




Gouvernement du Québec
Ministère des Transports
Service de l'Environnement



INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE
PONT DE QUÉBEC, SAINTE-FOY
MANDIR MAUVIDE-GENEST, SAINT-JEAN, ÎLE D'ORLÉANS
RIVIÈRE LINIÈRE, SAINT-THÉOPHILE, BEAUCE

CANQ
TR
GE
CA
119

Contrat no: 4540-92-ADO3
Jean-Yves Pintal
consultant en archéologie, Québec

décembre 1992

Photo de la page couverture, approches nord du pont de Québec, site CeEt-631. Photo Pierre Lahoud, ministère des Affaires culturelles, (L.92-179.21).


281131

Gouvernement du Québec
Ministère des Transports
Service de l'Environnement

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DIRECTION DE L'OBSERVATOIRE EN TRANSPORT
SERVICE DE L'INNOVATION ET DE LA DOCUMENTATION
700, Boul. René-Lévesque Est, 21e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

PONT DE QUÉBEC, SAINTE-FOY
MANDOIR MAUVIDE-GENEST, SAINT-JEAN, ILE D'ORLÉANS
RIVIERE LINIERE, SAINT-THÉOPHILE, BEAUCE



Contrat no: 4540-92-ADO3

Jean-Yves Pintal

consultant en archéologie, Québec

décembre 1992

CANQ
TR
GE
CA
119

REMERCIEMENTS

Mes remerciements s'adressent aux assistants archéologues qui ont permis la réalisation de ces mandats. Il s'agit de madame Alison McGain (pont de Québec et Manoir Mauvide Genest) et de monsieur Bernard Hébert (rivière Linière). Madame Gerarda (Géri) Tramutola a agi à titre de technicienne de terrain lors des travaux effectués au pont de Québec.

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Service de l'Environnement

Responsables des projets Esther Laforte, archéologue

Denis Roy, archéologue

CONSULTANTS

Archéologue, chargé de projet, rédaction Jean-Yves Pintal

Assistants archéologues, aide à la rédaction Alison McGain

Assistants archéologues Bernard Hébert

Analyse du matériel historique Alison McGain

Dominique Lalande

Technicienne

Géri Tramutola

TABLE DES MATIERES

<u>REMERCIEMENTS</u>	ii
<u>FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS</u>	iii
<u>TABLE DES MATIERES</u>	iv
<u>LISTE DES FIGURES</u>	vi
<u>LISTE DES TABLEAUX</u>	vi
<u>LISTE DES PLANCHES PHOTOS</u>	vii
<u>LISTE DES PHOTOS AÉRIENNES</u>	vii
<u>LISTE DES CARTES</u>	vii
<u>1.0 INTRODUCTION</u>	1
<u>2.0 MANDAT</u>	5
<u>3.0 RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS</u>	6
<u>4.0 LES RÉSULTATS DES TRAVAUX</u>	9
<u>4.1 Pont de Québec, Sainte-Foy : 20-3120-8908B</u>	9
<u>4.1.1 Introduction</u>	9
<u>4.1.2 La description des travaux de terrain</u>	12
4.1.2.1 Le secteur 3A (CeEt-631-2A)	14
4.1.2.2 Le secteur 3B (CeEt-631-1A)	21
4.1.2.3 Le secteur 3C (CeEt-631-3A)	30
<u>4.1.3 Conclusion et recommandations</u>	34

TABLE DES MATIERES (suite)

4.2	Manoir Mauvide-Genest, Ile d'Orléans: 20-3120-8119	36
4.2.1	<u>Introduction</u>	36
4.2.2	<u>La description des travaux de terrain</u>	39
4.2.3	<u>Conclusion et recommandations</u>	46
4.3	Rivière Linière, Saint-Théophile: 20-3223-9009	47
4.3.1	<u>Introduction</u>	47
4.3.2	<u>La description des travaux de terrain</u>	48
4.3.3	<u>Conclusion et recommandations</u>	50
	BIBLIOGRAPHIE	54
ANNEXE 1	Catalogue des photos	
ANNEXE 2	Fiches d'enregistrement des sites	
ANNEXE 3	Catalogue des artefacts	

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Pont de Québec, localisation du secteur à l'étude	9
Figure 2	Localisation des zones d'inventaire en bordure de la route 175, pont de Québec	10
Figure 3	CeEt-631-2A, localisation des sondages	15
Figure 4	CeEt-631-2A, profil stratigraphique est-ouest Légende pour les profils stratigraphiques	16 17
Figure 5	CeEt-631-1A, localisation des sondages	22
Figure 6	CeEt-631-1A, profil stratigraphique est-ouest	23
Figure 7	CeEt-631-1A, profil stratigraphique nord-sud	24
Figure 8	CeEt-631-3A, localisation des sondages	31
Figure 9	CeEt-631-3A, profil stratigraphique est-ouest	32
Figure 10	Ile d'Orléans, manoir Mauvide-Genest, localisation du secteur à l'étude	36
Figure 11	CfEr-6, manoir Mauvide-Genest, localisation des sondages	37
Figure 12	CfEr-6-1A, profil est-ouest	40
Figure 13	CfEr-6-2A, profil est-ouest	41
Figure 14	Rivière Linière, localisation du secteur à l'étude	47
Figure 15	Rivière Linière, profil-type des sondages	49
Figure 16	Rivière Linière, localisation des lignes de sondages	51

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I	Pont de Québec, CeEt-631-2A, corrélation lots/couches	20
Tableau II	Pont de Québec, CeEt-631-1A, corrélation lots/couches	28
Tableau III	Manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, corrélation lots/couches	45

LISTE DES PLANCHES PHOTOS

Planche photo 1	Secteur 2A, tranchée au sud de la bretelle #9	13
Planche photo 2	CeEt-631-2A, vue d'ensemble	19
Planche photo 3	CeEt-631-1A, vue d'ensemble, portion sud	29
Planche photo 4	CeEt-631-1A4c, niveau de remblais et de sable	29
Planche photo 5	CeEt-631-3A, vue d'ensemble, portion centre-sud (#31)	33
Planche photo 6	CeEt-631-3A, portion nord-ouest, zone de remblais	34
Planche photo 7	CfEr-6-1A, portion est, vue d'ensemble	42
Planche photo 8	CfEr-6-2A, portion ouest, vue d'ensemble	42
Planche photo 9	Rivière Linière, secteur 1 sud, vue d'ensemble	53
Planche photo 10	Rivière Linière, secteur 3, vue d'ensemble	53

LISTE DES PHOTOS AÉRIENNES

Photo aérienne 1	pont de Québec, CeEt-631-1A-2A-3A	11
Photo aérienne 2	manoir Mauvide-Genest, CfEr-6-1A-2A	38

LISTE DES CARTES

Carte 1	Pont de Québec, CeEt-631, localisation des interventions.	2
Carte 2	Manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, localisation des interventions.	3
Carte 3	Rivière Linière, localisation des interventions.	4

1.0 INTRODUCTION

Le Service de l'environnement du ministère des Transports du Québec, dans le cadre des études d'impact sur l'environnement, nous a confié le mandat de réaliser un inventaire archéologique sur trois de ses projets de construction routière. Le premier projet concerne le réaménagement des voies de l'entrée nord du pont de Québec. Il s'est déroulé du 13 au 24 juillet et a impliqué une personne pendant trois jours et trois personnes pendant cinq jours.

Les travaux effectués, à l'entrée nord du pont de Québec, ont permis de rencontrer les divers objectifs du devis, en tenant compte des modifications apportées aux secteurs 2A, 2B, et 3D. Dans le cas de ces secteurs, des sondages préliminaires ont permis de constater l'absence de strates naturelles ou de couches d'occupation en place; ces secteurs ayant été entièrement bouleversés par la construction et l'aménagement des nombreuses infrastructures routières. En accord avec les responsables du projet, il a été convenu de ne pas effectuer la totalité des sondages prévus pour ces secteurs.


Le second projet concerne les modifications du tracé de la route 368, en face du manoir Mauvide Genest à Saint-Jean de l'Île d'Orléans. Les travaux de terrain se sont déroulés le 27 juillet et ils ont impliqué deux personnes. Le mandat a été entièrement réalisé.

Le troisième et dernier projet se rapporte aux modifications du tracé de la route 269, pont et approches de la rivière Linière à Saint-Théophile de Beauce. Les travaux ont été effectués par deux personnes les 3, 4 et 5 août. Tous les objectifs du mandat ont été rencontrés, à l'exception des secteurs 1 sud et 2. A cet endroit, le sol était perturbé par l'aménagement d'un chemin de gravier rendant la pratique de sondages inutile.


Carte 1 Pont de Québec, CeEt-631, localisation des interventions (1:20 000).



Carte 2 Manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, localisation des interventions (1: 20 000).



Carte 3 Rivière Linière, localisation des interventions (1: 20 000).



2.0 MANDAT

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages pour l'aménagement à trois (3) voies du pont de Québec (entrée nord), route 175 dans la municipalité de Sainte-Foy, circonscription électorale de Louis-Hébert.

- secteur 2A : 80 sondages
- secteur 2B : 30 sondages
- secteur 3A : 50 sondages
- secteur 3B : 50 sondages
- secteur 3C : 70 sondages
- secteur 3D : 80 sondages

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages sur la modification du tracé de la route 138 en face du manoir Mauvide Genest, Saint-Jean, Ile d'Orléans.

- secteur A : 8 sondages
- secteur B : 7 sondages

Effectuer un inventaire archéologique avec sondages sur la modification du tracé pour le pont et les approches de la rivière Linière, route 269, Saint-Théophile, Beauce.

- secteur 1 : 22 sondages
- secteur 2 : 7 sondages
- secteur 3 : 4 sondages
- secteur 4 : 8 sondages
- secteur 5 : 18 sondages
- secteur 6 : 18 sondages
- secteur 7 : 6 sondages

3.0 RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

En ce qui concerne les travaux effectués au pont de Québec, les secteurs 2A, 2B, 3C nord et 3D ne recelaient aucun vestige patrimonial susceptible de créer une résistance quelconque à l'aménagement de ces terrains. Par ailleurs, le secteur 3B (sous-opération 1A), le secteur 3A (sous-opération 2A) et, mais dans une moindre mesure, le secteur 3C sud, (sous-opération 3A) ont été les témoins d'occupations prolongées dans le temps, et les récoltes y furent nombreuses.

En ce qui concerne la sous-opération 1A, il est possible que trois niveaux d'occupation se superposent (XVIII^e, première moitié du XIX^e et deuxième moitié du XIX^e siècle), les quelques artefacts recueillis abondant en ce sens. Toutefois, il faut bien reconnaître que la seule tenue de sondages n'est pas à même de révéler toute la complexité d'un site historique. Des travaux plus étendus permettraient de vérifier la présence de ces trois niveaux d'occupation. De plus, même si aucun vestige architectural n'a été retrouvé, il demeure probable qu'au moins deux structures d'habitation existent dans cette sous-opération. Si des travaux d'excavation se déroulent dans ce secteur, nous recommandons une surveillance archéologique afin de vérifier la présence de vestiges architecturaux.

Les vestiges retrouvés dans la sous-opération 2A relèvent presque exclusivement du milieu ou de la deuxième moitié du XIX^e siècle. Ils forment un ensemble très homogène. Bien qu'aucun vestige architectural n'ait été trouvé, il demeure probable qu'il en existe; la pratique de sondages n'étant pas une technique très propice pour ce genre de découverte. Il faut remarquer la présence possible d'un niveau d'occupation datant du milieu ou de la deuxième moitié du XVIII^e siècle. Ce niveau demeure hypothétique puisqu'un seul objet y correspond pour

l'instant; toutefois sa position stratigraphique semble confirmer l'existence d'une couche d'occupation plus ancienne. Par ailleurs, cette dernière couche n'a pas été localisée dans les autres sondages de cette sous-opération. Encore ici, si des travaux d'excavation ont lieu dans ce secteur, nous recommandons une surveillance afin de vérifier la présence de vestiges architecturaux.

Les travaux effectués dans le secteur 3C (sous-opération 3A, en bordure du chemin Saint-Louis) n'ont pas permis de découvrir des indices probants d'une occupation domestique. Des artefacts, datant de la fin du 19^{ième} siècle jusqu'à la période contemporaine, ont été retrouvés en petites concentrations éparses. Selon toute probabilité, ces concentrations correspondraient à différentes phases de remblais. La seule concentration de matériel relativement importante (10 mètres par 10 mètres) gravite autour du sondage 31 (fig. 8). Si des travaux d'excavation ont lieu près de ces sondages, nous recommandons une surveillance afin de s'assurer que cette concentration de matériel correspond bien à une zone de remblais.

Il serait utile de procéder à une recherche en archive afin de mieux documenter l'occupation de cette région. Les résultats de ces recherches, s'ils révèlent une occupation domestique plus intensive que celle reconnue par les travaux d'inventaire archéologique, pourraient modifier les recommandations. Des fouilles limitées (tranchées) s'imposeraient alors, afin de vérifier la présence de fondations ainsi que la chronologie proposée suite aux travaux préliminaires. Si les restes d'une habitation sont mis au jour, il faudrait alors envisager la tenue d'une fouille extensive afin de documenter le mode de vie de ce secteur de la région de Québec, un secteur pour lequel très peu de données archéologiques sont disponibles.

Les travaux archéologiques effectués au manoir Mauvide-Genest, bien que restreints en importance, ont permis de localiser un ensemble

de strates représentatives de toutes les périodes d'occupation de ce lieu, du régime français à la période actuelle. Toutefois, la composition des assemblages et la forte probabilité qu'ils correspondent à des couches de remblais, de même que leur faible étendue spatiale, rendent inutiles la tenue de fouilles plus extensives. Il est en effet fort peu probable, compte-tenu de l'étendue de la surface touchée, que de telles fouilles apportent des données nouvelles sur l'histoire de ce manoir.

Enfin, les travaux réalisés près de la rivière Linière ont permis de constater que ce secteur contenait, à l'occasion, des vestiges de la coupe du bois ou de l'usage de la forêt à des fins récréatives. Par contre, aucun site archéologique n'a été découvert. De ce point de vue, ce secteur ne présente aucune résistance et peut être aménagé.

4.0 LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

4.1 Pont de Québec, Sainte-Foy : 20-3120-8908B




Fig. 1: pont de Québec, localisation du secteur à l'étude

4.1.1 Introduction

L'inventaire des terrains situés en bordure de l'entrée nord du pont de Québec (route 175) a permis de statuer que le potentiel archéologique de la plupart de ces zones (2A, 2B, 3C nord, 3D) était à peu près nul. Ce résultat s'explique par le décapage systématique des sols réalisés, depuis le début du siècle, lors des travaux d'aménagement de ce réseau routier. Par ailleurs, des traces d'occupation de la période historique ont été mises au jour à trois endroits au nord du chemin Saint-Louis: il s'agit des secteurs CeEt-631-1A, CeEt-631-2A et CeEt-631-3A, trois îlots gazonnés situés de part et d'autre de la route 175.

Fig. 2 Localisation des zones d'inventaire en bordure de la route 175, pont de Québec



Photo aérienne 1, pont de Québec, CeEt-631-1A-2A-3A



4.1.2 La description des travaux de terrain

Le contracteur avait déjà commencé les travaux d'aménagement lorsque les archéologues sont arrivés sur le chantier en août 1992. A ce moment, environ le tiers du secteur 2A (fig. 2) était déjà excavé par un bélier mécanique. D'autre part, une bonne portion de la surface du secteur 2B était également décapée. A l'occasion, lors des sondages, des lambeaux de strates de sol apparemment intacts étaient dégagés, mais ils ne contenaient aucun matériel culturel. Des relevés de paroi ont été effectués afin de disposer d'un modèle de superposition des strates naturelles et artificielles dans ce secteur (voir notes de terrain).

Des sondages de 40cm par 40cm, disposés aux 10 mètres, ont été réalisés sur les parties intactes de ces zones. En tout 12 sondages ont été effectués sur la zone 2A et 13 sur la zone 2B. Ces sondages ont permis de constater que les premiers horizons pédologiques de ces secteurs était entièrement artificiels. Sous un sol brun organique, ajouté à des fins d'aménagement paysager, se profile un remblai de sable dont la teneur en schiste varie de forte à extrême. A l'occasion, cet horizon contenait des artefacts datants de la deuxième moitié du 19ième siècle et/ou de l'époque moderne, 1950 et + (plastiques, bouchon de liqueur douce, etc), et ce sans qu'aucun repère stratigraphique, spécifique à chaque période, ne soit perceptible. Ce matériel n'a pas été recueilli.

Sous ces remblais récents s'étalait, à l'occasion, une mince couche d'argile marine, un résidu de la disposition naturelle des horizons dans ce secteur. La dernière strate rencontrée correspond à la roche mère, un schiste dont la surface était plus ou moins décomposée. Le potentiel préhistorique de ce secteur nous est apparu à peu près nul puisque les aménagements modernes s'étalaient immédiatement sur des horizons marins et/ou fluvio-marins.

Ces données s'appliquent également aux zones 3D (11 sondages) et 3C (31 sondages, section nord¹). Considérant les résultats des ces travaux préliminaires, et en accord avec les responsables de projet, il a été convenu de ne pas effectuer la totalité des sondages prévus dans le mandat pour ces secteurs. Ainsi, en ce qui concerne les secteurs 2A, 2B, 3C nord et 3D, aucun vestige patrimonial susceptible de créer une résistance quelconque à l'aménagement de ces terrains n'a été rencontré.

Planche photo 1 secteur 2A, tranchée au sud de la bretelle #9.



¹ Ici nous distinguerons le secteur 3C, section nord du secteur 3C, section sud. Ce dernier correspondant à la sous-opération 3C. La limite entre ces deux secteurs correspond à peu près au lieu d'étranglement de l'îlot gazonné en face de l'hôtel Aristocrate.

La situation est toute autre pour les secteurs 3A (20 sondages), 3B (17 sondages) et 3C (secteur sud, 41 sondages) situés le long du versant nord du chemin Saint-Louis. A des fins d'enregistrement, et conformément à la procédure du système Tikal, le secteur 3B est devenu la sous-opération 1A, le secteur 3A la sous-opération 2A et le secteur 3C la sous-opération 3A. Les différents sondages effectués dans ces secteurs ont été numérotés à la suite de l'identification des sous-opérations (ex. 1A1, 1A2, 1A3, etc), tandis que la superposition des strates, telle que relevée au terrain, apparaît sous forme de lettre minuscule (1A1a, 1A1b, 1A1c, etc).

4.1.2.1 Le secteur 3A (CeEt-631-2A)

La sous-opération CeEt-631-2A est située à l'ouest de la route d'accès au pont de Québec (figure 2). Vingt sondages ont été effectués dans cette zone (figure 3). En général, les sondages mesuraient environ 40 cm par 40 cm et ont été espacés les uns des autres d'environ 12 m. Cet espacement a été réduit à environ 6,5 m du côté est de l'îlot afin de déterminer les limites d'une zone d'occupation. Les sondages ont été creusés soit de façon stratigraphique à la truelle ou, dans les zones sans artefact, à la pelle. La majorité des contextes datables sont associés aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles.

Pour ce qui est du XX^{ème} siècle, il y a bien sûr la couche d'humus superficiel (figure 4: couche 1) et, sous-jacente à cette dernière, une couche de terre argileuse brune-rougeâtre (figure 4: couche 2). Presque stérile, cette couche a été retrouvée dans la plupart des sondages effectués dans ce secteur (2A2 à 2A17 et 2A20); elle constitue soit une accumulation naturelle ou des remblais déposés lors d'activités de terrassement.

FIGURE 3

CeEt-631-2A (secteur 3A)

localisation des sondages





Figure 4

CeEt-631- 2A

profil stratigraphique est-ouest



Légende pour les profils stratigraphiques



humus superficiel



fragments de schiste
dans une terre argileuse brune



terre argileuse brune
avec un peu de schiste



feuillette d'argile rougeâtre avec schiste
et matière organique et minérale noire



petits fragments de schiste




sable jaune avec petites pierres



gros blocs de schiste dans du sable brun



terre sablo-argileuse brune foncée



terre argileuse brune



argile rougeâtre et grise



terre argileuse noire avec schiste



bois brûlé



terre sablo-argileuse brune foncée
avec argile grise



schiste dans une terre argileuse
brune



racine



argile brune-grise claire



terre argileuse brune foncée



briques



terre argileuse rougeâtre
avec fragments de schiste noir



terre granuleuse noire compacte

Les traces d'occupation les plus importantes sur le site datent du XIX^{ème} siècle. Elles consistent en une couche de terre argileuse brune foncée contenant par endroits quelques inclusions de bois brûlé et de brique; cette couche a été repérée en 2A2, 2A3, 2A13, 2A16, 2A20 et peut-être aussi en 2A8 et 2A9 (figure 4: couche 3). Les artefacts, qui proviennent principalement de 2A13 et de 2A20, consistent en 18 tessons de terre cuite grossière, 21 tessons de terre cuite fine blanche, 2 tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée, 6 tessons de terre cuite fine jaune, 1 fragment de tuyau de pipe, 16 fragments de verre à vitre, 2 fragments de verre à bouteille et 16 fragments de clous, dont 11 sont forgés et 5 découpés.

Les types d'artefacts retrouvés dans cette couche, principalement des objets en céramique reliés à la préparation et à la consommation de nourriture, témoignent d'une occupation de nature domestique. D'après la présence de clous et de verre à vitre, il est possible qu'un bâtiment ait déjà existé à cet endroit; ceci dit, aucun vestige architectural n'a été mis au jour. Quant à la datation de cette couche, la présence de terre cuite fine jaune² et de terre cuite fine blanche vitrifiée indique qu'elle aurait été déposée après ca. 1840-50. L'absence de clous tréfilés suggère, cependant, que cette occupation n'a pas dépassé la fin du XIX^{ème} siècle.

Il convient de souligner la présence dans cet assemblage d'artefacts datant de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle et de quelques tessons de céramique dont la date de fabrication est antérieure à celles des autres objets provenant de ce dépôt. Il s'agit de 4 tessons de cream-coloured earthenware, type de céramique fabriqué au milieu du XVIII^{ème} siècle³ et d'un tesson de terre cuite fine de type Jackfield, fabriqué entre ca. 1760


² Ce type de céramique est fabriqué à partir de ca. 1840. Elizabeth Collard, op. cit., p. 141.

³ Anita Campbell, *Le creamware*, Dossier no. 57, Québec: ministère des communications, 1984, pp. 5 à 7.

et 1775⁴. Tous ces tessons proviennent du sondage 2A13. Il se peut que deux couches de sol ont été fouillées ensemble dans ce sondage, sans isoler les artefacts provenant de chacune d'entre elles: il s'agirait de la couche de terre argileuse brune foncée de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle (figure 4: couche 3) et, sous-jacente à cette dernière, une couche de terre argileuse rougeâtre avec des fragments de schiste noir (figure 4: couche 4). Il est également possible que ces tessons de cream-coloured earthenware et de terre cuite fine de type Jackfield proviennent de cette deuxième couche de sol. Chose certaine, ils sont incompatibles avec un assemblage de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle et témoigne peut-être de l'utilisation des lieux après ca. 1740.

Le tableau 1 synthétise les informations recueillies pour la sous-opération 2A.

Planche photo 2, CeEt-631-2A, vue d'ensemble



⁴ Lyle M. Stone, Fort Michilimackinac 1715-1781: An Archeological Perspective on the Revolutionary Frontier, Mackinac Island, Michigan: Publications of the Museum-Michigan State University, Anthropological Series, in cooperation with Mackinac Island State Park Commission, 1974, p. 169.

Tableau 1 Pont de Québec, CeEt-631-2A, corrélation lots/couches

TABLEAU I: Pont de Québec, CeEt-631-2A, Corrélation lots/couches			
	couche	description	lots
I Surface actuelle	1	humus superficiel	2A1a, 2A2a, 2A3a, 2A4a, 2A5a, 2A6a, 2A7a, 2A8a, 2A9a, 2A10a, 2A11a, 2A12a, 2A13a, 2A14a, 2A15a, 2A16a, 2A17a, 2A18a, 2A19a, 2A20a
II Accumulation naturelle	2	Terre argileuse brune rougeâtre	2A2b, 2A3b, 2A3e, 2A4b, 2A5b, 2A6b, 2A7b, 2A8b, 2A9b, 2A10b, 2A11b, 2A12b, 2A13b, 2A14b, 2A15b, 2A16b, 2A17b, 2A20b
III Occupation XIXe (ca 1840-50+)	3	Terre argileuse brune foncée avec bois brûlé et brique	2A2c, 2A3c, 2A8c, 2A9c, 2A13c, 2A16c, 2A20c
IV Occupation XVIIIe? (ca. 1740+)	4	Terre argileuse rouge avec schiste noir	2A13c
V Sol vierge	5	Petits fragments de schiste	2A1b, 2A2d, 2A3d, 2A4c, 2A5c, 2A6c, 2A7c, 2A8d, 2A10c, 2A11c, 2A12c, 2A13d, 2A14c, 2A15c, 2A16d, 2A17c, 2A18b, 2A19b, 2A20d

Lots sans artefacts: 2A1a, b, 2A2a, b, d, 2A3a, b, d, e, 2A4a, b, 2A5a, b, c, 2A6a, b, c, 2A7a, c, 2A8b, d, 2A9a, b, 2A10a, 2A10b, c, 2A11a, b, c, 2A12b, c, 2A13a, b, d, 2A14a, b, c, 2A15b, c, 2A16a, b, d, 2A17a, b, c, 2A18a, b, 2A19a, b, 2A20a, b, d.

4.1.2.2 Le secteur 3B (CeEt-631-1A)

La sous-opération CeEt-631-1A (secteur 3B) est située entre les deux voies d'accès nord au pont de Québec (figure 2). Au total, 17 sondages d'environ 40 cm par 40 cm ont été effectués dans cette zone; l'un d'entre eux (1A4) a été agrandi (1,00 m par 1,00 m) afin de déterminer la forme et la fonction d'un niveau de pierres mis au jour à cet endroit (figure 5). Les sondages ont d'abord été espacés les uns des autres d'environ 15 m; cependant, afin de délimiter une zone d'occupation située dans les parties sud et est de l'îlot, l'espacement a été réduit à environ 7,5 m. En général, les sondages ont été creusés de façon stratigraphique à la truelle.

Dans ce secteur, la majorité des contextes datables sont reliés à l'occupation du site au XIX^{ème} et XX^{ème} siècles. Parmi ces dépôts, trois couches sont associées au XX^{ème} siècle. Il s'agit bien sûr de la couche d'humus superficiel (figures 6 et 7: couche 1) et de deux couches de remblais sous-jacentes à ce dernier. Ces remblais consistent en: une couche de sable jaune avec des petites pierres, mise au jour dans la partie sud-ouest du site dans les sondages 1A4, 1A5, 1A7 et 1A11 (figures 6 et 7: couche 2), et en une couche de gros fragments de schiste dans du sable brun, retrouvée en 1A4 et peut-être aussi en 1A6, 1A12 et 1A13 (figures 6 et 7: couche 3). La datation de ces deux derniers dépôts repose sur la présence dans la couche 3 en 1A4 d'un morceau de papier d'aluminium et d'une bouteille de vin moderne. Il est fort probable que ces remblais témoignent d'activités de terrassement dans ce secteur, possiblement à la suite de la démolition d'une construction avec une fondation sèche en pierres de schiste.




FIGURE 5
CeEt-631-1A (secteur 3B)
localisation des sondages

Figure 6

CeEt-631- 1A

profil stratigraphiqueest-ouest

N.M.



0 20cm

distance entre les sondages non à l'échelle
relevés = paroi sud





Figure 7


CeEt-631-1A

profil stratigraphique nord-sud



→ N.M.

distance entre les sondages non à l'échelle
relevés = paroi ouest



Deux couches sont associées à l'occupation du site au XIX^{ème} siècle, et ce pendant la période postérieure à ca. 1840; la date de dépôt de l'une d'entre elles pourrait même déborder légèrement le début du XX^{ème} siècle. Ces couches constituent les traces d'occupation les plus importantes mises au jour dans le secteur.

La première est constituée d'une terre sablo-argileuse brune foncée avec des inclusions d'argile grise, mise au jour du côté ouest du site dans le sondage 1A9 (figure 6: sondage 1A9, couche 5). Elle renfermait un clou forgé ainsi qu'un tesson de terre cuite fine blanche avec un décor flown blue, type de décor qui apparaît vers 1840⁵.

La deuxième couche est constituée d'une terre sablo-argileuse brune foncée relevée dans presque tous les sondages effectués dans ce secteur: 1A4 à 1A14, 1A16 et peut-être aussi 1A2 et 1A3 (figure 5; figures 6 et 7: couche 4). Les artefacts provenant de cette couche consistent surtout en de la céramique, avec 13 tessons de terre cuite grossière, 24 tessons de terre cuite fine blanche, 3 tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée, 2 fragments de pipe, et une bille en terre cuite rouge. Parmi les autres artefacts, il y a une vingtaine de tessons de verre, y compris 7 fragments de vitre et 6 fragments de bouteille; 17 clous, dont la plupart sont forgés ou découpés, mais dont un est tréfilé; un manche d'ustensile en corne; et une dizaine de fragments d'os.

D'après les types d'artefacts présents dans cette couche, des objets reliés à la préparation et à la consommation de la nourriture (vaisselle de table, ustensile, ossements) et aux loisirs (pipe et bille), l'occupation dont il est question ici est de nature domestique. La présence de quelques fragments de verre à vitre ainsi que des clous pourrait suggérer qu'un bâtiment a déjà existé dans le secteur; ceci dit, aucun vestige

⁵ Elizabeth COLLARD, Nineteenth Century Pottery and Porcelain in Canada, Montréal: McGill-Queen's University Press, 1984, p. 118.

architectural n'a été mis au jour. Quant à la date de cette occupation, elle serait postérieure à ca. 1850, conclusion basée sur la présence de terre cuite fine blanche vitrifiée. La mise au jour d'un clou tréfilé porte même à croire que cette couche constituait encore la surface du secteur à la fin du XIX^{ème} siècle⁶ ou, comme l'indique un tesson de céramique marqué Royal Staffordshire Pottery Wilkinson Ltd. England, surmonté d'un lion et d'une couronne, au début du XX^{ème} siècle. D'après les indications fournies par Geoffrey A. Godden, cette marque apparaît sur des objets fabriqués entre ca. 1896 et 1910⁷. Il convient de souligner, cependant, que le tesson en question ici a été retrouvé au contact d'une couche de remblais du XX^{ème} siècle (figure 7: sondage 1A4, couche 3) et pourrait donc être intrusif.

Bien que la majorité des traces d'occupation mises au jour dans le secteur CeEt-631-1A témoignent de l'utilisation des lieux après ca. 1840, il convient de souligner que certaines d'entre elles laissent croire que cette zone a été occupée avant cette date.

D'abord, parmi les artefacts provenant de la couche d'occupation de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle/début XX^{ème} (couche 4), il y a deux assiettes avec un décor shell-edge et une glaçure bleutée qui représentent soit les tous premiers exemples de terre cuite fine blanche sinon du pearlware. Quoique leur présence dans un assemblage postérieur à ca. 1850 est concevable, il est également possible que ces artefacts témoignent d'une occupation du site pendant la première moitié du XIX^{ème} siècle ou même à la toute fin du XVIII^{ème}, et ce malgré le fait qu'une

⁶ L'industrie du clou tréfilé s'implante aux États-Unis vers 1850; ceci dit, elle ne connaît son véritable essor qu'à la fin du XIX^{ème} siècle. Françoise Dubé, La quincaillerie d'architecture de Place Royale, Collection patrimoines dossiers, Québec: ministère des Affaires culturelles, 1991, p. 174.

⁷ Geoffrey A. Godden, Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks, London: Herbert Jenkins, 1968, pp. 672-673.

telle occupation n'a pas été isolée dans la stratigraphie du site lors de l'inventaire.

Deuxièmement, il y a des couches qui, d'après leur position stratigraphique, en-dessous des dépôts de la période postérieure à ca. 1840, pourraient témoigner d'une occupation antérieure des lieux. Ceci dit, faute d'artefacts diagnostiques, il est impossible de dater le dépôt de ces couches. La première est constituée d'une terre argileuse brune avec mortier et des petits fragments de pierres (couche 7) mise au jour en 1A14 en-dessous de la couche 4. Cette couche, qui recouvre un niveau de plus grosses pierres, témoigne peut-être de la démolition d'une construction antérieure dans le secteur. La deuxième couche est constituée d'une argile rougeâtre et grise retrouvée près du fond du sondage 1A4 et peut-être aussi en 1A5 (figures 6 et 7: couche 8). Un fragment de brique provient de ce dépôt.

Enfin, 4 tessons de faïence française ont été retrouvés dans le sondage 1A7 en association avec 10 tessons de terre cuite grossière, 1 fragment de verre à vitre et 1 os au fond d'une couche de terre argileuse brune⁸ (figure 6: sondage 1A7, couche 6). Leur présence pourrait indiquer que le site ait été utilisé au XVIII^e siècle, et ce peut-être même au régime français.

Le tableau II synthétise les données relatives à la sous-opération 2A.

⁸ Étant donné que ces artefacts ont été retrouvés au fond de cette couche, nous hésitons à affirmer qu'ils datent le dépôt de cette dernière. En fait, cette couche, qui a été retrouvée dans tous les sondages dans la partie sud du site (sondages 1A4 à 1A13), était presque stérile. Il se peut qu'elle représente une accumulation naturelle au-dessus des traces d'occupation du XVIII^e siècle, lors d'une période d'abandon temporaire des lieux.

Tableau II Pont de Québec, CeEt-631-1A, corrélation lots/couches

TABLEAU II: Pont de Québec, CeEt-631-1A, Corrélation lots/couches			
	couche	description	lots
I Surface actuelle	1	Humus superficiel	1A1a, 1A2a, 1A3a, 1A4a, 1A5a, 1A6a, 1A7a, 1A8a, 1A9a, 1A10 a, 1A11a, 1A12a, 1A13a, 1A14a, 1A15a, 1A16a, 1A17a
II Terrassement XXe	2	Sable jaune avec petites pierres	1A4b, 1A5b, 1A7b, 1A8b, 1A9b, 1A10b, 1A11b
	3	gros fragments de schiste dans terre argileuse brune	1A4c, 1A6b?, 1A12b?, 1A13b?
	3a?	fragments de schiste dans terre argileuse brune	1A1b, 1A2b, 1A14b, 1A16b, 1A17b
III Occupation deuxième moitié XIXe (et début XXe?)	4	Terre sablo-argileuse brune foncée	1A4d, 1A5c, 1A6c, 1A7c, 1A8c, 1A9c, 1A10c, 1A11c, 1A12c, 1A13c, 1A14c, 1A16c, 1A2c?, 1A3c?
IV Occupation ca. 1840+	5	Terre sablo-argileuse brune-foncée avec argile grise	1A9d
V Occupation antérieure	6	Terre argileuse brune	1A4e, 1A5d, 1A6d, 1A7d, 1A8d, 1A9e, 1A10d, 1A11d, 1A12d, 1A13d
	7	terre argileuse brune avec mortier et pierres	1A14d
	8	argile rougeâtre et grise	1A4f, 1A5e
VI Sol vierge	9?	feuilleteage d'argile rougeâtre avec schiste et matière organique et minérale noire	1A3c?
	10	petits fragments de schiste	1A6e, 1A7e, 1A8e, 1A9f, 1A10e, 1A11d, 1A12e, 1A13e, 1A16d, 1A17c

Lots sans artefacts: 1A1a, b, 1A3b, c, 1A4e, 1A5d, e, 1A6a, b, d, e, 1A7b, e, 1A8a, b, e, 1A9b, f, 1A10a, b, e, 1A11a, b, 1A12a, b, d, e, 1A13a, d, e, 1A15a, 1A16a, b, d, 1A17a, c

Planche photo 3, CeEt-631-1A, vue d'ensemble, portion sud.



Planche photo 4, CeEt-631-1A4c, niveau de remblais et de sable



4.1.2.3 Le secteur 3C (CeEt-631-sous-opération 3A)

La sous-opération CeEt-631-3A (secteur 3C) est située du côté est de la route d'accès (figure 2). Au total, 41 sondages d'environ 40 cm par 40 cm ont été effectués dans cette zone. Les sondages ont d'abord été espacés les uns des autres d'environ 10 m. Cependant, afin de délimiter une concentration d'artefacts située au centre-sud de l'îlot (#31, fig 8), l'espacement a été réduit à environ 5,0 m. En général, les sondages ont été creusés de façon stratigraphique à la truelle, les horizons de surface étant enlevés à la pelle.

Dans ce secteur, la majorité des contextes datables semblent être associés à des phases de remblais datant de la fin du XIX^{ème} siècle ou, plus probablement, de la première moitié du XX^{ème} siècle. Le profil-type des sondages est semblable, à l'exception des sondages 30 et 33. En premier lieu, on retrouve bien sûr la couche d'humus superficiel (figure 9, couche 1). Succédait à cette couche d'humus, un sable argileux brun contenant de petits fragments de schiste. La totalité des artefacts retrouvés dans cette sous-opération s'associait soit à l'interface de ces deux couches, ou encore aux premiers centimètres de ce deuxième niveau. Pour les sondages 30 et 33, un sable noir, granuleux et compacte, séparait les deux premières couches. Ce sable ne contenait pas d'artefact. La dernière couche rencontrée consiste en un sable schisteux et une argile brunâtre. Cette dernière couche est annonciatrice de la proximité de la roche-mère.

Les profils stratigraphiques des sondages effectués étaient tous d'une très grande homogénéité et d'une faible profondeur. Cette situation contraste avec celle décrite pour les sous-opérations 1A et 2A. Considérant cette situation, l'homogénéité du matériel rencontré, sa faible variété, il apparaît, selon toute probabilité, que la sous-opération

Fig. 8 CeEt-631-3A

pont de Québec, secteur 3C

localisation des sondages




Fig. 9 CeEt-631-3A

pont de Québec

profil stratigraphique est-ouest




0 20cm




N.M.

distance entre les sondages non à l'échelle


relevés = paroi ouest




sondage 1




sondage 10




sondage 19




sondage 27




sondage 30



sondage 33



sondage 39



sondage 36

3A n'a pas été témoin d'une occupation domestique. Tout au plus y retrouve-t-on des secteurs de remblais datant de la première moitié du XXe siècle. L'origine et la nature de ces remblais nous échappent pour l'instant.

L'excavation à la pelle mécanique du rebord ouest de la sous-opération 3C est venue en partie confirmer cette première impression. Malgré la grande superficie décapée, finalement peu de matériel a été mis au jour. Un petit dépôt de matériel datant de la première moitié du XXe siècle a été retrouvé (voir catalogue, annexe 3). Par ailleurs, un peu plus au nord de ce dépôt, les excavations ont mis au jour un remblais composé de blocs de ciment, de briques réfractaires, de plastique, etc. Une composition hétéroclite qui reflète bien l'ensemble des découvertes effectuées dans la sous-opération 3C et qui témoigne de l'importance des travaux de remblais dont a été témoin ce secteur. Le matériel retrouvé dans les sondages n'a pas été recueilli.

Planche photo 5, CeEt-631-3A, vue d'ensemble, portion centre-sud
(#31)



Planche photo 6, CeEt-631-3A, portion nord-ouest, zone de remblais



4.1.3 Conclusion et recommandations

Selon les résultats de l'inventaire, les secteurs CeEt-631-1A et CeEt-631-2A ont pu être occupés dès le XVIIIème siècle. Cette conclusion est peu surprenante étant donné que le chemin Saint-Louis, qui borde ces zones au sud, existe depuis au moins la fin du XVIIème siècle⁹. Ceci dit, dans ces deux secteurs, et dans la sous-opération 3A, les traces d'occupation les plus importantes datent de la période postérieure à ca. 1840-50. Cependant, aucun vestige architectural n'a été mis au jour.

Quant à la poursuite de la recherche dans cette zone, une étude historique pourrait aider dans un premier temps à préciser la nature des occupations identifiées lors de l'inventaire, et plus particulièrement la nature de celles associées au XIXème siècle. Le manoir Neilson aurait été

⁹ D'après la "Carte des environs de Québec en la Nouvelle France" tracé par Villeneuve en 1688 et reproduite dans l'Abbé H.-A. Scott, Histoire de Sainte-Foy, Québec: J.-A. K.-Laflamme, 1902.

construit dans les environs de la zone d'étude pendant cette période. Il y aura lieu d'identifier l'emplacement de cette résidence par rapport aux secteurs étudiés afin de déterminer si ces derniers sont situés sur les terrains du manoir.

En ce qui concerne la poursuite de la recherche archéologique dans les secteurs CeEt-631-1A et CeEt-631-2A, il est recommandé qu'une surveillance archéologique soit effectuée si des travaux d'aménagement ayant un impact sur le sous-sol ont lieu dans ces zones¹⁰. Le but d'une telle surveillance serait de vérifier l'existence de vestiges architecturaux et, s'il y a lieu, de procéder à une fouille stratigraphique afin de dater et déterminer la fonction des structures mises au jour. Des travaux préliminaires, (exemple tranchées) permettraient de déterminer la séquence chronologique de ces occupations tout en déterminant la présence ou l'absence d'habitations. Il est recommandé d'effectuer ces travaux avant l'aménagement de ce secteur afin de ne pas retarder indûment le travail des contracteurs.

En ce qui concerne le secteur 3C, il est recommandé qu'il y ait surveillance des travaux d'excavation si ceux-ci affectent le sous-sol dans la zone gravitant autour du sondage 31.

¹⁰ C'est-à dire, dans la partie est de CeEt-631-2A, dans tout le secteur CeEt-631-1A et dans la partie centre-sud de CeEt-631-3A1.

4.2 Manoir Mauvide-Genest, Ile d'Orléans: 20-3120-8119




Fig. 10 Ile d'Orléans, manoir Mauvide-Genest, localisation du secteur à l'étude

4.2.1 Introduction

Le deuxième volet du mandat de l'été 1992 consistait à inventorier les terrains en bordure du chemin Royal dans le secteur du manoir Mauvide-Genest à Saint-Jean, île d'Orléans. Au total, 13 sondages ont été effectués dans cette zone, dont 9 du côté sud du chemin (sondages 1A1 à 1A9) et 4 du côté nord (sondages 2A1 à 2A4) (figure 11). Comme pour les interventions au pont de Québec nous avons changé l'appellation des secteurs d'activités en sous-opération, conformément à la nomenclature du système Tikal. Ainsi le secteur A (sud) est devenu la sous-opération CfEr-6-1A tandis que le secteur B (nord) correspond à la sous-opération CfEr-6-2A.

Fig. 11 CfEr-6, manoir Mauvide-Genest, localisation des sondages





Photo aérienne 2, manoir Mauvide-Genest, CfEr-6-1A-2A



4.2.2 La description des travaux de terrain

En général, les sondages mesuraient 40 cm par 40 cm et étaient espacés les uns des autres d'environ 10 à 15 mètres. Ils ont été creusés soit à la pelle, dans le cas de sondages situés dans des zones de remblais modernes, soit de façon stratigraphique à la truelle.

Dans la grande majorité des cas, les contextes datables sont associés à l'occupation du secteur à la fin du XIXème siècle ou au XXème. Excluant l'humus superficiel il s'agit:

- 1) de remblais associés à l'aménagement de l'accotement du chemin actuel;
- 2) de remblais associés à la construction du mur de soutènement au sud du chemin Royal;
- 3) d'un ancien sol d'occupation du XXème siècle;
- 4) de diverses couches de sol dont la signification demeure inconnue. (voir tableau III et figures 12 et 13)¹¹

Parmi les artefacts diagnostiques provenant de ces couches, il y a des morceaux de plastique, de papier d'aluminium et de styrofoam, une capsule de bouteille de boisson gazeuse et des clous tréfilés.

¹¹ Étant donné le nombre de couches identifiées dans ce secteur et les problèmes entourant l'établissement de leur relation stratigraphique et surtout de leur séquence de déposition, la numérotation des couches n'a pas été standardisée d'un sondage à l'autre, avec le résultat que la couche 4 dans le sondage 2A4 ne correspond pas forcément à la couche 4 dans les sondages 2A1 ou 1A5 et ainsi de suite. Ceci dit, lorsque possible, les liens proposés entre les différentes couches sont indiqués au tableau III.

Figure 12 Manoir Mauvide-Genest

CfEr-6-1A (secteur A)

Profil est-ouest

N.M.



distance entre les sondages pas à l'échelle

relevés = paroi nord

niveaux de surface approximatifs





Fig. 13 Manoir Mauvide-Genest

CfEr-6-2A


profil stratigraphique est-ouest

N.M.


distance entre les sondages pas à l'échelle

relevés = paroi nord

niveaux de surface approximatifs




2A1




- 1 humus superficiel (a)
- 2 sable brun et pierres (b)
- 3 terre sablo-argileuse brune foncée (b)
- 4 sable granuleux brun (b)
- 5 terre sablo-argileuse brune foncée (b)
- 6 terre sablonneuse noire (c)
- 7 sable brun compact (d)

2A2




- 1 humus superficiel (a)
- 2 sable brun et pierres (b)
- 3 terre sablo-argileuse brune foncée (c)
- 4 sable granuleux brun (d)
- 5 terre sablo-argileuse brune foncée (d)
- 6 terre sablonneuse brune compacte (e)
- 7 fragments de schiste gris (f)
- 8 sable brun compact (g)

2A3



- 1 humus superficiel (a)
- 2 sable brun et pierres (b)
- 3 terre sablo-argileuse brune foncée (c)
- 4 fragments de schiste et sable brun (d)
- 5 terre sablo-argileuse brune foncée et sable (e)
- 6 sable brun (f)

2A4



- 1 humus superficiel (a)
- 2 sable brun et pierres (b)
- 3 terre sablo-argileuse brune foncée (c)
- 4 terre organique noire (d)
- 5 sable brun (e)
- 6 fragments de pierres (f)
- 7 sable brun (g)

Planche photo 7, CfEr-6-1A, portion est, vue d'ensemble



Planche photo 8 CfEr-6-2A, portion ouest, vue d'ensemble



Une couche de terre sablo-argileuse brune foncée avec inclusions de sable, repérée du côté sud du chemin dans les sondages 1A5 et 1A8 (figure 12: sondage 1A5, couche 5; sondage 1A8, couche 4) témoigne peut-être de l'utilisation du secteur au XIX^{ème} siècle. Cette couche renferme, en plus de 22 fragments de coquillage et 6 ossements, 1 tesson de grès grossier de type Derbyshire, 15 tessons de terre cuite fine blanche et 1 tesson de terre cuite fine blanche vitrifiée. Ce dernier type de céramique a été fabriqué à partir de ca. 1850.

D'après la composition du sol, il se peut que cette couche se trouve également dans deux autres sondages du côté sud du chemin, soit en 1A9 et 1A7 (figure 12: sondage 1A9, couche 4; sondage 1A7, couche 3). Ceci dit, dans le premier cas, l'absence d'artefacts empêche la confirmation d'une telle hypothèse. Le sondage 1A7, par contre, contenait des artefacts dont les dates de fabrication sont généralement compatibles avec une occupation du XIX^{ème} siècle: par exemple, 3 tessons de terre cuite fine blanche ainsi qu'un tesson de terre cuite fine jaune, type de céramique fabriqué à partir de ca. 1840. La présence, cependant, d'un objet en verre moulé à la presse d'apparence moderne pourrait indiquer que le sol à cet endroit a été bouleversé ou même que la couche en question ici dans le sondage 1A7 constitue un remblais récent.

Deux couches témoignent de l'occupation du site au XVIII^{ème} siècle. La première, mise au jour du côté nord du chemin près du coin sud-ouest du manoir Mauvide-Genest, consiste en une terre sablo-argileuse brune foncée avec des inclusions de sable (figure 13: sondage 2A3, couche 5). Elle renfermait 14 tessons de faïence, 1 tesson de porcelaine, 1 tesson de grès salin blanc, la mâchoire supérieure d'un mammifère, probablement d'un cochon, et deux coquillages d'huître. La présence, d'une part, de grès salin blanc et l'absence, d'autre part, de creamware pourrait indiquer que cette couche a été déposée entre ca. 1740 et 1770. Ceci dit, il convient de rappeler que l'échantillon d'artefacts est très restreint.

La deuxième couche du XVIII^{ème} siècle est constituée d'un mélange de sable jaune et de terre sablonneuse brune mise au jour du côté sud du chemin Royal dans le sondage 1A6 (figure 102: sondage 1A6, couche 4). La présence d'un tesson de terre cuite grossière d'origine française et de deux tessons de faïence, peut-être aussi d'origine française, pourrait indiquer que cette couche a été déposée avant ca. 1760. Cependant, l'échantillon d'artefacts est trop limité pour être certain d'une telle interprétation. D'après la composition du sol, il se peut que cette couche se trouve également dans les sondages 1A5 et 1A7 à 1A9 (figure 12: sondage 1A5, couche 6; sondage 1A7, couche 4; sondages 1A8 et 1A9, couche 5). Ceci dit, faute d'artefacts, il est impossible de confirmer cette hypothèse.

Le tableau III synthétise les données recueillies au manoir Mauvide-Genest.

TABLEAU III: Manoir Mauvide-Genest, CFE-6, Corrélation lots/couches

	Description couche	Sondage	No. couche	lots
I Surface actuelle	Humus superficiel	1A1 à 1A9	1	1A1a, 1A2a, 1A3a, 1A4a, 1A5a, 1A6a, 1A7a, 1A8a, 1A9a 2A1a, 2A2a, 2A3a, 2A4a
		2A1 à 2A4	1	
II Divers contextes fin XIXe/XXe				
a) Aménagement accotement chemin actuel	Sable brun et pierres	1A5, 1A8, 1A9	2	1A5b, 1A8b, 1A9b 2A1b, 2A2b, 2A3b, 2A4b
		2A1 à 2A4	2	
b) Construction mur de soutènement	i) Sable jaune avec terre sablonneuse brune	1A1	2	1a1b
	ii) Terre sablonneuse brune	1A1 1A2 à 1A4	3 2	1A1c 1A2b, 1A3b, 1A4b
c) ancien sol d'occupation XXe	terre sablo-argileuse brune foncée	1A6, 1A7	2	1A6a, 1A7a
		1A5, 1A8, 1A9	3	1A5c, 1A8c, 1A9c
		2A1 à 2A4	3	2A1b, 2A2c, 2A3c, 2A4c
d) autres	i) pierres et sable	1A5	4	1A5d
	ii) terre sablo- argileuse brune avec sable	1A6	3	1A6b, 1A6c
	iii) sable granuleux brun	2A1, 2A2	4	2A1b, 2A2d
	iv) terre sablo argileuse brune foncée	2A1, 2A2	5	2A1b, 2A2d
	v) terre sablonneuse noire	2A1	6	2A1c
	vi) fragments de schiste et sable brun	2A4	4	2A4d
III occupation XIXe	terre sablo- argileuse brune foncée avec sable	1A5 1A8 1A7? 1A9?	5 4 3 4	1A5e 1A8d 1A7b, 1A7c 1A9d
IV occupation XVIIIe				
a) ca 1740-1770	terre sablo-argileuse brune foncée et sable	2A3	5	2A3e
b) avant ca 1760?	sable jaune et terre sablo-argileuse brune foncée	1A6	4	1A6d
		1A5?	6	1A5f
		1A7?	4	1A7d
		1A8, 1A9?	5	1A8e, 1A9e
V sol vierge	sable granuleux brun/ jaune	1A1? 1A2 à 1A4? 1A5 1A6, 1A7 1A8, 1A9 2A1, 2A4 2A2 2A3	4 3 7 5 6 7 8 6	1A1d 1A2c, 1A3c, 1A4c 1A5g 1A6e, 1A7e 1A8f, 1A9f 2A1d, 2A4g 2A2g 2A3f

lots sans artefacts: 1A1a, d, 1A2c, 1A3a,c, 1A4a, b, c, 1A5a, g, 1A6a, e, 1A7a, d, e, 1A8a, b, e, f, 1A9a, b, d, e, f, 2A1a, b, d, 2A2a, b, e, g, 2A3a, b, f, 2A4a, b, c, d, e, f, g.

lots dont la signification et la datation sont inconnues: 2A2e, 2A4d, e, f, (ne figurent pas au tableau)

4.2.3 Conclusion et recommandations

L'inventaire des terrains en bordure du chemin Royal dans le secteur du manoir Mauvide-Genest, CfEr-6, a mis au jour des traces d'occupation reliées pour la plupart à l'utilisation du site à la fin du XIXème siècle et au XXème. Pour ce qui est de l'occupation du site avant ca. 1900, les témoins archéologiques sont beaucoup plus restreints. Une couche de sol repérée au sud du chemin témoigne peut-être de l'utilisation des lieux au XIXème siècle; cependant, selon certains indices, cette couche a peut-être été bouleversée ou même totalement détruite par endroits. En ce qui concerne le XVIIIème siècle, les traces d'occupation consistent en deux dépôts d'artefacts retrouvés de part et d'autre du chemin. Aucun vestige architectural n'a été mis au jour.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire de poursuivre les travaux archéologiques avant la réfection du chemin ni d'effectuer une surveillance pendant les travaux. Ceci dit, tous travaux d'aménagement futurs ayant un impact possible sur le sous-sol en dehors des zones explorées cet été devraient faire l'objet d'un inventaire archéologique comprenant la réalisation de sondages exploratoires.

4.3 Rivière Linière, Saint-Théophile: 20-3223-9009




Fig. 14, Rivière Linière, localisation du secteur à l'étude

4.3.1 Introduction

Les travaux effectués dans le secteur de la rivière Linière ont permis de statuer que le potentiel archéologique des diverses zones inventoriées est à peu près nul. Les principaux objectifs du mandat ont été rencontrés.

4.3.2 La description des travaux de terrain

Les sondages, ca 40 cm X 40 cm, étaient disposés aux 15 mètres en lignes alternées. Les horizons de surface étaient enlevés à la pelle, la fouille en stratigraphie se poursuivant à la truelle.


Dans cette région on retrouve une forêt mixte, les feuillus (bouleau et tremble) cotoyant les résineux- (sapin, épinette). Le sol était composé d'un podzol bien développé. Sous une litière assez bien développée (10 à 20 cm) (indice du degré d'humidité de ce secteur) s'étalait un horizon minéral (C) plutôt mince (ca 5 à 10 cm) recouvrant un horizon ferro-humique (B) brun-orangé. Ce dernier recelait et/ou se superposait à un épandage de galets de calcaire accompagné à l'occasion de galets de quartz.

Pour le secteur 1, situé sur la bordure nord de la route 269, 10 des 11 sondages prévus ont été effectués, la présence d'un marécage empêchant la tenue du onzième. Sur le secteur 1 sud, seulement 4 sondages (sur 11) ont été réalisés. Ce secteur correspond en fait à l'emplacement d'un ancien chemin, il est constitué de couches de remblais de graviers. La même remarque vaut pour le secteur 2 (3/7 sondages).

Le secteur 3 correspond à un replat surplombant la rivière Linière. Tous les sondages prévus ont été complétés. Le secteur 4 se retrouve de l'autre côté de la rivière, on y retrouve d'abord un replat composé de remblais de graviers puis une succession de petits replats naturels brisant la régularité d'une pente moyenne. Étant donné la présence du remblais de graviers seuls 6 des 8 sondages prévus ont pu être réalisés.

Fig 15 Rivière Linière

profil-type des sondages



Le secteur 5 constitue le sommet de la pente inventoriée pour le secteur 4. Il se compose d'une mosaïque de sols bien drainés et de marécages. La présence de ces derniers n'a permis la réalisation que de 13 des 18 sondages proposés.

Les secteurs 6 et 7 correspondent à une prolongation du replat du secteur 5, mais ici le drainage est bon. Tous les sondages prévus ont été effectués.

4.3.3 Conclusion et recommandation

Les abords de la rivière Linière, bien qu'offrant certaines zones d'accueil propices, n'ont pas révélé la présence d'occupation préhistorique malgré la tenue de cet inventaire.

Par ailleurs ces secteurs contiennent à l'occasion des vestiges de la coupe du bois (XXe siècle) ou de l'usage à des fins récréatives de la forêt (contemporain). D'un point de vue archéologique, les secteurs inventoriés ne présentent aucune résistance et peuvent être aménagés.




Fig. 16 Rivière Linière, localisation des lignes de sondages

467, pont et approches de la riviere Liniere, St-Theophile

Plan de localisation des secteurs a inventaire




Planche photo 9 Rivière Linière, secteur 1 sud, vue d'ensemble



Planche photo 10 Rivière Linière, secteur 3, vue d'ensemble



BIBLIOGRAPHIE

CAMPBELL, Anita

1984 Le creamware, Dossier no. 57, Québec: ministère des communications.

COLLARD, Elizabeth

1984 Nineteenth Century Pottery and Porcelain in Canada, Montréal: McGill-Queen's University Press.

DUBÉ, Françoise

1991 La quincaillerie d'architecture de Place Royale, Collection patrimoines dossiers, Québec: Ministère des Affaires culturelles.

GODDEN, Geoffrey A.

1968 Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks, London: Herbert Jenkins.

SCOTT, l'Abbé H.-A.

1902 Histoire de Sainte-Foy, Québec: J.-A. K.-Laflamme.

STONE, Lyle M.

1974 Fort Michilimackinac 1715-1781: An Archeological Perspective on the Revolutionary Frontier, Mackinac Island, Michigan: Publications of the Museum-Michigan State University, Anthropological Series, in cooperation with Mackinac Island State Park Commission.

ANNEXE 1 Catalogue des photos

Catalogue photos

# film	# photos	date	direction	intervention	description
1	2	13/07/92	E	pont de Québec	excavation à la pelle mécanique au sud d'un des piliers de la bretelle # 9, 2A99
1	3	id	NE	id	idem
1	4	id	NE	id	idem
1	5	id	E	id	enlèvement du terre-plein en béton dans le chemin devant la station Irving
1	6	id	SO	id	idem
1	7	id	SO	id	idem
1	8	id	S	id	décapage des couches superficielles à l'emplacement de la future bretelle, 2A96
1	9	id	NE	id	tranchée du nouveau pilier de la bretelle # 9, secteur 2A99
1	11	id	S	id	tranchée pour mur de soutènement, secteur 2A98
1	12	14/07/92	NO	id	secteur 2A99 paroi nord de la longue tranchée sous la bretelle # 9, partie ouest
1	13	id	N	id	idem, partie centrale et est
1	14	id	N	id	paroi nord de la tranchée pour le mur de soutènement, secteur 2A98
1	15	id	S	id	secteur 2B emplacement d'une ligne de sondages N-S, au sud de la station Irving
				id	zone future de décapage
1	16	id	NE	id	2A99 paroi nord de la longue tranchée sous la bretelle # 9, partie centrale et est
1	17	id	S	id	tranchée au sud de la bretelle # 9
1	18	id	S	id	zone décapée au sud de la bretelle # 9, secteur 2A96
1	19	id	O	id	paroi nord de la tranchée pour le mur de soutènement, secteur 2A98
1	20	id	N	id	ligne de sondages N-S, secteur 2B, sondages 1 à 8
1	21	15/07/92	S	id	secteur 2B broyage de l'humus superficiel avec un rotoculteur
2	1	20/07/92	N	id	secteur 2B, décapage des sols à la pelle mécanique
2	2	id	O	id	secteur 2B, paroi ouest de la tranchée effectuée face à la station Irving
2	3	id	O	id	id
2	5	id	E	id	CeEt-631-1A9d, souche en partie brûlée dans le sondage
2	6	id	E	id	id
2	7	22/07/92	S	id	ligne de sondages dans le terre plein 2A
2	8	id	SE	id	id
2	9	id	O	id	premier sondage de cette ligne argile schisteuse sur schiste
2	10	id	N	id	vue de la ligne de sondages
2	11	id	S	id	vue de la ligne de sondages exploratoires, secteur 3C nord
2	12	id	SSE	id	id
2	13	id	N	id	id
2	14	id	SE	id	ligne de sondages partie centrale du secteur 3C
2	15	id	NW	id	sondage 2, secteur annexe à 3C face au motel Fleur de Lys
2	16	id	NW	id	sondage 5, secteur annexe à 3C face au motel Fleur de Lys

Catalogue photos

# film	# photos	date	direction	intervention	description
2	17	id	SE	id	vue générale de ce secteur annexe
2	18	id	NW	id	sondage 4, secteur face à motel Aristocrate
2	19	id	N	id	vue générale du secteur face à motel Aristocrate
2	20	id	NW	id	sondage 1, même secteur
2	21	id	NW	id	sondage 1, secteur 3D
2	22	id	NNW	id	ligne de sondages, localisation du premier sondage effectué dans le secteur 3D
2	23	id	N	id	localisation du dernier sondage, secteur 3D
2	24	id	N	id	paroi du dernier sondage, secteur 3D
2	25	id	NW	id	sondage 1, secteur 3C, face à motel Aristocrate et Fleur de Lys
2	26	id	NW	id	id
				id	
3	2	23/07/92	NW	id	dernier sondage de la ligne 3C, sud
3	3	24/07/92	N	id	1A4c, niveau de remblais et de sable
3	4	id	N	id	id
3	5	id	NO	id	secteur CeEt-631-2A, vue d'ensemble
3	6	id	N	id	id
3	7	id	SE	id	id
3	8	id	E	id	id
3	9	id	N	id	1A4c niveau de remblais de pierres et de sable
3	10	id	O	id	sondages CeEt-631-1A13, 1A6, 1A5, 1A7, 1A9, 1A8, 1A10
3	11	id	S	id	sondage 1A4, après agrandissement
3	12	id	S	id	CeEt-631-1A4c, fond de la couche de remblais
3	13	id	S	id	sondages CeEt-631-1A1, 2,3,4,5,8
3	14	id	N	id	paroi nord de CeEt-631-1A4
3	15	id	N	id	id
3	16	id	N	id	id
5	6	07/10/92	SSO	id	excavation à la pelle mécanique à l'ouest de CeEt-631 -3A, vue des sondages
5	7	id	id	id	id
5	8	id	SE	id	portion centrale et sud de CeEt-631-3A, avec sondages
5	9	id	id	id	id
5	10	id	E	id	portion nord de CeEt-631-3A, avec sondages
5	11	id	SE	id	porion est de CeEt-631-3A, avec sondages
5	12	id	S	id	portion centrale de CeEt-631-3A, avec sondages
5	13	id	SO	id	portion sud-ouest de CeEt-631-3A, avec sondages
5	14	id	OSO	id	id
5	15	id	O	id	portion ouest de CeEt-631-3A, avec sondages

Catalogue photos

# film	# photos	date	direction	intervention	description
5	16	id	SO	pont de Québec	id
5	17	id	NO	id	portion nord-ouest de CeEt-631-3A, avec sondages, arrière-plan, tranchée effectuée à la pelle mécanique
5	18	id	S	id	portion centrale de CeEt-631-3A, avec sondages
6	0A	09/07/92	O	id	excavation à la pelle mécanique du secteur nord-ouest de la zone 3C, lieu d'enfouissement de blocs de béton et de matériel divers
6	1A	id	id	id	id
6	2A	id	NO	id	id
6	3A	id	NO	id	id
6	4A	id	id	id	id
6	5A	id	NNO	id	id
6	6A	id	N	id	id
6	7A	id	NNO	id	id, ici avec briques
6	9A	id	SO	id	id
6	10A	id	id	id	id
6	11A	id	NNO	id	id
6	12A	id	O	id	id
6	13A	id	N	id	id
3	18	27/07/92	O	île d'Orléans	vue d'ensemble de la portion est de la zone d'intervention, CfEr-6-1A
3	19	id	E	id	sondage CfEr-6 -1A9, paroi
3	20	id	ONO	id	vue d'ensemble secteur CfEr- 6-1A, est
3	21	id	E	id	sondage CfEr-6 -1A7, paroi
3	22	id	E	id	sondage CfEr-6 -1A6, paroi
3	23	id	O	id	secteur CfEr- 6-1A, portion occidentale
3	24	id	O	id	secteur CfEr- 6-2A, portion occidentale
3	25	id	E	id	secteur CfEr- 6-2A, portion orientale
3	26	id	O	id	sondage CfEr-6 -2A4, paroi
4	1	id	O	id	sondage CfEr-6-2A4, paroi
4	2	id	O	id	sondage CfEr-6 -2A4, paroi
4	3	id	O	id	sondage CfEr- 6-2A4, paroi
4	4	04/08/92	NE	rivière Linière	vue du replat NE, secteur 5
4	5	id	NE	id	id
4	6	id	E	id	talus du replat, vers rivière, secteur 5

Catalogue photos

# film	# photos	date	direction	intervention	description
4	7	04/08/92	E	rivière Linière	paroi sondage 1 secteur 5
4	8	id	E	id	secteur 2, vue d'ensemble, ouest
4	9	id	NO	id	secteur 2, vue d'ensemble
4	10	id	NO	id	secteur 2, vue des remblais
4	11	id	NO	id	secteur 2, vue de l'ancien chemin
4	12	id	O	id	secteur 2, vue de l'ancien chemin, vieux pont
4	13	05/08/92	O	id	secteur 1, vue d'ensemble
4	14	id	N	id	secteur 6, zone érodée
4	15	id	E	id	secteur 6, vue d'ensemble
4	16	id	N	id	id
4	17	id	N	id	id
4	18	id	N	id	secteur 7, vue d'ensemble
4	19	id	E	id	id
4	20	id	E	id	secteur 4, zone de remblais
4	21	id	O	id	secteur 4 vue d'ensemble, section est
4	22	id	O	id	secteur 4, vue d'ensemble, section ouest
4	23	id	E	id	secteur 5, vue d'ensemble
4	24	id	NO	id	rivière Linière
4	25	id	NO	id	id

ANNEXE 2 Fiches d'enregistrement des sites

code Borden CeEt-631
localisation Sainte-Foy, pont de Québec, entrée nord

coordonnées carte 21L-14-200-0101 (20000)
UTM 244 100 E 3 180 100 N longitude 71 17 30
altitude 74 m latitude 46 45 30
photo aérienne Q 90170-136 (1:15000)

bassin hydrographique fleuve Saint-Laurent
proximité d'un plan d'eau 1 km
morphologie sédiments marins/roche
type de dépôt sable argileux sur roche
origine du dépôt anthropique et naturel
drainage moyen
végétation actuelle paysage aménagé (gazon, buisson, arbre)

éléments anthropiques routes, trottoirs, enseignes, ligne électrique

méthodes d'évaluation sondages, 3 stations nombres de sondages 20, 17, 41

identification culturelle euro-canadien (17ième - 20ième siècle)

traces d'aménagements et fonctions du site domestique, remblais

superficie évaluée 200 mètres carrés

état du site en place portion résiduelle 100%

matériel recueillis cf. catalogue

code Borden CfEr-6

localisation Ile d'Orléans, Saint-Jean, manoir Mauvide-Genest

coordonnées carte 21L 15-200-0201 (20000)

UTM 274 050 E 5 197 500 N

longitude 70 54 00

altitude 6 m

latitude 46 54 50

photo aérienne Q90157-160 (1:15000)

bassin hydrographique fleuve Saint-Laurent

proximité d'un plan d'eau 100 mètres

morphologie fluvio-marins/roche

type de dépôt sable argileux/schiste

origine du dépôt anthropique et naturel

drainage moyen

végétation actuelle paysage aménagé (gazon, arbuste)

éléments anthropiques manoir, clôture, stationnement

méthodes d'évaluation sondages

nombres de sondages 17

identification culturelle euro-canadien (17 ième-20ième S)

traces d'aménagements et fonctions du site remblais, domestique

superficie évaluée ?

état du site en place

portion résiduelle ?

matériel recueillis cf. catalogue

ANNEXE 3 Catalogue des artefacts

CeEt-631-3A**Inventaire sommaire**

matériel non recueilli

sondage	matériaux	objet
2	verre inc	vitre
3	verre bleu	bouteille
11	mortier ferreux	clou
12	verre bleu t.c. g. brun-rouge ferreux	bouteille pot à fleur clou découpé
15	verre plat verre bleu ferreux t.c.g. brun-rouge	vitre bouteille clou découpé clou tréfilé pot à fleur
16	ferreux	clou découpé
20	t.c. fine blanche vitrifiée	assiette
21	verre plat verre mauve	vitre bocal de conserve
25	verre plat verre vert t.c. fine blanche willow	vitre bouteille assiette
29	ferreux t.c. fine blanche verre	clous découpés (4) assiette cul de bouteille
30	mortier ferreux verre vert t.c. fine blanche verre noir ferreux cuir t.c. g. brun-rouge	clous découpés bouteille assiette bouteille contenant pour vers pot à fleur
33	ferreux verre mauve verre plat verre vert mortier	clou découpé bocal de conserve vitre bouteille
36	plastique	attache de pain

INVENTAIRE SOMMAIRE

1/2

site CeEt-631 archéologue J.Y. Pintal date _____
 no.de lot 3A analyste D. Lalonde no de collection _____

environnement archéo.: RECOLE : SURVEILLANCE

caractérisation: Assemblage hétérogène. céramique: t.c. fine blanche vitrifiée, t.c. f. B, porcelaine, plusieurs bouteilles à gin, flacon médicinales - ustensile, métal, boîte métal avec plastique - Matériel s'échelonne de la fin 19^e siècle jusqu'au milieu 20^e siècle.
 Remblai.

matériaux	nom d'objet	nb art	commentaires	no c
Verre teinté	bouteille carnée	1	Ext, bouteille de gin en verre vert foncé	
Verre de couleur	Flasque	1	Inc, bouteille en verre de couleur brun, fabrication mécanique; Siop Dr 50 Lambert Limited Montréal - procédé Owens à partir 1904.	
Verre inc sans plomb	bouteille	1	Inc, cul de bouteille cylindrique, marques d'aspiration du procédé Owens - à partir 1904.	
Verre teinté	bouteille	2	Inc, cul et paroi de bouteille en verre vert foncé, cylindrique. de la Dominion Glass Company. Marque  à partir 1928.	
Verre inc sans plomb	Flasque	1	Ext, flasque en verre inc, fabrication mécanique de la Dominion Glass Company - Marque  , à partir 1928.	
Verre teinté	bouteille	1	Inc, cul de bouteille cylindrique en verre teinté vert, fabrication mécanique, 20 ^e siècle -	
Verre inc sans plomb	Flasque	3	Inc, cul et paroi d'une flasque, fabrication mécanique, bouteille moulée Glasgow 13/27/62 - marque - 1962?	
Verre inc sans plomb	Flacon	1	Inc, flacon, fabrication au moule, marque -	
T.c. fine blanche vitrifiée	Assiette	6	2 fragm. de rebord et fond, décor, lignes dorées sur le rebord	
T.c. fine blanche	Assiette	4	2 fragm. de rebord.	
T.c. fine blanche vitrifiée	Son coupe	2	1 fragm de rebord, 1 de paroi	

SITE Penx de Québec CeEt 631
 NO. DE LOT +B# 1A4d
 CONTEXTE _____
 ARCHÉOLOGIQUE _____

INVENTAIRE

CATÉGORIE _____
 DATE 30/07/92
 INITIALES A.H.
 NO. COLLECTION _____



MATERIAUX	OBJET	NBRE FRAG.	NBRE OBJ.	NO. CATAL.	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	NO. BOITE
YcYb	assiette	4	2		les deux objets ont un décor shell-edge bleu		
YcYb		19			décor Y.p. bleu		
YcYb	assiette	3	1		décor Y. p. vert ; acmé avec aileron + yglisi ?	trouvé au contact du mobilier au-dessus	
YcYb vnti	assiette	1	1		décor maille à même l'objet	" (allure récent)	
YcYb vnti	bol	1	1		- marque "ROYAL STAFFORDSHIRE POTTERY WILKINSON LTD ENGLAND" sur la base	" Jeffrey A. Godden pp 672-673 - certainement post. à 1896 à cause de la présence de "Stl." + ressemble beaucoup à une marque de ca. 1910	
					- la marque est surmontée d'un lion et d'une couronne.		
YcYb		1			décor Y.p. brun.		
Ycg	bol	2	1		corps rouge, glaçure incolorée, engobe blanc à l'intérieure	Type Angl. NE / Manche S.	
tcfb.		6			sans décor		
vnti vert	ttle carré	1			ttle de grès		
vnti ambre	ttle	1					
vnti vert	vnti	1					

SITE

Pont de Québec CeEt. 631

NO. DE LOT

2A13c

CONTEXTE

ARCHÉOLOGIQUE

INVENTAIRE

CATÉGORIE


DATE

31/07/92

INITIALES

A.H.

NO. COLLECTION



MATERIAUX	OBJET	NBRE FRAG.	NBRE OBJ.	NO. CATAL.	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	NO. BOITE
Vcg		3			glacure noire à l'intérieur; traces des anneaux de fabrication		
Vcg		2				Type Anglaise NE / Martinian	
Vc fine		1			corps ^{noir} gris, glacure noire	n. 128 "Jackfield" ... produced in quantity from 1745-90 stone (Machlemadenae). p. 169	
Vcg	brique	1			roge	"Manufactured at Jackfield, Shropshire, England" entre 1760 & 1775	
Vc/b	base/bol	1			décors au dialque bleu, brûlé prob.		
Vc/b	assiette/plat	1			décors au dialque bleu		
Vc/b		2			sans décors		
Vc/b "rebâti"	assiette	1			décors manli à même l'objet		
caern coloré		4				of Campbell p. 6 milieu XVIII ^e	
cartonware							
Vc jaune		2					
verre vert		1			tail petit fragment		
verre inc.	verre	2					
fer	clou forge'	1					
fer	clou d'acier'	1					

SITE

Pont de Québec CeEt 631

INVENTAIRE

NO. DE LOT

2A20C

CATÉGORIE

DATE

31/07/92

CONTEXTE

INITIALES

A.M.

ARCHÉOLOGIQUE

NO. COLLECTION

1
2

MATERIAUX	OBJET	NBRE FRAG.	NBRE OBJ.	NO. CATAL.	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	NO. BOITE
vcg	lingue	6					
vcg		1			engobe blanc à l'intérieur recouverte d'une glacure inc.	Type Arg. NE / Maritimes	
vcfb	1 assiette 1 soucoupe	3	3		décor au décalque bleu.		
vcfb	bol	1			décor éponge bleu		
vcfb		8			sans décor		
vcfb	assiette	1	1		motif en maille à même l'épave "gerbe de blé"		
vc jaune		14			dont 1 avec décor à base d'engobe et peut être motif maille		
vcfb		1			petit fragment avec décor peut-être rouge.		
verre vert	verre	10					
verre vert bleu	verre	2					
verre vert	verre	2					
verre vert		1			très petit fragment		
verre vert foncé	table	2					

MINISTÈRE DES TRANSPORTS



QTR A 128 283