



Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
MRC de L'Islet



Service des Inventaires et du Plan
Direction de la Chaudière-Appalaches
Direction générale de Québec et de l'Est



Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'égout pluvial
(projet de construction MTQ n° 154-04-0267)

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet)

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (Août 2008)

CANQ
TR
QUE
CA
116




PATRIMOINE EXPERTS

Collaboration Ruralys

Novembre 2010



Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
MRC de L'Islet



Service des Inventaires et du Plan
Direction de la Chaudière-Appalaches
Direction générale de Québec et de l'Est



Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'égout pluvial
(projet de construction MTQ n° 154-04-0267)

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet)

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (Août 2008)



PATRIMOINE EXPERTS

Collaboration Ruralys

Novembre 2010

1066131

Reconstruction et réaménagement de la route 132. Projet d'égout pluvial.
Projet de construction MTQ 154-04-0267

Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'égout pluvial
(projet de construction MTQ n° 154-04-0267)

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet)

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (Août 2008)

(Permis de recherche archéologique au Québec : Patrimoine Experts (08-PATR-03))

(Bon de commande SNC-Lavalin : 19518)

Rapport préparé par :

Madame Josée Villeneuve
Madame Dominique Lalande
Monsieur Vincent Lambert

Archéologues

Patrimoine Experts s.e.n.c.
Collaboration Ruralys

(Siège social) 1013 Laurent-Leroux


L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : (450) 589-4284

Télécopieur : (450) 713-0540

Adresse de courriel : patrimoine_experts@videotron.ca

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CENTRE DE DOCUMENTATION
700, boul. RENÉ-LÉVESQUE EST, 21^e étage
QUÉBEC (QUÉBEC) CANADA
G1R 5H1



CANQ
TR
QUE
CA

L'Assomption, novembre 2010

116

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ANNEXES	iv
LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES FIGURES DE L'ANNEXE 5.....	viii
LISTE DES TABLEAUX	x
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	xi
LISTE DES PLANS	xv
LISTE DES INTERVENANTS	xvi
INTRODUCTION.....	1
1.0 MANDAT.....	1
1.1 Sommaire.....	2
2.0 INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE.....	5
3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE	6
3.1 Recherche documentaire.....	6
3.2 Repérage des sites archéologiques.....	6
3.3 Évaluation des sites archéologiques.....	7
4.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE.....	9
4.1 État des connaissances en archéologie	9
4.2 L'inventaire archéologique.....	10
4.2.1 Route 132 (route de la Seigneurie).....	35
4.2.1.1 Secteur 1 (km 5+540 au km 5+640) : sondages 1 à 8.....	35
4.2.1.2 Secteur 2 (km 5+920 au km 5+990) : sondages 9 à 13 et site ChEn-b.....	37
4.2.1.3 Secteur 3 (km 6+300 au km 6+345) : sondages 14 et 15 et site ChEn-4.....	38
4.2.1.4 Secteur 4 (km 6+575 au km 6+675) : sondages 16, 17 et 19 à 21.....	40
4.2.1.5 Secteur 5 (km 1+530 au km 1+625) : sondages 18, 22 et 23.....	41
4.2.1.6 Secteur 6 (km 1+740 au km 1+965) : sondages 24 à 29 et 31 à 41.....	43
4.2.1.7 Secteur 7 (km 2+430 au km 2+500) : sondages 42 à 44.....	45
4.2.1.8 Secteur 8 (km 2+595 au km 2+625) : sondages 45 à 47 et site ChEm-a.....	46
4.2.1.9 Secteur 9 (km 2+435 au km 2+760) : sondages 48 à 50.....	47

4.2.1.10	Secteur 10 (km 2+500 au km 2+550) : sondages 51 (ou 1A), 52, 53 (ou 1B), 54, 56 et site ChEm-1	48
4.1.2.11	Secteur 11 (km 2+655 au km 2+700) : sondages 58, 61 et 62.....	52
4.1.2.12	Secteur 12 (km 2+590 au km 2+610) : sondages 59, 60 et 64.....	53
4.2.2	Rue Pierre-de-Saint-Pierre.....	93
4.2.2.1	Secteur 13 (km 0+000 au km 0+040) : sondages 55, 57 et 63.....	93
4.2.3	Route de l'Église	98
4.2.3.1	Secteur 14 (km 6+740 au km 6+760 route de la Seigneurie et km 4+030 au km 3+970 route de l'Église) : sondage 30	98
4.2.4	Place de l'Église : sondages 2A à 2E et ChEn-3	99
4.2.4.1	Secteur 15 (Place de l'Église (site ChEn-3) et km 6+575 au km 6+645 Route de la Seigneurie) : sondage 2A à 2E	100
5.0	CONCLUSION.....	115
6.0	RECOMMANDATIONS.....	117
	OUVRAGES CITÉS.....	122

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 Catalogue des photographies - Inventaire
- Annexe 2 Inventaire des artefacts
- Annexe 3 Catalogue des photographies – Artefacts
- Annexe 4 Photographies d'artefacts
- Annexe 5 Fiches des sites archéologiques

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation générale du projet inventorié (Les Technologies Softmap inc. 2006)	4
Figure 2	Localisation sur carte topographique du projet inventorié (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 15 000, 021M08-200-0102, 2001)	32
Figure 3	Localisation sur photo aérienne du projet inventorié (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Q03119-3, Q03119-4 et Q03119-5, 2003, échelle 1 :15 000)	33
Figure 4	Stratigraphie du sondage 5, secteur 1	55
Figure 5	Stratigraphie du sondage 14, secteur 3 (ChEn-4)	56
Figure 6	<i>Le hangar d'Amable Morin (s.d.).</i> (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F010/1/44/6)	57
Figure 7	<i>La maison Georges Lizotte (s.d.).</i> (Archives de la Côte-du-Sud)	57
Figure 8	<i>La maison Soulard, vers 1975.</i> (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F100/730/22/5)	58
Figure 9	<i>Plan montrant divers bâtiments situés sur les terrains de Thomas Wilson (hangars (A), maison (B), maison avec manufacture (C), distillerie et savonnerie (D), étable (E)).</i> (Plan du terrain de Thomas Wilson, 1798, A.N.Q., CA301, S45)	58
Figure 10	<i>Vue vers le pont au Village des Aulnaies (s.d.).</i> (À gauche, la maison Pierre Miville-Deschênes) (Archives de la Côte-du-Sud)	59
Figure 11	<i>Bâtiments à proximité de la rivière Ferrée (Carderie (A), étable de Charles Dupuis (B), hangar à deux étages (C), les maisons Dupuis-Jalbert (D) et Jean-Baptiste Dupuis (E), et maison actuellement abandonnée (F)).</i> (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne F100/730/22/6)	59
Figure 12	<i>Maison Auguste Dupuis (vers 1900).</i> (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège)	60
Figure 13	<i>Maison Auguste Dupuis (s.d.).</i> (Denis Castonguay et coll., <i>Les Aulnaies 1656-1981</i> , p. 135)	60

LISTE DES FIGURES

Figure 14	<i>La rivière Ferrée, vers 1930. (À gauche, maison Dupuis-Alexandre; au centre l'ancienne école d'Institution royale).</i> (Fonds Pelletier F100)	61
Figure 15	<i>Vue sur la rivière Ferrée (s.d.) (À gauche, maison Dupuis-Alexandre; au centre, l'école d'Institution royale et plusieurs dépendances (vers 1915)).</i> (Denis Castonguay et coll., <i>Les Aulnaies 1656-1981</i> , p. 79)	61
Figure 16	Stratigraphie du sondage 51, secteur 10, sous-opération 1A (ChEm-1)	62
Figure 17	<i>Le moulin à carder, vers 1955.</i> (Denis Castonguay et coll., <i>Les Aulnaies 1656-1981</i> , p.131)	63
Figure 18	<i>Le moulin avec l'appentis et la scierie (s.d.).</i> (Archives de la Côte-du-Sud)	96
Figure 19	<i>Le cimetière en 1920.</i> (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F83/10/3/5)	103
Figure 20	<i>Rassemblement au presbytère (s.d.).</i> (Denis Castonguay et coll., <i>Les Aulnaies 1656-1981</i> , p. 91)	104
Figure 21	<i>L'église et ses environs vers 1920.</i> (Archives de la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies)	104
Figure 22	Stratigraphie du sondage 2A, secteur 15 (ChEn-3)	105
Figure 23	Stratigraphie du sondage 2D, secteur 15 (ChEn-3)	106
Figure 24	Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de la maison d'un potier (ChEn-b) (source : plan 3)	119
Figure 25	Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site du hangar d'Amable Morin (ChEn-4) (source : plan 4)	119
Figure 26	Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation pour le raccordement de tuyaux dans le site de l'Église (ChEn-3) (source : plan 5)	120

LISTE DES FIGURES

Figure 27	Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de l'école d'Institution royale (ChEm-1) (source : plan 9)	120
Figure 28	Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de la maison d'Auguste-Dupuis (ChEm-a) (source : plan 10)	121

LISTE DES FIGURES DE L'ANNEXE 5

- Figure 1 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEm-a (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)
- Figure 2 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEm-a (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-4)
- Figure 3 Stratigraphie du sondage 45, site ChEm-a, paroi est (dessin sur photo PATR08N05-296)
- Figure 4 Localisation du site ChEm-a, dans le secteur 8, sur plan détaillé (plan 10 de ce rapport)
- Figure 5 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEm-1 (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)
- Figure 6 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEm-1 (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-4)
- Figure 7 Stratigraphie du sondage 51, site ChEm-1, paroi ouest (figure 16 de ce rapport)
- Figure 8 Localisation du site ChEm-1, dans le secteur 10, sur plan détaillé (plan 9 de ce rapport)
- Figure 9 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEn-b (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)
- Figure 10 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEn-b (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-3)
- Figure 11 Stratigraphie du sondage 11, site ChEn-b, paroi sud (dessin sur photo PATR08N05-67)
- Figure 12 Localisation du site ChEn-b, dans le secteur 2, sur plan détaillé (plan 3 de ce rapport)
- Figure 13 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEn-4 (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)

LISTE DES FIGURES DE L'ANNEXE 5

- Figure 14 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEn-4 (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-3)
- Figure 15 Stratigraphie du sondage 14, site ChEn-4, paroi ouest (figure 5 de ce rapport)
- Figure 16 Localisation du site ChEn-4, dans le secteur 3, sur plan détaillé (plan 4 de ce rapport)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Site archéologique situé à proximité du projet inventorié	11
Tableau 2	Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié	12
Tableau 3	Synthèse des vestiges archéologiques ou des structures considérées comme non archéologiques pour le projet inventorié	29

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Page couverture (1)	Fouille du lot 2A4 (ChEn-3), secteur 15, direction sud-est (PATR08N05-094)	-
Page couverture (2)	Environnement général, sondage 40, secteur 6, direction nord-est (PATR08N05-265)	-
Page couverture (3)	Excavation du sondage 20, secteur 4, direction nord (PATR08N05-324)	-
Photo 1	Environnement général, début des travaux au km 5+540, secteur 1, direction nord-est (PATR08N05-005)	64
Photo 2	Environnement général du sondage 5, secteur 1, direction nord-est (PATR08N05-026)	64
Photo 3	Stratigraphie de la paroi ouest, fin du sondage 5, secteur 1, en direction ouest (PATR08N05-030)	65
Photo 4	Environnement général du secteur 2 (ChEn-b), en direction nord-est (PATR08N05-069)	65
Photo 5	Sondage 12, secteur 2 (ChEn-b), les échelles montrent l'emplacement des fondations visibles sous la tourbe, en direction nord (PATR08N05-068)	66
Photo 6	Vue rapprochée de l'environnement du secteur 2 (ChEn-b), en direction nord (PATR08N05-070)	66
Photo 7	Environnement général du secteur 3 (ChEn-4), face à la maison Amable Morin, en direction nord-ouest (PATR08N05-102)	67
Photo 8	Environnement général du sondage 14 et du vestige 5, secteur 3 (ChEn-4), en direction nord-ouest (PATR08N05-119)	67
Photo 9	Stratigraphie de la paroi ouest, fin du sondage 14, secteur 3 (ChEn-4), en direction ouest (PATR08N05-120)	68
Photo 10	Sondage 15, secteur 3 (ChEn-4), maison Amable Morin en arrière-plan, en direction sud-est (PATR08N05-121)	68
Photo 11	Aménagement de pierres dans le sondage 15, secteur 3 (ChEn-b), en direction nord (PATR08N05-126)	69

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 12	Environnement général du secteur 4 et de l'emplacement du sondage 16, devant la maison Soulard, en direction sud (PATR08N05-140)	69
Photo 13	Environnement général du secteur 4, fin du sondage 17, en direction est (PATR08N05-151)	70
Photo 14	Excavation de la section sud du sondage 20, secteur 4, en direction nord (PATR08N05-166)	70
Photo 15	Excavation du sondage 21, secteur 4, en direction nord (PATR08N05-194)	71
Photo 16	Environnement général du secteur 5 et de la tannerie, emplacement du sondage 18, en direction nord-ouest (PATR08N05-160)	71
Photo 17	Environnement général des sondages 22 et 23, secteur 5, en direction est (PATR08N05-201)	72
Photo 18	Environnement général des sondages 24 et 25, secteur 6, en direction nord-est (PATR08N05-214)	72
Photo 19	Fin du sondage 29 et sondage 33, secteur 6, en direction ouest (PATR08N05-233)	73
Photo 20	Environnement général du secteur 7. La maison Miville-Deschênes et le sondage 42, en direction est (PATR08N05-274)	73
Photo 21	Stratigraphie de la paroi nord du sondage 44, secteur 7, en direction nord (PATR08N05-286)	74
Photo 22	Environnement général et emplacement des sondages 45, 46 et 47, secteur 8 (ChEm-a), en direction est (PATR08N05-292)	74
Photo 23	Environnement général du secteur 9, sondage 50, en direction nord (PATR08N05-313)	75
Photo 24	Stratigraphie de la paroi nord du sondage 49, secteur 9, en direction nord (PATR08N05-312)	75
Photo 25	Environnement général du secteur 10 (ChEm-1), emplacement de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale, en direction sud-est (PATR08N05-319)	76

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 26	Dégagement du mur nord (vestige n° 8) de la maison Dupuis-Alexandre, sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud (PATR08N05-331)	76
Photo 27	Mur nord et est (vestige n° 8) de la maison Dupuis-Alexandre, sondage 51 du secteur 10 (ChEm-1), en direction ouest (PATR08N05-350)	77
Photo 28	Stratigraphie de la paroi ouest du sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction nord-ouest (PATR08N05-436)	77
Photo 29	Coin nord-est de la maison Dupuis-Alexandre (vestiges n° 9 et 10), sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-ouest (PATR08N05-351)	78
Photo 30	Dégagement du mur nord de l'école d'Institution royale, sondage 53, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-est (PATR08N05-341)	78
Photo 31	Environnement général et vestige n° 9, sondage 53, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-ouest (PATR08N05-370)	79
Photo 32	Environnement général du sondage 58, secteur 11, en direction sud (PATR08N05-400)	79
Photo 33	Stratigraphie de la paroi nord, sondage 58, secteur 11, en direction nord (PATR08N05-406)	80
Photo 34	Environnement général et sondage 59, secteur 12, en direction sud-est (PATR08N05-407)	80
Photo 35	Environnement général et emplacement des sondages 60 et 64, secteur 12, en direction sud-ouest (PATR08N05-409)	81
Photo 36	Environnement général du sondage 55, secteur 13, en direction sud (PATR08N05-383)	97
Photo 37	Environnement général du sondage 57, secteur 13, en direction ouest (PATR08N05-386)	97
Photo 38	Enlèvement de l'asphalte, côté sud du sondage 30, jusqu'à l'entrée du cimetière, secteur 14, en direction nord (PATR08N06-001)	107
Photo 39	Détail, d'une canalisation en terre cuite (vestige n° 6), sondage 30, secteur 14, en direction sud-ouest (PATR08N06-005)	107

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 40	Détail, partie est du vestige n° 7, petit sondage exploratoire, sondage 30, secteur 14, en direction nord-ouest (PATR08N06-014)	108
Photo 41	Détail, canalisation en bois (vestige n° 8), sondage 30, secteur 14, en direction sud (PATR08N06-038)	108
Photo 42	Environnement général du sondage 2A (ChEn-3), secteur 15, en direction nord-est (PATR08N05-083)	109
Photo 43	Empreinte de canalisation et d'un cerceau dans le sondage 2A, lot 2 (vestige n° 3), secteur 15 (ChEn-3), en direction nord (PATR08N05-084)	109
Photo 44	Détail, fondation de la dépendance (vestige n° 4) dans le sondage 2A, lot 3, secteur 15 (ChEn-3), en direction sud (PATR08N05-097)	110
Photo 45	Mur nord de l'église de 1724, sondage 2D (vestige n° 2), secteur 15 (ChEn-3), en direction ouest (PATR08N05-133)	110
Photo 46	Vue en plongée du mur nord de l'église de 1724, sondage 2D (vestige n° 2), ainsi que le sondage 2E, secteur 15 (ChEn-3), en direction est (PATR08N05-183)	111

LISTE DES PLANS

Plan 1	Localisation générale du projet	31
Plan 2	Localisation du secteur d'intervention no.1	83
Plan 3	Localisation du secteur d'intervention no. 2	84
Plan 4	Localisation du secteur d'intervention no.3	85
Plan 5	Localisation des secteurs d'intervention nos 4 et 15	86
Plan 6	Localisation du secteur d'intervention no. 5	87
Plan 7	Localisation du secteur d'intervention no. 6	88
Plan 8	Localisation du secteur d'intervention no. 6	89
Plan 9	Localisation des secteurs d'intervention nos 7, 8, 10 et 12	90
Plan 10	Localisation des secteurs d'intervention nos 8, 9, 11, 12 et 13	91
Plan 11	Localisation du secteur d'intervention no. 14	113

LISTE DES INTERVENANTS

SNC-Lavalin

Roger Fournier Ing., directeur de projet
Stéphanie Gagnon Ing., surveillante de chantier

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

Michel Castonguay Maire

Ministère des Transports du Québec, Direction de la Chaudière-Appalaches

Sylvie Lessard Ing., service des Projets
Luc Tremblay Ing., chef du service des Inventaires et du Plan
Jacques Bélanger Biol., service des Inventaires et du Plan

Ministère des Transports du Québec, Direction générale de Québec et de l'Est, Direction de la Coordination, de la Planification et des Ressources

Denis Roy Archéologue, service de la Planification et de la Programmation
Marie-Pier Desjardins Archéologue, service de la Planification et de la Programmation

Patrimoine Experts s.e.n.c.

Josée Villeneuve Archéologue, coordonnatrice (analyse, rédaction)
Dominique Lalande Archéologue, chargée de projet (inventaire, analyse, rédaction)
Étienne Taschereau Paléoanthropologue (inventaire)
Vincent Lambert Archéologue assistant (inventaire, analyse, rédaction)
Robert Nadeau Technicien archéologue (inventaire)
Étienne Beauvais-Cardinal Technicien archéologue (inventaire)
Caroline Mercier Archéologue, spécialiste en culture matérielle (analyse, rédaction)
Richard Lapointe Archéomaticien (mise en plan)
Martine Sirois Secrétariat / chargée d'édition (mise en page, infographie)

INTRODUCTION

Ce rapport présente une description des travaux et les résultats d'un inventaire archéologique effectué dans le cadre du projet d'assainissement des eaux et de reconstruction et de réaménagement de la route 132 dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, MRC de L'Islet (fig. 1).

Ces travaux en archéologie avaient pour objectif de vérifier si des sites archéologiques pouvaient être menacés de destruction par la réalisation des travaux de construction. Le cas échéant le mandat prévoyait de procéder à l'identification, la localisation, la délimitation et l'évaluation des sites archéologiques dont l'intégrité contextuelle pouvait être menacée par les travaux d'aménagement routier. Cette approche préventive s'inscrit dans le contexte de la protection des ressources patrimoniales du Québec.

Le rapport présente une description du mandat confié au consultant, les méthodes et les techniques utilisées pour atteindre les objectifs fixés et la description des travaux effectués lors de l'inventaire. Cette dernière section est accompagnée de figures, de tableaux et de photographies qui localisent et décrivent l'intervention archéologique. La conclusion générale passe en revue les principales constatations de ce rapport.

Cet inventaire a été réalisé dans le cadre d'un mandat de la firme SNC-Lavalin agissant pour la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et le ministère des Transports du Québec pour sa réalisation. Le travail de terrain a été réalisé en août 2008 par une équipe composée d'une archéologue coordonnatrice, d'une archéologue chargée de projet, d'un archéologue assistant et de deux techniciens archéologues.

1.0 MANDAT

Le mandat confié au consultant était défini comme suit dans les conditions du contrat :

-Effectuer un inventaire archéologique impliquant une inspection visuelle systématique et l'excavation de sondages en tranchées à l'intérieur de zones à potentiel archéologique historique et préhistorique identifiées dans une étude de potentiel archéologique réalisée par la firme Patrimoine Experts en 2008, à l'intérieur des limites de l'emprise déterminée par le ministère des Transports pour la réalisation de ce projet de construction de nouvelles infrastructures municipales et routières;

-Le cas échéant, proposer des mesures de protection, de fouille de sauvetage ou de mise en valeur du patrimoine archéologique identifié dans les zones à potentiel archéologique en fonction des caractéristiques des sites archéologiques et de la menace appréhendée par la réalisation des travaux effectués par la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies;

-Produire le rapport de recherche archéologique.

1.1 Sommaire

L'inventaire archéologique réalisé en 2008 dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies aura permis de découvrir de nouveaux vestiges archéologiques (voir tableau 1), plusieurs sols d'occupation et de nombreux artefacts témoignant d'une occupation historique au cours des 18^e et 19^e siècles. Les résultats de cette intervention permettront une planification des travaux du projet de réfection et d'aménagement de la route 132 et de l'égout pluvial en regard de l'impact sur les ressources archéologiques.

Plusieurs sites archéologiques et dix-sept vestiges architecturaux ont été découverts, tels que des traces d'occupation relatives à la maison d'un potier (ChEn-b), les fondations du hangar d'Amable Morin (ChEn-4, vestige n° 5), de même que plusieurs vestiges reliés au site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3) : les vestiges d'une dépendance (2A3, vestige n° 4), une ancienne canalisation (2A2 vestige n° 3) et la continuité du mur nord de l'église construite en 1724 (2D2, vestige n° 2).

Bien qu'aucune sépulture n'ait été retrouvée en bordure du cimetière actuel sur la Route de l'Église, plusieurs canalisations y ont été identifiées (vestiges n^{os} 6, 7, 8) confirmant que ce secteur a déjà été perturbé par des travaux d'infrastructures publiques. À l'est de la municipalité, dans le secteur du Village des Aulnaies, la découverte des fondations de la maison Alexandre-Dupuis (sondage 51, vestige n^{os} 9 et 10) et de l'école d'Institution royale (sondage 53, vestige n° 11) et de leurs sols d'occupation, a justifié la dénomination d'un nouveau site archéologique (ChEm-1). Enfin le secteur du site de la Seigneurie des Aulnaies a permis de constater l'ancienneté de l'occupation historique par la présence de sols anciens et d'artefacts témoignant de l'intense activité dans ce secteur reliée aux activités du moulin seigneurial. En face de la Seigneurie, des traces d'occupation reliées à la maison du pépiniériste Auguste Dupuis ont été observées (ChEm-a).

Étant donné la découverte de plusieurs sites archéologiques, il est recommandé que la réalisation des futurs travaux de construction fassent l'objet de surveillance archéologique, de nouveaux

sondages préalablement aux travaux et que la planification des travaux tienne compte de la présence des sites archéologiques pour éviter la destruction du patrimoine archéologique de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.




Figure 1 Localisation générale du projet inventorié (Les Technologies Softmap inc. 2008)

2.0 INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

Secteur	Sondage	Route / rue	Localisation (km)
1	S1 à S8	Route 132	5+540 à 5+640
2	S9 à S13	Route 132	5+920 à 5+990
3	S14, S15	Route 132	6+300 à 6+345
4	S16, S17, S19, S20, S21	Route 132	6+575 à 6+675
5	S18, S22, S23	Route 132	1+530 à 1+625
6	S24 à S29 et S31 à S41	Route 132	1+740 à 1+965
7	S42 à S44	Route 132	2+430 à 2+500
8	S45 à S47	Route 132	2+595 à 2+625
9	S48 à S50	Route 132	2+435 à 2+760
10	S51 à S54 et S56	Route 132	2+500 à 2+555
11	S58, S61 et S62	Route 132	2+660 à 2+695
12	S59, S60 et S64	Route 132	2+590 à 2+605
13	S55, S57 et S63	Rue Pierre de Saint-Pierre	0+000 à 0+030
14	S30	Route 132 et Route de l'Église	0+000 à 0+033/ 6+720 à 6+764
15	2A à 2E	Place de l'Église	6+575 à 6+675

3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE

Les méthodes et les techniques utilisées lors de ces inventaires sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les conditions du contrat. Ces techniques ont varié selon les particularités du sol et des obstacles rencontrés.

3.1 Recherche documentaire

Les recherches documentaires requises sont effectuées. Celles-ci ont trait à la présence de sites archéologiques dans la région du projet à l'étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et enfin, à la compréhension du paléo-environnement. Ces données ont été obtenues en consultant l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), le Macro-inventaire patrimonial du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), ainsi que les divers rapports et publications disponibles pour la région. Les informations relatives aux études de potentiel archéologique ont été colligées en interrogeant la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologiques (RQÉPA).

3.2 Repérage des sites archéologiques

L'inventaire est réalisé systématiquement dans les zones à potentiel identifiées dans l'étude de potentiel archéologique (Patrimoine Experts, 2008). Les puits de sondage ont été réalisés aux emplacements prévus dans cette étude. Dans certains cas, pour des raisons de limites aux accès ou lors de découvertes, les puits de sondage ont du être déplacés, tout en étant confinés à l'intérieur des limites d'emprise et le plus près possible de l'emplacement initialement prévu.

La réalisation des puits de sondage a été effectuée à l'aide d'équipements mécanisés (pelle mécanique). Les puits de sondage ont alors pris la forme de tranchées. Les sols étaient retirés graduellement par strates plus ou moins égales, selon la configuration et le contenu des sols enlevés. La profondeur de chaque puits de sondage était déterminée par l'identification d'un niveau naturel de sol, ne comportant aucune trace d'activité humaine. Les puits de sondage ont été disposés selon les recommandations de l'étude de potentiel (Patrimoine Experts, 2008) et selon le déroulement des travaux et des découvertes réalisées.

Parallèlement à l'excavation des puits de sondage, les zones à potentiel archéologique ont fait l'objet d'une inspection visuelle de surface systématique en vue d'identifier d'éventuels vestiges archéologiques reposant en position superficielle.

Toutes les données résultant des diverses opérations de l'inventaire ont été consignées (carnet de notes de terrain, ou fiches standardisées). Les fiches sont conçues pour inscrire rapidement les informations géographiques et archéologiques qui servent ensuite à cartographier l'inventaire et à présenter les résultats de l'expertise.

Un code temporaire (SRA08-05), suivi d'un numéro de sondage permet d'enregistrer les données archéologiques. L'importance de certaines découvertes archéologiques a justifié la création de deux codes de pré-inventaire et de deux codes Borden (code d'identification de l'ISAQ), l'un pour des traces d'occupation reliées à la maison d'un potier (ChEn-b), l'autre relié à la maison d'Auguste-Dupuis (ChEm-a) ainsi que la découverte du site de l'école d'Institution royale (ChEm-1) et celui relié au hangar du notaire Amable Morin (ChEn-4). L'intervention archéologique sur le site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies ChEn-3 a consisté à créer l'opération 2 et les sous-opérations 2A à 2E. L'enregistrement des données archéologiques a été fait selon le système Tikal, conformément à la pratique en archéologie historique. Les objets ou artefacts n'appartenant pas à un site archéologique ont été inventoriés, mais non conservés.

3.3 Évaluation des sites archéologiques

Lorsqu'un site archéologique est mis au jour par sondage ou par examen de la surface du sol, une procédure d'évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des données qu'il peut représenter :

- préciser le contexte stratigraphique du site;
- obtenir un échantillon d'artefacts et, si possible, de matériaux tel que l'os ou le charbon de bois, aux fins de datation;
- préciser l'étendue spatiale du site;
- obtenir de l'information sur son organisation interne;
- observer et enregistrer ses caractéristiques géomorphologiques.

Généralement, la procédure consiste à augmenter la densité ou la surface des puits de sondage en périphérie d'un sondage positif. Cette méthode permet de recueillir le maximum de données susceptibles de répondre aux questions qu'implique la découverte d'un site archéologique.

L'âge relatif du site découvert peut être déterminé par la localisation verticale des artefacts dans les strates naturelles et par son altitude absolue au-dessus du niveau actuel de la mer. La cueillette d'une quantité d'artefacts considérés représentative du site permet aussi de positionner ceux-ci dans le cadre chronologique régional.

Les caractéristiques géographiques et géomorphologiques du lieu de la découverte sont enregistrées afin de comprendre le choix du site occupé. La compréhension de la fonction du site découvert permet d'aborder les questions relatives au schème d'établissement privilégié.

Des fiches standardisées sont utilisées afin d'enregistrer diverses données. La cartographie des sites découverts s'effectue à l'aide d'un transit de poche de type Brunton ou d'un relevé d'arpentage lorsque cela est possible. Une couverture photographique complète accompagne les relevés de terrain. Les vestiges archéologiques ont été localisés en trois dimensions par les services d'arpentage de l'entreprise SNC-Lavalin. Ces relevés ont par la suite été traités par un cartographe. Des relevés des profils stratigraphiques ont été faits là où ils étaient pertinents. Il en fut de même pour l'enregistrement des données concernant les vestiges découverts. Les tranchées ont été effectuées à la pelle mécanique et complétées par une fouille manuelle dans le cas de découvertes de dépôts archéologiques. Les artefacts recueillis ont été traités en laboratoire pour un nettoyage et un inventaire sommaire de la culture matérielle a été réalisé.

Lorsque des parties intactes d'un site sont découvertes et qu'elles sont de superficie réduite, des fouilles peuvent être entreprises afin de faciliter la réalisation des travaux d'aménagement prévus. Advenant la découverte de parties intactes plus substantielles, des recommandations sont émises afin de protéger temporairement celles-ci. Les sites découverts sont balisés afin d'indiquer aux divers intervenants leur emplacement précis et les artefacts retrouvés en position superficielle dans les zones érodées sont tous recueillis. Suite aux travaux d'inventaire ou de fouilles, les lieux sont remis en état.

4.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

4.1 État des connaissances en archéologie

Peu de recherches archéologiques ont été réalisées à ce jour en rapport avec le projet à l'étude ou à proximité de celui-ci. Cependant, deux études de potentiel archéologique ont été effectuées sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et recourent la totalité et des parties du projet à l'étude. La première étude concerne le site historique de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies et a été effectuée par la firme Ruralys en 2005¹. La deuxième étude a été réalisée par la firme Patrimoine Experts² en vue des travaux projetés par la municipalité et le Ministère des Transports (MTQ) afin d'identifier les secteurs qui pourraient nécessiter un inventaire archéologique avant la réalisation des travaux d'infrastructures. Un inventaire archéologique a aussi été réalisé à la fin d'octobre 2007, dans le cadre d'un projet de mise en valeur du cimetière localisé sous l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies³.

Avant les travaux de 2008, un seul site archéologique était connu dans un rayon de 10 km autour des limites du projet de construction. Il s'agit du site ChEn-3, localisé à 26,8 m au sud-ouest de l'église actuelle. L'inventaire archéologique qui a mené à la découverte de ce site a été réalisé à l'automne 2007. Il a permis la mise au jour de vestiges reliés à l'église construite en 1724 (ou à une sacristie datant de 1804) et des sépultures en place associées au premier cimetière.⁴

Trois sites de potiers⁵ sont identifiés dans le registre du pré-inventaire du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ). Le site de potiers qui est désigné par le code Borden ChEn-a-1, est identifié comme ayant été le lieu de la poterie Jean Dessain et daterait de 1831, selon le Macro-inventaire des biens culturels du Québec (MCCCFQ) du comté de L'Islet. Le site de potiers qui est désigné par le code Borden ChEn-a-2 est identifié comme ayant été la poterie Paul Pelletier et le Macro-inventaire indique que cette poterie daterait du 18^e siècle. Le troisième site de potiers, désigné par le code Borden ChEn-a-3, est identifié comme ayant été la Poterie Louis Ouellet et daterait de 1831, selon le Macro-inventaire. La documentation du pré-inventaire révèle aussi que la poterie Louis Ouellet s'est déplacée au Village-des-Aulnaies vers 1865-1866.

1 Cloutier, 2005

2 Patrimoine Experts, 2008

3 Ruralys, 2008

4 *Idem*

5 Langlois, 1978

4.2 L'inventaire archéologique

Le projet de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies correspond à la reconstruction et au réaménagement de la route 132 (route de la Seigneurie) et de son égout pluvial (fig. 2 et 3; plan 1). L'emprise a été divisée en 15 secteurs qui correspondent à autant de zones à potentiel archéologique préalablement identifiées dans une étude de potentiel qui a couvert l'emprise où seront réalisés les travaux (Patrimoine Experts, 2008). Au total, 69 sondages ont été réalisés et numérotés de S1 à S64 et 2A à 2E. Pour faciliter le repérage des sondages, les 15 secteurs sont présentés dans quatre grands ensembles : la route 132 (route de la Seigneurie), la rue Pierre de Saint-Pierre, la route de l'Église et la place de l'Église (ChEn-3).

TABLEAU 1
Site archéologique situé à proximité du projet inventorié

SITE	DISTANCE DU PROJET	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
ChEn-3	0,0 km	Euroquébécoise (1608-1759)	Religieuse	À 26,8 m au sud-ouest de l'église actuelle vis-à-vis de l'ancienne école, à Saint- Roch-des-Aulnaies	Rivière Ferrée	N. D.	Cloutier, C. 2005, 37 p.

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S1	5+540 à 5+640	1	3,00	2,00	Gravier gris-brun, compact (1); gravier brun rougeâtre, compact (2); sable et gravier brun jaunâtre, friable (3); argile organique et gravier brun rougeâtre, compact (4); gravier argileux brun rougeâtre, compact (5); sable fin grisâtre, meuble (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-accotement route actuelle; 2-ancienne route; 3-rehaussement-nivellement route; 4-humus enfui; 5-sol ancien; 6- alluvions fluviales
S2	5+540 à 5+640	1	3,00	2,00	Gravier gris-brun à rougeâtre, compact (1); sable et gravier brun jaunâtre, peu compact (2); gravier argileux brun rougeâtre, compact (3); gravier argileux gris-brun, friable (4); socle rocheux-mudshale (5)	1-accotement route actuelle et ancienne route; 2-rehaussement-nivellement route; 3-sol ancien; 4- alluvions fluviales
S3	5+540 à 5+640	1	3,00	2,00	Gravier gris-brun à rougeâtre, compact (1); sable et gravier brun jaunâtre, peu compact (2); gravier argileux brun rougeâtre, compact (3); sable graveleux et gravier argileux gris-brun, friable à compact (4); socle rocheux-mudshale (5)	1- accotement route actuelle et ancienne route; 2- rehaussement-nivellement route; 3- sol ancien; 4- alluvions fluviales
S4	5+540 à 5+640	1	3,45	2,00	Gravier gris-brun à rougeâtre, compact (1); sable et gravier gris-brun à jaunâtre, peu compact (2); argile graveleuse brune rougeâtre, compact (3); gravier argileux brun rougeâtre, compact (4); sable graveleux et gravier sableux gris-brun, friable (5); socle rocheux-mudshale (6)	1-accotement route actuelle et ancienne route; 2- rehaussement-nivellement route; 3,4-sol ancien; 5- alluvions fluviales
S5	5+540 à 5+640	1	3,40	2,00	Gravier gris-brun, compact (1); gravier brun rougeâtre, compact (2); sable et gravier brun jaunâtre, friable(3); argile organique et gravier brun rougeâtre, compact(4); gravier argileux brun rougeâtre, compact (5); sable fin grisâtre, meuble (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-sol actuel; 2 et 3 -rehaussement-nivellement route et terrain; 4- ancienne route non pavée; 6-assise ancienne route; 5- sol ancien; 7 -comblement fossé; 8 et 9- sol initial; 10 et 11- alluvions fluviales

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S6	5+540 à 5+640	1	3,40	2,06	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé, compact (2); sable et gravier gris-brun, peu compact (3); sable argileux gris-brun avec pierres, compact (4); sable graveleux brun, peu compact (5); sable graveleux brun sans mudshale, friable (6); sable graveleux brun rouille, friable (7)	1- route actuelle; 2- assise route; 3- rehaussement-nivellement route; 5 et 6-remblai; 7- alluvions fluviales
S7	5+540 à 5+640	1	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé et sable gris-brun, compact (2); sable argileux et gravier brun rougeâtre, compact (3); argile sableuse et gravier brun rougeâtre, compact (4); gravier et sable brun rougeâtre à grisâtre foncé, meuble (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-ancienne route; 4- sol ancien; 5-alluvions fluviales
S8	5+540 à 5+640	1	3,12	2,02	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé et sable gris-brun, compact (2); sable et gravier gris-brun rougeâtre, compact (3); argile sableuse et gravier brun-rougeâtre, compact (4); gravier et sable brun rougeâtre, friable (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3- ancienne route; 4- sol ancien; 5- alluvions fluviales
S9	5+920 à 5+990	2	3,00	2,00	Loam sableux organique brun-grisâtre, friable (1); sable grossier noirâtre, meuble (2); argile sableuse brune rougeâtre, compact (3); gravier et sable brun orangé, meuble (4); sable grossier et gravier brun avec blocs, meuble (5)	1-humus actuel; 2-épandage-remblai; 3 et 4-sol ancien; 4 et 5-alluvions fluviales
S10	5+920 à 5+990	2	3,00	1,90	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé goudronné, très compact (2); sable argileux brun rougeâtre à gris foncé avec pierres, compact (3); sable et gravier brun-gris avec pierres, compact (4); socle rocheux-mudshale (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-rehaussement-nivellement route; 4-remblai

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S11	5+920 à 5+990	2	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé goudronné, compact (2); sable grossier brun pâle, friable (3); argile sableuse brune rougeâtre à grise, compacte (4); sable et gravier brun-gris, friable (5); socle rocheux-mudshale (6)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-rehaussement-nivellement route; 4-ancienne route et sol ancien; 5-alluvions fluviales
S12	5+920 à 5+990	2	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé goudronné, compact (2); argile sableuse brune rougeâtre à grise, compacte (3); sable et gravier brun-gris, friable (4); socle rocheux-mudshale (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-ancienne route et sol ancien; 4-alluvions fluviales
S13	5+920 à 5+990	2	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé goudronné, compact (2); sable et gravier brun-gris à rougeâtre et jaunâtre, friable (3); socle rocheux-mudshale (4)	1-route actuelle; 2- assise route; 3-rehaussement-nivellement route
S14	6+300 à 6+345	3	15,00	2,00	Tourbe et humus (1); remblais mixtes (2, 3, 4 et 5); sable et gravier brun rougeâtre, très compact (6); remblai mixte (7); loam argilo-sableux brun rougeâtre foncé et organique avec gravier cailloux et mortier, compact (8); loam argilo-sableux (9); sédiments fluvio-marines (10 et 11); socle rocheux-mudshale (12)	1-sol actuel; 2-assise route actuelle; 3 et 4-assise trottoir; 5-rehaussement-nivellement route actuelle; 6-route ancienne non pavée; 7-assise route ancienne; 8-sol ancien (horizon 8 sur vestige 5); 9-sol initial; 10 et 11-alluvions naturelles

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S15	6+300 à 6+345	3	15,00	2,00	Tourbe et humus, friable (1); remblai mixte de gravier, sable et asphalte, compact (2); sable et gravier brun pâle, meuble (3); loam sableux brun rougeâtre avec gravier et pierres, compact (4); argile sableuse et gravier brun rougeâtre, compact (5); gravier et sable brun à brun rougeâtre, friable (6) ; argile grise bleutée avec gravier, cailloux et pierres, compact (7); socle rocheux-mudshale (8)	1-humus actuel; 2- rehaussement-nivellement terrain; 3- remblai d'aménagement terrain; 4- ancienne route; 5-sol ancien; 6-alluvions fluviales; 7-alluvions fluviomarines
S16	6+575 à 6+675	4	3,93	1,54	Asphalte, très compacte (1); argile brune et gravier, compact (2); sable beige et pierres, friable (3)	1-route actuelle; 2- assise route; 3- remblai d'aménagement route
S17	6+575 à 6+675	4	15,00	2,00	Tourbe (1); sable beige, friable (2); argile sableuse brune avec gravier, pierres et mortier, compact (3); argile beige à grise et gravier, compact (4); argile grise, compact (5); socle rocheux-mudshale (6)	1 et 2-humus actuel; 3-remblai d'aménagement terrain-démolition; 4-alluvions fluviales; 5-alluvions fluviomarines
S18	1+530 à 1+625	5	15,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); sable grossier gris, compact (2); asphalte, très compacte (3); argile brunâtre, très compact (4); sable et gravier brunâtre, compact (5); argile brune grisâtre avec briques, pierres et gravier, compacte (6); sable limoneux brun à brun foncé, compact (7); sable et gravier brun pâle, friable (8); argile grise marbrée rouille, compact (9); socle rocheux-mudshale (10)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3-route ancienne-ca.1960; 4-assise route ancienne; 5-remblai d'aménagement route ancienne; 6-rehaussement-nivellement route ancienne; 7-sol ancien; une base de poteau téléphonique est posée dans horizon 7 8-alluvions fluviales; 9-alluvions fluviomarines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S19	6+575 à 6+675	4	5,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); argile sableuse rougeâtre, compacte (2); sable beige, friable (3); argile, compacte (4)	1-route actuelle; 2- assise route; 3-remblai d'aménagement route-comblement ca.1960; 4-alluvions fluvio-marines
S20	6+575 à 6+675	4	10,00	2,00	Centre tranché : asphalte, très compacte (1); sable et gravier brun rougeâtre, très compact (2); sable brun et gravier concassé, friable (3); socle rocheux-mudshale (4) / ext. nord tranché : tourbe (1); argile sableuse brune et gravier, compact (2); sable brun, friable (3); argile et sable graveleux brun, compact (4); argile grise, compacte (5)	centre tranché : 1-route actuelle; 2- assise route; 3- remblai d'aménagement route-comblement ca.1960 ext. nord tranché : 1 et 2-humus actuel; 3- remblai d'aménagement terrain; 4- alluvions fluviales; 5- alluvions fluvio-marines
S21	6+575 à 6+675	4	8,00	1,75	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier brun rougeâtre, très compact (2); sable et gravier brun, compact (3); socle rocheux-mudshale (4)	1-route actuelle; 2-assise route; 3- remblai d'aménagement route-comblement ca.1960
S22	1+530 à 1+625	5	10,00	2,00	Gravier brun-gris, très compact (1); gravier brun, très compact (2); sable et gravier brun rosé, très compact (3); sable et gravier brun-grisâtre, très compact (4); loam sableux brun noir avec gravier et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun jaunâtre, meuble (6); gravier et sable brun-grisâtre, meuble (7); gravier argileux brun-gris jaunâtre, compact (8); socle rocheux-mudshale (9)	1-accotement route; 2- ancien accotement route; 3- ancienne route; 4-rehaussement-nivellement route; 5- humus ancien; 6-sol ancien; 7- alluvions fluviales; 8- alluvions fluvio-marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S23	1+530 à 1+625	5	10,00	2,00	Tourbe (1); sable et gravier brun, compact (2); sable et gravier brun foncé, compact (3); sable brun, meuble (4); sable loameux noir avec gravier et charbons de bois, friable (5); sable et gravier, friable (6); sable brun, meuble (7); sable et gravier, friable (8); argile grise, compacte (9)	1-humus actuel; 2- ancien accotement route; 3- ancienne route; 4-rehaussement-nivellement route; 5- humus ancien; aménagement en pierre 6 et 7-sol ancien; 8-alluvions fluviales; 9- alluvions marines
S24	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Tourbe (1); loam argileux brun foncé, compact (2); asphalte, très compact (3); argile sableuse et gravier, très compact (4); sable argileux et gravier, compact (5); argile grise, compacte (6)	1 et 2- humus actuel; 3- ancienne route; 4- assise route; 5- alluvions fluvio-marines; 6- alluvions marines
S25	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1) ; gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé, très compact (3); loam argilo-sableux brun, compact (4); sable argileux brun-gris et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun à brun-gris, friable (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales
S26	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Tourbe (9); argile sableuse brune et gravier, compact (9); argile grise, compacte (9)	1-humus actuel; 2- remblai; 3- alluvions marines
S27	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1) ; gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé, très compact (3); loam argilo-sableux brun, compact (4); sable argileux brun-gris et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun à brun-gris, friable (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S28	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1) ; gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé, très compact (3); loam argilo-sableux brun, compact (4); sable argileux brun-gris et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun à brun-gris, friable (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales
S29	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); argile brune et sable, très compact (2); argile sableuse brun foncé et gravier, très compact (3); sable et gravier rougeâtre, très compact (4); argile sableuse grise avec briques et mortier, très compact (5); sable argileux gris, compact (6); argile sableuse grise et gravier, compact (7); argile grise avec traces d'oxydation, compact (8)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5 et 6-sol ancien; 7- alluvions fluvio-marines; 8- alluvions marines
S30	6+720 à 6+764 / 0+000 à 0+033	14	79,50	3,00	Asphalte (1); gravier 0-3/4 gris-beige (2); sable beige avec pierres et cailloux (3); sable avec argile gris violacé avec schiste et cailloux (4); argile gris-bleu hétérogène (5); socle rocheux-mudshale (6)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- remblai 4 et 5- alluvions marines
S31	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1) ; gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé, très compact (3); loam argilo-sableux brun, compact (4); sable argileux brun-gris et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun à brun-gris, friable (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S32	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compact (1); gravier concassé noirâtre, très compact (2); sable et gravier brun rougeâtre à grisâtre, très compact (3); loam argilo-sableux brun-grisâtre et chaux, compact (4) ; sable et gravier brun à brun-gris, meuble (5); argile grise marbrée rouille, compact (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- sol ancien; 5-alluvions fluviales; 6-alluvions marines
S33	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris, compact (3); sable et gravier brun à brun-gris, meuble (4); argile gris marbré rouille, compact (5); socle rocheux-mudshale (6)	1-route actuelle; 2- assise route/ancienne route; 3-sol ancien; 4- alluvions fluviales; 5-alluvions marines
S34	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris, compact (3); argile brun-gris et blocs, compact (4); socle rocheux-mudshale (5)	1-route actuelle; 2- assise route/ancienne route; 3-sol ancien; 4- sol naturel remanié
S35	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1) ; gravier et sable brun rougeâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé, très compact (3); loam argilo-sableux brun, compact (4); sable argileux brun-gris et charbons de bois, friable (5); sable et gravier brun à brun-gris, friable (6); socle rocheux-mudshale (7)	1-route actuelle; 2-assise route actuelle; 3- ancienne route; 4- assise ancienne route; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales
S36	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier goudronné, très compact (2); sable beige, meuble (3); argile grise et gravier, compact (4); argile et sable gris-beige et gravier, compact (5); sable et gravier gris, meuble (6); argile sableuse et gravier gris rougeâtre, compact (7)	1-route actuelle; 2- assise route; 3, 4 et 5-rehaussement-nivellement route; 6-alluvions fluviales; 7- alluvions fluvio-marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S37	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier et sable brun jaunâtre à gris, très compact (2); loam argilo-sableux et gravier brun-gris à brun foncé, compact (3); loam argilo-sableux brun foncé, meuble (4); gravier gris bleuté friable et nappe phréatique (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-remblai mixte/rehaussement-nivellement route; 4- sol ancien; 5- alluvions fluviales + <u>contamination aux hydrocarbures</u>
S38	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier brun jaunâtre à gris, très compact (2); loam argilo-sableux brun foncé, meuble (3); gravier gris friable et nappe phréatique (4)	1-route actuelle; 2-assise route et remblai mixte /rehaussement-nivellement route; 3-sol ancien; 4-alluvions fluviales + <u>contamination aux hydrocarbures</u>
S39	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier et sable brun jaunâtre, très compact (2); loam argilo-sableux brun très foncé, meuble (3); gravier et sable brun-gris friable et nappe phréatique (4)	1-route actuelle; 2-assise route et remblai mixte /rehaussement-nivellement route; 3-sol ancien; 4-alluvions fluviales + <u>contamination aux hydrocarbures</u>
S40	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); gravier et sable brun rougeâtre à gris, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris pâle, compact (3); loam argilo-sableux brun très foncé, meuble (4); sable et gravier gris à brun rouille friable et nappe phréatique (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-remblai mixte/rehaussement-nivellement route; 4- sol ancien; 5- alluvions fluviales + <u>contamination aux hydrocarbures</u>

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S41	1+740 à 1+965	6	5,00	1,00	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier brun-gris à rouille, très compact (2); loam argilo-sableux brun-gris pâle, compact (3); loam argilo-sableux brun très foncé, meuble (4); gravier gris friable et nappe phréatique (5)	1-route actuelle; 2-assise route; 3-remblai mixte/rehaussement-nivellement route; 4- sol ancien; un drain en bois prenait place à l'interface inférieure de l'horizon 4; 5- alluvions fluviales + <u>contamination aux hydrocarbures</u>
S42	2+430 à 2+500	7	3,00	2,00	Moitié sud: asphalte, très compact (1); gravier noirâtre, très compact (2); remblai mixte et gravier concassé, compact (3); sable et gravier brun-gris, friable (4); argile brun-gris tacheté rouille, compact (5) Moitié nord: trottoir de béton (1); sable et gravier bruns, meuble (2); remblai mixte et gravier concassé, compact (3); sable et gravier brun-gris, friable (4); argile brun-gris tacheté rouille, compacte (5)	moitié sud : 1-route actuelle; 2- assise route; 3- rehaussement-nivellement route; 4- alluvions fluviales; 5- alluvions marines; moitié nord : 1-trottoir actuel; 2- assise trottoir; 3, 4 et 5-idem
S43	2+430 à 2+500	7	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier bruns, meuble (2); loam argilo-sableux brun-gris foncé avec cailloux et gravier, très compact (3); gravier et sable brun à brun-gris, meuble (4); argile brun-gris tacheté rouille, compacte (5)	1-route actuelle; 2-assise route 3-sol ancien; 4-alluvions fluviales 5-alluvions marines
S44	2+430 à 2+500	7	3,00	2,00	Tourbe et humus; loam sableux brun, meuble (1); pierres et loam sableux brun, meuble (2); loam argilo-sableux brun pâle avec cailloux et gravier, compact (3); loam argilo-sableux gris-brun tacheté rouille avec cailloux et gravier, compact (4); argile brun-gris tacheté rouille, compacte (5)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5-sol initial; 6-alluvions marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S45	2+595 à 2+625	8	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); loam sableux brun pâle et gravier, meuble (2); loam argilo-sableux et gravier brun à brun-gris, compact (3); loam argilo-sableux organique brun-gris très foncé avec gravier, cailloux, frag. briques et frag. mortier, meuble (4); gravier et sable brun-gris, friable (5); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compacte (6)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5-alluvions fluviales; 6-alluvions marines
S46	2+595 à 2+625	8	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); loam sableux et gravier brun pâle, meuble (2); loam, sable et gravier brun-gris à brun pâle avec cailloux, compact (3); loam argilo-sableux organique brun-gris très foncé avec gravier, cailloux, mortier et charbons de bois, meuble (4); gravier et sable brun-gris, friable (5); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compacte (6)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5- alluvions fluviales; 6- alluvions marines
S47	2+595 à 2+625	8	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); loam sableux brun pâle et gravier, meuble (2); remblai mixte idem S45 et S46 (3); cailloux, pierres, briques et mortier, meuble (4); loam argilo-sableux organique brun-gris très foncé et gravier, meuble (5); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compacte (6)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- niveau de démolition; 5-alluvions fluviales; 6-alluvions marines
S48	2+435 à 2+760	9	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable brun, meuble (2); argile grise et sable, compacte (3); argile grise, compacte (4)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4-alluvions marines Horizon 3 provient probablement du fossé de drainage situé du côté nord;

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S49	2+435 à 2+760	9	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable et gravier brun pâle, meuble (2); loam argilo-sableux brun-noir et sable rouille, compact (3); loam sableux brun-gris avec gravier, meuble (4); sable et gravier brun, friable (5); argile brun-gris pâle, compacte (6)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5-alluvions fluviales; 6-alluvions marines
S50	2+435 à 2+760	9	3,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier bruns, compact (2); loam, gravier et sable, compact (3); loam argilo-sableux brun-gris foncé, meuble (4); gravier et sable brun-gris, friable (5); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compacte (6)	1-route actuelle; 2-assise route; 3- rehaussement-nivellement route; 4-sol ancien; 5- alluvions fluviales; 6- alluvions marines;
S51	2+500 à 2+555	10	10,50	2,55	Tourbe et humus (1); loam sableux brun-gris à blanchâtre avec cailloux, pierres, frag. de briques et mortier, meuble (2); loam sableux brun-gris avec gravier et cailloux, compact à meuble (3); gravier et sable brun, meuble (4); argile brune-grise pâle tacheté rouille, compacte (5)	2 vestiges présents dont 1 en maçonnerie (vestige 8) et 1 en pierre sèche (vestige 10); 1-sol actuel; 2-rehaussement-nivellement aménagement post-démolition bâtiment; 3- rehaussement-nivellement / niveau démolition bâtiment; 4- sol ancien; 5-alluvions marines;
S52	2+500 à 2+555	10	4,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable et gravier brun, meuble (2); sable brun et gravier, meuble (3); loam sableux grisâtre, meuble (4); argile et sable gris, compact (5); gravier brun rougeâtre, friable (6); sable brun, friable (7); argile grise, compacte (8)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5- dépôt inondation; 6 et 7-alluvions fluviales; 8-alluvions marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S53	2+500 à 2+555	10	12,85	3,90	Tourbe et humus (1); loam sableux brun-gris avec cailloux et gravier, compact (2); loam sableux brun-gris pâle, avec fragments de pierre, brique, mortier et artefacts, compact (3); loam sableux peu organique brun-gris, avec gravier et artefacts, meuble à compact (4); gravier et sable brun, meuble (5); argile grise tachetée rouille (sable), compact (6); gravier gris foncé, meuble (7); gravier gris foncé, meuble (8)	Un vestige en maçonnerie sèche au liant d'argile (vestige 9) traverse longitudinalement le sondage; 1-sol actuel; 2- rehaussement nivellement aménagement post-démolition bâtiment; 3-comblement aménagement post-démolition; 4- alluvions fluviales; 5-occupation en surface / alluvions marines; 6- sol ancien; 7- alluvions fluviales; 8- alluvions marines
S54	2+500 à 2+555	10	4,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable et gravier brun, meuble (2); sable brun et gravier, meuble (3); loam sableux grisâtre, meuble (4); argile et sable gris, compact (5); gravier brun rougeâtre, friable (6); sable brun, friable (7); argile grise, compacte (8)	1-sol actuel; 2 et 3-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 4- sol ancien; 5- dépôt inondation; 6 et 7-alluvions fluviales; 8-alluvions marines
S55	0+000 à 0+030	13	10,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); sable brun et gravier, compact (2); sable gris et gravier, compact (3); sable beige et gravier, compact (4); sable et argile gris avec pierres et cailloux, compact (5)	2 tuyaux ferreux (ancien aqueduc), un puisard en béton et un drain en bois sont présents; 1-stationnement actuel; 2-assise pavée; 3 et 4-anciens stationnements non pavés; 5-comblement-réaménagement pose tuyaux et puisard

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S56	0+000 à 0+030	10	3,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable et gravier brun-gris, très compact (2); loam sableux et gravier brun-gris foncé, compact (3); sable et gravier brun jaunâtre, meuble (4); loam sableux et gravier brun-gris foncé, compact (5); gravier et sable brun-gris foncé, meuble (6); loam sableux brun-gris foncé, compact (7); sable brun-gris foncé avec gravier et cailloux, friable (8); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compact (9); socle rocheux-mudshale (10)	1-sol actuel; 2- aire de circulation/cour; 3- aire de circulation/cour; 4- aménagement aire de circulation/cour; 5- aire de circulation/cour; 6- aménagement aire de circulation/cour; 7- sol ancien; 8- alluvions fluviales; 9-alluvions marines
S57	0+000 à 0+030	13	5,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); loam sableux brun-gris foncé, très compact (2); sable et gravier brun-roux, très compact (3); loam sableux brun-gris foncé, très compact (4); gravier et sable brun-gris très foncé, compact (5); loam sableux brun foncé et pierres, compact (6); socle rocheux-mudshale (7)	dans la pente du cran rocheux; 1 tuyau ferreux (ancien aqueduc) est présent; 1-route actuelle; 2-assise route; 3- ancienne route non pavée; 4- assise route; 5 et 6 = rehaussement-nivellement-aménagement route
S58	0+005 à 0+040	11	5,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); sable brun, compact (2); argile grise, compacte (3); sable et gravier concassé, compact (4); argile grise et sable, compact (5); sable et argile brun, compact (6); sable et gravier gris, meuble (7); argile gris-beige, compact e(8)	2 canalisations (béton et grès) occupent la limite est; 1-route actuelle; 2- ancienne route; 3, 4 et 5-assise route; 6 et 7-rehaussement-nivellement route; 8- alluvions marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S59	0+000 à 0+030	12	4,95	2,05	Asphalte, très compacte (1); sable et gravier bruns, très compact (2); sable et loam brun-gris, compact (3); loam sableux et gravier brun-gris foncé, compact (4); sable et gravier bruns, compact (5); loam argileux organique brun-gris très foncé et gravier, compact (6); argile brun-gris pâle tacheté rouille, compact (7); argile grise tachetée rouille, compacte(8)	3 pièces de bois posées à l'horizontal présentes en surface de l'horizon 6 et il s'agit en fait du vestige d'une clôture en perches qui est tombée; 1-route actuelle; 2- assise route; 3-rehaussement-nivellement route; 4- aire de circulation/cour; 5- aménagement aire de circulation/cour; 6- sol ancien; 7 et 8-alluvions marines
S60	2+590 à 2+605	12	5,00	2,00	Tourbe et humus (1); sable brun et gravier grossier, meuble (2); sable brun, meuble (3); sable et gravier bruns avec frag. asphalte, compact (4); loam argilo-sableux brun et gravier, meuble (5); sable et gravier bruns, friable (6); argile grise, compacte (7)	1-sol actuel; 2, 3 et 4-rehaussement-nivellement aménagement terrain; 5- sol ancien; 6- alluvions fluviales; 7- alluvions marines
S61	2+660 à 2+695	11	4,50	1,75	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé, très compact (2); loam sableux brun-gris très foncé avec gravier, cailloux et frag. brique, très compact (3); gravier et sable brun, meuble (4); argile brun pâle, compact (5); sable brun-roux, meuble (6); argile brun-gris pâle, compacte (7)	1-route actuelle; 2-assise route; 3- sol ancien; 4- alluvions fluviales; 5-alluvions marines-transgression ou inondation; 6-alluvions fluviales; 7-alluvions marines
S62	2+660 à 2+695	11	10,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); gravier concassé, très compact (2); sable, gravier et loam bruns à brun-gris très foncé, compact (3); gravier et sable bruns, meuble (4); argile brun-gris pâle, compacte (5)	1-route actuelle; 2- assise route; 3-rehaussement-nivellement route; 4-alluvions fluviales; 5- alluvions marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
S63	0+005 à 0+040	13	5,00	2,00	Asphalte, très compacte (1); loam, cailloux et gravier brun-gris, très compact (2); gravier et cailloux, compact (3); loam sableux brun-gris et gravier, très compact (4); loam, pierres, briques, cailloux et autres, compact (5)	1-route actuelle; 2- assise route; 3, 4 et 5 = rehaussement-nivellement route/réaménagement
S64	2+590 à 2+605	12	5,00	2,00	Tourbe et humus (1); loam sableux brun-gris et gravier, compact (2); loam sableux brun-gris pâle avec cailloux, frag. brique et débris métalliques, compact (3); gravier et sable bruns, meuble (4); argile brun-gris pâle, compacte (5)	1-sol actuel; 2- rehaussement-nivellement aménagement terrain; 3- sol ancien; 4- alluvions fluviales; 5- alluvions marines
2A	6+575 à 6+675	15	15,00	2,00	Tourbe (1); sable brun rouille (2); loam argileux brun foncé, sable et cailloutis (3); argile loameuse avec sable et cailloutis (4); argile et schiste sur roc (5)	Une canalisation en bois qui traversait le sondage en son centre est associée au sol de l'horizon 4; 1-sol actuel; 2- rehaussement-nivellement aménagement terrain; 3- sol ancien; 4- comblement pose canalisation/ rehaussement-nivellement aménagement terrain ancien; 5- alluvions fluvio-marines
2B	6+575 à 6+675	15	-	-	n.d.	Seule la tourbe a été dégagée avant l'abandon de ce sondage.
2C	6+575 à 6+675	15	7,00	2,00	Tourbe (1); loam argileux brun, compact (2); sable beige, meuble (3); sable argileux avec cailloux, pierres et béton, compact (4); argile grise et sable graveleux avec du bois, compact (5); argile grise bleutée, compacte (6)	1 et 2-humus actuel; 3- remblai d'aménagement terrain; 4-remblai de comblement-excavation de 2004; 5- alluvions fluviales; 6- alluvions fluvio-marines

TABLEAU 2
Synthèse des activités archéologiques (sondages) pour le projet inventorié

Sondage	Localisation (km)	Secteur	Long. (m)	Larg. (m)	Stratigraphie	Remarques
2D	6+575 à 6+675	15	7,00	2,00	Sable et gravier brun rougeâtre, très compact (1); remblai mixte (argile, gravier, sable) brun-grisâtre avec cailloux et mortier, très compact (2); sable grossier brun jaunâtre, friable (3); loam sableux avec gravier et cailloux brun foncé, meuble (4); argile sableuse et gravier avec cailloux gris-brunâtre tacheté rouille (sable), compact (5); gravier et argile gris bleuté foncé, meuble (6)	Un vestige en maçonnerie (2D2) traverse l'extrémité nord du sondage; 1-ancienne aire de circulation non pavée; 2- rehaussement-nivellement terrain / niveau démolition ancienne église; 3- assainissement-drainage; 4- niveau construction ancienne église / sol ancien; 5- alluvions fluvio-marines
2E	6+575 à 6+675	15	4,00	4,00	Voir 2D; mais h3 est absent et il y a beaucoup plus de mortier à la surface de h4 (niveau de construction)	Un vestige en maçonnerie (2D2) traverse l'extrémité nord du sondage; 1-ancienne aire de circulation non pavée; 2- rehaussement-nivellement terrain / niveau démolition ancienne église; 3- assainissement-drainage; 4- niveau construction ancienne église / sol ancien; 5- alluvions fluvio-marines

TABLEAU 3
**Synthèse des vestiges archéologiques ou des structures considérées
comme non archéologiques* pour le projet inventorié**

Vestige	Sondage/ Sous-opération	Site	Secteur	Identification	Dimensions (partie dégagée) Longueur x largeur x hauteur	Altitude (surface)
5	14	ChEn-4	3	Maçonnerie en pierre et bois : hangar	6,10 m x 0,70 m	5,05 m
3	2A2	ChEn-3	15	Canalisation en bois	1,92 m x 0,92 m	5,21 m
4	2A3	ChEn-3	15	Fondation en pierre	1,90 m x 0,50 m	5,56 m
2	2D2	ChEn-3	15	Maçonnerie en pierre : mur nord église 1724	2,00 m x 1,40 m	4,75 m
6	30	NSP**	14	Canalisation en terre cuite	1,20 m x 0,14 m	5,83 m
7	30	NSP**	14	Canalisation en bois	1,76 m x 0,36 m	5,71 m
8	30	NSP**	14	Canalisation en bois	1,82 m x 0,20 m	5,02 m
9	51	ChEm-1 1A100	10	Murs en maçonnerie : fondations maison Alexandre Dupuis	7,50 m x 0,84 m x 0,52 m à 0,90 m (nord) 1,70 m x 0,82 m x 0,33 m (est)	6,31 m
10	51	ChEm-1 1A300	10	Maçonnerie en pierre : pilier ou massif	1,02 m x 0,75 m x 0,51 m	5,93 m
11	53	ChEm-1 1B200	10	Murs en maçonnerie : fondations école d'Institution royale	10,23 m x 1,19 m x 0,65 m (nord) 1,85 m x 1,07 m x 0,62 m (est) 3,22 m x 0,94 m x 0,63 m (ouest)	5,98 m

TABLEAU 3
**Synthèse des vestiges archéologiques ou des structures considérées
comme non archéologiques* pour le projet inventorié**

Vestige	Sondage/ Sous-opération	Site	Secteur	Identification	Dimensions (partie dégagée) Longueur x largeur x hauteur	Altitude (surface)
12	59	NSP**	12	Bois: clôture en perches	1,20 m x 0,17 m 0,76 m x 0,17 m 0,50 m x 0,19 m	5,81 m
13	55	NSP**	13	Canalisations en métal ferreux	8,94 m x 0,12 m 0,91 m x 0,12 m	6,12 m
14	55	NSP**	13	Puisard en béton	0,87 m x 0,78 m x 0,58 m	7,11 m
15	55	NSP**	13	Canalisation en bois	2 m x 0,24 m	6,09 m
16	57	NSP**	13	Canalisation en métal ferreux	1,30 m x 0,12 m	8,42 m
17	50	NSP**	9	Canalisation en métal ferreux	2 m x 0,12 m	5,57 m


* La découverte de ces structures n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour la création d'un site archéologique

** NSP : Ne s'applique pas (utilisé pour des structures considérées comme non archéologiques)



PROJET
**Municipalité de
 Saint-Roch-des-Aulnaies**
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement
 de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique (2008)



Mise en plan : Richard Lapointe,
 Archéomaticien, M.A.
 rlapointe@gmail.com
 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ministère Ressources Naturelles du Québec
 Fichier cartographique 1 : 20 000


Saint-Roch-des-Aulnaies_Plan1.dwg



Figure 2 Localisation sur carte topographique du projet inventorié (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 15 000, 021M08-200-0102, 2001)



Figure 3 Localisation sur photo aérienne du projet inventorié (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Q03119-3, Q03119-4 et Q03119-5, 2003, échelle 1 :15 000)



4.2.1 Route 132 (route de la Seigneurie)

La plupart des travaux ont été réalisés à l'intérieur des emprises de la route 132 (route de la Seigneurie). Tous les nouveaux sites archéologiques découverts s'y retrouvent.

4.2.1.1 Secteur 1 (km 5+540 au km 5+640) : sondages 1 à 8

Le secteur 1 est localisé à l'extrémité ouest de la zone d'intervention de la route 132 (route de la Seigneurie) (photo 1, plan 2) et à l'intérieur de la zone A-2 de l'étude de potentiel archéologique. Huit sondages (S1 à S8) y ont été réalisés du côté nord de la route. Ces sondages se sont tous avérés négatifs en ce qui a trait à la présence de vestiges archéologiques anciens. Cependant, une succession de sols indique la présence de sols anciens en place, avec parfois quelques artefacts témoignant d'une occupation plus ou moins récente.

Le sondage 1, de 3 m de long sur 2 m de large est localisé vis-à-vis le n° civique 1115 de la route 132 (route de la Seigneurie). Le profil stratigraphique de sa paroi ouest illustre : un sol composé de gravier gris-brun compact (1) suivi d'un gravier brun rougeâtre compact (2), d'un mélange de sable et de gravier brun jaunâtre et friable (3). Ces sols correspondent successivement à l'accotement actuel de la route, à l'ancienne route puis à des travaux de remblayage et de nivellement. Un sol composé d'un mélange d'argile et de gravier brun rougeâtre organique se trouvait juste en dessous (4), suivi d'un gravier mélangé à de l'argile brune rougeâtre plus compacte avec un fragment de verre bleu-vert (5) et d'un sable fin grisâtre reposant sur le socle rocheux (6). Le niveau 4 est associé à un ancien humus, le niveau 5 à un sol ancien et enfin le niveau 6, au sol naturel composé d'alluvions fluviales déposés sur le socle rocheux.

Le sondage 2 est situé à 8,60 m à l'est du sondage 1. Il est de la même dimension que le précédent. Il présente une stratigraphie de sol similaire à celui-ci, à l'exception de l'humus enfoui (niveau 4 du sondage 1), qui est absent. Aucun artefact n'y a été recueilli. Le troisième sondage (S3) est localisé à 14,60 m à l'est du sondage 2 et est similaire aux deux autres. Des artefacts historiques y ont été recueillis, soit un tesson de terre cuite commune vernissée locale et un clou indéterminé.

Le quatrième sondage (S4) mesurant 3,45 m de longueur sur 2 m de largeur, est localisé à une distance de 9,50 m du précédent, vis-à-vis le n° civique 1112 de la route 132. Il présente la même stratigraphie que les sondages précédents. Un os d'animal a été recueilli dans le sol ancien (5).

Distancé de 44,45 m à l'est du sondage 4, le cinquième sondage (S5) mesure 3,40 m de longueur sur 2 m de largeur. Il présente une stratigraphie légèrement différente de celle du sondage 4 (fig. 4, photos 2 et 3). Sous la couche de surface gazonnée (1), un gravier et sable gris-brun (2), suivi d'un

sable et gravier brun (3), sont associés à des remblais et au nivellement de la route et du terrain. La couche 4, composée de gravier et de sable brun rougeâtre très compact, a été associée à l'ancienne route non pavée et de son assise, un mélange de sable et gravier gris-brun (6). Au même niveau, une argile sableuse brune foncée compacte (5) a été observée. Elle contenait plusieurs fragments de céramique en terre cuite commune vernissée locale et vernissée noire et non vernissée et de clous forgés. Cette couche correspondrait à un sol ancien. Sous cette couche, il semble que l'on ait comblé un fossé avec du sable brun pâle (7). Un autre sol ancien, composé d'argile et de gravier brun compact (8), contenait aussi des fragments de céramique en terre cuite commune vernissée noire, une autre vernissée à la façon locale, des fragments d'une petite bouteille en verre teinté vert et un fragment de brique. Quant aux niveaux 9 et 10, ils correspondent à une couche transitoire entre le niveau 8 et le sol naturel. Ils diffèrent de la couche précédente par une composition plus forte en gravier et la présence de sable. Enfin, on retrouve, comme dans les autres sondages, le sol naturel de sable gris (11), soit les alluvions fluviales reposant sur le socle rocheux.

Le sondage 6 est distancé de 14,50 m du sondage 5. Il est de dimensions similaires au précédent sondage et révèle plusieurs perturbations causées par des remblais et du nivellement. L'observation de la séquence des sols indique l'absence de l'ancien niveau de route ou de sol anciens. Un remblai reposait directement sur le sable naturel correspondant aux alluvions fluviales. Des artefacts récents y ont été recueillis.

Le sondage 7 est distant, vers l'est, de 13,30 m du sondage 6. Il se trouve vis-à-vis du n° civique 1102 de la route 132. Mesurant 3 m de longueur sur 2 m de largeur, il contient des sols anciens. Sous une couche d'asphalte (1) et de son assise composée de gravier concassé et de sable gris (2), l'ancien niveau de la route a été identifié. Il est composé d'un sable argileux et de gravier brun rougeâtre compact (4) suivi du sable naturel de gravier et de sable gris à brun rougeâtre (5). Plusieurs fragments de céramique ont été recueillis, particulièrement en terre cuite commune non vernissée et glaçurée brun foncé à noire et vernissée de la façon locale, une autre de type *creamware*, un tuyau de pipe et un fragment de scie. La plupart des artefacts a été retrouvée dans le niveau associé à l'ancienne route.

Le dernier sondage de ce premier secteur, le sondage 8, est situé à 11,40 m à l'est du sondage 7, vis-à-vis du n° civique 1102 de la route 132. De même dimensions que les autres, on retrouve, sous les niveaux de surface (asphalte et gravier concassés de l'assise, couches 1 et 2), un niveau associé à l'ancienne route (3). Ce niveau est composé de sable et de gravier gris-brun rougeâtre compact. Il est suivi d'un sol ancien ; soit de l'argile sableuse mélangée à du gravier de couleur brun rougeâtre (4). Ce niveau repose sur le sol naturel de gravier et de sable brun rougeâtre associé aux alluvions fluviales (5). Plusieurs artefacts ont été recueillis, soit des fragments de

céramique en terre cuite commune vernissée noire, une autre vernissée de la façon locale, un boulon, un clou ainsi qu'un fragment de fer à cheval.

4.2.1.2 Secteur 2 (km 5+920 au km 5+990) : sondages 9 à 13 et site ChEn-b

Le secteur 2, localisé sur la route 132 (route de la Seigneurie) débute au km 5+920 et se termine au km 5+990 (photo 4, plan 3). Les sondages 9 à 13, de 3 m de longueur sur 2 m de largeur, ont été implantés du côté nord de la route pour vérifier le potentiel archéologique relié à l'emplacement d'un atelier de potier au 19^e siècle (annexe 5 : figs 9 à 12). Il correspond à la zone E-3 de l'étude de potentiel.

Le sondage 9 débute au km 5+923. Son profil stratigraphique est comme suit : la couche de surface, un humus (1), suivie d'un remblai de sable grossier noirâtre (2). Les niveaux 3 et 4, composés d'argile sableuse brune rougeâtre suivie de gravier et de sable orangé, représentent des sols anciens, suivis d'un sable grossier et de gravier brun (5). Ce sol naturel est identifié au dépôt d'alluvions fluviatiles. Quelques artefacts y ont été recueillis, pour la plupart dans les sols anciens, soit de la céramique en terre cuite commune non vernissée et vernissée produite localement, une terre cuite fine blanche, un clou forgé et un autre tréfilé.

Le sondage 10 est situé à 5,70 m à l'est du sondage 9, à l'intersection d'un chemin d'accès en gravier conduisant à une dépendance agricole. On y a observé uniquement des sols reliés à l'aménagement de la route actuelle et à des remblais. Un caniveau a aussi été observé à proximité. Ce sondage contenait de nombreux artefacts témoignant d'une occupation domestique tels que plusieurs tessons de céramiques en terre cuite commune non vernissée et vernissée identifiées à du *pearlware*, de la porcelaine commune, des fragments de verre à bouteille, des clous et un os de mammifère.

Le sondage 11 est localisé à 20,95 m à l'est du sondage 10. On y observe l'asphalte de la route et son assise, un gravier concassé formant la route actuelle suivi d'un sable grossier brun pâle (3) identifié à un remblai de la route, puis d'une argile sableuse brune rougeâtre à grise (4) associée à un sol ancien, soit l'ancienne route. Quelques artefacts y ont été recueillis : des fragments de céramique en porcelaine commune et un fragment de poêle à bois en fonte. Enfin le sol naturel, une couche de sable et de gravier brun-gris, (5) repose sur le socle rocheux. Situé à 3,40 m à l'est du sondage 11, le sondage 12 a le même profil stratigraphique que le sondage 11(photo 5).

Enfin, le sondage 13 est localisé à 4,44 m à l'est du sondage 12 vis-à-vis du n° civique 1054 de la route 132. À la différence des deux autres sondages, la couche d'argile sableuse brun rougeâtre identifiée à un sol ancien est absente. Cependant, quelques artefacts ont été observés, soit de la

brique et une dent de mammifère.

Les nombreux vestiges de culture matérielle et les traces d'occupation domestique ainsi que la présence d'une ancienne fondation de bâtiment qui est hors de l'emprise, confirment la présence probable des trois ateliers de potiers qui se trouvaient dans ce secteur de la municipalité⁶. Une partie de la fondation de ce bâtiment en pierre est perceptible au travers de la végétation (photo 6). Ce vestige étant localisé hors de l'emprise, aucun sondage ni dégagement de la fondation n'y a été réalisé. En utilisant les parties visibles de la fondation, il a été possible d'effectuer un relevé d'arpentage de son pourtour. Il est donc possible d'évaluer que la fondation du bâtiment a une dimension d'environ 7 m sur 7 m et qu'elle est en pierres équarries. Compte tenu de l'ensemble des données (culture matérielle et fondation à proximité), le code de pré-inventaire ChEn-b a été attribué à la collection de vestiges archéologiques qui pourrait être associée à ce bâtiment.

4.2.1.3 Secteur 3 (km 6+300 au km 6+345) : sondages 14 et 15 et site ChEn-4

Le secteur 3 comprend les sondages 14 et 15 pratiqués du côté nord de la route 132 (route de la Seigneurie) afin de vérifier la présence de vestiges, à l'intérieur de l'emprise, d'un hangar construit en 1830 (photo 7, plan 4, annexe 5 : figs 13 à 16). Ce secteur est localisé à l'intérieur de la zone à potentiel E-4 de l'étude de potentiel archéologique. Les sondages ont été réalisés face à un terrain vacant, entre les propriétés situées aux n^{os} civiques 1018 et 1014 de la route de la Seigneurie. Il servait d'entrepôt pour le magasin général et était la propriété d'Amable Morin. Ce bâtiment a été détruit il y a une trentaine d'années. Ces deux sondages, de 15 m de longueur sur 2 m de largeur, se situent en face de l'ancienne maison du notaire Amable Morin (n^o civique 1015 de la route de la Seigneurie), du côté sud de la route. Le notaire Amable Morin, personnage important de Saint-Roch-des-Aulnaies, a aussi été maître de poste, agriculteur, pomiculteur, pêcheur et marchand général.

Le sondage 14 (site ChEn-4-1A) débute au km 6+305 et s'étend sur une distance de 15 m. Il a été réalisé en partie sous le trottoir et dans la route 132 (route de la Seigneurie). La coupe stratigraphique de la paroi ouest montre les dépôts de sol suivants : l'asphalte, le trottoir, la tourbe et l'humus (1), suivi d'une série de remblais associés à l'assise de la route, un gravier gris compact (2), un gravier et sable brun compacts (3) et d'une couche de cailloux arrondis, de sable argileux brun rougeâtre compact (4) reliés à l'assise du trottoir et d'une argile sableuse brun rougeâtre, de gravier compact associé au rehaussement et au nivellement de la route (5). Le niveau de l'ancienne route a été observé dans la couche 6 qui est composée d'un mélange de sable et de gravier brun rougeâtre compact suivi de son assise, une argile sableuse et un gravier brun rougeâtre très compacts (7). Une galette d'argile cuite de 12 cm de diamètre a été identifiée lors du dégagement de

⁶ Langlois, 1978

la couche 7. L'origine et la fonction de cet artefact est indéterminé. Sous ce niveau, un sol ancien, composé d'argile et de gravier brun rougeâtre compact (8) a été dégagé. De nombreux artefacts témoignent d'une occupation ancienne dans ce secteur au cours de la fin du 18^e et tout au long du 19^e siècle : de la brique, de la céramique en terre cuite fine blanche, de la terre cuite commune vernissée produite localement et façon Angleterre du Nord-est, de la terre cuite commune non vernissée, du *pearlware* décoré *shell edge*, du *creamware*, du grès grossier provenant du Derbyshire, des tuyaux de pipe, des fragments de verre à vin, de la vitre, des fragments de verre à bouteille carrée, des clous forgés, et découpés, des boulons, des crampons, une patte de scellement, une penture, une équerre, des os de mammifères et des coquilles de mollusques.

Un autre niveau de sol, identifié comme étant le sol initial, a été observé. Il est composé de gravier et d'une argile brune grisâtre compacte (9). Enfin, les sols naturels, un gravier gris-brunâtre meuble (10) suivi d'un gravier et d'un limon gris meubles (11) constituent les derniers sols atteints avec la présence, au fond, de la nappe phréatique.

Dans la couche 8, soit le sol ancien, des pierres brutes et ébauchées liées avec du mortier fabriqué avec du sable grossier ont été dégagées sur une distance de 6 m et sur une largeur de 0,70 m, dans un axe est-ouest, le long de la paroi nord. Des pièces de bois décomposées ont été observées à la surface de cette couche. Le vestige a été retrouvé à 5,05 m d'altitude (fig. 5, photos 8 à 10). Plusieurs artefacts du 19^e siècle ont été identifiés. Il s'agirait des traces de l'ancien hangar, probablement avec une partie de sa tranchée de construction de la façade sud du bâtiment.

Le sondage 15 (site ChEn-4-1B), situé à 4 m à l'est du sondage 14, révèle le même profil stratigraphique, à l'exception d'une couche d'alluvions fluvio-marines composée d'argile bleutée avec du gravier et des pierres déposées sur le socle rocheux. Un niveau associé à l'ancienne route et à un sol ancien d'occupation a également été observé. La couche d'occupation contenait plusieurs artefacts de la même période de datation : de la céramique en terre cuite commune non vernissée et vernissée façon locale, d'autres provenant de l'Angleterre du nord-est, de la terre cuite fine, du *creamware* et du *pearlware*, de la terre cuite fine jaune, plusieurs tuyaux de pipe, du grès grossier nord-américain et provenant du Derbyshire, des fragments de verre à bouteille, de la vitre, de la brique, de nombreux clous forgés et découpés, plusieurs objets en fer dont des pattes de scellement, des cercles de tonneaux et des résidus de combustion (charbon).

De même, dans la couche d'occupation constituée d'un mélange d'argile et de gravier brun rougeâtre, une concentration de pierres plates sur 2 m de longueur sur 0,36 m de largeur a été observée le long de la paroi nord. Cet aménagement pourrait être associé à une ancienne voie de circulation (photo 11).

Les sondages 14 et 15 ont révélé plusieurs traces reliées au hangar d'Amable Morin (fig. 6). Ce hangar a été utilisé comme entrepôt pour les marchandises du magasin général d'Amable Morin, pour la conservation des pommes de son verger et pour l'entreposage des anguilles. De plus, une section du hangar servait d'entrepôt pour les voitures (calèches). Le fleuve passait, à cette époque, à quelques 30 m du hangar. Un fossé amenait l'eau jusqu'au hangar, sous lequel il y avait un bassin pour conserver les prises d'anguilles. Outre la chair, les peaux d'anguilles étaient utilisées pour fabriquer la babiche, réparer les harnais et servaient de lacets de chaussure, voire de ficelles pour plusieurs usages. Ces peaux séchées suspendues dans le hangar étaient vendues au magasin général⁷.

Les découvertes associées au hangar d'Amable Morin ont été désignées par le code Borden ChEn-4, identifiant ces vestiges comme un nouveau site archéologique à Saint-Roch-des-Aulnaies (plan 4).

4.2.1.4 Secteur 4 (km 6+575 au km 6+675) : sondages 16, 17 et 19 à 21

Le secteur 4 est situé sur la route 132 (route de la Seigneurie) à proximité de la Place de l'Église (plan 5). Situés à l'intérieur de la zone à potentiel E-7, la plupart des sondages ont été réalisés afin de vérifier s'il y avait des vestiges associés à la maison de Georges Lizotte, construite dans la seconde moitié du 19^e siècle et démolie dans les années 1950. Anciennement, le tracé du chemin du Roi passait tout près du presbytère et s'éloignait de l'église en effectuant un virage serré. Au milieu du 20^e siècle, la route 132 fut déplacée vers l'ouest pour aménager une courbe moins prononcée. Cette nouvelle courbe devait passer sur la propriété de Georges Lizotte (fig. 7). Trois sondages (S17, S20 et S21) ont été excavés devant la propriété du n° civique 971 route de la Seigneurie et un autre sondage (S19) fut excavé entre la même propriété et le n° civique 957 de la route de la Seigneurie. Un sondage (S16) a été excavé en bordure de la route, devant la maison Soulard (n° civique 977 route de la Seigneurie) (fig. 8). La route 132 était plus à l'ouest avant le milieu du 20^e siècle et il était donc possible que des bâtiments annexes soient présents à l'intérieur des anciennes limites de la propriété.

Le sondage 16 mesurait environ 4 m par 1,5 m et a été excavé à proximité de la maison Soulard (photo 12). Cette maison patrimoniale construite en 1733 pouvait révéler, en périphérie, des traces d'occupation ancienne. Malheureusement, aucun sol archéologique en place n'a été observé. Seul le niveau de la route actuelle et un remblai relié aux travaux routiers ont été identifiés.

Le sondage 17 est situé sur le terrain de la propriété du n° civique 971 route de la Seigneurie. Orienté est-ouest, il mesure 15 m de longueur sur 2 m de largeur (photo 13). L'observation des sols

⁷ Martin, 1976 : 71-72.

de sa paroi sud révèle, sous la couche de surface, la tourbe (1), un sable beige friable (2) suivi d'une argile sableuse brune avec gravier, de pierres et de mortier (3), identifiée à un remblai provenant d'une démolition. Celui-ci repose sur des sols naturels, une argile beige à grise et un gravier (4), et une argile grise (5) sur la roche-mère. Quelques artefacts ont été recueillis : un fourneau de pipe, de la céramique en terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type *white granite*, du verre à vitre, à bouteille, des clous, des fragments de tuyau en fonte et des matériaux récents (plastique, linoléum). Les résultats de ce sondage indiquent que cet emplacement a été l'objet d'importants travaux de remblayage. Des matériaux du remblai proviennent possiblement de la démolition de la maison Lizotte.

Situé à l'est du sondage 17 et face à l'ancien garage municipal, le sondage 19, qui mesure 5 m de longueur par 2 m de largeur, n'a pas révélé de traces d'occupation anciennes. Les sols observés sont associés à la route actuelle, à un remblai de sable et de gravier bruns reposant sur la roche-mère et qui fut mis en place lors du réaménagement de la route, vers 1960.

Le sondage 20 mesure 10 m de longueur par 2 m de largeur et il est orienté nord-sud. Il traverse la route 132 de part en part (photo 14). Il s'est avéré négatif. La couche d'asphalte de la route actuelle (1), recouvre son assise composée de sable et de gravier (2), qui est sur un remblai relié à l'aménagement de la route en 1960. Ce remblai est constitué d'un sable brun et un gravier concassé et friable (3). Ce remblai reposait sur le socle rocheux.

Le sondage 21 est situé à l'est du sondage 17. Orienté nord-sud, il traverse la partie nord de la route 132 et empiète sur le terre-plein face au presbytère (photo 15). Il mesure 8 m de longueur sur 1,75 m de largeur. Ce sondage s'est avéré négatif. Ce sondage a le même profil de sols que les sondages 19 et 20 et il révèle des niveaux de remblais associés au réaménagement de la route et ce, jusqu'au socle rocheux.

4.2.1.5 Secteur 5 (km 1+530 au km 1+625) : sondages 18, 22 et 23

Le secteur 5 comprend les sondages 18, 22 et 23 excavés du côté nord de la route 132 (route de la Seigneurie) entre le km 1+530 et le km 1+625, à proximité de l'ancienne tannerie Bouchard (photo 16, plan 6). Ce secteur est situé à l'intérieur de la zone de potentiel E-9 et a été ciblé pour vérifier la présence d'éléments enfouis associés à la tannerie. La tannerie Bouchard et Fils, fut fondée en 1896 par M. Thomas Bouchard. En 1935, au décès de M. Bouchard, l'entreprise passa aux mains de ses fils Joseph et Charles. L'entreprise a été vendue à la famille Boucher, de St-Pascal, en 1984, qui l'a fait fonctionner jusqu'en 1998.

Le sondage 18 est situé à l'est du bâtiment principal de la tannerie, plus précisément dans son chemin d'accès, face au n° civique 851 route de la Seigneurie. Le sondage mesure 15 m de longueur par 2 m de largeur. La paroi nord présente la stratigraphie suivante : sous l'asphalte et un sable gris grossier (1 et 2), il y a une autre couche d'asphalte (3) datant des années 1960. Sous celle-ci, une couche d'argile brunâtre très compacte a été associée à l'ancienne route (4). Cette couche repose sur un mélange de sable et de gravier brunâtre relié à un remblai de cette route (5). Sous cette couche, se trouve un niveau d'argile grisâtre avec des briques, des pierres et du gravier qui correspond à un remblai de la route (6). Dans la couche n° 7, un ancien sol d'occupation a été observé. Il est composé d'un sable limoneux compact, brun à brun foncé. Une base de poteau en bois y a été observée. Cette couche de sol est suivie par des sols naturels : un sable et gravier brun pâle (8) et une argile grise marbrée de rouille (9) reposant directement sur le socle rocheux. Plusieurs artefacts ont été recueillis au niveau du sol ancien : des os de mammifères, de la brique, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon locale, un fragment pouvant être du *creamware*, un autre identifié comme *pearlware*, de la vitre, un clou forgé, des clous découpés ainsi que des résidus de métal.

Le sondage 22 a été pratiqué à l'est du sondage 18. Ses dimensions sont de 10 m de longueur par 2 m de largeur. Sa paroi sud révèle la séquence suivante : sous un gravier brun-gris compact correspondant à l'accotement actuel de la route (1), se trouve un gravier brun très compact correspondant à un ancien accotement (2). Celui-ci est suivi d'un mélange de sable et de gravier brun rosé très compact (3). Ce sol a été identifié comme étant le niveau de l'ancienne route. Il est aussi suivi d'un remblai constitué de sable et de gravier brun-grisâtre très compact qui correspond au rehaussement de l'ancienne route (4). Enfin, une couche composée d'un loam sableux brun noir avec gravier et charbon de bois a été identifiée. Elle semble correspondre à un ancien humus (5). Celle-ci est suivie d'un sable et gravier brun jaunâtre meuble associé à un sol ancien (6). Comme dans le sondage précédent, cette dernière couche repose sur des sols naturels, de gravier, de sable brun-grisâtre (7) et de gravier argileux brun-gris jaunâtre (8) sur le socle rocheux. Deux dépressions ont été observées dans les couches 6 et 7. Celles-ci furent comblées par le loam sableux brun-noir (5). La configuration de ces dépressions permet de les associer à d'anciens fossés ou à des canaux creusés pour l'installation de drains. Plusieurs artefacts ont été recueillis : os de mammifères, brique, céramique en terre cuite commune vernissée façon locale, *pearlware*, fourneau de pipe, grès grossier de type Derbyshire, vitre, verre à bouteille, boulon, clenche de porte, et des résidus de métal.

Le dernier sondage de ce secteur, soit le sondage 23 mesure 10 m de longueur par 2 m de largeur (photo 17). Sa paroi nord révèle, à la surface, une couche de tourbe (1) suivie d'un sable et gravier brun et compact (2) correspondant à l'ancien accotement de la route. Cette couche repose sur un sable et gravier brun foncé compact, qui correspond à l'ancienne route (3) et sur une couche de

sable et gravier brun-grisâtre très compact qui correspond à un rehaussement et un nivellement de la route (4). L'humus ancien (5), est un sol organique composé de sable loameux noir avec gravier et charbon de bois qui repose sur un sol ancien, soit un sable et gravier (6) et un sable brun (7). Celui-ci repose sur les sols naturels qui correspondent à du sable et du gravier et à une argile grise. Tout comme pour les deux sondages précédents, des artefacts témoignant d'une occupation domestique ont été identifiés : des os de mammifères, de la céramique en terre cuite commune fabriquée façon locale, et de type *pearlware*, un tuyau de pipe, un clou découpé, un fragment de fer à cheval et quelques fragments de concrétions ferreuses.

4.2.1.6 Secteur 6 (km 1+740 au km 1+965) : sondages 24 à 29 et 31 à 41

Le secteur 6 comprend 17 sondages mesurant 5 m de longueur sur 1 m de largeur (plan 7 et 8). Ce secteur est localisé à l'intérieur de la zone à potentiel archéologique E-10 qui correspond à l'emplacement, au nord de la route 132, des anciennes industries de Thomas Wilson, qui comprenaient plusieurs bâtiments à vocation commerciale en fonction à partir de 1798. Ce complexe comprenait une distillerie, une manufacture d'empois, une savonnerie ainsi qu'une maison avec dépendances (fig. 9). Plus récemment, le motel-restaurant le Gueuleton avait été aménagé sur le même emplacement. Subséquemment, ce bâtiment a été transformé en résidence pour personnes âgées. Cet ensemble de bâtiments situé entre la tannerie et le bar laitier (n° civique 826, rue de la Seigneurie) a été démolit il y a quelques années. Douze sondages (S24 à S27 et S34 à S41) ont été pratiqués à cet endroit. Cinq autres sondages (S28, S29 et S31 à S33) ont été réalisés à l'est du Bar laitier, soit aux n°s civiques 812 et 820 rue de la Seigneurie, jusqu'à l'entrée de la propriété du n° civique 800 rue de la Seigneurie.

Le sondage 24 (photo 18), dans la paroi est, indique l'absence de sol ancien. On retrouve sous l'humus actuel (1 et 2) une ancienne couche d'asphalte de la route (3) et son assise (4) composée d'argile sableuse et de gravier qui repose directement sur les sols naturels (5 et 6). Aucun artefact n'a été observé.

Les sondages 25, 27 et 35 révèlent la même séquence stratigraphique : sous l'asphalte et son assise composée d'un mélange de gravier et de sable brun rougeâtre (1 et 2), un loam argilo sableux brun-gris foncé très compact qui correspond à l'ancienne route (3) et son assise, un loam argilo brun compact (4), suivi d'un sable argileux brun-gris avec du charbon de bois et identifié comme étant un sol ancien (5). Le sol naturel, un mélange de sable et de gravier brun à brun-gris (6) repose sur le socle rocheux. Des artefacts ont été recueillis dans les sondages 25 et 35 : des os de mammifères, de la céramique en *creamware*, en *pearlware*, un tuyau de pipe et des fragments de bouteille en verre, des clous forgés et des fragments de mortier.

Les sondages 26 et 34 indiquent que les sols ont été perturbés. On retrouve dans le sondage 26, sous l'humus actuel, un remblai d'argile sableuse brune avec du gravier qui repose directement sur le sol naturel. Sous le niveau de la route actuelle et de son assise, le sondage 34 révèle un sol ancien soit un loam argilo-sableux brun-gris reposant sur le sol naturel remanié. Des artefacts ont été retrouvés dans le sondage 34: une terre cuite fine blanche, des fragments de bouteille en verre et un bouchon en plastique.

Les sondages 28, 29 et 31 à 33 sont localisés à proximité d'une concentration d'anciens bâtiments des industries Wilson (photo 19). Bien qu'aucun vestige architectural n'y ait été observé, une ancienne canalisation en bois et un sol ancien d'occupation contenant des artefacts de la fin du 18^e siècle et s'échelonnant jusqu'au 19^e siècle ont été identifiés. La stratigraphie de ces sondages est similaire, à quelques nuances près : sous l'asphalte (1) et son assise, un mélange de gravier et de sable brun rougeâtre (2), un loam argilo-sableux brun-gris correspond au sol ancien suivi des sols naturels, soit un sable et gravier bruns (5) et une argile grise marbrée rouille (6). Les artefacts observés sont : des os de mammifères, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon locale, et vernissée façon Angleterre du nord-est, de la brique, de la terre cuite commune non vernissée, de la terre cuite fine blanche, de type *creamware* et de type *pearlware*, des clous découpés et tréfilés, et des fragments de métal.

Le sondage 36 indique, dans sa paroi nord, les dépôts suivants : l'asphalte (1) et son assise (2) un gravier goudronné, puis une série de remblais de la route, un sable beige (3), une argile grise avec du gravier (4) et de l'argile, du sable gris-beige et du gravier (5). Ces remblais reposent directement sur les sols naturels : du sable et gravier gris (6) et de l'argile sableuse et gravier gris rougeâtre (7). Quelques artefacts ont été observés dans les remblais : de la céramique en terre cuite fine blanche, en *creamware*, de la terre cuite fine jaune, de la vitre, du verre à bouteille et un clou.

À la différence du sondage précédent, le sondage 37, situé plus à l'est, révèle, dans sa paroi sud sous le niveau de route actuelle (1) et son assise (2), un remblai composé d'un loam argilo-sableux et un gravier gris-brun à brun foncé (3) suivi d'un loam argilo-sableux brun foncé (4) correspondant à un sol ancien. Cette couche repose sur un gravier gris bleuté (5) avec, au fond, la présence de la nappe phréatique. Ce sondage contenait beaucoup d'artefacts : des os de mammifères, plusieurs céramiques en terre cuite fine vernissée façon locale, de la terre cuite fine vernissée de type *pearlware*, de type *creamware*, de la terre cuite fine blanche, des tuyaux de pipe, du grès grossier, du grès de type nord-américain, du verre à bouteille, de la vitre, des fragments d'un couteau, une cuillère, une fourchette, un boulon et plusieurs clous forgés, découpés et tréfilés. Une forte odeur d'hydrocarbures a été détectée dans ce sondage, tout comme dans les sondages 38 à 41. Une station-service aurait déjà été présente à cet endroit.

Le sondage 38 présente un profil légèrement différent dans sa paroi nord : sous l'asphalte (1), l'assise de la route et un remblai (2), suivi d'un loam argilo-sableux brun foncé identifié comme étant un sol ancien (3). Cette couche d'occupation repose directement sur le sol naturel avec la présence de la nappe phréatique (4). Une odeur d'hydrocarbures y a été détectée. La couche d'occupation a révélé la présence d'une clenche de porte.

Le sondage 39 présente la même stratigraphie que le sondage 38 dans sa paroi nord. De la céramique en *creamware*, du grès grossier nord-américain de type Albany et un clou tréfilé ont été recueillis. Une odeur d'hydrocarbures a également été détectée au fond de ce sondage.

Le sondage 40 est similaire au sondage précédent. La paroi sud révèle la même superposition des sols et l'odeur d'hydrocarbures. Un fragment de céramique en terre cuite fine blanche, des fragments de bouteille en verre, un clou tréfilé et une peinture ont été identifiés dans ce sondage.

Le sondage 41 indique, dans sa paroi nord, sous l'assise de la route actuelle, un remblai composé d'un loam argilo-sableux brun-gris pâle (3) suivi du sol ancien, un loam argilo-sableux brun très foncé (4). À l'interface inférieure, un drain en bois a été observé. Le sol d'occupation et le drain reposent sur le sol naturel (5). La nappe phréatique révèle une contamination aux hydrocarbures. Quelques artefacts ont été observés : du verre à bouteille, un fragment de manche d'une pelle à charbon et des résidus de métal.

4.2.1.7 Secteur 7 (km 2+430 au km 2+500) : sondages 42 à 44

Le secteur 7 comprend trois sondages de 3 m de longueur par 2 m de largeur, excavés du côté nord de la route 132 (route de la Seigneurie), à l'est de la maison Pierre Miville-Deschênes (n° civique 540, route de la Seigneurie) (fig. 10, plan 9). Construite en 1785, cette maison a été habitée entre 1832 et 1859 par le marchand Pierre Miville-Deschênes. Le secteur est situé à l'intérieur de la zone à potentiel E-16.

Le sondage 42 a révélé que les sols à cet endroit ont été perturbés. Le sondage traverse le trottoir et une partie de la route (photo 20). Sa paroi ouest révèle la stratigraphie suivante : sous l'asphalte (1) et son assise composée d'un gravier noirâtre (2), on observe un remblai mixte de gravier concassé de l'ancienne route (3), qui repose sur des sols naturels, soit un mélange de sable et de gravier brun-gris (4) et une argile brune grise et tachetée de rouille (5). Quelques artefacts ont été observés : de la céramique en terre cuite commune vernissée façon locale, de la terre cuite fine vernissée de type *creamware* et *pearlware*, un tuyau de pipe, un cadenas, un fragment de ciseau, un étrier, un fragment de rasoir et des retailles en cuir.

À l'est, le sondage 43 montre une stratigraphie distincte des sondages précédents. Dans sa paroi sud, on observe, sous l'asphalte (1) et l'assise de la route (2), un loam argilo-sableux brun-gris foncé avec des cailloux et du gravier très compact. Ce sol ancien, représente probablement l'ancien Chemin du Roi. Il reposait sur les sols naturels. Aucun artefact n'a été observé.

Enfin, le sondage 44, dans sa paroi nord, révèle la stratigraphie suivante : la tourbe et l'humus (1), un loam sableux brun (2) et un loam sableux brun similaire au précédent mais contenant des pierres (3) et correspondant à un remblais du terrain, suivi d'un loam argilo-sableux brun pâle avec des cailloux et du gravier correspondant au sol ancien (4). Le sol naturel, un loam argilo-sableux gris-brun tacheté de rouille avec des cailloux et du gravier (5) repose sur l'argile brune-grise tachetée de rouille qui correspond aux alluvions marines (6) (photo 21). On a recueilli, dans la couche d'occupation (4), un fragment de céramique en *creamware*, un en *pearlware* et un fourneau de pipe.

Malgré des perturbations causées par le réaménagement de la route, un sol ancien a été identifié, ainsi que des artefacts témoignant d'une occupation ancienne dans ce secteur du Village des Aulnaies.

4.2.1.8 Secteur 8 (km 2+595 au km 2+625) : sondages 45 à 47 et site ChEm-a

Le secteur 8 comprend les sondages 45,46 et 47 (photo 22, plans 9 et 10). Ce secteur est localisé à l'intérieur de la zone à potentiel E-13 qui correspond à l'emplacement initial de la maison Dupuis-Jalbert (annexe 5 : figs 1 à 4). Cette maison, située au n° civique 522, route de la Seigneurie, était à l'origine plus près de la route, à proximité d'une petite dépendance qui existe toujours, au sud-ouest de la maison, à environ 40 m au nord de la route. Plusieurs autres dépendances étaient présentes sur cette propriété (fig. 11). Ce secteur couvre aussi la propriété d'Auguste Dupuis qui créa, en 1860, la première pépinière de l'est du Québec⁸ (figs 12 et 13).

Les sondages 45, 46 et 47, mesurent 3 m de longueur par 2 m de largeur et ont été excavés dans un espace gazonné vis-à-vis du n° civique 522 route de la Seigneurie. Les sondages 45 et 46 révèlent une stratigraphie similaire sur la paroi est : la couche de surface (la tourbe et l'humus) (1) est suivie d'un loam sableux brun pâle et de gravier (2) et d'un loam argilo-sableux et de gravier brun à brun-gris (3) correspondant au remblayage du terrain. Un sol ancien a été identifié : composé d'un loam argilo-sableux organique brun-gris très foncé avec des cailloux, des fragments

⁸ Ces arbres vendus par catalogue à partir de 1868 sont expédiés à la grandeur de la province. Chef de file, il fait partie des fondateurs de l'Association fruitière d'Abotsford en 1874, de la Société d'horticulture du comté de l'Islet en 1880 puis de la Société de pomologie du Québec. Il dirige l'une des six stations expérimentales d'arboriculture fruitière créées par le ministère de l'Agriculture en 1898 (Ruralys 2008: 11).

de brique et de mortier (4). Cette couche repose sur le sol naturel : un mélange de gravier et de sable brun-gris (5) et une argile gris pâle tachetée de rouille (6). De nombreux artefacts ont été identifiés, la plupart associés au niveau d'occupation (4) : des fragments de coquilles, des os de mammifères, de la brique, de la céramique en terre cuite commune non vernissée et vernissée façon locale, de façon Angleterre du nord-est, de la terre cuite fine vernissée façon *Staffordshire*, du *pearlware*, du *creamware*, de la terre cuite fine blanche, plusieurs tuyaux de pipe, du grès fin salin blanc, de la porcelaine, de la terre cuite fine rouge vernissée noire, de la faïence, de la vitre, du verre à bouteille, du verre de type britannique, des clous forgés et découpés, des fragments de métal, un bouton en os, un manche d'ustensile en os et des nodules de mortier.

Le sondage 47, dans sa paroi nord, diffère des précédents sondages par la présence d'une couche de démolition. Sous la tourbe et l'humus (1), on retrouve un loam sableux brun pâle et du gravier (2), un remblai hétérogène de loam et de sable (3), un niveau de cailloux, de pierres, de briques et de mortier constituent un niveau de démolition (4) qui repose sur le sol d'occupation composé d'un loam argilo-sableux organique brun-gris avec du gravier (5). Le dernier niveau atteint est celui du sol naturel, une argile brune gris pâle tachetée de rouille. Plusieurs artefacts ont été observés dans le sol d'occupation (5) : des os de mammifères, de la terre cuite commune non vernissée, de la terre cuite commune vernissée dont plusieurs façon Angleterre du nord-est, de la faïence, du *creamware*, du *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine rouge vernissée noire, de la terre cuite fine jaune, des tuyaux de pipe, du grès grossier de type Derbyshire, de la porcelaine fine chinoise, de la vitre, des fragments de verre à bouteille et des clous forgés.

La culture matérielle associée à ce sol d'occupation est caractérisée par sa fonction domestique qui permet de situer l'occupation à partir de la fin du 18^e siècle et couvrant tout le 19^e siècle. La présence de ces nombreux artefacts, associés à un sol ancien et à la présence plus rapprochée et peut-être même au-dessus de la propriété du pépiniériste Auguste Dupuis, a justifié la désignation de ces traces d'occupation par un code de pré-inventaire : ChEm-a (plans 9 et 10). Les artefacts recueillis sont conservés au Centre de conservation du Québec (CCQ) du MCCCCFQ.

4.2.1.9 Secteur 9 (km 2+435 au km 2+760) : sondages 48 à 50

Le secteur 9 comprend les sondages 48 à 50 (photo 23, plan 10). Il est situé dans la zone à potentiel A-13. Ces sondages mesurent 3 m de longueur par 2 m de largeur.

Le profil stratigraphique de la paroi nord du sondage 48 révèle, sous la tourbe et l'humus (1), un sable brun (2) et une argile grise avec du sable (3). Cette dernière couche provient probablement des sols du fossé de drainage situé en bordure nord du sondage. Ces couches de remblais reposent directement sur le sol naturel composé d'une argile grise associée aux alluvions marines (4). Des artefacts historiques ont été identifiés : de la céramique en terre cuite commune vernissée

façon locale, de la terre cuite commune vernissée façon Angleterre du nord-est, du *pearlware*, du *creamware*, de la terre cuite fine jaune, des tuyaux de pipe, du verre à contenant et à bouteille, de la vitre et des fragments de métal.

Le sondage 49, situé à l'est du sondage 48, révèle, sous la couche de surface (1) et les sols associés au remblais (2,3), un sol ancien composé d'un loam sableux brun-gris avec gravier (4) qui reposait sur les sols naturels (5 et 6) (photo 24). Des artefacts de la période historique y ont été recueillis : une céramique en terre cuite commune vernissée façon Angleterre du Nord-est, une terre cuite fine jaune, des fragments de verre à bouteille, d'un contenant et des fragments en métal.

Le sondage 50 est situé à l'est du sondage 49, vis-à-vis du n° civique 512 route de la Seigneurie. Le profil de la stratigraphie de la paroi sud indique, sous l'asphalte (1) et sous l'assise de la route (2), un sable et gravier et un loam sableux et gravier (3) correspondant au remblais de la route. Ce remblai est associé à un fossé associé à la pose d'un tuyau ferreux présent au centre du sondage (ca 5,97 m d'altitude, vestige n° 17) et relié à l'ancien aqueduc (vestige n°16). Ce remblai est suivi d'un sol ancien composé d'un loam argilo-sableux gris foncé (4) qui repose sur un sol naturel de gravier et de sable gris (5) qui repose sur une argile brun-gris tachetée de rouille (6). Quelques artefacts témoignent d'une occupation historique : des os de mammifères, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon locale, du *creamware*, du *pearlware*, un fourneau et un tuyau de pipe, du grès fin salin blanc, de la vitre et des fragments de métal ferreux.

4.2.1.10 Secteur 10 (km 2+500 au km 2+550) : sondages 51 (ou 1A), 52, 53 (ou 1B), 54, 56 et site ChEm-1

Le secteur 10 correspond à un terrain vacant situé du côté sud de la route 132 (route de la Seigneurie) vis-à-vis du n° civique 530, route de la Seigneurie en bordure de la rivière Ferrée et sur lequel subsiste une grange qui est en retrait de la route (photo 25, plan 9). Ce secteur est situé à l'intérieur de la zone à potentiel E-14 qui a été définie compte-tenu de la probabilité d'y retrouver les vestiges de plusieurs bâtiments, dont l'école d'Institution royale, le magasin de Charles Dupuis et diverses dépendances (annexe 5 ; figures 5 à 8).

À l'emplacement de l'ancien n° civique 531 route de la Seigneurie, se trouvait la maison de Charles Dupuis (date de construction inconnue). Cette maison servit également de magasin. Elle se trouvait à l'ouest de l'école d'Institution royale. Par la suite, elle devint la maison de David Alexandre, détruite il y a une vingtaine d'années (figs 14 et 15).

Sur le même terrain, un bâtiment en pierre, l'école d'Institution royale, fut construit en 1810. L'école servit par la suite d'entrepôt au magasin de Charles Dupuis (figs 14 et 15). Ce bâtiment, construit en

pierre des champs, fut démolie en 1946. Il mesurait 45 pieds de long par 30 pieds de large et les murs avaient trois pieds d'épaisseur. Le toit, haut et en pente forte, était recouvert de bardeaux de cèdre⁹.

L'origine de l'école d'Institution royale remonte à 1801, lors de l'adoption de la loi appelée Institution royale par le gouvernement du Bas-Canada. Il s'agissait d'établir une école élémentaire et paroissiale pour angliciser et promouvoir le protestantisme. Ces écoles n'eurent pas beaucoup de succès et ont plutôt contribué à promouvoir les écoles de fabrique, ce qui explique le succès restreint de l'école d'Institution royale de Saint-Roch-des-Aulnaies, en raison d'une opposition des curés et des paroissiens de l'époque¹⁰.

Cinq sondages ont été excavés à l'intérieur de l'emprise des parcelles à acquise par la municipalité. Des vestiges archéologiques, reliés aux fondations de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale, y ont été découverts. Un code Borden, ChEm-1, a été attribué à l'ensemble du site qui couvre tout le terrain de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale. Le site a été identifié sous la dénomination du site de l'école d'Institution royale.

Le sondage 51, situé à l'est de la limite ouest de ce terrain, a été excavé pour vérifier la présence, en bordure de la route, des vestiges de la maison Dupuis-Alexandre. L'excavation de ce sondage a mis au jour, à 6,31 m d'altitude, une fondation en maçonnerie de pierres à double parement avec blocage lié à du mortier (1A100, vestige n° 9) orientée est-ouest (photo 26). Elle se présente en deux segments : le segment nord, d'une longueur dégagée de 7,50 m par 0,84 m de largeur pour une hauteur conservée de 0,52 m à 0,90 m, et le segment est, d'une longueur dégagée de 1,70 m par 0,82 m de largeur pour une hauteur conservée de 0,33 m. Ainsi, le coin nord-est du bâtiment a été dégagé (photo 27). Il s'appuie sur un autre vestige en maçonnerie (1A300, vestige n°10).

La fondation de pierres en calcaire schisteux et en grès est composée, pour sa première assise, en pierres sèches. Une mince tranchée, de 0,10 m à 0,20 m de largeur associée à la construction du bâtiment, a été observée à l'extérieur du mur. Les assises supérieures sont liées avec du mortier et des cales en pierres. On retrouve ainsi des pierres en moellons, ébauchées et équarries.

La paroi ouest du sondage 51 (1A), révèle la stratigraphie suivante : sous la couche de surface, la tourbe et l'humus (1), se trouve un loam sableux brun-gris avec des cailloux et du gravier (2). Cette couche compacte recouvre un loam sableux brun-gris pâle avec des fragments de pierre, de la brique, du mortier (3). Cette couche de démolition recouvre une partie du mur (1A100, vestige n° 9) à l'extrémité sud. Sous cette dernière, un loam sableux brun-gris avec du gravier correspond à un

9 Martin, 1975 : 126.

10 Martin, 1975: 127

sol ancien (4). Cette couche repose sur une succession de sols naturels, soit du gravier et du sable brun (5), une argile grise tachetée de rouille avec du sable (6), du gravier gris foncé (7) et de l'argile grise tachetée de rouille (8) (fig. 16, photo 28). Plusieurs artefacts y ont été recueillis : des coquillages, des os de mammifères, de la brique, de la céramique en terre cuite commune, de la terre cuite non vernissée provenant d'un pot à fleur, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon Angleterre du nord-est, de la terre cuite fine blanche, du *creamware*, du *pearlware*, de la terre cuite fine rouge, de la terre cuite fine jaune, de la vitre, du verre à bouteille, de la quincaillerie d'architecture (penture, boulon, vis, clous laminés et tréfilés) ainsi que des nodules de mortier.

Au coin nord-est du bâtiment, un autre vestige en maçonnerie a été dégagé, à 5,93 m d'altitude (1A300, vestige n° 10) (photo 29). Il s'agit d'un pilier ou un massif en pierres sèches à double parement avec blocage. Il mesure 1,02 m de longueur par 0,75 m de largeur pour une hauteur dégagée de 0,51 m. Ce vestige est probablement relié à une annexe de la maison.

Un sondage de 1,40 m sur 1,20 m a été excavé à l'intérieur du coin nord-est du bâtiment afin de vérifier la présence de sols d'occupation. Le sol à l'intérieur de ce sondage (1A2) est composé d'un loam sableux brun-gris compact avec beaucoup de pierres. Le dégagement de cette couche de démolition n'a pu être terminée étant donné la présence de nombreuses pierres. Cependant, quelques artefacts y ont été identifiés : coquilles de mollusques, os de mammifères, céramique de type *creamware*, clous découpés et de la vitre.

Le sondage 53 (1B), situé à l'est du sondage 52, visait à vérifier la présence ou l'absence de vestiges de l'école d'Institution royale. Ce sondage mesurait 12,85 m de longueur par 3,90 m de largeur. L'excavation a mis au jour une fondation en pierres, en trois segments composés de trois assises irrégulières à 5,98 m d'altitude (1B200, vestige n°11) (photo 30). Les deux assises inférieures sont en pierres sèches et la dernière est en maçonnerie de pierres liées avec du mortier. Cette fondation a été construite avec un double parement de pierres, principalement en calcaire avec blocage. Au centre du segment nord, dans la paroi intérieure, une base de cheminée a été identifiée. Le segment nord a été dégagé sur 10,23 m de longueur et sur 1,19 m de largeur. Le segment est a été dégagé sur 1,85 m de longueur et sur 1,07 m de largeur. Le segment ouest a été dégagé sur 3,22 m de longueur et sur 0,94 m de largeur. Les coins nord-est et nord-ouest de la structure ont été identifiés et les murs est et ouest se poursuivent en direction sud (photo 31). La hauteur dégagée des vestiges varie de 0,62 à 0,65 m. La base de la cheminée forme un décrochement au centre, à l'intérieur du mur nord et a été dégagée sur 1,59 m de longueur et sur 2 m de largeur.

Le profil stratigraphique de la paroi sud du sondage 53 se présente comme suit : sous la tourbe et l'humus (1), on retrouve un loam sableux brun-gris à blanchâtre avec des cailloux, des pierres, du mortier et de la brique. Cette couche, reliée à l'aménagement du terrain, repose sur le mur 1B200 (vestige n°11). De part et d'autre du bâtiment, on retrouve un loam sableux brun-gris avec du gravier, des cailloux et des racines, identifié à un mélange relié à un remblais de la structure mais aussi associé à un sol d'occupation (3, 3a). C'est à l'intérieur des niveaux 3 et 3a que la plupart des artefacts ont été recueillis. Cette couche repose sur deux couches de sols naturels, du gravier et du sable brun (4) et sur une argile brune grise tachetée de rouille (5). Un bon nombre d'artefacts a été recueilli : un bouton en os, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon locale et d'autres de type non vernissée décorée à l'engobe, de la terre cuite fine, de type Rockingham, de la terre cuite fine blanche, du *pearlware*, du *creamware* de la terre cuite fine jaune, du grès grossier de type Albany, un bras de poupée en porcelaine, des fourneaux et des tuyaux de pipe, de la terre cuite fine de type *white granite*, de la porcelaine chinoise, du verre à bouteille et de contenant, du verre de type britannique, de la quincaillerie de toute sorte, un boulon, un cercle de tonneau, des clous forgés et découpés, de la quincaillerie d'architecture (ferrure, clenches), un marteau, un couteau, un poinçon, des fragments de fonte d'un poêle à bois, plusieurs os de mammifères et des coquilles de mollusques. Cet assemblage est de type domestique et sa datation correspond à la période de la fin du 18^e à la première moitié du 19^e siècle.

Les sondages 52, 54 et 56 ont été excavés afin de vérifier la présence ou l'absence de vestiges entre la maison Alexandre-Dupuis et l'école d'Institution royale. Le sondage 52 est situé au coin sud-est du sondage 53, le sondage 54 entre les sondages 51 et 53 et le sondage 56 au nord du sondage 54. Les sondages 52 et 54 révèlent la même succession de sols archéologiques : la tourbe et l'humus (1), une couche de sable et de gravier brun meuble (2) et du sable brun et du gravier (3) correspondant à l'aménagement du terrain. Ces sols sont superposés à un loam sableux grisâtre identifié au sol d'occupation (4) et à une argile et un sable gris (5), qui semble résulter d'une inondation, qui repose sur les sols naturels, soit un gravier brun rougeâtre (6), un sable brun (7) et une argile grise (8). Plusieurs artefacts ont été recueillis, la plupart dans la couche d'occupation (4) : de la terre cuite commune vernissée façon Angleterre du nord-est, de la vitre, de la terre cuite fine vitrifiée de type *white granite*, de la terre cuite fine en *creamware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine porcelaineuse et vernissée de type *Mason ironstone*, du verre, et un os de mammifère.

Le sondage 56, situé à 6 m au sud de la route, mesure 3 m de longueur sur 2 m de largeur. Sa paroi sud montre des sols différents des autres. Sous la tourbe et l'humus (1), on retrouve une succession de couches reliées à l'aménagement d'une aire de circulation (espace à proximité du magasin (maison Dupuis-Alexandre) et de l'école d'Institution royale) : un sable et un gravier brun-gris très compact (2), un loam sableux et un gravier brun-gris foncé compact (3), un sable et un

gravier brun jaunâtre meuble (4), un loam sableux et un gravier brun-gris foncé compact (5) et un gravier et un sable gris foncé et meuble (6). Puis un loam sableux gris-foncé correspond davantage à un sol ancien (7) reposant sur des sols naturels, un sable gris foncé avec du gravier et des cailloux (8) et une argile brun-gris pâle tachetée de rouille (9). Le socle rocheux a été atteint à 1,60 m de profondeur.

Les sondages excavés dans la zone à potentiel archéologique E-14 ont confirmé la présence des vestiges de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale maintenant identifiés par le code Borden ChEm-1. La découverte des fondations en maçonnerie de pierres est associée à la présence de sols archéologiques en place et à un sol d'occupation contenant des vestiges matériels provenant d'une occupation domestique datant principalement de la première moitié du 19^e siècle.

4.1.2.11 Secteur 11 (km 2+655 au km 2+700) : sondages 58, 61 et 62

Les sondages 58, 61 et 62 ont été excavés du côté sud de la route 132 à l'intérieur des zones à potentiel E-17 et E-20, afin de vérifier la présence ou l'absence de vestiges des dépendances associées à la maison Francœur qui fut construite en 1885. Celle-ci est située au n^o civique 519 route de la Seigneurie (plan 10).

Le sondage 58 mesure 5 m par 2 m. Il révèle, dans sa paroi nord, sous l'asphalte, une autre couche d'asphalte (1) et son assise, un sable brun (2), une argile grise (3) ainsi qu'un sable et gravier (4). D'autres niveaux de sols, associés au remblai de la route ont été observés, soit une argile grise avec du sable (5) et un sable et argile brun (6) suivi de sols naturels correspondant à un sable et gravier gris (7) et une argile gris beige (8) (photos 32 et 33). Quelques artefacts ont été recueillis : des os de mammifères, de la céramique en terre cuite commune vernissée façon Angleterre, de la brique, de la terre cuite commune vernissée façon locale, du *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune, un tuyau de pipe, un fragment de canalisation en grès, du grès grossier de type Derbyshire, du grès grossier de type Bristol, du verre à bouteille, des clous forgés, des fragments de métal et du mortier.

Le sondage 61 est situé à l'est du sondage 58. Sa paroi nord révèle un sol ancien sous les remblais de la route actuelle. Ce sol ancien correspond à un loam sableux brun-gris très foncé avec du gravier, des cailloux et des fragments de brique (3). Sous cette couche, on retrouve une succession d'alluvions fluviales et d'alluvions fluvio-marines. Quelques artefacts ont été recueillis dans la couche de sol ancien : de la céramique en *creamware*, un fragment de canalisation en grès, de la vitre, du verre à bouteille, des clous forgés et découpés et des fragments de métal.

Situé à environ 20 m à l'est du sondage 61, le sondage 62 est localisé en bordure de la route de la Seigneurie, à la limite de la propriété Francœur (plan 10). La paroi ouest indique, sous l'asphalte de

la route (1) et son assise, une couche de gravier (2), un sable et un gravier mélangé à un loam brun à brun-gris très foncé (3). Cette couche, associée au remblai de la route, repose sur des sols naturels : un gravier et un sable bruns et une argile brun-gris pâle. Quelques artefacts ont été identifiés dans le niveau 3 : de la céramique en terre cuite commune non vernissée, une autre vernissée façon locale, de la terre cuite fine jaune, de la terre cuite fine blanche vitrifiée *white granite*, du grès grossier nord-américain des fragments de verre à bouteille, un coin en fer, une équerre, des clous découpés et des fragments de métal.

4.1.2.12 Secteur 12 (km 2+590 au km 2+610) : sondages 59, 60 et 64

Le secteur 12 est localisé à l'est de la rivière Ferrée, à la confluence de la rivière le Bras (photos 34 et 35, plan 10). Ce secteur correspond à la zone à potentiel archéologique E-15 qui a été délimitée en fonction de la présence possible des vestiges d'un moulin à carder et de la limite nord-ouest de la zone à potentiel 18 où des vestiges de dépendances associées au moulin pourraient être présents. Le moulin à carder était étroitement lié aux activités de la Seigneurie des Aulnaies. En effet, en 1825, Étienne Eschenback achetait, du seigneur Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay, un terrain sur lequel il construisit, en 1827, un moulin à carder (fig. 17). Ce terrain est délimité, au sud-ouest par la rivière Ferrée, au nord-est par un pied de talus, au nord-ouest par la rivière Le Bras et au sud-est par la rivière Ferrée.

En 1890, Michel Francœur, meunier et propriétaire du moulin banal, achetait l'équipement du moulin à carder et l'utilisait pour le moulin à farine. Au début du 19^e siècle, la carderie fut transformée, par Joseph Gamache, en scierie et en atelier de menuiserie. En 1917, le bâtiment fut utilisé par son nouveau propriétaire, Pantaléon Ouellet, pour y fabriquer des rouets. En 1947, Lucien Ouellet acquiert la propriété, qui par la suite, revient à un dénommé J. Hildevert. Le bâtiment a été démoli après 1955. Les sondages 59, 60 et 64 ont été excavés sur un terre-plein surplombant la rivière Ferrée, vis-à-vis le pont. Ces sondages mesurent 5 m de longueur par 2 m de largeur.

Le sondage 59 est situé au nord de l'emplacement de la maison du meunier, en bordure de la route 132. La paroi nord de ce sondage révèle la stratigraphie suivante : sous l'asphalte (1), un sable et gravier bruns très compacts, l'assise de la route (2) puis un sable et un loam brun-gris compact correspondant au remblai de la route (3). Puis un loam sableux brun-gris foncé compact contenant du gravier, associé à une voie de circulation (4). Sous cette couche, un sable et gravier brun compact, correspond à l'aménagement de la voie de circulation (5). Un sol ancien a été identifié. Il est composé d'un loam argileux organique brun-gris très foncé avec du gravier (6). Le dégagement superficiel de cette couche a permis de mettre au jour trois pièces de bois posées horizontalement à 5,81 m d'altitude (vestige n° 12). L'une de ces pièces est orientée nord-sud et mesure 1,20 m de longueur et 0,16 m de largeur. Les deux autres pièces perpendiculaires mesurent de 0,50 m à

0,76 m de longueur sur 0,17 m de largeur. Ces pièces de bois correspondent à une ancienne clôture de perches qui délimitait la propriété de la Seigneurie. La couche 6 repose sur des sols naturels : une argile gris pâle tachetée de rouille (7) et une autre couche similaire, mais de couleur grise (8). Plusieurs artefacts ont été recueillis dans le sol ancien (6) : des os de mammifères, de la céramique en terre cuite non vernissée, de la terre cuite commune vernissée façon locale, du *pearlware*, du *creamware*, de la terre cuite fine rouge vernissée noire, des tuyaux de pipe, des fragments de verre à bouteille et des clous découpés.

La paroi sud du sondage 60 révèle, sous la tourbe et l'humus (1), un sable brun et un gravier grossier (2), un sable brun (3) et un sable et un gravier bruns avec des fragments d'asphalte (4). Ces sols sont associés au réaménagement du terrain et aux récents travaux de réfection du pont. Sous cette couche, se trouvait un mélange de loam argilo-sableux brun et de gravier (5). Ce sol ancien reposait sur des sols naturels, un sable et gravier brun (6) et une argile grise.

La stratigraphie de la paroi sud du sondage 64 indique, sous la tourbe et l'humus (1), un mélange de loam sableux brun-gris et de gravier associé à un reblai, suivi d'un loam sableux brun-gris pâle avec des cailloux contenant des fragments de briques et des débris de métal. Ce sol ancien repose sur des sols naturels composés d'un sable brun et d'un gravier (4) et d'une argile brun-gris pâle.

Aucun vestige archéologique relié à la présence de l'ancienne carderie n'a été identifié. Cependant, un sol ancien a été identifié dans les sondages excavés.




Figure 4 Stratigraphie du sondage 5, secteur 1.




Figure 5 Stratigraphie du sondage 14, secteur 3 (site ChEn-4).



Figure 6 *Le hangar d'Amable Morin (s.d.).* (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F010/1/44/6)



Figure 7 *La maison Georges Lizotte (s.d.).* (Archives de la Côte-du-Sud)



Figure 8 La maison Soulard, vers 1975. (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F100/730/22/5)




Figure 9 Plan montrant divers bâtiments situés sur les terrains de Thomas Wilson. (hangars (A), maison (B), maison avec manufacture (C), distillerie et savonnerie (D), étable (E)). (Plan du terrain de Thomas Wilson, 1798, A.N.Q.,CA301, S45)



Figure 10 Vue vers le pont au Village des Aulnaies (s.d). (À gauche, la maison Pierre Miville-Deschênes). (Archives de la Côte-du-Sud)



Figure 11 Bâtiments à proximité de la rivière Ferrée (Carderie (A), étable de Charles Dupuis (B), hangar à deux étages (C), les maisons Dupuis-Jalbert (D) et Jean-Baptiste Dupuis (E), une maison actuellement abandonnée (F)). (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne F100/730/22/6)




Figure 12 *Maison Auguste Dupuis (vers 1900).* (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège)



Figure 13 *Maison Auguste Dupuis (s.d.).* (Denis Castonguay et coll, *Les Aulnaies 1656-1981*, p. 135)




Figure 14 La rivière Ferrée, vers 1930 (À gauche, maison Dupuis-Alexandre; au centre, l'ancienne école d'Institution royale). (Fonds Pelletier F100)




Figure 15 Vue sur la rivière Ferrée (s.d) (À gauche, maison Dupuis-Alexandre; au centre, l'école d'Institution royale et plusieurs dépendances (vers 1915)). (Denis Castonguay et coll, *Les Aulnaies 1656-1981*, p. 79)




Figure 16 Stratigraphie du sondage 51, secteur 10, sous-opération 1A (site ChEm-1).



Figure 17 *Le moulin à carder vers 1955.* (Denis Castonguay et coll, *Les Aulnaies 1656-1981*, p.131)



Photo 1 Environnement général, début des travaux au km 5+540, secteur 1, direction nord-est (PATR08N05-005)



Photo 2 Environnement général du sondage 5, secteur 1, direction nord-est (PATR08N05-026)



Photo 3 Stratigraphie de la paroi ouest, fin du sondage 5, secteur 1, en direction ouest (PATR08N05-030)



Photo 4 Environnement général du secteur 2 (ChEn-b), en direction nord-est (PATR08N05-069)



Photo 5 Sondage 12, secteur 2 (ChEn-b), les échelles montrent l'emplacement des fondations visibles sous la tourbe, en direction nord (PATR08N05-068)



Photo 6 Vue rapprochée de l'environnement du secteur 2 (ChEn-b), en direction nord (PATR08N05-070)



Photo 7 Environnement général du secteur 3 (ChEn-4), face à la maison Amable Morin, en direction nord-ouest (PATR08N05-102)



Photo 8 Environnement général du sondage 14 et du vestige 5, secteur 3 (ChEn-4), en direction nord-ouest (PATR08N05-119)



Photo 9 Stratigraphie de la paroi ouest, fin du sondage 14, secteur 3 (ChEn-4), en direction ouest (PATR08N05-120)



Photo 10 Sondage 15, secteur 3 (ChEn-4), maison Amable Morin en arrière-plan, en direction sud-est (PATR08N05-121)



Photo 11 Aménagement de pierres dans le sondage 15, secteur 3 (ChEn-b), en direction nord (PATR08N05-126)



Photo 12 Environnement général du secteur 4 et de l'emplacement du sondage 16, devant la maison Soulard, en direction sud (PATR08N05-140)



Photo 13 Environnement général du secteur 4, fin du sondage 17, en direction est (PATR08N05-151)



Photo 14 Excavation de la section sud du sondage 20, secteur 4, en direction nord (PATR08N05-166)



Photo 15 Excavation du sondage 21, secteur 4, en direction nord (PATR08N05-194)



Photo 16 Environnement général du secteur 5 et de la tannerie, emplacement du sondage 18, en direction nord-ouest (PATR08N05-160)



Photo 17 Environnement général des sondages 22 et 23, secteur 5, en direction est (PATR08N05-201)



Photo 18 Environnement général des sondages 24 et 25, secteur 6, en direction nord-est (PATR08N05-214)



Photo 19

Fin du sondage 29 et sondage 33,
secteur 6, en direction ouest
(PATR08N05-233)



Photo 20 Environnement général du secteur 7. La maison Miville-Deschênes et le sondage 42, en direction est (PATR08N05-274)



Photo 21 Stratigraphie de la paroi nord du sondage 44, secteur 7, en direction nord (PATR08N05-286)




Photo 22 Environnement général et emplacement des sondages 45, 46 et 47, secteur 8 (ChEm-a), en direction est (PATR08N05-292)



Photo 23 Environnement général du secteur 9, sondage 50, en direction nord (PATR08N05-313)



Photo 24 Stratigraphie de la paroi nord du sondage 49, secteur 9, en direction nord (PATR08N05-312)




Photo 25 Environnement général du secteur 10 (ChEm-1), emplacement de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale, en direction sud-est (PATR08N05-319)



Photo 26 Dégagement du mur nord (vestige n° 8) de la maison Dupuis-Alexandre, sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud (PATR08N05-331)



Photo 27 Mur nord et est (vestige n° 8) de la maison Dupuis-Alexandre, sondage 51 du secteur 10 (ChEm-1), en direction ouest (PATR08N05-350)



Photo 28 Stratigraphie de la paroi ouest du sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction nord-ouest (PATR08N05-436)




Photo 29 Coin nord-est de la maison Dupuis-Alexandre (vestiges n° 9 et 10), sondage 51, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-ouest (PATR08N05-351)



Photo 30 Dégagement du mur nord de l'école d'Institution royale, sondage 53, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-est (PATR08N05-341)



Photo 31 Environnement général et vestige n° 9, sondage 53, secteur 10 (ChEm-1), en direction sud-ouest (PATR08N05-370)



Photo 32 Environnement général du sondage 58, secteur 11, en direction sud (PATR08N05-400)



Photo 33 Stratigraphie de la paroi nord, sondage 58, secteur 11, en direction nord (PATR08N05-406)



Photo 34 Environnement général et sondage 59, secteur 12, en direction sud-est (PATR08N05-407)





Photo 35 Environnement général et emplacement des sondages 60 et 64, secteur 12, en direction sud-ouest (PATR08N05-409)

Légende

-  Bâtiment actuel
-  Numéro bâtiment
-  Kilométrage
-  N° BM
-  Bordure route


Archéologie

-  Secteur d'intervention
-  Limite de site
-  Code Borden
-  Sondage
-  N° du sondage
-  Élévation surface
-  Vestige archéologique
-  Structure non archéo.
-  Élévation vestige



Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Secteur 2




PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 2
 et site ChEn-b


- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route

- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige



Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010


Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG



PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial


Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 3
 et site ChEn-4

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route
- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige



Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG



PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 4 et 15
 et site ChEn-3

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route
- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - CeEt-803 Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige

SNC • LAVALIN


Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies


Transports Québec

PATRIMOINE EXPERTS
 patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-8603-154-04-0267-AC.DWG **Plan 5**





PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 5

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route
- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige

SNC-LAVALIN

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies


Transports Québec

PATRIMOINE EXPERTS
 patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 riapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base :
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG

Plan 6



PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 6 (partie ouest)

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route
- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - CeEt-803 Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige

SNC-LAVALIN

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies


Transport Québec


PATRIMOINE EXPERTS
 patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG

Plan 7






PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 6 (partie est)


- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route


- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige



Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG





PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteurs d'intervention 8, 9, 11, 12 et 13 et site ChEm-a

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route
- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige

SNC • LAVALIN

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

Transports Québec

PATRIMOINE EXPERTS
 patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomatecien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénieria, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG

Plan 10

4.2.2 Rue Pierre-de-Saint-Pierre

Trois sondages ont été réalisés dans l'axe de la rue Pierre-de-Saint-Pierre, à la limite du stationnement de la Seigneurie des Aulnaies, à la hauteur du moulin seigneurial.

4.2.2.1 Secteur 13 (km 0+000 au km 0+040) : sondages 55, 57 et 63

Le secteur 13 est localisé dans les limites d'emprise de la rue Pierre-de-Saint-Pierre, à l'intérieur de la zone à potentiel E-18 (plan 10). Ce secteur est étroitement associé à la Seigneurie des Aulnaies. On y retrouve, entre autres, le moulin à farine et la maison du meunier. Le site de la Seigneurie des Aulnaies est bordé, au nord, par la route 132 et à l'est, par la rue Pierre-de-Saint-Pierre, anciennement la route du Moulin.

Le seigneur avait l'obligation, en vertu des règles du régime seigneurial, de tenir feu et lieu en construisant un manoir et un moulin à farine. En retour de concessions de lots de terres à ses censitaires, il percevait le cens et la rente. En retour, le censitaire devait mettre en valeur sa terre et venir moudre son grain au moulin. Le premier moulin fut construit en 1738, à l'est de la rivière Le Bras. Augustin Lemieux, de Cap Saint-Ignace, sous l'autorité du seigneur Antoine Juchereau Duchesnay, le construisit en échange de l'emploi de meunier. Le moulin mesurait 24 pieds par 29 pieds (7,3 m x 8,8 m). Érigé sur des fondations en pierres, le moulin de bois a été allongé quelques années plus tard. En 1771, la maçonnerie du moulin fit l'objet d'importantes réparations.

En 1788, le moulin fut remplacé par un second moulin. Le cinquième seigneur, Antoine de Juchereau Duchesnay II, un des premiers producteurs de blé au pays, voulait améliorer la production de la farine. Un nouveau bâtiment fut érigé par le charpentier John Simpson. «Simpson s'oblige à démolir et enlever entièrement le moulin actuel situé fief et seigneurie Saint-Denys, paroisse Saint-Roch, comme aussi de rebâtir sur fondements solides à ses frais un autre moulin au même endroit ou environ »¹¹. Ce bâtiment de trois étages, beaucoup plus imposant que le second, mesurait 36 pieds par 50 pieds (11 m x 15 m) et était en pierres, avec un toit en bardeaux de cèdre. Il pouvait contenir deux moulanges. En 1815, on y ajouta une scierie dans un appentis. Le second moulin a été en fonction jusqu'en 1852.

En 1832, le moulin a été vendu à Amable Dionne, qui devint, en 1837, le Seigneur des Aulnaies. En 1842, le moulin subit plusieurs réparations. Edward Ennis, constructeur de moulins de Saint-Pascal de Kamouraska et François Richard, charpentier de Saint-Anne-de-la-Pocatière, s'engagèrent à construire un moulin en maçonnerie de 60 pieds de front par 40 pieds de large et par environ 28 pieds de hauteur, sur trois étages et ce sur le même emplacement. Ce moulin de quatre

11 Martin, 1975 : 26.

moulanges, avec son appareil à nettoyer le grain et ses bluteaux, constituait un moulin à eau à la fine pointe de la technologie.

En 1845, le seigneur Dionne ajouta à l'équipement une scierie à trois scies. Cela compléta un véritable complexe industriel avec, à proximité, un moulin à carder la laine et à fouler des étoffes (fig. 18). La famille Dionne demeura propriétaire du moulin jusqu'en 1881, alors qu'il fut vendu à Joseph et Michel Francœur. Plusieurs propriétaires se succédèrent, dont le dernier, L.S. Gonzague Pelletier, meunier, avant la vente à la Corporation touristique en 1975.

Au début du 20^e siècle, le moulin fut modernisé, avec le remplacement de la roue à godets par un moteur. Les meules en pierre furent remplacées par des moulanges à marteaux. En 1975, la Corporation de la Seigneurie des Aulnaies procéda à la restauration du moulin. On remit à sa place la roue à godets et le mécanisme originel, à l'aide d'équipements provenant en grande partie du moulin Lévesque de Saint-Pacôme. Le moulin banal a été classé monument historique par le ministère de la culture du Québec en 1977.

La maison située au nord du moulin, que l'on nomme « la maison du meunier », a probablement été construite par Michel Francœur, propriétaire du moulin et meunier de 1886 jusqu'en 1905. Elle fait partie du site de la Seigneurie des Aulnaies. Utilisée, à l'origine, à des fins domestiques, la maison a maintenant une vocation commerciale.

Le sondage 55 se trouve à l'intersection de la route 132 et de la rue Pierre-de-Saint-Pierre, dans le stationnement de la Seigneurie (photo 36). Il mesure 10 m de longueur par 2 m de largeur. La paroi est de ce sondage révèle la succession de sols suivants : sous l'asphalte (1) et son assise (2), un mélange de sable brun et de gravier, on retrouve un sable gris et un gravier compacts (3) ainsi qu'un sable beige et un gravier compacts associés à d'anciens niveaux du stationnement (4). Sous la couche 4, un sable et une argile gris contenant des pierres et des cailloux, constituent un remblai (5). C'est à l'intérieur de ce remblai, à 6,12 m d'altitude, que deux anciennes canalisations d'aqueduc ont été mises au jour (vestige n°13), ainsi qu'un puisard en béton situé à 7,11 m d'altitude (vestige n°14). Le tuyau, en métal ferreux, est orienté nord-sud, alors que le second est orienté est-ouest et est situé à l'extrémité sud. Le tuyau orienté nord-sud est raccordé au puisard à l'extrémité nord du sondage. Au centre de ce sondage, un ancien drain en bois, orienté est-ouest, a été mis au jour (vestige n°15), à 6,09 m d'altitude. Il a été dégagé sur une distance de 2 m et sa largeur est de 0,24 m. Plusieurs artefacts ont été identifiés dans les remblais. L'ancienneté de ces artefacts s'échelonne entre la fin du 18^e siècle et la fin du 19^e siècle.

Deux sondages ont été pratiqués dans la pente de la rue Pierre-de Saint-Pierre. Le sondage 63 est situé du côté est de la rue et le sondage 57 est situé du côté ouest.

Le sondage 57, mesurant 5 m de longueur par 2 m de largeur, a été excavé compte tenu du potentiel archéologique de son emplacement qui est relié à la présence du moulin ainsi qu'à l'ancienne route du Moulin (photo 37). En 1815, un appentis et une scierie furent construits du côté est du moulin et des vestiges associés à ces bâtiments pouvaient donc être présents en bordure de la rue Pierre-de-Saint-Pierre.

La paroi nord de ce sondage indique, sous l'asphalte (1) et son assise, un loam sableux gris foncé (2). Sous ce niveau, on retrouve l'ancienne route, composée d'un sable gravier brun-roux très compact (3) suivi de son assise, un loam sableux brun-gris foncé très compact (4). Deux remblais suivent cette couche : un gravier et un sable brun-gris très foncé (5) et un loam sableux brun foncé avec des pierres (6). Cette dernière couche repose sur le socle rocheux. Une ancienne canalisation d'aqueduc a été dégagée le long de la paroi ouest, à 8,42 m d'altitude (vestige n° 16). Il s'agit de la même canalisation observée dans le sondage 55.

Le sondage 63 est situé au nord-est du sondage 57 et au sud de la voie d'accès de la maison Francœur, construite en 1885 (n° civique 519, route de la Seigneurie). La paroi ouest révèle, sous l'asphalte (1) et son assise composée d'un loam brun-gris avec du gravier et des cailloux (2), une succession de sols associés à un remblai de la route composé de gravier et de cailloux (3), d'un loam sableux brun et gris avec du gravier (4) et d'un loam avec des pierres, de la brique et des cailloux (5). L'excavation du sondage a été interrompue à ce niveau, compte tenu de l'importance des remblais. Plusieurs artefacts ont été identifiés dans le niveau 4, qui correspond à une ancienne assise de route. Ceux-ci témoignent d'une occupation intensive dans ce secteur : des coquillages de mollusques, des os de mammifères, de la brique, de la céramique en terre cuite commune non vernissée et d'autres façon locale, de la terre cuite commune vernissée façon Angleterre du nord-est, une autre de type Staffordshire, de la terre cuite fine vitrifiée de type *white granite*, du *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, du *creamware*, de la terre cuite fine chamois de type Rockingham, de la terre cuite fine jaune, des fourneaux et tuyaux de pipe, du grès grossier, du grès grossier nord américain de type Albany, du verre à bouteille, à contenants, à médicaments, une monnaie américaine «One Cent» du 19^e siècle de type *One Cent USA Coronet Head*, des clous forgés et laminés et des fragments de métal.




Figure 18 *Le moulin avec l'appentis et la scierie (s.d.). (Archives de la Côte-du-Sud)*



Photo 36

Environnement général du sondage 55, secteur 13, en direction sud (PATR08N05-383)



Photo 37 Environnement général du sondage 57, secteur 13, en direction ouest (PATR08N05-386)

4.2.3 Route de l'Église

La réfection de l'intersection située entre la route de la Seigneurie et la route de l'Église qui a probablement été réalisée en 1950, en même temps que la réfection de la courbe près du presbytère, a entraîné plusieurs bouleversements des sols dans ce secteur. Cette partie de la route de l'Église longe le cimetière actuel qui fut utilisé après 1744 (fig. 19). Le rapport annuel de 1876 de la Fabrique précise que le cimetière mesurait 180 pieds par 130 pieds (54,8 m par 39,6 m). En 1885, on y ajouta un arpent sur toute la largeur. L'archevêque de l'époque ordonna, en 1885, de laisser un espace vacant de 15 à 20 pieds (4,5 m par 6,1 m) en bordure de la route, entre le Chemin du roi et la clôture. Cette demande entraîna l'exhumation des corps dans la partie ancienne du cimetière¹². Une mince bande de terre, variant de 1 m à 4 m sépare aujourd'hui le cimetière de la route.

4.2.3.1 Secteur 14 (km 6+740 au km 6+760 route de la Seigneurie et km 4+030 au km 3+970 route de l'Église) : sondage 30

L'inventaire archéologique dans le secteur 14 a mené à la réalisation d'une longue tranchée (sondage 30) dans l'axe de la route de l'Église, en partant de l'intersection de la route de la Seigneurie jusqu'à la limite sud du cimetière (plan 11). Le sondage 30 mesure 79,50 m de longueur par 3 m de largeur (photo 38). Il correspond à la zone à potentiel archéologique E-2 identifiée comme étant une bande de terre laissée vacante entre la route et le cimetière. Des sépultures pouvaient y être mis au jour. Ce sondage, réalisé sous la supervision d'un paléoanthropologue, a été effectué en plusieurs sections, à l'aide d'une rétro-excavatrice. Des vestiges archéologiques reliés à d'anciennes canalisations ont été observés mais aucune sépulture ou restes humains n'y a été identifié.

Le sondage révèle que les sols y ont déjà été excavés. La stratigraphie des sols de la paroi est représentée une séquence type : sous l'asphalte (1), on retrouve un gravier de couleur gris-beige (2), un sable beige avec des pierres et des cailloux (3), un sable avec de l'argile gris-violacé avec du schiste et des cailloux (4) et une argile gris-bleu hétérogène (5) devenant pure en profondeur et qui s'appuie sur le socle rocheux. Ces sols reliés à des remblais de la route indiquent qu'il y a eu à cet endroit plusieurs travaux d'excavation et des remblais. La paroi ouest du sondage a révélé la présence d'une canalisation en béton qui correspond à l'égout pluvial actuellement en opération.

12 Patrimoine Experts, 2008 : 62.

D'anciennes canalisations y ont aussi été observées. À l'extrémité sud du sondage, une première canalisation en terre cuite (vestige n° 6) a été dégagée sur une distance de 1,20 m et sur une largeur de 0,14 m, à 5,83 m d'altitude (photo 39). Celle-ci reposait sur une autre canalisation plus ancienne, en bois, d'une longueur de 1,76 m par 0,36 m de largeur, à 5,71 m d'altitude (vestige n° 7) (photo 40). Toutes deux, orientées nord-est/sud-ouest, ont été endommagées par d'anciens travaux d'excavation, possiblement lors de l'aménagement de l'égout pluvial actuel.

À 26,95 m au nord du sondage, une autre canalisation en bois a été observée dans la paroi est (vestige n° 8) (photo 41). Celle-ci, construite en bois, a été dégagée sur une superficie de 1,82 m par 0,20 m, à 5,02 m d'altitude. Elle est orientée est-ouest et est interrompue à l'ouest à la tranchée reliée à l'égout pluvial.

L'excavation du sondage a permis d'identifier plusieurs artefacts dans les divers remblais : de la céramique en terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type *white granite*, de la terre cuite fine chamois de type *Rockingham*, de la porcelaine, du grès cérame grossier, de la brique, de la vitre, des clous tréfilés, des fragments de bouteille en verre, de lampe à cheminée, de gobelet, de nombreuses chaussures en cuir et des os de mammifères. Aucun objet et os humain relié à des sépultures n'a été identifié, si ce n'est la présence de nombreuses chaussures qui pourrait évoquer cet aspect.

4.2.4 Place de l'Église : sondages 2A à 2E et ChEn-3

Cinq sondages ont été pratiqués dans le périmètre du site archéologique de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies qui est déjà répertorié à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du MCCCCFQ (ChEn-3) (plan 5). Lors de la demande initiale d'inventaire, des sondages devaient être réalisés sur la place de l'Église. Au début de l'excavation du sondage 2B, il a été constaté que seul la bordure ouest de la route de la Seigneurie faisait partie de l'emprise du Ministère. Cette excavation a donc été interrompue suite à l'enlèvement du couvert végétal. Toutefois, compte tenu que des excavations devaient être pratiquées pour des raccordements de tuyaux dans les espaces asphaltés du stationnement de l'Église, deux sondages (2D et 2E) ont été réalisés près des vestiges connus des fondations de la première église. La réalisation de ces sondages avait comme objectif d'identifier un espace ne présentant pas de contrainte archéologique pour les excavations de ce raccordement.

Un inventaire archéologique, réalisé en 2007, avait permis de retrouver les fondations de la première église construite en 1724 et de sa sacristie construite en 1804 au sud de l'église actuelle. Les traces d'un ancien cimetière y avaient aussi été identifiées avec, entre autres, la présence d'une sépulture intacte (Ruralys 2008).

4.2.4.1 Secteur 15 (Place de l'Église (site ChEn-3) et km 6+575 au km 6+645 Route de la Seigneurie) : sondage 2A à 2E

Le secteur 15 est situé dans les limites du site archéologique ChEn-3, qui correspond à la place de l'Église (figs 20 et 21). Deux sondages (2A et 2C) y ont été excavés en bordure de la Route de la Seigneurie. Le sondage (2B), dont seule la surface gazonnée a été excavée, était situé dans la partie nord-ouest du terre-plein aménagé entre la route et le presbytère. Les deux autres sondages (2D et 2E) ont été excavés dans le chemin d'accès du stationnement de l'église.

Le sondage 2A est situé du côté sud de la route, au sud-ouest du presbytère (photo 42). Orienté est-ouest, il mesure 15 m de long par 2 m de large. Le presbytère actuel a été construit en 1888 et il s'agit du troisième construit sur ce site. En 1810, le curé Joseph Verreau acheta une maison en bordure du chemin du Roi, à l'ouest du presbytère actuel, qui servit de presbytère de 1810 à 1818 et de 1826 à 1888.

L'excavation du sondage 2A (2A1 et 2A2) a permis de dégager les fondations d'une dépendance, d'une canalisation en bois ainsi que des sols archéologiques en place. Plusieurs artefacts ont été identifiés : de la céramique en terre cuite commune non vernissée et vernissée façon locale, de la brique, de la terre cuite fine en *creamware*, en *pearlware*, de la terre cuite fine jaune, des tuyaux de pipe, du grès, des fragments de bouteille, des clous forgés et laminés, un fer à cheval et du mortier.

La paroi sud du sondage indique, sous la couche de surface, de la tourbe (1), un sable brun-rouille (2), un loam argileux brun foncé avec du sable et des cailloutis (3) identifié au sol ancien ainsi qu'une argile loameuse avec du sable et des cailloutis correspondant à un remblai pour une canalisation (4) puis de l'argile, du schiste décomposé et le socle rocheux (5) (fig. 22).

L'empreinte d'une canalisation en bois (2A2, vestige n° 3) a été dégagée au centre du sondage, dans la couche n° 4 (photo 43). Elle est orientée nord-ouest / sud-ouest et mesure 1,96 m de longueur par 0,32 m de largeur. Cette conduite de 7 pouces de diamètre possède un cerceau en fer à son extrémité sud. Elle a été identifiée à 5,21 m d'altitude.

Au centre du sondage, un alignement de pierres sèches, liées avec de l'argile et des cailloux arrondis et angulaires, a été dégagé à 5,56 m d'altitude, dans la couche n° 3 qui a été identifiée à un sol ancien. Ce vestige (ChEn-3-2A3, vestige n° 4) est orienté est-ouest. La partie conservée mesure 1,90 m de longueur par 0,50 m de largeur et est d'une hauteur de 0,10 m. Le sondage a été élargi afin de vérifier la présence d'un segment de cet alignement orienté nord-sud (2A4). Des artefacts y ont été identifiés : des fragments de briques, de la terre cuite commune vernissée et non vernissée, de la terre cuite fine en *pearlware*, des tuyaux de pipe, du verre à bouteille de type britannique ou

anglo-américain, des clous forgés et laminés, un gros clou de type *spike* et des os de mammifères. Les artefacts couvrent la période à partir de la fin du 18^e jusqu'au 19^e siècle. Cet alignement semble avoir été interrompu lors d'un réaménagement quelconque. Les restes de cette fondation semblent associés à une ancienne dépendance construite sur une fondation en pierres sèches (photo 44).

Le sondage 2C a été excavé à l'est du sondage 2A. Ses dimensions sont de 6 m de longueur par 2 m de largeur. Situé à l'intérieur du terre-plein aménagé et en bordure du trottoir le sondage s'est avéré négatif. On y retrouve une succession de remblais associés à l'aménagement du terrain et à des travaux routiers, dont la dernière réfection remonte à 2004.

Le sondage 2D, de 7 m sur 2 m, est situé plus au nord à l'intérieur du chemin du stationnement. Ce sondage avait comme objectif de vérifier la présence ou l'absence du prolongement du mur nord de l'église construite en 1724 et qui fut dégagé lors d'un inventaire archéologique réalisé en 2007 (ChEn-3-1G2, vestige n° 2).

L'enlèvement des couches de surface (2D1) a permis d'identifier un vestige en maçonnerie (ChEn-3-2D2, vestige no 2) à l'extrémité nord du sondage à 4,75 m d'altitude (photo 45). Ce mur a été dégagé sur une distance de 2 m de longueur et sur une largeur de 1,40 m à 1,45 m. Sa hauteur conservée est de 0,17 m à 0,20 m. Son appareil, irrégulier, est composé de moellons de pierres et de pierres ébauchées en calcaire schisteux et en grès liées avec du mortier au sable. La maçonnerie est disposée en boutisse et en panneresse. On y retrouve aussi des cales en pierres. L'endroit, le type de matériaux et la fabrication de ce mur confirment qu'il s'agit du prolongement du mur nord de l'église de 1724. Sa largeur, plus grande de 0,40 m que le mur 1G2, suggère que cette partie de la fondation servait de support à un clocher.

Le profil stratigraphique de la paroi ouest du sondage 2D révèle, sous l'asphalte, un mélange de sable et de gravier brun rougeâtre très compact associé à une voie de circulation (1), suivi d'un remblai brun-grisâtre avec des cailloux et du mortier très compact qui est associé à un niveau de démolition et à des remblais (2). Sur le côté sud, on observe un sable grossier brun jaunâtre (3), un loam sableux avec du gravier et des cailloux brun foncé (4) qui correspond à un sol d'occupation et à un niveau de construction de l'église, qui se retrouve de part et d'autre du mur 2D2, ainsi que le sol naturel, soit l'argile sableuse tachetée de rouille avec du gravier et des cailloux gris-brunâtre qui correspond au sol naturel (6) (fig. 23). Quelques artefacts ont été identifiés lors de cette excavation, soit des tuyaux de pipe, des clous découpés, un gros clou de type *spike*, des fragments de mortier et des os de mammifères.

Aucun secteur exempt de vestiges archéologiques pour les futures excavations pour les raccordements de tuyaux n'a été identifié par le sondage 2D. Un autre sondage (2E), mesurant 4 m

sur 4 m, a donc été excavé un peu à l'ouest du sondage 2D, afin de vérifier à quel endroit se trouve le retour du mur présent dans le sondage 2D (photo 46). Aucune structure en maçonnerie n'a été retrouvée dans ce sondage. Le retour du mur est donc localisé dans l'espace de 7 m qui sépare les deux sondages, ce qui doit correspondre à la limite de l'ancien tracé du Chemin du roi. Les sols identifiés dans le sondage 2D ont aussi été identifiés dans le sondage 2E, mais avec beaucoup plus de mortier en surface. Plusieurs artefacts y ont été identifiés : des tuyaux de pipe, un gros clou de type *spike*, des clous forgés, des résidus en métal, une aiguille en alliage cuivreux, des fragments de verre de couleur verte ainsi qu'une rondelle en métal, probablement un jeton ou une monnaie.



Figure 19 *Le cimetière en 1920.* (Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, F83/10/3/5)



Figure 20 *Rassemblement au presbytère (s.d.). (Denis Castonguay et coll, Les Aulnaies 1656-1981, p. 91)*



Figure 21 *L'église et ses environs vers 1920. (Archives de la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies)*




Figure 22 Stratigraphie du sondage 2A, secteur 15 (ChEn-3).




Figure 23 Stratigraphie du sondage 2D, secteur 15 (ChEn-3).



Photo 38 Enlèvement de l'asphalte, côté sud du sondage 30, jusqu'à l'entrée du cimetière, secteur 14, en direction nord (PATR08N06-001)



Photo 39 Détail, d'une canalisation en terre cuite (vestige n° 6), sondage 30, secteur 14, en direction sud-ouest (PATR08N06-005)



Photo 40 Détail, partie est du vestige n° 7, petit sondage exploratoire, sondage 30, secteur 14, en direction nord-ouest (PATR08N06-014)



Photo 41 Détail, d'une canalisation en bois (vestige n° 8), sondage 30, secteur 14, en direction sud (PATR08N06-038)



Photo 42 Environnement général du sondage 2A (ChEn-3), secteur 15, en direction nord-est (PATR08N05-083)



Photo 43 Empreinte de canalisation et d'un cerceau dans le sondage 2A, lot 2 (vestige n° 3), secteur 15 (ChEn-3), en direction nord (PATR08N05-084)




Photo 44 Détail, de la fondation d'une dépendance (vestige n° 4) dans le sondage 2A, lot 3, secteur 15 (ChEn-3), en direction sud (PATR08N05-097)




Photo 45 Mur nord de l'église de 1724, sondage 2D (vestige n° 2), secteur 15 (ChEn-3), en direction ouest (PATR08N05-133)



Photo 46 Vue en plongée du mur nord de l'église de 1724, sondage 2D (vestige n° 2), ainsi que le sondage 2E, secteur 15 (ChEn-3), en direction est (PATR08N05-183)





PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 14


- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilométrage
 - N° BM
 - Bordure route

- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - Code Borden
 - Sondage
 - N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Structure non archéo.
 - Élévation vestige



Mise en plan :
 Richard Lapointe, Archéomaticien,
 234D-MAPS
 rlapointe@gmail.com 15/09/2010

Sources du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH-6603-154-04-0267-AC.DWG



5.0 CONCLUSION

L'inventaire archéologique réalisé dans le cadre de la reconstruction et du réaménagement de la Route de la Seigneurie et du projet de construction de l'égout pluvial, en août 2008, a permis de d'identifier de nombreux vestiges archéologiques dans partie de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Plusieurs secteurs de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies présentent un potentiel archéologique à la fois préhistorique et historique. L'inventaire archéologique n'a toutefois pas identifié des traces d'occupation amérindienne préhistorique ou historique à l'intérieur de l'emprise du MTQ. Des sols anciens, des traces d'occupations et des vestiges de la période historique (euroquébécoise) ont cependant été identifiés et, généralement, dans l'ensemble des secteurs à potentiel archéologique. Ces vestiges témoignent d'une occupation ancienne qui remonte au 18^e siècle, soit au début de la seigneurie et ils couvrent toute la période du 19^e siècle.

Deux nouveaux sites archéologiques, le site de l'école d'Institution royale (ChEm-1) et le hangar du notaire Amable Morin (ChEn-4), s'ajoutent au site déjà connu de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3). Les données qui témoignent des traces d'occupation associées à la maison d'un potier (ChEn-b) et à celle de la maison Auguste Dupuis (ChEm-a) ont aussi été consignées dans les registres du MCCCCFQ par l'attribution d'un code de pré-inventaire.

Dix-sept vestiges archéologiques immobiliers ou structures considérées comme non archéologiques ont été découverts dans l'ensemble des secteurs investigués : anciennes canalisations, fondations en maçonnerie, clôture et pilier, associés pour la plupart à des sols d'occupation ainsi qu'à de la culture matérielle.

L'inventaire archéologique réalisé devant la maison du notaire Amable Morin (sondages 14 et 15, ChEn-4) a révélé la présence d'une fondation en maçonnerie de pierres et du bois (vestige n° 5). Ce vestige, associé à une couche d'occupation et à des artefacts, témoigne des activités commerciales de ce notaire.

Plusieurs traces d'occupation, associées à de nouveaux vestiges, ont été découvertes sur le site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3). Le sondage 2A a révélé la présence d'une fondation d'une dépendance (vestige n° 4) et d'une ancienne canalisation en bois (vestige n° 3). Le sondage 2D, a permis d'identifier la continuité du mur nord de la première église de 1724 (vestige n° 2). Un autre sondage (2E) a permis de vérifier si ce mur se poursuivait à l'ouest, mais aucun vestige n'y a été retrouvé. Les résultats de ces sondages révèlent que la façade de l'église se trouverait

probablement entre les sondages 2D et 2E.

Le sondage 30 excavé sur la route de l'Église, en bordure du cimetière, n'a pas mis au jour de sépultures ou de restes humains. Plusieurs sols remaniés, associés à la pose d'anciennes conduites, ont été observés. Les vestiges n^{os} 6, 7 et 8 sont, quant à eux, associés à d'anciennes canalisations.

L'inventaire archéologique réalisé au Village des Aulnaies, second noyau villageois de Saint-Roch-des-Aulnaies, a révélé de nombreuses traces d'occupation ancienne, particulièrement des vestiges associés à la maison Alexandre-Dupuis. Une partie de la façade de la maison et son mur ouest (sondage 51, vestige n^o 9) ont été dégagés ainsi qu'un pilier ou massif d'une annexe de la maison (sondage 51 vestige n^o 10). À l'est de cette structure, la façade de l'école d'Institution royale et une partie de ses murs est et ouest ont été retrouvés ainsi que des sols d'occupation et des artefacts témoignant d'une occupation intensive dans ce secteur. Les fondations de la maison Alexandre-Dupuis et de l'ancienne école ont été désignées par le code Borden ChEm-1.

Face à la Seigneurie des Aulnaies, des sols anciens d'occupation et des vestiges ont été recueillis : les restes d'une ancienne clôture (sondage 59, vestige n^o 12) et des traces d'occupation reliées à la maison du pépiniériste Auguste Dupuis (ChEm-a) y ont été observés. En ce qui a trait à la rue Pierre-de-Saint-Pierre, des vestiges reliés à d'anciennes conduites y ont été mis au jour (sondage 55, vestiges n^{os} 13, 14, 15 et sondage 57 vestige n^o 16). De nombreux artefacts y ont été identifiés témoignant de l'ancienneté de l'occupation, mais aussi de l'intense activité qui s'est déroulée dans l'axe de cette voie de circulation, en plus des activités reliées au moulin. Une autre canalisation a aussi été mise au jour à l'est de la rue Pierre-de-Saint-Pierre, dans le sondage 49 (vestige n^o 17).

Cet inventaire archéologique a révélé la présence de nombreux vestiges archéologiques encore en place qui témoignent à la fois de la richesse patrimoniale de Saint-Roch-des-Aulnaies, de l'ancienneté de son occupation, mais aussi des nombreuses activités qui s'y sont déroulées au cours des 18^e et 19^e siècles. L'observation de la configuration et des dépôts des sols a aussi permis de consigner de nombreuses données. Les résultats de cet inventaire permettront la planification des futures interventions archéologiques dans le cadre des travaux prévus pour la construction du réseau d'égout pluvial et de la réfection du réseau routier afin de sauvegarder et protéger d'importants sites archéologiques et de minimiser les impacts de ces travaux sur le patrimoine archéologique de Saint-Roch-des-Aulnaies.

6.0 RECOMMANDATIONS

Compte tenu de l'importance des découvertes archéologiques dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et de la nécessité de planifier les travaux de construction à venir, il est recommandé :

Pour le site de la maison d'un potier (ChEn-b) :

- Une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation à proximité de cet emplacement (figure 24).

Pour le site du hangar d'Amable Morin (ChEn-4) :

- Une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation à proximité de cet emplacement (figure 25).

Pour le site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3) :

- Une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation sur le site de l'église et à proximité de cet emplacement (figure 26).
- Que les travaux d'excavation prévus contournent les fondations de l'église de 1724.
- Que des sondages archéologiques soient réalisés avant les travaux de construction en rapport avec les raccordements de tuyaux vers l'église actuelle, étant donné la possibilité d'y mettre au jour des sépultures de l'ancien cimetière.

Pour le site de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'Institution royale (ChEm-1) :

- Une surveillance archéologique durant les travaux d'excavation à proximité de cet emplacement (figure 27).
- Que les travaux d'excavations prévus sur le site ChEm-1 contournent les fondations de la maison Dupuis-Alexandre et celles de l'école d'Institution royale.

Pour le site de la maison Auguste Dupuis (ChEm-a) :

- Une surveillance archéologique dans le secteur du site de la Seigneurie : le site de la maison d'Auguste Dupuis (ChEm-a), le site de la Seigneurie des Aulnaies et la rue Pierre-

de-Saint-Pierre et à proximité de ces emplacements (figure 28).

Pour l'ensemble des sites archéologiques :

- Que toutes les excavations prévues pour raccorder la tuyauterie entre les bâtiments et le réseau principal sur ces sites fassent l'objet d'une surveillance archéologique ou de sondages préalables aux travaux d'excavation.

Pour l'ensemble des travaux de construction :

Étant donné que le tracé du réseau d'égout pluvial et des infrastructures reliés aux aménagements prévus a été modifié à certains endroits depuis 2007, une mise à jour de l'impact des travaux sur les ressources archéologiques potentielles doit être réalisée. Nous recommandons :

- Que toutes les éventuelles modifications au projet initial soient soumises à une évaluation du potentiel archéologique et, le cas échéant, à un inventaire archéologique.




Figure 24 Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de la maison d'un potier (ChEn-b) (source : plan 3)




Figure 25 Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site du hangar d'Amable Morin (ChEn-4) (source : plan 4)




Figure 26 Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation pour le raccordement de tuyaux pour le site de l'église (ChEn-3) (source : plan 5)




Figure 27 Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de l'école d'Institution royale (ChEm-1) (source : plan 9)




Figure 28 Emplacement à surveiller, à l'intérieur de l'emprise du MTQ, lors des travaux d'excavation dans le site de la maison Auguste-Dupuis (ChEm-a) (source : plan 10)

OUVRAGES CITÉS

BRASSARD, Michel et Myriam Leclerc

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec*, Célat, Célat, Université Laval, 207 pages (Coll. « Cahiers d'archéologie du Célat », n° 12).

CASTONGUAY, Denis et al.

1981 *Les Aulnaies 1656-1981*, Corporation des fêtes du 325^e anniversaire de la concession de la Seigneurie de Aulnaies, 168 p.

CLOUTIER, Céline

2005 *Étude de potentiel archéologique du site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies*, Ruralys, rapport inédit, 37 p.

DUBÉ, Françoise

1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 408 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 71).

DUPONT, Jean-Claude et Jacques Mathieu (dir.)

1986 *Exercices des métiers du bois*, Québec, Célat, 219 pages (Coll. « Cahiers du Célat », n° 4).

HUME, Ivor-Noël

1969 *A Guide to Artifacts of Colonial America*, New York, Alfred A. Knopf, 323 pages.

JONES, Olive R.

1986 *Les bouteilles à vin et à bière cylindrique anglaises 1735-1850*, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 184 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

2001 « Un guide pour la datation de la verrerie de table des années 1800 à 1940 », dans : KARKLINS, Karlis (dir.), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 165-268.

JONES, Olive R. et Catherine Sullivan

1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 185 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

LANGLOIS, Jacques

1978 *Répertoire des artisans-potiers, 1655-1916*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires culturelles, 175 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 37).

LAPOINTE, Camille

1994 *Les outils de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 123 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 91).

LA SEIGNEURIE DES AULNAIES

1990 *La Seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies*, brochure, 16 p.

MARRIER, Christiane

Les menus objets de Place-Royale, Québec, Direction des communications, Ministère de la culture et des communications, 529 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 95).

MARTIN, Roland

1975 *Saint-Roch-des-Aulnaies*, Société historique de la Côte-du-Sud, Cahiers d'histoire n° 10, La Pocatière, 159 p.

1976 *Amable Morin Notaire de chez-nous*, Société historique de La Côte-du-Sud, Cahiers d'histoire n° 11, La Pocatière, 104 p.

MAURAI, Pierrette.

2000 *La Seigneurie des Aulnaies*. Recherche inédite, 90 p.

PATRIMOINE EXPERTS

2008 *Étude de potentiel archéologique. Réfection de la route 132. Réfection de l'égout pluvial, Saint-Roch-des-Aulnaies*, Ministère des Transports, 110 p.

RURALYS

2008 *Inventaire archéologique sur le site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3), Automne 2007*, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine/municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, 61 p.

2008 *Cultiver un patrimoine oublié. Les variétés anciennes d'arbres fruitiers de la Côte-du-Sud*, Ruralys, 32 p.

SAVARD, Mario et Pierre Drouin

2000 *Les pipes à fumer de Place-Royale*, Québec, Direction des communications, Ministère de la Culture et des Communications, 412 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 67).

TREMBLAY, Yves

1996 *Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 390 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », n° 96).

Annexe 1

Catalogue des Photographies – Inventaire

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
001	1			04 août	Environnement général, implantation de sondages	O
002	1		1	04 août	Début sondage mécanique	NE
003	1		1	04 août	Environnement général, début travaux	E
004	1		1	04 août	Environnement général, travaux en cours	NE
005	1		1	04 août	Environnement général, début des travaux au (km 5 + 540), vers le nord-est	NE
006	1		1	04 août	Détail, sondage en cours	SO
007	1		1	04 août	Détail, sondage en cours	O
008	1		1	04 août	Environnement général	S
009	1		1	04 août	Environnement général	N
010	1		1	04 août	Stratigraphie paroi est	E
011	1		1	04 août	Stratigraphie paroi ouest	O
012	1		2	04 août	Stratigraphie paroi nord	N
013	1		2	04 août	Environnement général	O
014	1		2	04 août	Environnement général, travaux en cours	O
015	1		1	04 août	Environnement général, remblai	SO
016	1		2	04 août	Environnement général, remblai	SO
017	1		3	04 août	Détail, sondage en cours	SO
018	1		3	04 août	Environnement général, fin sondage	N
019	1		3	04 août	Environnement général, fin sondage	O
020	1		3	04 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	E
021	1		4	04 août	Sondage en cours	SO
022	1		4	04 août	Environnement général, sondage en cours	NO
023	1		4	04 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	S
024	1		4	04 août	Environnement général, fin sondage	E
025	1		3	04 août	Environnement général, remblayage du sondage	SO
026	1		5	05 août	Environnement général du sondage 5	NE
027	1		6	05 août	Environnement général, enlèvement de l'asphalte pour sondage	NE
028	1		5	05 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
029	1		5	05 août	Environnement général fin sondage	O
030	1		5	05 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
031	1		5	05 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
032	1		6	05 août	Environnement général, sondage en cours	NE
033	1		6	05 août	Environnement général, sondage en cours	N
034	1		6	05 août	Stratigraphie sondage, paroi ouest, section ouest	O
035	1		6	05 août	Stratigraphie sondage, paroi ouest, section est	O
036	1		6	05 août	Environnement général, fin sondage	N
037	1		7	05 août	Environnement général, enlèvement de l'asphalte pour sondage	SO
038	1		7	05 août	Vue rapprochée, enlèvement de l'asphalte pour sondage	O
039	1		5	05 août	Environnement général de la zone	E
040	1		7	05 août	Environnement général, équipe au travail	SO
041	1		7	05 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
042	1		7	05 août	Environnement général, fin sondage	O
043	1		7	05 août	Environnement général, fin sondage	S
044	1		8	05 août	Environnement général, sondage en cours	O
045	1		8	05 août	Vue rapprochée, sondage en cours	SO
046	1		8	05 août	Environnement général, fin sondage	S
047	1		8	05 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	E
048	1		7	05 août	Environnement général, remblayage sondage	NE
049	1		8	05 août	Environnement général, remblayage sondage	SO
050	2		9	06 août	Environnement général, enlèvement de l'asphalte pour sondage	E
051	2			06 août	Environnement général de la zone	E
052	2			06 août	Environnement général de la zone	NE
053	2			06 août	Environnement général de la zone	SO
054	2			06 août	Environnement général de la zone	O
055	2	ChEn-b	9	06 août	Environnement général, fin sondage	E
056	2	ChEn-b	9	06 août	Environnement général, fin sondage	N
057	2	ChEn-b	9	06 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
058	2	ChEn-b	10	06 août	Vue générale, sondage en cours	N
059	2	ChEn-b	10	06 août	Détail alignement de pierres et démolition	N
060	2	ChEn-b	10	06 août	Détail alignement de pierres et démolition	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
061	2	ChEn-b	10	06 août	Vue en plongée, base de poteau en bois et ancrage métallique	E
062	2	ChEn-b	10	06 août	Vue en plongée, base de poteau en bois et ancrage métallique	O
063	2	ChEn-b	10	06 août	Environnement général, fin sondage	O
064	2	ChEn-b	10	06 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
065	2	ChEn-b	11	06 août	Environnement général, fin sondage	S
066	2	ChEn-b	11	06 août	Environnement général, fin sondage	E
067	2	ChEn-b	11	06 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
068	2	ChEn-b	12	06 août	Environnement général, sondage en cours	N
069	2	ChEn-b		06 août	Environnement général, croix de chemin dans la zone	NE
070	2	ChEn-b		06 août	Vue rapprochée, croix de chemin dans la zone	N
071	2	ChEn-b	12	06 août	Environnement général, fin sondage	E
072	2	ChEn-b	12	06 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	E
073	2	ChEn-b	13	06 août	Environnement général, sondage en cours	NO
074	2	ChEn-b	13	06 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
075	2	ChEn-b	13	06 août	Environnement général, fin sondage	S
076	2	ChEn-b		06 août	Détail, possible fondation potier, vis-à-vis de S11 et S12	N
077	2	ChEn-b		06 août	Détail, possible fondation potier, vis-à-vis de S11 et S12	S
078	15	ChEn-3	2A	06 août	Environnement général, découpage de tourbe	NO
079	15	ChEn-3	2A	06 août	Environnement général, découpage de tourbe	E
080	15	ChEn-3	2B	06 août	Environnement général, découpage de tourbe	NO
081	15	ChEn-3	2B	06 août	Environnement général, découpage de tourbe	E
082	15	ChEn-3	2A	06 août	Vue rapprochée, début sondage	SE
083	15	ChEn-3	2A	06 août	Environnement général, sondage en cours	NE
084	15	ChEn-3	2A2	06 août	Environnement général, vestiges drain en bois (empreintes) et cerceau ferreux	N
085	15	ChEn-3	2A2	06 août	Vue rapprochée, vestiges drain en bois (empreintes) et cerceau ferreux	N

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
086	15	ChEn-3	2A2	06 août	Dégagement et prélèvement du cerceau	SO
087	15	ChEn-3	2A2	06 août	Détail cerceau ferreux de la conduite	Plan
088	15	ChEn-3	2A	06 août	Détail cerceau ferreux de la conduite, en plongée	NO
089	15	ChEn-3	2A3	06 août	Dégagement du vestige 4, lot 2A3	SE
090	15	ChEn-3	2A	06 août	Environnement général, sondage en cours	E
091	15	ChEn-3	2A	07 août	Stratigraphie paroi sud	S
092	15	ChEn-3	2A	07 août	Stratigraphie paroi sud	S
093	15	ChEn-3	2A4	07 août	Environnement général, ouverture du lot 2A4	S
094	15	ChEn-3	2A4/2A3	07 août	Fouille 2A4 en cours	SE
095	15	ChEn-3	2A4/2A3	07 août	Fouille 2A4 en cours	E
096	15	ChEn-3	2A3	07 août	Environnement général, fin fouille vestige 2A3	S
097	15	ChEn-3	2A3	07 août	Environnement général, fin fouille vestige 2A3	S
098	15	ChEn-3	2A4	07 août	Fin fouille lot 2A4	S
099	3	ChEn-4	15	08 août	Environnement général, remise en état temporaire	E
100	3	ChEn-4		08 août	Environnement général de la zone	NE
101	3	ChEn-4		08 août	Environnement général, maison A. Morin	E
102	3	ChEn-4		08 août	Environnement général, terrain face à A. Morin	NO
103	3	ChEn-4		08 août	Environnement général de la zone	O
104	3	ChEn-4		08 août	Environnement général, maison A. Morin	SO
105	3	ChEn-4		08 août	Maison A. Morin, du terrain en face	SE
106	3	ChEn-4	14	08 août	Environnement général, sondage en cours	E
107	3	ChEn-4	14	11 août	Environnement général, sondage en cours	NE
108	3	ChEn-4	Vestige 5	11 août	Début de fouille du vestige 5	N
109	3	ChEn-4	Vestige 5	11 août	Début de fouille du vestige 5	N
110	3	ChEn-4	14/C1	11 août	Lot C1 en cours de fouille, par-dessus vestige 5	O
111	3	ChEn-4	Vestige 5	11 août	Fin fouille C1 et vestige 5	N
112	3	ChEn-4	Vestige 5	11 août	Fin fouille C1 et vestige 5	N
113	3	ChEn-4	14	11 août	Équipe au travail	NO
114	3	ChEn-4	14	11 août	Détail, niveau de démolition	Plan

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
115	3	ChEn-4	14	11 août	Détail, niveau de démolition	Plan
116	3	ChEn-4	14	11 août	Détail, niveau de démolition	N
117	3	ChEn-4	14	11 août	Détail, niveau de démolition	N
118	3	ChEn-4	14	11 août	Environnement général, fin sondage	O
119	3	ChEn-4	14	11 août	Environnement général, fin sondage	NE
120	3	ChEn-4	14	11 août	Environnement général, paroi ouest, fin sondage	O
121	3	ChEn-4	15	11 août	Sondage en cours, vue vers maison A. Morin	SE
122	3	ChEn-4	15	11 août	Environnement général, sondage en cours	NE
123	3	ChEn-4	15	12 août	Environnement général, sondage en cours	E
124	3	ChEn-4	15	12 août	Détail "galette argileuse cuite" déposée dans S14, niveau 7, au centre-est	Plan
125	3	ChEn-4	15-A1	12 août	Aménagement de pierres plates (lot A1)	N
126	3	ChEn-4	15-A1	12 août	Aménagement de pierres plates (lot A1)	N
127	3	ChEn-4	15	12 août	Environnement général, fin sondage	O
128	15	ChEn-3	2C1	12 août	Environnement général, fin sondage	O
129	15	ChEn-3	2C1	12 août	Environnement général, fin sondage	SE
130	15	ChEn-3	2C1	12 août	Stratigraphie paroi ouest	
131	15	ChEn-3	2D1	12 août	Sondage en cours	SO
132	15	ChEn-3	2D1	12 août	Sondage en cours	SE
133	15	ChEn-3	2D2	12 août	Détail, vestige 5/lot 2D2	O
134	15	ChEn-3	2D2	12 août	Détail, vestige 5/lot 2D2	S
135	15	ChEn-3	2D	12 août	Environnement général, fin sondage	N
136	15	ChEn-3	2D	12 août	Environnement général, fin sondage	S
137	15	ChEn-3	2D2	12 août	Détail, vestige 5/lot 2D2 parement sud	N
138	4		16	12 août	Environnement général, sondage en cours	S
139	4		16	12 août	Environnement général, sondage en cours	SE
140	4		16	12 août	Environnement général, environnement sondage	S
141	4		16	12 août	Vue éloignée du sondage	O
142	4		16	12 août	Stratigraphie paroi sud	S
143	15	ChEn-3	2D	12 août	Équipe au travail, stratigraphie	E
144	15	ChEn-3	2D	12 août	Équipe au travail, stratigraphie	E
145	4		17	12 août	Environnement général, sondage en cours	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)			Film n° PATR08N05		Type : Numérique Nikon D50	
Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
146	4		17	13 août	Environnement général, sondage en cours	E
147	4		17	13 août	Fin sondage, stratigraphie paroi sud	S
148	4		17	13 août	Détail couche 3 (démolition), stratigraphie paroi sud	S
149	4		17	13 août	Environnement général, paroi sud et maison n° civique 971 route de la Seigneurie	S
150	4		17	13 août	Environnement général du sondage et environnement	NO
151	4		17	13 août	Environnement général, fin sondage	E
152	15	ChEn-3	2B	13 août	Équipe au travail, début sondage	E
153	15	ChEn-3	2A	13 août	Réouverture du sondage, à la hauteur du vestige 4	O
154	15	ChEn-3	2A3	13 août	Détail du vestige 4	N
155	15	ChEn-3	2A3	13 août	Détail du vestige 4	N
156	15	ChEn-3	2A3	13 août	Détail du vestige 4	S
157	5		18	13 août	Environnement général, début du sondage	NE
158	5		18	13 août	Environnement général, début du sondage	NE
159	5			13 août	Environnement général de la zone	NE
160	5			13 août	Environnement général de la zone et tannerie	NO
161	5			13 août	Environnement général de la zone et tannerie	O
162	5		18	13 août	Détail poteau	N
163	5		18	13 août	Environnement général du sondage avec poteau	E
164	5		18	13 août	Stratigraphie paroi nord	N
165	5		18	13 août	Environnement général, fin sondage	E
166	4		20	14 août	Environnement général, début sondage	N
167	4		19	14 août	Environnement général, début sondage	NO
168	4		20	14 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
169	4		20	14 août	Environnement général, fin sondage	N
170	4		19	14 août	Environnement général, sondage en cours	O
171	4		19	14 août	Environnement général, sondage en cours	S
172	4		19	14 août	Environnement général, sondage en cours	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
173	15	ChEn-3	2E	14 août	Environnement général, équipe au travail et enlèvement de l'asphalte	O
174	15	ChEn-3	2E	14 août	Vue générale, fin sondage	E
175	15	ChEn-3	2E	14 août	Détail d'une tache de mortier dans 2E	E
176	15	ChEn-3	2E	14 août	Fin sondage, stratigraphie paroi ouest	O
177	15	ChEn-3	2E	14 août	Environnement général, fin sondage	NO
178	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2	O
179	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2	O
180	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
181	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
182	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
183	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
184	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
185	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
186	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
187	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
188	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
189	15	ChEn-3	2D/2E	14 août	Environnement général des sondages et vestige 2D2, à partir du clocher de l'église	S
190	4		20	14 août	Environnement général, enlèvement de l'asphalte partie nord	NO
191	4		21	14 août	Environnement général, enlèvement de l'asphalte	SE
192	4		20	14 août	Excavation du sondage, section nord	NO
193	4		20	14 août	Excavation du sondage, section nord	N
194	4		21	14 août	Environnement général, sondage en cours	N
195	4		20	14 août	Environnement général, section nord	N

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
196	4		20	14 août	Vue éloignée du sondage, section nord	N
197	4		20	14 août	Vue du sondage, paroi nord	N
198	4		20	14 août	Vue du sondage, paroi sud	S
199	4		21	14 août	Fin sondage, paroi ouest	O
200	4		21	14 août	Environnement général, fin sondage	N
201	5		22-23	15 août	Environnement général, sondages en cours	E
202	5		22	15 août	Environnement général, sondage en cours	NE
203	5		23	15 août	Environnement général, sondage en cours	E
204	5		23	15 août	Détail alignement de pierres, section nord	N
205	5		23	15 août	Vue éloignée de l'alignement de pierres	NO
206	5		23	15 août	Environnement général, fin sondage	NO
207	5		23	15 août	Environnement général, fin sondage	O
208	5		23	15 août	Stratigraphie paroi nord, section ouest	N
209	5		22	15 août	Environnement général, fin sondage	NE
210	5		22	15 août	Environnement général, fin sondage	SO
211	5		22	15 août	Stratigraphie paroi sud	S
212	6			15 août	Environnement général de la zone	NE
213	6			15 août	Environnement général de la zone	O
214	6		24/25	15 août	Environnement général, sondages en cours	NE
215	6		24/25	15 août	Environnement général, sondages en cours	O
216	6		24	15 août	Fin sondage	O
217	6		24	15 août	Environnement général, fin sondage	O
218	6		24	15 août	Stratigraphie paroi est	E
219	6		26	15 août	Environnement général, sondage en cours	NE
220	6		26	15 août	Environnement général, sondage en cours	E
221	6		26	15 août	Environnement général, sondage en cours	O
222	6		26	15 août	Stratigraphie sondage, paroi est	E
223	6		25	15 août	Environnement général, fin sondage	E
224	6		25	15 août	Stratigraphie sondage, paroi sud	S
225	6		27	15 août	Environnement général, sondage en cours	SO
226	6		27	15 août	Environnement général, fin sondage, paroi nord	N
227	6		27	15 août	Environnement général, fin sondage	O
228	6		28	18 août	Environnement général, sondage en cours	NE

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
229	6		28	18 août	Environnement général, fin sondage, paroi sud	S
230	6		28	18 août	Environnement général, fin sondage	NE
231	6		28	18 août	Environnement général, fin sondage	SO
232	6		29	18 août	Environnement général, sondage en cours	O
233	6		29	18 août	Environnement général, fin sondage	O
234	6		29	18 août	Détail, fin sondage	O
235	6		29	18 août	Stratigraphie, fin sondage, paroi nord	N
236	6		31	18 août	Environnement général, sondage en cours	O
237	6		31	18 août	Environnement général, sondage en cours	O
238	6		31	18 août	Stratigraphie fin sondage, paroi sud	S
239	6		31	18 août	Environnement général, fin sondage	O
240	6		32	18 août	Environnement général, sondage en cours	O
241	6		32	18 août	Stratigraphie, paroi sud, fin sondage	S
242	6		32	18 août	Environnement général, fin sondage	SO
243	6		33	18 août	Environnement général, sondage en cours	E
244	6		33	18 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
245	6		33	18 août	Environnement général, fin sondage	NE
246	6		34	18 août	Environnement général, sondage en cours	NE
247	6		34	18 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
248	6		34	18 août	Environnement général, fin sondage	SO
249	6		35	18 août	Environnement général, sondage en cours	NE
250	6		36	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
251	6		36	19 août	Environnement général, fin sondage	E
252	6		36	19 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	N
253	6		35	19 août	Détail, horizon de mortier et de pierres	plan
254	6		35	19 août	Détail, pièce de bois à l'horizontale dans la paroi sud	S
255	6		37	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
256	6		37	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
257	6		37	19 août	Environnement général, fin sondage	E
258	6		37	19 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
259	6		38	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
260	6		35	19 août	Environnement général, fin sondage	E
261	6		35	19 août	Stratigraphie paroi nord	N

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
262	6		39	19 août	Contamination aux hydrocarbures, fond du sondage	SO
263	6		38	19 août	Contamination aux hydrocarbures, fond du sondage	SO
264	6		37	19 août	Contamination aux hydrocarbures, fond du sondage	SO
265	6		40	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
266	6		40	19 août	Environnement général, fin sondage	E
267	6		40	19 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
268	6		40	19 août	Contamination aux hydrocarbures, fond du sondage	E
269	6		41	19 août	Vestiges d'un drain en bois ?, fond du sondage	plan
270	6		41	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
271	6		41	19 août	Environnement général, fin sondage	E
272	6		41	19 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
273	7		42	19 août	Environnement général, sondage en cours	E
274	7			19 août	Environnement générale de la zone	E
275	7			19 août	Environnement général de la zone	E
276	7			19 août	Environnement général de la zone	NO
277	7		42	19 août	Environnement général, fin sondage	E
278	7		42	19 août	Environnement général, fin sondage	SO
279	7		42	19 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
280	7		43	19 août	Environnement général, fin sondage	E
281	7		43	19 août	Environnement général, fin sondage	SO
282	7		43	19 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
283	7		44	19 août	Environnement général, sondage en cours	NE
284	7		44	19 août	Environnement général, fin sondage	E
285	7		44	19 août	Environnement général, fin sondage	SO
286	7		44	19 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
287	8	ChEm-a		20 août	Environnement général de la zone	O
288	8	ChEm-a		20 août	Environnement général de la zone	E
289	8	ChEm-a		20 août	Environnement général de la zone	SE
290	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, sondage en cours	E
291	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, sondage en cours	N
292	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, sondage en cours	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
293	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, sondage en cours	S
294	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, fin sondage	E
295	8	ChEm-a	45	20 août	Environnement général, fin sondage	N
296	8	ChEm-a	45	20 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	E
297	8	ChEm-a	46	20 août	Environnement général, sondage en cours	NE
298	8	ChEm-a	46	20 août	Environnement général, fin sondage	O
299	8	ChEm-a	46	20 août	Environnement général, fin sondage	N
300	8	ChEm-a	46	20 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	E
301	8	ChEm-a	47	20 août	Environnement général, sondage en cours	E
302	8	ChEm-a	47	20 août	Environnement général, sondage en cours	O
303	8	ChEm-a	47	20 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
304	8	ChEm-a	47	20 août	Environnement général, fin sondage	O
305	9		48	20 août	Environnement général, sondage en cours	SE
306	9		48	20 août	Environnement général, sondage en cours	SO
307	9		48	20 août	Environnement général, fin sondage	N
308	9		48	20 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
309	9		49	20 août	Environnement général, sondage en cours avec fossé	E
310	9		49	20 août	Environnement général, sondage en cours	SO
311	9		49	20 août	Environnement général, fin sondage	N
312	9		49	20 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
313	9		50	20 août	Environnement général, sondage en cours	N
314	9		50	20 août	Environnement général, sondage en cours	E
315	9		50	20 août	Environnement général, fin sondage	NE
316	9		50	20 août	Détail tuyau en fer (aqueduc), fin sondage	N
317	9		50	20 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
318	10	ChEm-1		20 août	Environnement général de la zone	O
319	10	ChEm-1		20 août	Environnement général de la zone	SE
320	10	ChEm-1	51	20 août	Environnement général, sondage en cours	N
321	10	ChEm-1	51	20 août	Environnement général, sondage en cours avec fondations	S
322	10	ChEm-1	51	20 août	Environnement général, sondage en cours	SE
323	10	ChEm-1	51	20 août	Environnement général, sondage en cours	S
324	10	ChEm-1	51	20 août	Sondage en cours de fouille et fondations	N
325	10	ChEm-1	51	20 août	Sondage en cours de fouille et vestige 8	S

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
326	10	ChEm-1	51	20 août	Sondage en cours de fouille et vestige 8	S
327	10	ChEm-1	51	21 août	Détail de la fouille du vestige 8	O
328	10	ChEm-1	51	21 août	Détail de la fouille du vestige 8	S
329	10	ChEm-1	51	21 août	Environnement général, fouille du vestige 8	SE
330	10	ChEm-1	51	21 août	Environnement général, fouille du vestige 8	E
331	10	ChEm-1	51	21 août	Gros plan sur le dégagement du vestige 8	S
332	10	ChEm-1	51	21 août	Gros plan sur le dégagement du vestige 8	O
333	10	ChEm-1	51	21 août	Gros plan sur le dégagement du vestige 8	SO
334	10	ChEm-1	51	21 août	Inspection visuelle du sol lors de l'excavation	SE
335	10	ChEm-1	52	21 août	Environnement général, sondage en cours	SO
336	10	ChEm-1		21 août	Environnement général de la zone	NE
337	10	ChEm-1	52	21 août	Environnement général, fin sondage	O
338	10	ChEm-1	52	21 août	Environnement général, fin sondage	SO
339	10	ChEm-1	52	21 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
340	10	ChEm-1	53	21 août	Environnement général, sondage en cours	SE
341	10	ChEm-1	53	21 août	Environnement général, sondage en cours	SE
342	10	ChEm-1	53	21 août	Dégagement du vestige 11	E
343	10	ChEm-1	53	21 août	Dégagement du vestige 11	O
344	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, sondage en cours et vestige 9	SO
345	10	ChEm-1	53	22 août	Équipe au travail, dégagement du parement nord du vestige 11	S
346	10	ChEm-1	53	22 août	Équipe au travail, dégagement du vestige 9	E
347	10	ChEm-1	54	22 août	Environnement général, sondage en cours	S
348	10	ChEm-1		22 août	Environnement général de la zone et dégagement du vestige 11	SE
349	10	ChEm-1	51	22 août	Environnement général, fin sondage et vestige 8	NO
350	10	ChEm-1	51	22 août	Environnement général, vestige 8	NO
351	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, angle nord-est du vestige 8	SO
352	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, extrémité est du vestige 8	SO
353	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, centre du vestige 8	SO
354	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, moitié est du vestige 8	SO
355	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, moitié ouest du vestige 8	SO

Inventaire archéologique 2008 (route 132)			Film n° PATR08N05		Type : Numérique Nikon D50	
Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
356	10	ChEm-1	51	22 août	Détail, moitié ouest du vestige 8, parement nord	SO
357	10	ChEm-1	51	22 août	Environnement général, sondage et vestige 8	SE
358	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, sondage et vestige 11	SE
359	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, angle nord-ouest du vestige 11	SO
360	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, angle nord-ouest du vestige 11	SO
361	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, angle nord-ouest du vestige 11	NE
362	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, centre du vestige 11	SO
363	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, centre du vestige 11	SO
364	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, centre du vestige 11	NE
365	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, centre du vestige 11	NE
366	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, centre du vestige 11 et base de cheminée	NE
367	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, centre du vestige 11 et base de cheminée	NE
368	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, angle nord-est du vestige 9	SO
369	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, angle nord-est du vestige 11	SO
370	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, du vestige 11	NO
371	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, angle nord-est du vestige 11	NO
372	10	ChEm-1	53	22 août	Environnement général, angle nord-est du vestige 11	NE
373	10	ChEm-1	53	22 août	Détail, angle nord-est du vestige 11	NE
374	10	ChEm-1	54	22 août	Stratigraphie paroi est, fin sondage	SE
375	10	ChEm-1	54	22 août	Environnement général, fin sondage	
376	13		55	25 août	Environnement général, sondage en cours	S
377	13		55	25 août	Environnement général, sondage en cours	O
378	13		55	25 août	Détail, tuyaux et puisard	E
379	13		55	25 août	Détail, drain en bois en coin	N
380	13		55	25 août	Sondage en cours, détail paroi est, secteur sud	E
381	13		55	25 août	Détail vestige en béton	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
382	13		55	25 août	Environnement général, fin sondage	N
383	13		55	25 août	Environnement général, fin sondage	S
384	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	N
385	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	NO
386	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	NO
387	13			25 août	Environnement de la zone, rue Pierre-de-Saint-Pierre, profil de la route	S
388	13			25 août	Environnement de la zone, cap rocheux	SE
389	13			25 août	Environnement de la zone, cap rocheux	SE
390	13			25 août	Environnement de la zone, rue Pierre-de-Saint-Pierre, profil de la route	SE
391	13			25 août	Environnement de la zone, rue Pierre-de-Saint-Pierre, muret de la route	NE
392	13		57	25 août	Équipe au travail	NO
393	13			25 août	Équipe au travail	NO
394	13			25 août	Équipe au travail	N
395	13		57	25 août	Environnement général, fin sondage	NO
396	13		57	25 août	Détail, tuyau en métal ferreux au sud du sondage	SO
397	13		57	25 août	Stratigraphie, paroi sud, fin sondage	SO
398	13		55	25 août	Équipe au travail	S
399	11		58	25 août	Environnement général, sondage en cours	O
400	11			25 août	Environnement général de la zone	S
401	11			25 août	Environnement général de la zone	NE
402	11			25 août	Environnement général de la zone	E
403	11		58	25 août	Détail, tuyaux superposés endommagés dans le dégagement	S
404	11		58	25 août	Détail, tuyaux superposés endommagés dans le dégagement	S
405	11		58	25 août	Stratigraphie, paroi est, fin sondage	E
406	11		58	25 août	Stratigraphie, paroi nord, fin sondage	N
407	12		59	26 août	Environnement général, sondage en cours	SE
408	12		60	26 août	Environnement général, sondage en cours	O
409	12			26 août	Environnement général de la zone	SO
410	12			26 août	Environnement général de la zone	N
411	12		60	26 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
412	12		60	26 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
413	12		59	26 août	Détail, pièces de bois dans sondage	plan
414	12		59	26 août	Détail, pièces de bois dans sondage	plan
415	11		61	26 août	Environnement général, sondage en cours	O
416	11		61	26 août	Environnement général, sondage en cours	SE
417	11		61	26 août	Environnement général, fin sondage	O
418	11		61	26 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	N
419	11		62	26 août	Environnement général, sondage en cours	NE
420	11			26 août	Équipe au travail, excavation à deux pelles	N
421	11			26 août	Équipe au travail, excavation à deux pelles	N
422	11		62	26 août	Environnement général, fin sondage	E
423	11		62	26 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
424	11		62	26 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
425	11		62	26 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	O
426	13		63	27 août	Environnement général, sondage en cours	NE
427	13		63	27 août	Environnement général, sondage en cours	NE
428	13		63	27 août	Environnement général, sondage en cours	O
429	13		63	27 août	Environnement général, fin sondage	N
430	13		63	27 août	Stratigraphie, paroi ouest, fin sondage	O
431	12		64	27 août	Environnement général, fin sondage	S
432	12		64	27 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	S
433	10	ChEm-1	51	27 août	Détail, début du lot 1A2	SO
434	10	ChEm-1	51	27 août	Environnement général du lot 1A2	SO
435	10	ChEm-1	51	27 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	NO
436	10	ChEm-1	51	27 août	Stratigraphie paroi ouest, fin sondage	NO
437	10	ChEm-1	51	27 août	Fin lot 1A2 et sommet vestige 8, détail angle NE	NE
438	10	ChEm-1	51	27 août	Environnement général, fin lot 1A2 et sommet vestige 8	NE
439	10	ChEm-1	51	27 août	Environnement général, vestige 8, angle nord-est	SO
440	10	ChEm-1	51	27 août	Environnement général, vestiges 8 et 10	SO
441	10	ChEm-1		27 août	Environnement général, fondation devant poulailler du n° civique 1059, route de la Seigneurie	S

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
442	10	ChEm-1		27 août	Environnement général, fondation devant poulailler du n° civique 1059, route de la Seigneurie, détail du parement	S
443	10	ChEm-1		27 août	Environnement général, fondation devant poulailler du n° civique 1059, route de la Seigneurie	N
444	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	NO
445	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	NO
446	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, sondage en cours	S
447	10	ChEm-1	56	25 août	Environnement général, fin sondage	NO
448	10	ChEm-1	56	25 août	Stratigraphie paroi sud, fin sondage	SO
449	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	O
450	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	S
451	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	S
452	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	SO
453	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	SE
454	10	ChEm-1		25 août	Environnement général de la zone	E
455	10	ChEm-1	53	25 août	Moitié ouest, paroi sud du sondage	SO
456	10	ChEm-1	53	25 août	Moitié est, paroi sud du sondage	SO
457	10	ChEm-1	53	25 août	Détail paroi sud, vestige 11	SO
458	10	ChEm-1	53	25 août	Parement est, segment est, vestige 11, angle nord-est	SO
459	10	ChEm-1	53	25 août	Parement nord, segment nord, vestige 11, angle nord-est	SO
460	10	ChEm-1	53	25 août	Parement nord, segment nord, vestige 11, centre	SO
461	10	ChEm-1	53	25 août	Parement nord, segment nord, vestige 11, angle nord-ouest	SO
462	12		59	26 août	Stratigraphie paroi nord, fin sondage	NO
463	12		59	26 août	Environnement général, fin sondage	NE
464	10	ChEm-1	53	26 août	Parement ouest, segment ouest, vestige 11, angle nord-ouest	SE
465	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment ouest, vestige 11, angle nord-ouest	NO
466	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment nord, vestige 11, angle nord-ouest	NE

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N05

Type : Numérique Nikon D50

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
467	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment nord, vestige 11, centre	NE
468	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment nord, vestige 11, base de cheminée	NE
469	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment nord, vestige 9, base de cheminée	NE
470	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment nord, vestige 11, angle nord-est	NE
471	10	ChEm-1	53	26 août	Parement intérieur, segment est, vestige 11, angle nord-est	SE
472	10	ChEm-1	53	26 août	Environnement général, vestige 11	NE
473	10	ChEm-1	53	26 août	Environnement général, vestige 11	SE
474	12		64	27 août	Environnement général, sondage en cours	SE

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N06

Type : Numérique Nikon D40

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
001	14		30	18 août	Enlèvement de l'asphalte de la partie sud de la route, jusqu'à l'entrée du cimetière	N
002	14		30	18 août	Enlèvement de l'asphalte de la partie sud de la route, jusqu'à l'entrée du cimetière	NO
003	14		30	18 août	Enlèvement de l'asphalte de la partie sud de la route, jusqu'à l'entrée du cimetière	NE
004	14		30	18 août	Environnement général (sable beige/argile bleutée) avec tuyaux métal, T.C.C. et bois	N
005	14		30	18 août	Vue en plongée (sable beige/argile bleutée) avec tuyaux métal, T.C.C. et bois	SO
006	14		30	18 août	Vue en plongée, tuyau de métal	S
007	14		30	18 août	Vue en plongée, deux tuyaux	S
008	14		30	18 août	Détail bois le long de la paroi est	E
009	14		30	18 août	Détail, démarcation du sol en place	S
010	14		30	18 août	Détail, morceau de tuyau en T.C.C. à fond plat	
011	14		30	18 août	Détail, morceau de tuyau en T.C.C. à fond plat	
012	14		30	18 août	Environnement général avec vestige 7	NO
013	14		30	18 août	Environnement général, sondage avec vestige 7	N
014	14		30	18 août	Détail moitié est du vestige 7, avec petit sondage exploratoire	NO
015	14		30	18 août	Détail moitié ouest du vestige 7	NO
016	14		30	18 août	Vue en plongée du vestige 7	NE
017	14		30	18 août	Vue en plongée de la démarcation du sol argile bleutée/remplissage meuble	SO
018	14		30	19 août	Environnement général, effondrement de la paroi dans le coin sud-ouest	SO
019	14		30	19 août	Environnement général, effondrement de la paroi sud	SO
020	14		30	19 août	Environnement général, effondrement de la paroi ouest	O
021	14		30	19 août	Lignes stratifiées du niveau d'eau de pluie dans les sondages, paroi est	E
022	14		30	19 août	Détail de l'égout en paroi ouest	O
023	14		30	19 août	Environnement général, égout se dirigeant vers pluvial	NO

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N06

Type : Numérique Nikon D40

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
024	14		30	19 août	Environnement général, 15 premiers mètres excavés du sondage	SSO
025	14		30	19 août	Environnement général, 15 premiers mètres excavés du sondage	NNE
026	14		30	19 août	Vue en plongée du vestige en bois (fond du vestige 7)	N
027	14		30	19 août	Vue en plongée du vestige en bois (fond du vestige 7)	E
028	14		30	19 août	Vue rapprochée, fond du vestige 7	N
029	14		30	19 août	Stratigraphie, paroi sud et est du sondage	SE
030	14		30	19 août	Stratigraphie paroi sud du sondage	S
031	14		30	19 août	Stratigraphie paroi est du sondage	E
032	14		30	19 août	Remblais du raccord entre 2 pluviaux, à 15-18 m dans la paroi sud	E
033	14		30	19 août	Remblais du raccord entre 2 pluviaux, à 15-18 m dans la paroi sud	O
034	14		30	20 août	Vue en plongée, paroi est	E
035	14		30	20 août	Vue en plongée, paroi est	E
036	14		30	20 août	Détail, tuyau métallique longeant la paroi est, à 20-26 m dans la paroi sud	E
037	14		30	20 août	Détail, tuyau métallique longeant la paroi est, à 20-26 m dans la paroi sud	SE
038	14		30	20 août	Vestige 8, tuyau de bois sorti de son contexte	S
039	14		30	20 août	Vestige 8, tuyau de bois sorti de son contexte	O
040	14		30	20 août	Détail, extrémité ouest du vestige 8	
041	14		30	20 août	Détail, extrémité est du vestige 8	
042	14		30	20 août	Détail, empreinte du tuyau avec tuyau hors contexte	S
043	14		30	20 août	Détail, empreinte du tuyau avec tuyau hors contexte, vers l'est	NE
044	14		30	20 août	Détail, empreinte du tuyau avec tuyau hors contexte, vers l'ouest	NO
045	14		30	20 août	Vue rapprochée de la poursuite vers l'est (trou) du vestige 8	NE
046	14		30	20 août	Vue rapprochée de la poursuite vers l'est (trou) du vestige 8	NE
047	14		30	20 août	Prolongement dégagé du vestige 8 avec tuyau de métal en dessous	E

Inventaire archéologique 2008 (route 132)

Film n° PATR08N06

Type : Numérique Nikon D40

Cliché	Secteur	Site	Sondage	Date	Description	Orientation
048	14		30	20 août	Prolongement dégagé du vestige 8 avec tuyau de métal en dessous	E
058	14		30	21 août	Tranchée de 0 à 45 mètres	S
059	14		30	21 août	Remblayage et compactage du sondage (0-55 m)	S
060	14		30	21 août	Différence de profondeur du roc entre l'est et l'ouest du sondage	SE
061	14		30	21 août	Sable de remblai directement sur roc	E
062	14		30	21 août	Tuyau de métal qui longeait la paroi est	
063	14		30	21 août	Tuyau de métal qui longeait la paroi est	
064	14		30	21 août	Tranchée de 60 à 75 mètres avec égout en paroi ouest	S
065	14		30	21 août	Tranchée de 60 à 80 mètres	S
066	14		30	21 août	Coin nord-ouest du sondage, paroi nord et ouest	O
067	14		30	21 août	Paroi est du sondage, argile et remblais	NE
068	14		30	21 août	Paroi nord du sondage, remblais	NO

Annexe 2

Inventaire des artefacts

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
1		1	4	verre de couleur verte	bouteille	1	1	marque "3", "I", point dans un losange ".7" et "JOHN COLLINS OF CANADA" en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule ; marque imprimée sur le corps : "Jo[.]"
1		1	5	verre teinté vert	indéterminé	1	1		verre plat d'épaisseur variable ; verre teinté bleu-vert français ?
1		3	3	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	1		tessons de rebord jointifs
1		3	3	métal ferreux	clou	1	1		fer forgé ?
1		4	4	os	mammifère	1	1		frag.
1		5	3	verre de couleur verte	bouteille	1	1		verre clair
1		5	3	aluminium ?	indéterminé	1	1		
1		5	3	fer tréfilé	clou	1	1		grande dimension ; long. 15,5 cm
1		5	5	céramique	contenant	2	2		1 tesson de base ; corps épais et grossier de couleur rougeâtre et noire recouvert d'une glaçure brun foncé à noire lustrée
1		5	5	céramique	indéterminé	1	1		
1		5	5	t.c.c. non vernissée	brique	2	2		frags. ; corps orangé et grossier
1		5	5	t.c.c. non vernissée	contenant	9	ind.		au moins 3 tessons de bases
1		5	5	t.c.c. vernissée	contenant	1	1		face int. noircie et altérée par feu / chaleur
1		5	5	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	2	2		
1		5	5	métal ferreux	clou	2	2		fer forgé ?
1		5	8	céramique	contenant	2	1		1 tesson de rebord ; 1 tessons de base altéré par le feu ; corps épais et grossier de couleur rouge recouvert d'une glaçure noire lustrée
1		5	8	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
1		5	8	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		tesson de couvercle ?
1		5	8	verre teinté vert	bouteille	1	1		goulot et col d'une petite bouteille
1		5	8	solide souple	indéterminé	3	1		frags. de tissu ou de corde ?
1		6	-	t.c.c. vernissée	contenant	1	1		tesson de base ; t.c.c. vernissée façon locale ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
1		6	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert clair
1		6	-	métal ferreux	capsule				
1		7	2	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		petit tesson
1		7	4	céramique	contenant	2	2		corps épais et grossier de couleur rougeâtre et noire recouvert d'une glaçure brun foncé à noire lustrée sur 1 face
1		7	4	t.c.c. non vernissée	indéterminé	2	2		brique ou contenant
1		7	4	t.c.c. non vernissée	brique	2	1		frags. ; corps orangé
1		7	4	t.c.c. non vernissée	contenant	11	ind.		4 tessons de rebords
1		7	4	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	1?		
1		7	4	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		frag.
1		7	4	métal ferreux	scie	1	1		frag. de lame étroite ; larg. 2,4 cm
1		8	-	céramique	contenant	1	1		corps épais et grossier de couleur rouge recouvert d'une glaçure noire lustrée sur 1 face
1		8	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		
1		8	-	métal ferreux	boulon	1	1		
1		8	-	métal ferreux	clou	1	1		
1		8	-	métal ferreux	fer à cheval	1	1		en forme de U avec crampons ; 1 branche conservée seulement
9		48	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	3		
9		48	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	1	1		tesson de base
9		48	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé brun	tesson de rebord ; <i>pearlware</i> ?
9		48	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		altéré
9		48	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	53	ind.		8 tessons de rebords ; 4 tessons de bases

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
9		48	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	8	ind.	2 décors bleus	1 tesson de rebord ; 1 tessons de base
9		48	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	1	décor <i>mocha</i> bleu	tessons jointifs
9		48	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	7	1 ?		2 tessons de rebord jointifs appartenant peut-être à un pot de chambre
9		48	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	5	ind.		frags.
9		48	-	verre incolore	indéterminé	1	1		
9		48	-	verre teinté vert	contenant	1	1	"[...]NFANTS [...]DING BOTT[...] FOR THE [...]" en relief	
9		48	-	verre teinté vert	vitre	2	1 ?		
9		48	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive
9		48	-	métal ferreux	indéterminé	3	ind.		frags. de bandes ; larg. 3 cm ; cercle de tonneau ou bandage de roue de charette en bois ?
9		49	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	1	1		
9		49	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1		
9		49	-	verre incolore	bouteille	6	1 ?	"8" et "55" avec un triangle inversé en relief sur base	2 tessons de cul jointifs ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; corps à décor de côtes
9		49	-	verre incolore	contenant	1	1	perles moulées sur rebord ; décor de triangle et de points sur le corps	petit contenant de forme tronconique inversée ; reposait sans doute sur une tige à l'origine ; diam. rebord 5-6 cm X haut. conservée 6,5 cm
9		49	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		
9		50	-	os	mammifère	1	1		frag.
9		50	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	2		tessons de rebords
9		50	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	3	3		<i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
9		50	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		1 tesson de base

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
9		50	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	ligne peinte en bleu	
9		50	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
9		50	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1	lettres "TD" et des éléments végétaux dans un cercle	frag.
9		50	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1	"[HENDE]RSON" et "MON[TREAL]" en creux	frag.
9		50	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	2	2		
9		50	-	grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	contenant	1	1		
9		50	-	verre teinté vert	vitre	1	1		
9		50	-	métal ferreux	indéterminé	2	2		
14		30	-	verre teinté vert	vitre	20	ind.		mis au jour à 0-5 m de la paroi sud, niveau du vestige 7
14		30	-	fer tréfilé	clou	7	7		mis au jour à 0-5 m de la paroi sud, niveau du vestige 7
14		30	-	bois	échantillon	1	1		0-5 m de la paroi sud, vestige 7
14		30	-	bois	échantillon	1	1		0-5 m de la paroi sud, fond vestige 7
14		30	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	1		1 tesson de marli ; mis au jour à 40-45 m de la paroi sud
14		30	-	verre teinté vert	vitre	1	1		mis au jour à 40-45 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	verre teinté vert	vitre	3	1 ?		mis au jour à 0-5 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	fer tréfilé	clou	1	1		mis au jour à 0-5 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette	3	1	motif de blé moulé	tessons jointifs ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	petite assiette	13	1	marque "W[E]KI[...] ENGLAN[D]" imprimé en vert sur base	9 tessons jointifs ; mis au jour à 25 m de la paroi sud

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
14		30	argile bleue	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	petite assiette	1	1	ligne de dorure	tesson de marli ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	2 ?	marque "R]OYAL IRONI[STONE]" imprimé en noir sur base	1 tesson de rebord ; 1 tesson de base ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	verre incolore	bouteille	5	1	"149" en relief sur base	4 tessons jointifs forment base et corps d'une petite bouteille rectangulaire à 2 pans en retrait et coins chanfreinés ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	verre incolore	indéterminé	3	1 ?		contenant ou luminaire ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	métal	indéterminé	1	1		mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	1	1 ?		ped droit ; semelle ext. cousue ; 1/2 longue ; sans ourlet ; bout arrondi ; long. 12,5cm X larg. max. 9cm ; pourrait être associée à la semelle int. décrite plus bas ; mise au jour à 25m de la paroi sud
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	1	1 ?		ped droit ; frag. de semelle int. cousue ; sans ourlet ; bout arrondi ; long. 14,5 cm X larg. max. 7,2 cm ; 1 frag. d'empeigne recouvre le bout ; pourrait être associée à la semelle ext. décrite ci-haut ; mise au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	1	1		ped droit ; semelle int. avec talon ; semelle int. : cousue et cloutée ; sans ourlet ; long. 18 cm X larg. max. 9 cm ; talon : fait d'au moins 6 épaisseurs de cuir cloutées ; long. 6,5 cm X larg. 6 cm X ép. 1,5 cm ; mise au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	3	1 ?		2 quartiers avec tirants et œillets métalliques ; pourraient être associés aux semelles décrites ci-haut ; mis au jour à 25 m de la paroi sud

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	1	1 ?		languette ; pliée ; long. 9,8 cm (pliée) ou 14 cm (dépliée) X larg. 2,5 cm à 4,7 cm ; pourrait être associé aux semelles décrites ci-haut ; mise au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	cuir	chaussure	6	ind.		frags. divers, probablement de semelles et de trépointes
14		30	argile bleue	tissu	indéterminé	1	1		frag. de tissu de couleur foncée (noir ?) ; associé aux chaussures décrites ci-haut ? ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile bleue	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé ; larg. 9,3cm ; mise au jour à 25-30m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	t.c.f. chamois vernissée de type <i>Rockingham</i>	contenant	1	1		anse fragmentaire ; mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	3	2 ?	décor moulé	1 tesson de rebord ; mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	grès cérame grossier glaçuré	pot à conserve	1	1		complet ; diam. 4,9 cm X haut. 6 cm ; glaçure feldspathique de couleur beige claire recouvrante l'int. et l'ext. ; probablement du grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol ; mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	verre incolore	cheminée de lampe	1	1		tesson de rebord ; mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	verre teinté	gobelet	3	1	partie supérieure unie ; partie inférieure décorée de pans verticaux	verre légèrement teinté rose ; tessons jointifs ; mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	verre teinté vert	vitre	2	2		mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile bleue	verre opaque blanc	indéterminé	22	1 ?		mis au jour à 25-30 m de la paroi sud, au-dessus du vestige 8
14		30	argile rouille	os	mammifère	3	1 ?		mandibule avec 2 dents libres ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
14		30	argile rouille	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps rouge-orangé ; larg. 9,8 cm X ép. 5,8 cm 1; 1 côté recouvert d'un enduit noir (goudron ?) ; 1 face avec dépression rectangulaire au centre ; mise au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	contenant	1	1		t.c.f. porcelaineuse et vernissée de type <i>Mason ironstone</i> ? ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	couvercle	1	1	décor floral moulé rehaussé de décor floral imprimé rose	pour contenant de forme ovoïde ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	porcelaine fine	coquetier	1	1		tesson de la partie supérieure ; porcelaine fine à pâte dure de fabrication européenne ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre	indéterminé	3	ind.		verre incolore ou teinté très altéré ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre incolore	bouteille à médicaments	14	1	"M" et "180" en relief sur la base	tessons jointifs d'une petite bouteille fabriquée dans un moule en 2 parties avec base séparée ; lèvres de type pharmaceutique ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre incolore	gobelet	2	1	partie supérieure unie ; partie inférieure décorée de pans verticaux	tessons jointifs ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre	indéterminé	2	1 ?		1 tesson de rebord de cheminée de lampe ou de verre à boire (gobelet ou verre à tige) ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre teinté vert	bouteille	1	1		goulot et col d'une bouteille ; le col est court et annelé (2) ; mise au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre teinté vert	contenant	13	ind.		mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre teinté vert	bouteille	5	1 ?		goulot et col, base et tessons de corps d'une petite bouteille ; mise au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre teinté vert	pot à lait	1	1		extrémité conservée seulement ; façonnée à la pince de finition ? ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
14		30	argile rouille	verre teinté vert	vitre	2	2		mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive ; bouteille carrée ; mise au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	métal ferreux	indéterminé	2	2		mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	métal plombifère	indéterminé	1	1		frag. de tuyau ? ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	ind.	1		frags. agglomérés d'une chaussure en cuir brun ; mise au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	1	2		2 chaussures agglomérées ; 1 grande chaussure avec semelle int., semelle ext., talon et quartiers ; 1 demi-chaussure avec semelle int., semelle ext. et talon ; mises au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	matériau indéterminé	indéterminé	3	1		métal ou plastique ? ; mis au jour à 15-20 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	t.c.f. porcelaineuse et vernissée de type <i>Mason ironstone</i>	contenant	1	1		tesson de base ; mis au jour à 20-25 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	verre incolore	contenant	3	2 ?		mis au jour à 20-25 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	1	1 ?		pied gauche ; semelle ext. cousue ; 1/2 longue ; sans ourlet ; bout arrondi ; long. 11,5 cm X larg. max. 9 cm ; pourrait être associée à la semelle int. décrite plus bas ; mise au jour à 20-25 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	1	1 ?		pied gauche ; frag. de semelle int. cousue ; sans ourlet ; bout arrondi ; long. 14 cm X larg. max. 7,1 cm ; 1 frag. d'empaigne recouvre le bout ; pourrait être associée à la semelle ext. décrite ci-haut ; mise au jour à 20-25 m de la paroi sud

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	1	ind.		ped gauche ; frags. de semelles int. (?) cousues et sans ourlet ; pourraient être associées aux semelles décrites ci-haut ; mis au jour à 20-25 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	2	1 ?		2 quartiers avec tirants et œillets métalliques ; pourraient être associées aux semelles décrites ci-haut ; mis au jour à 25 m de la paroi sud
14		30	argile rouille	cuir	chaussure	5	ind.		frags. divers ; probablement empeigne, languette et trépointe
2		9	3	t.c.c. non vernissée	contenant	3	1		
2		9	3	t.c.c. vernissée	contenant	2	1		petits tessons ; t.c.c. vernissée façon locale ?
2		9	3	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		t.c.f. blanche vernissée ?
2		9	3	métal ferreux	indéterminé	1	1		
2		9	3	fer forgé	clou	1	1		
2		9	3	fer tréfilé	clou	2	2		
2		10	3	os	mammifère	10	ind.		5 dents
2		10	3	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
2		10	3	t.c.c. non vernissée	contenant	1	1		
2		10	3	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor de lignes et bandes d'engobe brune	pearlware ou t.c.f. blanche vernissée
2		10	3	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		pearlware ou t.c.f. blanche vernissée ; altéré
2		10	3	t.c.f. vernissée de type pearlware	contenant	1	1	ligne brune peinte	tesson de base
2		10	3	t.c.f. vernissée de type pearlware	contenant	1	1	décor floral peint	tesson de base
2		10	3	verre teinté vert	vitre	5	ind.		
2		10	3	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert clair
2		10	3	verre de couleur verte	bouteille carrée	3	2		vert olive
2		10	3	métal cuivreux	indéterminé	1	1		tige torsadée sur elle-même
2		10	3	métal ferreux	clou	7	7		fer tréfilé ?
2		10	3	métal ferreux	indéterminé	2	2		tiges

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
2		10	3	fer tréfilé	clou	3	3		
2		10	3	fer tréfilé	spike	1	1		long. 30 cm
2		10	3	métal et plastique	fil électrique	1	1		frag. ; plastique rouge
2		10	3	plastique	indéterminé	1	1		fine tige de couleur noire
2		10	3	plastique	indéterminé	1	1		frag. de couleur blanche
2		11	4	porcelaine commune utilitaire	indéterminé	1	1		frag.
2		11	4	fonte	poêle à bois	1	1		frag. de forme courbe qui prend place à la base du poêle ; percé de 5 ouvertures ovales, probablement des trous d'évent
2		11	4	matériau indéterminé	indéterminé	1	1		frag. de couleur orangée ; matériau d'aspect caoutchouteux ; semble altéré par la chaleur
2		13	3	os	mammifère	3	1		frags. de dent
2		13	3	t.c.c. non vernissée	brique	11	ind.		frags. ; corps orangé
2		13	3	plastique	indéterminé	1	1		tige courbée en forme de "U" ; couleur rouge
3	Chen-4	14	-	t.c.c. non vernissée	brique	8	ind.		petits frags. ; corps orangé
3	Chen-4	14	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	8	ind.		petits tessons
3	Chen-4	14	-	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	bouteille	3	1		tessons de base et de corps jointifs ; petite bouteille
3	Chen-4	14	-	verre teinté vert	vitre	20	ind.		petits tessons
3	Chen-4	14	-	verre de couleur verte	bouteille carrée	1	1		petit tesson ; vert olive
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	clou	6	6		fer forgé ?
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	clou	1	1		tige de section carrée ; de grande dimension : long. 23 cm X larg. 1,5 cm ; fer forgé ?
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	crampon	6	6		en forme de U
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	patte de scellement	1	1		patte à tête repliée ; faite d'une longue barre de métal dont la section présente une forme de "U" et dont 1 extrémité est courbée et soudée pour former un œil ; diam. 3,5 cm ; long. tige 12 cm ; fabrication artisanale
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	penture	1	1	extrémité à motif queue de poisson	complète ; long. 18 cm X larg. 1,5 à 2,2 cm ; diam. œil indéterminé ; 2 clous en place
3	Chen-4	14	-	métal ferreux	indéterminé	4	4		
3	Chen-4	14	-	fer forgé	clou	2	2		

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	14	-	fer tréfilé	clou	1	1		
3	Chen-4	14	8	os	mammifère	5	ind.		frags.
3	Chen-4	14	8	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
3	Chen-4	14	8	t.c.c. non vernissée	contenant	5	ind.		1 tesson de base
3	Chen-4	14	8	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	22	4 ?		1 base (diam. 10cm) ; 4 tessons de bases avec traces de carbonisation, dont 2 jointifs ; 5 tessons de rebords, dont 2 jointifs
3	Chen-4	14	8	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tessons de marlis ; <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	14	8	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2		tessons de rebords ; <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	14	8	t.c.f. vernissée, à corps tendre	bol ?	1	1	décor floral peint en rose et gris sur glaçure	tesson de rebord ; t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i> ; altéré
3	Chen-4	14	8	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		
3	Chen-4	14	8	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	10	1 ?	3 avec décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	3 tessons de rebord
3	Chen-4	14	8	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		frag.
3	Chen-4	14	8	verre incolore	verre à tige	5	1		2 tessons de coupe conique ou en trompette ; tige unie et frags. de pied conique
3	Chen-4	14	8	verre de couleur verte	bouteille carrée	5	2		vert olive
3	Chen-4	14	8	métal ferreux	boulon	1	1		
3	Chen-4	14	8	métal ferreux	boulon	1	1		diam. 1,5 cm ; face convexe ; dos plat ou légèrement convexe ; attache à œillet en fil de métal ; mauvais état de conservation
3	Chen-4	14	8	métal ferreux	clou	2	2		fer forgé ou fer laminé à tête forgée
3	Chen-4			métal ferreux	clou	1	1		fer forgé ou fer laminé
3	Chen-4	14	8	métal ferreux	crampon	1	1		en forme de "U"
3	Chen-4	14	8	métal ferreux	indéterminé	29	ind.		
3	Chen-4	14	8	fer forgé	clou	2	2		
3	Chen-4	14	8	fer forgé	clou	1	1		grande dimension : long. 18,5 cm X larg. 1 cm

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	14	8	fer forgé	herminette ?	1	1		œil et frag. de lame ; œil circulaire formé d'une bande de fer arrondie autour d'un mandrin et soudée ; lame triangulaire et plate, perpendiculaire au manche ; diam. œil : ~2 m ; dimension conservée de la lame : long. 5 cm X larg. 4 cm ; long. totale conservée 9 cm
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	coquille	mollusque	3	ind.		petits frags.
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	os	mammifère	3	ind.		frags.
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.c. non vernissée	contenant	23	ind.		sans doute plusieurs tessons de t.c.c. vernissée façon locale
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	59	13 ?		7 tessons de rebords ; 13 tessons de bases, dont 2 jointifs
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	3	1 ?		1 tesson de base ; 1 tesson avec face ext. carbonisée
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	3	1	décor moulé rehaussé de vert	tessons de rebords ; <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor bleu peint (?)	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	12	ind.		1 tesson de rebord ; <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	14	ind.	1 rebord avec décor moulé	2 tessons de rebords
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	3	1 ?	décor floral peint en polychromie	1 tesson de rebord
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor peint en bleu	teson de rebord
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu de type <i>Willow blue</i> (?)	teson de rebord
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	4	ind.		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	t.c.f. vernissée blanche	contenant	4	1 ?		

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	contenant	1	1		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert clair
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	clou	4	4		fer forgé ou laminé à tête découpée
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	équerre	1	1		en forme de "L" ; long. 4,5 cm X haut. 3,3 cm X larg. 2,3 cm ; 1 clou ou vis en place
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	rondelle	1	1		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	outil ?	1	1		objet de forme rectangulaire dont les 2 extrémités sont en biseau ; ressemble à une lame à 2 tranchants, mais sans emmanchement visible ; long. 11,5 cm X larg. 5 cm X ép. max. 1 cm
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	indéterminé	17	ind.		frags. de bandes plutôt épaisses de différentes largeurs ; bandage de roue de charette en bois ou cercle de tonneau ?
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	métal ferreux	indéterminé	14	ind.		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	fer forgé	clou	2	2		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	fer forgé	clou	1	1		grande dimension : long. 18 cm X larg. 1,3 cm
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	fer tréfilé	clou	2	2		
3	Chen-4	14	argile rougeâtre	matériau indéterminé	indéterminé	1	1		matériau épais de couleur noire, d'aspect caoutchouteux (ext.) et fibreux (int.) ; cuir, caoutchouc ou polymère ?
3	Chen-4	15	-	coquille	mollusque	2	1 ?		petits frags.
3	Chen-4	15	-	céramique	contenant	1	1		corps épais et grossier de couleur rougeâtre recouvert d'une glaçure noire lustrée
3	Chen-4	15	-	t.c.c.	contenant	1	1		t.c.c. vernissée façon locale ? ; altérée
3	Chen-4	15	-	t.c.c. non vernissée	brique	12	ind.		frags. ; corps orangés

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	15	-	t.c.c. non vernissée	contenant	8	1 ?		1 tesson de base
3	Chen-4	15	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	92	ind.		3 tessons de rebords ; 4 tessons de bases
3	Chen-4	15	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	2	1 ?		1 tesson de rebord
3	Chen-4	15	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	31	1	ligne d'engobe blanc sur rebord	5 tessons de rebord, dont 3 jointifs ; petit contenant fermé à corps globulaire et à col court et évasé
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor <i>shell edge rehaussé</i> de vert	tesson de rebord ; <i>creamware, pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor <i>shell edge rehaussé</i> de bleu	tesson de rebord ; <i>creamware, pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor de lignes vertes et de bandes bleues	tesson de rebord ; <i>creamware, pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé brun	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1	décor bleu peint (?)	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	6	2 ?		2 tessons de rebords ; 2 tessons de base ; t.c.f. blanche vernissée ?
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		
3	Chen-4	15	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	10	ind.		1 tesson de rebord
3	Chen-4	15	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	1	décor <i>mocha</i> brun	tessons jointifs
3	Chen-4	15	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	10	3	lignes d'engobe : blanc et bleu (6) et blanc et noir (2)	3 tessons de rebords, dont 2 jointifs
3	Chen-4	15	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	2	décor de perles moulé sur rebord	tessons de rebords
3	Chen-4	15	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	43	ind.		2 tessons de rebords ; 3 tessons de bases
3	Chen-4	15	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe	3	1		base de fourneau avec éperon et frag. de tuyau

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	15	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	2	2		frags.
3	Chen-4	15	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1	marque "HENDERSON" et "MONTREAL" en creux	frag.
3	Chen-4	15	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	21	ind.		frags. ; 3 embouts
3	Chen-4	15	-	grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	contenant	12	1 ?		1 tesson de rebord ; 1 tesson de fond ; grand contenant d'entreposage avec tenon ou petite anse horizontale
3	Chen-4	15	-	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	contenant	1	1		
3	Chen-4	15	-	verre incolore	bouteille	1	1		base ; diam. 5,6 cm ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée
3	Chen-4	15	-	verre teinté vert	vitre	4	ind.		
3	Chen-4	15	-	verre de couleur verte	bouteille	3	1		vert olive ; tessons de cul jointifs présentant un enfoncement conique
3	Chen-4	15	-	verre de couleur verte	bouteille	6	1 ?		vert olive ; verre de type "britannique ou anglo- américain" ?
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	clou	8	8		fer forgé ou laminé
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	clou ?	3	3		mauvais état de conservation
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	patte de scellement	1	1		patte à tête repliée et étroite ; tête fragmentaire ; tige de section rectangulaire ; dimension tête : haut. 3,5 cm X larg. max. 2,3 cm ; dimension tige : long. 34,5 cm X larg. max. 2 cm
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	patte de scellement ?	1	1		patte à tête repliée et étroite en forme de fer de lance ; dimension tige : long. conservée 65,5 cm X larg. max. 2 cm ; dimension tête : long. 7 cm X larg. max. 2 cm ; dimension pointe : long. 2,5 cm X larg. max. 1 cm

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	plane	1	1		frag. de lame et soie ; lame rectangulaire à tranchant longitudinal ; soie de section circulaire, perpendiculaire à la lame ; dimensions conservées de la lame : long. 16,5 cm X larg. 2,3 cm ; dimensions de la soie : long. 5 cm X diam. max. 1 cm
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	outil ?	1	1		extrémité distale d'une lame courbe, de section triangulaire et possédant un tranchant longitudinal ; faucille ?
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	indéterminé	4	ind.		frags. de bandes plutôt épaisses de différentes largeurs ; bandage de roue de charette en bois ou cercle de tonneau ?
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		objet en forme de croissant de lune ; long. 9 cm X larg. ~6 cm X ép. max. 3 cm
3	Chen-4	15	-	métal ferreux	indéterminé	15	ind.		
3	Chen-4	15	-	fer forgé	clou	3	3		
3	Chen-4	15	-	fer forgé	clou	1	1		tige de section circulaire : long. 15 cm X ~1,3 cm
3	Chen-4	15	-	fer forgé	clou	1	1		tige de section carrée ; long. 22 cm X larg. 1,5 cm
3	Chen-4	15	-	déchets industriels	indéterminé	2	2		scories ou résidus de combustion de charbon
3	Chen-4	15	-	plastique	bouton	1	1		à 2 trous ; face plate avec élévation en cercle au milieu ; dos convexe ; plastique de couleur noire ; diam. 1,8 cm ;
4		17	-	os	mammifère	2	2		frags.
4		17	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1		frag.
4		17	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1		tesson de rebord
4		17	-	verre teinté vert	vitre	1	1		
4		17	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		verre clair
4		17	-	métal ferreux	clou	2	2		fer forgé ?
4		17	-	métal ferreux	joint de tuyau	1	1		frag. ; fonte ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
4		17	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		cadre de forme rectangulaire ; ~20 cm X ~29 cm ; pour panneau d'affichage ?
4		17	-	métal ferreux	indéterminé	6	ind.		
4		17	-	fer tréfilé	clou	3	3		
4		17	-	déchets industriels	indéterminé	1	1		scorie ou laitier
4		17	-	linoléum	indéterminé	1	1		couleur orange
5		18	-	os	mammifère	1	1		frag.
5		18	-	t.c.c. non vernissée	brique	2	ind.		petits frags. ; corps orangés
5		18	-	t.c.c. vernissée façon locale	terrine	15	1		tessons de rebord et de corps d'une petite terrine à bec verseur
5		18	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		tesson de rebord ; <i>creamware</i> ou t.c.f. blanche vernissée ; altéré
5		18	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor peint en vert et brun	tesson de rebord ; <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée ; altéré
5		18	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
5		18	-	verre teinté vert	vitre	2	1 ?		
5		18	-	métal ferreux	capsule	1	1		
5		18	-	métal ferreux	clou	3	3		fer forgé ?
5		18	-	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		
5		18	-	fer laminé	clou	2	2		tête découpée en "T"
5		22	-	os	mammifère	7	ind.		frags.
5		22	-	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
5		22	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	17	5 ?		9 tessons de rebords appartenant au moins à 5 contenants différents ; 5 tessons appartenant à 2 bases différentes
5		22	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2		<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
5		22	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	5	1	lettres "G" ou "C" et "S." dans un cercle délimité par une ligne brisée en relief	complet ; avec éperon
5		22	-	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	contenant	1	1		
5		22	-	verre teinté vert	vitre	2	1		très épais : 0,6 cm

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
5		22	-	verre de couleur verte	bouteille carrée ?	1	1		vert olive
5		22	-	métal ferreux	boulon	1	1		
5		22	-	métal ferreux	clenche	1	1	extrémité évasée	complète mais tordue ; diam. œil : 1,5cm ; dimension tige : long. ~25 cm X larg. 2 cm ; long. totale ~28cm
5		22	-	métal ferreux	joint de tuyau	1	1		diam. 7,5 cm X haut. 3,5 à 4 cm
5		22	-	métal ferreux	indéterminé	4	4 ?		clous ?
5		23	-	os	mammifère	13	ind.		frags.
5		23	-	t.c.c. non vernissée	contenant	4	ind.		1 tesson de base ; probablement t.c.c. vernissée façon locale
5		23	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	5	ind.		1 tesson de base
5		23	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
5		23	-	t.c.f. argileuse blanche, vernissée non	pipe-tuyau	1	1		frag.
5		23	-	métal ferreux	clou	1	1		fer forgé ou laminé
5		23	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		lame courbe à tranchant longitudinal ou branche de fer à cheval ? ; beaucoup de concrétions
5		23	-	métal ferreux	indéterminé	17	ind.		
6		25	-	os	mammifère	1	1		os long complet
6		25	-	t.c.c. non vernissée	indéterminé	1	1		contenant ou tuile
6		25	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		
6		25	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	8	2	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	5 tessons de marli
6		25	-	t.c.f. argileuse blanche, vernissée non	pipe-tuyau	1	1		frag.
6		25	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1	"NOT TO BE REFILLED" et "NO DEPOSIT NO RETURN" en relief sur corps ; "2", "L", "D" dans un losange, "7" et "MADE IN CANADA" en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		25	-	verre de couleur verte	bouteille	2	1		
6		28	-	os	mammifère	2	2		1 frag. ; 1 dent
6		28	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	1 ?		1 tesson de rebord ; 1 tesson de base
6		28	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		<i>creamware, pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
6		28	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		
6		29	-	os	mammifère	6	ind.		frags.
6		29	-	t.c.c.	contenant	1	1		t.c.c. vernissée façon locale ou avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est
6		29	-	t.c.c. non vernissée	brique	4	1 ?		frags. ; corps orangé
6		29	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		<i>creamware, pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée ; altérée par feu
6		29	-	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		
6		29	-	fer tréfilé	clou	2	2		
6		32	-	os	mammifère	1	1		frag.
6		32	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	3	1 ?		
6		32	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		
6		32	-	métal ferreux	indéterminé	2	ind.		
6		32	-	fer laminé	clou	3	3		tête découpée en "T"
6		33	-	os	mammifère	6	ind.		frags.
6		33	-	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		petit frag. ; corps rouge-orangé
6		33	-	t.c.c. non vernissée	contenant	1	1		
6		33	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		
6		33	-	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		
6		34	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	3	1	décor floral imprimé bleu	teillons de marli jointifs
6		34	-	verre de couleur verte	bouteille	2	1	"V.455.C", "B", "D" dans un losange, ".o" et "3" ; "[...]N CANADA" en relief sur base	vert clair ; tessons de corps et de base jointifs ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		34	-	plastique	capsule	2	2	"7 up" inscrit en blanc dans un carré vert	parties int. de capsules en métal ferreux
6		35	-	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		petit frag. ; corps orangé
6		35	-	t.c.c. non vernissée	contenant	2	1		
6		35	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		
6		35	-	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	contenant	3	1		
6		35	-	verre incolore	bouteille	1	1	"Coca Cola MIN. CONTENTS 6FL. OZS" en émail cuit blanc sur corps ; "COCA COLA LTD", "A", et "4" avec un carré et un "D" dans un losange en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule ; corps à décor de côtes
6		35	-	verre incolore	bouteille	1	1	"Coca Cola TRADE MARK REGISTERED" en émail cuit blanc sur corps ; "COCA COLA LTD", "A", et "12" avec un carré et un "D" dans un losange en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule ; corps à décor de côtes
6		35	-	verre incolore	bouteille	1	1	"Coca Cola", "TRADE MARK REGISTERED", "MIN. CONTENTS 6FL. OZS" et "COCA COLA LTD" en relief sur corps ; "IL" et "56" avec un "D" dans un losange en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule ; corps à décor de côtes
6		35	-	verre incolore	bouteille	1	1	"PÉTILLANT Pepsi-Cola SATISFAISANT" en émail cuit blanc et rouge sur corps ; "7 15-1955 4519" avec un "C" dans un triangle inversé en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		35	-	verre teinté vert	indéterminé	1	1		
6		35	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive ; tesson de cul avec marque de pontil (?) ; verre de type "britannique ou anglo-américain" ?
6		35	-	métal ferreux	clou	3	3		fer forgé ?
6		35	-	mortier	indéterminé	1	1		gros amas blanchâtre, grossier et dur
6		36	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	2	1		
6		36	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		t.c.f. blanche vernissée ? ; altérée
6		36	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	2	1 ?		1 tesson de marli
6		36	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
6		36	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	2	2		1 tesson de rebord
6		36	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	1 ?		1 tesson de base
6		36	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	4	4 ?		frags.
6		36	-	verre teinté vert	vitre	5	1 ?		
6		36	-	verre de couleur verte	bouteille carrée	3	1 ?		vert olive
6		36	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		clou ?
6		37	-	os	mammifère	8	ind.		frags. ; 2 dents
6		37	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	7	1		3 tessons de rebord jointifs ; petit contenant ouvert et creux (jatte ou terrine) ; t.c.c. vernissée façon locale ?
6		37	-	t.c.c. vernissée façon locale	terrine	6	1		5 tessons jointifs d'une petite terrine à bec verseur
6		37	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	20	11 ?		12 tessons de rebords, dont 2 jointifs ; 2 tessons de base jointifs ; jattes ou terrines
6		37	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	assiette creuse ?	1	1		
6		37	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2	décor <i>shelledge</i> rehaussé de bleu	teson de marli ; t.c.f. blanche vernissée ?
6		37	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	14	ind.		3 tessons de rebords ; 3 tessons de bases ; <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		37	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	assiette creuse	23	1		au moins 8 tessons jointifs
6		37	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	2 ?		tessons de rebords
6		37	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	bol	3	1	décor floral peint en polychromie	tessons jointifs d'un petit bol
6		37	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
6		37	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1		
6		37	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	5	1	ligne rose peinte	contenant à corps globulaire
6		37	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	14	ind.		1 tesson de marli
6		37	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	1 ?		
6		37	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	2	2		frags.
6		37	-	grès cérame grossier glaçuré	contenant	4	1		1 tesson de rebord ; 3 tessons de base et de corps jointifs ; corps brun rougeâtre, très vitrifié, avec nombreuses petites inclusions de quartz ; glaçure au sel de couleur brun foncé et d'aspect piqueté ; grand contenant d'entreposage fabriqué au tour
6		37	-	grès cérame grossier nord-américain avec glaçure au sel	contenant	1	1		
6		37	-	verre teinté vert	bouteille	1	1		tesson de base ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée
6		37	-	verre teinté vert	vitre	4	ind.		
6		37	-	verre de couleur verte	bouteille carrée	2	1 ?		vert olive ; 1 goulot façonné à la pince de finition
6		37	-	métal ferreux	boulon	1	1		
6		37	-	métal ferreux	couteau de table	1	1		lame et frag. de soie ; lame droite à bout rond ; soie large et plate
6		37	-	métal ferreux	cuillère	1	1		frag. ; cuilleron absent ; tige étroite qui s'élargie en spatule arrondie et courbée vers le bas

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		37	-	métal ferreux	fourchette	1	1		frag. de fourchette à 4 fourchons ; faite d'une seule pièce de métal ; tige décorée d'un éperon ; spatule absente
6		37	-	métal ferreux	indéterminé	4	ind.		
6		37	-	fer forgé	clou	1	1		
6		37	-	fer laminé	clou	5	5		4 têtes découpées en "T"
6		37	-	fer tréfilé	clou	1	1		long. 22,5 cm
6		38	-	métal ferreux	clenche ?	1	1		longue bande qui va en s'élargissant vers 1 extrémité ; l'extrémité la plus étroite semble perforée ; long. 25,5 cm X larg. max. 2,5 cm
6		39	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		creamware ?
6		39	-	grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel	contenant	1	1		
6		39	-	fer tréfilé	clou	1	1		
6		40	-	t.c.f. blanche vernissée	assiette creuse ?	1	1		
6		40	-	verre de couleur verte	bouteille	2	1	"7", "C" et "3" avec un "C" dans un triangle et "MADE IN CA[NADA] en relief sur base	vert clair ; tessons de base jointifs ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée
6		40	-	métal ferreux	clou	1	1		fer tréfilé ?
6		40	-	métal ferreux	penture	1	1	extrémité à motif queue de poisson	diam. œil : 1,4 cm ; dimension de la queue : long. 18,5 cm X larg. 2,2 à 2,5 cm ; long. totale 20,5 cm ; 3 trous de fixation
6		41	-	verre incolore	bouteille	1	1	"Coca Cola", "TRADE MARK REGISTERED", "MIN. CONTENTS 6FL. OZS" et "COCA COLA LTD" en relief sur corps ; "BC." et "53" avec un "D" dans un losange en relief sur base	complète ; fabrication dans un moule en 2 parties avec base séparée ; extrémité à capsule ; corps à décor de côtes
6		41	-	métal ferreux	pelle à charbon ?	1	1		frag. de manche ; pourrait aussi être un porte-poussière, quoique manche un peu trop long

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
6		41	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		2 "anneaux" emboîtés : 1 circulaire (diam. 12 à 13,5 cm) et 1 en forme de trou de serrure (7,5 cm X 10 cm)
8	ChEm-a	45	-	coquille	mollusque	9	ind.		frags.
8	ChEm-a	45	-	os	mammifère	7	ind.		frags. ; 1 blanchi
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps rougeâtre
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. non vernissée	contenant	15	ind.		2 tessons de rebords ; t.c.c. vernissée façon locale ?
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. vernissée	contenant	6	6 ?		t.c.c. vernissée façon locale ?
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	34	ind.		8 tessons de rebords, dont 2 jointifs
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	contenant	1	1		glaçure absente ; t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est ?
8	ChEm-a	45	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Staffordshire	contenant	3	1 ?	2 avec décor de traînées d'engobe brun	1 tesson de base
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1	décor peint ou imprimé en bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	5	ind.		<i>creamware</i> ?
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	27	ind.		2 tessons de rebords
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1		
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	2	2		
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	2	2		frags.
8	ChEm-a	45	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	29	ind.		frags. ; 1 embout
8	ChEm-a	45	-	grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	contenant	2	2 ?		1 tesson de rebord
8	ChEm-a	45	-	porcelaine fine	contenant	2	1		porcelaine fine chinoise à pâte dure ?
8	ChEm-a	45	-	verre teinté vert	vitre	4	2		

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
8	ChEm-a	45	-	métal ferreux	clou	1	1		fer forgé ?
8	ChEm-a	45	-	métal ferreux	indéterminé	2	2		clous forgés ?
8	ChEm-a	45	-	métal plombifère	indéterminé	1	1		
8	ChEm-a	46	-	coquille	mollusque	3	1 ?		frags.
8	ChEm-a	46	-	os	mammifère	18	ind.		frags., dont au moins 1 avec trace de boucherie ; 1 dent
8	ChEm-a	46	-	os	vertébré	1	1		frag. ; oiseau ?
8	ChEm-a	46	-	os	bouton	3	1		à 1 trou central ; face et dos plats ; diam. 1,6cm
8	ChEm-a	46	-	os	manche d'ustensile	3	1		manche fait d'une seule pièce en forme de corne ; pour ustensile en métal ferreux à tige de type queue-de-rat ; facture artisanale ; long. 8 cm environ
8	ChEm-a	46	-	céramique	contenant	1	1		corps rouge épais recouvert d'une glaçure brune foncée à noire lustrée
8	ChEm-a	46	-	t.c.c. non vernissée	contenant	19	ind.		2 tessons de bases ; t.c.c. vernissée façon locale ?
8	ChEm-a	46	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	51	ind.	2 avec décor de lignes horizontales et parallèles incisées sur face ext.	4 tessons de rebords ; 2 tessons de bases ; 1 tesson d'épaule montrant départ d'anse ou de tenon
8	ChEm-a	46	-	t.c.c. vernissée façon locale	couvercle	2	1		2 frags. de tenon
8	ChEm-a	46	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	11	3 ?	2 avec décor de taches brunâtres diffuses	4 tessons de rebords, dont 2 jointifs ; 1 tesson de base d'un grand contenant massif
8	ChEm-a	46	-	faïence émaillée	contenant	1	1		faïence blanche britannique ?
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de vert	tessons de marli ; <i>creamware</i> ou <i>pearlware</i>
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor moulé rehaussé de bleu	teson de rebord ; <i>pearlware</i> ?
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	8	ind.	décor bleu	<i>pearlware</i> ?
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	27	ind.		8 tessons de rebords ; 1 tesson avec départ d'anse ; <i>creamware</i> ou <i>pearlware</i>
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	2	1 ?	décor de bandes tournassées	1 tesson de base de contenant cylindrique ; chope ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1	décor peint en rose sur glaçure	
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		contenant massif, ouvert et peu profond ; haut. 3,5 cm X diam. ~20 cm
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	176	ind.		28 tessons de rebords, dont plusieurs marlis ; 5 tessons de bases ; 2 tessons d'anses
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tesson de rebord
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	8	ind.	décors imprimés bleus	2 tessons de rebords
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2	décors bruns peints (?)	
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	6	ind.		
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. rouge vernissée	contenant	4	ind.		1 tesson de rebord
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1	décor en relief incluant un petit soleil	frag.
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1	lettres dans un cercle moleté	frag.
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1		frag.
8	ChEm-a	46	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	24	ind.		frags. ; 4 embouts ; 1 frags. avec talon
8	ChEm-a	46	-	grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	contenant	1	1		
8	ChEm-a	46	-	verre incolore	bouteille	3	1 ?		base d'une petite bouteille (diam. 4 cm) à faible enfoncement et pontil au verre ; fiole ou flacon pharmaceutique
8	ChEm-a	46	-	verre teinté vert	vitre	8	ind.		
8	ChEm-a	46	-	verre de couleur verte de type "britannique" ou "anglo-américain"	bouteille	3	1 ?		1 goulot avec lèvres et bague évasées vers le bas façonnées par ajout de verre (?) ; 1 tesson de cul avec pontil au sable ; fabrication par soufflage

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
8	ChEm-a	46	-	verre polychrome superposé	indéterminé	1	1		verre opaque blanc et verre transparent de couleur rouge
8	ChEm-a	46	-	métal cuivreux	indéterminé	1	1		petit objet circulaire ayant 1 face convexe et 1 face plane ; diam. 1 cm X haut. < 0,5 cm ; bouton ou tête de broquette ?
8	ChEm-a	46	-	métal ferreux	indéterminé	6	6		clous ?
8	ChEm-a	46	-	métal ferreux	indéterminé	2	ind.		
8	ChEm-a	46	-	fer forgé	clou	4	4		
8	ChEm-a	46	-	fer laminé	clou	1	1		tête découpée en "T"
8	ChEm-a	46	-	mortier	indéterminé	3	ind.		blanc jaunâtre et friable
8	ChEm-a	47	-	coquille	mollusque	1	1		frag.
8	ChEm-a	47	-	os	mammifère	3	ind.		frags.
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. non vernissée	contenant	2	2		
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. vernissée	contenant	3	3		2 tessons de rebords ; t.c.c. vernissée façon locale ?
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	6	5 ?		1 tesson de base
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	contenant	2	1 ?	décor de lignes brunes et vertes	corps rouge pâle avec de petites inclusions de quartz et des inclusions rouge brique ; mince couche d'engobe blanc recouverte d'une glaçure au plomb incolore d'aspect jaune pâle à l'int. ; glaçure incolore au plomb d'aspect jaune verdâtre à l'ext. ; t.c.c. avec engobe et vernissée de Cox ?
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	plat creux	3	1 ?	décor de taches brunes diffuses	2 tessons de marli jointifs
8	ChEm-a	47	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	3	1 ?	décor de taches brunes diffuses	1 tesson de rebord d'un contenant ouvert et creux
8	ChEm-a	47	-	faïence émaillée	contenant	2	1 ?		faïence blanche à corps jaune ; email absent
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	15	ind.	2 avec décor de lignes horizontales moulées près du rebord	4 tessons de rebords, dont 2 jointifs
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	4	4	1 décor bleu peint	

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. blanche vernissée	assiette creuse	2	1	décor imprimé bleu de type <i>Willow blue</i>	tessons de marli jointifs
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. rouge vernissée noire	contenant	1	1		
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	4	1 ?	décor moulé en relief	1 tesson de rebord
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1		frag.
8	ChEm-a	47	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	3	3		frags.
8	ChEm-a	47	-	grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	bouteille à cirage	1	1		tesson de col
8	ChEm-a	47	-	porcelaine fine chinoise à pâte dure	contenant	2	1 ?	1 décor bleu floral peint sur le cru avec 1 ligne brune peinte sur le rebord	1 tesson de rebord
8	ChEm-a	47	-	verre teinté vert	vitre	1	1		
8	ChEm-a	47	-	verre de couleur verte	bouteille	2	2 ?		vert olive ; fabrication par soufflage
8	ChEm-a	47	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		
8	ChEm-a	47	-	fer forgé	clou	4	4		
10	ChEm-1	51	-	coquille	mollusque	2	2		frags. ; 2 espèces différentes
10	ChEm-1	51	-	os	mammifères	47	ind.		frags. ; au moins 1 avec trace de boucherie ; 2 dents
10	ChEm-1	51	-	t.c.c. non vernissée	brique	3	2 ?	1 avec marque "8509 BRIQ[...] MADE[...]" en creux ; 1 avec marque "5890 MADE IN CA[...] BRIQUE CIT[...]" en creux	frags. ; brique avec des trous ; corps rouge-orangé et dur, presque vitrifiée, avec nombreuses inclusions jaunes (grains de quartz) ; ép. 5,8 cm ; 1 frag. avec joint de mortier de ciment
10	ChEm-1	51	-	t.c.c. non vernissée	carreau	1	1		frag. ; corps rougeâtre et dur, presque vitrifié, avec de nombreuses petites inclusions noires ; ép. 2,3 cm
10	ChEm-1	51	-	t.c.c. non vernissée	pot à fleur	2	1		tessons jointifs de plateau
10	ChEm-1	51	-	t.c.c. non vernissée	indéterminé	8	1 ?		pot à fleur ou tuyau de canalisation
10	ChEm-1	51	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord- est	contenant	1	1		tesson de rebord

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé bleu	tesson de rebord
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1 ?		1 tesson de rebord
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	2	1 ?		1 tesson de rebord
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	3	3 ?		
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. blanche vernissée	bol ?	1	1	décor végétal peint en bleu	tesson de rebord
10	ChEm-1			t.c.f. blanche vernissée	contenant	4	2 ?		
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. rouge vernissée noire	contenant	1	1		
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	2		
10	ChEm-1	51	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau		1	décor de vignes en relief	frag.
10	ChEm-1	51	-	grès cérame grossier glaçuré	canalisation	1	1		frag. ; corps grisâtre, grossier et dur avec de nombreuses inclusions noires recouvert d'une glaçure au sel de couleur brun foncé
10	ChEm-1	51	-	porcelaine commune utilitaire	isolateur électrique	1	1	"166", "871.[8]" et "[II]CC ^o " en relief sur face supérieure	complet
10	ChEm-1	51	-	verre teinté vert	vitre	17	ind.		
10	ChEm-1	51	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	anse	2	2		pour contenants de grande dimension (seaux ou marmites)
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	boulon ?	1	1		pourrait aussi être une rondelle sur une vis sans fin
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	penture	1	1		frag. ; diam. œil : 0,4 cm ; dimension de la queue : long. conservée 6,5 cm X larg. 2 cm ; long. totale conservée : 7,5 cm ;

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	quincaillerie d'architecture ?	1	1		longue bande ; 1 extrémité est pliée pour former un crochet ; l'autre s'élargit en forme de spatule et est pliée vers le bas : long. totale ~34 cm ; dimensions spatule : 2,5 cm X 4 cm ; larg. crochet 2,5 cm
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	système de fermeture ?	1	1		longue bande s'élargissant vers 1 extrémité ; l'extrémité la plus étroite est pliée à angle droit et porte 1 trou de fixation ; l'extrémité la plus large a aussi 1 trou de fixation ; 1 "bague" rectangulaire coulissante prend place entre 2 petites plaques perpendiculaires à la bande ; larg. 1,8 à 2 cm X long. 24,5 cm ; verrou ?
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	vis	3	3		avec rondelles
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		grand anneau ; diam. 5,5 à 7 cm
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	indéterminé	2	1		plaque rectangulaire ; long. conservée ~15 cm X larg. 11,5 cm X ép. 0,1 cm
10	ChEm-1	51	-	métal ferreux	indéterminé	7	ind.		
10	ChEm-1	51	-	fer laminé	clou	6	7		4 têtes découpées en "T"
10	ChEm-1	51	-	fer tréfilé	clou	14	14		
10	ChEm-1	51	-	fonte	indéterminé	1	1		
10	ChEm-1	51	-	mortier	joint	2	2		blanc-beige, grossier et plutôt friable avec nombreuses inclusions de petits graviers
10	ChEm-1	51	-	mortier	joint	1	1		gris, dur et fin ; mortier de ciment ? ; présente 2 petites protubérances comme si posé sur une brique trouée
10	ChEm-1	51	-	matériau indéterminé	indéterminé	1	1		bande de couleur noire ressemblant à du plastique et recouverte d'un enduit blanc épais et lustré ; frag. de ruban électrique recouvert de peinture ?
10	ChEm-1	51	1A2	coquille	mollusque	1	1		frag.
10	ChEm-1	51	1A2	os	mammifère	1	1		os long avec traces de boucherie
10	ChEm-1	51	1A2	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		creamware ou pearlware
10	ChEm-1	51	1A2	métal ferreux	clou	1	1		fer laminé ?
10	ChEm-1	51	1A2	fer laminé	clou	1	1		tête découpée en "T"

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	52	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	2	1		
10	ChEm-1	52	-	verre teinté vert	vitre	1	1		
10	ChEm-1	53	-	os	bouton	1	1		à 4 trous ; face plate avec bordure ; dos convexe et plat ; diam. 1,2 cm
10	ChEm-1	53	-	t.c.c. vernissée	contenant	5	1		base d'un grand contenant avec traces de carbonisation ; diam. 10 cm ; probablement t.c.c. vernissée façon locale
10	ChEm-1	53	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		tesson de rebord
10	ChEm-1	53	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	terrine	1	1		rebord d'un grand contenant ouvert à bec verseur ; corps rougeâtre ; engobe blanc à l'int. et sur le rebord ; glaçure transparente au plomb à l'int. et à l'ext. ; t.c.c. vernissée façon locale ?
10	ChEm-1	53	-	t.c.f.	contenant	1	1	ligne rose	rebord d'un petit contenant ouvert avec une anse (tasse, sucrier ou crémier ?) ; t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	couvercle	1	1		tenon conservé seulement ; corps chamois ; glaçure au plomb de couleur brune claire ; t.c.f. chamois vernissée de type <i>Rockingham</i> ?
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. blanche vernissée	assiette	1	1	décor moulé	
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	3	2	décor imprimé bleu	
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	5	ind.		1 tesson de marli
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. argileuse blanche, vernissée non	pipe-fourneau	1	1	motif végétal en relief sur paroi avant	frag.
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. argileuse blanche, vernissée non	pipe-tuyau	9	ind.		frags.
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette ?	2	1	motif de blé moulé	tessons de rebord ; pourrait aussi être une soucoupe

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	19	ind.		2 tessons de rebord jointifs ; 1 tesson de base
10	ChEm-1	53	-	porcelaine fine chinoise à pâte dure	contenant	1	1	anse à l'effigie d'un poisson	anse verticale d'un petit contenant
10	ChEm-1	53	-	verre incolore	contenant	1	1		
10	ChEm-1	53	-	verre incolore	indéterminé	1	1	motif rayonnant en relief, probablement pressé	
10	ChEm-1	53	-	verre teinté vert	contenant	8	1		1 tesson de rebord à filetage extérieur
10	ChEm-1	53	-	verre teinté vert	bouteille	1	1		contenant quadrangulaire à coins chanfreinés ; teinté bleu-vert
10	ChEm-1	53	-	verre teinté vert	vitre	22	ind.		
10	ChEm-1	53	-	verre de couleur verte	bouteille	3	1 ?		vert olive ; 1 tesson de cul
10	ChEm-1	53	-	verre de couleur verte de type "britannique ou anglo-américain"	bouteille	2	1 ?		1 tesson de cul avec talon arrondi, enfoncement conique et pontil au sable (?) ; fabrication par soufflage
10	ChEm-1	53	-	métal	indéterminé	1	1		petite bande de métal grise enroulée sur elle-même ; larg. 1,3 cm
10	ChEm-1	53	-	métal plombifère	tuyau	3	3		diam. 2,5 cm X long. 10 cm ; diam. 2,5 cm X long. 10,5 cm avec filetage ext. à une extrémité ; diam. 4,5 cm X long. 11,5 cm avec filetage ext. à chaque extrémité
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	boulon	1	1		fonte ?
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	cercle de tonneau ?	1	1		larg. 2,5 cm ; pourrait aussi être bandage de roue de charette en bois
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	clou	3	3		fer forgé ou laminé
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	clou ?	1	1		frag. de tige de section carrée (larg. 1,5 cm) ; pointe de très gros clou ou spike ; fer forgé ?
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	ferrure de rotation	1	1		peut-être une charnière pour poêle à bois ou machinerie ; de forme rectangulaire (5,8 cm X 15 cm) ; ne possède pas de charnon, seulement 1 broche (long. 1,8 cm X diam. 1 cm) qui devait s'emboîter dans une autre pièce ; fonte ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	machinerie agricole ?	1	1		"dent" de sarcleuse ? ; fonte ?
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	marteau	1	1		frag. de marteau à panne fendue ; tête absente ; œil carré
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	poinçon ?	1	1		tige de section triangulaire, pointue à une extrémité ; long. conservée 12 cm X larg. 1 cm
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		frag. de bande ; larg. 2,5 cm ; cercle de tonneau ou bandage de roue de charette en bois ?
10	ChEm-1	53	-	métal ferreux	indéterminé	6	6		diverses pièces de mécanisme, de machinerie agricole ou de poêle à bois ; certaines pourraient être en fonte
10	ChEm-1	53	-	fer forgé	clou	4	4		
10	ChEm-1	53	-	fer tréfilé	clou	1	1		
10	ChEm-1	53	-	fonte	poêle à bois	1	1 ?		patte seulement
10	ChEm-1	53	-	fonte	poêle à bois	1	1 ?		frag. de rond
10	ChEm-1	53	-	fonte	indéterminé	1	1		frag. de plaque ; poêle à bois ?
10	ChEm-1	53	extérieur	coquille	mollusque	1	1		complète
10	ChEm-1	53	extérieur	os	mammifère	12	ind.		frags.
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
10	ChEm-1	53	extérieur	céramique	contenant	1	1		t.c.f. ou grès altéré
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	2	2		tessons de rebords
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f.	bol	5	2 ?	décor de lignes d'engobe bleu et brun	3 tessons de rebord ; <i>pearlware</i> , t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f.	contenant	1	1	décor imprimé bleu de type <i>Willow blue</i> (?)	tesson de marli ; <i>pearlware</i> , t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f.	contenant	17	ind.		1 base
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	couvercle	1	1		tesson de rebord ; couvercle de forme quadrangulaire à coins arrondis
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	petit bol	2	1	décor de lignes d'engobe brun	tessons de rebord ; <i>pearlware</i> ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2	décor peint en polychromie	
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	5	5 ?	décor imprimé bleu	
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor moulé rehaussé de bleu	tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor d'engobe bleu	
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	bol	2	1	décor d'éléments végétaux et de lignes d'engobe brun	tessons de rebord jointifs
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2 ?	décor peint en bleu	1 tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor peint en polychromie	tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu	
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé bleu avec ligne brune sur le rebord	tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé brun	tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor d'engobes bleu et brun marbrés	
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1 ?	décor de lignes d'engobes bleu et brun	1 tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	3	2	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tessons de marlis
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor de feuilles et de perles moulé rehaussé de bleu	tesson de marli
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	10	5 ?		3 tessons de marlis ; 5 tessons de bases
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée blanche	contenant	2	2	décor végétal peint en noir	2 frags. d'anses
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée blanche	contenant	1	1	décor à l'éponge de couleur bleue	frag. d'anse

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. blanche vernissée	contenant	4	4 ?	décor imprimé bleu de type <i>Willow blue</i> (?) ; 1 marque indéterminée imprimée en bleu sur base	2 tessons de bases
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1		tesson de base
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1		recouvert d'un engobe à l'int.
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. jaune vernissée	contenant	5	5 ?	décor de lignes d'engobe bleu (1), bleu et blanc (1), noir et blanc (2), blanc, orangé et vert (1)	2 tessons de rebords
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. jaune vernissée	contenant	3	ind.		1 tesson de rebord
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe	1	1	"4" du côté gauche de l'éperon	angle fourneau-tuyau avec éperon et frag. de tuyau
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe	1	1		angle fourneau-tuyau avec éperon et frag. de tuyau
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	9	9 ?		frags. ; 2 embouts ?
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	assiette creuse ?	9	2 ?	marque indéterminée en creux sur base	6 tessons de base jointifs
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	contenant	51	2 ?	12 art. avec décor végétal moulé	possiblement 2 assiettes ou plats, dont 1 uni et 1 décoré ; quelques tessons de rebord et de base jointifs
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	6	1	décor moulé sur le rebord	3 tessons jointifs ; grand contenant ouvert et creux
10	ChEm-1	53	extérieur	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1	décor floral moulé sur le rebord	tesson de rebord (marli ?)
10	ChEm-1	53	extérieur	grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	contenant	1	1		
10	ChEm-1	53	extérieur	porcelaine fine	poupée	1	1		bras d'une petite poupée ; porcelaine fine à pâte dure de fabrication européenne, non glaçurée
10	ChEm-1	53	extérieur	verre incolore	contenant	1	1		
10	ChEm-1	53	extérieur	verre teinté vert	contenant	2	1		

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	extérieur	verre teinté vert	vitre	26	ind.		
10	ChEm-1	53	extérieur	verre de couleur verte	bouteille	2	2		1 vert olive ; 1 vert forêt avec ligne de moule
10	ChEm-1	53	extérieur	verre de couleur verte	bouteille carrée	13	1 ?	chiffre "3" en relief sur la base	1 tesson de goulot façonnée à la pince de finition ; 1 tesson de base
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	clou	1	1		fer forgé ou fer laminé à tête forgée
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	clou	2	2		fer tréfilé ?
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	couteau de table	1	1		frag. de lame et de soie ; lame droite ; soie mince et plate
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	machinerie agricole ?	1	1		"dent" de sarcluse ? ; fonte ?
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	penture	1	1	extrémité à motif queue de poisson	diam. œil : 1,4cm ; dimension de la queue : long. 18cm X larg. 2 à 3cm ; long. totale 20,5cm ; 2 trous de fixation
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux	indéterminé	1	1		longue tige de section circulaire dont 1 extrémité est pliée pour former un petit crochet ; long. 14,5cm X diam. 0,3cm
10	ChEm-1	53	extérieur	métal ferreux et os	couteau pliant	1	1		manche triangulaire à bout rond ; fait de 2 plaques en os maintenues par au moins 3 rivets ; lame pliée
10	ChEm-1	53	extérieur	fer forgé	clou	2	2		
10	ChEm-1	53	extérieur	fer forgé	clou	1	1		grande dimension : long. 13cm X larg. 1,5cm
10	ChEm-1	53	extérieur	fonte	poêle à bois	1	1 ?	décor de cannelures	patte
10	ChEm-1	53	extérieur	fonte	poêle à bois	1	1 ?		poignée de rond
10	ChEm-1	53	intérieur	coquille	mollusque	1	1		
10	ChEm-1	53	intérieur	os	mammifère	2	2		frags. ; 1 blanchi
10	ChEm-1	53	intérieur	os	bouton	1	1		à 5 trous ; face plate avec bordure ; dos convexe et plat ; diam. 1,4cm
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.c. vernissée façon locale	terrine	5	1		tessons de rebord et de base d'une petite terrine à bec verseur
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1 ?	décor imprimé bleu	petit contenant ouvert et creux décoré sur face int. et ext. ; <i>pearlware</i> ? ; altéré
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tesson de rebord
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor peint en polychromie	

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	4	ind.		
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1	décor <i>mocha</i>	
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		2 tessons de marli jointifs
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette	1	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tessons de marli
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette	2	1 ?		tessons de base
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	petite assiette	5	1	décor imprimé bleu pâle de type <i>Willow blue</i>	tessons jointifs formant environ la moitié de l'objet
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette creuse	10	1		7 tessons jointifs
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette creuse ?	2	1 ?	décor imprimé bleu de type <i>Willow blue</i>	1 tesson de marli ; 1 tesson de base altéré
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	bol ?	3	1	décor d'engobe bleu et brun marbrés	tessons jointifs appartenant à un petit contenant ouvert et creux
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	3	3	décor imprimé bleu	2 tessons de rebords
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2	décor de bande bleue	1 tesson de rebord à filetage extérieur
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor de bande d'engobe brune	
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor de bandes d'engobes brune et jaune	
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	4	4	décor peint en polychromie	2 tessons de rebords
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	8	ind.		2 tessons de bases ; 2 anses verticales
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. blanche vernissée	contenant	2	2		
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. jaune vernissée	petit bol	2	2	lignes d'engobe bleu	tessons jointifs
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. jaune vernissée	grand bol	2	2	décor <i>mocha</i> noir	tessons jointifs

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	2	décor de bandes d'engobes : bleu et blanc (1) ; bleu, blanc et brun (1)	
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. jaune vernissée	contenant	5	ind.		1 tesson de rebord pourrait appartenir à un pot de chambre
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. rouge vernissée de type <i>Rockingham</i>	couvercle	1	1		presque complet ; pour cafetière ou théière
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1	lettres dans un cercle délimité par une ligne brisée, en relief	frag.
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	5	5		frags.
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1	"[MCD]JUGALL" et "GLASGO[W]" en creux	frag.
10	ChEm-1	53	intérieur	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	5	5		frags. ; 1 embout glaçuré brun
10	ChEm-1	53	intérieur	verre teinté vert	vitre	4	1 ?		
10	ChEm-1	53	intérieur	verre de couleur verte	bouteille carrée	4	2 ?		
10	ChEm-1	53	intérieur	métal cuivreux	dé à coudre	1	1	décor de points en creux sur la partie supérieure	complet ; diam. sommet 1,4 cm ; diam. base 1,6 à 1,8 cm ; haut. 2,4 cm ; la couronne semble être en métal ferreux
10	ChEm-1	54	-	os	mammifère	1	1		frag.
10	ChEm-1	54	-	t.c.f.	soucoupe	3	1	décor moulé	t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. blanche vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	1		tessons de rebord ; <i>creamware</i> ou <i>pearlware</i> ?
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. blanche vernissée	plat de service	2	1		de forme ovale ?
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	5	ind.		2 tessons de base jointifs
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	couvercle	3	1		t.c.f. porcelaineuse et vernissée de type <i>Mason ironstone</i> ?
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette	1	1	motif de blé moulé	

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	tasse ?	3	1	motif de blé moulé	anse absente
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	7	ind.	2 avec décor moulé	4 tessons de rebords ; 1 tesson de base
10	ChEm-1	54	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1	décor de type <i>flow blue</i>	tesson de rebord
10	ChEm-1	54	-	verre incolore	indéterminé	1	1		
10	ChEm-1	54	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		
			Hors contexte	os	vertébré	1	1		frag. ; oiseau ou petit mammifère
			Hors contexte	os	vertébré	1	1		complet ; poisson ?
			Hors contexte	os	mammifère	11	ind.		frags. ; 2 dents
			Hors contexte	os	bouton	1	1		à 4 trous ; face plate avec bordure ; dos convexe ; diam. 1,25cm
			Hors contexte	t.c.c. vernissée	contenant	2	1		tessons de rebord ; t.c.c. vernissée façon locale ?
			Hors contexte	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		tesson de base
			Hors contexte	t.c.f.	bol	6	2 ?	décor de bande d'engobe bleu et brun	t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
			Hors contexte	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2	décor imprimé bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée ; possiblement 1 décor de type <i>Willow blue</i>
			Hors contexte	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor d'engobe bleu et brun marbré	tesson de rebord ; altéré par le feu
			Hors contexte	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		
			Hors contexte	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette	1	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tesson de marli
			Hors contexte	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	bol ?	1	1	décor peint en bleu	tesson de rebord d'un petit contenant ouvert et creux
			Hors contexte	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2	décor imprimé bleu	
			Hors contexte	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2		
			Hors contexte	t.c.f. vernissée blanche	contenant	1	1	décor peint en noir	

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
		Hors contexte		t.c.f. jaune vernissée	bol	1	1	décor de lignes d'engobe blanc et bleu	tesson de bords d'un grand bol
		Hors contexte		t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor de ligne d'engobe bleue	
		Hors contexte		t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor <i>mocha</i>	tesson de rebord
		Hors contexte		t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1		
		Hors contexte		t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1	"GLA[...]" en creux	frag. ; embout avec traces d'usure laissées par les dents du fumeur
		Hors contexte		t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	3	3		frags. ; 1 embout glaçuré brun jaunâtre
		Hors contexte		t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	bol ?	1	1	décor de bandes d'engobe brun	tesson de rebord
		Hors contexte		t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1		
		Hors contexte		verre teinté vert	contenant	3	1	"[...]SEAL" et "[...]DE MOUTH [...]JUSTABLE" en relief	
		Hors contexte		verre teinté vert	vitre	17	ind.		
		Hors contexte		verre de couleur verte	bouteille	9	3 ?		vert olive ; bouteilles carrées
		Hors contexte		métal ferreux	poignée ?	1	1	motif de palmette à une extrémité	frag. ; longue tige de section circulaire ; l'extrémité conservée est légèrement courbée et se termine avec un motif ; long. conservée 20,5 cm X diam. ~1 cm
		Hors contexte		métal ferreux	indéterminé	2	ind.		
		Hors contexte		fer forgé	clou	4	4		
7		42	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	2	2		tessons de bases
7		42	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	4	4		2 tessons de rebords ; <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
7		42	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		
7		42	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	assiette creuse ?	8	2 ?	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	4 tessons de marli ; 1 tesson de base

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
7		42	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		frag.
7		42	-	métal ferreux	cadenas	1	1		plaque arrière et mécanisme d'un boîtier à lobes doubles et courbure arrondie ; 7,5 cm X 8,5 cm
7		42	-	métal ferreux	ciseau	1	1		frag.
7		42	-	métal ferreux	étrier	1	1		long. 11 cm X haut. 7 cm
7		42	-	métal ferreux	rasoir ?	1	1		lame de section triangulaire un peu courbée vers l'extérieur ; long. conservée 13 cm X larg. 1,8 cm
7		42	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		tige de section circulaire, aplatie et percée à 1 extrémité ; long. 20,5 cm X diam. < 1,5 cm
7		42	-	cuir	indéterminé	3	1		
7		44	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1		anse
7		44	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2	1 décor imprimé bleu	1 tesson de rebord ; 1 tesson de base
7		44	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1		frag.
11		61	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord- est	contenant	1	1	décor de taches brunâtres diffuses	
11		61	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2 ?		<i>creamware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
11		61	-	grès cérame grossier glaçuré	canalisation	1	1		frag. ; corps grossier et peu vitrifié de couleur saumon avec de nombreuses inclusions de quartz ; glaçure au sel de couleur brun foncé
11		61	-	verre incolore	indéterminé	1	1		
11		61	-	verre teinté vert	vitre	2	2		
11		61	-	verre de couleur verte	bouteille carrée	1	1		vert olive
11		61	-	métal ferreux	indéterminé	2	ind.		
11		61	-	fer forgé	clou	2	2		
11		61	-	fer laminé	clou	2	2		têtes découpées en "T"

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
11		62	-	coquille	mammifère	3	3		
11		62	-	os	mammifère	1	1		dent
11		62	-	t.c.c. non vernissée	contenant	2	2		
11		62	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	2	2		
11		62	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	4	1 ?	décor de bandes et de lignes d'engobe blanches et brunes	
11		62	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	1 ?	motif de blé moulé	1 tesson de marli
11		62	-	grès cérame grossier glaçuré	contenant	1	1		grès cérame grossier nord-américain avec glaçure au sel ?
11		62	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert clair
11		62	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive
11		62	-	métal ferreux	coin ?	1	1		objet de forme prismatique ; 1 côté est saillant par rapport aux autres et pourrait constituer la tête de l'objet ; 4,8 cm X 6,5 cm X 2,5 cm
11		62	-	métal ferreux	équerre	3	2		en forme de "L" ; long. 8,5 cm X haut. 4,5 cm X larg. 1,8 cm
11		62	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		tête de gros clou forgé ?
11		62	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		
11		62	-	fer laminé	clou	2	2		têtes découpées en "T"
11		62	-	matériau indéterminé	indéterminé	1	1		matériau de couleur beige grisâtre ressemblant à du plastique ; frag. présentant une courbure prononcée
13		55	-	coquille	mollusque	6	ind.		1 complète ; 5 frags.
13		55	-	os	mammifère	1	1		frag.
13		55	-	t.c.c. non vernissée	brique	2	1 ?		frags. ; corps orangés
13		55	-	t.c.c. locale vernissée et décorée à l'engobe	contenant	1	1	traînées d'engobe blanc	
13		55	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	contenant	1	1		corps rouge et dur recouvert d'une couche d'engobe blanc assez épaisse à l'int. ; glaçure absente

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
13		55	-	t.c.f.	contenant	1	1	décor d'engobe bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié
13		55	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé brun	tesson de rebord ; t.c.f. blanche vernissée ?
13		55	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	8	ind.		<i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
13		55	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	3	1 ?		possiblement 1 tesson de couvercle
13		55	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2		
13		55	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor <i>mocha</i> noir	
13		55	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	6	1	décor moulé	recouvert d'un engobe à l'int.
13		55	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1	"[HEN]DERSON" et "[...]L" en creux	frag.
13		55	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	3	3		frags. ; 1 embout
13		55	-	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	2 ?	décor moulé	tessons de rebords
13		55	-	grès cérame grossier glaçuré	contenant	1	1		frag. d'anse ; corps beige, peu vitrifié ; glaçure incolore au sel ; grès cérame grossier nord-américain avec glaçure au sel ?
13		55	-	verre incolore	gobelet ?	1	1	décor de pans verticaux	base d'un contenant circulaire ; diam. 6,3c m
13		55	-	verre teinté vert	vitre	2	2		
13		55	-	métal cuivreux	indéterminé	2	2 ?		
13		55	-	métal ferreux					
13		55	-	métal ferreux	ciseau	1	1		lame rectangulaire à tranchant transversal, qui semble taillée en biseau simple ; emmanchement à douille ; larg. lame : 5 cm ; diam. douille : < 1,8 cm ; long. totale : 10,5 cm ; ciseau à bois ?
13		55	-	métal ferreux	couteau de table	1	1		frag. de lame et de soie ; lame droite ; soie étroite et plate
13		55	-	métal ferreux	clou	12	12		fer forgé ou laminé

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
13		55	-	métal ferreux	fer à cheval	3	3		2 fers en forme de U avec crampons avec 1 branche conservée seulement ; 1 frag.
13		55	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		objet circulaire et plat ; diam. 2,2 cm X ép. 0,3 cm ; corrodé ; bouton ?
13		55	-	métal ferreux	indéterminé	4	4		petites plaques rectangulaires et polygonales ; 2 sont perforées ; quincaillerie de coffre ?
13		55	-	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		frags. de bandes plutôt épaisses de différentes largeurs ; bandage de roue de charette en bois ou cercle de tonneau ?
13		55	-	métal ferreux	indéterminé	48	ind.		
13		55	-	fer forgé	clou	10	10		
13		55	-	anthracite	indéterminé	1	1		
13		55	-	bois	indéterminé	2	2		nœuds avec traces de découpe ; pourraient provenir de planches ou de madriers sciés
12		59	-	os	mammifère	3	ind.		2 frags. et 1 complet
12		59	-	t.c.c. non vernissée	contenant	3	ind.		
12		59	-	t.c.c. vernissée façon locale	couvercle	6	1		4 tessons jointifs
12		59	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		
12		59	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	3	ind.		1 tesson de rebord ; <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
12		59	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	8	ind.		2 tessons de bases
12		59	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	
12		59	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor peint en polychromie	tesson de rebord
12		59	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor de bandes et de lignes d'engobe brunes	tesson de base d'un contenant de forme cylindrique
12		59	-	t.c.f. rouge vernissée noire	contenant	1	1		tesson de base
12		59	-	t.c.f. argileuse blanche, vernissée non	pipe-tuyau	2	2		frags.
12		59	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert olive

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
12		59	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		clou ?
12		59	-	fer laminé	clou	2	2		tête découpée en "T"
11		58	-	os	mammifère	2	2		frags.
11		58	-	t.c.c.	contenant	1	1		t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est ?
11		58	-	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		petit frag. ; corps orangé
11		58	-	t.c.c. non vernissée	contenant	2	2		1 tesson de rebord
11		58	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	1	1		
11		58	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1	décor imprimé bleu	tessons de rebord jointifs
11		58	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor peint en bleu	anse de petit contenant
11		58	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1 ?		1 tesson de base
11		58	-	t.c.f. blanche vernissée	contenant	2	2		
11		58	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor <i>mocha</i> brun	
11		58	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	4	2	lignes d'engobe : blanches et bleues (3) et blanches et noires (1)	
11		58	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	6	ind.		
11		58	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		frag.
11		58	-	grès cérame grossier glaçuré	canalisation	1	1		corps grossier et peu vitrifié de couleur saumon avec de nombreuses inclusions blanches assez grosses ; glaçure au sel de couleur brun foncé
11		58	-	grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath façon Derbyshire	contenant	1	1	décor de lignes horizontales et parallèles incisées	
11		58	-	grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	contenant	1	1		
11		58	-	verre incolore	indéterminé	1	1	décor en relief	
11		58	-	verre de couleur verte	bouteille	1	1		vert clair

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
11		58	-	métal ferreux	clou	3	3		fer forgé ?
11		58	-	métal ferreux	indéterminé	1	1		objet composé d'une tige de section circulaire (long. 4,5 cm X diam. 1 cm) qui va en s'élargissant vers 1 extrémité ; cette extrémité est de forme rectangulaire (2 X 3 cm) et percée en son centre (1 X 1,5 cm) ; l'autre extrémité s'insère dans un boulon carré (~ 2 cm de côté) ; clé de tuyau de poêle à bois ?
11		58	-	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		
11		58	-	mortier	indéterminé	2	ind.		jaunâtre, friable et grossier avec de nombreuses inclusions de sable et de petits graviers
11		58	-	matériau indéterminé	indéterminé	1	1		étroite bande faite de gros fils placés de façon parallèle et recouverts d'un matériau noir et souple d'aspect caoutchouteux
13		63	-	coquille	mollusque	1	1		
13		63	-	os	mammifère	10	ind.		frags. ; 2 avec trace de boucherie
13		63	-	t.c.c. non vernissée	brique	2	2		frags. ; corps orangés
13		63	-	t.c.c. non vernissée	contenant	3	2 ?		1 tesson de base
13		63	-	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	10	3 ?		2 tessons de rebords
13		63	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	contenant	1	1		t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est ?
13		63	-	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	contenant	1	1		
13		63	-	t.c.c. recouverte d'engobe et vernissée	contenant	1	1	rebord ondulé ; décor d'engobe brun peigné sur fond d'engobe blanc	tesson de rebord d'un grand contenant ouvert ; corps rose contenant des inclusions de quartz et de petites inclusions ocreuses ; glaçure incolore au plomb d'aspect jaune pâle recouvrant un engobe blanc à l'int. ; glaçure incolore au plomb d'aspect jaune foncé à l'ext. ; t.c.c. avec engobe et vernissée façon Staffordshire ?

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
13		63	-	t.c.f.	contenant	3	2 ?	décor imprimé bleu	tessons de marlis ; <i>pearlware</i> , t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
13		63	-	t.c.f.	contenant	1	1	lignes roses peintes	tesson de rebord ; t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>
13		63	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor peint en bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
13		63	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	2	2	décor imprimé bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
13		63	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé brun	t.c.f. blanche vernissée ?
13		63	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor imprimé noir	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
13		63	-	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	13	ind.		2 tessons de rebords ; <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	9	ind.		3 tessons de rebords ; 1 tesson de base
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor de bandes et de lignes d'engobe brunes	
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor bleu peint (?)	tesson de base
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	2	décor imprimé bleu	
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1	décor imprimé brun	1 tesson de rebord
13		63	-	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1	anse à l'effigie d'un poisson	tessons jointifs ; anse verticale d'un grand contenant
13		63	-	t.c.f. chamois vernissée de type <i>Rockingham</i>	contenant	2	1 ?		
13		63	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor <i>mocha</i> noir	
13		63	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor de lignes d'engobe blanches et bleues	
13		63	-	t.c.f. jaune vernissée	contenant	4	ind.		1 tesson de rebord
13		63	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-fourneau	1	1	lettres "[T] D" en relief	frag.

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
13		63	-	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	3	3 ?		frags. ; 1 embout
13		63	-	t.c.f. argileuse rouge, non vernissée	pipe	1	1	"I" en relief sur côté droit de l'éperon	angle fourneau-tuyau avec éperon
13		63	-	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	contenant	1	1	décor moulé	tesson de rebord
13		63	-	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	contenant	6	1		base d'un petit contenant creux
13		63	-	t.c.f. vernissée à corps dur et vitrifié	contenant	16	ind.		3 tessons de rebords, dont 2 marlis ; 1 tesson de base
13		63	-	grès cérame grossier glaçuré	canalisation	5	1		frags. ; corps grossier et peu vitrifié de couleur rouge-orangé avec de nombreuses inclusions de quartz ; glaçure au sel de couleur brun foncé
13		63	-	grès cérame grossier glaçuré	contenant	1	1		tesson de rebord d'un contenant ouvert et creux ; corps beige plutôt fin avec de nombreuses grosses inclusions noires et brunes visibles sous la glaçure ; glaçure au sel de couleur verdâtre
13		63	-	grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	contenant	1	1		tesson de base
13		63	-	verre incolore	indéterminé	1	1		tesson de coupe ou de cheminée de lampe à l'huile
13		63	-	verre teinté vert	bouteille à médicaments	1	1		goulot et col ; lèvres brevetée ; fabrication par soufflage dans un moule en 2 parties
13		63	-	verre teinté vert	contenant	2	2		
13		63	-	verre teinté vert	vitre	10	ind.		
13		63	-	métal cuivreux	monnaie	1	1	avers : profil gauche d'une jeune femme couronnée ; revers : "ONE CENT" dans une couronne de laurier et avec inscription "[...]ITED STA[...]"	forme circulaire ; tranche lisse ; diam. 2,75 cm X ép. < 0,20 cm ; monnaie américaine du XIX ^e siècle de type <i>One cent USA "coronet head"</i>
13		63	-	métal ferreux	clou	12	12		fer forgé ou laminé

Secteur	Site	Sondage	Horizon	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
13		63	-	métal ferreux	indéterminé	3	ind.		frags. de bandes plutôt épaisses ; larg. 4 cm ; bandage de roue de charette en bois ou cercle de tonneau ?
13		63	-	métal ferreux	indéterminé	13	ind.		
13		63	-	fer forgé	clou	1	1		grande dimension ; long. 16,5 cm X larg. 0,9 cm

Secteur	Site	Provenance	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
15	ChEn-3	2A1	os	mammifère	18	ind.		16 frags. ; 2 os carpiens ou tarsiens complets
15	ChEn-3	2A1	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
15	ChEn-3	2A1	t.c.c. non vernissée	contenant	2	2		petits tessons
15	ChEn-3	2A1	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	4	3 ?		1 tesson de rebord
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1		petit tesson ; <i>creamware</i> ou <i>pearlware</i>
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	4	ind.		
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1		
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1		
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe	1	1	"C" et "[...]" de part et d'autre de l'éperon	angle fourneau-tuyau avec éperon
15	ChEn-3	2A1	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	6	ind.		petits frags. ; 1 embout avec traces d'usure laissées par les dents du fumeur
15	ChEn-3	2A1	grès cérame grossier glaçuré	contenant	1	1		petit tesson ; corps beige et fin recouvert d'une glaçure au sel de couleur beige-jaune
15	ChEn-3	2A1	verre de couleur verte	bouteille	1	1	décor moulé en relief	
15	ChEn-3	2A1	métal cuivreux	indéterminé	2	1		objet circulaire et plat ; diam. 2,2 cm X ép. < 0,1 cm ; mauvais état de conservation ; bouton ?
15	ChEn-3	2A1	fer forgé	clou	10	10		
15	ChEn-3	2A1	fer laminé	clou	1	1		
15	ChEn-3	2A1	métal ferreux	clou	23	23		fer forgé ou laminé
15	ChEn-3	2A1	métal ferreux	fer à cheval	1	1		en forme de U avec crampons ; 1 branche conservée seulement
15	ChEn-3	2A1	métal ferreux	indéterminé	3	3		frags. de fils et tiges
15	ChEn-3	2A1	métal ferreux	indéterminé	16	ind.		
15	ChEn-3	2A1	mortier	indéterminé	3	ind.		blanchâtre et grossier
15	ChEn-3	2A2	métal ferreux	collet	1	1		complet ; diam. 17 à 20 cm X larg. 2,5 à 3 cm ; associé à une canalisation en bois
15	ChEn-3	2A4	os	mammifère	7	ind.		frags. ; 2 dents

Secteur	Site	Provenance	Matériau	Objet	n ^{bre} art.	n ^{bre} obj.	Décor / Marque	Commentaires
15	ChEn-3	2A4	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		frag. ; corps orangé
15	ChEn-3	2A4	t.c.c. vernissée	contenant	4	3		2 tessons à corps épais et grossier avec face ext. carbonisée
15	ChEn-3	2A4	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	3	2	décor <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	2 tessons de marli
15	ChEn-3	2A4	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	2	2		frags.
15	ChEn-3	2A4	verre de couleur verte	bouteille	1	1		tesson de cul ; verre de type "britannique ou anglo-américain" ?
15	ChEn-3	2A4	fer forgé	clou	4	4		
15	ChEn-3	2A4	fer laminé	clou	1	1		tête découpée
15	ChEn-3	2A4	métal ferreux	clou	11	11		fer forgé ou laminé
15	ChEn-3	2A4	métal ferreux	indéterminé	1	1		frag. de bande
15	ChEn-3	2A4	métal ferreux	indéterminé	20	ind.		
15	ChEn-3	2C1	métal ferreux	spike	1	1		complet ; long. ~25,5 cm
15	ChEn-3	2D1	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	2	2		frags.
15	ChEn-3	2D1	métal ferreux	spike	1	1		tige de section circulaire ; long. ~40 cm X diam. ~1,5 cm ; fer forgé ou tréfilé
15	ChEn-3	2D1	métal ferreux	indéterminé	1	1		vis ou clou tréfilé
15	ChEn-3	2D1	fer laminé	clou	1	1		tête découpée en "T"
15	ChEn-3	2D1	mortier	indéterminé	1	1		blanc-beige, grossier et friable
15	ChEn-3	2E'1	os	mammifère	2	2		frags.
15	ChEn-3	2E'1	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	5	ind.		frags.
15	ChEn-3	2E'1	verre de couleur verte	indéterminé	2	1		petits tessons
15	ChEn-3	2E'1	métal cuivreux	aiguille ou épingle	1	1		mauvais état de conservation
15	ChEn-3	2E'1	métal cuivreux	indéterminé	1	1		frag. d'objet circulaire et plat
15	ChEn-3	2E'1	fer forgé	clou	5	5		
15	ChEn-3	2E'1	métal ferreux	clou	2	2		fer forgé ?
15	ChEn-3	2E'1	métal ferreux	indéterminé	5	ind.		1 gros frag. d'anneau ?

Annexe 3

Catalogue des photographies - Artefacts

Photographies d'Artefacts		
Photo	Titre	Page
Photo 1	Fragments de terre cuite commune et de verre teinté vert, secteur 1, sondage 5	1
Photo 2	Fragments de terre cuite fine vernissée de type <i>pearlware</i> et de verre teinté vert, secteur 2, site ChEn-b, sondage 10	1
Photo 3	Fragment de fonte (partie d'un poêle à bois : fragment placé à la base du poêle avec probablement des trous d'évent), secteur 2, site ChEn -b, sondage 11	2
Photo 4	Fragments de métal ferreux, secteur 3, site ChEn -4, sondage 14	2
Photo 5	Fragments de grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel, bouton en plastique et terre cuite fine argileuse blanche non vernissée (pipe-tuyau avec marque HENDERSON et MONTREAL en creux), secteur 3, site ChEn -4, sondage 15	3
Photo 6	Fragments de terre cuite commune vernissée façon locale (tessons de rebord et de corps d'une petite terrine) et de terre cuite fine argileuse blanche (pipe-fourneau), secteur 5, sondages 18 et 22	3
Photo 7	Bouteille en verre de couleur verte, secteur 6, sondage 25	4
Photo 8	Fragments de terre cuite commune vernissée façon locale et de terre cuite fine vernissée de type <i>pearlware</i> , secteur 6, sondage 37	4
Photo 9	Métal ferreux (penture à extrémité à motif queue de poisson), secteur 6, sondage 40	5
Photo 10	Fragments de terre cuite commune non vernissée, secteur 8, site ChEm-a, sondage 45	5
Photo 11	Bouton à un trou central et manche d'ustensile en os (pour ustensiles en métal ferreux à tige de type queue-de-rat, facture artisanale), secteur 8, site ChEm -a, sondage 46	6
Photo 12	Fragments de terre cuite commune vernissés façon Angleterre du nord-est, de grès cérame grossier glaçuré au sel façon <i>Derbyshire</i> (bouteille à cirage) et de terre cuite fine blanche vernissée, secteur 8, site ChEm -a, sondage 47	6
Photo 13	Fragments de terre cuite fine argileuse blanche non vernissée, secteur 9, sondage 50	7
Photo 14	Fragments de terre cuite commune non vernissée, de terre cuite fine argileuse blanche (pipe-fourneau) et de terre cuite fine blanche vernissée, secteur 10, site ChEm -1, sondage 51	7
Photo 15	Fragments de métal ferreux (quincaillerie d'architecture ou système de fermeture?), secteur 10, site ChEm -1, sondage 51	8

Photographies d'Artefacts		
Photo	Titre	Page
Photo 16	Fragments de terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée, de porcelaine fine chinoise à pâte dure et de terre cuite fine blanche vernissée (pipe-fourneau), secteur 10, site ChEm -1, sondage 53	8
Photo 17	Fragments de métal ferreux, (frag. De marteau et de ferrure de rotation) secteur 10, site ChEm -1, sondage 53	9
Photo 18	Fragments de terre cuite commune vernissée façon locale, de porcelaine fine (bras de poupée) et bouton à 5 trous en os, secteur 10, site ChEm -1, sondage 53	9
Photo 19	Fragments de métal ferreux (couteau de table et penture) et de fonte (patte et poignée de rond de poêle à bois), secteur 10, site ChEm -1, sondage 53	10
Photo 20	Fragments de terre cuite vernissée de type <i>pearlware</i> , secteur 10, site ChEm -1, sondage 53	10
Photo 21	Fragments de terre cuite fine jaune vernissée et de terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée, secteur 13, sondages 55 et 63	11
Photo 22	Fragments de chaussure en cuir, secteur 14, sondage 30	11

Annexe 4

Photographies d'artefacts



Photo 1 : fragments de terre cuite commune et de verre teinté vert, secteur 1, sondage 5



Photo 2 : fragments de terre cuite fine vernissée de type *pearlware* et de verre teinté vert, secteur 2, site ChEn-b, sondage 10



Photo 3 : fragment de fonte (partie d'un poêle à bois : fragment placé à la base du poêle avec probablement des trous d'évent), secteur 2, site ChEn-b, sondage 11



Photo 4 : fragments de métal ferreux, secteur 3, site ChEn-4, sondage 14



Photo 5 : fragments de grès cérame grossier nord-américain avec enduit *Albany* et glaçure au sel, bouton en plastique et terre cuite fine argileuse blanche non vernissée (pipe-tuyau avec marque HENDERSON et MONTREAL en creux), secteur 3, site ChEn-4, sondage 15



Photo 6 : fragments de terre cuite commune vernissée façon locale (tessons de rebord et de corps d'une petite terrine) et de terre cuite fine argileuse blanche (pipe-fourneau), secteur 5, sondages 18 et 22




Photo 7 : bouteille en verre de couleur verte, secteur 6, sondage 25



Photo 8 : fragments de terre cuite commune vernissée façon locale et de terre cuite fine vernissée de type *pearlware*, secteur 6, sondage 37



Photo 9 : métal ferreux (penture à extrémité à motif queue de poisson), secteur 6, sondage 40



Photo 10 : fragments de terre cuite commune non vernissée, secteur 8, site ChEm-a, sondage 45



Photo 11 : bouton à un trou central et manche d'ustensile en os (pour ustensiles en métal ferreux à tige de type queue-de-rat, facture artisanale), secteur 8, site ChEm-a, sondage 46



Photo 12 : fragments de terre cuite commune vernissés façon Angleterre du nord-est, de grès cérame grossier glaçuré au sel façon *Derbyshire* (bouteille à cirage) et de terre cuite fine blanche vernissée, secteur 8, site ChEm-a, sondage 47




Photo 13 : fragments de terre cuite fine argileuse blanche non vernissée, secteur 9, sondage 50



Photo 14 : fragments de terre cuite commune non vernissée, de terre cuite fine argileuse blanche (pipe-fourneau) et de terre cuite fine blanche vernissée, secteur 10, site ChEm-1, sondage 51



Photo 15 : fragments de métal ferreux (quincaillerie d'architecture ou système de fermeture?), secteur 10, site ChEm-1, sondage 51



Anse à l'effigie d'un poisson

Motif végétal
en relief sur la
paroi avant

Photo 16 : fragments de terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée, de porcelaine fine chinoise à pâte dure et de terre cuite fine blanche vernissée (pipe-fourneau), secteur 10, site ChEm-1, sondage 53



Photo 17 : fragments de métal ferreux, (frag. de marteau et de ferrure de rotation) secteur 10, site ChEm-1, sondage 53



Photo 18 : fragments de terre cuite commune vernissée façon locale, de porcelaine fine (bras de poupée) et bouton à 5 trous en os, secteur 10, site ChEm-1, sondage 53



Photo 19 : fragments de métal ferreux (couteau de table et penture) et de fonte (patte et poignée de rond de poêle à bois), secteur 10, site ChEm-1, sondage 53




Photo 20 : fragments de terre cuite vernissée de type *pearlware*, secteur 10, site ChEm-1, sondage 53




Photo 21 : fragments de terre cuite fine jaune vernissée et de terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée, secteur 13, sondages 55 et 63



Photo 22 : fragments de chaussure en cuir, secteur 14, sondage 30

Annexe 5

Fiches des sites archéologiques

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

À JOINDRE AU RAPPORT :

- Une photographie aérienne (1 : 10 000^e/1 : 15 840^e) et y localiser le site;
- Une carte topographique (1 : 20 000^e/1 : 50 000^e) et y localiser le site;
- Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-);
- Un plan des coupes stratigraphiques.

LOCALISATION

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-a

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 20-08-2008

Longitude : 70°08' 39.00" Latitude : 47°18' 58.60"

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : Q03119-4 Échelle : 1 : 15 000 Année : 2003

No carte topographique : O21M08 Échelle : 1 : 50 000 Année : 1982

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : De L'Islet

Canton : 18 Lot : P76, P77

Nom du propriétaire : Gilberte Couillard

Adresse du propriétaire : 522 rte de la Seigneurie

Altitude/mer : 7.04 (m) Altitude/cours/plan d'eau : _____ (m) Nom : _____

Nom bassin hydrographique : _____

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : _____

Superficie du site (m) : 1350 m² Dimensions (m) : 45 m x 30 m

Nombre d'aires d'occupation : _____

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Domestique 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : Fin 18^e et tout 19^e s. Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé (%) : _____ Détruit (%) : _____

Inventorié (%) : ±10 % Fouillé (%) : _____

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : Vide sanitaire

No identification des photographies au catalogue : _____ PATR08N 287 à 304

05- _____

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____

Code Borden : _____

ChEm-a

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Espace gazonné

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques:

Nord de la route 132 (de la Seigneurie), sur la propriété du n° civique 522, route de la Seigneurie, à proximité de l'hôpital vétérinaire

3- Position stratigraphique :

Niveau d'occupation= loam argilo-sableux organique brun-gris très foncé avec des cailloux, des fragments de briques et de mortier (niveau 4)

4- Description des artefacts :

Fragments de coquilles, os de mammifères, brique, T.C.C. non vernissée et vernissée façon locale, T.C.F. façon Staffordshire, pearlware, creamware, T.C.F.B, tuyaux de pipes, grès fin salin Blanc, porcelaine, T.C.F Rouge vernissée noire, faïence, vitre, verre à bouteille, verre britannique, clous forgés et découpés, fragments de métal, bouton en os, manche à ustensile en os

5- Description des structures :

Aucune structure identifiée, seul des sols archéologiques ont été identifiés.

6- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Fin 18^e et 19^e siècle, fonction domestique reliée à une occupation de la propriété du pépiniériste Auguste Dupuis, et maison Dupuis-Jalbert (jadis plus près de la route)

7- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

8- Autres commentaires :

La maison Dupuis-Jalbert était probablement localisée au dessus. Les artefacts retrouvés correspondent peut-être au vide sanitaire de la maison? Donc, seul des sols archéologiques en place ont été identifiés

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui

Non

Moyens :

Éviter toute excavation sans intervention archéologique préalable

Inventaire : Oui

Non

Superficie : terre-plein

Tranchée traversant tout le terre-plein

Fouille : Oui

Non

Superficie :

Selon inventaire archéologique




Figure 1 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEm-a (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)



Figure 2 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEm-a (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-4)

Figure 3 Stratigraphie du sondage 45, site ChEm-a, paroi est (dessin sur photo PATR008N05-296)





Figure 4 Localisation du site ChEm-a, dans le secteur 8, sur plan détaillé (plan 10 de ce rapport)



FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

À JOINDRE AU RAPPORT :

- Une photographie aérienne (1 : 10 000^e/1 : 15 840^e) et y localiser le site;
- Une carte topographique (1 : 20 000^e/1 : 50 000^e) et y localiser le site;
- Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-);
- Un plan des coupes stratigraphiques.

LOCALISATION

Nom attribué au site : Site de l'école d'Institution royale Code Borden : ChEm-1
Date de la découverte (jj/mm/aa) : 20-08-2008
Longitude : 70°08' 42.17" Latitude : 47°18' 56.17"
Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____
N° photo aérienne : Q03119-4 Échelle : 1 : 15 000 Année : 2003
No carte topographique : O21M08 Échelle : 1 : 50 000 Année : 1982
Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : De L'Islet
Canton : 18 Lot : 473, 88-a
Nom du propriétaire : Dr. M. Larochelle
Adresse du propriétaire : 360 des Érables, La Pocatière
Altitude/mer : 5.93 (m) Altitude/cours/plan d'eau : _____ (m) Nom : _____
Nom bassin hydrographique : _____

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : _____
Superficie du site (m) : 7848 m² Dimensions (m) : 109 m x 72 m
Nombre d'aires d'occupation : _____
Position du site dans le sol : Stratifié Surface
Identification culturelle/chronologique :
1. Domestique 2. Commerciale
3. _____ 4. _____
Datation du site : Surtout 1800-1850 Absolue Relative Référence : _____
État du site : Intact : Oui Non Perturbé (%) : _____ Détruit (%) : _____
Inventorié (%) : ±10 % Fouillé (%) : _____
Intérêt du site : État App. cult. Rareté
Vulnérabilité Recherche Autre : _____
No identification des photographies au catalogue :

	<u>PATR08N</u>	<u>318-375</u>	<u>384-386</u>	<u>433-461</u>
	<u>05-</u>			
		<u>464-473</u>		

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____

Code Borden : _____

ChEm-1

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

En bordure de la rivière Ferrée

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques:

Sud de la route 132 (de la Seigneurie), vis-à-vis n°530, (km 2 +500 à 2+550)

3- Position stratigraphique :

Niveau d'occupation= loam sableux grisâtre (niveau 4)

4- Description des artefacts :

os de mammifères, T.C.C. vernisée façon Angleterre du nord-est, T.C.F. vitrifiée (white granite), creamware, T.C.F.B, de la vitre, du verre, T.C.F.B mason ironstone

5- Description des structures :

Vestige n° 9 (1A100) : fondation maçonnerie de pierres à double parement avec blocage lié à du mortier, orientée est-ouest, 2 segments.

Vestige n° 10 (1A300) : pilier ou massif en pierres sèches à double parement avec blocage (1,02 m x 0,75 m)

Vestige n° 11 (1B200) : fondation en pierres en 3 segments, composés de trois assises irrégulières. Double parement de pierres principalement en calcaire avec blocage

6- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Vestige de l'école d'Institution royale, construite en 1810

Vestige de la maison Dupuis-Alexandre (magasin)

7- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Géotextile sur les vestiges

8- Autres commentaires :

Des vestiges peuvent toujours être présents sur la partie arrière du terrain, derrière les sondages 51 à 53

RECOMMANDATIONSProtection : Oui Non

Moyens :

Géotextile sur les vestiges

Inventaire : Oui Non

Superficie :

Avant tous travaux d'excavation plus au sud des sondages 51 à 53

Fouille : Oui Non

Superficie :

Selon résultat de l'inventaire




Figure 5 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEm-1 (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)



Figure 6 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEm-1 (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-4)

Saint-Roch-des-Aulnaies- ChEm-1 – Sous-opération 1A – Paroi ouest



LÉGENDE

- ① Tourbe et humus (loam sableux brun-gris, meuble)
- ② Loam sableux brun-gris avec cailloux et gravier, compact (remblai)
- ③ Loam sableux brun-gris pâle, avec fragments de pierre, brique, mortier et artefacts, compact (niveau de démolition)
- ④ Loam sableux peu organique brun-gris, avec gravier et artefacts, meuble à compact (niveau d'occupation, humus enfoui)
- ⑤ Gravier et sable brun, meuble (sol naturel)
- ⑥ Argile grise tachetée rouille (sable), compacte (sol naturel)
- ⑦ Gravier gris foncé, meuble (sol naturel)
- ⑧ Gravier gris foncé, meuble (sol naturel)


NMM Altitude en mètres, au-dessus du niveau de la mer

--- Limite d'excavation

Transports Québec	
	Consultants en patrimoine et archéologie
Stratigraphie Sous-opération 1A, sondage 51, paroi ouest	
Échelle	0 cm 50 cm
Relevé par:	Vincent Lambert
Infographie	Martine Sirois

Figure 7 Stratigraphie du sondage 51, site ChEm-1, paroi ouest (figure 16 de ce rapport)

Figure 8 Localisation du site ChEm-1, dans le secteur 10, sur plan détaillé (plan 9 de ce rapport)



PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet)
Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
Secteurs d'intervention 7, 8, 10 et 12
sites ChEm-a et ChEm-1

Légende

- Bâtiment actuel
- #102 Numéro bâtiment
- 5+600 Kilométrage
- BM#1 N° BM
- Bordure route

Archéologie

- Secteur d'intervention
- Limite de site
- CeEt-803 Code Borden
- Sondage
- S-9 N° du sondage
- Élévation surface
- Vestige archéologique
- Élévation vestige

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

Transports
Québec

Patrimoine EXPERTS
S.E.N.C.
patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
Richard Lapointe, Archéologue, 2940-MAPS
lapointe@seml.com 2004-2008

Source de données:
Ingénierie, arpentage et cartographie
SNC - MTQ, CH-8803-154-04-0287-AC.DWG

Plan 9

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

À JOINDRE AU RAPPORT :

- Une photographie aérienne (1 : 10 000^e/1 : 15 840^e) et y localiser le site;
- Une carte topographique (1 : 20 000^e/1 : 50 000^e) et y localiser le site;
- Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-);
- Un plan des coupes stratigraphiques.

LOCALISATION

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-b

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 06-08-2008

Longitude : 70°11' 05.60" Latitude : 47°18' 28.00"

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : Q03119-3 Échelle : 1 : 15 000 Année : 2003

No carte topographique : O21M08 Échelle : 1 : 50 000 Année : 1982

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : De L'Islet

Canton : 18 Lot : P160, P162, P169 ?

Nom du propriétaire : Claude Jeté

Adresse du propriétaire : 1054 rte de la Seigneurie

Altitude/mer : 12.62 (m) Altitude/cours/plan d'eau : _____ (m) Nom : _____

Nom bassin hydrographique : _____

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : _____

Superficie du site (m) : 5750 m² Dimensions (m) : 125 m x 46 m

Nombre d'aires d'occupation : _____

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Domestique 2. Artisan

3. _____ 4. _____

Datation du site : 19^e siècle Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé (%) : _____ Détruit (%) : _____

Inventorié (%) : ±5 % Fouillé (%) : _____

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : potier

No identification des photographies au catalogue : PATR08N 055-077

05- _____

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____

Code Borden : _____

ChEn-b

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain gazonné en bordure de la route

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques:

Nord de la route 132 (de la Seigneurie), vis-à-vis du n°1059 (km 5+920 à 5+990)

3- Position stratigraphique :

Niveau d'occupation= argile sableuse brune rougeâtre suivie de gravier et de sable orangé (niveaux 3 et 4)

4- Description des artefacts :

T.C.C. non vernissée et vernissée façon locale, pearlware, T.C.F.B, verre à bouteille, clous forgés et tréfilés,

5- Description des structures :

Vestige hors emprise inventoriée du MTQ

6- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Atelier de potier du 19e siècle

7- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

8- Autres commentaires :

RECOMMANDATIONS

Protection :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Moyens :	Structure hors emprise inventoriée (portion résiduel inconnue)
Inventaire :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Superficie :	Tranchées archéologiques (mécaniques?) pour localiser l'ensemble des structures et les sols archéologiques restants (si travaux hors emprises MTQ)
Fouille :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Superficie :	Selon inventaire




Figure 9 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEn-b (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)



Figure 10 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEn-b (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-3)

Figure 11 Stratigraphie du sondage 11, site ChEn-b, paroi sud (dessin sur photo PATR08N05-67)


Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEn-b, sondage 11, paroi sud



LÉGENDE

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|---|
| ① | Asphalte, très compacte | ④ | Argile sableuse brune rougeâtre à grise, compacte |
| ② | Gravier concassé goudronné, compact | ⑤ | Sable et gravier brun-gris, friable |
| ③ | Sable grossier brun pâle, friable | --- | Limite d'excavation |

Figure 12 Localisation du site ChEn-b, dans le secteur 2, sur plan détaillé (plan 3 de ce rapport)



FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

À JOINDRE AU RAPPORT :

- Une photographie aérienne (1 : 10 000^e/1 : 15 840^e) et y localiser le site;
- Une carte topographique (1 : 20 000^e/1 : 50 000^e) et y localiser le site;
- Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-);
- Un plan des coupes stratigraphiques.

LOCALISATION

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-4

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 08-08-2008

Longitude : 70°10' 50.90" Latitude : 47°18' 35.50"

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : Q03119-3 Échelle : 1 : 15 000 Année : 2003

No carte topographique : O21M08 Échelle : 1 : 50 000 Année : 1982

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : De L'Islet

Canton : 18 Lot : P152 ou P153

Nom du propriétaire : Guy Caron

Adresse du propriétaire : 1012 rte de la Seigneurie

Altitude/mer : 5.05 (m) Altitude/cours/plan d'eau : _____ (m) Nom : _____

Nom bassin hydrographique : _____

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : _____

Superficie du site (m) : 6750 m² Dimensions (m) : 90m x 75 m

Nombre d'aires d'occupation : _____

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Commerciale 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : Fin 18^e et tout 19^e s. Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé (%) : _____ Détruit (%) : _____

Inventorié (%) : ± 5 % Fouillé (%) : _____

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : _____

No identification des photographies au catalogue : PATR08N 099-127

05- _____

FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____

Code Borden : _____

ChEn-4

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain vacant gazonné et boisé

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques:

Nord de la route 132 (de la Seigneurie), entre les propriétés n°1018 et n°1014

3- Position stratigraphique :

Niveau d'occupation= sol ancien composé d'argile et de gravier brun rougeâtre compact (niveau 8)

4- Description des artefacts :

Brique, T.C.C. vernissée façon Angleterre du nord-est, T.C.C. non vernissée, pearlware décoré « shell edge », creamware, T.C.F.B, T.C.F. jaune, grès grossier Derbyshire, tuyaux de pipes, clous forgés et découpés, fragments de verres à vin, boulons, crampons, patte de scellement, penture, équerre, os de mammifères et coquilles de mollusques

5- Description des structures :

Vestige n°5 : pierres brutes et ébauchées liées avec du mortier. A sa surface, des pièces de bois décomposées

6- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Traces de l'ancien hangar d'Amable Morin (entrepôt), avec sa tranchée de construction sur la façade sud du bâtiment. Fin 18^e et 19^e siècle

7- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Géotextile sur le vestige

8- Autres commentaires :

Le reste du site doit se trouver au nord

RECOMMANDATIONSProtection : Oui Non

Moyens :

Géotextile sur le vestige

Inventaire : Oui Non

Superficie :

Hors emprise en grande partie

Fouille : Oui Non

Superficie :

Hors emprise en grande partie




Figure 13 Localisation sur carte topographique du site archéologique ChEn-4 (Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 : 50 000, 021M08-200-0102-2001)



Figure 14 Localisation sur photographie aérienne du site archéologique ChEn-4 (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1 : 15 000, Q03119-3)

Saint-Roch-des-Aulnaies - Site ChEn-4 – sondage 14 - Paroi ouest



LÉGENDE

- | | |
|--|--|
| <p>① Tourbe et humus</p> <p>② Gravier gris, compact (assise de la route)</p> <p>③ Gravier et sable bruns, compact (assise du trottoir)</p> <p>④ Cailloux arrondis et pierres, sable argileux brun rougeâtre, compact (assise du trottoir)</p> <p>⑤ Argile sableuse brun rougeâtre avec gravier, compact (remblai de la route)</p> <p>NMM Altitude en mètres, au-dessus du niveau de la mer</p> | <p>⑥ Sable et gravier brun rougeâtre, compact (ancienne route)</p> <p>⑦ Argile sableuse et gravier brun rougeâtre foncé, très compact (assise de l'ancienne route)</p> <p>⑧ Argile et gravier brun rougeâtre, compact (sol avec artefacts)</p> <p>⑨ Gravier et argile brun grisâtre, compact</p> <p>⑩ Gravier gris brunâtre, meuble (Sol naturel)</p> <p>⑪ Gravier et limon gris, meuble (Sol naturel) nappe phréatique</p> <p>--- Limite d'excavation</p> |
|--|--|



	
	Consultants en patrimoine et archéologie
Stratigraphie Sondage 14, paroi ouest (ChEn-4)	
Échelle 	
Relevé par: Vincent Lambert Étienne Beauvais-Cardinal	
Infographie: Martine Sirois	

Figure 15 Stratigraphie du sondage 14, site ChEn-4, paroi ouest (figure 5 de ce rapport)

Figure 16 Localisation du site ChEn-4, dans le secteur 3, sur plan détaillé (plan 4 de ce rapport)



PROJET
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
 (MRC de L'Islet)
 Reconstruction et réaménagement de la route 132
 Projet d'égout pluvial

Inventaire archéologique 2008
 Secteur d'intervention 3
 et site ChEn-4

- Légende**
- Bâtiment actuel
 - Numéro bâtiment
 - Kilomètre
 - N° BM
 - Bordure route

- Archéologie**
- Secteur d'intervention
 - Limite de site
 - CeEt-803 Code Borden
 - Sondage
 - S-9 N° du sondage
 - Élévation surface
 - Vestige archéologique
 - Élévation vestige

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

Transports Québec

Patrimoine EXPERTS
 S.E.N.C.
 patrimoine_experts@videotron.ca

Mise en plan :
 Réjean Legault, Archéométricien,
 2340-MAPS
 rlegault@ymail.com 2014-08-05

Source du plan base:
 Ingénierie, arpentage et cartographie
 SNC - MTQ, CH 0803-154-04-0287-AC.DWG

MINISTÈRE DES TRANSPORTS



QTR A 250 464