



INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (AUTOMNE 2006)
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 175

PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES
CANTONS-UNIS DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (AUTOMNE 2006)

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 175
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS DE
STONEHAM ET DE TEWKESBURY
PROJET MTQ 20-3972-9902-B1

**Direction de la Capitale-Nationale
Direction générale de Québec et de l'Est**

(Permis de recherche archéologique au Québec : 06-ETHN-17)

(N° de contrat, ministère des Transports du Québec : 850632129)

Rapport préparé par :

Ethnoscop inc.

88, rue de Vaudreuil, local 3
Boucherville (Québec) J4B 5G4

Téléphone : (450) 449-1250
Sans frais : 1-877-449-1253

Télécopieur : (450) 449-0253

Adresse de courriel : ethnoscop@qc.aira.com

Mars 2008

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	ii
LISTE DES FIGURES	iii
LISTE DES TABLEAUX	vi
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	vii
ÉQUIPE DE RÉALISATION.....	viii
INTRODUCTION	1
1.0 MANDAT	4
2.0 PROJET ROUTIER	5
3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE.....	6
3.1 Recherches documentaires	6
3.2 Repérage des sites	6
3.3 Évaluation des sites archéologiques	7
4.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE	8
4.1 Projet MTQ 20-3972-9902-B1, réaménagement de la route 175, parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury.....	8
4.2 État des connaissances en archéologie	8
4.3 Inventaire archéologique	14
4.3.1 Contexte géographique	14
4.3.2 Contexte historique	14
4.3.3 Résultats	22
CONCLUSION.....	42
OUVRAGES CONSULTÉS.....	43
ANNEXES	
Annexe 1 : Inventaire des biens mobiliers	
Annexe 2 : Catalogue des photographies	

LISTE DES FIGURES

Figure	1	Localisation générale du projet MTQ 20-3972-9902-B1	2
Figure	2	Localisation sur carte topographique du projet MTQ 20-3972-9902-B1	3
Figure	3	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Localisation des secteurs d'inventaire de 2005 et de 2006.	11
Figure	4	Sites archéologiques connus dans un rayon de 10 km autour du projet	12
Figure	5	L'exploitation de la famille Wright en 1952 (Histoire plurielle 2005 : 22)	16
Figure	6	Localisation de la ferme de la famille Wright sur une carte de 1952 (Histoire plurielle 2005 : 23)	17
Figure	7	L'établissement de la famille Wright en 1960 (Histoire plurielle 2005 : 23)	18
Figure	8	Photographie aérienne de 1964 (ministère des Transports du Québec); la flèche pointe vers l'établissement de la famille Wright.	19
Figure	9	Photographie aérienne de 1969 (ministère des Transports du Québec); la flèche pointe vers l'établissement de la famille Wright.	20
Figure	10	Carte du site des Wright en 1971 (Histoire plurielle 2005 : 24)	21
Figure	11	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi nord du 3 ^e sondage du secteur 2.	25
Figure	12	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Localisation des sous-opérations du site CgEu-1.	26

LISTE DES FIGURES

Figure	13	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 7F.	27
Figure	14	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 8D.	28
Figure	15	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 8H.	29
Figure	16	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 9A.	30
Figure	17	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 9B.	31
Figure	18	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 9E.	32
Figure	19	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 9F.	33
Figure	20	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 9H.	34
Figure	21	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 10B.	35

LISTE DES FIGURES

Figure	22	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Site CgEu-1. Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 10F.	36
Figure	23	Projet MTQ 20-3972-9902-B1. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. Coupe stratigraphique de la paroi nord du 5 ^e sondage du secteur 4.	37

LISTE DES TABLEAUX

Tableau	1	Sites archéologiques connus dans un rayon de 10 km autour du projet	13
Tableau	2	Inventaire archéologique – Synthèse des activités, projet MTQ 20-3972-9902-B1, réaménagement de la route 175, parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury	38

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo	1	Secteur 1, direction sud (20-3972-9902-B1-D1-6)	39
Photo	2	Secteur 5, direction nord (20-3972-9902-B1-D1-11)	39
Photo	3	Secteur 2, direction sud (20-3972-9902-B1-D1-8)	40
Photo	4	Secteur 3, direction sud (CgEu-1-06-D1-9)	40
Photo	5	Secteur 4, direction nord (20-3972-9902-B1-D1-9)	41

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Ministère des Transports du Québec

Service de la Planification et de la Programmation
Direction de la Coordination, de la Planification et des Ressources
Direction générale de Québec et de l'Est

Denis Roy
Archéologue

Marie-Pier Desjardins
Archéologue

Ethnoscop inc.

Gilles Brochu
Coordonnateur archéologue

Martin Royer
Archéologue chargé de projet

Lorenzo Alberton
Technicien de fouilles

Isabelle Duval
Technicienne de fouilles

Rébecca Janson
Technicienne de fouilles

Monique Laliberté
Spécialiste en culture matérielle

Liliane Carle
Géographe-cartographe

Armelle Ménard
Chargée d'édition


Isabelle Hade
Édition

INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d'un inventaire archéologique réalisé du 19 au 24 octobre 2006 dans l'élargissement de l'emprise des travaux de réaménagement de la route 175 en autoroute à quatre voies divisées à l'intérieur des limites du parc du Mont-Wright, dans la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury (figures 1 et 2).


L'inventaire avait pour objectifs de vérifier la présence ou l'absence de sites archéologiques à l'intérieur de l'élargissement d'une quinzaine de mètres à l'est de l'emprise initiale qui avait déjà fait l'objet d'un inventaire archéologique en 2005 (Ethnoscop 2006) et, le cas échéant, de rechercher, d'identifier, de localiser, de délimiter et d'évaluer les sites archéologiques dont l'intégrité pourrait être menacée par d'éventuels travaux d'aménagements effectués sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ).

La première partie du rapport décrit le mandat confié au consultant ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour atteindre les objectifs. La section suivante présente l'état des connaissances en archéologie à l'intérieur d'une aire d'étude de 10 km de rayon ayant pour centre le projet ainsi que les résultats de l'inventaire archéologique. En conclusion, un résumé des travaux est présenté ainsi que des recommandations.



Source : Carte routière du Québec 2002, format numérique, carte_routiere/web28_Regon-Qc-sud.pdf, ministère des Transports du Québec.

Figure 1 : Localisation générale du projet MTQ 20-3972-9902-B1



Source : Carte topographique 21 M/3, 1 : 50 000, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1975.

Figure 2 : Localisation sur carte topographique du projet MTQ 20-3972-9902-B1

1.0 Mandat

Selon les termes de référence du devis, le mandat confié à Ethnoscop est défini comme suit :

- effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus à proximité et dans l'emprise du projet d'aménagement routier;
- effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à l'occupation humaine;
- effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la période historique, tant euroquébécoise qu'amérindienne, à des fins de compréhension d'éventuelles découvertes de vestiges d'occupation humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus dans le rapport d'inventaire archéologique;
- réaliser un inventaire archéologique sur les sites préhistoriques, historiques et de contact incluant une inspection visuelle systématique et l'excavation de sondages à l'intérieur des limites de l'élargissement de l'emprise déterminées par le MTQ ainsi que, le cas échéant, dans les emplacements des sources d'approvisionnement de matériaux susceptibles d'être utilisées pour la réalisation du projet;
- localiser, délimiter de façon relative et évaluer, de manière qualitative et quantitative, les sites archéologiques éventuellement découverts dans le cadre de l'inventaire ou connus antérieurement;
- dans l'éventualité où des sites archéologiques seraient identifiés dans les limites de l'élargissement de l'emprise du projet, des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique doivent être proposées en tenant compte des caractéristiques de ces sites et de la menace anticipée par d'éventuels travaux de construction réalisés par le MTQ ou pour le compte de celui-ci;
- produire un rapport d'inventaire archéologique.

2.0 PROJET ROUTIER

N° de projet	Localisation et description	Puits de sondage	Résultats
MTQ 20-3972-9902-B1	Réaménagement de la route 175, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury, élargissement de l'emprise des travaux	61	10 sondages positifs et 51 sondages négatifs

3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE

Les méthodes et techniques utilisées lors de l'inventaire archéologique sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les termes de référence du contrat. Les techniques peuvent varier selon l'état des lieux, la topographie et la nature des dépôts en place.

3.1 Recherches documentaires

Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques à l'intérieur de l'aire d'étude de 10 km de rayon ayant pour centre le projet, à la nature du patrimoine historique euro-qubécois et autochtone et à la compréhension du paléo-environnement ont été effectuées. Ces données ont été obtenues en consultant l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ). Les informations relatives aux études de potentiel archéologique déjà réalisées ont été colligées en interrogeant la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (RQÉPA) de l'Association des archéologues du Québec. Enfin, une étude historique portant sur l'occupation du secteur du mont Wright (Histoire plurielle 2005) et des documents produits par l'Association forestière du Québec métropolitain ont été consultés.

3.2 Repérage des sites

L'inventaire archéologique débute par une inspection visuelle systématique de l'ensemble du projet d'aménagement. Cette inspection permet d'identifier les secteurs présentant une surface relativement horizontale et où l'état des lieux se prête à la réalisation de sondages archéologiques exploratoires. Les secteurs qui ne sont pas propices à la réalisation de sondages sont exclus (marécages, affleurements rocheux, emplacements perturbés par des aménagements anthropiques, etc.). L'inspection visuelle permet également d'identifier des vestiges qui reposent en surface du sol.

Les puits de sondage archéologiques mesurent 50 cm de côté et sont effectués à la pelle et à la truelle. Les horizons organiques de surface sont d'abord enlevés à la pelle puis on procède au décapage systématique des horizons minéraux et/ou organiques enfouis à l'aide d'une truelle. La profondeur de chaque sondage est déterminée par l'identification d'un niveau stérile ne présentant aucune trace d'activités humaines. La densité des sondages est d'un sondage aux 15 m sur des alignements eux-mêmes espacés les uns des autres de 15 m. Toutefois, compte tenu de la découverte du site archéologique CgEu-1 en 2005 (Ethnoscop 2006), l'inventaire a été pratiqué à des intervalles de 5 m à l'intérieur de ce site.

Les observations effectuées au cours de l'inventaire sont consignées dans un carnet de terrain pour être transférées par la suite sur des fiches standardisées.

Ces fiches regroupent les informations géographiques et archéologiques qui seront utilisées ultérieurement pour la présentation des résultats.

3.3 Évaluation des sites archéologiques

Lorsqu'un site archéologique est mis au jour au moyen de sondages ou par inspection visuelle, une procédure d'évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des données qu'il peut contenir. L'évaluation du site doit inclure les étapes suivantes :

- délimiter sa superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés;
- procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus représentatifs;
- prélever des artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sols et d'autres matériaux utiles à la compréhension du site;
- documenter les caractéristiques géographiques et géomorphologiques;
- documenter le type d'occupation;
- proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur.

4.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

4.1 Projet MTQ 20-3972-9902-B1, réaménagement de la route 175, parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury

Le ministère des Transports du Québec projette de réaménager la route 175 dans le prolongement de l'autoroute 73. Dans la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury, le tracé projeté traverse le parc du Mont-Wright, une forêt ancienne au sein de laquelle fut exploitée une ferme par la famille Wright, à partir de 1842 jusqu'en 1972. En 2005, un inventaire archéologique a été réalisé en tenant compte de la présence de vestiges de cette ferme et de la présence possible de tout autre vestige archéologique (préhistorique et historique) dans l'emprise du projet de construction. L'emprise projetée en 2005 était large d'environ 70 m (est-ouest) et s'étendait sur une distance de 635 m (nord-sud) dans les limites du parc du Mont-Wright. Depuis, l'emprise a été élargie vers l'est de près de 15 m afin de permettre l'aménagement d'un fossé. L'inventaire de 2006 a été réalisé afin de vérifier la présence de vestiges archéologiques dans cet élargissement, plus précisément dans les secteurs 2 à 4, identifiés en 2005 secteurs à fort potentiel archéologique (figure 3).

4.2 État des connaissances en archéologie

Cette section présente le texte du rapport de l'intervention de 2005 (Ethnoscop 2006), incluant les résultats de l'intervention de 2006. À l'intérieur d'une aire d'étude de 10 km de rayon ayant pour centre le projet routier, trois sites archéologiques (CgEt-1, CfEu-6 et CgEu-1, Gaumont 1981, Chrétien 2001 et 2002 et Ethnoscop 2006) ont déjà été identifiés (figure 4 et tableau 1). De plus, six inventaires archéologiques (Ethnoscop 1986 et 2006, Agin 1991, Arsenault 1991, Transit Analyse 1993 et Laliberté 1994) et une surveillance archéologique (Ethnoscop 1990) ont été réalisés. Enfin, deux études de potentiel archéologique (McGain et Taillon 1986 et CÉRANE 1991) ont été produites pour des zones qui sont partiellement comprises dans l'aire d'étude.

En 1981, Michel Gaumont a localisé, dans le cadre d'une inspection visuelle, l'emplacement de la chapelle de la mission jésuite de Saint-Adolphe-de-Laval (CgEt-1), près de la rive ouest de la rivière des Hurons, à l'est de Saint-Adolphe (un village fusionné aux Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury en 1973). Quarante-huit personnes auraient été inhumées dans la mission au milieu du XIX^e siècle (Arsenault 1991). Sur le site sont visibles les murs de fondation d'une chapelle érigée vers 1865 et ceux d'un moulin, une croix de fer et une stèle funéraire (Gaumont 1981). L'autre site archéologique a été identifié par Yves Chrétien en 2001 (Chrétien 2001) et inventorié en 2002 (Chrétien 2002). Daté du Sylvicole, ce site (CfEu-6) se trouve dans les Marais du Nord, sur la rive du lac Saint-Charles; il a été découvert dans le cadre d'un inventaire sur les anciens territoires de chasse hurons, à l'intérieur et aux abords du parc de conservation

de la rivière Jacques-Cartier¹. Il comprend cinq foyers, de la poterie, des pièces esquillées de quartz et de quartzite ainsi que des éclats de chert, de quartz, de quartzite et de calcédoine. Par ailleurs, une pointe de type Adena de la fin du Sylvicole moyen ou du début du Sylvicole supérieur a été fortuitement découverte à Tewkesbury en 2001 (CgEu-A), entre le pont de la rivière Jacques-Cartier et l'église (Pagé 2001).

En 2005, un inventaire archéologique à l'intérieur de l'emprise des travaux de réaménagement de la route 175 a mené à la découverte du site CgEu-1, dans le secteur des vestiges apparents de la maison et de la grange-étable de la famille Wright (Ethnoscop 2006). Ce site se compose uniquement de biens meubles (artefacts et écofacts) témoignant de l'occupation des lieux par cette famille depuis le milieu du XIX^e siècle, mais principalement au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle. Certains des artefacts retrouvés indiquent un certain raffinement de la part des occupants de ces lieux.

Précédé d'une étude de potentiel, un inventaire archéologique du parc de la rivière Jacques-Cartier en 1985 n'a pas permis de découvrir de sites archéologiques (Ethnoscop 1986). Quatre ans plus tard, une surveillance archéologique de travaux d'enfouissement par Hydro-Québec le long de l'avenue Tewkesbury fut sans résultats (Ethnoscop 1990). Un second inventaire, également sans résultats, fut réalisé à proximité de la zone d'étude en 1991, alors que Guy Agin a couvert le tracé de l'autoroute 73 nord, entre la limite sud de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury et la route 371 (Agin 1991). En 1991, Daniel Arsenault a inventorié le parcours d'un chemin de détour de l'avenue Sainte-Brigitte, au sud du village de Sainte-Brigitte-de-Laval, aussi sans résultats (Arsenault 1991). Guy Agin, en 1993, est retourné sur le tracé prévu pour l'autoroute 73 nord, mais cette fois au sud de l'espace couvert en 1991, soit à Charlesbourg, à l'est de la route 175; aucun site archéologique ne fut alors découvert (Transit Analyse 1993). L'année suivante, Marcel Laliberté a réalisé un inventaire le long de la route 371 à Saint-Gabriel-de-Valcartier, à nouveau négatif (Laliberté 1994).

Deux études de potentiel qui concernent des zones d'étude couvrant partiellement l'aire d'étude du projet routier ont été produites. En 1986, Alison McGain et Hélène Taillon établirent le potentiel archéologique de la vallée de la rivière Jacques-Cartier, dans un corridor s'étendant de Tewkesbury à Donnacona en passant par Loretteville et Pont-Rouge. Les auteurs estiment que ce corridor a été habitable à partir de 8000 ans avant aujourd'hui (McGain et Taillon 1986). Ils mentionnent l'existence d'un sentier amérindien menant au secteur de Tewkesbury et plus tard repris par les Jésuites pour parvenir au lac Saint-Jean. On y apprend que la formation des cantons de Stoneham et de Tewkesbury (vers 1800) représente le premier effort de colonisation de l'intérieur des terres dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier. L'agriculture, l'exploitation


¹ En 2007, l'Université Laval a tenu un stage de fouilles archéologiques dans les Marais du Nord.

forestière et la pêche sont alors les principales activités dans cette vallée. Trente-trois zones à potentiel archéologique préhistorique ont été définies entre la base militaire de Valcartier et l'embouchure de la rivière Cachée, dont quatre à potentiel fort et sept à potentiel moyen sur le territoire de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury. Sept sites à potentiel archéologique historique, dont un dans les Cantons-Unis (lac Durand), ont été identifiés. Il s'agit de sites de moulins, de maisons, d'une chapelle et d'un poste de traite. En 1991, CÉRANE réalise une étude de potentiel archéologique concernant un poste et une ligne électrique dans les municipalités au sud de l'aire d'étude, soit Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, Charlesbourg et Lac-Beauport. L'étude traite de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, au sud des Cantons-Unis, et de la paroisse de Notre-Dame-des-Laurentides dont le développement fut favorisé par l'exploitation forestière. Il a été estimé que le potentiel archéologique se concentre le long des voies de circulation, soit la 1^{ère} avenue, le boulevard du Jardin, les rivière et lac Saint-Charles, la rivière Jaune et le lac Beauport (CÉRANE 1991).

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ
DES CANTONS-UNIS DE STONEHAM ET
DE TEWKESBURY

LOCALISATION DES SECTEURS D'INVENTAIRE
DE 2005 ET DE 2006

FIGURE 3



SOURCE : PLAN BASÉ, CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, MINISTÈRE
DES TRANSPORTS, TA29902_Variante-5_Mont-Wright.dwg

ÉCHELLE : 1:2 500

0 25 50 100 m

Transports Québec

ethnoscop

MTQ0623




Figure 4: Sites archéologiques connus dans un rayon de 10 km autour du projet

Tableau 1 Sites archéologiques connus dans un rayon de 10 km autour du projet

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Fonction du site	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en mètres)	Références
CgEu-1	Au sein du projet	Euro-qubécoise de 1842 à 1972	Agro-domestique	Parc du Mont-Wright	Jacques-Cartier	200	Ethnoscop 2006
CgEt-1	7 km	Euro-qubécois 1800-1899	Chapelle de la Mission	Près de la rive ouest de la rivière des Hurons, à l'est du village de Saint-Adolphe	Jacques-Cartier	525	Gaumont 1981
CfEu-6	8 km	Amérindien préhistorique Sylvicole, vers 3000 à 500 ans avant aujourd'hui	Indéterminée	Sur la rive nord du détroit qui relie la baie Charles-Talbot au lac Saint-Charles	Jacques-Cartier	155	Chrétien 2001 et 2002

4.3 Inventaire archéologique

4.3.1 Contexte géographique

À l'entrée sud de la réserve faunique des Laurentides, le mont Wright et ses abords (parc du Mont-Wright) sont formés de granit et de gneiss recouverts d'un till et de dépôts fluvioglaciaires (Lapointe et Molard 2003 : 6). Le parc, au relief généralement accidenté et bordé au nord-ouest par la rivière des Hurons, s'étend sur 190 hectares et regroupe deux forêts anciennes, soit une érablière à bouleau jaune et hêtre ainsi qu'une bétulaie jaune à sapin.

4.3.2 Contexte historique²

Le canton de Tewkesbury, loti en 1792, est officiellement fondé en 1800 par l'officier anglais Kenelm Chandler. La ferme Wright est établie sur deux lots du lieutenant Henry Powell Wulff, fils du premier concessionnaire (l'officier George Wulff beau-frère de Chandler), soit le lot 13 acquis par Thomas Wright en 1842 et le lot 14 acheté par son fils en 1858. Le recensement de 1851 indique la présence d'une maison à un étage en bois rond sur le lot 13; un second étage, aussi en bois rond, est ajouté avant 1861. À cette date, le cheptel est formé de quatre génisses, 12 vaches, trois chevaux et six porcs. La famille Wright exploite alors un des plus gros établissements agricoles de la paroisse. Toutefois, la ferme périclité dès les années 1870, faute de relève familiale. On y retrouve tout de même trois chevaux, un poulain, cinq vaches et deux bœufs en 1881 alors qu'en 1901, outre la maison, on recense sept autres bâtiments sur la propriété. Au milieu du XX^e siècle, le bétail se résume à une dizaine de bovins et un cheval. Après la mort de leur mère en 1943, les frères Percy et Sydney continuent à veiller sur la terre mais entretiennent peu la maison (Lapointe et Molard 2003 : 4).

Une photographie aérienne (figure 4) et une carte (figure 5) de 1952 montrent un chemin d'accès, la maison et la grange-étable. En 1957, une lisière de terrain est cédée au ministère de la Voirie afin de permettre la construction du boulevard Talbot. Une photographie aérienne de 1960 (figure 6) illustre ce boulevard et, du sud au nord, le chemin d'accès (A) à la ferme, un bâtiment de fonction indéterminée (B), la maison (C), la grange-étable (D) et un autre bâtiment indéterminé (E). Autour d'un entrepôt ou d'un bureau, une cour à bois est aménagée au sud de la maison au début des années 1960 (figures 7 et 8); un chemin d'accès à la maison semble se distinguer à partir de la route 175. Une carte de 1971 (figure 9) représente la cour à bois, la maison, la grange-étable et un des bâtiments de fonction inconnue au nord.

La maison est partiellement incendiée en août 1972, peu de temps après la mort de Sidney Wright. Après contestation en cour du testament de ce dernier, la municipalité obtient la propriété. Longtemps abandonné tout en demeurant

² Les données de cette section proviennent essentiellement de l'étude d'Histoire plurielle (2005).

pratiquement intact, le site est finalement aménagé par la municipalité à partir de 2002. Un stationnement est construit dans la partie sud du parc et, de là, partent des sentiers bordés de quelques panneaux d'interprétation. Deux de ces sentiers mènent aux vestiges de la maison, aux abords de laquelle a été installé un panneau d'interprétation relatant l'histoire de la famille Wright et de leur ferme. Les vestiges de la grange-étable sont situés au nord de ceux de la maison. Au nord-ouest, quelques pommiers et framboisiers sont les seuls autres témoignages apparents d'une ancienne occupation humaine au pied du mont Wright.



Figure 5 : L'exploitation de la famille Wright en 1952 (Histoire plurielle 2005 : 22)




Figure 6 : Localisation de la ferme de la famille Wright. Carte de 1952. (Histoire plurielle 2005 : 23)




Figure 7 : L'établissement de la famille Wright en 1960 (Histoire plurielle 2005 : 23)



Figure 8 : Photographie aérienne de 1964 (ministère des Transports du Québec); la flèche pointe vers l'établissement de la famille Wright.



Figure 9 : Photographie aérienne de 1969 (ministère des Transports du Québec); la flèche pointe vers l'établissement de la famille Wright.




Figure 10 : Carte du site des Wright en 1971
(Histoire plurielle 2005 : 24)

4.3.3 Résultats

En 2005, cinq secteurs distincts d'inventaire avaient été délimités à la suite de deux inspections visuelles. Compte tenu de l'absence de toute trace d'occupation humaine ancienne dans les secteurs 1 et 5, il fut décidé de limiter l'inventaire archéologique de 2006 aux secteurs 2 à 4 (figure 3). Généralement, la topographie y est plane, mais le couvert végétal est variable. Au total, 61 sondages ont été réalisés, dont 48 dans le secteur 3 où le site CgEu-1 a été découvert, à l'ouest de la maison et de la grange-étable (tableau 2). Même si les vestiges de celles-ci sont apparents à l'est de l'élargissement de l'emprise, aucun autre vestige architectural ne fut mis au jour dans cette zone. Cependant, dix sondages du secteur 3 contenaient des artefacts (annexe 1). Dans les pages qui suivent, les désignations de secteurs sont les mêmes qu'en 2005, même si aucun sondage n'a été réalisé dans les secteurs 1 (photo 1) et 5 (photo 2).

Secteur 2

Le secteur 2 s'étend du stationnement du parc du Mont-Wright jusqu'au site CgEu-1, entre les km 62+955 et 63+060 (photo 3). Il s'agit d'un boisé clairsemé (sapins, bouleaux, peupliers faux-tremble, aulnes et framboisiers), avec la présence de gazon dans sa partie sud; ce boisé est jeune, puisqu'il couvre un emplacement occupé au cours des années 1960 par une cour à bois (figures 7 et 8) dont la surface était formée d'un limon sableux brun foncé, caillouteux, avec un peu de charbon de bois. Six sondages y ont été effectués en 2006; tous se sont avérés négatifs (figure 11) alors qu'en 2005, trois des 40 sondages réalisés avaient été positifs.

Secteur 3 (CgEu-1)

L'étendue du secteur 3 a été définie à la suite des travaux d'inventaire de 2005, en considérant la répartition des sondages positifs. Ainsi, le secteur 3 s'étend entre les km 63+075 à 63+150, à l'ouest des vestiges apparents de la maison et de la grange-étable. Il correspond à un boisé relativement jeune composé de trembles, de sapins et de peupliers faux-tremble avec des hautes herbes et des framboisiers (photo 4). Le terrain, légèrement en pente vers l'ouest, est traversé par un chemin et un fossé.

Au cours de l'inventaire de 2006, le secteur 3 a été divisé en 6 nouvelles opérations (7 à 12), faisant suite aux opérations définies en 2005. Chacune comprenait 9 sous-opérations, sauf l'opération 12 qui n'en contenait que trois. Dans toutes les opérations, les sondages ont été effectués aux cinq mètres. Dans l'ensemble du secteur 3, 48 sondages ont été pratiqués; de ce nombre, 10 se sont avérés positifs (figure 12), ce qui représente 21 % des sondages effectués sur le site CgEu-1 en 2006 par rapport à 22 % en 2005. Les sondages positifs de 2006 renfermaient un total de 56 artefacts et un écofact.

Dans l'opération 7, un seul sondage de l'opération 7 s'est avéré positif. Dans la sous-opération 7F (figure 13), une boîte de conserve a été retrouvée dans la troisième couche de sol.

L'opération 8 comprend seulement deux sondages positifs. La deuxième couche de la sous-opération 8D (figure 14) contenait de la terre cuite fine blanche et un clou découpé. Au nord-est, la fouille du lot 8H2 (figure 15) a révélé la présence d'un tesson de plat en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est.

Dans l'opération 9, cinq sondages sur neuf sont positifs. Cette opération se trouve à l'est de l'opération 3 de 2005, où une même proportion de sondages étaient positifs. D'ailleurs, un d'eux avait permis de recueillir un dépôt de 214 artefacts et 4 écofacts de la deuxième moitié du XIX^e siècle. La deuxième couche de la sous-opération 9A (figure 16) recelait de la terre cuite fine blanche, un tesson de bouteille en verre teinté vert et une pièce de mécanisme en fonte alors qu'un tesson de plat en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, une bande de fer laminé et un os ont été retrouvés dans la deuxième couche de la sous-opération 9B (figure 17). Au nord (figure 18), dans la sous-opération 9E, de la terre cuite fine blanche, de la vitre et un morceau de fonte étaient présents dans le lot 9E2 alors que le lot 9E3 contenait un fragment de tuile d'ardoise. La découverte de ce fragment de tuile d'ardoise est ici un peu étonnante, compte tenu que ce matériau était dispendieux et que son usage exige que la charpente du toit le supportant doit être très solide. Ces caractéristiques économiques et architecturales ne correspondent pas à ce que présentent les sources historiques concernant l'architecture du complexe agro-domestique des Wright. Juste à l'est, la sous-opération 9F fut la plus riche de l'intervention de 2006, avec 26 artefacts regroupés dans le lot 9F2 (figure 19); il s'agit d'un fragment de brique commune, d'un tesson de pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure, de terre cuite fine blanche, de verre incolore, de verre teinté vert, de verre vert foncé, de clous dont un découpé et un fil tréfilé, d'une bande de fonte et d'une pièce de cuir. Pour sa part, la troisième couche de la sous-opération 9H (figure 20) renfermait de la terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, un tesson d'assiette en terre cuite fine blanche, des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, du grès grossier à glaçure saline et un tube en fonte.

La sous-opération 10 a compris deux sondages positifs. De la terre cuite fine blanche, de la vitre et un morceau de plaque de poêle en fonte ont été découverts dans la deuxième couche de la sous-opération 10B (figure 21) alors qu'un morceau de fonte a été recueilli dans la deuxième couche de la sous-opération 10F (figure 22).


Plus au nord, soit au nord d'un ancien fossé, les sondages des opérations 11 et 12 étaient tous négatifs.

Secteur 4

Le secteur 4 s'étend du km 63+165 au km 63+225. Il correspond à un terrain en pente légèrement descendante vers le sud-ouest et autrefois cultivé. Émergeant des hautes herbes et des aulnes, les quelques peupliers faux-tremble, pommiers et framboisiers sont les seuls vestiges apparents d'une occupation humaine (photo 5). Aucun des cinq sondages effectués en 2006 ne fut positif. En 2005, un seul sondage sur 20 était positif. Sous le couvert végétal, la stratigraphie du secteur 4 est composée d'un limon argileux brun marbré gris à vert et d'un sable limoneux brun orangé (figure 23).

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
3^e SONDAGE DU SECTEUR 2, PAROI NORD
FIGURE 11


COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Sable loameux brun, un peu caillouteux
- ③ Sable brun grisâtre pâle
- — Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623
ethnoscop



PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS DE STONEHAM ET TEWKESBURY
FIGURE 12 : LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS DU SITE CgEu-1

□	SONDAGE NÉGATIF	—	EMPRISE ET SECTEUR D'INVENTAIRE EN 2005
■	SONDAGE POSITIF	—	EMPRISE ÉLARGIE EN 2006
1A	IDENTIFICATION DU SONDAGE	3	NUMÉRO DE SECTEUR
63+100	LIGNE DE CENTRE ET KM	—	LIMITÉ DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
CgEu-1	SITE ARCHÉOLOGIQUE		

SOURCE : PLAN BASE, CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE,
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, TA29902_Variante-5_
Mont-Wright.dwg

CgEu-1


SITE ARCHÉOLOGIQUE

ethnoscop

MTQ0623

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 7F, PAROI EST
FIGURE 13

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Limon argileux brun
- ③ Limon brun pâle
- Limite de fouille


0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623

ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 8D, PAROI EST
FIGURE 14

COUPE STRATIGRAPHIQUE




- ① Couvert végétal
- ② Limon brun orangé foncé, pierreux, avec un peu de charbon de bois
- ③ Limon brun jaunâtre, caillouteux et pierreux
- ... Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 8H, PAROI NORD
FIGURE 15

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Sable limoneux brun, pierreux
- ③ Limon brun orangé foncé, pierreux
- Limite de fouille

0 0,25 m


ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623

ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 9A, PAROI NORD
FIGURE 16

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Loam brun foncé, un peu pierreux
- ③ Limon sableux brun jaunâtre
- Limite de fouille

0 0,25 m


ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623

ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 9B, PAROI OUEST
FIGURE 17

COUPE STRATIGRAPHIQUE




- ① Couvert végétal
- ② Loam brun foncé
- ③ Limon argileux brun rougeâtre foncé
- ④ Limon brun, un peu pierreux
- Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623
ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 9E, PAROI OUEST
FIGURE 18

COUPE STRATIGRAPHIQUE




- ① Couvert végétal
- ② Limon argileux brun à brun foncé
- ③ Limon brun rougeâtre foncé
- ④ Limon sableux brun verdâtre
- Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 9F, PAROI NORD
FIGURE 19

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Limon argileux brun à brun foncé
- ③ Limon argileux brun à brun orangé
- ④ Limon sableux brun, pierreux
- Limite de fouille

0 0,25 m


ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623

ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 9H, PAROI NORD
FIGURE 20

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Limon sableux brun
- ③ Limon orangé, un peu pierreux
- ④ Limon argileux brun verdâtre sous une bande de charbon de bois
- ⑤ Limon brun olive, un peu pierreux
- Limite de fouille


0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623

ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 10B, PAROI OUEST
FIGURE 21

COUPE STRATIGRAPHIQUE




- ① Couvert végétal
- ② Limon sableux brun à brun orangé, très pierreux
- ③ Limon brun orangé
- Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623
ethnoscop

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
SITE CgEu-1
SOUS-OPÉRATION 10F, PAROI EST
FIGURE 22

COUPE STRATIGRAPHIQUE




- ① Couvert végétal
- ② Limon sableux brun
- Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

PROJET MTQ 20-3972-9902-B1
PARC DU MONT-WRIGHT, MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS
DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY
5^e SONDAGE DU SECTEUR 4, PAROI NORD
FIGURE 23

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Couvert végétal
- ② Limon argileux brun marbré gris à vert
- ③ Sable limoneux brun orangé
- Limite de fouille

0 0,25 m
ÉCHELLE : 1:5

MTQ0623
ethnoscop

Tableau 2 Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet MTQ 20-3972-9902-B1, réaménagement de la route 175, parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury

SECTEUR	Localisation						Nombre de sondages en 2006	Topographie	Stratigraphie	Végétation
	Début (km)	Fin (km)	Longueur maximale (m)	Largeur maximale 2006 (m)	Superficie approximative 2006 (m2)	Technique inventaire				
2	62+955	63+060	105	15	1575	Sondages aux 15 m	+	-	1) limon sableux brun, meuble, organique, avec du plastique; 2) sable loameux brun, un peu caillouteux, compact; 3) sable brun grisâtre pâle, plutôt compact.	Jeune boisé clairsemé (sapins, bouleaux, peupliers faux-tremble, aulnes et framboisiers) avec gazon au sud et mousse au nord
3	63+075	63+150	75	15	1125	Sondages aux 5 m	10	38	1) limon sableux noir, meuble, organique; 2) limon brun, meuble; 3) limon brun orangé, meuble; 4) limon sableux brun verdâtre, meuble; 5) limon brun olive, un peu pierreux, meuble.	Boisé plus ou moins jeune de trembles, de sapins et de peupliers faux-tremble avec des hautes herbes et des framboisiers
4	63+165	63+225	60	15	900	Sondages aux 15 m	0	7	1) limon sableux brun, meuble, organique, très humide; 2) limon sableux brun jaunâtre, plutôt meuble; 3) sable limoneux brun orangé, meuble.	Peupliers faux-tremble, hautes herbes, aulnes, framboisiers et pommiers
Total					3600		10	51		



Photo 1 : Secteur 1, direction sud (20-3972-9902-B1-D1-6)



Photo 2 : Secteur 5, direction nord (20-3972-9902-B1-D1-11)



Photo 3 : Secteur 2, direction sud (20-3972-9902-B1-D1-8)



Photo 4 : Secteur 3, direction sud (CgEu-1-06-D1-9)



Photo 5 : Secteur 4, direction nord (20-3972-9902-B1-D1-9)

CONCLUSION

Un inventaire archéologique a été réalisé à l'automne 2006 dans une bande d'une quinzaine de mètres de largeur correspondant à l'élargissement de l'emprise de la route 175 dans les limites du parc du Mont-Wright dans la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury. Cette section de l'emprise est d'une longueur de 635 m, mais l'inventaire a été effectué sur une longueur de 270 m, soit dans la partie de l'emprise offrant le plus fort potentiel archéologique selon les résultats d'un inventaire réalisé en 2005. La réalisation de 61 sondages a permis d'atteindre les objectifs du mandat. Il a été confirmé que l'élargissement de l'emprise de la route 175 recelait des vestiges archéologiques, démontrant ainsi le bien-fondé d'inclure dans le code Borden CgEu-1 tout l'espace s'étendant de la route actuelle jusqu'aux vestiges apparents. Comme en 2005, le site a révélé des artefacts associés à l'occupation des lieux par la famille Wright. Par ailleurs, aucun témoin culturel n'a été retrouvé hors des limites du site archéologique CgEu-1.

Bien que la présence de vestiges archéologiques ait été attestée dans l'élargissement de l'emprise, il est considéré que les travaux de réaménagement de la route 175 dans les limites du parc du Mont-Wright peuvent néanmoins être réalisés, incluant les excavations nécessaires à l'aménagement d'un fossé dans l'élargissement. En effet, même s'il est à prévoir que d'autres artefacts et écofacts épars seront retrouvés dans l'emprise élargie du MTQ, il est considéré que ceux-ci n'apporteraient guère plus de connaissances quant à l'histoire des lieux. Ainsi, aucune autre intervention archéologique n'est recommandée dans l'emprise élargie du MTQ dans le cadre du réaménagement de la route 175 dans les limites du parc du Mont-Wright. Cependant, advenant la mise au jour de concentrations d'artefacts ou de vestiges architecturaux, le responsable du chantier devra communiquer avec le Service de la Planification et de la Programmation du ministère des Transports du Québec afin de l'informer de la découverte. Par ailleurs, toute excavation ou circulation de machinerie lourde dans la partie est du site CgEu-1 (située hors de l'emprise élargie) devrait être proscrite et une clôture temporaire devrait être mise en place entre les km 63+075 et 63+150 à la limite est de l'emprise, pendant toute la durée des travaux.

OUVRAGES CONSULTÉS

AGIN, Guy

1991 *Inventaire archéologique. Autoroute 73 Nord, cantons unis de Stoneham et Tewksbury*. Québec, ministère des Transports du Québec. 69 p.

ARSENAULT, Daniel

1991 *Inventaire archéologique. Chemin de détour de l'avenue Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte-de-Laval*. Québec, ministère des Transports du Québec. 35 p.

CÉRANE

1991 *Poste Irma-Levasseur à 315-25 kV et ligne biterne à 315 kV. Étude de potentiel archéologique*. Québec, Hydro-Québec. 69 p.

CHRÉTIEN, Yves

2001 *Inventaires archéologiques 2001 sur les anciens territoires de chasse hurons*. Québec, ministère de la Culture et des Communications. 158 p.

CHRÉTIEN, Yves

2002 *Évaluation du site CfEu-6 aux Marais du Nord, lac Saint-Charles*. Québec, ministère de la Culture et des Communications. 13 p.

ETHNOSCOPE

1986 *Parc de la Jacques-Cartier. Étude de potentiel et inventaire archéologiques*. Québec, ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche. 43 p.

ETHNOSCOPE

1990 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau électrique d'Hydro-Québec dans la région Montmorency (secteur Jacques-Cartier) en 1989*. Québec, Hydro-Québec. 98 p.

ETHNOSCOPE

2006 *Expertise archéologique (automne 2005). Réaménagement de la route 175 en autoroute à quatre voies divisées. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury*. Québec, ministère des Transports du Québec. 45 p.

GAUMOND, Michel

1981 *Dossier de la mission de St-Adolphe-de-Laval (CgEt-1)*. Québec, ministère des Affaires culturelles.

OUVRAGES CONSULTÉS

HISTOIRE PLURIELLE

2005 *Étude historique sur l'occupation du secteur du mont Wright. Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury.* Québec, ministère des Transports du Québec. 39 p.

LALIBERTÉ, Marcel

1994 *Contrat no. 4540 93 AD01. Inventaires archéologiques. Direction générale de l'Est. Service du support technique.* 1994. Québec, ministère des Transports du Québec. 44 p.

LAPOINTE, Anick et Julie MOLARD

2003 *Le parc de la forêt ancienne du mont Wright.* Québec, Association forestière Québec métropolitain. 19 p.

McGAIN, Alison et Hélène TAILLON

1986 *Synthèse de l'étude de potentiel archéologique de la vallée de la rivière Jacques-Cartier.* Corporation de restauration de la Jacques-Cartier.

PAGÉ, Daniel

2001 *Note sur la découverte fortuite d'une pointe de projectile à Stoneham-et-Tewkesbury, CgEu-A.* Québec, ministère de la Culture et des Communications.

TRANSIT ANALYSE

1993 *Poursuite de l'inventaire archéologique. Autoroute 73 Nord, Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury et Ville de Charlesbourg.* Québec, ministère des Transports du Québec. 21 p.

ANNEXE 1
INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Mont Wright
Code : CgEu-1

Archéologue : Martin Royer
Analyste : Monique Laliberté

Date : Février 2007
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7F3	3.2.2.1	Fer-blanc	Boîte de conserve	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat d'un contenant de métal	1	
8D2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base sans décor apparent	1	
8D2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou moyen dont la tige est incomplète.	1	
8H2	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Plat	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord avec engobe blanc à l'intérieur. On remarque des traînées d'oxyde de fer comme décor (ou défaut).	1	
9A2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment tout petit de base. Il semble y avoir un décor bleu.	1	
9A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique	1	
9A2	3.1.1.3	Fonte	Pièce de mécanisme	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal de forme complexe provenant d'un mécanisme ou d'engrenage	1	
9B2	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Plat	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord avec engobe blanc à l'intérieur. Fabrication soignée.	1	
9B2	3.1.1.12	Fer laminé	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une bande longue de 5 cm de largeur avec plusieurs perforations rondes	1	
9B2	5.1.1	Os	Ossement	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment tout petit entièrement blanchi	1	
9E2	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe ou assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à décor imprimé bleu à motif floral	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
9E2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	2	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments semblables	1	
9E2	3.1.1.3	Fonte	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment de métal en forme de bande large et assez épaisse présentant une large courbure	1	
9E3	4.1.7	Schiste ou ardoise	Tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag		1	
9F2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment tout petit rouge foncé	1	
9F2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot à plante	5	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi	1	
9F2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule de rebord très abîmé. Décor bleu foncé ou Flow blue.	1	
9F2	2.1	Verre incolore	Contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord très mince. Pourrait être relié à l'éclairage ou à la consommation.	1	
9F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique	1	
9F2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi et d'épaule avec goulot d'une bouteille cylindrique	1	
9F2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou moyen très abîmé dont la tige est incomplète	1	
9F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou moyen assez abîmé	1	
9F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	9	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Petits fragments de tige très abîmés	1	
9F2	3.1.1.3	Fonte (ou fer laminé)	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petite bande sans perforation apparente	1	
9F2	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de rouille détachés d'autres objets	1	
9F2	5.5.7	Cuir	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de cuir replié	1	
9H3	1.1.1.106	TCG n.e Angleterre 2	Plat (?)	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base avec engobe blanc à l'intérieur	1	
9H3	1.1.2.61	TCF blanche (?)	Assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base altéré par le feu et dont toute la glaçure est absente.	1	
9H3	1.2.1.79	GG glaç saline brune	Cruche ou jarre	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure brune luisante. L'intérieur est gris et semble avoir un enduit feldspathique ou au plomb.	1	
9H3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
9H3	3.1.1.3	Fonte	Tube ou tuyau	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de fonte dont la forme ressemble à la moitié d'un petit cylindre.	1	
10B2	1.1.2.61	TCF blanche	Tasse ou bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi d'une tasse ou d'un bol à larges côtes moulées sans décor	1	
10B2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	2	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments semblables	1	
10B2	3.1.1.3	Fonte	Poêle (?)	1	1	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment assez grand d'une plaque de fonte provenant probablement d'un poêle. On voit une saillie (partie mâle) qui servait pour l'assemblage.	1	
10F2	3.1.1.3	Fonte	Contenant (?)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de rebord droit d'un contenant évasé. Il y a une perforation, probablement pour une anse. Chaudron ou accessoire pour poêle.	1	

ANNEXE 2
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Date	Cliché	Nég.	N° CD	Identification	Description	Orientation
19/10/06	1	1	1		Sondage hors-ligne dans le secteur 2	Nord
19/10/06	2	2	2			Nord
24/10/06	3	17	3	Secteur 4	Emplacement du sondage hors-ligne dans le secteur 2	Nord
24/10/06	4	18	4	Secteur 2	5 ^e sondage	Nord
24/10/06	5	19	5	Secteur 1	3 ^e sondage	Nord
24/10/06	6	20	6	Secteur 1		Sud
24/10/06	7	21	7	Secteur 2		Nord
24/10/06	8	22	8	Secteur 2		Sud
24/10/06	9	28	9	Secteur 4		Nord
24/10/06	10	29	10	Secteur 4		Sud
24/10/06	11	30	11	Secteur 5		Nord
24/10/06	12	31	12	Secteur 5		Sud

Projet : Route 175
Film N° : CgEu-1-06-D1

Archéologue Martin Royer
Type de film : Diapo 400 ASA

Date	Cliché	Nég.	N° CD	Identification	Description	Orientation
20/10/06	1	3	1	CgEu-1-7F		Est
20/10/06	2	4	2	CgEu-1-8D		Est
20/10/06	3	5	3	CgEu-1-8H		Nord
20/10/06	4	6	4	CgEu-1-9B		Ouest
20/10/06	5	7	5	CgEu-1-9E		Ouest
20/10/06	6	8	6	CgEu-1-9F		Nord
20/10/06	7	9	7	CgEu-1-9H		Nord
20/10/06	8	10	8	CgEu-1-10F		Est
20/10/06	9	11	9	CgEu-1		Sud
20/10/06	10	12	10	CgEu-1		Nord
20/10/06	11	13	11	CgEu-1-10B		Ouest
20/10/06	12	14	12	CgEu-1		Nord-ouest
24/10/06	13	15	13	CgEu-1-9A		Nord
24/10/06	14	16	14	CgEu-1-10A		Nord-est
24/10/06	15	23	15	CgEu-1		Nord
24/10/06	16	24	16	CgEu-1	Vestiges apparents de la maison Wright	Nord-est
24/10/06	17	25	17	CgEu-1	Panneau près de la maison Wright	Nord
24/10/06	18	26	18	CgEu-1	Emplacement de la grange-étable	Nord
24/10/06	19	27	19	CgEu-1	Emplacement de la grange-étable	Sud