



---

**INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (ÉTÉ 2006)  
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE 85  
TRONÇON DE CABANO, MUNICIPALITÉ DE CABANO  
DIRECTION DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE**

---

**PATRIMOINE EXPERTS s.e.n.c.**

3 Principale ouest, C.P. 58 Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1R0

siège social: 35 Place Hamel, L'Assomption (Québec), J5W 1L4

Téléphone: 514-943-4355; Télécopieur: 450-589-4284

Courriel : patrimoine\_experts@videotron.ca

**Décembre 2007**

---



CONSORTIUM BPR / CIMA +  
ET  
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (ÉTÉ 2006)  
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE 85  
TRONÇON DE CABANO, MUNICIPALITÉ DE CABANO

**DIRECTION DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE**

(Permis de recherche archéologique au Québec : Patrimoine Experts (06-PATR-01))

(Nº de projet, ministère des Transports : 20-3372-9809)

---

Rapport préparé par :

**Monsieur Francis Marcoux**  
**Madame Josée Villeneuve**  
Archéologues

**Patrimoine Experts s.e.n.c.**

35 Place Hamel  
L'Assomption (Québec) J5W 1L4

Téléphone : (514) 943-4355  
Télécopieur : (450) 589-4284

Adresse de courriel : [patrimoine\\_experts@videotron.ca](mailto:patrimoine_experts@videotron.ca)

---

L'Assomption, décembre 2007

---

# TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES .....	iii
LISTE DES TABLEAUX .....	iv
LISTE DES PHOTOGRAPHIES .....	v
ÉQUIPE DE RÉALISATION .....	viii
INTRODUCTION .....	1
1.0 MANDAT .....	2
2.0 DESCRIPTION DU PROJET ROUTIER .....	3
3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE .....	5
3.1 Recherches documentaires .....	5
3.2 Repérage des sites .....	5
3.3 Évaluation des sites archéologiques .....	6
4.0 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES .....	8
4.1 Autoroute 85, municipalité de Cabano, construction d'autoroute, projet 20-3372-9809 .	8
4.1.1 État des connaissances archéologiques .....	8
4.1.2 Cadre écologique selon l'unité de paysage régional .....	8
4.1.3 Inventaire archéologique .....	8
CONCLUSION .....	47
OUVRAGES CITÉS .....	48
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES .....	53

## LISTE DES FIGURES

<b>Figure 1</b>	Localisation générale du projet routier inventorié	<b>4</b>
<b>Figure 2</b>	Localisation du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano	<b>22</b>
<b>Figure 3</b>	Localisation sur photo satellite du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano	<b>23</b>
<b>Figure 4</b>	Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (5/5)	<b>41</b>

## LISTE DES TABLEAUX

<b>Tableau 1</b>	Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-5100-0285	<b>13</b>
<b>Tableau 2</b>	Synthèse des activités archéologiques du projet 20-3372-9809	<b>19</b>

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

<b>Page couverture</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, équipe au travail dans le sondage E (PATR06N12-0115)	—
<b>Photo 1</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 1, champs en friche, vers l'est (PATR06N12-0002).	<b>24</b>
<b>Photo 2</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 1 (PATR06N12-0005)	<b>24</b>
<b>Photo 3</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 2 et de la maison Pelletier en arrière-plan, vers l'ouest (PATR06N12-0014)	<b>25</b>
<b>Photo 4</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 2, vers l'ouest (PATR06N12-0012)	<b>25</b>
<b>Photo 5</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail de l'illustration appartenant à P.-A. Pelletier, représentant la propriété avant le démantèlement de la grange (PATR06N12-0043)	<b>26</b>
<b>Photo 6</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, dégagement de la grange (PATR06N12-0046)	<b>26</b>
<b>Photo 7</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail du pillier no 6, vue en plan (PATR06N12-0067)	<b>27</b>
<b>Photo 8</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail du pillier no 6, vue latérale vers le sud-ouest (PATR06N12-0068)	<b>27</b>
<b>Photo 9</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail d'un plancher de rondins, éléments structural no 10 (PATR06N12-0043)	<b>28</b>
<b>Photo 10</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage C, surface du lot 2, détail de planches de bois agencées (PATR06N12-0082)	<b>28</b>
<b>Photo 11</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage B, lot 2, détail de planches de bois orientées sud-ouest), élément structurel no 7 (PATR06N12-0090)	<b>29</b>
<b>Photo 12</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage A, stratigraphie paroi sud (PATR06N12-0096).	<b>29</b>
<b>Photo 13</b>	Projet 20-3372-9809, secteur 2, aperçu des artefacts découverts à la surface du sol (PATR06N12-0101)	<b>30</b>
<b>Photo 14</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 3, champs d'avoine entre le km 5+900 et 6+300, vers le nord (PATR06N12-0017).	<b>30</b>
<b>Photo 15</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 3, dans le champs d'avoine (PATR06N12-0015)	<b>31</b>

<b>Photo 16</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 4 avec l'équipe au travail, vers le sud (PATR06N12-0024)	<b>31</b>
<b>Photo 17</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 5 et du centre-ligne de l'emprise, vers le nord-est (PATR06N12-0028)	<b>32</b>
<b>Photo 18</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 7 (PATR06N12-0031).	<b>32</b>
<b>Photo 19</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 7 entre les km 7+200 et 7+500, vers l'est (PATR06N12-0033)	<b>33</b>
<b>Photo 20</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 7 (PATR06N12-0032)	<b>33</b>
<b>Photo 21</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 9 (PATR06N12-0041)	<b>34</b>
<b>Photo 22</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 8 à la fin du secteur (PATR06N12-0038)	<b>34</b>
<b>Photo 23</b>	Projet 20-3372-9809, vue de la partie marécageuse du secteur 10, vers l'ouest (PATR06N12-0135)	<b>35</b>
<b>Photo 24</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 11, vers l'est (PATR06N12-0142)	<b>35</b>
<b>Photo 25</b>	Projet 20-3372-9809, vue du déboisement pour la piste cyclable dans le secteur 12, vers le sud-est (PATR06N12-0154).	<b>36</b>
<b>Photo 26</b>	Projet 20-3372-9809, vue du déboisement pour la piste cyclable dans le secteur 12, vers le sud-est (PATR06N12-0156)	<b>36</b>
<b>Photo 27</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie d'un sondage en milieu boisé du secteur 12 (PATR06N12-0155)	<b>37</b>
<b>Photo 28</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie particulière du secteur 12, podzol sur le haut d'une butte (PATR06N12-0161)	<b>37</b>
<b>Photo 29</b>	Projet 20-3372-9809, vue d'une pépinière dans le secteur 13, vers l'est (PATR06N12-0164).	<b>38</b>
<b>Photo 30</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie d'un podzol remanié dans le secteur 13 (PATR06N12-166)	<b>38</b>
<b>Photo 31</b>	Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 15, vers l'ouest (PATR06N12-0178)	<b>39</b>
<b>Photo 32</b>	Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 14 (PATR06N12-0208)	<b>39</b>
<b>Photo 33</b>	Projet 20-3372-9809, vue du secteur 17 en bordure de la 185, vers l'est (PATR06N12-0191)	<b>40</b>
<b>Photo 34</b>	Projet 20-3372-9809, vue du secteur 18 en bordure de la 185, vue vers le sud-est (PATR06N12-0214)	<b>40</b>

## ÉQUIPE DE RÉALISATION

### **Consortium BPR / Cima +**

**Sylvain Martin**, ingénieur  
Chargé de projet

### **Ministère des Transports du Québec**

**Denis Roy**, archéologue  
Service de la Planification et de la Programmation  
Direction de la Coordination, de la Planification et des Ressources  
Direction générale de Québec et de l'Est

**Rénald Sirois**, ingénieur  
Chargé de projet  
Service des projets-infrastructure  
Équipe de l'autoroute 85  
Direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

### **Patrimoine Experts s.e.n.c.**

**Josée Villeneuve**, archéologue  
Coordonnatrice, rédaction

**Francis Marcoux**, archéologue  
Chargé de projet, inventaire, analyse et rédaction

**Martine Sirois**, technicienne archéologue  
Inventaire, rédaction, mise en page

**Richard Émond**, technicien  
**Daniel Marchand**, technicien  
**Marie-Annick Prévost**, technicienne  
**Isabelle Tremblay**, technicienne  
Inventaire



## INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d'un inventaire archéologique effectué pour le ministère des Transports du Québec, direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et BPR/Cima, dans le cadre du projet de construction de l'autoroute 85, tronçon Cabano, dans la municipalité de Cabano (figure 1).

Cette expertise avait pour objectif de vérifier la présence ou l'absence de sites archéologiques dans l'emprise du projet d'aménagement routier et, le cas échéant, d'identifier, localiser et d'évaluer les sites dont l'intégrité pourrait être menacée par la réalisation des travaux. Cette approche préventive s'inscrit dans le contexte de la protection des biens archéologiques du Québec.

Le rapport décrit le mandat confié au consultant, ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour atteindre les objectifs fixés. Les résultats des recherches sont ensuite présentés. Cette section est accompagnée de figures, de tableaux et de photographies qui localisent et résumant les interventions archéologiques. La conclusion générale passe en revue les principaux points de ce rapport.

L'inventaire archéologique a été réalisé par une équipe composée d'un archéologue chargé de projet et de cinq techniciens. Les travaux se sont déroulés du 10 au 16 septembre 2006

## 1.0 MANDAT

Le mandat confié au consultant était défini comme suit:

- Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus et les travaux archéologiques déjà réalisés à proximité et dans les emprises des projets de construction;
- Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires ayant trait à la période historique tant euroquébécoise qu'amérindienne, aux fins de compréhension d'éventuelles mises au jour de vestiges d'occupation humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus aux rapports archéologiques;
- Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à l'occupation humaine;
- Effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogènes impliquant une inspection visuelle systématique et l'excavation de sondages à l'intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère ainsi que, le cas échéant, dans les limites des sources de matériaux qui sont susceptibles d'être utilisées pour la réalisation des projets de construction;
- Le cas échéant, procéder à la localisation, à la délimitation relative et à l'évaluation du ou des sites archéologiques découverts lors des inventaires archéologiques ou localisés antérieurement;
- Le cas échéant, proposer des mesures de protection, de fouille de sauvetage ou de mise en valeur du patrimoine archéologique identifié dans les emprises étudiées, en fonction des caractéristiques des sites archéologiques ainsi que de la menace appréhendée par la réalisation des travaux effectués par le Ministère ou pour le compte de celui-ci;
- Produire les rapports archéologiques.

## 2.0 DESCRIPTION DU PROJET ROUTIER

N <sup>o</sup> de projet	Localisation et description	Puits de sondage
20-3372-9809	Autoroute 185, Municipalité de Cabano, construction de l'autoroute 85	778
<b>Total</b>		<b>778</b>



**Figure 1** Localisation générale du projet routier inventorié (JDM Géo inc. & Les publications MapArt, échelle: 1:800 000, 2005)

## 3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE

Les méthodes et techniques utilisées lors de ces inventaires sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les spécifications du devis. Ces techniques ont varié selon les particularités de la topographie du sol et de la végétation.

### 3.1 Recherches documentaires

Les recherches documentaires requises ont été effectuées. Celles-ci concernaient la présence de sites archéologiques et aux travaux archéologiques déjà réalisés dans la région du projet à l'étude, la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et, enfin, la compréhension du paléo-environnement. Ces données ont été obtenues en consultant l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), le Macro-inventaire patrimonial du ministère de la Culture et des Communications et de la Condition féminine, ainsi que les divers rapports et publications disponibles pour la région. Les informations relatives aux études de potentiel archéologique ont été colligées en interrogeant la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologiques (RQÉPA).

### 3.2 Repérage des sites

Les projets font d'abord l'objet d'une inspection visuelle en vue de sélectionner les secteurs d'inventaire. L'inventaire est réalisé systématiquement dans les secteurs où la topographie<sup>1</sup> et l'état des lieux se prêtent à la réalisation de puits de sondages archéologiques. L'inspection visuelle permet également d'identifier d'éventuels vestiges archéologiques.

La réalisation des puits de sondage, lorsque requise ou possible, dont la superficie est d'environ 900 cm<sup>2</sup>, se pratique d'abord à l'aide d'une pelle afin d'enlever les horizons organiques de surface. Par la suite, les sédiments minéraux et/ou organiques enfouis sont décapés à la truelle afin d'observer la stratigraphie du sol et déceler d'éventuels vestiges anthropiques. La profondeur de chaque puits de sondage est déterminée par l'identification du niveau naturel ne comportant aucune trace d'activités humaines. Les puits de sondage sont disposés de façon régulière sur la surface, selon une densité propre à permettre la mise au jour des sites qui peuvent se situer dans l'emprise. La densité moyenne des puits de sondage est d'environ un puits de sondage aux 15 mètres, le long de transects eux-mêmes distancés les uns des autres d'environ 10 mètres.

---

1 Secteurs présentant une surface relativement horizontale.

2 Sont exclus les lieux dont le sol est totalement perturbé par des aménagements anthropiques ou ceux qui correspondent à des marécages, des affleurements rocheux, etc.

Les observations effectuées au cours de l'inventaire sont consignées dans un carnet de terrain ou sur des fiches standardisées. Ces dernières sont conçues pour enregistrer rapidement les informations d'ordre géographique et archéologique qui servent ensuite à dresser la cartographie de l'inventaire et à synthétiser les résultats du travail sur le terrain.

### 3.3 Évaluation des sites archéologiques

Lorsqu'un site archéologique est mis au jour par sondages ou par examen de la surface du sol, une procédure d'évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des données qu'il peut contenir. Pour ce faire, il est nécessaire:

- de préciser le contexte stratigraphique du site;
- d'obtenir un échantillon d'artefacts et, si possible, de matériau tel que l'os ou le charbon de bois, pour fin de datation;
- de préciser l'étendue spatiale du site;
- d'obtenir de l'information sur son organisation interne;
- d'observer et d'enregistrer ses caractéristiques géomorphologiques.

Généralement, la procédure consiste à augmenter la densité des puits de sondage, cette dernière passant à un puits de sondage aux cinq mètres et parfois aux deux mètres, au lieu d'un puits de sondage aux quinze mètres. Cette méthode permet de recueillir le maximum de données susceptibles de répondre aux questions qu'implique la découverte d'un site archéologique.

L'âge relatif du site peut être déterminé par la localisation verticale des artefacts dans les strates naturelles et par son altitude absolue au-dessus du niveau actuel de la mer. La cueillette d'une quantité d'artefacts jugée représentative de l'établissement permet aussi de positionner ceux-ci dans le cadre chronologique régional.

Les caractéristiques géographiques et géomorphologiques du lieu de la découverte sont enregistrées afin de comprendre l'importance du lieu d'occupation lors du choix de l'aire d'établissement. La compréhension de la fonction du site découvert permet d'aborder les questions relatives au schème d'établissement privilégié.

Des fiches standardisées sont utilisées afin d'enregistrer les informations de base. La cartographie des sites trouvés s'effectue à l'aide d'un transit de poche de type Brunton. Une couverture photographique complète accompagne les relevés de terrain.

Lorsque des portions intactes d'un site sont découvertes et qu'elles sont de superficie réduite, des fouilles peuvent être entreprises afin de permettre la réalisation des travaux d'aménagement prévus. Advenant la découverte de portions intactes plus substantielles, des recommandations sont émises afin de protéger temporairement celles-ci. Les sites sont balisés afin d'indiquer aux divers intervenants leur localisation précise et les artefacts retrouvés en position superficielle dans les zones érodées sont tous recueillis afin de libérer l'espace occupé. Suite aux travaux de fouille, les lieux sont remis en état.

## 4.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

### 4.1 Autoroute 85, municipalité de Cabano, construction d'autoroute, projet 20-3372-9809

#### 4.1.1 État des connaissances archéologiques

L'examen du registre de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine du Québec indique la présence de dix-huit sites à proximité du projet routier, dont seize préhistoriques et deux d'origine Euro-québécoise (tableau 1). Les sites préhistoriques révèlent une présence amérindienne dans la région, depuis l'Archaïque jusqu'au Sylvicole supérieur. Les deux sites Euro-québécois (CkEf-4 et CkEf-5), témoignent d'une occupation au 19<sup>e</sup> siècle.

#### 4.1.2 Cadre écologique selon l'unité de paysage régional

Le projet se retrouve dans l'unité de paysage régional du Lac Témiscouata (unité 63) (Robitaille et Saucier 1998:111). Cette unité est caractérisée par un relief accidenté et morcelé, qui est composé de collines aux versants ravinés à pentes moyennement inclinées. De petites vallées parsèment l'unité, et les principaux cours d'eau sont surplombés par des escarpements rocheux. Une mince couche de till recouvre la plupart des collines, et le roc recouvre la plupart des sommets. Les vallées et les abords de lac sont recouverts de dépôts glaciolacustres sableux.

Le réseau hydrographique bien développé fait parti du bassin versant de l'Atlantique. Le paysage de l'unité est dominé par plusieurs grands lacs, dont les lacs Témiscouata, Jerry, Long, et le Grand Lac Squatec. Le lac Témiscouata s'évacue dans la rivière Madawaska, qui coule vers l'est. Cette dernière se jette dans la rivière St-Jean.

#### 4.1.3 Inventaire archéologique

Cet inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre de la construction de l'autoroute 85 dans la municipalité de Cabano (figures 2 et 3). L'emprise inventoriée, divisée en 18 secteurs (photos 1 à 34, figure 2 à 4 et tableau 2), s'étend sur 6,9 km et couvre une superficie approximative de 918 200 m<sup>2</sup>.

L'identification des secteurs d'intervention est relative au kilométrage inscrit sur le plan de construction des travaux futurs. Les sondages et les inspections visuelles ont été effectués sur toute la largeur de l'emprise.

Le secteur 1 (km 4 +600 au km 5 +400) est délimité par l'intersection d'un chemin public à l'ouest et le lot 38 à l'est (photo 1). L'emprise est composée de champs en friche. Une importante dénivellation s'observe à cet endroit. Des arbustes poussent en bordure des chemins, dans les fossés et dans la pente. Le sol se compose de limon jaunâtre rocailleux qui devient induré en profondeur (photo 2).

Le secteur 2 (km 5 +400 (lot 37) au km 5 +800) est situé entre la ferme de P.-A. Pelletier à l'ouest et la ferme du Portage à l'est (photo 3). Il est bordé au nord par la rue Commerciale et au sud par la route 185. La topographie présente une pente raide qui se termine sur un champ en friche. Cette zone est à l'abandon. Un mauvais drainage vers le sud, causé par la présence de la route 185, a créé une accumulation d'eau dans le milieu boisé. Dans les endroits secs, le sol se caractérise par un limon rocailleux jaunâtre (photo 4) et dans les endroits humides, le sol est plus argileux et comprend quelques petites taches de couleur rouge orangé.

Les vestiges d'un bâtiment de ferme ont été découverts dans le secteur 2 (photo 6). Ils se composaient de neuf piliers en pierres des champs, liées par du ciment ou du mortier. Un entretien avec l'ancien propriétaire, M. Paul-Aimé Pelletier, confirme qu'il s'agissait d'un bâtiment qui tenait lieu à la fois de grange, d'étable et de bergerie. Selon M. Pelletier, il fut construit au tournant du 20<sup>e</sup> siècle et fut démoli en 1995. Une illustration, appartenant à M. Pelletier, présente l'ensemble des bâtiments qui occupaient jadis sa propriété. Les vestiges découverts semblent correspondre à la grange située à gauche de l'illustration (photo 5).

Les piliers découverts, sont de forme quadrangulaire et mesurent approximativement 70 cm x 70 cm (photos 7 et 8). La grange mesurait 24,4 m de long par 12,2 m de large. Comme elle a été construite dans une pente prononcée, sa structure s'adapte à la forme du terrain. Ainsi, une dalle de béton de 6 m x 12 m qui a été aménagée dans la partie ouest du bâtiment, est surélevée de la partie est, qui elle, se trouve en contrebas. Selon M. Pelletier, le foin était emmagasiné dans la partie ouest du bâtiment. Les vaches étaient gardées du côté sud-est du bâtiment, et circulaient par le rez-de-chaussée. La bergerie se situait du côté nord-est. La présence d'un plancher de rondins de ce côté de la structure tend à confirmer la présence d'un passage pour animaux. Selon l'entretien avec M. Pelletier, un plancher en rondins avait pour fonction de protéger les pieds des moutons, de maladies contractées au contact de la terre (photo 9). Cinq sondages ont été réalisés à l'intérieur des limites du bâtiment. Tous ont dévoilé une couche de bois en décomposition, et dans certains cas des planches (photos 10 et 11).

Des sondages ont également été effectués à l'extérieur du bâtiment afin de vérifier la présence d'autres structures. Des fragments de béton ont été retrouvés au sud-ouest de la grange. En se basant sur les informations recueillies et la représentation de la ferme, ces fragments doivent être des résidus de la démolition de la porcherie. Aucun autre indice d'occupation n'a été dégagé.

La stratigraphie des sondages réalisés dans la grange, présente une séquence d'une couche de démolition d'un bâtiment en bois. On retrouve en surface un terreau organique brun foncé avec des copeaux de bois et un peu de mortier près des piliers, suivi d'une couche contenant des planches de bois en décomposition, qui reposent sur une argile grise stérile légèrement indurée (photo 12).

Les sondages A à C et la collecte de surface ont produit presque uniquement des vestiges du 20<sup>e</sup> siècle, à l'exception de quelques pièces en fer forgé qui datent de l'époque de la construction (fin 19<sup>e</sup> siècle, début 20<sup>e</sup> siècle). Le sondage D, quant à lui, a révélé une série de rondins disposés de façon parallèle,

suivant une orientation est-ouest (photo 9). La localisation de certaines pièces de bois, laissent croire qu'un chemin d'accès était construit dans la pente reliant la grange au chemin passant devant la ferme. Bien que M. Pelletier témoigne que le plancher de la partie est de la grange était constitué de terre battue, il est probable que le niveau de bois retrouvé dans plusieurs sondage soit relié à un plancher de bois et pas seulement à un niveau de démolition.

Puisque la démolition de ce bâtiment a été effectuée récemment, soit en 1995, et que presque la totalité des artefacts observés en surface et dans les sondage sont d'origine moderne ou contemporaine, il n'a pas été jugé nécessaire de demander un code Borden. Les vestiges retrouvés ne constituent donc pas un site archéologique.

Le secteur 3 (km 5 +800 au km 6 +300) est délimité à l'ouest par la ferme du Portage et à l'est par le ruisseau des Ah ! Ah ! L'emprise se situe au nord du chemin Commercial et s'éloigne de l'ancien tracé de la route 85. Dans ce secteur, l'emprise est composée de champs d'avoine en culture et d'une partie boisée en bordure du ruisseau à l'est (photo 14). La topographie du secteur est relativement plane, une faible pente qui descend vers le ruisseau. Le sol se compose de limon jaunâtre rocailleux très compact dans le champ en culture, et de limon argileux organique et gris dans la partie boisée (photo 15).

Le secteur 4 (km 6 +300 (lot 137) au km 6 +600) débute immédiatement après le ruisseau des Ah ! Ah !, avant de croiser les lignes de transport électrique en bordure d'un boisé (photo 16). Le secteur présente une topographie légèrement vallonnée, ainsi qu'un glacis graduel vers l'est. Les champs sont en culture. La nature du sol se caractérise par un limon rocailleux jaunâtre très dur.

Le secteur 5 (du km 6 +600 au km 6 +900) est délimité à l'ouest par le lot 138, et à l'est par un chemin de gravier qui mène à l'ancien chemin du Portage. Il se situe essentiellement dans la partie boisée, qui se compose, dans cette partie de l'emprise, d'un mélange de bouleaux, d'épinettes et de cèdres (photo 17). La topographie est plane et décrit une pente faible vers l'est, pour aboutir finalement à un chemin de gravier. L'emprise longe, du côté nord, le tracé de la ligne de transport électrique. Le sol se compose de limon brunâtre rocailleux très compact. Par contre, dans les endroits humides, la terre est noire et organique, et contient des fibres végétales en décomposition.

Le secteur 6 (km 6+900 au km 7+240) est bordé à l'ouest par le chemin du portage, il passe sous la ligne de transport électrique et croise la petite rivière Savane, pour ensuite prendre fin à la piste cyclable. Le secteur est en partie constitué d'une zone marécageuse et herbeuse ainsi que d'une zone de forêt mixte. La topographie est généralement vallonneuse, avec des pentes de parts et d'autres de la rivière (photo 18). Une terrasse plane est présente en bordure de la rive est de la rivière. La stratigraphie se compose d'un limon brunâtre rocailleux très compact ou, dans le cas de la terrasse, d'une séquence podzolique standard.

Le secteur 7 (km 7+240 au km 7+500) débute du côté est de la piste cyclable et se termine 260 mètres plus loin. Ce secteur possède une pente ascendante du côté est de la rivière. Dans ce secteur boisé, les arbres forment une forêt mixte. Dans les sous-bois et les endroits humides, se trouve une terre noire

organique contenant des fibres végétales en décomposition, déposée sur un horizon de galets décimétriques. Le sommet de la pente est sujet à un changement de secteur, puisque le terrain devient plus régulier (photos 19 et 20).

Le secteur 8 (km 7+500 au km 8+400) possède des caractéristiques similaires au secteur précédent. La topographie y est vallonneuse avec une pente vers la fin du secteur, là où le tracé rejoint la piste cyclable qui la contourne. Les arbres forment une forêt mixte. La même séquence stratigraphique est observée, soit un limon noir organique sur un fond de galets de  $\pm 10$  cm de diamètre.

Le secteur 9 (km 8 +400 au km 8 +800) est délimité au sud par la piste cyclable et à l'est par un chemin de gravier qui mène à l'ancien chemin du Portage (photo 21). Dans ce secteur, l'emprise est composée d'une forêt mixte. Une plantation de résineux se situe au début du secteur. La topographie est vallonneuse et, dans les creux de vallons, on note une accumulation d'eau en majorité du côté nord de la piste cyclable. Dans les endroits humides, le sol est composé d'une séquence podzolique: fibres végétales en décomposition, suivies d'une mince lentille de terre noire organique sur une couche de limon (photo 22).

Le secteur 10 (km 8+800 au km 9+400) est semblable au secteur précédent dans l'ensemble de ses caractéristiques. Il débute du côté ouest du chemin du portage et se termine à la jonction avec la route 232. La topographie y est généralement plane, mais vallonneuse par endroits. Les arbres forment une forêt mixte, dont plusieurs zones ont été déboisées. Certains endroits sont aussi sujets à l'accumulation d'eau (photo 23). La séquence stratigraphique est un limon rocailleux ou parfois un limon gris organique. Il y a eu découverte d'amoncellements d'objets récents (petits dépotoirs), ainsi que des traces de nivellement à la machinerie lourde.

Le secteur 11 (km 9 +400 au km 9 +900) est situé entre la route 232 et la rue Lavoie à l'est. Il est généralement boisée avec quelques éclaircies (photo 24). Le secteur présente une topographie généralement plane, parsemée de quelques petites buttes. Quelques cabanes effondrées jonchent le sol de l'emprise et suggèrent l'utilisation antérieure de ce boisé pour la chasse. La stratigraphie est constituée d'une couche fibreuse en décomposition, de limon rocailleux jaunâtre sur un limon argileux gris.

Le secteur 12 (km 9+300 au 9+700) est localisé au nord du secteur 11. Ce secteur est également boisé et présente une topographie généralement plane ainsi que quelques petites buttes par endroits (photos 25 et 26). La stratigraphie se compose parfois d'un limon rocailleux jaunâtre ou d'un limon noir organique, et d'un sable limoneux orangé sur certaines buttes (photo 27 et 28).

Le secteur 13 (km 9+700 au km 10+000) est situé entre la route 232 et la rue Lavoie à l'est. On y retrouve une zone boisée, des champs agricoles et une plantation de petits résineux (photo 29). La topographie est plane. La stratigraphie est constituée de limon jaunâtre sur un limon argileux gris. À certains endroits, il y a perturbation des couches en place qui démontre un remaniement du sol jusqu'à une profondeur de 40 cm au minimum (photo 30). Des sillons attestent des déplacements de machinerie lourde.

Le secteur 14 (km 10+000 au km 10+200) se trouve du côté sud de la route 185. Dans ce secteur, se trouve une ancienne halte routière. Le secteur se compose d'une zone herbacée en friche, suivie d'une plantation mature de résineux (photo 31). La topographie est plutôt plane avec une légère pente ascendante vers l'est. Le sol se compose de limon rocailleux brun à orangé, très compact.

Le secteur 15 (km 10+200 au km 10+800) partage plusieurs caractéristiques avec le secteur précédent (photo 31). La topographie y est généralement plane et vallonneuse par endroits, additionnée d'une légère pente vers l'est. Contrairement au secteur précédent, les arbres forment une forêt mixte moins homogène que dans la plantation du secteur 14. La stratigraphie est constituée d'un limon noir organique et de podzols par endroits (photo 32).

Le secteur 16 (km 10+800 km 11+200) correspond à un champ en friche. Il débute à proximité de la fin de la zone boisée et se termine à un petit chemin de service perpendiculaire à la route 185 du côté est. La topographie, généralement plane, est nivelée en pente légère vers l'est. La limite sud de l'emprise se trouve dans un champ en friche, tandis que la partie centrale de l'emprise se situe dans l'ensemble de l'infrastructure routière incluant la route 185, les fossés, et le chemin de service (photo 33). Les sondages effectués dans ce secteur démontrent que la surface a été nivelée sur toute sa superficie, et révèlent une couche indurée de limon orangé stérile.

Le secteur 17 (km 11+200 au km 11+500), localisé au sud de la route 185, est similaire au secteur 16. La végétation est composée de plantes herbacées (photo 34). La stratigraphie présente des niveaux perturbés et fortement remaniés.

Le secteur 18 (km 11+200 au km 11+500), localisé au nord de la route 185, se retrouve au cœur d'une zone urbaine aménagée, comprenant les infrastructures routières associées à la route 185. Les sondages n'ont pas révélé de sol en place, en raison du nivellement du terrain pour l'aménagement urbain. La stratigraphie présente un limon organique foncé dans les endroits humides tels que les fossés.

## TABLEAU 1

### Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CkEe-1	Amérindien préhistorique sylvicole moyen (2 400 à 1 000 AA)	Indéterminée	Sur la rive, à l'embouchure de la rivière Touladi.	Témiscouata	152	Chapdelaine, Claude. 1990; Chapdelaine, C. et Kennedy, G. 1990; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Martijn, Charles A. 1964, 1965, 1966; Kirjan, Corneliu. 1973; Chalifoux, É. et Burke, A. L. 1995
CkEe-2	Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA) Amérindien préhistorique sylvicole moyen et supérieur.	Indéterminée	Rive du lac Témiscouata au sud de l'embouchure de la rivière Touladi.	Témiscouata	152	Burke, A. L. et Chalifoux, É. 1995, 1998; Dumais, Pierre et autres. 1998; Chapdelaine, C. et Kennedy, G. 1990; Chapdelaine, Claude. 1990; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Martijn, Charles A. 1964, 1965, 1966; Lévesque, R. et Michaud, G. 1987; Taillon, H. et Barré, G. 1987; Desrosiers, Pierre. 1986b; Morin, Jean. 1988

## TABLEAU 1

### Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CkEe-3	Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA)	Indéterminée	Sur la rive sud-est du grand lac Touladi à l'embouchure de la rivière Touladi.	Témiscouata	175	Martijn, Charles A. 1964, 1966; Chapdelaine, Claude. 1990; Morin, Jean. 1988; Chalifoux, Éric. 1992; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Chalifoux, É. et Burke, A. L. 1995
CkEe-4	Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA)	Indéterminée	Rive sud-ouest du Grand Lac Touladi.	Témiscouata	1 (mer)	Martijn, Charles A. 1964, 1966; Chapdelaine, Claude. 1990; Chalifoux, Éric. 1992; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, Éric et autres. 1998
CkEe-5	Amérindien préhistorique sylvicole moyen (2 400 à 1 000 AA)	Indéterminée	Rive ouest du Grand lac Touladi.	Témiscouata	175 (mer)	Burke, A. L. et Chalifoux, É. 1998; Chapdelaine, Claude. 1990, 1991; Chalifoux, Éric. 1992; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Martijn, Charles A. 1964, 1965, 1966; Taillon, H. et Barré, G. 1987; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, É. et Burke, A. L. 1995

## TABLEAU 1

### Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CkEe-10	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Rive ouest du Grand lac Touladi.	Témiscouata	175	Burke, Adrian. L. 1992 Chapdelaine, Claude. 1990, 1991; Chalifoux, Éric et autres. 1994, 1998; Martijn, Charles A. 1964, 1966; Chalifoux, É. et Burke, A. L. 1995
CkEe-21	Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA)	Indéterminée	Rive ouest du lac Touladi.	Témiscouata	2	Martijn, Charles A. 1965, 1966; Desrosiers, Pierre. 1986b; Morin, Jean. 1988; Chalifoux, Éric. 1992; Chapdelaine, Claude. 1990; Chalifoux, Éric et autres. 1998
CkEe-22	Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA) Amérindien préhistorique sylvicole inférieur (3 000 à 2 400 AA), sylvicole moyen (2 400 à 1 000 AA), sylvicole supérieur (1 000 à 450 AA)	Indéterminée	Rive ouest du Grand lac Touladi.	Témiscouata	6	Burke, A. L. et Chalifoux, É. 1998; Chapdelaine, Claude. 1990; Chalifoux, Éric. 1992; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Martijn, Charles A. 1965, 1966; Chalifoux, É. et Burke, A. L. 1995

**TABLEAU 1**

**Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809**

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CkEe-26	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Artisanale : atelier de taille, four, carrière	Situé à l'arrière du site Pelletier (CkEe-9), à environ 1.5 km.	Témiscouata	N.D.	Marquis, Robert. 1994; Chapdelaine, C. et Kennedy, G. 1994; Burke, A.L. et Chalifoux, É. 1998; Chapdelaine, Claude. 1991, 1991a; Chalifoux, Éric et autres. 1998; Chalifoux, É. et Burke, A.L. 1995
CkEe-29	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Sur la rive sud et près de l'embouchure de la rivière Touladi près du lac Témiscouata.	Témiscouata	7	Chalifoux, Éric et autres. 1994, 1998
CkEe-30	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Embouchure de la rivière Touladi, rive sud-est.	Témiscouata	175 (mer)	Bernier, Maggy. 2004
CkEf-1	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Rive est du lac Témiscouata	Témiscouata	7	Martijn, Charles A. 1964; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, Éric. 1992
CkEf-3	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Rive ouest du lac Témiscouata.	Témiscouata	8	Martijn, Charles A. 1964 Desrosiers, Pierre. 1986b

**TABLEAU 1**

**Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809**

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CkEf-4	Euro-québécois (1800-1899)	Indéterminée	Sur le bord du lac Témiscouata, au sud de l'embouchure de la petite rivière de la Savane. 81 rue Caldwell.	Blanche	N.D.	Plourde, Guy. 1979b, 1983, 1985; Picard, Philippe. 1976a; Léonidoff, Georges P. et autres. 1973, Samson, Gilles. 1969; Lueger, Richard. 1975a; Michaud, G. et Caron, J.-P. 1967; Chassé, Béatrice. 1978; Michaud, Gérard. 1973; Desloges, Yvon. 1973; Société d'archéologie de Rivière-du-Loup. S.d.; Kirjan, Corneliu. 1973a, 1974b, 1974c;
CkEf-5	Euro-québécois (1800-1899)	technologique : forge, manufacture, distillerie, mine, four	Au sud-ouest du Fort Ingall à flanc de falaise.	Témiscouata	N.D.	Royer, Martin. 1992a; Samson, G. et Sassaville A. 2003; Devoe, Émilie. 2004; Samson, Gilles. 2003a
CkEf-6	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Partie centrale du lac Témiscouata, sur la rive gauche, face à Cabano, dans l'Anse-à-William.	Témiscouata	3	Dumais, Pierre et autres. 1994, 1998
CkEf-7	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Rive gauche du lac Témiscouata dans la partie centrale à l'est de l'anse.	Témiscouata	N.D.	Dumais, Pierre et autres. 1994

## TABLEAU 1

### Sites archéologiques situés à proximité du projet 20-3372-9809

SITE	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION DU SITE	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE en mètres	RÉFÉRENCE
CjEe-1	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Indéterminée	Lac Pohénégamook, sur la rive du lac Témiscouata, à 1 km au nord de Notre-Dame-du-Lac.	Témiscouata	N.D.	Martijn, Charles A. 1964; Desrosiers, Pierre. 1986b; Chalifoux, Éric et autres. 1998

## TABLEAU 2

### Synthèse des activités archéologiques, projet 20-3372-9809

SECTEUR	LOCALISATION					TECH. INVEN.	NOMBRE DE SONDAGES		TOPOGRAPHIE	STRATIGRAPHIE	REMARQUES
	Début (KM)	Fin (KM)	Long. (M)	Larg. (M)	Superf. m <sup>2</sup> approx.		+	-			
1	4 + 600	5 + 400	800	± 120	96 000	IV Sp Sa	0	12	-Pente moyenne vers la 185 au sud	-Limon jaunâtre rocailleux parfois induré	-Présence d'amas de pierres des champs
2	5 + 400	5 + 800	400	± 100	40 000	IV Sp	5	27	-Pente moyenne vers le sud-est	-Limon jaunâtre rocailleux et parfois argileux	-Remblais sur le bord de la 185
3	5 + 800	6 + 300	500	± 120	60 000	IV Sa Sp	0	50	-Pente vers l'est	-Limon rocailleux ou limon organique argileux gris	-Sol induré dans le champ, et humide dans le sous-bois
4	6 + 300	6 + 600	300	± 110	33 000	IV Sa Sp Sq	0	125	-Valloneux	-Limon jaune rocailleux et induré	-Zone agricole
5	6 + 600	6 + 900	300	± 130	39 000	IV Sa	0	60	-Pente faible vers le sud	-Humus noir épais et humide ou loam brun	-Zone boisée traversée par des lignes de transport électrique
6	6 + 900	7 + 240	340	± 130	44 200	IV Sa Sp	0	16	-Valloneux	-Humus noir épais et humide ou loam brun rocailleux	-Zone boisée traversée par lignes de transport électrique
7	7 + 240	7 + 500	260	± 100	26 000	IV Sa Sp	0	56	-Pente forte	-Limon rocailleux sur galet	-Zone boisée

## TABLEAU 2

### Synthèse des activités archéologiques, projet 20-3372-9809


SECTEUR	LOCALISATION					TECH. INVEN.	NOMBRE DE SONDAGES		TOPOGRAPHIE	STRATIGRAPHIE	REMARQUES
	Début (KM)	Fin (KM)	Long. (M)	Larg. (M)	Superf. m <sup>2</sup> approx.		+	-			
8	7 + 500	8 + 400	900	± 130	117 000	IV Sa Sp	0	38	-Valloneux	-Limon rocailleux sur galet, ou podzol surtout concentré autour du ruisseau	-Zone boisée
9	8 + 400	8 + 800	400	± 120	48 000	IV Sa	0	43	-Valloneux, dépression	Humus organique noir saturé d'eau	-Espace non perturbé, mais très humide à proximité de la piste cyclable
10	8 + 800	9 + 400	600	± 140	84 000	IV Sa Sp	0	26	-Plat et valloneux par endroits	-Limon rocailleux ou limon organique argileux gris	-Dépotoir récent et nivellement
11	9 + 400	9 + 900	500	± 100	50 000	IV Sa Sp	0	49	-Plat avec petites buttes	-Humus sur till	-Camps de chasse (au sud de la piste cyclable)
12	9 + 300	9 + 700	400	± 40	16 000	IV Sa Sp	0	56	-Valloneux et en pente ascendante vers l'est	-Terre noire organique et podzol dans les hauteurs	-Aménagements au sud de la piste cyclable, et traces de machineries lourdes
13	9 + 700	10 + 000	300	± 150	45 000	IV Sa	0	60	-Plat	-Limon sablonneux orangé	-Aménagement de la surface et roulières pour la machineries lourdes -Partie au nord

## TABLEAU 2

### Synthèse des activités archéologiques, projet 20-3372-9809

SECTEUR	LOCALISATION					TECH. INVEN.	NOMBRE DE SONDAGES		TOPOGRAPHIE	STRATIGRAPHIE	REMARQUES
	Début (KM)	Fin (KM)	Long. (M)	Larg. (M)	Superf. m <sup>2</sup> approx.		+	-			
14	10 + 000	10 + 200	200	± 150	30 000	Iv Sp Sa	0	15	-Pente vers l'est	-Limon sablonneux brun-orangé	-Ancienne halte routière et plantation de résineux matures
15	10 + 200	10 + 800	600	± 150	90 000	Iv Sp Sa	0	63	-Pente vers l'est	-Terre noire organique et podzol par endroits	-Partie en milieu boisé -Aménagements et infrastructures routières
16	10 + 800	11 + 200	400	± 100	40 000	Iv Sp Sa	0	32	-Plat (nivelée)	-Terre noire organique et limon rocailleux par endroits	-Espace nivelé
17	11 + 200	11 + 500	300	± 100	30 000	Iv Sa	0	50	-Plat	-Limon rocailleux	-Terre en friche -Partie au sud de la route
18	11 + 200	11 + 500	300	± 100	30 000	Iv	0	0	-Plat	-Le côté nord est développé	-Herbacée -Partie au nord de la route
Total			7 800		918 200		5	778			

**Légende:** IV (inspection visuelle); Sa (sondages alternés); Sp (sondages ponctuels); Sq (sondage quinconce)



**Légende**

---

Emplacement du projet

**Figure 2** Localisation du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (Ressources naturelles Canada 02 1N 11, 1982)



**Figure 3** Localisation sur photo satellite du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (Google Earth, 2007 Europa technologies, vue de 51 035 pieds)



**Photo 1** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 1, champs en friche, vers l'est (PATR06N12-0002).



**Photo 2** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 1 (PATR06N12-0005)



**Photo 3** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 2 et de la maison Pelletier en arrière-plan, vers l'ouest (PATR06N12-0014)



**Photo 4** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 2, vers l'ouest (PATR06N12-0012)



**Photo 5** Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail de l'illustration appartenant à P.-A. Pelletier, représentant la propriété avant le démantèlement de la grange (PATR06N12-0043)



**Photo 6** Projet 20-3372-9809, secteur 2, dégagement de la grange (PATR06N12-0046)



**Photo 7** Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail du pillier no 6, vue en plan (PATR06N12-0067)



**Photo 8** Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail du pillier no 6, vue latérale vers le sud-ouest (PATR06N12-0068)



**Photo 9** Projet 20-3372-9809, secteur 2, détail d'un plancher de rondins, éléments structural no 10 (PATR06N12-0043)



**Photo 10** Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage C, surface du lot 2, détail de planches de bois agencées (PATR06N12-0082)



**Photo 11** Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage B, lot 2, détail de planches de bois orientées sud-ouest, élément structurel no 7 (PATR06N12-0090)



**Photo 12** Projet 20-3372-9809, secteur 2, sondage A, stratigraphie paroi sud (PATR06N12-0096)



**Photo 13** Projet 20-3372-9809, secteur 2, aperçu des artefacts découverts à la surface du sol (PATR06N12-0101)



**Photo 14** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 3, champs d'avoine entre le km 5+900 et 6+300, vers le nord (PATR06N12-0017).



**Photo 15** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 3, dans le champs d'avoine (PATR06N12-0015)



**Photo 16** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 4 avec l'équipe au travail, vers le sud (PATR06N12-0024)



**Photo 17** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 5 et du centre-ligne de l'emprise, vers le nord-est (PATR06N12-0028)



**Photo 18** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 7 (PATR06N12-0031)



**Photo 19** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 7 entre les km 7+200 et 7+500, vers l'est (PATR06N12-0033)



**Photo 20** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 7 (PATR06N12-0032)



**Photo 21** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 9 (PATR06N12-0041)



**Photo 22** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 8 à la fin du secteur (PATR06N12-0038)



**Photo 23** Projet 20-3372-9809, vue de la partie marécageuse du secteur 10, vers l'ouest (PATR06N12-0135)



**Photo 24** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 11, vers l'est (PATR06N12-0142)



**Photo 25** Projet 20-3372-9809, vue du déboisement pour la piste cyclable dans le secteur 12 (PATR06N12-0154).



**Photo 26** Projet 20-3372-9809, vue du déboisement pour la piste cyclable dans le secteur 12 (PATR06N12-0156)



**Photo 27** Projet 20-3372-9809, stratigraphie d'un sondage en milieu boisé du secteur 12 (PATR06N12-0155)



**Photo 28** Projet 20-3372-9809, stratigraphie particulière du secteur 12, podzol sur le haut d'une butte (PATR06N12-0161)



**Photo 29** Projet 20-3372-9809, vue d'une pépinière dans le secteur 13, vers l'est (PATR06N12-0164).



**Photo 30** Projet 20-3372-9809, stratigraphie d'un podzol remanié dans le secteur 13 (PATR06N12-166)



**Photo 31** Projet 20-3372-9809, vue générale du secteur 15, vers l'ouest (PATR06N12-0178)




**Photo 32** Projet 20-3372-9809, stratigraphie du secteur 14 (PATR06N12-0208)




**Photo 33** Projet 20-3372-9809, vue du secteur 17 en bordure de la 185 (PATR06N12-0191)




**Photo 34** Projet 20-3372-9809, vue du secteur 18 en bordure de la 185, vue vers le sud-est (PATR06N12-0214)




**Figure 4** Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (1/5) (source : orthophoto MTQ)




**Figure 4** Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (2/5) (source : orthophoto MTQ)



**Figure 4** Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (3/5) (source : orthophoto MTQ)



**Figure 4** Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (4/5) (source : orthophoto MTQ)



**Figure 4** Localisation sur orthophoto des secteurs d'inventaire du projet 20-3372-9809, Autoroute 85, municipalité de Cabano (5/5) (source: orthophoto MTQ)



## CONCLUSION

Le mandat confié au consultant a donné lieu à la réalisation d'un inventaire archéologique pour un projet d'aménagement routier localisé sur le territoire de la direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine du ministère des Transports du Québec. Au total, près de 6,9 km d'emprises ont été inventoriés par inspections visuelles et par la réalisation de 778 puits de sondage.

La mise au jour des vestiges d'un bâtiment de ferme dans le secteur 2 ne présente pas de caractère d'ancienneté (éléments artefactuels moderne ou contemporain et date de démolition du bâtiment en 1995) qui permet l'identification d'un site archéologique. Les travaux dans ce secteur peuvent être réalisés sans contrainte archéologique.

Certains des autres secteurs inventoriés étaient à l'origine propices à la découverte de sites archéologiques. Toutefois, aucun vestige archéologique n'a été découvert dans les emprises de ces secteurs. Les résultats de cette expertise archéologique permettent de confirmer au ministère des Transports que ces projets d'aménagement d'infrastructure routière peuvent être réalisés.

## OUVRAGES CITÉS

### **BERNIER, Maggy**

**2004** *Inventaire archéologique. Saint-Juste-du-Lac.* Municipalité de Saint-Juste-du-Lac/MCCQ, rapport inédit, 26 p.

### **BURKE, Adrian L.**

**1992** *Interventions archéologiques au Témiscouata, été 1991, I- fouilles archéologiques.* Université de Montréal, Département d'anthropologie, rapport inédit, 45 p.

### **BURKE, A.L. et CHALIFOUX, É**

**1998** *Stratégie d'acquisition du chert Touladi et production lithique durant la période du Sylvicole au Témiscouata.* L'éveilleur et l'ambassadeur : essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn (textes réunis sous la direction de Roland Tremblay), Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, Paléo-Québec 27, p.33-51

### **CHALIFOUX, Éric**

**1992** *Interventions archéologiques au Témiscouata, été 1991, reconnaissance archéologique.* Université de Montréal, Département d'anthropologie, rapport inédit, 56 p.

### **CHALIFOUX, É. et BURKE, al.**

**1995** *L'occupation préhistorique du Témiscouata (est du Québec), un lieu de portage entre deux grandes voies de circulation.* Archéologies québécoises (textes réunis sous la direction de Anne-Marie Balac et autres), Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, Paléo-Québec 23, p. 237-270.

### **CHALIFOUX, Éric et autres**

**1994** *Interventions archéologiques au Témiscouata à l'été 1993, évaluation de dix sites préhistoriques.* Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata, rapport inédit, 86 p.

**1998** *La préhistoire du Témiscouata : occupations amérindiennes dans la haute vallée de Wolastokuk.* Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, Paléo-Québec 26, 147 p.

### **CHAPDELAINÉ, Claude**

**1990** *La région du lac Témiscouata, un carrefour préhistorique à l'ombre des grandes voies de communication.* Université de Montréal, Département d'anthropologie, rapport inédit, 30 p.

**1991** *Rapport d'évaluation de sites préhistoriques du Témiscouata.* MAC, rapport inédit, 63 p.

**1991a** *Le site Morin-Martijn, CkEe-26, une carrière de chert au Témiscouata*. MAC, rapport inédit, 13 p.

**CHAPDELAINE, C. Et KENNEDY, G.**

**1990** *The identity of the prehistoric occupants of the Temiscouata area*. Papers of the twenty-first Algonquian Conference, p. 72-83.

**1994** *Analyse par activation neutronique du chert taillé à Rimouski*. Il y a 8000 ans à Rimouski... Paléoécologie et archéologie d'un site de la culture plano, (textes réunis sous la direction de Claude Chapdelaine). Recherches amérindiennes au Québec, en collaboration avec le ministère des transports du Québec, Montréal, Paléo-Québec 22, p. 147-158.

**CHASSÉ, Béatrice**

**1978** *Le fort Ingall à Cabano, CkEf-4, état de la recherche historique*. MAC, rapport inédit, 10 p.

**DESLOGES, Yvon**

**1973** *Historique structural du fort Ingall, 1839-1843, site CkEf-4*. MAC, rapport inédit, 53 p.

**DESROSIERS, Pierre**

**1986b** *Rapport de l'inspection visuelle des sites archéologiques des MRC Témiscouata et La Mitis*. MAC, rapport inédit, 84 p.

**DEVOE, Émilie**

**2004** *Les fours à chaux du Bas-Saint-Laurent*. Rapport de recherche historique. MCCQ, rapport inédit, 16 p.

**DUMAIS, Pierre et autres**

**1994** *Reconnaissance archéologique dans la région du Témiscouata, 1990-1991*. MCCQ, rapport inédit, 28 p.

**1998** *La préhistoire du Témiscouata, trente ans plus tard*. L'éveilleur et l'ambassadeur: essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn (textes réunis sous la direction de Roland Tremblay), Recherches Amérindiennes au Québec, Montréal, Paléo-Québec 27, p. 53-80

**KIRJAN, Corneliu**

**1973a** *Rapport concernant les matériaux archéologiques découverts au fort Ingall*. MAC, rapport inédit, 12 p.

**1974b** *Rapport concernant les fouilles archéologiques exécutées à fort Ingall, Cabano, du 20 mai au 15 septembre 1973*. MAC, rapport inédit, 27 p.

**1974c** *Analyse avec des statistiques sur les pipes de plâtre, boutons et objets métalliques du fort Ingall, Cabano.* MAC, rapport inédit, 8 p.

**LÉONIDOFF, Georges P. et autres**

**1973** *Fort Ingall, CkEf-4, rapport pour la reconstitution de la caserne des officiers du fort Ingall.* MAC, rapport inédit, 65 p.

**LUEGER, Richard**

**1975a** *Fouilles archéologiques au fort Ingall 1974, le magasin du commissariat, la boulangerie, la palissade.* MAC, rapport inédit, 29 p.

**MARQUIS, Robert**

**1994** *Caractérisation microscopique, origine géologique et provenance du chert taillé sur le site DcEd-1 à Rimouski. Il y a 8000 ans à Rimouski... Paléoécologie et archéologie d'un site de la culture plano, (textes réunis sous la direction de Claude Chapdelaine). Recherches amérindiennes au Québec, en collaboration avec le ministère des transports du Québec, Montréal, Paléo-Québec 22, p. 127-143.*

**MARTIJN, Charles A.**

**1964** *Preliminary report, an archaeological reconnaissance in the Temiscouata region of south-east Québec.* MAC, rapport inédit, 45 p.

**1965** *A second archaeological reconnaissance in the Temiscouata region of south-east Québec.* MAC, ms, 20 p.

**1966** *Recherches archéologiques, comtés de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Matapédia, Matane et Gaspé-Nord.* MAC, ms, 4 p.

**MICHAUD, Gérard**

**1973** *Fort Ingall, CkEf-4, rapport historique préliminaire.* MAC, rapport inédit, 146 p.

**MICHAUD, G. et CARON, J.-P.**

**1967** *Rapport préliminaire des fouilles archéologiques au fort Ingall, CkEf-4, Cabano, comté Témiscouata.* Société d'archéologie de Rivière-du-Loup, rapport inédit, 15 p.

**MORIN, Jean**

**1988** *Notes sur des sites du Témiscouata, CkEe-2, 3, 9-18, 21.* MAC, rapport inédit, 8 p.

**PICARD, Philippe**

**1976a** *Fouilles archéologiques au fort Ingall, Cabano, été 1975, CkEf-4.* MAC, rapport inédit, 24 p.

**PLOURDE, Guy**

**1979b** *Fouilles archéologiques au fort Ingall, Cabano, été 1978, CkEf-4*. MAC, rapport inédit, 59 p.

**1984** *Intervention sur la collection archéologique du fort Ingall, CkEf-4, phase I*. MAC, rapport inédit, 15 p.

**1985** *Intervention sur la collection archéologique de fort Ingall, Cabano, CkEf-4, phase II, préanalyse des objets catalogués*. MAC, rapport inédit, 146 p.

**ROBITAILLE, A. et J.-P. SAUCIER**

**1998** *Paysages régionaux du Québec méridional*. Les Publications du Québec, Gouvernement du Québec, 213 p.

**ROYER, Martin**

**1992a** *La fouille du four à chaux (CkEf-5) du fort Ingall, Cabano*. MAC, rapport inédit, 57 p.

**SAMSON, Gilles**

**1969** *Fouilles archéologiques au fort Ingall (lac Témiscouata, Cabano), 1839-1862, été 1968, site CkEf-4*. Société d'archéologie de Rivière-du-Loup, tirage limité, 79 p.

**2003a** *Structure cylindrique à l'Anse-au-Sable, Rimouski (DcEd-8)*. MCCQ, rapport inédit, 8 p.

**SAMSON, G. et SASSEVILLE A.**

**2003** *Inventaire des sites de four à chaux*. MCCQ, rapport inédit, 3 p.

**SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE RIVIÈRE-DU-LOUP**

**s.d.** *Fort Ingall, documentation historique, CkEf-4*. MAC, ms, n. p.

**TAILLON, H. et BARRÉ, G.**

**1987** *Datations au 14 C des sites archéologiques du Québec*. MAC, Dossiers 59, 492 p.







Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
Cliché	Secteur	Orientation	Date	Description
0001	1	E	09/09/2006	Environnement général de la zone, champs en friche et chemin de la petite rivière (4+900 à 5+400)
0002	1	E	09/09/2006	Environnement général de la zone, champs en friche
0003	1	E	09/09/2006	Stratigraphie type, limon avec gravier
0004	1	O	09/09/2006	Environnement général de la zone, extrémité du secteur 1
0005	1	---	09/09/2006	Stratigraphie type, limon avec gravier
0006	2	SE	09/09/2006	Environnement général de la zone, ferme Le Portage et bosquet cahant les restes d'une grange
0007	2	SE	09/09/2006	Environnement général de la zone, ferme Le Portage et bosquet cahant les restes d'une grange
0008	2	N	09/09/2006	Détail vestiges sur le site de la grange P.É.Pelletier
0009	2	N	09/09/2006	Détail vestiges sur le site de la grange P.É.Pelletier
0010	2	---	10/09/2006	Stratigraphie type, présence d'os de porc, propriété P.A.Pelletier
0011	2	E	10/09/2006	Environnement général de la zone, champs en friche et zones humides (5+500 à 5+800)
0012	2	O	10/09/2006	Stratigraphie type, présence d'artefacts historiques dans sol remanié
0013	2	O	10/09/2006	Stratigraphie type, sondage en milieu humide
0014	2	O	10/09/2006	Environnement général de la zone, maison Pelletier
0015	3	---	10/09/2006	Stratigraphie type, sondage dans le champs d'avoine
0016	3	---	10/09/2006	Stratigraphie type, variante de sol dans le champs d'avoine
0017	3	N	10/09/2006	Environnement général de la zone, champs d'avoine (5+900 à 6+300)
0018	4	E	10/09/2006	Environnement général de la zone
0019	4	O	10/09/2006	Environnement général de la zone
0020	4	SO	10/09/2006	Environnement général de la zone
0021	4	O	10/09/2006	Environnement général de la zone, centre ligne de l'emprise
0022	4	E	10/09/2006	Environnement général de la zone, équipe au travail
0023	4	E	10/09/2006	Stratigraphie type, loam argileux avec gravier
0024	4	S	10/09/2006	Environnement général de la zone, et équipe au travail

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0025	4	SE	10/09/2006	Environnement général de la zone, et équipe au travail
0026	4	SE	10/09/2006	Stratigraphie type, loam argileux avec gravier
0027	4	NE	10/09/2006	Environnement général de la zone
0028	5	NE	11/09/2006	Environnement général de la zone, centre ligne de l'emprise
0029	6	SO	11/09/2006	Environnement général de la zone, centre ligne de l'emprise
0030	6	---	11/09/2006	Stratigraphie type, limon organique brun
0031	7	NE	11/09/2006	Environnement général de la zone, ligne d'Hydro-Québec
0032	7	---	11/09/2006	Stratigraphie type, limon organique brun sur limon argileux brun-gris (7+100)
0033	7	E	11/09/2006	Environnement général de la zone (7+200 à 7+500)
0034	7	E	11/09/2006	Environnement général de la zone, centre ligne de l'emprise
0035	8	O	11/09/2006	Environnement général de la zone, centre ligne de l'emprise
0036	8	O	11/09/2006	Environnement général de la zone
0037	8	O	11/09/2006	Environnement général de la zone (8+400 à 8+000)
0038	8	---	11/09/2006	Stratigraphie type, sondage fin de la zone
0039	8	---	11/09/2006	Stratigraphie type, sondage dans le boisé
0040	9	NE	11/09/2006	Environnement général de la zone, boisé et milieu humide
0041	9	E	11/09/2006	Environnement général de la zone, boisé et milieu humide et vue de la piste cyclable
0042	2	---	11/09/2006	Détails illustration chez P.A. Pelletier, qui représente la propriété avant le démantèlement de la grange
0043	2	---	11/09/2006	Détails illustration chez P.A. Pelletier, qui représente la propriété avant le démantèlement de la grange
0044	2	---	11/09/2006	Détails illustration chez P.A. Pelletier, qui représente la propriété avant le démantèlement de la grange
0045	2	E	12/09/2006	Détails des piliers de la grange, après dégagement et équipe au travail
0046	2	E	12/09/2006	Détail dégagement de la grange, équipe au travail
0047	2	SE	12/09/2006	Détails coin de la grange
0048	2	SE	12/09/2006	Détail coin de la grange, maison Pelletier en arrière-plan

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0049	2	NE	12/09/2006	Détail dégagement de la grange, poutres et piliers et équipe au travail
0050	2	NE	12/09/2006	Détail du talus, séparation entre les parties supérieure et inférieure de la grange
0051	2	N	12/09/2006	Détail talus et dalle de béton
0052	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0053	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0054	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0057	2	NO	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 8
0058	2	NE	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 8
0059	2	---	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 9
0060	2	NO	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 9
0061	2	NO	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 7
0062	2	NO	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 7
0063	2	SE	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 5
0064	2	SE	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 5
0065	2	SE	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 4
0066	2	NO	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 4
0067	2	SO	12/09/2006	Détail, vue en plan du pilier # 6
0068	2	SO	12/09/2006	Détail, vue latérale du pilier # 6
0069	2	O	12/09/2006	Détail d'un plancher de rondins (élément structural # 10)
0070	2	O	12/09/2006	Détail d'un plancher de rondins (élément structural # 10)
0071	2	E	12/09/2006	Détail d'un plancher de rondins (élément structural # 10)
0072	2	E	12/09/2006	Détail d'un plancher de rondins (élément structural # 10)
0073	2	NE	12/09/2006	Superficie de la grange dégagée, à partir de la dalle de béton
0074	2	SO	12/09/2006	Détail éléments structuraux # 5 et 7 avec poutre
0075	2	SO	12/09/2006	Détail éléments structuraux # 5 et 7 avec poutre
0076	2	NE	12/09/2006	Détail éléments structuraux # 5 et 7 et 9
0077	2	NE	12/09/2006	Détail éléments structuraux # 5 et 7 et 9

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0078	2	NE	12/09/2006	Sondage A, surface du lot 2, détail planche de bois
0079	2	NE	12/09/2006	Sondage A, surface du lot 2, détail planche de bois
0080	2	SO	12/09/2006	Sondage D, surface du lot 2, détail planche de bois
0081	2	SE	12/09/2006	Sondage C, surface du lot 2, détail planche de bois organisée
0082	2	SE	12/09/2006	Sondage C, surface du lot 2, détail planche de bois organisée
0083	2	NO	12/09/2006	Sondage A, surface du lot 2, détail planche de bois organisée
0084	2	NO	12/09/2006	Sondage A, surface du lot 2, détail planche de bois organisée
0085	2	SO	12/09/2006	Sondage D, lot 2, détail planche de bois et roches désorganisées
0086	2	SO	12/09/2006	Sondage D, lot 2, détail planche de bois et roches désorganisées
0087	2	SO	12/09/2006	Sondage B, lot 2, détail planches de bois organisées (orientation SO)
0088	2	SO	12/09/2006	Sondage B, lot 2, détail planches de bois organisées (orientation SO)
0089	2	SO	12/09/2006	Sondage B, lot 2, détail planches de bois organisées (orientation SO), ralonge et élément structural #7
0090	2	SO	12/09/2006	Sondage B, lot 2, détail planches de bois organisées (orientation SO), ralonge et élément structural #7
0091	2	---	12/09/2006	Détail, vue en plan du sondage B (1,5 x 0,5 m). Planche de bois dans le coin NO
0092	2	---	12/09/2006	Détail, vue en plan du sondage B (1,5 x 0,5 m). Planche de bois dans le coin NO
0093	2	---	12/09/2006	Détail, vue en plan du sondage B (1,5 x 0,5 m). Planche de bois dans le coin NO
0094	2	---	12/09/2006	Détail, vue en plan du sondage B (1,5 x 0,5 m). Planche de bois dans le coin NO
0095	2	---	12/09/2006	Sondage A, stratigraphie paroi sud.
0096	2	---	12/09/2006	Sondage A, stratigraphie paroi sud.

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0097	2	---	12/09/2006	Sondage B, stratigraphie paroi est
0098	2	---	12/09/2006	Sondage B, stratigraphie paroi nord
0099	2	---	12/09/2006	Sondage B, stratigraphie paroi nord
0100	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0101	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0102	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0103	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0104	2	---	12/09/2006	Détails récolte de surface, les artefacts
0105	2	---	12/09/2006	Détail, poutre de bois avec morceau de métal forgé
0106	2	---	12/09/2006	Détail, poutre de bois avec morceau de métal forgé
0107	2	O	12/09/2006	Sondage C, stratigraphie paroi ouest
0108	2	O	13/09/2006	Sondage C, stratigraphie paroi ouest
0109	2	O	13/09/2006	Sondage C, stratigraphie paroi ouest
0110	2	N	13/09/2006	Équipe au travail
0111	2	NO	13/09/2006	Équipe au travail, sondage E
0112	2	NO	13/09/2006	Équipe au travail, sondage E
0113	2	NO	13/09/2006	Équipe au travail, sondage E
0114	2	NO	13/09/2006	Équipe au travail, sondage E
0115	2	NE	13/09/2006	Équipe au travail
0116	2	NE	13/09/2006	Équipe au travail
0117	2	---	13/09/2006	Équipe au travail
0118	2	N	13/09/2006	Équipe au travail
0119	2	SO	13/09/2006	Environnement général de la zone, élément structural
0120	2	O	13/09/2006	Détail d'une poutre avec des clous, sondage D
0121	2	E	13/09/2006	Détail d'une poutre avec des clous, sondage D
0122	2	O	13/09/2006	Détail d'une poutre avec des clous, sondage D
0123	2	E	13/09/2006	Détail d'une poutre avec des clous, sondage D
0124	2	N	13/09/2006	Sondage D, stratigraphie paroi nord
0125	2	N	13/09/2006	Sondage D, stratigraphie paroi nord

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
Cliché	Secteur	Orientation	Date	Description
0126	10	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, milieu boisé et humide par endroit
0127	10	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, milieu boisé et humide par endroit et équipe au travail
0128	10	E	15/09/2006	Stratigraphie type, sol humique épais et très humide
0129	10	E	15/09/2006	Stratigraphie type, sol humique épais et très humide
0130	10	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, équipe au travail
0131	10	S	15/09/2006	Environnement général de la zone
0132	10	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, végétation en zone humide
0133	10	E	15/09/2006	Essai de sondage, sol limoneux compacté avec gravier
0134	10	O	15/09/2006	Stratigraphie type, limon organique sur limon argileux
0135	10	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, en partie marécageuse
0136	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, vieux chemin de Cabano
0137	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé
0138	11	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé et ruisseau
0140	11	S	15/09/2006	Détail d'un camp de chasse abandonné
0141	11	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, prise du haut de la petite butte
0142	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, prise du haut de la petite butte
0143	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, prise du haut de la petite butte, et équipe au travail
0144	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, prise du bas de la petite butte
0145	11	E	15/09/2006	Détail d'une structure de bois
0146	11	E	15/09/2006	Stratigraphie, sondage avec bois en décomposition
0147	11	E	15/09/2006	Détail d'une structure de bois
0148	11	E	15/09/2006	Détail d'une structure de bois
0149	11	E	15/09/2006	Détail bombone de propane, à proximité de la structure de bois

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0151	11	E	15/09/2006	Environnement général de la zone
0152	12	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, végétation distinctive, cladonie
0154	12	SE	15/09/2006	Environnement général de la zone, déboisement pour la piste cyclable, et équipe au travail
0155	12	SE	15/09/2006	Stratigraphie type, sondage en milieu boisé
0156	12	SE	15/09/2006	Environnement général de la zone, déboisement pour la piste cyclable
0157	12	NE	15/09/2006	Détail structure de bois
0160	12	NE	15/09/2006	Détail structure de bois, intérieur
0161	12	O	15/09/2006	Stratigraphie particulière, podzol sur le haut d'une butte
0162	12	O	15/09/2006	Stratigraphie type, limon sabloneux beige
0163	12	O	15/09/2006	Stratigraphie type, limon sabloneux beige
0164	13	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, pépinière et équipe au travail
0166	13	O	15/09/2006	Stratigraphie, podzol remanié par la machinerie
0167	13	E	15/09/2006	Stratigraphie type, loam limoneux gris-brun
0170		E	15/09/2006	Environnement général de la zone, sud de la 185
0171		E	15/09/2006	Stratigraphie type, limon sabloneux avec gravier
0172	14	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, sous-bois
0174	14	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, sous-bois
0175	14	NE	15/09/2006	Environnement général de la zone, sous-bois
0176	14	NE	15/09/2006	Environnement général de la zone, chemin de service
0177	15	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, prise du chemin d'accès à la 185
0178	15	O	15/09/2006	Environnement général de la zone
0179	15	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, en bordure de la 185
0180	15	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, emprise (km 11+200 à 10+000)
0181	15	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, emprise (km 11+200 à 10+000)

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
<b>Cliché</b>	<b>Secteur</b>	<b>Orientation</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
0182	15	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, emprise (km 10+000 à 10+200)
0183	16	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, emprise ( km 10+500)
0184	16	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, emprise (km 10+500)
0185	16	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, chemin de service, emprise (km 10+500)
0186	16	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé
0187	16	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé
0188	16	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, chemin de service en bordure de la 185
0189	16	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0190	17	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0191	17	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0192	17	E	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé en bordure de la 185
0193	15	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé en bordure de la 185
0194	15	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0195	15	S	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0196	16	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, fossé en bordure de la 185
0197	16	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, rue de la municipalité en arrière-plan
0198	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, boisé (sud de la 185)
0199	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, fin de l'emprise (nord de la 185)
0200	18	SE	15/09/2006	Environnement général de la zone, fin de l'emprise (sud de la 185)

Contrat: <b>MTQ inventaire route 185, Secteur Cabano</b>				Photographes : F.M et M.S
Inventaire archéologique MTQ route 185			Film No. PATR06N12	Type: Numérique
Cliché	Secteur	Orientation	Date	Description
0201	18	SE	15/09/2006	Environnement général de la zone, fin de l'emprise (sud de la 185)
0202	18	SE	15/09/2006	Environnement général de la zone, fin de l'emprise (sud de la 185)
0203	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, fin de l'emprise (sud de la 185)
0204	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, intersection remaniée près de la 185
0205	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, intersection remaniée près de la 185, proximité du Motel Idéal
0206	18	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, intersection remaniée près de la 185, proximité du Motel Idéal
0207	14	O	15/09/2006	Environnement général de la zone, intersection remaniée près de la 185, proximité du Motel Idéal
0208	14	E	15/09/2006	Stratigraphie type, limon organique sur limon éluvié
0209	13	E	15/09/2006	Stratigraphie type, limon organique sur limon éluvié
0210	13	E	15/09/2006	Stratigraphie type, limon beige
0211	13	E	15/09/2006	Stratigraphie type, limon beige
0212	18	E	17/09/2006	Stratigraphie en milieu humide, limon brun organique
0213	18	E	17/09/2006	Stratigraphie en milieu humide, limon brun organique
0214	18	E	17/09/2006	Environnement général de la zone, bordure de la 185 et équipe au travail
0215	18	E	17/09/2006	Environnement général de la zone, bordure de la 185 et équipe au travail
0216	18	E	17/09/2006	Environnement général de la zone, bordure de la 185
0217	18	E	17/09/2006	Environnement général de la zone, bordure de la 185
0218	18	E	17/09/2006	Stratigraphie, limon induré gris
0219	18	E	17/09/2006	Stratigraphie, limon induré gris