



## **INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (2009-2010-2011) ET FOUILLE DU SITE CgEt-2**

**DIRECTION DE LA CAPITALE-NATIONALE**



**Février 2012**

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  
INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (2009-2010-2011)  
ET FOUILLE DU SITE CgEt-2

Direction de la Capitale-Nationale  
Direction générale de Québec et de l'Est

Permis de recherche archéologique au Québec : 09-PLOM-02/10-PLOM-02  
Numéro de contrat, ministère des Transports du Québec : 7103-09-AD01

---

Rapport préparé par :

Université Laval  
Département d'histoire  
Pavillon Charles-De Koninck, local 5309A  
Université Laval  
Québec (Québec) G1K 7P4

---

Février 2012

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
TABLE DES MATIÈRES.....	i
LISTE DES FIGURES .....	iii
LISTE DES TABLEAUX .....	v
LISTE DES PHOTOGRAPHIES .....	vi
LISTE DES PLANCHES .....	ix
ÉQUIPE DE RÉALISATION .....	x
1.0 INTRODUCTION .....	1
2.0 MANDAT .....	1
3.0 PROJET ROUTIER INVENTORIÉ .....	3
4.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE .....	4
4.1 Recherches documentaires.....	4
4.2 Identification des sites archéologiques.....	4
4.3 Évaluation des sites archéologiques .....	5
5.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE .....	6
5.1 Projet n° 154-99-0665, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, route 175, du km 60 au km 84, amélioration de la route à voies divisées .....	6
5.1.1 État des connaissances en archéologie.....	6
5.1.2 Description de l'environnement.....	10
5.1.3 Inventaire archéologique.....	11
5.1.3.1 Secteur 1 – Ch. 59+100 à 64+500 .....	11
5.1.3.2 Secteur 2 – Ch. 64+500 à 65+960 .....	20
5.1.3.3 Secteur 3 – Ch. 65+960 à 67+100 .....	24
5.1.3.4 Secteur 4 – Ch. 67+100 à 69+400 .....	29
5.1.3.5 Secteur 5 – Ch. 69+400 à 70+000 .....	34
5.1.3.6 Secteur 6 – Ch. 70+000 à 73+300.....	36
5.1.3.7 Secteur 7 – Ch. 73+300 à 75+160 .....	43
5.1.3.8 Secteur 8 – Ch. 75+160 à 77+300 .....	47
5.1.3.9 Secteur 9 – Ch. 77+300 à 82+700 .....	49
5.1.3.10 Secteur 10 – Ch. 82+700 à 84+600 .....	57
6.0 Évaluation du site CgEt-2 .....	64
6.1 Localisation du site, environnement physique et historique des lieux .....	64
6.2 Méthodologie de l'évaluation .....	68
6.3 Résultats .....	70
6.3.1 La fosse principale .....	70
6.3.1.1 Sous-opération 1A.....	70
6.3.1.2 Sous-opération 1B.....	71
6.3.1.3 Sous-opération 1C .....	73
6.3.1.4 Sous-opération 1D .....	75
6.3.1.5 Sous-opération 1F.....	76
6.3.1.6 Sous-opération 1G .....	77
6.3.1.7 Sous-opération 1H .....	78
6.3.1.8 Sous-opération 1J .....	79
6.3.2 La fosse secondaire.....	80
6.3.2.1 Sous-opération 1E.....	80

6.4 Interprétations .....	89
6.5 Recommandations .....	93
7.0 conclusion et recommandations générales.....	94
8.0 BIBLIOGRAPHIE .....	95
9.0 ANNEXES .....	99
9.1 Catalogue des photographies de terrain, projet n° 154-99-0665.....	99
9.2 Inventaire des artefacts et écofacts du site CgEt-2.....	107
9.3 Fiche du site archéologique CgEt-2 .....	125

## LISTE DES FIGURES

	Page
Figure 1 : Localisation du projet n° 154-99-0665 (source : Dessau Soprin, 2003).....	3
Figure 2 : Localisation des sites archéologiques connus à l'intérieur d'une zone d'étude de 10 km de rayon autour du projet (Source : MRN, cartes 21 L/14 et 21 M/03, extraits).....	8
Figure 3 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 60+700 et 62+900, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	13
Figure 4 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 60+700 et 61+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	17
Figure 5 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 61+200 et 61+800, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	18
Figure 6 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 61+800 et 62+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	19
Figure 7 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 64+380 et 67+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	22
Figure 8 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 65+400 et 66+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	23
Figure 9 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 66+800 et 67+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	28
Figure 10 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 67+500 et 69+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	30
Figure 11 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 67+400 et 68+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	31
Figure 12 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 69+500 et 73+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	37
Figure 13 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	38
Figure 14 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 72+440, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	39
Figure 15 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 72+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	40
Figure 16 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 73+500 et 78+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	44
Figure 17 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 73+400 et 75+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	45
Figure 18 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 75+200 et 77+150, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	48

Figure 19 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 78+500 et 81+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	50
Figure 20 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 77+300 et 78+260, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	51
Figure 21 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 78+260 et 79+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	52
Figure 22 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 79+470 et 81+340, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	53
Figure 23 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 81+340 et 82+700, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	54
Figure 24 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 81+500 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	61
Figure 25 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+700 et 82+780, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	62
Figure 26 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+780 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).....	63
Figure 27 : Localisation du site archéologique CgEt-2 (cercle rouge), projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ) .....	65
Figure 28 : Localisation du site archéologique, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MRN, carte 22 M/03, extrait).....	66
Figure 29 : Localisation sur photo aérienne du site archéologique CgEt-2, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : Photocartotheque du Québec, Q96501_061_F07).....	67
Figure 30 : Site CgEt-2, plan des aires excavées et des vestiges, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.....	69
Figure 31 : Site CgEt-2, profil stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1C, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.....	74

## LISTE DES TABLEAUX

	Page
Tableau 1 : Description du projet n° 154-99-0665 et résultat de l’inventaire archéologique.....	3
Tableau 2 : Sites archéologiques connus à l’intérieur d’une zone d’étude de 10 km de rayon autour du projet du projet n° 154-99-0665.....	9
Tableau 3 : Inventaire archéologique – synthèse des activités – projet n° 154-99-0665.....	12
Tableau 4 : Caractérisation de la sous-opération 1A.....	71
Tableau 5 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1A.....	71
Tableau 6 : Caractérisation de la sous-opération 1B.....	73
Tableau 7 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1B.....	73
Tableau 8 : Caractérisation de la sous-opération 1C.....	74
Tableau 9 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1C.....	75
Tableau 10 : Caractérisation de la sous-opération 1D.....	76
Tableau 11 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1D.....	76
Tableau 12 : Caractérisation de la sous-opération 1F.....	77
Tableau 13 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1F.....	77
Tableau 14 : Caractérisation de la sous-opération 1G.....	78
Tableau 15 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1G.....	78
Tableau 16 : Caractérisation de la sous-opération 1H.....	79
Tableau 17 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1H.....	79
Tableau 18 : Caractérisation de la sous-opération 1J.....	80
Tableau 19 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1J.....	80
Tableau 20 : Caractérisation de la sous-opération 1E.....	81
Tableau 21 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1E.....	81
Tableau 22 : Matrice des opérations réalisées sur le site CgEt-2.....	89

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

	Page
<b>Photo de la page</b>	
<b>couverture :</b>	<b>Route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, projet n° 154-99-0665</b>
Photo 1 :	Secteur 1, Ch. 60+200, vue générale de l'emprise, direction nord (photo n° 154-99-0665-301) ..... 14
Photo 2 :	Secteur 1, Ch. 62+400, paroi de sondage (photo n° 154-99-0665-311)... 14
Photo 3 :	Secteur 1, Ch. 61+900, vue d'un muret de pierres, direction est (photo n° 154-99-0665-274) ..... 15
Photo 4 :	Secteur 1, Ch. 62+200, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise, direction sud-sud-ouest (photo n° 154-99-0665-274) ..... 15
Photo 5 :	Secteur 1, Ch. 62+200, paroi de sondage, moitié ouest de l'emprise (photo n° 154-99-0665-270) ..... 16
Photo 6 :	Secteur 1, Ch. 62+450, vue de la moitié est de l'emprise, secteur décapé-remblayé, direction nord (photo n° 154-99-0665-312) ..... 16
Photo 7 :	Secteur 2, Ch. 166+480, vue générale du centre-ligne. Direction sud-ouest (photo 154990665-097). ..... 20
Photo 8 :	Secteur 2, Ch. 164+950, paroi de sondage. Direction nord (photo154990665-100). ..... 21
Photo 9 :	Secteur 3, Ch. 166+200, vue du centre-ligne, direction sud (photo n° 154-99-0665-061)..... 25
Photo 10 :	Secteur 3, Ch. 166+540, vue du centre-ligne, secteur anciennement labouré, direction sud (photo n° 154-99-0665-070) ..... 25
Photo 11 :	Secteur 3, Ch. 166+200, paroi de sondage, direction nord (photo n° 154-99-0665-059) ..... 26
Photo 12 :	Secteur 3, Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est et délimitant un champ, direction nord-nord-ouest (photo n° 154-99-0665-055)..... 26
Photo 13 :	Secteur 3, Ch. 166+940, paroi de sondage, podzol humo-ferrique, direction nord (photo n° 154-99-0665-068)..... 27
Photo 14 :	Secteur 3, Ch. 166+950, vue générale de la moitié est de l'emprise routière, direction est (photo n° 154-99-0665-008) ..... 27
Photo 15 :	Secteur 4, Ch. 167+200, vue générale de l'emprise routière, direction nord (photo n° 154-99-0665-012) ..... 32
Photo 16 :	Secteur 4, Ch. 167+700, paroi de sondage réalisé au sud du bâtiment principal de la sucrerie Ross, direction nord (photo no 154-99-0665-088) ..... 32
Photo 17 :	Secteur 4, Ch. 167+700, vue vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, sucrerie Ross, direction sud (photo n° 154-99-0665-091) ..... 33
Photo 18 :	Saint-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche et assise de bâtiment, direction est (photo n° 154-99-0665-146) ..... 33
Photo 19 :	Secteur 5, Ch. 169+400, vue générale de l'emprise routière, ..... 34

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 20 :	Secteur 5, Ch. 169+700, vue partielle de l'emprise routière, direction ouest (photo n° 154-99-0665-025).....	35
Photo 21 :	Secteur 5, Ch. 169+700, paroi de sondage, secteur au drainage moyen (photo n° 154-99-0665-027) .....	35
Photo 22 :	Secteur 5, Ch. 169+600, vue d'ensemble, rive est de la rivière Noire, direction ouest (photo n° 154-99-0665-171) .....	36
Photo 23 :	Secteur 6, Ch. 270+700, vue générale de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-259).....	41
Photo 24 :	Secteur 6, Ch. 271+500, vue générale de l'emprise routière (photo n° 154-99-0665-256).....	41
Photo 25 :	Secteur 6, Ch. 270+560, vue générale de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-260).....	42
Photo 26 :	Secteur 6, Ch. 272+260, paroi de sondage (photo n° 154-99-0665-246) .	42
Photo 27 :	Secteur 7, Ch. 73+300, vue d'ensemble de l'emprise routière, secteur décapé, direction sud-sud-est (photo n° 154-99-0665-172) .....	46
Photo 28 :	Secteur 7, Ch. 74+100, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier, vallée de la rivière Noire, direction sud-est (photo n° 154-99-0665-084).....	46
Photo 29 :	Secteur 8, Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière, direction nord-est (photo n° 154-99-0665-077) .....	47
Photo 30 :	Ch. 182+400, vue générale de l'emprise routière, direction ouest (photo n° 154-99-0665-051) .....	55
Photo 31 :	Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-201).....	55
Photo 32 :	Ch. 181+660, paroi de sondage, direction nord (photo n° 154-99-0665-203) .....	56
Photo 33 :	Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?), direction sud (photo n° 154-99-0665-206) .....	56
Photo 34 :	Ch. 183+100, vue de la rive est de la rivière Cachée, direction nord-ouest (photo n° 154-99-0665-043).....	58
Photo 35 :	Ch. 183+100, paroi de sondage, rive est de la rivière Cachée, direction nord (photo n° 154-99-0665-044) .....	58
Photo 36 :	Ch. 184+200, vue de la rive est de la rivière Cachée, ouvrage de rondins immergé, direction nord (photo n° 154-99-0665-185) .....	59
Photo 37 :	Ch. 183+050, vue générale de l'emprise routière, sous la ligne de transport d'énergie électrique, direction ouest (photo n° 154-99-0665-046) .....	59
Photo 38 :	Ch. 182+300, aperçu de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées, direction sud (photo n° 154-99-0665-054).....	60
Photo 39 :	Site CgEt-2, vue du site, avec au centre la dépression correspondant à l'emplacement de la maison, direction nord-est (photo n° 154-99-0665-105) .....	82

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

- Photo 40 : Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, bloc d'assise au coin nord-est de la maison et maçonnerie sèche, en bas à droite, direction nord (photo n° 154-99-0665-135) ..... 82
- Photo 41 : Site CgEt-2, profil de la paroi est de la sous-opération 1C, près de la jonction avec la sous-opération 1D ; le caveau (?) correspond à la couche brunâtre et le niveau supérieur foncé est celui de la couche d'incendie, direction est (photo n° 154-99-0665-142) ..... 83
- Photo 42 : Site CgEt-2, vue de la sous-opération 1G (avec bloc d'assise vis-à-vis le centre du mur sud de la maison), au bas de la photo et 1C en haut de la photo, direction nord-nord-est (photo n° 154-99-0665-154) ..... 83
- Photo 43 : Site CgEt-2, profil de la paroi ouest de la sous-opération 1G, direction ouest (photo n° 154-99-0665-160) ..... 84
- Photo 44 : Site CgEt-2, vue de sentiers pédestres reliant l'habitation aux rivières des Hurons et Noire, direction nord-ouest (photo n° 154-99-0665-009) .. 84

## LISTE DES PLANCHES

	Page
Planche 1 : Site CgEt-2, artefacts : boutons (1G2, 1C4, 1J4 et 1C2).....	85
Planche 2 : Site CgEt-2, artefacts : bille (1A3a) ; pendentif (1B2) et crayon de graphite (1B5).....	85
Planche 3 : Site CgEt-2, artefact : clé (1E3)..	86
Planche 4 : Site CgEt-2, artefact : fourche (1F3). .....	86
Planche 5 : Site CgEt-2, artefact : hachette (1F3)..	87
Planche 6 : Site CgEt-2, artefact : pic (1F3). .....	87
Planche 7 : Site CgEt-2, artefact : bouteille (1F3).....	88
Planche 8 : Site CgEt-2, artefact : pièce de monnaie (1A3a).....	88

## ÉQUIPE DE RÉALISATION

### MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

**Isabelle Bêty**, archéologue

**Ghislain Gagnon**, archéologue

**Frank Rochefort**, archéologue

**Denis Roy**, archéologue

Service de la planification et de la programmation

Direction de la coordination, de la planification et des ressources

Direction générale de Québec et de l'Est

### UNIVERSITÉ LAVAL

**Réginald Auger**, archéologue coordonnateur

**Michel Plourde**, archéologue, chargé de l'inventaire et de la rédaction du rapport

**Danielle Dionne**, coordonnatrice à l'administration

**Tommy-Simon Pelletier**, technicien-assistant archéologue et chargé de la rédaction du rapport (section 6.0 : évaluation du site CgEt-2)

**David Beaumier**, technicien archéologue

**Patrick Lapointe**, technicien archéologue

**Caroline Parent**, technicienne archéologue

**Céline Dupont-Hébert**, technicienne archéologue

**Martin Fields**, technicien archéologue

### CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT

**René Boudreault**, négociateur

**Denis-F. Bastien**, personne-ressource

**Lydia Gros-Louis**, apprentie technicienne

**Komi Jude Makafui Gbekou**, apprenti technicien

**Line Romaine Descombes**, apprentie technicienne

**Sylvestre Sioui**, apprenti technicien

## 1.0 INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d'un inventaire archéologique réalisé en 2009, 2010 et 2011 dans l'emprise d'un projet routier localisé sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale (figure 1 et tableau 1). Cet inventaire avait pour but de vérifier la présence ou l'absence de sites archéologiques dans l'emprise du projet de construction et, le cas échéant, de procéder à l'identification qualitative et quantitative, à la protection et à la sauvegarde des données et des biens archéologiques dont l'intégrité pourrait être menacée par d'éventuels travaux d'aménagement effectués sous la responsabilité du MTQ.

Les deux premières sections du rapport décrivent le mandat confié au consultant, ainsi que les méthodes et les techniques utilisées pour atteindre les objectifs. La troisième section présente les résultats de l'inventaire, précédés d'un état des connaissances en archéologie dans une zone d'étude d'un rayon de 10 kilomètres (km) ayant comme centre le projet routier. Les informations relatives à cet inventaire sont présentées sous la forme de tableaux et le projet est localisé sur une carte topographique, sur différentes photographies aériennes et sur des plans de construction illustrant les limites de l'emprise de ce projet.

La conclusion fait état du résultat des travaux de recherche réalisés en 2009, 2010 et 2011 dans le cadre de ce mandat, ainsi que des recommandations relatives à la réalisation de ce projet du Ministère. L'inventaire a été réalisé entre le 29 juin 2009 et le 10 mai 2011 par une équipe dirigée par un archéologue préhistorien appuyé par des techniciens de terrain, dont le nombre pouvait varier entre un et cinq individus.

## 2.0 MANDAT

Le mandat confié à l'Université Laval se définit comme suit :

Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus à proximité et dans les emprises des projets de construction ;

Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires ayant trait à la période historique, tant euroquébécoise qu'amérindienne, à des fins de compréhension d'éventuelles découvertes de vestiges d'occupation humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus dans le rapport d'interventions archéologiques ;

Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à l'occupation humaine ;

Effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques, historiques et de contact impliquant une inspection visuelle systématique et l'excavation de sondages à l'intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère ainsi que, le cas échéant, dans les emplacements des sources d'approvisionnement de matériaux susceptibles d'être utilisées par le Ministère ;

Localiser, délimiter de façon relative et évaluer les sites archéologiques connus antérieurement ou découverts dans le cadre d'inventaires réalisés antérieurement ;

Dans l'éventualité où des sites archéologiques seraient identifiés dans les limites des emprises des projets ayant fait l'objet d'un inventaire, des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique devront être proposées en tenant compte des caractéristiques de ces sites et de la menace anticipée par d'éventuels travaux de construction réalisés par le Ministère ou pour le compte de celui-ci ;

Produire un rapport d'interventions archéologiques.

### 3.0 PROJET ROUTIER INVENTORIÉ

Tableau 1 : Description du projet n° 154-99-0665 et résultat de l'inventaire archéologique

Numéro de projet	Municipalité	Emplacement	Nature des travaux	Date de l'inventaire archéologique	Nombre de sondages	Résultat
154-99-0665	Stoneham-et-Tewkesbury	Route 175	Amélioration de la route	Entre le 29 juin 2009 et le 10 mai 2011	Pos. : 10 Nég. : 1357	Positif




Figure 1 : Localisation du projet n° 154-99-0665 (source : Dessau Soprin, 2003)

## **4.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVENTAIRE**

Les méthodes et techniques utilisées lors de cet inventaire archéologique sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les attributions du contrat. Les techniques d'intervention sur le terrain peuvent toutefois varier selon l'état des lieux, la topographie et la nature des dépôts en place.

### **4.1 Recherches documentaires**

Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques dans la région à l'étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et à la compréhension du paléoenvironnement ont été réalisées. Ces données proviennent de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF), du Macro-inventaire du patrimoine québécois (1977-1983) du Ministère des Affaires culturelles (MAC), ainsi que des divers rapports et publications disponibles pour la région. Les informations relatives aux études de potentiel archéologique réalisées sur le territoire québécois ont été extraites du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (RQEPA).

### **4.2 Identification des sites archéologiques**

Lors de l'inventaire archéologique, une inspection visuelle systématique de l'ensemble de l'emprise du projet routier est d'abord effectuée. Cette démarche permet de cibler les secteurs présentant une surface relativement horizontale et propice à la réalisation de sondages archéologiques. Les secteurs d'emprise dont les pentes sont fortes, ayant été aménagés récemment ou ceux localisés dans des secteurs humides et marécageux ou sur des affleurements rocheux sont alors exclus.

L'inspection visuelle permet également d'identifier des vestiges visibles à la surface du sol. Par la suite, dans les secteurs favorables à l'occupation humaine au cours des périodes préhistoriques ou historiques, des puits de sondage exploratoires archéologiques sont systématiquement excavés. Les puits de sondage mesurent environ 900 centimètres carrés (cm<sup>2</sup>) et sont découpés à la pelle. Les horizons organiques de surface sont d'abord enlevés et examinés. Les horizons minéraux ou organiques enfouis sont ensuite fouillés à l'aide d'une truelle. La profondeur de chaque puits de sondage est déterminée par l'identification d'un niveau naturel jugé stérile. La distance moyenne entre les sondages est établie à 15 mètres (m), et ceux-ci sont disposés le long d'alignements eux-mêmes espacés les uns des autres d'environ 15 m. Les observations réalisées lors de l'inventaire sont consignées directement sur des fiches standardisées. Ces fiches regroupent les informations environnementales et archéologiques pertinentes.

### 4.3 Évaluation des sites archéologiques

La découverte d'un site archéologique au moyen de sondages ou par inspection visuelle est suivie d'une procédure d'évaluation visant une meilleure compréhension de sa nature, de son âge, de son étendue et de la densité de vestiges s'y trouvant. L'évaluation du site prévoit les étapes suivantes :

- délimiter sa superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés et de plus grandes dimensions (0,5 m sur 0,5 m) ;
- procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus significatifs ;
- prélever tous les artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sol et de tout autre matériau utile à la compréhension du site ;
- recueillir des informations sur les caractéristiques géographiques et géomorphologiques des lieux ;
- documenter le type d'occupation ;
- proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du site.

## 5.0 RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

### 5.1 Projet n° 154-99-0665, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, route 175, du km 60 au km 84, amélioration de la route à voies divisées

Le projet de réfection routière consiste en l'amélioration de la route par création de voies divisées. Notre mandat prévoyait la réalisation d'un inventaire archéologique sur une emprise de 24 km de longueur et d'une largeur variant entre 70 et 220 m, entre les km 60 et 84 de la route 175.

#### 5.1.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l'ISAQ et la Cartographie des sites et des zones d'interventions archéologiques du Québec (MCCCF) répertorient un site archéologique (CgEu-1) dans l'emprise des travaux routiers, vis-à-vis du Ch. 63+100, soit au pied du mont Wright (figure 2 et tableau 2). L'inventaire a révélé :

« ...des vestiges apparents de la maison et de la grange-étable de la famille Wright. Ce site se compose uniquement de biens meubles (artefacts et écofacts) témoignant de l'occupation des lieux par cette famille depuis le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, mais principalement au cours de la deuxième moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Certains des artefacts retrouvés indiquent un certain raffinement de la part des occupants de ces lieux ». (Ethnoscop 2008 : 9)

La partie du site comprise dans l'emprise et son élargissement est aujourd'hui détruite. Les recommandations vont toutefois dans le sens d'une protection des vestiges archéologiques qui furent localisés immédiatement à l'est de l'emprise, vis-à-vis des ch. 63+075 et 63+150 (Ethnoscop 2008 : 42).

Quatorze sites archéologiques ont par ailleurs été répertoriés à moins de 10 km du tracé (figure 2 et tableau 2). Le pourtour du lac Saint-Charles comporte 10 sites archéologiques témoignant d'une exploitation ponctuelle et sporadique par des petites unités sociales amérindiennes attirées surtout par le castor et profitant également de la richesse faunique générée par deux zones marécageuses, en l'occurrence la baie Charles-Talbot et les Marais du Nord. Les assemblages archéologiques ne révèlent pas d'éléments diagnostiques des sphères culturelles documentées sur de plus gros sites de la vallée du Saint-Laurent à la fin de l'Archaïque et au Sylvicole supérieur, mais laisse entrevoir une sphère d'interactions davantage orientée vers la forêt boréale. Il a été suggéré, sans évacuer d'autres trajectoires culturelles, que le lac Saint-Charles était utilisé comme une zone de chasse satellite surtout par des groupes amérindiens dont les camps de base se trouvaient sous des latitudes plus nordiques, mais qui se rapprochaient, pour différentes raisons, de lieux de prélèvement positionnés tout juste au nord de la vallée du Saint-Laurent, un espace d'effervescences économiques, politiques, sociales et idéologiques indéniables (Plourde et Bain 2008, 2009, 2010).

Localisée près de la rive ouest de la rivière des Hurons, à l'est de Saint-Adolphe, la chapelle de la mission jésuite de Saint-Adolphe-de-Laval (CgEt-1) s'est vu attribuée le titre de site archéologique à la suite d'une évaluation menée par Gaumond (1961). Sont encore visibles les murs de fondation d'une chapelle érigée vers 1865 et ceux d'un moulin, une croix de fer et une stèle funéraire. L'inventaire archéologique mené par le laboratoire d'archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) (2005, 2008), tout juste au nord de l'aire d'étude, dans le corridor de la route 175, a généré la découverte d'un site euro-qubécois (ChEt-1), utilisé au cours des premières décennies du XX<sup>e</sup> siècle. Il s'agirait des restes d'un petit bâtiment réservé à l'usage d'inspecteurs du parc des Laurentides et de voyageurs (Laboratoire d'archéologie de l'UQAC 2008 : ii). Localisés vis-à-vis de la jonction des rivières Jacques-Cartier et Sautauriski, les sites ChEu-1 et ChEu-2 correspondraient à des petits campements forestiers occupés entre 1900 et 1950 et attribués à des Euro-qubécois (Chrétien *et al.* 2001).

Finalement, on dénombre la réalisation de douze inventaires archéologiques (Agin 1991 ; Arsenault 1991 ; Chrétien 2002 ; Chrétien et Plourde 2007 ; Chrétien *et al.* 2001 ; Ethnoscop 1986 et 2006 ; Laboratoire d'archéologie de l'UQAC 2005 ; Laliberté 1994 ; Rousseau 1986 ; Pintal 2002 ; Transit Analyse 1993) et d'une surveillance archéologique (Ethnoscop 1990) dans un rayon de 10 km autour de l'emprise du projet. Ces études étaient généralement limitées à des corridors routiers ou les rives de lacs et rivières. Trois études de potentiel archéologique (CÉRANE 1991 ; McGain et Taillon 1986 ; Rousseau 1986) ont aussi été produites pour des zones qui touchent partiellement l'aire d'étude. Ces inventaires archéologiques ont mené à la découverte de quatorze sites archéologiques (tableau 2).




Figure 2 : Localisation des sites archéologiques connus à l'intérieur d'une zone d'étude de 10 km de rayon autour du projet (Source : MRN, cartes 21 L/14 et 21 M/03, extraits).

Tableau 2 : Sites archéologiques connus à l'intérieur d'une zone d'étude de 10 km de rayon autour du projet n° 154-99-0665

Borden	Localisation informelle	Municipalité	Altitude mer (m)	Identités culturelles	Fonctions	Sources
CfEu-6, CfEu-28 à 36	Marais du Nord, lac Saint-Charles	Québec	150	Archaïque post-laurentien ; Sylvicole moyen tardif ; Sylvicole supérieur ; Euroquébécois	Chasse, pêche, cueillette	Chrétien 2002 ; Chrétien et Plourde 2007 ; Plourde et Bain 2008, 2009 et 2010
CgEu-1	Parc du Mont-Wright	Stoneham-et-Tewkesbury	201	Euroquébécois 1800-1899 Euroquébécois 1900-1950	Agricole	Ethnoscop 2006 et 2008
CgEt-1	Près de la rive ouest de la rivière des Hurons, à l'est du village de Saint-Adolphe	Stoneham-et-Tewkesbury	534	Euroquébécois 1800-1899	Religieuse	Gaumond 1981
ChEu-1	Rivière Jacques-Cartier	Stoneham-et-Tewkesbury	258	Euroquébécois 1900-1950	Chasse	Chrétien <i>et al.</i> 2001
ChEu-2	Rivière Jacques-Cartier	Stoneham-et-Tewkesbury	260	Euroquébécois 1900-1950	Chasse	Chrétien <i>et al.</i> 2001
ChEt-1	Entre les kilomètres 87+290 et 87+330 de la route 175	Lac-Jacques-Cartier	587	Euroquébécois 1900-1950	Ind.	Laboratoire d'archéologie de l'UQAC 2005 et 2008

Une étude de potentiel archéologique de la réserve faunique des Laurentides et des parcs nationaux de la Jacques-Cartier et des Grands-Jardins, menée par le laboratoire d'archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi, dans le cadre du projet d'amélioration de la route 175, a mis en évidence les fortes probabilités de mettre au jour des traces d'occupation humaine ancienne le long du corridor étudié :

Le territoire dans lequel se situe le projet à l'étude a donc pu être occupé par divers groupes amérindiens au cours des huit derniers millénaires et particulièrement depuis la période préhistorique. Des sites archéologiques préhistoriques et historiques témoignant d'activités de chasse, de trappe, de pêche ou de campements de passage ou témoignant même d'activités culturelles, religieuses et funéraires peuvent ainsi être présents dans le corridor retenu pour le projet d'amélioration de la route 175.

De plus, les axes de circulation (sentiers, portages, chemins) empruntés par les explorateurs, missionnaires, exploitants des fourrures et colons au cours des XVII<sup>e</sup>, XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles et même au cours du XX<sup>e</sup> siècle, faisaient vraisemblablement partie de réseaux d'échanges plusieurs fois millénaires qui étaient utilisés par les autochtones ayant occupé ou utilisé ce territoire. Les anciens sentiers, portages et chemins constituent des vestiges d'aménagements anthropiques anciens et correspondent à des sites archéologiques.

La réalisation de travaux dans la zone d'étude pourrait irrémédiablement affecter des sections d'anciens sentiers et chemins utilisés au cours des périodes préhistorique et historique. Le croisement de la nouvelle emprise avec des axes de circulation anciens pourrait générer un impact négatif car ces vestiges pourraient représenter une grande valeur patrimoniale. Il en est de même des activités d'exploitation forestière qui ont débuté vers 1825, et

auxquelles sont associées de nombreuses infrastructures pour la rétention d'eau, la coupe forestière elle-même et le logement des employés. Des vestiges archéologiques et des infrastructures à caractère patrimonial, associés aux activités d'exploitation de la forêt peuvent être mis au jour et affectés, directement ou indirectement, par la réalisation des travaux d'amélioration de la route (Laboratoire d'archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi, 2003 : 28).

Parmi les bâtiments d'intérêt, on dénombre l'église presbytérienne Campbell Hall, l'église Saint-Edmond-de-Stoneham, un moulin localisé le long de la rivière des Hurons, dans l'extrémité sud de la zone d'étude, et un autre situé près de la rue Saint-Edmond (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 79).

### *5.1.2 Description de l'environnement*

L'emprise du projet routier est caractérisée par un relief généralement accidenté, et du roc affleure sur de larges portions des collines qui caractérisent le paysage. En de nombreux endroits, la pente peut excéder un taux de 25 % (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 4 et 7). Le fond des vallées des zones à surface plane, soit celles de la rivière des Hurons, de la rivière Noire et de la rivière Cachée, est couvert de dépôts meubles d'origine glaciaire ou proglaciaire. Ces environnements offrent des conditions propices à l'implantation humaine ancienne. La vallée de la rivière des Hurons est cependant la plus sensible à l'érosion provoquée par de fortes crues qui sont susceptibles d'avoir modifié son cours (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 6). Dans ce contexte, les traces d'occupation humaine en bordure de cette rivière pourraient avoir été altérées, sinon détruites.

Les rivières Noire et Cachée présentent des parcours moins accidentés que celui de la rivière des Hurons, mais certaines zones en paliers peuvent être inondées, favorisant l'accumulation de sédiments (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 10). Cela pourrait favoriser l'enfouissement et la préservation de sites archéologiques, mais rendre plus difficile leur découverte avec les méthodes préconisées ici. Bien que de vastes superficies aient déjà fait l'objet de coupes forestières, seulement quelques petites parcelles sont aujourd'hui exploitées à des fins agricoles (Dessau-Soprin, 2003 : section 3, p. 28 et 88).

À partir de la mosaïque de photographies aériennes fournie par le MTQ, nous avons évalué sommairement la proportion des superficies aménagées à environ 15 % de la surface totale de l'aire d'étude. Il s'agit de l'emprise actuelle de la route incluant ses fossés, des chemins attenants, des zones aménagées par des propriétaires privés, des secteurs décapés et nivelés à des fins industrielles ou commerciales, des emprises de lignes de transport d'énergie électrique et des aires de prélèvement de matériaux secs. Au cours de nos déplacements sur le terrain, nous avons constaté d'autres perturbations du sol de faible envergure et généralement cachées par le couvert végétal et qui consistent en décapages du sol ceinturés par des remblais, en de nombreux chemins forestiers indétectables autrement que sur le terrain et en surfaces anciennement labourées, mais aujourd'hui recouvertes de broussailles ou d'une jeune forêt (ceci, particulièrement entre les Ch. 65+960 et 66+700).

### 5.1.3 Inventaire archéologique

L'inventaire archéologique a été réalisé en inspectant visuellement toutes les surfaces comprises dans l'emprise du projet routier. Là où les conditions se prêtaient, à savoir des surfaces susceptibles de receler des vestiges archéologiques, des sondages étaient réalisés. Les secteurs déboisés ou labourés ont généralement fait l'objet de sondages systématiques et placés à tous les 15 m, en quinconce. Ailleurs, des sondages ponctuels étaient excavés. La zone d'inventaire a été divisée en dix secteurs correspondant à des variations topographiques, afin de faciliter leur description et la présentation des résultats (tableau 3).

#### 5.1.3.1 Secteur 1 – Ch. 59+100 à 64+500

Ce secteur longe le tracé actuel de la route 175 ainsi que la limite est de la plaine alluviale de la rivière des Hurons (figures 3 à 6). Celle-ci débute vis-à-vis de la fin des voies divisées de l'autoroute 75 et se termine en face de la limite sud du parc du mont Wright. La nouvelle emprise comporte des espaces habités, des surfaces boisées et des zones en friche. Le secteur compris entre les Ch. 59+100 et 61+800 est caractérisée par une topographie accidentée (photo 1), des pentes modérées et une matrice pédologie comportant du sable limoneux et des graviers mêlés à une forte densité de pierres arrondies (photo 2). L'eau ruisselait en plusieurs endroits. Un muret de pierres de 1 m de large et de 0,5 m de hauteur traversait l'emprise dans un axe nord-ouest/sud-ouest vis-à-vis du Ch. 61+920, délimitant deux lots cadastraux (photo 3). La zone occupée par des habitations, entre les Ch. 60+560 et 60+780, montre une topographie plane, mais des surfaces décapées ou remblayées. Le secteur compris entre les Ch. 61+800 et 62+200 est caractérisée par une pente modérée à faible (photo 4) et des sols sablonneux bien drainés (photo 5).

Des sondages systématiques y ont été pratiqués. Les abords d'un ruisseau traversant l'emprise dans un axe est-ouest, à la hauteur du Ch. 62+100, ont fait l'objet d'une attention particulière. Située entre les Ch. 62+200 et 62+900, la majeure partie de l'emprise était auparavant occupée par des habitations et les surfaces étaient décapées ou remblayées (photo 6). Un seul secteur, à la hauteur du Ch. 62+600, montrait une surface non aménagée, mais la pente y était modérée et le drainage imparfait.

Tableau 3 : Inventaire archéologique – synthèse des activités – projet n° 154-99-0665

Secteur	Localisation					Technique d'inventaire <sup>1</sup>	Nombre de sondages <sup>2</sup>		Stratification	Remarques
	Début (CH)	Fin (CH)	Long. (m)	Larg. (m)	Sup. approx. (m <sup>2</sup> )		+	-		
1	59+100	64+500	5 400	120-200	864 000	IV, SA et SP	0	582	Sable et graviers labourés ; sable associé à un podzol, blocs erratiques	Milieu anciennement labourés (30 %), pentes faibles et modérées. Milieux boisés (70 %), pentes modérées à fortes au drainage déficient.
2	64+500	65+960	1 460	130-120	182 500	IV et SP	0	4	Podzol perturbé, sable grossier, limon et galets, blocs erratiques	Milieu boisé, pentes modérées à fortes, drainage déficient.
3	65+960	67+100	1 140	130-300	245 100	IV et SA	10	504	Sable et graviers labourés et sable limoneux associé à un podzol	Milieu anciennement labouré au sud de la rivière des Hurons, matrice sablonneuse ou limoneuse. Au nord de la rivière des Hurons, podzol avec matrice sablonneuse. Surfaces généralement planes. Drainage moyen à bon.
4	67+100	69+400	2 300	130-170	345 000	IV	0	6	Podzol perturbé, sable grossier, limon et galets	Milieu boisé, pentes modérées à fortes, drainage déficient. Surfaces en pente modérée à forte. Drainage déficient.
5	69+400	70+000	600	150-200	105 000	IV et SP	0	34	Podzol avec matrice de sable et limon dans la vallée de la rivière Noire	Milieu aménagé aux abords de la route actuelle et boisé et non labouré en bordure de la rivière Cachée. Secteur à topographie généralement plane. Drainage moyen à bon.
6	70+000	73+300	3 300	120-200	528 000	IV et SP	0	95	Podzol généralement perturbé, sable grossier, galets, blocs erratiques	Milieu boisé, pentes modérées à fortes, drainage déficient. Secteurs marécageux.
7	73+300	75+160	1 860	120-180	279 000	IV et SP	0	5	Podzol généralement perturbé, sable grossier, galets, blocs erratiques	Milieu généralement boisé à pentes modérées à fortes. Drainage déficient.
8	75+160	77+300	2 140	110	235 400	IV	0	3	Podzol généralement perturbé, sable grossier, galets, blocs erratiques	Milieu généralement boisé à pentes modérées à fortes. Drainage déficient.
9	77+300	82+700	5 400	110-210	864 000	IV	0	7	Podzol généralement perturbé, sable grossier, galets, blocs erratiques	Milieu généralement boisé à pentes modérées à fortes. Drainage déficient.
10	82+700	84+600	1 900	100-170	256 500	IV, SP et SA	0	127	Podzol généralement perturbé, sable grossier et galets du côté sud de la route. Sable et limons généralement labourés ou décapés en bordure de la rivière Cachée	Milieu couvert par une forêt mature du côté sud de la route et drainage déficient à moyen. Milieu couvert par une forêt en régénération du côté nord de la route et drainage généralement bon. Secteur à topographie variant de plane à accidentée.
Total							10	1367		

Légende : <sup>1</sup>IV : inspection visuelle      SA : sondages alternés      SP : sondages ponctuels  
<sup>2</sup>+ : sondages positifs      - : sondages négatifs




Figure 3 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 60+700 et 62+900, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).



Photo 1 : Secteur 1, Ch. 60+200, vue générale de l'emprise, direction nord (photo n° 154-99-0665-301)



Photo 2 : Secteur 1, Ch. 62+400, paroi de sondage (photo n° 154-99-0665-311)



Photo 3 : Secteur 1, Ch. 61+900, vue d'un muret de pierres, direction est (photo n° 154-99-0665-274)



Photo 4 : Secteur 1, Ch. 62+200, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise, direction sud-sud-ouest (photo n° 154-99-0665-274)



Photo 5 : Secteur 1, Ch. 62+200, paroi de sondage, moitié ouest de l'emprise (photo n° 154-99-0665-270)



Photo 6 : Secteur 1, Ch. 62+450, vue de la moitié est de l'emprise, secteur décapé-remblayé, direction nord (photo n° 154-99-0665-312)




Figure 4 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 60+700 et 61+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)





Figure 5 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 61+200 et 61+800, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)



### 5.1.3.2 Secteur 2 – Ch. 64+500 à 65+960

Ce secteur se trouve en milieu boisé, à flanc de montagne (figures 7 et 8 et photo 7) et accuse une pente vers l'ouest dont le dénivelé varie entre 25 et 45 %. Des eaux de ruissellement étaient visibles en maints endroits, révélant la mauvaise qualité du drainage dans ce secteur. Les abords de sept ruisseaux traversant perpendiculairement l'emprise ont fait l'objet d'une attention particulière, mais n'ont révélé aucun aménagement du sol, ni vestige. Les sols rencontrés dans ce secteur ont montré une matrice minérale gorgée d'eau et combinant limon, sable grossier et galets (photo 8).



Photo 7 : Secteur 2, Ch. 166+480, vue générale du centre-ligne. Direction sud-ouest (photo 154-99-0665-097).



Photo 8 : Secteur 2, Ch. 164+950, paroi de sondage. Direction nord (photo 154-99-0665-100).




Figure 7 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 64+380 et 67+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).




Figure 8 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 65+400 et 66+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).

### 5.1.3.3 Secteur 3 – Ch. 65+960 à 67+100

Ce secteur (figures 7 et 9) est dominé par des surfaces relativement planes localisées à l'extrémité est de la vallée de la rivière des Hurons, et qui ont toutes été anciennement labourées. Des sondages distancés de 10 m et répartis sur deux lignes séparées par 10 m ont été effectués le long du rebord de plateaux surplombant la rivière des Hurons et séparés les uns des autres par des ruisseaux perpendiculaires à l'axe longitudinal de l'emprise routière (photo 9). Une série de sondages distancés de 15 m a également été réalisée le long du centre-ligne, entre les Ch. 66+000 et 66+400 (photo 10). Six lignes de sondages aux 15 m ont été ajoutées entre les Ch. 66+400 et 66+600. Les sols observés au sud (côté gauche) de la rivière des Hurons ont généralement montré un sable limoneux brunâtre de 20 à 30 cm d'épaisseur (labours) superposé à un sable orangé comportant des densités variables de pierres et parfois de blocs (photo 11). L'épierreage d'un champ est certainement à l'origine de la présence d'un muret de pierres (Longueur : environ 40 m ; largeur : 1 m ; hauteur : 0,5 m) rencontré dans le secteur du Ch. 66+220. Placé dans un axe nord-ouest/sud-est, celui-ci correspondrait aux limites cadastrales existantes et marquerait ainsi la limite d'un lot (photo 12). Les coordonnées géographiques de son extrémité sud-est sont 47° 02' 09" N, et celles de son extrémité nord-ouest sont 71° 19' 42" O.

Toute la surface localisée au nord (côté droit) de la rivière des Hurons entre les Ch. 66+860 et 67+080 a fait l'objet de sondages systématiques distancés de 15 m. Outre une bande de 30 m de large aménagée à des fins résidentielles le long de la rue Saint-Edmond, les sols étaient peu perturbés et ont montré un podzol caractéristique des sols acides de la région (photo 13). Plusieurs blocs erratiques étaient visibles en surface (photo 14). Ce secteur relativement plat a révélé les restes d'une habitation domestique datant de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle ; ceux-ci seront décrits dans la section 6.0.



Photo 9: Secteur 3, Ch. 166+200, vue du centre-ligne, direction sud (photo n° 154-99-0665-061)



Photo 10 : Secteur 3, Ch. 166+540, vue du centre-ligne, secteur anciennement labouré, direction sud (photo n° 154-99-0665-070)



Photo 11 : Secteur 3, Ch. 166+200, paroi de sondage, direction nord (photo n° 154-99-0665-059)



Photo 12 : Secteur 3, Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est et délimitant un champ, direction nord-nord-ouest (photo n° 154-99-0665-055)



Photo 13 : Secteur 3, Ch. 166+940, paroi de sondage, podzol humo-ferrique, direction nord (photo n° 154-99-0665-068)



Photo 14 : Secteur 3, Ch. 166+950, vue générale de la moitié est de l'emprise routière, direction est (photo n° 154-99-0665-008)




Figure 9 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 66+800 et 67+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).

#### 5.1.3.4 Secteur 4 – Ch. 67+100 à 69+400

Ce secteur traverse un milieu boisé et se trouve à flanc de montagne (figures 10 et 11). La pente y est modérée et accuse une dénivellation d'environ 15 % entre les Ch. 67+100 et 68+200 (photo 15), d'environ 5 % entre les Ch. 68+200 et 68+700 et de plus de 35% entre les Ch. 68+700 et 69+400. La matrice du sol correspond à un sable limoneux brunâtre comportant une forte densité de cailloux. De faible épaisseur, soit de moins de 30 cm, ce niveau est souvent déposé directement sur la roche-mère (photo 16). Le drainage y est de modéré à mauvais. Vis-à-vis du Ch. 67+700, les restes d'une sucrerie (connue sous le nom de « Ross » par les résidants) exploitée au cours de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle ont été observés (photo 17). Cet ensemble se répartissait sur une surface d'environ 10 m sur 10 m et se composait d'un bâtiment principal (dimensions : 6,1 m sur 5,5 m) comportant une dalle de béton de 1,5 m sur 1,5 m installée dans le coin sud-est, une annexe située directement au coin sud-ouest (dimensions : 2 m sur 2 m) et un dépotoir de quelques mètres carrés dans lequel des boîtes de conserve servant à la collecte de l'eau d'érable ont été rejetées, quelques cruches de verre transparent, ainsi que les cerceaux métalliques d'un baril de bois. Mentionnons que l'assise du bâtiment principal était appuyée sur des blocs de pierre, de manière à assurer sa mise au niveau dans un secteur en pente. Ce mode de construction est d'ailleurs observable sur des bâtiments de ferme localisés dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (photo 18). Ces vestiges n'ont pas été considérés comme appartenant à un site archéologique, étant donné leur âge récent. Par ailleurs, deux bâtiments rattachés à une seconde cabane à sucre encore en exploitation récemment ont été répertoriés vis-à-vis du Ch. 68+800, mais n'ont fait l'objet d'aucun relevé en raison de leur jeune âge.




Figure 10 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 67+500 et 69+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 11 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 67+400 et 68+000, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).



Photo 15 : Secteur 4, Ch. 167+200, vue générale de l'emprise routière, direction nord (photo n° 154-99-0665-012)



Photo 16 : Secteur 4, Ch. 167+700, paroi de sondage réalisé au sud du bâtiment principal de la sucrerie Ross, direction nord (photo n° 154-99-0665-088)



Photo 17 : Secteur 4, Ch. 167+700, vue vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, sucrerie Ross, direction sud (photo n° 154-99-0665-091)



Photo 18 : Saint-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche et assise de bâtiment, direction est (photo n° 154-99-0665-146)

### 5.1.3.5 Secteur 5 – Ch. 69+400 à 70+000

Ce secteur correspond au fond de la vallée de la rivière Noire (figure 10). La partie comprise entre les Ch. 69+400 et 69+600 comportait plusieurs petits plateaux aménagés à des fins résidentielles et répartis sur des crans rocheux étagés (photo 19). Les sols y étaient généralement décapés, sinon la surface accusait une pente modérée à forte. Dans l'extrémité sud de l'emprise, vers où la rivière Noire coule, les surfaces étaient décapées mécaniquement et généralement gorgées d'eau, car la zone est marécageuse.

Un vaste replat à surface moutonnée et réparti entre les Ch. 69+280 et 69+720 se prêtait à la réalisation de sondages ; celui-ci a révélé une matrice de sable limoneux de type podzol recouverte d'une couche de sphaigne de 20 cm d'épaisseur, révélant un drainage moyen (photos 20 et 21). Des sondages rapprochés (de 5 ou 10 m) ont été réalisés le long des deux rives de la rivière Noire, dans Le secteur compris entre les Ch. 69+720 et 70+000. Les surfaces planes qui paraissaient en dehors de l'emprise des crues printanières ont été privilégiées et ont montré un podzol bien drainé et comportant des sables fins (photo 22). Ce secteur comportait, dans sa moitié ouest, des pentes modérées à fortes qui ont fait l'objet d'une inspection visuelle.



Photo 19 : Secteur 5, Ch. 169+400, vue générale de l'emprise routière, direction ouest (photo n° 154-99-0665-023)



Photo 20 : Secteur 5, Ch. 169+700, vue partielle de l'emprise routière, direction ouest  
(photo n° 154-99-0665-025)



Photo 21 : Secteur 5, Ch. 169+700, paroi de sondage, secteur au drainage moyen  
(photo n° 154-99-0665-027)



Photo 22 : Secteur 5, Ch. 169+600, vue d'ensemble, rive est de la rivière Noire, direction ouest (photo n° 154-99-0665-171)

#### 5.1.3.6 Secteur 6 – Ch. 70+000 à 73+300

Ce secteur (figures 12 à 15) est dominé par des surfaces accidentées, aux pentes modérées à fortes et par des sols au drainage déficient (photos 23 à 25). La portion comprise entre les Ch. 70+000 et 72+000 était caractérisée par une topographie relativement plane et au drainage déficient. Les sols étaient de type podzol, soit des sables et graviers déposés sur des blocs (photo 26). De la roche-mère a été observée dans certaines pentes escarpées. Le secteur compris entre les Ch. 72+000 et 73+300 présente des secteurs très escarpés et a fait l'objet d'une inspection visuelle.




Figure 12 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 69+500 et 73+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 13 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 14 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 71+600 et 72+440, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 15 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 72+600 et 73+400, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)



Photo 23 : Secteur 6, Ch. 270+700, vue générale de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-259)



Photo 24 : Secteur 6, Ch. 271+500, vue générale de l'emprise routière (photo n° 154-99-0665-256)



Photo 25 : Secteur 6, Ch. 270+560, vue générale de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-260)



Photo 26 : Secteur 6, Ch. 272+260, paroi de sondage (photo n° 154-99-0665-246)

#### 5.1.3.7 Secteur 7 – Ch. 73+300 à 75+160

Ce secteur correspond au fond d'une vallée au travers de laquelle coulent deux ruisseaux (figures 16 et 17). Compris entre les Ch. 73+300 et 74+400, le secteur le plus à l'ouest présente un relief irrégulier et comportant quelques superficies relativement planes qui ont été utilisées à des fins résidentielles (photo 27). En fait, les espaces susceptibles d'avoir permis l'implantation humaine sont généralement limités à une bande de 50 m de large située tout juste à l'ouest de la route actuelle. Sinon, le reste de la nouvelle emprise routière touche des terrains en pente modérée vers l'est. La moitié est de l'emprise, comprise entre les Ch. 74+400 et 75+160, présente un relief relativement plat, mais les sols y sont généralement mal drainés, car ils se trouvent dans la plaine inondable d'un ruisseau qui se jette dans la rivière Cachée (photo 28).




Figure 16 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 73+500 et 78+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).




Figure 17 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 73+400 et 75+200, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).



Photo 27 : Secteur 7, Ch. 73+300, vue d'ensemble de l'emprise routière, secteur décapé, direction sud-sud-est (photo n° 154-99-0665-172)



Photo 28 : Secteur 7, Ch. 74+100, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier, vallée de la rivière Noire, direction sud-est (photo n° 154-99-0665-084)

### 5.1.3.8 Secteur 8 – Ch. 75+160 à 77+300

Ce secteur est caractérisé par un relief généralement en pente modérée vers l'ouest (figures 16 et 18 ; photo 29). Des eaux de ruissellement y sont fréquemment rencontrées et quelques blocs glaciels imposants affleurent en surface. La portion de l'emprise jouxtant la rive gauche de la rivière Cachée (vis-à-vis du Ch. 76+800) ne présentait d'ailleurs aucune surface horizontale permettant d'y installer une habitation ou un campement.



Photo 29 : Secteur 8, Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière, direction nord-est (photo n° 154-99-0665-077)




Figure 18 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 75+200 et 77+150, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ).

#### 5.1.3.9 Secteur 9 – Ch. 77+300 à 82+700

Ce secteur est dominé par des pentes modérées à fortes et au drainage déficient (figures 19 à 23 et photo 30). Elle comporte plusieurs zones au relief irrégulier, ponctué par des blocs erratiques (photo 31) et dont le sol est caractérisé par un podzol sablonneux (photo 32). Vis-à-vis du Ch. 81+360, un ouvrage désarticulé et constitué de blocs de 30 à 70 cm de diamètre et de pièces de bois a été observé au creux d'un ruisseau, à l'endroit d'un seuil (photo 33). Le terrain avait été décapé et aplani de part et d'autre de cet ouvrage, suggérant l'aménagement d'une traverse. Un isolateur électrique en porcelaine a été découvert à proximité, évoquant l'ancien parcours de la ligne électrique administrée par la *Shawinigan Power*.





Figure 19 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 78+500 et 81+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)





COORDONNÉES SCOPO (NAD 83)			
Points N°	(Y)	(X)	
21126	5 222 094,206	242 807,214	
21127	5 221 959,679	242 746,749	
21149	5 221 721,854	243 456,769	
21238	5 222 031,552	242 642,584	
21239	5 222 110,238	242 657,600	
21241	5 221 946,224	243 146,546	
22024	5 221 580,314	242 549,421	
22025	5 221 691,660	243 608,712	
22026	5 221 754,833	242 690,283	
22027	5 221 814,333	242 697,996	
22088	5 221 867,448	242 652,308	
22093	5 221 990,679	243 645,629	
22094	5 221 837,469	242 600,000	
22095	5 221 825,979	242 605,949	
22126	5 221 857,119	242 712,347	
22127	5 221 871,340	242 717,117	
22129	5 221 921,831	242 734,054	

COORDONNÉES SCOPO (NAD 83)			
Points N°	(Y)	(X)	
21126	5 222 094,206	242 807,214	
21240	5 222 356,911	242 834,608	
21241	5 221 946,224	243 146,546	
21244	5 222 239,972	243 380,211	
22030	5 222 208,173	242 872,593	
22031	5 222 194,306	242 896,766	
22032	5 222 305,485	243 001,783	
22034	5 222 358,469	243 087,308	
22035	5 222 349,582	243 129,994	
22089	5 221 946,224	243 146,546	
22096	5 222 388,662	242 946,111	
22067	5 225 467,297	243 210,334	
22099	5 222 401,410	242 977,043	
27001	5 222 541,644	243 360,043	
27017	5 222 500,998	243 219,237	

Facteur combiné moyen : 0,9998707. Toutes les coordonnées montrées sur ce plan sont calculées suivant le système de projection MTM, fuseau no 7.

NOTE:  
EN PLUS DES PONCEAUX IDENTIFIÉS AU PLAN, TOUS LES TUYAUX D'ENTRÉE PRIVÉE EXISTANTS DEVRONT ÊTRE ENLEVÉS PAR L'ENTREPRENEUR.

2009-12-10	POUR SOUMISSION	DPM
AAA-MM-JJ	Modifications (nature)	Par
2009-12-10	Date d'émission du plan	
Mondataire	N/D	040808
<b>CIMA</b>		
1145, boul. Lacombe, bureau 300 Chicoutimi (Québec) G7H 5S8 Téléphone : (418) 823-3373 Téléfax : (418) 823-3321 www.cima.ca		
ISO 9001		
Scieur		
Isabelle Beaulac, ing. M.Sc. Pierre Robitaille, ing. Dominique-Pierre Mercier, ing.		
Équipe technique		
Jean Marin, tech. Sébastien Ouellet, tech.		
<b>Transports Québec</b>		
Unité administrative		
Direction Générale de Québec et de l'Est Direction de la Capitale-Nationale Service des Projets		
Titre		
ÉTAT DES LIEUX CH.: 178+260 • 179+500 CH.: 278+260 • 279+500		
Échelles		
horizontale 1: 1000 verticale 1: 100		
Numéro de plan		
CH-7107-154-99-0661 4 29		
Identification de regroupement		

Figure 21 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 78+260 et 79+500, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 22 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 79+470 et 81+340, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 23 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 81+340 et 82+700, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)



Photo 30 : Ch. 182+400, vue générale de l'emprise routière, direction ouest (photo n° 154-99-0665-051)



Photo 31 : Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, direction sud (photo n° 154-99-0665-201)



Photo 32 : Ch. 181+660, paroi de sondage, direction nord (photo n° 154-99-0665-203)



Photo 33 : Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?), direction sud (photo n° 154-99-0665-206)

#### 5.1.3.10 Secteur 10 – Ch. 82+700 à 84+600

Ce secteur se situe en bordure de la rivière Cachée et présente de vastes superficies à surface plane et dont le drainage varie de moyen à bon (figures 24 à 26). Ce secteur, localisé au nord-ouest de la route actuelle, a fait l'objet de multiples sondages, parfois distancés de 5 m, spécialement dans les secteurs où le terrain présentait des conditions favorables à l'implantation de campements ou d'habitations (photo 34). En certains endroits, le sol ne semblait pas avoir été bouleversé et montrait un podzol bien développé et essentiellement composé de sable fin à grossier et d'une faible densité de graviers et de galets. Dans plusieurs cas, cette séquence était recouverte de limon transporté à l'occasion des crues printanières (photo 35).

Ailleurs, notamment entre les Ch. 84+140 et 84+360, l'ensemble de la surface dessinant une vaste pointe avait été aménagé à des fins industrielles au XX<sup>e</sup> siècle. Une dalle de béton couvrant plusieurs centaines de mètres carrés était enfouie sous une mince couche végétale et plusieurs chemins et sentiers sillonnaient les lieux. De plus, les vestiges en bois gisaient au fond de la rivière (photo 36), suggérant l'existence d'un petit quai, sinon d'une assise quelconque permettant d'enjamber la rivière. Une photographie aérienne datant de 1964 permet d'ailleurs de distinguer la présence d'au moins deux bâtiments encore debout sur les lieux. Il s'agit donc d'éléments architecturaux trop récents pour être considérés comme faisant partie du patrimoine archéologique.

L'unique zone plane localisée du côté sud de la route 175, soit entre les Ch. 82+700 et 83+000, était décapée et traversée par une ligne de transport d'énergie électrique (photo 37), alors que les autres zones de ce côté de la route étaient en pente modérée et le sol y était mal drainé (photo 38). Une inspection visuelle a permis de couvrir ces zones.



Photo 34 : Ch. 183+100, vue de la rive est de la rivière Cachée, direction nord-ouest  
(photo n° 154-99-0665-043)



Photo 35 : Ch. 183+100, paroi de sondage, rive est de la rivière Cachée, direction nord  
(photo n° 154-99-0665-044)



Photo 36 : Ch. 184+200, vue de la rive est de la rivière Cachée, ouvrage de rondins immergé, direction nord (photo n° 154-99-0665-185)



Photo 37 : Ch. 183+050, vue générale de l'emprise routière, sous la ligne de transport d'énergie électrique, direction ouest (photo n° 154-99-0665-046)



Photo 38 : Ch. 182+300, aperçu de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées, direction sud (photo n° 154-99-0665-054)



Figure 24 : Localisation du projet n° 154-99-0665 sur mosaïque de photographies aériennes entre les Ch. 81+500 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 25 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+700 et 82+780, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 26 : Localisation du projet n° 154-99-0665 entre les Ch. 82+780 et 84+600, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)

## **6.0 ÉVALUATION DU SITE CgEt-2**

### **6.1 Localisation du site, environnement physique et historique des lieux**

Le site CgEt-2 est situé dans la municipalité de Saint-Adolphe-de-Stoneham, à 230 m au nord de la rue Saint-Edmond, à la hauteur de sa jonction avec la rue Whalen (figures 23 à 25). Le site se trouve à une cinquantaine de mètres au sud d'un ruisseau s'écoulant vers le nord-ouest et à 215 m au-dessus du niveau moyen de la mer (ANMM) (photo 39). Le relief est relativement plat et se démarque par l'absence de blocs erratiques, qui sont pourtant nombreux, à peu de distance au sud. Le sol est composé de dépôts proglaciaires, soit du sable, des graviers et des cailloux émoussés. Ils sont striés et disposés en couches bien distinctes (ministère de l'Énergie et des Ressources (MER), carte Tewkesbury – 21 M/3, 1990, édition 3B). Au moment de notre intervention, l'emprise routière avait été récemment déboisée, et les souches laissaient deviner des arbres dont l'âge était certainement inférieur à 100 ans.




Figure 27 : Localisation du site archéologique CgEt-2 (cercle rouge), projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MTQ)




Figure 28 : Localisation du site archéologique, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : MRN, carte 22 M/03, extrait)




Figure 29 : Localisation sur photo aérienne du site archéologique CgEt-2, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury (source : Photocartothèque du Québec, Q96501\_061\_F07)

Peu d'informations sont disponibles sur ce secteur de la paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham. Jusqu'à ce jour, aucune monographie paroissiale ne permet d'associer le site CgEt-2 à un contexte particulier. La documentation consultée nous apprend que la colonisation de Stoneham s'est faite par le biais de colons venus s'y installer au début du XIX<sup>e</sup> siècle. Une grande partie de ces colons était d'origine irlandaise ou écossaise (Lessard et Marquis, 1972 : 67 ; Municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2009 : 12 ; Caisse populaire Desjardins de Stoneham 1983). L'économie reposait alors principalement sur l'agriculture et l'exploitation forestière.

Le site CgEt-2 se trouve sur le lot 19 du rang 2 de la paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham, du côté nord de la rivière des Hurons. Bien qu'il semble que les maisons étaient construites du côté nord de la rivière, près des deux tiers de la portion de chaque terre se poursuivaient du côté sud. Le recensement de 1851 identifie une famille déjà établie sur le lot 19, soit celle de Francis Arnot, qui était composée d'un homme âgé, de son garçon, de sa bru et de son petit-fils ([www.automatedgenealogy.com](http://www.automatedgenealogy.com), [En ligne], recensement 1851, Québec, Saint-Edmond-de-Stoneham : 9, 10, 21). Cette famille était d'origine irlandaise et de confession anglicane. Il a cependant été impossible de savoir si cette famille était la première à avoir occupé le lieu. Ce recensement indique aussi que 12 acres avaient déjà été défrichées en 1851 sur un lot qui en comptait au total 200. Une dépendance était répertoriée, et le lieu de résidence a été enregistré par le recenseur comme un « log », soit une cabane faite de pièces de bois. Selon le stade de développement de cette terre, il est très probable que son occupation n'ait débuté que quelques années avant ce recensement. Lors du recensement suivant, soit celui de 1881, la famille Arnot est toujours présente et des enfants s'y sont ajoutés ([www.familysearch.org](http://www.familysearch.org), [En ligne], Recensement 1881, Québec, Saint-Edmond : 21). Quelques années plus tard, il semble que la famille Arnot se départit de ce lot, mais la succession devient un peu nébuleuse. Il semble que le terrain fut d'une part vendu à la famille Devine et puis revendu à John Martin dans le premier quart du XX<sup>e</sup> siècle. Cette famille demeurera propriétaire du terrain jusqu'à son rachat par le MTQ ([www.registrefoncier.gouv.qc.ca](http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca), [En ligne], dossier n<sup>o</sup> : 244298, 319235, 863119, 1483106, 1524527).

## 6.2 Méthodologie de l'évaluation

Des sondages de 0,5 m de côté et espacés aux 5 m ont été réalisés autour d'une dépression couvrant environ 20 m<sup>2</sup> (photo 39) et dans l'aire de distribution d'artefacts mis au jour par le passage de véhicules motorisés. Un carroyage défini à partir des points cardinaux a été utilisé pour identifier et localiser ces sondages sur le plan. Le périmètre couvert par les sondages représentait un quadrilatère de 30 m sur 20 m. Des unités de fouille de dimensions variées ont été implantées de manière à échantillonner le contenu de la dépression et de son pourtour, délimité par les sondages négatifs (figure 26). Le système Tikal a alors été utilisé pour identifier les unités de fouille. La découverte de moellons affleurant en surface et le contenu spécifique des sondages a orienté l'excavation d'unités de forme carré ou rectangulaire alors que la dépression a fait l'objet de deux tranchées perpendiculaires pour vérifier l'existence d'un caveau et confirmer le périmètre de l'habitation. Les excavations ont été réalisées à la truelle et à la bêche et les sols ont été tamisés au travers de mailles de ¼ de pouce. Les enregistrements ont été saisis sur des fiches de lot standardisées par l'Université Laval. Des photographies numériques ont été réalisées et certains profils stratigraphiques relevés sur papier millimétrique. Les artefacts étaient localisés par lot, soit par couche naturelle ou anthropique. Ceux-ci ont été lavés, numérotés, photographiés et ensachés aux laboratoires d'archéologie de l'Université Laval. Tous les artefacts et écofacts ont été inventoriés et déposés à la réserve archéologique du MCCC.




Figure 30 : Site CgEt-2, plan des aires excavées et des vestiges, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.

## 6.3 Résultats

Une description détaillée de chaque sous-opération et de chaque lot sera suivie par une interprétation des événements.

### 6.3.1 La fosse principale

#### 6.3.1.1 Sous-opération 1A

La sous-opération 1A (figure 30) se situe du côté est de la fosse principale et s'étend sur une superficie de 2 m sur 2 m. En cours de fouilles, la sous-opération a été prolongée de 1,35 m sur 0,8 m vis-à-vis de son coin sud-est, et ce, vers le sud.

Le lot 1A1 repose sur le lot 1A2 et se compose d'aiguilles de conifères, de branches, de racines, de mousse et d'autres éléments organiques (tableau 4). Le lot 1A2 se situe sous le lot 1A1 et recouvre 1A3 et 1A100. Des traces de charbon de bois se retrouvent dans le sol, tout comme des racines. Quelques petites lentilles de sable gris sont aussi présentes dans ce lot. De nombreux artefacts y ont été retrouvés, sauf dans le secteur ouest de la sous-opération. Ce sont des éclats de verre, des tessons de terre cuite fine chamois avec enduit *Rockingham*, de la terre cuite fine jaune, du grès de type Bristol provenant d'une bouteille portant la marque « Price C Bristol », ainsi que des clous découpés. Le lot 1A3 est situé sous 1A2 et recouvre 1A4. Ce lot se subdivise en deux, soit 1A3a, qui recouvre presque toute la sous-opération, et 1A3b, qui est un petit lot longeant le mur 1A100 (photo 40). La matrice, la couleur et la consistance de ces deux lots sont semblables. Seule leur interface a permis de les différencier. Outre du sable, 1A3a et b se composent d'environ 15 % de charbon de bois et de racines.

Le lot 1A3a a livré de nombreux artefacts (tableau 5), tels une bille en terre cuite fine blanche (planche 2), une pièce de monnaie (planche 8), une cuillère ferreuse, un bol en terre cuite fine jaune, un fer à cheval et une portion d'un cerceau de baril. De plus, dans le coin nord-ouest de la sous-opération, une grande pierre de granite d'un diamètre d'une soixantaine de centimètres avec sa face supérieure plane y a été dégagée. Elle est située à 17 cm de la paroi nord et à 20 cm de la paroi sud. Cette pierre semble marquer le coin nord-ouest d'un rectangle formé de cinq autres pierres du même type qui ceinturent le pourtour de la dépression (photo 41). Le lot 1A3b correspond à une bande de terre de 15 cm de large longeant le côté ouest du mur 1A100 dans toute sa longueur. Son interface inférieure est à la même altitude que le mur. À l'interface de 1A3b et 1A4, 12 tessons de terre cuite fine blanche jointifs formant un pot de chambre, ainsi qu'un tuyau de pipe en terre cuite argileuse blanche ont été découverts.

Le lot 1A4 identifie le sol sur lequel reposent 1A3a et b ainsi que le mur 1A100. La pierre retrouvée dans 1A3a repose aussi sur ce lot, mais à une altitude légèrement inférieure. Lors de sa fouille partielle, aucun artefact n'y a été retrouvé, pas plus que de trace anthropique. L'interface supérieure de ce lot avec le 1A3a est irrégulière et un certain pendage est visible vers le nord. La dépression présente dans ce lot, dans lequel le mur 1A100 repose ainsi que 1A3b, se prolonge au-delà du mur autant au sud qu'au nord.

Le lot 1A100 est un mur de pierres sèches à double parement composé presque exclusivement de granite rose et blanc, mis à part deux éléments en gneiss. L'ensemble des pierres sont brutes et leurs dimensions varient entre 20 cm x 50 cm x 20 cm et 10 cm x 16 cm x 15 cm. Son parement ouest, qui comporte deux assises, est non dressé et descend vers l'ouest. Le parement est plus ou moins dressé, avec un appareil irrégulier composé de deux assises irrégulières. Ce mur repose dans une dépression linéaire d'axe nord-sud présente dans le lot 1A4. Le lot 1A3b longe tout le parement ouest de ce mur.

Tableau 4 : Caractérisation de la sous-opération 1A

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1A1	Litière	Meuble	Brun foncé	215,28	215,24	4 cm	Pelle, bêche
1A2	Sable	Meuble	Brun noirâtre	215,24	215,18	6 cm	Truelle
1A3a et b	Sable	Friable	Brun orangé	215,18	A : 215,00 B : 214,92	a = 18 cm b = 26 cm	Truelle
1A4	Sable	Friable	Brun rouille	215,00 à 214,92	214,82	Fin de fouille > 10 cm	Truelle

Tableau 5 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1A

Lot	Matériel	Datation
1A2	Terre cuite fine chamois avec enduit <i>Rockingham</i>	2 <sup>e</sup> moitié du XIX <sup>e</sup> et premier quart du XX <sup>e</sup> siècle
	Grès de type Bristol	De 1835 au début du XX <sup>e</sup> siècle
	Clou découpé (fer)	Fin du XVIII <sup>e</sup> à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle
1A3a	Terre cuite fine jaune	Seconde moitié du XIX <sup>e</sup> siècle et les premières décennies du XX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Jeton d'un demi-penny du Haut-Canada daté de 1857	Dépôt après 1857
1A3b	Terre cuite fine blanche vernissée	Entre les premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle et aujourd'hui

### 6.3.1.2 Sous-opération 1B

La sous-opération 1B s'étend sur 4,6 m dans un axe est/ouest et sur 0,4 m dans un axe nord/sud. Cette tranchée coupe la section ouest de la dépression depuis son centre jusqu'à la limite sud de la sous-opération 1A. De son côté ouest, la sous-opération borde un sondage réalisé au centre de la dépression (figure 30).

Le lot 1B1 correspond à la litière forestière (tableau 6). Celle-ci recouvre ainsi 1B2 et se compose principalement de racines, de branches décomposées et de mousse. Le lot 1B2 se trouve sous le lot 1B1 et sur les lots 1B3a et b. Ce lot se manifeste principalement dans le tiers est de la sous-opération et s'amincit dans la pente pour se confondre au lot 1B3b. Ce sol sableux se compose de racines, ainsi que d'un peu de charbon de bois. C'est à l'interface inférieure que les premiers artefacts ont été retrouvés, dont certains dans une concentration située dans le secteur nord-est de la sous-opération. Parmi ceux-ci, il y a du verre à vitre, des clous découpés ainsi qu'un pendentif en verre opaque blanc avec une attache cuivreuse (tableau 7).

Les lots 1B3a et b sont situés sous 1B2. Le lot 1B3a se situe sur le lot 1B6. Le lot 1B3b repose sur le lot 1B4 et contre le lot 1B5. Ces deux lots sont physiquement semblables,

mais pour mieux les comprendre, ils ont été arbitrairement divisés en deux, soit 1B3a, qui est le sol bordant la dépression, et 1B3b, qui se retrouve dans la pente et au fond de la fosse. Ces lots se composent d'un sol sableux comportant des traces de charbon de bois et quelques lentilles de sable jaunâtre aux dimensions moyennes de 5 cm x 5 cm x 2 cm.

De nombreux artefacts y ont aussi été retrouvés, soit un bouton ferreux à quatre trous, un fourneau de pipe présentant la marque « TD » et un autre une locomotive, différents tessons, dont certains de verre à vitre, d'autres de terre cuite fine blanche en grande quantité, de terre cuite fine vitrifiée, de terre cuite commune vernissée, d'une terrine ou d'une jatte, un manche d'ustensile, des clous découpés, ainsi que certains forgés. Fait particulier, un tesson de terre cuite commune présentait, à proximité d'une cassure, une perforation qui a probablement servi à réparer ce contenant.

Le lot 1B4 est recouvert par les lots 1B3b et 1B5. Celui-ci repose sur le lot 1B6 et vient aussi s'adosser contre celui-ci. Ce sol est présent uniquement au fond de la fosse et disparaît contre le lot 1B6, soit à environ 2 m de la paroi ouest. Ce sol est presque exclusivement composé de sable brun et s'accompagne de quelques lentilles de sable jaunâtre et d'artefacts. Ce lot comble en grande partie la dépression en réduisant sa circonférence et sa profondeur. Parmi les artefacts, on dénombre une boucle en métal ferreux, un fragment de terre cuite fine blanche, deux os et un tesson de verre coloré vert.

Le lot 1B5 se situe sous 1B1, contre 1B3b et sur 1B4. Il se compose d'environ 15 % de fragments de bois présents vers son interface inférieure, ainsi que 20 % de charbon de bois. À 45 cm de la paroi ouest gisent trois pierres granitiques d'une quinzaine de centimètres de diamètre. Parmi les artefacts, on compte de nombreux petits clous découpés, des tessons de terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine vitrifiée, des fragments de pipes, dont un fourneau comportant la marque « TD », un crayon de graphite et un éclat d'ardoise.

Le lot 1B6 est recouvert par les lots 1B3a et 1B4. L'interface supérieure de ce lot a été bouleversée. Un pendage vers l'est se profile dans la moitié est de la sous-opération. Une petite dépression semi-circulaire de 10 cm de hauteur et d'une dizaine de centimètres de largeur est présente à la surface de ce lot, le long de l'axe du mur 1A100. Le sol de ce lot ne présente aucune trace anthropique et représente ainsi le sol vierge.

Tableau 6 : Caractérisation de la sous-opération 1B

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1B1	Litière	Meuble	Brun noirâtre	Haut 215,30 Bas 213,89	Haut 215,23 Bas 213,81	7 cm	Pelle, truelle
1B2	Sable	Friable	Brun noirâtre	215,23	215,20	2 cm	Truelle
1B3 a et b	Sable	Friable	Jaune brun	1B3a 215,20 1B3b 213,81	1B3a 214,98 1B3b 213,76	18,7cm	Truelle, bêche
1B4	Sable loameux	Friable	Brun	213,76	213,48	27 cm	Pelle, bêche
1B5	Loam sableux	Compact	Noir	213,79	213,70	8 cm	Truelle
1B6	Sable	Compact	Jaune orangé	Haut 214,98 Bas 213,49	Haut 214,68 Bas 213,99	Fin de fouille (Plus de 10 cm)	Truelle, bêche

Tableau 7 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1B

Lot	Matériel	Datation
1B2	Clou découpé (fer)	De la fin du XVIII <sup>e</sup> à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle
1B3a et b	Terre cuite fine vernissée à corps dur et vitrifié	Début du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle
	Clou forgé	Jusqu'à la fin du XVIII <sup>e</sup> siècle
1B4	Terre cuite fine blanche vernissée	Entre les premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
1B5	Terre cuite fine blanche vernissée	Des premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Terre cuite fine vitrifié	Début du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle

### 6.3.1.3 Sous-opération 1C

La sous-opération 1C correspond à une tranchée de 0,40 m de large sur 3,30 m de long, placée dans un axe nord-sud, dans la portion nord de la dépression (figure 30 et photo 41). Elle est perpendiculaire aux sous-opérations 1B et 1D.

Le lot 1C1 constitue la litière et se compose de diverses matières organiques décomposées, de branches mortes, de racines et de mousse (tableau 8). Le lot 1C2 se retrouve sous 1C1 et sur 1C3. Il recouvre presque toute la sous-opération, mis à part au fond de la dépression, où il disparaît en s'amenuisant rapidement sur le lot 1C3. Cet ensemble composé de sable fin à moyen comporte quelques traces de charbon, deux fragments de verre à vitre et un bouton cuivreux plat à œillet (planche 1). Dégagée au sommet de la dépression, une grosse pierre plate d'une trentaine de cm de diamètre s'avère semblable à celles retrouvées dans les lots 1A3a, 1J4 et 1G3.

Le lot 1C3 est situé sous 1C2 et sur 1C4 (photo 42). On y trouve des inclusions composées de petits fragments de bois, de charbon de bois et de quelques traces de résidus ferreux. Deux pierres granitiques de 10 et 15 cm de diamètre y sont également présentes. Parmi les artefacts, on compte des clous découpés, des fragments de pipe, dont un fragment de tuyau affichant la marque « \_\_gow/McD\_\_ » (Glasgow/McDougall),

un crayon de graphite, des tessons de *Pearlware*, deux boutons en verre opaque blanc (planche 1) et des tessons de bouteilles carrées colorées vertes (tableau 9).

Le lot 1C4 se situe sous 1C3 et 1C2 et sur 1C5. Il couvre le fond de la dépression, dans le secteur sud de la sous-opération (figure 31). Le sol se compose de sable, mais aussi de traces de charbon de bois ainsi que de fines lentilles irrégulières composées de matière organique qui leur donnent une couleur plus foncée. Il est semblable aux lots 1B4 et 1D5. On y a trouvé un fragment de tuyau de pipe présentant la marque « *\_gow/McD\_* », un crayon de graphite (planche 2), des clous découpés, des tessons de *Pearlware*, de la terre cuite fine blanche, des bouteilles colorées vertes, ainsi que deux boutons en verre opaque blanc (planche 1). Le sol du lot 1C5, dans lequel la dépression a été creusée, montre une couleur orangée qui devient plus jaunâtre vers le bas, mais ne présente aucune inclusion ni trace anthropique.




Figure 31 : Site CgEt-2, profil stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1C, projet n° 154-99-0665, route 175, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.

Tableau 8 : Caractérisation de la sous-opération 1C

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1C1	Litière	Meuble	Brun noirâtre	215,12	213,84	5 cm	Truelle, bêche
1C2	Sable	Meuble	Brun-rouge	215,16	213,82	10 cm	Truelle, bêche
1C3	Sable loameux	Friable	Noir	213,84	213,69	15 cm	Truelle, bêche
1C4	Sable	Friable	Brunâtre	213,80	213,45	45 cm	Truelle
1C5	Sable	Compact	Jaunâtre orangé	215,04	213,15	Fin de fouille (plus de 30 cm)	Truelle, bêche, pelle

Tableau 9 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1C

Lot	Matériel	Datation
1C3	Pipe avec la marque Glasgow/McDougall	Entre 1847 et 1967
	Clou découpé (fer)	De la fin du XVIII <sup>e</sup> à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Bouton en verre opaque blanc	Deuxième moitié du XIX <sup>e</sup> siècle
1C4	Pipe avec la marque Glasgow/McDougall	Entre 1847 et 1967
	Clou découpé (fer)	De la fin du XVIII <sup>e</sup> à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Bouton en verre opaque blanc	Deuxième moitié du XIX <sup>e</sup> siècle

#### 6.3.1.4 Sous-opération 1D

La sous-opération 1D est située du côté ouest de la dépression et mesure 6,20 m de long sur 0,40 m de large. Cette opération borde un sondage réalisé au fond de cette dénivellation, en ligne droite avec la sous-opération 1B et perpendiculaire à la sous-opération 1C (figure 30).

Le lot 1D1 correspond à la litière forestière et est présent dans la pente, au fond de la fosse, ainsi que très partiellement à l'extrémité ouest de la sous-opération (tableau 10). Dans la partie supérieure, ce niveau est quasi absent en raison de la perturbation créée par la circulation récente de véhicules lourds. Ce chemin repose directement sur le lot 1D2, soit sur le sol vierge.

Le lot 1D2 est le sol qui se retrouve sous 1D1, mais aussi 1D3 et 1D5. Il est présent dans toute la sous-opération, mais ne présente aucune inclusion particulière outre quelques petits cailloux et des tessons de terre cuite fine blanche et de verre coloré vert. Il s'agirait de sol naturel. Le lot 1D3 se retrouve sous 1D1, sur 1D5 et contre 1D4. Ce sol se présente presque exclusivement dans la pente, soit sur 1,10 m depuis le rebord de la fosse. Aucune inclusion particulière n'y a été identifiée. Ce lot serait l'équivalent du 1B2. On y a extrait du verre à vitre, un tesson de *Pearlware* et un clou découpé (tableau 11).

Le lot 1D4 repose sous 1D1, contre 1D3 et sur 1D2. Ce sol comporte des inclusions de charbon de bois (30 %), des traces de bois (10 %) ainsi que quelques cailloux. On y trouve des tessons de bouteilles colorées vertes, du verre à vitre ainsi qu'un tesson de *Pearlware*. Ce sol est le même qu'en 1B5 et 1C3. Le lot 1D5 se retrouve sous 1D4 et sur 1D2. Situé au fond de la fosse, celui-ci s'étire sur 1,80 m de long. On y trouve des lentilles de matière organique, ainsi que quelques cailloux. De plus, quelques lentilles de sable jaunâtre comparables au sol du lot 1D2 s'y retrouvent également. Ce sol est le même que celui retrouvé dans les lots 1B4 et 1C4. Tout comme ces lots, l'interface inférieure y est parfaitement plane.

Tableau 10 : Caractérisation de la sous-opération 1D

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1D1	Litière	Meuble	Noirâtre	215,05	213,86	6 cm	Truelle, bêche
1D2	Sable	Compact	Jaune rouge orangé	214,98	213,46	Fin de fouille (plus de 10 cm)	Bêche, pelle
1D3	Sable	Friable	Brun noirâtre	214,97	213,74	11 cm	Truelle, bêche
1D4	Loam sableux	Friable	Noirâtre	213,86	213,75	10 cm	Truelle, bêche
1D5	Sable loameux	Friable	Brun	213,75	213,46	29 cm	Pelle, bêche

Tableau 11 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1D

Lot	Matériel	Datation
1D3	Clou découpé (fer)	De la fin du XVIII <sup>e</sup> à la fin du XIX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Terre cuite fine blanche vernissée	Des premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
1D4	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830

### 6.3.1.5 Sous-opération 1F

La sous-opération 1F se situe au sud-est de la fosse principale et s'étend sur 1,0 m par 1,0 m (figure 30). Le lot 1F1 surmonte 1F2 et constitue la litière forestière. Le lot 1F2 est situé sous 1F1 et sur 1F3. Le sol comporte quelques traces de bois décomposé, des charbons de bois, ainsi que deux lentilles et un volume vide de forme cylindrique s'enfonçant dans le sol (tableau 12). L'une des lentilles composée d'un sable jaunâtre est présente au centre de la sous-opération et mesure 20 cm de longueur dans un axe nord-ouest/sud-est et 10 cm de large. Cette lentille montre une interface floue. La seconde lentille se retrouve dans le coin sud-ouest de la sous-opération et se différencie du reste du sol par une proportion plus importante de matière loameuse et de charbons de bois. De plus, à 14 cm de la paroi ouest et à 12 cm de la paroi nord, un trou de forme circulaire et d'un diamètre de 9 cm est observable. Celui-ci s'enfonce dans les derniers centimètres de ce lot, traverse 1F3 et vient se perdre dans 1F4. De la matière ligneuse décomposée se retrouve vers le fond, tout comme la majorité des artefacts parmi lesquels on reconnaît des tessons de verre à vitre, des tessons de grès *Derbyshire* et des clous découpés (tableau 13).

Le lot 1F3 se situe sous le lot 1F2. Ce lot couvre toute la sous-opération et comporte quelques petits cailloux, du charbon de bois ainsi que quelques petits éclats de métal ferreux rouillé. Le trou circulaire vertical répertorié dans 1F2 se poursuit dans ce lot et le traverse. La majorité des artefacts et la totalité des outils se trouvent dans la moitié est de la sous-opération. On dénombre ainsi une hachette à bardeau (planche 5), une portion de marmite en métal ferreux, un pic (planche 6), une fourche (planche 4), un fer à cheval, une charnière, des fragments de cerceaux de barils, des tessons de terre cuite fine blanche, de terre cuite fine vitrifiée, de terre cuite fine jaune, de bouteille de couleur verte (planche 7), de *Pearlware* et de terre cuite commune de type « Angleterre du Nord-Est ». Le lot 1F4 se retrouve sous 1F3 et ne présente aucune trace anthropique ni artefact.

Tableau 12 : Caractérisation de la sous-opération 1F

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille)
				Sup.	Inf.		
1F1	Litière	Friable	Noirâtre	215,33	215,28	5 cm	Truelle, bêche
1F2	Sable	Friable	Brun noirâtre	215,22	215,22	6 cm	Truelle
1F3	Sable	Friable	Brun	215,22	215,13	9 cm	Truelle
1F4	Sable	Compact	Orangé brun	215,13	215,03	Fin de fouille (plus de 10 cm)	Truelle, bêche

Tableau 13 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1F

Lot	Matériel	Datation
1F2	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle
	Grès <i>Derbyshire</i> avec glaçure au sel	Trois premiers quarts du XIX <sup>e</sup> siècle
1F3	Terre cuite fine jaune	2 <sup>e</sup> moitié du XIX <sup>e</sup> siècle et début du XX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Terre cuite commune type « Angleterre du Nord-Est »	2 <sup>e</sup> moitié du XVIII <sup>e</sup> et XX <sup>e</sup> siècle
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle

### 6.3.1.6 Sous-opération 1G

La sous-opération 1G se situe du côté sud de la dépression principale et mesure 2 m dans un axe nord-sud sur 1 m de large (figure 30 et photos 42 et 43). Elle a été placée à moins d'un mètre du rebord de la fosse. Le contenu du sondage 0N 5E, sur lequel se superpose cette opération, n'a pas été comptabilisé, car le matériel issu du sondage n'a pas été divisé en lots. Le lot 1G1 repose sur 1G2 et correspond à une litière forestière composée de mousse et de branches mortes (tableau 14). Le lot 1G2 se retrouve sous la litière (1G1) et repose sur le lot 1G3 (photo 40). Ce sol comporte quelques cailloux, des racines ainsi que des particules de charbon de bois. De nombreux artefacts gisaient dans sa portion inférieure, tels qu'un bouton en verre opaque blanc (planche 1), des tessons de bouteille colorés verts, d'autres en terre cuite fine altérée par le feu, d'autres en terre cuite fine rouge vernissée de type *Rockingham* provenant d'une théière, des fragments de pipes, dont un fragment de fourneau à effigie, un bouton en verre opaque blanc et de nombreux clous découpés (tableau 15).

Le lot 1G3 se trouve sous 1G2 et 1G4, et sur 1G5. Son sol sableux comporte quelques petits cailloux, des traces ferreuses, du bois décomposé, ainsi que quelques racines. Une lentille d'une cinquantaine de centimètres de diamètre est observable au centre de la moitié sud de la sous-opération. Son interface est floue et elle se présente comme un sable brun foncé contenant du charbon de bois et des petits os blanchis. On trouve également dans la portion nord une pierre de 35 cm sur 40 cm et d'environ 30 cm d'épaisseur qui s'aligne parfaitement avec celles des opérations 1A, 1C et 1J, mais aussi celles contenues dans les sondages. Les artefacts comportent un fragment de tuyau d'une pipe portant la marque « Glasgow/McDougall », des fragments de bouteilles teintées et colorées vertes, de nombreux ossements, deux boutons en verre opaque blanc, des tessons de terre cuite fine blanche, de terre cuite commune locale, de terre cuite fine rouge avec enduit *Rockingham*, de *Pearlware*, de terre cuite fine jaune, de

grès de type *Derbyshire*, mais aussi une poignée ferreuse ainsi que des clous forgés et découpés.

Le lot 1G4 se situe sous 1G2 ainsi que contre et sur 1G3. Il est situé dans le quart sud de la sous-opération et se présente comme un rectangle concave du côté nord, cela sur 65 cm de large et un mètre de long. La matrice minérale est un sable jaunâtre sans inclusions, mis à part quelques cailloux et lentilles de sable brun. Le lot 1G5 se situe sous 1G3. Ce sable de type « podzol » est vierge et sert d'appui à la pierre mise au jour dans le lot 1G3. Ce lot est semblable aux autres niveaux non touchés par une action anthropique.

Tableau 14 : Caractérisation de la sous-opération 1G

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1G1	Litière	Meuble	Brun foncé	215,42	215,35	7 cm	Truelle, pelle, bêche
1G2	Sable	Friable	Brun foncé	215,35	215,26	9 cm	Truelle
1G3	Sable	Friable	Brun foncé	215,26	214,98	19	Truelle
1G4	Sable	Friable	Jaune	215,26	215,11	15 cm	Truelle
1G5	Sable	Compact	Brun orangé (rouille)	214,98	214,88	Fin de fouille (plus de 10 cm)	Truelle

Tableau 15 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1G

Lot	Matériel	Datation
1G2	Terre cuite fine rouge avec enduit <i>Rockingham</i>	2 <sup>e</sup> moitié du XIX <sup>e</sup> siècle
	Terre cuite fine blanche vernissée	Des premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle
	Bouton en verre opaque blanc	Deuxième moitié du XIX <sup>e</sup> siècle
1G3	Grès <i>Derbyshire</i> avec glaçure au sel	Trois premiers quarts du XIX <sup>e</sup> siècle
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle
	Clou forgé	Jusqu'à la fin du XVIII <sup>e</sup> siècle
	Pipe avec la marque Glasgow/McDougall	Entre 1847 et 1967
	Terre cuite fine jaune	Seconde moitié du XIX <sup>e</sup> siècle et les premières décennies du XX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830

### 6.3.1.7 Sous-opération 1H

La sous-opération 1H est située à 3,33 m à l'est de la fosse principale et mesure 2,0 m de long dans un axe est/ouest et 1,0 m de large dans un axe nord/sud (figure 30). Celle-ci correspond à l'agrandissement d'un sondage.

Le lot 1H1 correspond à la litière forestière, dont la partie inférieure comporte une mince couche de sable gris. Le lot 1H2 se trouve sous 1H1 et sur 1H3 et il contient quelques cailloux, des traces de charbon de bois, ainsi qu'une lentille de sable foncé aux interfaces parfaitement nettes de forme rectangulaire de 3,0 cm de diamètre et de près de 1,0 m de long. Cette lentille désagrégée dans le secteur sud-est de la sous-opération était orientée sud-est/nord-ouest et correspondrait à une planche carbonisée. On y a dégagé des tessons de terre cuite fine chamois avec enduit *Rockingham*, de la terre cuite fine jaune, de la terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est, du *Pearlware*,

de la terre cuite fine blanche, de nombreux tessons de grès de type *Nottingham* et des clous découpés (tableau 17).

Le lot 1H3 se trouve sous 1H2 et ne comporte ni inclusion ni trace anthropique nette, mis à part deux tessons de terre cuite fine blanche vis-à-vis son interface supérieure. De par sa couleur et sa nature, ce sol est semblable au sol vierge rencontré un peu partout sur le site.

Tableau 16 : Caractérisation de la sous-opération 1H

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1H1	Litière et sable gris	Friable	Brun noirâtre et gris	215,23	215,18	5 cm	Bêche, truelle
1H2	Sable	Friable	Brunâtre	215,18	215,08	10 cm	Truelle, bêche
1H3	Sable	Friable	Rouge-brun	215,08	215,03	Fin de fouille (plus de 5 cm)	Truelle, bêche

Tableau 17 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1H

Lot	Matériel	Datation
1H2	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Terre cuite fine chamois avec enduit <i>Rockingham</i>	2 <sup>e</sup> moitié du XIX <sup>e</sup> et premier quart du XX <sup>e</sup> siècle
	Terre cuite commune type Angleterre du Nord-Est	2 <sup>e</sup> moitié du XVIII <sup>e</sup> et XX <sup>e</sup> siècle
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle

### 6.3.1.8 Sous-opération 1J

La sous-opération 1J se situe du côté ouest de la fosse principale, et au sud de la sous-opération 1D (figure 30). Cette opération de 2,0 m sur 2,0 m a été positionnée afin de couvrir le coin sud-ouest du quadrilatère formé par les grosses pierres délimitant la fosse. Une dénivellation d'environ 30 cm est présente entre les extrémités est et ouest de la sous-opération (tableau 18).

Le lot 1J1 correspond à la litière forestière qui comporte de la mousse, des branches et d'autres matières organiques et qui repose sur 1J2. Le lot 1J2 se retrouve sous 1J1 et repose sur 1J3. Ce sol présente des inclusions comportant de petits cailloux, des traces de bois décomposé ainsi que quelques fragments de charbon de bois. C'est à ce niveau que s'alignent trois pierres brutes en granite dans un axe nord/sud. La plus grosse est située à 66 cm de la paroi sud et à 10 cm de la paroi est. Cette pierre présente un diamètre de 64 cm et sa position correspond au coin sud-ouest du quadrilatère ceinturant la fosse. Les deux autres pierres ont un diamètre de 20 cm et de 15 cm. Les nombreux artefacts, extraits principalement de la portion inférieure du lot, comportent des tessons de terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune, du *Pearlware*, du verre à vitre ainsi qu'un bouton cuivreux doré présentant un cercle couronné avec les inscriptions « \_Cus Toms » avec deux « R » ou un « R » et un « V » stylisés au centre du cercle. De l'autre côté, on peut y lire « TRER\_E » (tableau 19).

Le lot 1J3 se retrouve sous 1J2 et 1J4, contre 1J4 et sur 1J5. Ce lot est plus épais à l'est de la sous-opération et s'amenuise le long de la pente pour se retrouver en dessous de 1J4. Ce lot entoure aussi les trois pierres présentes près de la paroi est. Le

sol présente des inclusions telles que quelques cailloux, des fragments de bois décomposé, ainsi que des traces de charbon de bois. De tous les artefacts extraits de ce lot, aucun n'était présent dans l'alignement des pierres jusqu'à la paroi est. Il s'agit de tessons de terre cuite fine blanche, de *Pearlware*, de terre cuite commune locale, de grès de type *Nottingham*, de verre à vitre et de bouteilles colorées vertes, ainsi que de fragments de pipes.

Le lot 1J4 se retrouve sous 1J2, mais aussi contre et sur 1J3. Il est uniquement présent dans la moitié ouest de la sous-opération. Ce sol contient des petits morceaux de bois décomposé, ainsi qu'un plus gros, probablement celui d'une planche. Cette dernière mesure 65 cm de long, 20 cm de large et environ 5 cm d'épaisseur et se trouve dans un axe nord-est/sud-ouest dans le centre-ouest de ce lot. De nombreux clous découpés étaient encore enfoncés dans cette pièce de bois. Parmi le matériel retrouvé dans la sous-opération, on reconnaît de la terre cuite fine vitrifiée, un tesson de terre cuite commune vernissé avec engobe de type Angleterre du Nord-Est, deux tessons rattachés à un encier en grès *Derbyshire*, un tesson de bouteille de type anglo-américain, du grès nord-américain avec enduit *Albany*, de la terre cuite fine blanche, ainsi qu'un clou forgé. Le lot 1J5 se trouve sur 1J3. Ce lot ne présente aucune inclusion ni trace anthropique. Il est semblable aux niveaux naturels rencontrés sur le site.

Tableau 18 : Caractérisation de la sous-opération 1J

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1J1	Litière	Friable	Noir brun	215,34	214,90	9 cm	Bêche
1J2	Loam sableux	Friable	Brun	215,27	214,87	14 cm	Bêche, truelle
1J3	Sable loameux	Friable	Brun	215,11	214,68	25 cm	Bêche, truelle
1J4	Sable loameux	Meuble	Noirâtre	214,87	214,74	13 cm	Bêche, truelle

Tableau 19 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1J

Lot	Matériel	Datation
1J2	Terre cuite fine blanche vernissée	Des premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Terre cuite fine jaune	Seconde moitié du XIX <sup>e</sup> siècle et les premières décennies du XX <sup>e</sup> siècle
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
1J3	Terre cuite fine blanche vernissée	Les premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	<i>Pearlware</i>	Entre 1772 et 1830
	Grès <i>Nottingham</i> – (américain)	2 <sup>e</sup> moitié du XVIII <sup>e</sup> et XIX <sup>e</sup> siècle
1J4	Terre cuite fine vitrifiée	Début du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui
	Terre cuite commune type Angleterre du Nord-Est	2 <sup>e</sup> moitié du XVIII <sup>e</sup> et XX <sup>e</sup> siècle
	Grès nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	Début XIX <sup>e</sup> et premier quart du XX <sup>e</sup> siècle
	Grès <i>Derbyshire</i> avec glaçure au sel	Trois premiers quarts du XIX <sup>e</sup> siècle
	Clou découpé	Fin du XIX <sup>e</sup> à la fin du XX <sup>e</sup> siècle

### 6.3.2 La fosse secondaire

#### 6.3.2.1 Sous-opération 1E

La sous-opération 1E mesure 1,0 m<sup>2</sup> et a été implantée tout juste au nord-ouest d'une fosse secondaire elle-même située au nord-ouest de la maison (figure 30). La fosse

secondaire est de forme carrée et peu profonde (soit moins de 0,45 m) et son ouverture mesure environ 2,50 m de diamètre.

Le lot 1E1 correspond à la litière forestière et il repose sur 1E2. Le lot 1E2 se trouve sous 1E1 et sur 1E3 (tableau 20). Ce loam sableux ne présente aucune inclusion autre que des racines et un peu de matière organique. Le lot 1E3 se retrouve sous 1E2 et sur 1E4. Ce lot ne présente aucune inclusion autre que des petits cailloux. Les artefacts associés à ce lot sont une clef à anneau ferreux (planche 3) ainsi qu'un tesson de terre cuite fine blanche, tous deux présents dans les premiers centimètres supérieurs (tableau 21). Le lot 1E4 se situe sous 1E3. Il ne montre aucune inclusion, sinon des lentilles de sable gris de 5 à 10 cm de diamètre. Ce sol est de type podzolique et est semblable à celui que l'on retrouve partout dans le secteur.

Tableau 20 : Caractérisation de la sous-opération 1E

Lot	Matrice	Consistance	Couleur	Altitude NMM (m)		Épaisseur moyenne	Technique de fouille
				Sup.	Inf.		
1E1	Litière	Meuble	Noirâtre	214,37	214,34	3 cm	Truelle, bêche
1E2	Loam sableux	Friable	Brun noirâtre	214,34	214,32	2 cm	Truelle, bêche
1E3	Sable	Compact	Brun beige	214,32	214,11	21 cm	Truelle, bêche
1E4	Sable	Compact	Orangé brun	214,11	214,01	Fin de fouille (plus de 10 cm)	Truelle, bêche

Tableau 21 : Matériel diagnostique de la sous-opération 1E

Lot	Matériel	Datation
1E3	Terre cuite fine blanche vernissée	Entre les premières décennies du XIX <sup>e</sup> siècle à aujourd'hui

Mentionnons en terminant qu'un sentier pédestre encore visible reliait l'habitation et la rivière des Hurons, dans un axe nord-sud, alors qu'un autre donnait accès, dans un axe est-ouest, à la rivière Noire (photo 44).



Photo 39 : Site CgEt-2, vue du site, avec au centre la dépression correspondant à l'emplacement de la maison, direction nord-est (photo n° 154-99-0665-105)



Photo 40 : Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, bloc d'assise au coin nord-est de la maison et maçonnerie sèche, en bas à droite, direction nord (photo n° 154-99-0665-135)



Photo 41 : Site CgEt-2, profil de la paroi est de la sous-opération 1C, près de la jonction avec la sous-opération 1D ; le caveau (?) correspond à la couche brunâtre et le niveau supérieur foncé est celui de la couche d'incendie, direction est (photo n° 154-99-0665-142)



Photo 42 : Site CgEt-2, vue de la sous-opération 1G (avec bloc d'assise vis-à-vis le centre du mur sud de la maison), au bas de la photo et 1C en haut de la photo, direction nord-nord-est (photo n° 154-99-0665-154)



Photo 43 : Site CgEt-2, profil de la paroi ouest de la sous-opération 1G, direction ouest (photo n° 154-99-0665-160)




Photo 44 : Site CgEt-2, vue de sentiers pédestres reliant l'habitation aux rivières des Hurons et Noire, direction nord-ouest (photo n° 154-99-0665-009)



Planche 1 : Site CgEt-2, artefacts : boutons (1G2, 1C4, 1J4 et 1C2). Photo : T. Pelletier.



Planche 2 : Site CgEt-2, artefacts : bille (1A3a) ; pendentif (1B2) et crayon de graphite (1B5). Photo : T. Pelletier.



Planche 3 : Site CgEt-2, artefact : clé (1E3). Photo : T. Pelletier.



Planche 4 : Site CgEt-2, artefact : fourche (1F3). Photo : T. Pelletier.



Planche 5 : Site CgEt-2, artefact : hachette (1F3). Photo : T. Pelletier.



Planche 6 : Site CgEt-2, artefact : pic (1F3). Photo : T. Pelletier.



Planche 7 : Site CgEt-2, artefact : bouteille (1F3).  
Photo : T. Pelletier.





Planche 8 : Site CgEt-2, artefact : pièce de monnaie  
(1A3a). Photo : T. Pelletier.

## 6.4 Interprétations

Tableau 22 : Matrice des opérations réalisées sur le site CgEt-2



Phase I : Sol vierge

Événement 1 : Période antérieure à l'occupation

Phase II : Construction et occupation du site

Événement 2 : Construction des infrastructures

Événement 3 : Occupation du site et aménagements

Phase III : Destruction

Événement 4 : Destruction de la maison par un incendie

Phase IV : Abandon

Événement 5 : Abandon du site à la suite de l'incendie

## **Phase I : Sol vierge**

### **Événement 1 : Période antérieure à l'occupation**

L'événement 1 correspond à la période antérieure à la première occupation documentée. Les lots qui y sont associés sont ceux considérés comme vierges, soit 1A4, 1B6, 1C5, 1D2, 1F4, 1G5, 1H3, 1J5 ainsi que 1E4. Toutefois, ces lots ont été perturbés au cours de l'occupation du site, soit par des creusements ou un défrichement, bien qu'aucune trace tangible de cette activité n'ait été enregistrée.

## **Phase II : Construction et occupation du site**

### **Événement 2 : Construction des infrastructures**

Cet événement correspond à la construction d'infrastructures, principalement une maison. L'hypothèse proposant la présence de ce type de bâtiment dans le secteur de la fosse principale est basée sur les découvertes relevées par les opérations 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H et 1J, mais aussi à partir de matériel relatif à la préparation et à la consommation des aliments, ainsi qu'à l'hygiène (voir phase 3).

Par ses attributs, cette maison (taille, type de fondation, structure) semble être celle de premiers colons venus y défricher la terre. Initialement, les occupants ont mis en place des blocs qui allaient servir de support et de fondation au bâtiment. Ces pierres se retrouvent dans les sous-opérations 1A, 1C, 1G et 1J, ainsi qu'aux coins nord-ouest et sud-est de la fosse. Ces blocs, au nombre de six, sont des grandes pierres granitiques de forme ronde et au dessus plat. Parmi ces pierres, quatre sont plus grandes que les autres (environ 65 cm de diamètre) et se situent aux quatre coins du bâtiment, tandis que les deux autres (environ 40 cm de diamètre) sont situées au centre des côtés sud et nord afin de servir d'appuis secondaires. En se basant sur ces pierres, il est possible d'estimer la superficie du bâtiment à 7,5 m de long (axe est-ouest) et à 7,0 m de large. D'autre part, étant donné la présence de deux pierres de plus petite taille dans la sous-opération 1J, suivant l'alignement des blocs du côté ouest du bâtiment, mais aussi des pierres retrouvées dans les lots 1B5 et 1C3 au fond de la fosse, il est probable que des pierres (15 cm en moyenne), aménagées sous la forme d'un muret de pierres sèches à parement simple, comblaient l'espace laissé entre le sol et les poutres porteuses du bâtiment.

Dans un second temps, on aurait excavé dans le sol vierge ceinturé par les pierres formant le carré du bâtiment, une dépression de forme rectangulaire de 3,0 m de long dans un axe est-ouest, de 2,50 m de large et de 1,50 m de profondeur. Le fond de la dépression originale correspond à l'interface supérieure et latérale des lots 1B6, 1C5 et 1D2. Ce soubassement ne semblait pas associé à une structure la délimitant ou retenant les sols, tels des murs ou un plancher de bois. Ceci peut être appuyé par l'absence de trace de bois, de clous ou d'autres éléments en place au fond ou contre la fosse. Ce lieu aurait pu servir à y conserver notamment des légumes et des aliments au

frais et à l'abri du gel (Lessard et Marquis 1972 : 225). Enfin, l'accès à ce lieu devait se faire à même le plancher du bâtiment, car aucune trace d'une ouverture extérieure n'a été décelée.

En ce qui concerne le bâtiment lui-même, peu d'informations ont été extraites à partir du sol. Toutefois, comme aucune brique ni pierre maçonnée n'a été retrouvée, il est certain que ce bâtiment n'était pas construit avec de tels matériaux, pas plus que la cheminée. Il est alors fort probable que le chauffage et la cuisson des aliments étaient réalisés au moyen d'un poêle à bois. Comme les murs n'étaient pas maçonnés, ces derniers ont certainement été érigés avec du bois. Les bâtiments construits dans les secteurs en colonisation au XIX<sup>e</sup> siècle, comme celui de la paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham, étaient constitués en charpenterie horizontale et plus probablement de pièce sur pièce à queue d'aronde ou en bois rond (Lessard et Viandré 1974 : 117-118). Il est aussi possible que ce bâtiment ait été recouvert d'une série de planches verticales. Cette hypothèse repose sur la découverte, dans les lots 1J4 et 1H2, de restes de planches de bois carbonisées dans lesquelles des clous étaient enfoncés. Dégagées à l'interface supérieure de ces lots, ces planches s'y seraient déposées lors de l'incendie qui a ravagé plus tard la maison, ou encore à la suite de celui-ci (voir événement 4).

Avec son assise qui consiste en seulement six pierres porteuses, il est quasi certain que le bâtiment ne comportait pas plus d'un étage et les combles. L'orientation donnée à ces pierres permet de constater que la maison était construite dans un axe est-ouest et de suggérer que les pentes de la toiture faisaient face au nord et au sud. Quant au type de toiture, il est possible que celle-ci ait été à deux eaux, mais aussi de type *cottage*, que l'on associerait naturellement à des immigrants irlandais. Ce genre de maison possède une toiture à quatre côtés dépassant du bâtiment pour couvrir une galerie présente sur plusieurs côtés (Lessard et Marquis 1972 : 343). D'autre part, le recouvrement du toit pouvait être réalisé en bardeau de cèdre, ce qui est appuyé par la découverte d'une hachette à bardeau (dans le lot 1F3), sinon en planche.

À la lumière de l'orientation du bâtiment, on peut suggérer que l'entrée était aménagée du côté sud de la maison pour profiter de l'ensoleillement. Une poignée de porte découverte dans le lot 1G3 appuie cette hypothèse. D'autre part, une petite galerie a probablement été aménagée sur la même façade. Considérant la dénivellation constatée entre le sol et la porte, une marche ou un palier était cependant nécessaire. Les restes d'un poteau de bois apparaissant dans les premiers centimètres du lot 1J3 pourraient d'ailleurs être associés à une telle structure se poursuivant du côté est du bâtiment. Des dépendances ont probablement été construites tels une latrine ou un petit bâtiment, comme le suggère la présence d'une fosse secondaire située à une quinzaine de mètres au nord-ouest de la maison.

### **Événement 3 : Occupation du site et aménagements**

À la suite de la mise en place des infrastructures, le site a été occupé de façon permanente. Bien que lors de la construction du ou des bâtiments, un abri temporaire ou une aire de travail était certainement en fonction, aucune trace de la sorte n'a été trouvée. L'occupation des lieux est clairement associée aux lots 1A3a, 1B3a, 1C2, 1F3,

1G3, 1H2 et 1J3, des sols qui se sont probablement mélangés à la terre extraite de la cave. D'un autre côté, un sol d'occupation est également perceptible près de la dépendance (lot 1E3), mais les traces sont ténues (deux artefacts).

Les artefacts permettent d'établir la période d'occupation des lieux, soit entre le moment de la construction de la maison et celui de sa destruction. Les principaux types de céramique, telle que la terre cuite fine jaune, la terre cuite fine blanche, la terre cuite fine chamois avec enduit *Rockingham*, tout comme le grès de type *Derbyshire* au sel et *Bristol*, situent l'occupation principalement au cours de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Un jeton datant de 1857, quelques tessons de *creamware*, de *pearlware* et des clous forgés témoignent d'une présence tôt dans la seconde moitié, voire dans le second quart du XIX<sup>e</sup> siècle. D'autre part, l'absence de clous tréfilés ou de matériel clairement associé au XX<sup>e</sup> siècle peut situer la période d'abandon avant la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Bref, il y a eu une occupation simple et continue du site, principalement répartie dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle.

Certains objets permettent d'ailleurs d'en apprendre un peu plus sur les occupants. Une bille (1A3a), un pendentif décoratif (planche 2 : 1B2) et de nombreux éléments céramiques, dont des assiettes, suggèrent la présence d'une famille. Les quelques terrines découvertes sur place, habituellement associées au laitage, évoquent l'élevage d'animaux comme la vache, dont quelques dents d'un spécimen adulte ont d'ailleurs été relevées. L'utilisation d'un ou de plus d'un cheval est évoquée par deux morceaux de fer à cheval, tout comme une boucle, associable à un attelage. D'autre part, il ne semble pas qu'une agriculture développée ait été réalisée sur le pourtour de la maison ainsi qu'au nord de la rivière des Hurons, sur le lot 19. Considérant le taux d'enrochement relativement élevé des lieux, l'absence de monticules de pierres engendrés par le dérochement, ainsi que l'absence de sol labouré dans les sondages réalisés dans tout le secteur nord, il est plus probable que l'agriculture était pratiquée au sud de la rivière en traversant un pont aménagé sur le lot voisin.

Après le début de l'occupation du site, une annexe attenante à la maison a probablement été construite du côté est, comme le suggère une tranchée observable dans les lots 1A3a et 1A4. Cette dernière a servi à y installer le muret de pierre sèche (1A100). Une fois la construction terminée, on y aurait jeté deux objets probablement déjà cassés, soit un pot de chambre et une pipe, dans la tranchée, et puis on aurait tout simplement comblé le tout avec la même terre. Bien que la forme exacte de cette annexe demeure incertaine, nous suggérons qu'elle ait pu servir à y entreposer du bois de chauffage, par exemple.

Un remblai de sol généré par un nivellement du terrain a aussi été observé sur le côté sud du bâtiment (lot 1G4). D'autre part, il semble qu'à la suite du creusement de la cave, du sol aurait glissé le long de ses parois et aurait alors rehaussé progressivement son niveau, de près de 45 cm sur son pourtour et de 15 cm vers son centre. L'absence de structure retenant les sols et l'érosion par ruissellement pourraient expliquer cette migration de sols et de quelques artefacts. En ce qui concerne les fosses secondaires, seuls une grosse clef et un tesson de *pearlware* ont été relevés dans le lot 1E3, mais cela ne permet pas d'interpréter leur fonction.

### **Phase III : Destruction**

#### **Événement 4 : Destruction de la maison par un incendie**

Un incendie a ravagé l'habitation et a mis fin à l'occupation du site, probablement dans le troisième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Cette hypothèse repose sur la présence d'une grande quantité de charbon de bois, de bois décomposé, de clous découpés et de fragments céramiques formant une couche distincte se retrouvant sur ce qui était alors la cave (lots 1B5, 1C3 et 1D4). En lien, un peu partout sur le site, des traces de charbon de bois se retrouvent à l'interface supérieure des niveaux d'occupation. De plus, le lot 1J4 présente une grande quantité de charbon de bois, une planche de bois carbonisée avec des clous et de la matière organique décomposée. Il recouvre en bonne partie le sol d'occupation du lot 1J3. Il est cependant difficile de dater avec précision l'année de l'incendie à la lumière des éléments découverts. Il pourrait avoir eu lieu après 1881, mais avant la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, et il aurait provoqué le départ des Arnot. L'absence de charbon dans les fosses secondaires indique d'ailleurs que l'incendie n'aurait touché que le bâtiment principal.

### **Phase IV : Abandon**

#### **Événement 5 : Abandon du site à la suite de l'incendie**

Après qu'un incendie eut ravagé la maison, le lieu aurait été abandonné et une litière forestière s'est ensuite formée. Outre ces dépôts naturels, il semble que l'incendie ait été suivi par une migration et un lessivage de sols vers le fond de la fosse, comme en témoigne l'importante concentration de charbon de bois dégagée du centre de ce qui était la cave (lots 1B5, 1C3 et 1D4). Concurrément ou par la suite, des pierres comblant les espaces sous le bâtiment, ainsi que des sols d'occupation se retrouvant sur le pourtour de la maison auraient également migré vers le bas et recouvert le sol de la cave, ainsi que partiellement le niveau d'incendie (lots 1B3b, 1C2 et 1D3).

### **6.5 Recommandations**

Nous considérons que l'évaluation du site CgEt-2 a permis d'y recueillir les éléments les plus significatifs, soit d'en connaître la fonction, de le dater, de caractériser la culture matérielle et même de nommer les occupants. Aucune intervention supplémentaire n'est jugée nécessaire. Le MTQ peut donc procéder aux travaux de construction prévus, sans contrainte du point de vue de l'archéologie.

## **7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

Ce projet de réfection routière du MTQ a fait l'objet d'un inventaire archéologique sur une longueur de 25,5 km de longueur et d'une largeur variant entre 70 à 220 m, soit sur une superficie d'environ 4 000 000 de m<sup>2</sup>. L'inventaire a été réalisé au moyen d'une inspection visuelle et de 1 367 sondages. Cette intervention a donné lieu à la découverte d'un site archéologique (CgEt-2) qui a fait l'objet d'une évaluation systématique par sondages alternés et d'une fouille partielle, au moyen de tranchées et d'unités de fouille dont la superficie variait entre 1,0 et 5,0 m<sup>2</sup>. Ce gisement découvert dans le secteur de la rivière des Hurons (Ch. 67+100) a révélé les vestiges d'une habitation domestique remontant vraisemblablement à la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Aucun autre site archéologique n'a été découvert dans la future emprise de la route 175. Aucune intervention supplémentaire n'est jugée nécessaire. Le MTQ peut donc procéder aux travaux sans contrainte du point de vue de l'archéologie.

## 8.0 BIBLIOGRAPHIE

AGIN, Guy

1991 *Inventaire archéologique. Autoroute 73 Nord, cantons unis de Stoneham et Tewkesbury.* Québec, ministère des Transports du Québec. 69 p.

ARSENAULT, Daniel

1991 *Inventaire archéologique. Chemin de détour de l'avenue Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte-de-Laval.* Québec, ministère des Transports du Québec. 35 p.

ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC

2007 « Répertoire québécois des études de potentiel archéologique », site Internet de l'Association des archéologues du Québec, [En ligne], <http://archeologie.qc.ca>, page consultée le 14 juillet 2009.

BRASSARD, Michel et Myriam LECLERC

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec*, Cahier d'archéologie du CÉLAT n° 12, Québec, CÉLAT, 207 p.

CAISSE POPULAIRE DES JARDINS DE STONEHAM

1983 *Agir ensemble*, Cantons Unis de Stoneham et de Tewkesbury, 32 pages.

CÉRANE

1991 *Poste Irma-Levasseur à 315-25 kV et ligne biterne à 315 kV. Étude de potentiel archéologique.* Québec, Hydro-Québec. 69 p.

CHRÉTIEN, Yves

2002 *Évaluation du site CfEu-6 aux Marais du Nord, lac Saint-Charles.* MCCQ, rapport inédit, 13 p.

CHRÉTIEN, Yves et Michel PLOURDE

2007 *Étude de potentiel et inventaire archéologique sur le territoire des Marais du Nord, lac Saint-Charles.* APEL/Ville de Québec/MCCQ, rapport inédit, 54 p.

CHRÉTIEN, Yves et autres

2001 *Inventaires archéologiques 2001 sur les anciens territoires de chasse hurons.* Conseil de la Nation huronne-wendat, rapport inédit, 158 p.

DESSAU-SOPRIN

2003 *Projet de réaménagement à quatre voies séparées de la route 175 entre les kilomètres 60 et 84, municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. Étude d'impact sur l'environnement,* Québec, MTQ, Rapport final déposé au BAPE.

DUBÉ, Françoise

- 1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, Les Publications du Québec, Collection « Patrimoine », n° 71, 408 p.

ETHNOSCOPIE

- 1986 *Parc de la Jacques-Cartier. Étude de potentiel et inventaire archéologiques*. Québec, ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche. 43 p.
- 2006 *Expertise archéologique (automne 2005). Réaménagement de la route 175 en autoroute à quatre voies divisées. Parc du Mont-Wright, municipalité de Stoneham et de Tewkesbury*. MTQ, rapport inédit, 43 p.
- 2008 *Inventaire archéologique (automne 2006). Réaménagement de la route 175. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et de Tewkesbury*. MTQ, rapport inédit, 42 p.

GAUMOND, Michel

- 1961 *Dossier de la mission de Saint-Adolphe-de-Laval, CgEt-1*. MAC, ms, n. p.

LABORATOIRE D'ARCHÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

- 2003 *Étude de potentiel archéologique de la réserve faunique des Laurentides et des parcs nationaux de la Jacques-Cartier et des Grands-Jardins*, Rapport déposé au ministère des Transports du Québec, 44 p. et annexes.
- 2005 *Inventaires archéologiques (été 2004) - Route 175, km 91 à 94*. MTQ, rapport inédit, 24 p.
- 2008 *Fouille archéologique du site ChEt-1. Réserve faunique des Laurentides (été 2005)*. MTQ, rapport inédit, 42 p.

LALIBERTÉ, Marcel

- 1993 *Inventaire archéologique : route 175, réserve faunique des Laurentides; route 279, Saint-Gervais; route 173, Saint-Georges; autoroute 20, échangeur 311, Bernière; route 267, Thetford-Mines*. MTQ, Division des études environnementales Est, rapport inédit, 64 p.

LAPOINTE, Camille

- 1994 *Les outils de la Place-Royale*, Québec, Les Publications du Québec, Collection « Patrimoines », n° 91, 123 p.

LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS

- 1972 *Encyclopédie de la maison québécoise, 3 siècles d'habitation*, Montréal, Les Éditions de l'Homme, 727 p.

LESSARD, Michel et Gilles VILANDRÉ

- 1974 *La maison traditionnelle au Québec*, Montréal, Les Éditions de l'Homme, 493 p.

McGAIN, Alison et Hélène TAILLON

- 1986 *Synthèse de l'étude de potentiel archéologique de la vallée de la rivière Jacques-Cartier*. Corporation de restauration de la Jacques-Cartier.

MARIER, Christiane

1996 *Les menus objets de Place-Royale*, Québec, Les Publications du Québec, Collection « Patrimoines », n° 95, 529 p.

MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

2009 *Plan d'urbanisme numéro 09-P590 (Plan directeur d'aménagement et de développement)*, Municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 75 p.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE (MCCCF)

*Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ)*. Gouvernement du Québec, Québec. (26-06-2009).

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE (MCCCF)

*Cartographie des sites et des zones d'interventions archéologiques du Québec*. Gouvernement du Québec, Québec. (26-06-2009).

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE (MCCCF)

*Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)*. Gouvernement du Québec, Québec [<http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>, (26-06-2009)]

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

(Pour info : <http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=1909>)

*Macro-inventaire du patrimoine québécois (1977-1983)*. Gouvernement du Québec, Québec.

PINTAL, Jean-Yves

2002 *Inventaires archéologiques. Direction de Québec (été 2001)*. MTQ, rapport inédit, 92 p.

PLOURDE, Michel et Allison BAIN

2008 *Chantier-école de l'Université Laval. Fouilles préhistoriques et prospection archéologique, Marais du Nord, lac Saint-Charles, été 2007*. CELAT/Ville de Québec/MCCCF, rapport inédit, 44 p.

2009 *Chantier-école de l'Université Laval. Fouilles préhistoriques. Marais du Nord, lac Saint-Charles. Été 2008*. CELAT/Ville de Québec/MCCCF, rapport inédit, 33 p.

2010 *Fouilles archéologiques, Marais du Nord, lac Saint-Charles : Chantier-école en préhistoire de l'Université Laval, saison 2009 et synthèse des travaux archéologiques (2001-2009)*. MCCCF/Ville de Québec/Cahiers d'archéologie du CELAT 30, 87 p.

ROUSSEAU, GILLES

1986 *Parc de la Jacques-Cartier, étude de potentiel et inventaire archéologique.*  
MLCP, rapport inédit, 43 p.

ROYER, Martin

2006 *Expertise archéologique (automne 2005). Réaménagement de la route 175 en autoroute à quatre voies divisées. Parc du Mont-Wright, municipalité des Cantons Unis de Stoneham et de Tewkesbury.* Québec, Ministère des Transports du Québec, 2006, 45 p.

TRANSIT ANALYSE

1993 *Poursuite de l'inventaire archéologique. Autoroute 73 Nord, Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury et Ville de Charlesbourg.* Québec, ministère des Transports du Québec. 21 p.

TREMBLAY, Yves

1996 *Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale,* Québec, Les Publications du Québec, Collection « Patrimoines », n° 96, 390 p.

Sites Internet

[www.automatedgenealogy.com/census52](http://www.automatedgenealogy.com/census52)

01/02/2009 [En ligne], Recensement 1851 au Canada, Québec, Saint-Edmond-de-Stoneham : 9, 10, 21.

[www.familysearch.org](http://www.familysearch.org)

01/02/2009 [En ligne], Recensement de 1881 au Canada, Québec, Saint-Edmond : 21.

[www.registrefoncier.gouv.qc.ca](http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca)

29/01/2009 [En ligne], Registre foncier du Québec

Dossier 887195, circonscription foncière de Québec, lot n° 1 828 127.

Enregistrement n° 244298. Testament de John Martin, 3 mars 1926.

Enregistrement 319235. Succession de feu John Martin, 8 octobre 1947.

Enregistrement 863119. Succession de feu Willis Martin, 4 février 1977.

Enregistrement 1483106. Succession de feu Rita Martin, 10 septembre 1992.

Enregistrement 1524527. Succession de feu Margaret Ann Martin, 17 août 1993

## 9.0 ANNEXES

### 9.1 Catalogue des photographies de terrain, projet n° 154-99-0665

No	Description	Orient.	Date
154990665-001	Ch. 166+800, vue de la rive gauche de la rivière des Hurons, section est emprise routière.	W	29-06-2009
154990665-002	Ch. 166+800, paroi de sondage excavé à la limite est de l'emprise routière. Podzol humo-ferrique.	N	29-06-2009
154990665-003	Ch. 166+950, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière.	WSW	29-06-2009
154990665-004	Ch. 166+950, vue générale de l'emprise routière.	NNW	29-06-2009
154990665-005	Ch. 167+040, vue générale de l'emprise routière. Site archéologique CgEt-2 situé vers la gauche.	N	29-06-2009
154990665-006	Ch. 167+100, vue de sondages excavés sur le site archéologique CgEt-2.	N	29-06-2009
154990665-007	Ch. 167+100, vue d'un sondage excavé au centre du périmètre de l'habitation (site CgEt-2).	NNE	29-06-2009
154990665-008	Ch. 166+950, vue générale de la moitié est de l'emprise routière.	E	30-06-2009
154990665-009	Ch. 166+950, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière.	NW	30-06-2009
154990665-010	Ch. 167+040, paroi de sondage excavé près du centre-ligne.	N	30-06-2009
154990665-011	Ch. 167+120, vue générale de l'emprise routière.	W	30-06-2009
154990665-012	Ch. 167+200, vue générale de l'emprise routière.	N	30-06-2009
154990665-013	Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross.	W	30-06-2009
154990665-014	Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross.	S	30-06-2009
154990665-015	Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross.	E	30-06-2009
154990665-016	Ch. 167+770, vue rapprochée du bâtiment principal associé à la sucrerie Ross.	N	30-06-2009
154990665-017	Ch. 167+800, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière.	S	30-06-2009
154990665-018	Ch. 167+140, vue générale de l'emprise routière.	S	30-06-2009
154990665-019	Ch. 166+880, vue de la moitié ouest de l'emprise routière avec assises de maisons, rue St-Edmond.	WSW	30-06-2009
154990665-020	Ch. 167+760, vue générale de l'emprise routière.	N	30-06-2009
154990665-021	Ch. 168+740, vue générale de l'emprise routière.	WNW	30-06-2009
154990665-022	Ch. 169+440, vue générale de l'emprise routière.	E	30-06-2009
154990665-023	Ch. 169+400, vue générale de l'emprise routière.	W	30-06-2009
154990665-024	Ch. 169+600, vue générale de l'emprise routière.	E	30-06-2009
154990665-025	Ch. 169+700, vue partielle de l'emprise routière.	W	02-07-2009
154990665-026	Ch. 169+680, vue partielle de l'emprise routière.	W	02-07-2009
154990665-027	Ch. 169+700, paroi de sondage. Secteur au drainage moyen.	N	02-07-2009
154990665-028	Ch. 184+360, vue partielle de l'emprise routière, secteur densément boisé, rive gauche rivière Cachée.	SW	02-07-2009
154990665-029	Ch. 184+360, paroi de sondage (avec flash). Podzol humo-ferrique.	N	02-07-2009
154990665-030	Ch. 184+360, paroi de sondage (sans flash). Podzol humo-ferrique.	N	02-07-2009
154990665-031	Ch. 184+360, vue générale de la route actuelle (depuis le côté ouest) et de l'emprise routière déboisée à l'arrière-plan.	S	02-07-2009
154990665-032	Ch. 184+360, vue générale de la route actuelle (depuis le côté ouest) et de l'emprise routière déboisée à l'arrière-plan.	S	02-07-2009
154990665-033	Ch. 184+200, vue générale de l'emprise routière.	SSW	02-07-2009
154990665-034	Ch. 183+900, vue générale de l'emprise routière.	SSW	02-07-2009
154990665-035	Ch. 183+860, vue de la moitié est de l'emprise routière.	S	02-07-2009
154990665-036	Ch. 183+600, vue générale de l'emprise routière.	S	02-07-2009
154990665-037	Ch. 183+480, vue générale de l'emprise routière.	SW	02-07-2009
154990665-038	Ch. 183+560, vue de l'emprise routière à la hauteur de la rive gauche de la rivière Cachée.	N	02-07-2009
154990665-039	Ch. 183+560, paroi de sondage. Podzol humo-ferrique.	N	02-07-2009

No	Description	Orient.	Date
154990665-040	Ch. 183+580, vue de l'emprise routière sous la ligne de transport d'énergie électrique.	SW	02-07-2009
154990665-041	Ch. 183+100, vue générale de l'emprise routière.	WSW	02-07-2009
154990665-042	Ch. 182+980, vue de l'emprise routière, rive gauche rivière Cachée, faux replat à surface moutonnée.	ENE	02-07-2009
154990665-043	Ch. 183+100, vue d'un faux replat, rive gauche de la rivière Cachée, faux replat touché par les crues printanières.	NW	02-07-2009
154990665-044	Ch. 183+100, paroi de sondage, rive gauche de la rivière Caché (avec flash). Podzol humo-ferrique.	N	02-07-2009
154990665-045	Ch. 183+100, paroi de sondage, rive gauche de la rivière Caché (sans flash). Podzol humo-ferrique.	N	02-07-2009
154990665-046	Ch. 183+050, vue générale de l'emprise routière, sous la ligne de transport d'énergie électrique.	SW	02-07-2009
154990665-047	Ch. 182+820, vue générale d'un secteur décapé/aménagé.	WSW	02-07-2009
154990665-048	Ch. 182+720, sondages réalisés le long d'un affluent de la rivière Cachée.	SSW	02-07-2009
154990665-049	Ch. 182+680, vue de la moitié sud de l'emprise routière.	SSW	02-07-2009
154990665-050	Ch. 182+680, vue de la moitié nord de l'emprise routière.	W	02-07-2009
154990665-051	Ch. 182+400, vue générale de l'emprise routière.	W	02-07-2009
154990665-052	Ch. 182+350, aspect de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées.	-	02-07-2009
154990665-053	Ch. 182+300, vue générale de la moitié ouest de l'emprise routière.	W	02-07-2009
154990665-054	Ch. 182+300, aperçu de la surface du sol rencontré dans les zones déboisées.	S	02-07-2009
154990665-055	Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe NNW/SSE et délimitant un champ.	NNW	03-07-2009
154990665-056	Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe NNW/SSE et délimitant un champ.	NNW	03-07-2009
154990665-057	Ch. 166+280, vue de l'extrémité sud d'un muret de pierres disposé dans un axe NNW/SSE et délimitant un champ.	NNW	03-07-2009
154990665-058	Ariane Cardinal, stagiaire au MTQ.	-	03-07-2009
154990665-059	Ch. 166+200, paroi de sondage (avec flash).	N	03-07-2009
154990665-060	Ch. 166+200, paroi de sondage (avec flash).	N	03-07-2009
154990665-061	Ch. 166+200, vue du centre-ligne.	S	03-07-2009
154990665-062	Ch. 166+200, vue du centre-ligne.	N	03-07-2009
154990665-063	Ch. 166+200, paroi de sondage.	N	03-07-2009
154990665-064	Ch. 166+890, vue de la moitié est de l'emprise routière, rive droite de la rivière des Hurons.	W	06-07-2009
154990665-065	Ch. 166+890, Komi Gbekou.	N	06-07-2009
154990665-066	Ch. 166+890, Komi Gbekou.	N	06-07-2009
154990665-067	Patrick Lapointe et Tommy Pelletier en pause.	-	06-07-2009
154990665-068	Ch. 166+940, paroi de sondage. Podzol humo-ferrique.	N	06-07-2009
154990665-069	Ch. 166+870, vue de l'extrémité est de l'emprise, le long de la rue Saint-Edmond.	E	06-07-2009
154990665-070	Ch. 166+540, vue du centre-ligne, secteur anciennement labouré.	S	06-07-2009
154990665-071	Ch. 166+060, vue d'un éperon, à la limite ouest de l'emprise routière.	NW	07-07-2009
154990665-072	Ch. 166+080, équipe en pause. K. Gbekou, L.-R. Descombes et P. Lapointe.	NW	07-07-2009
154990665-073	Ch. 166+080, équipe en pause. D. Beaumier, T. Pelletier, K. Gbekou, L.-R. Descombes et P. Lapointe.	NW	07-07-2009
154990665-074	Ch. 166+080, équipe en pause. D. Beaumier, T. Pelletier, K. Gbekou, L.-R. Descombes et P. Lapointe.	NW	07-07-2009
154990665-075	Ch. 176+300, vue générale de l'emprise routière.	W	07-07-2009
154990665-076	Ch. 177+100, vue générale de l'emprise routière.	SW	07-07-2009
154990665-077	Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière.	NE	07-07-2009
154990665-078	Ch. 176+200, vue générale de l'emprise routière.	NE	07-07-2009
154990665-079	Ch. 176+800, épandeuse à fumier.	-	07-07-2009
154990665-080	Ch. 176+800, épandeuse à fumier.	-	07-07-2009

No	Description	Orient.	Date
154990665-081	Ch. 174+800, vue de la moitié est de l'emprise routière.	S	08-07-2009
154990665-082	Ch. 174+700, vue de la moitié est de l'emprise routière.	SE	08-07-2009
154990665-083	Ch. 174+200, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier.	S	08-07-2009
154990665-084	Ch. 174+100, vue du tracé d'un chemin d'accès au parc Jacques-Cartier, vallée de la rivière Noire.	SE	08-07-2009
154990665-085	Ch. 167+700, verre de vitre associé aux décombres de la sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-086	Ch. 167+700, boîte de conserve servant à récolter l'eau d'érable, sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-087	Ch. 167+700, boîte de conserve servant à récolter l'eau d'érable, sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-088	Ch. 167+700, paroi de sondage réalisé au sud du bâtiment principal de la sucrerie Ross.	N	08-07-2009
154990665-089	Ch. 167+700, cerceaux de baril, sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-090	Ch. 167+700, réalisation d'un sondage vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, sucrerie Ross.	SW	08-07-2009
154990665-091	Ch. 167+700, réalisation d'un sondage vis-à-vis la limite ouest du bâtiment principal, sucrerie Ross.	S	08-07-2009
154990665-092	Ch. 167+700, enchevêtrement de boîtes de conserve, sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-093	Ch. 167+700, fragments d'une cruche de verre, sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-094	Ch. 167+700, dalle de béton (assise de poêle ?), sucrerie Ross.	-	08-07-2009
154990665-095	Ch. 266+500, vue de la limite ouest de l'emprise, plateau en surplomb de la rive gauche de la R. des Hurons.	SE	08-07-2009
154990665-096	Ch. 266+500, vue de la limite ouest de l'emprise, plateau en surplomb de la rive gauche de la R. des Hurons.	S	08-07-2009
154990665-097	Ch. 166+480, vue générale du centre-ligne.	SW	09-07-2009
154990665-098	Ch. 166+800, vue générale du centre-ligne.	ESE	09-07-2009
154990665-099	Ch. 164+850, vue générale du centre-ligne.	ENE	09-07-2009
154990665-100	Ch. 164+950, paroi de sondage. Ah enfoui sous colluvions.	N	09-07-2009
154990665-101	Site CgEt-2, Ch. 61+100, ligne de sondages le long de l'axe 0N.	E	09-07-2009
154990665-102	Site CgEt-2, Ch. 61+100, paroi du sondage 0N 5E.	N	09-07-2009
154990665-103	Site CgEt-2, Ch. 61+100, paroi du sondage 0N 5E et ornières créées par le passage de machinerie lourde.	N	09-07-2009
154990665-104	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'est de la dépression créée par la fondation du bâtiment.	N	09-07-2009
154990665-105	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'est de la dépression créée par la fondation du bâtiment.	E	09-07-2009
154990665-106	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble à l'ouest de la dépression créée par la fondation du bâtiment.	W	09-07-2009
154990665-107	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue d'ensemble des sondages espacés de 5m.	W	09-07-2009
154990665-108	Site CgEt-2, Ch. 61+100, excavation du sondage 0N 5E et dépression observable vers la droite.	W	09-07-2009
154990665-109	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan de maçonnerie sèche dans le sondage 5N 15E (avec flash).	-	09-07-2009
154990665-110	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan de maçonnerie sèche dans le sondage 5N 15E (sans flash).	-	09-07-2009
154990665-111	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue de l'extrémité est d'une tranchée orientée W-E excavée dans la dépression.	E	10-07-2009
154990665-112	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en retrait du site où sont placées les techniciens.	NNW	10-07-2009
154990665-113	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en retrait du site où sont placées les techniciens.	NNW	10-07-2009
154990665-114	Site CgEt-2, Ch. 61+100, excavation d'un m <sup>2</sup> au coin NE de la dépression.	SE	10-07-2009
154990665-115	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue rapprochée de l'extrémité est d'une tranchée W-E excavée dans la dépression.	-	10-07-2009

No	Description	Orient.	Date
154990665-116	Site CgEt-2, Ch. 61+100, vue en plan d'un trou circulaire, puits 1,5N 8,2E.	-	10-07-2009
154990665-117	Site CgEt-2, Ch. 61+100, L.R. Descombes et K. Gbekou, membres de la communauté H-Wendat.	-	10-07-2009
154990665-118	Site CgEt-2, Ch. 61+100, L.R. Descombes et K. Gbekou, membres de la communauté H-Wendat.	-	10-07-2009
154990665-119	Site CgEt-2, paroi est de la tranchée orientée W-E, extrémité est.	E	10-07-2009
154990665-120	Site CgEt-2, paroi nord de la tranchée orientée W-E, extrémité est.	N	10-07-2009
154990665-121	Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. A.	N	31-08-2009
154990665-122	Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. B.	W	31-08-2009
154990665-123	Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. A. Moellon d'assise du bâtiment visible haut gauche photo.	N	31-08-2009
154990665-124	Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. A. Moellon d'assise du bâtiment visible droite photo.	W	31-08-2009
154990665-125	Site CgEt-2, vue oblique de la sous-op. C. Tranchée W-E, extrémité W.	N	31-08-2009
154990665-126	Site CgEt-2, vue d'ensemble de la sous-op. A.	ENE	31-08-2009
154990665-127	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-128	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-129	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-130	Site CgEt-2, vue rapprochée de la sous-op. B, extrémité W à la jonction de la sous-op. C. Couche d'incendie ?	-	31-08-2009
154990665-131	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-132	Site CgEt-2, T. Pelletier.	-	31-08-2009
154990665-133	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-134	Site CgEt-2, C. Parent et L. Gros-Louis.	-	31-08-2009
154990665-135	Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, alignement de pierres, maçonnerie sèche.	N	31-08-2009
154990665-136	Site CgEt-2, vue rapprochée du lot 1A100, alignement de pierres, maçonnerie sèche.	E	31-08-2009
154990665-137	Site CgEt-2, vue d'ensemble.	SE	01-08-2009
154990665-138	Site CgEt-2, vue d'ensemble.	SE	01-08-2009
154990665-139	Site CgEt-2, T. Pelletier debout dans sous-op. 1D.	E	01-08-2009
154990665-140	Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D.	E	01-08-2009
154990665-141	Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D.	E	01-08-2009
154990665-142	Site CgEt-2, paroi est de la sous-op. 1C, près de la jonction avec la sous-op. 1D.	E	01-08-2009
154990665-143	St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de bâtiment.	-	01-08-2009
154990665-144	St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de bâtiment.	-	01-08-2009
154990665-145	St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de bâtiment.	-	01-08-2009
154990665-146	St-Adolphe-de-Stoneham, exemple d'ouvrage de maçonnerie sèche-assise de bâtiment.	-	01-08-2009
154990665-147	Site CgEt-2, sous-op. 1A, vue d'un alignement de pierres.	S	01-08-2009
154990665-148	Site CgEt-2, sous-op. 1A, vue d'un alignement de pierres.	N	01-08-2009
154990665-149	Site CgEt-2, sous-op. 1E.	E	01-08-2009
154990665-150	Site CgEt-2, sous-op. 1E.	N	01-08-2009
154990665-151	Site CgEt-2, sous-op. 1G avant l'excavation (délimité par fiches métalliques et englobe le sondage excavé).	N	01-08-2009
154990665-152	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B en haut à gauche de la photo.	E	02-08-2009
154990665-153	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B au milieu-gauche de la photo.	ENE	02-08-2009
154990665-154	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1G, au bas de la photo et 1A et 1B en haut à droite de la photo.	NE	02-08-2009

No	Description	Orient.	Date
154990665-155	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J au début de l'excavation.	N	02-08-2009
154990665-156	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J au début de l'excavation.	N	02-08-2009
154990665-157	Site CgEt-2, vue partielle sous-op. 1G. Moellon servant d'assise au bâtiment.	N	02-08-2009
154990665-158	Site CgEt-2, vue partielle sous-op. 1G. Moellon servant d'assise au bâtiment.	E	02-08-2009
154990665-159	Site CgEt-2, vue de la paroi ouest, sous-op. 1G.	W	02-08-2009
154990665-160	Site CgEt-2, vue de la paroi ouest, sous-op. 1G.	W	02-08-2009
154990665-161	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J.	W	02-08-2009
154990665-162	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J.	W	02-08-2009
154990665-163	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J.	NW	02-08-2009
154990665-164	Site CgEt-2, vue éloignée du site.	S	02-08-2009
154990665-165	Site CgEt-2, vue d'ensemble du site.	S	02-08-2009
154990665-166	Site CgEt-2, vue de la paroi nord, moitié ouest de la sous-op. B.	N	02-08-2009
154990665-167	Site CgEt-2, vue de la paroi nord, sous-op. B.	NE	02-08-2009
154990665-168	Site CgEt-2, vue de la paroi est, sous-op. B.	E	02-08-2009
154990665-169	Site CgEt-2, vue d'ensemble sous-op. 1J.	E	02-08-2009
154990665-170	Site CgEt-2, vue rapprochée bois calciné, sous-op. 1J.	E	02-08-2009
154990665-171	Ch. 169+600, vue d'ensemble, rive gauche de la rivière Noire.	NW	10-09-2009
154990665-172	Ch. 169+600, paroi de sondage réalisé à la limite ouest de l'emprise routière, rive droite de la rivière Noire.	N	10-09-2009
154990665-173	Ch. 173+300, vue d'ensemble de l'emprise routière, secteur décapé.	SSE	10-09-2009
154990665-174	Ch. 173+360, vue d'ensemble d'un secteur traversé par un ancien chemin.	SSE	10-09-2009
154990665-175	Ch. 273+720, vue partielle de l'emprise routière, secteur marécageux.	S	10-09-2009
154990665-176	Ch. 274+000, vue partielle de l'emprise routière, secteur à pente modérée.	N	10-09-2009
154990665-177	Ch. 273+820, vue partielle de l'emprise routière, secteur décapé mécaniquement.	S	10-09-2009
154990665-178	Ch. 177+020, vue partielle de l'emprise routière.	N	10-09-2009
154990665-179	Ch. 170+000, vue de l'emprise du côté ouest de la route actuelle.	N	10-09-2009
154990665-180	Ch. 170+160, vue d'un secteur décapé, aménagé sur la rive droite de la rivière Noire.	SW	15-09-2009
154990665-181	Ch. 170+120, vue d'un secteur décapé, aménagé sur la rive droite de la rivière Noire.	SW	15-09-2009
154990665-182	Ch. 283+940, vue partielle de l'emprise routière, rive gauche de la rivière Cachée.	N	21-09-2009
154990665-183	Ch. 184+140, paroi de sondage.	N	21-09-2009
154990665-184	Ch. 184+140, vue partielle de l'emprise routière, rive gauche de la rivière Cachée.	E	21-09-2009
154990665-185	Ch. 184+200, vue de la rive gauche de la rivière Cachée, ouvrage de rondins immergé.	N	21-09-2009
154990665-186	Ch. 283+880, vue de la rive gauche de la rivière Cachée, zone décapée.	SW	21-09-2009
154990665-187	Ch. 283+820, paroi de sondage.	N	21-09-2009
154990665-188	Ch. 283+740, vue en plan d'une fosse.	SW	21-09-2009
154990665-189	Ch. 283+700, plaquette de laiton (?) servant à identifier l'espèce sylvicole.	NW	21-09-2009
154990665-190	Ch. 182+780, vue de l'extrémité est de l'emprise routière, secteur moutonné.	SSW	22-09-2009
154990665-191	Ch. 182+560, vue partielle de l'emprise routière, entre la ligne de transport d'énergie électrique et l'emprise actuelle de la route.	SSW	22-09-2009
154990665-192	Ch. 182+580, vue de l'extrémité est de l'emprise routière, secteur moutonné.	NNE	22-09-2009
154990665-193	Ch. 182+120, vue partielle de l'emprise routière.	ENE	22-09-2009
154990665-194	Ch. 281+960, vue partielle de l'emprise routière.	E	22-09-2009
154990665-195	Ch. 281+800, vue partielle de l'emprise routière.	WSW	22-09-2009
154990665-196	Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière.	ENE	22-09-2009

No	Description	Orient.	Date
154990665-197	Ch. 181+000, vue d'ensemble de l'emprise routière.	N	22-09-2009
154990665-198	Ch. 181+000, vue partielle de l'emprise routière.	S	22-09-2009
154990665-199	Ch. 180+800, vue partielle de l'emprise routière.	W	22-09-2009
154990665-200	Ch. 181+540, vue partielle de l'emprise, ancien chemin parallèle à la route actuelle.	N	08-10-2009
154990665-201	Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, le long d'un ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	S	08-10-2009
154990665-202	Ch. 181+660, vue partielle de l'emprise routière, le long d'un ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	S	08-10-2009
154990665-203	Ch. 181+660, paroi de sondage.	N	08-10-2009
154990665-204	Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	S	08-10-2009
154990665-205	Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	S	08-10-2009
154990665-206	Ch. 281+280, ouvrage de bois et de moellons effondré (pont ?) dans un ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	S	08-10-2009
154990665-207	Ch. 281+280, paroi de sondage réalisé sur la rive gauche du ruisseau coulant vers la rivière Cachée.	N	08-10-2009
154990665-208	Ch. 281+220, vue générale de l'emprise routière.	W	08-10-2009
154990665-209	Ch. 263+800, vue générale de l'emprise routière.	SE	19-04-2010
154990665-210	Ch. 264+380, vue générale de l'emprise routière.	ENE	19-04-2010
154990665-211	Ch. 264+380, vue partielle de l'emprise routière, avec remblayage de surfaces réfection pylône à l'arrière-plan.	W	19-04-2010
154990665-212	Ch. 264+380, vue partielle de l'emprise routière.	N	19-04-2010
154990665-213	Ch. 264+340, vue partielle de l'emprise routière.	W	19-04-2010
154990665-214	Ch. 274+840, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-215	Ch. 274+820, vue partielle de l'emprise routière.	SE	20-04-2010
154990665-216	Ch. 274+820, paroi de sondage.	N	20-04-2010
154990665-217	Ch. 274+760, vue partielle de l'emprise routière.	NE	20-04-2010
154990665-218	Ch. 274+760, vue partielle de l'emprise routière.	SE	20-04-2010
154990665-219	Ch. 274+640, vue générale de l'emprise routière.	N	20-04-2010
154990665-220	Ch. 274+640, vue générale de l'emprise routière.	SW	20-04-2010
154990665-221	Ch. 274+520, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-222	Ch. 274+520, vue générale de l'emprise routière.	SW	20-04-2010
154990665-223	Ch. 274+400, vue générale de l'emprise routière, moitié ouest.	N	20-04-2010
154990665-224	Ch. 274+400, vue générale de l'emprise routière, moitié ouest.	NW	20-04-2010
154990665-225	Ch. 274+400, vue partielle de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-226	Ch. 274+360, vue générale de l'emprise routière.	N	20-04-2010
154990665-227	Ch. 274+360, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-228	Ch. 274+400, vue partielle de l'emprise routière, moitié est.	N	20-04-2010
154990665-229	Ch. 274+740, paroi de sondage.	N	20-04-2010
154990665-230	Ch. 274+740, vue partielle de l'emprise routière, moitié est.	N	20-04-2010
154990665-231	Ch. 274+810, paroi de sondage, rive droite d'un affluent du ruisseau Taché.	NNE	20-04-2010
154990665-232	Ch. 274+810, sondages pratiqués sur la rive droite d'un affluent du ruisseau Taché.	N	20-04-2010
154990665-233	Ch. 274+200, vue générale de l'emprise routière.	N	20-04-2010
154990665-234	Ch. 274+200, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-235	Ch. 274+180, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-236	Ch. 273+500, vue générale de l'emprise routière.	NE	20-04-2010
154990665-237	Ch. 273+260, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-238	Ch. 272+880, vue générale de l'emprise routière.	N	20-04-2010
154990665-239	Ch. 272+880, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-240	Ch. 272+800, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-241	Ch. 272+780, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-242	Ch. 272+700, vue générale de l'emprise routière.	S	20-04-2010
154990665-243	Ch. 272+600, équipe : S. Sioui, T. Pelletier, C. Dupont-Hébert et L. Gros-Louis.	N	20-04-2010

No	Description	Orient.	Date
154990665-244	Ch. 272+200, vue générale de l'emprise routière.	N	20-04-2010
154990665-245	Ch. 272+260, paroi de sondage.	N	20-04-2010
154990665-246	Ch. 272+300, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire.	W	20-04-2010
154990665-247	Ch. 272+200, paroi de sondage.	N	21-04-2010
154990665-248	Ch. 272+200, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-249	Ch. 271+860, sondages pratiqués sur la rive gauche de la rivière Noire.	S	21-04-2010
154990665-250	Ch. 271+400, vue générale de l'emprise routière.	N	21-04-2010
154990665-251	Ch. 270+000, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-252	Ch. 272+000, sondages pratiqués sur la rive gauche de la rivière Noire.	N	21-04-2010
154990665-253	Équipiers.	S	21-04-2010
154990665-254	Ch. 271+880, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-255	Ch. 271+500, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-256	Ch. 271+300, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-257	Ch. 271+000, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-258	Ch. 270+700, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-259	Ch. 270+560, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-260	Ch. 270+360, vue générale de l'emprise routière.	S	21-04-2010
154990665-261	Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière.	S	22-04-2010
154990665-262	Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière.	E	22-04-2010
154990665-263	Ch. 270+180, vue générale de l'emprise routière.	NE	22-04-2010
154990665-264	Ch. 270+100, vue générale de l'emprise routière.	S	22-04-2010
154990665-265	Ch. 269+980, vue générale de l'emprise routière.	SSE	22-04-2010
154990665-266	Ch. 269+740, sondages pratiqués sur une pointe localisée à la confluence de la R. Noire et d'un petit affluent.	SW	22-04-2010
154990665-267	Ch. 269+240, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire.	NNE	22-04-2010
154990665-268	Ch. 269+800, sondages pratiqués sur la rive droite de la rivière Noire.	E	22-04-2010
154990665-269	Ch. 62+200, sondages pratiqués dans une zone en jachère, moitié ouest de l'emprise.	WNW	09-11-2010
154990665-270	Ch. 62+200, paroi de sondage pratiqué dans une zone en jachère (sols labourés), moitié ouest de l'emprise.	N	09-11-2010
154990665-271	Ch. 62+200, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise.	SSW	09-11-2010
154990665-272	Ch. 62+020, vue d'ensemble de la moitié ouest de l'emprise, secteur décapé.	NNE	09-11-2010
154990665-273	Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs.	E	09-11-2010
154990665-274	Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs.	E	09-11-2010
154990665-275	Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs.	SE	09-11-2010
154990665-276	Ch. 61+920, extrémité est de l'emprise, muret de pierres des champs.	E	09-11-2010
154990665-277	Ch. 61+940, vue d'ensemble de l'emprise, secteur en jachère.	NW	09-11-2010
154990665-278	Ch. 62+000, vue d'ensemble de l'emprise, secteur en jachère.	SE	09-11-2010
154990665-279	Ch. 62+000, extrémité ouest de l'emprise, en bordure du blvd Talbot, vidéo.	W	09-11-2010
154990665-280	Ch. 61+840, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur emprunté par des VTT.	W	09-11-2010
154990665-281	Ch. 61+960, paroi de sondage, secteur centre-ligne.	N	09-11-2010
154990665-282	Ch. 61+620, paroi de sondage, extrémité ouest de l'emprise.	N	10-11-2010
154990665-283	Ch. 61+580, vue de la moitié ouest de l'emprise.	ESE	10-11-2010
154990665-284	Ch. 61+580, vue de la moitié ouest de l'emprise, avec le blvd Talbot en arrière-plan.	W	10-11-2010
154990665-285	Ch. 61+440, vue du secteur centre-ligne de l'emprise.	NE	10-11-2010
154990665-286	Ch. 61+400, vue du secteur centre-ligne de l'emprise.	E	10-11-2010
154990665-287	Ch. 61+100, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. Couloir de servitude d'Hydro-Québec à l'arrière-plan.	SE	10-11-2010
154990665-288	Ch. 60+940, vue du secteur centre-ligne de l'emprise. Ancienne érablière.	NE	10-11-2010
154990665-289	Ch. 61+100, paroi de sondage réalisé dans la moitié ouest de l'emprise.	N	10-11-2010
154990665-290	Ch. 61+480, vue dans la moitié ouest de l'emprise, champ de blocs.	SE	10-11-2010

No	Description	Orient.	Date
154990665-291	Ch. 62+120, vue secteur est de l'emprise, à l'est de l'emprise de la ligne d'Hydro-Québec.	SW	11-11-2010
154990665-292	Ch. 62+120, vue secteur est de l'emprise, à l'est de l'emprise de la ligne d'Hydro-Québec.	SW	11-11-2010
154990665-293	Ch. 62+020, paroi de sondage réalisé le long de l'extrémité est de l'emprise.	N	11-11-2010
154990665-294	Ch. 62+020, vue secteur est de l'emprise.	SE	11-11-2010
154990665-295	Ch. 61+880, muret de pierres des champs.	N	11-11-2010
154990665-296	Ch. 61+540, vue secteur est de l'emprise.	WSW	11-11-2010
154990665-297	Ch. 60+000, vue de la moitié est de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-298	Ch. 60+000, vue de la moitié ouest de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-299	Ch. 60+100, paroi de sondage.	N	10-05-2011
154990665-300	Ch. 60+100, vue générale de l'emprise jusqu'à environ 61+000.	N	10-05-2011
154990665-301	Ch. 60+200, vue générale de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-302	Ch. 60+300, vue générale de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-303	Ch. 60+400, vue de la moitié est de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-304	Ch. 60+400, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur remblayé-décapé.	NW	10-05-2011
154990665-305	Ch. 60+500, vue de la moitié ouest de l'emprise, secteur en partie remblayé.	N	10-05-2011
154990665-306	Ch. 60+640, vue de la limite est de l'emprise, secteur en pente modérée.	N	10-05-2011
154990665-307	Ch. 60+640, vue de générale de l'emprise, secteur aménagé.	W	10-05-2011
154990665-308	Ch. 60+900, vue générale de l'emprise.	N	10-05-2011
154990665-309	Ch. 62+450, vue générale de l'emprise. Secteur décapé-remblayé.	S	10-05-2011
154990665-310	Ch. 62+450, vue générale de l'emprise. Secteur décapé-remblayé.	SSE	10-05-2011
154990665-311	Ch. 62+400, paroi de sondage.	N	10-05-2011
154990665-312	Ch. 62+450, vue de la moitié est de l'emprise. Secteur décapé-remblayé.	N	10-05-2011
154990665-313	Ch. 62+640, vue de la moitié est de l'emprise. Secteur remblayé.	N	10-05-2011
154990665-314	Ch. 62+640, vue de la moitié ouest de l'emprise, future bretelle d'accès.	WSW	10-05-2011
154990665-315	Ch. 62+640, vue de la future bretelle d'accès.	S	10-05-2011

## 9.2 Inventaire des artefacts et écofacts du site CgEt-2

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
0N 0E	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Indéterminé	Fragment, décor décalque bleu
0N 10E	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Assiette	Fragment
0N 10E	M3.04.2	Fer laminé	2	Clous découpés	1 de 4 cm et 1 de 7 cm
0N 5E Sable humique + brun	M3.04.2	Fer laminé	31	Clous découpés	Entre 2 et 13 cm de long
0N 5E Sable humique + brun	M3.04	Métal ferreux	1	Filin	3 cm de long
0N 5E Sable humique + brun	M2.3.1	Verre de couleur verte	4	Bouteille	Tessons, dont un col de bouteille
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	4	Indéterminé	Fragments
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	2	Indéterminé	Fragments
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	2	Pipe-tuyau	Fragments
0N 5E Sable humique + brun	M2	Verre	90	Vitre	Fragments. Verre incolore et teinté vert
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.2.06	Terre cuite fine vernissée de type creamware	1	Indéterminé	Fragment
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Tasse	Tesson de bord avec décor au décalque bleu
0N 5E Sable humique + brun	M2.3	Verre transparent, de couleur aqua	4	Bouteille carrée	Fragments, dont un tesson de cul de bouteille
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	1	Indéterminé	
0N 5E Sable humique + brun	M1.1	Terre cuite commune	1	Indéterminé	Fragment
0N 5E Sable humique + brun	M1.2.4.2	Terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type white granite	2	Assiette	Tessons de rebord
0N 5E Sable humique + brun	M1.1.2.10	Terre cuite commune avec engobe façon local	1	Indéterminé	Fragment
10N 5E sable brun	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Indéterminé	Fragments, décor flow blue
10N 5E sable brun	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Bouteille	Tesson
2N 10E sable brun	M3.04	Métal ferreux	1	Feuille de métal	Carré ou rectangulaire à l'origine. Un côté présente un repli
2N 10E sable brun	M3.04.2	Fer laminé	5	Clous découpés	Entre 2 et 5 cm de long
2N 10E sable brun	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est	3	Terrine ou jatte	2 tessons proviennent du bas du récipient et un de corps
2N 10E sable brun	M3.04	Métal ferreux	1	Cuilleron	Type cuillère à soupe
2N 10E sable brun	M1.1	Terre cuite commune	1	Indéterminé	Fragment
2N 10E sable brun	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	3	Assiette	Fragments. Décor shell edge
2N 10E sable brun	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	2	Indéterminé	Fragments
5N 0E sable brun	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Indéterminé	Fragments

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
5N 0E sable brun	M2.1	Verre incolore	5	Vitre	Tesson
5N 0E sable brun	M3.04.2	Fer laminé	8	Clous découpés	Manque leur tête
5N 10E	M2.3.1	Verre de couleur verte	4	Bouteille	Tessons
5N 10E	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	4	Indéterminé	Fragments, dont 1 avec décor Willo
5N 10E	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	Tesson
5N 15E	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	1	Indéterminé	Fragment
5N 15E	M2.1	Verre incolore	2	Vitre	Fragments
5N 15E	M3.04	Métal ferreux	22	Indéterminé	22 plaquettes de métal provenant d'une pièce désagrégée, ainsi que 2 petites tiges de métal qui pourraient être des fragments de clous.
5S 0E	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	2	Indéterminé	1 décor flow blue
5S 10E	M2.3.1	Verre de couleur verte	2	Bouteille	Tessons
5S 10E	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	3	Indéterminé	Fragments
5S 10E	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	1	Indéterminé	Fragment avec décor de bandes
5S 10E	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	3	Brique	Petits fragments
5S 10E sable brun	M3.04.2	Fer laminé	1	Clou découpé	3,5 cm de long
5S 5E	M2.3	Verre transparent, de couleur jaune-brun	1	Bouteille	Tesson
5S 5E	M1.1.2.10	Terre cuite commune avec engobe façon local	1	Indéterminé	Probablement une terrine ou une jatte
5S 5E	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	Le coin d'une vitre
5S 5E	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	2	Indéterminé	Un possède un décor de bandes brunes et l'autre des motifs floraux en brun
5S 5E	M2.3.1	Verre de couleur verte	10	Bouteille	Tesson de corps
6N 10E sable brun	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	2	Bol	1 tesson de corps et 1 fond de bol à base annulaire
6N 10E sable brun	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Vitre	Tessons
6N 10E sable brun	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Bande de métal mince et large, formant une courbe poursuivant un angle de 90° degrés
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M1.2.2.11	Terre cuite fine jaune vernissée	2	Indéterminé	Un tesson possède un enduit de type Rockingham. Il était autrefois décoré avec des trainées blanches. L'autre est sans attributs particuliers.
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	8	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M1.3.2.02	Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel	1	Indéterminé	Il est poreux
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	Tesson

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Indéterminé	Petit fragment
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Bouteille	Tesson
N 47 02' 32,6" W 71 18' 46,5"	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré vert avec décor à l'engobe	1	Bol	Pièce étrange. Décor à bandes avec de l'engobe blanc et bleu. Le vernis est vert et la pâte est noire. Production régionale?
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M2.3.1	Verre de couleur verte	3	Bouteille	Goulot d'une bouteille de type gin fait à la main
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	4	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.2.2.06	Terre cuite fine vernissée de type creamware	3	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.3.2.02	Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel	2	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	2	Indéterminé	Décor à bandes
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Bouteille	Tesson de corps
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.3.2.06	Grès cérame grossier glaçuré au sel façon Nottingham	1	Indéterminé	Tesson de corps. Production américaine?
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	1	Indéterminé	Tesson de corps
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.3.2.01	Grès cérame grossier nord-américain avec glaçure au sel	2	Indéterminé	Tesson de corps
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	3	Assiette, soucoupe	Divers tessons
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	18	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M2.2.1	Verre teinté vert	5	Vitre	Fragments
N 47 02' 32,8" W 71 19' 46,2"	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince
N 47 02' 32,9" W 71 19' 46,1"	M3.04	Métal ferreux	11	Plaquettes de métal	Pièce en métal qui possédant des rivets et des replis, mais fortement désagrégée
N 47 02' 32,9" W 71 19' 46,1"	M3.04.2	Fer laminé	4	Clous découpés	
N 47 02' 32,9" W 71 19' 46,1"	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	1	Pipe-tuyau	Fragment
N 47 02' 32,9" W 71 19' 46,1"	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Vitre	Fragment
N 47 02' 32,9" W 71 19' 46,1"	M2.3.1	Verre de couleur verte	2	Bouteille	Fragments
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Bande de métal

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M1.1.3.02	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	1	Pot	Fond d'un récipient très probablement d'un pot où le talon présente un ourlet
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	1	Indéterminé	Probablement un fond de bouteille
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M1.2.2.06	Terre cuite fine vernissée de type creamware	2	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	E1.3.1	Vertébrés	1	Os	Petit os blanchi
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée façon local avec engobe blanc	1	Indéterminé	Provenant possiblement de Cap-Rouge
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	12	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 33,0" W 71 18' 45,7"	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	
N 47 02' 33,4" W 71 19' 45,0"	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée brune avec glaçure au sel	1	Indéterminé	Fragment
N 47 02' 33,4" W 71 19' 45,0"	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Indéterminé	Fragment
N 47 02' 33,4" W 71 19' 45,0"	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	Fragment
N 47 02' 33,4" W 71 19' 45,0"	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Indéterminé	Tesson vert
N 47 02' 33,4" W 71 19' 45,0"	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	6	Indéterminé	Petits fragments
N 47 02' 33,4" W 71 19' 46,1"	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Bouteille	Tesson de corps
N 47 02' 33,4" W 71 19' 46,1"	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	3	Assiette	Décor en vaguelette et Willo
N 47 02' 33,4" W 71 19' 46,1"	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Bouteille	Tesson
N 47 02' 33,4" W 71 19' 46,1"	M3.04	Métal ferreux	1	Crochet	Petit crochet à deux coté
N 47 02' 33,5" W 71 19' 45,2"	M1.1.2.10	Terre cuite commune façon local avec engobe blanc	1	Indéterminé	Production de Cap-Rouge ?
N 47 02' 33,5" W 71 19' 45,2"	M3.04	Métal ferreux	1	Charnière	Longue bande de métal
N 47 02' 33,5" W 71 19' 45,2"	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	2	Assiette	Tessons
N 47 02' 33,5" W 71 19' 45,2"	M2.3.1	Verre de couleur verte	2	Bouteille	Tesson de corps
99X99	M3.03	Métal cuivreux	1	Douille	Inscription «DOMINION 25 S&W L»
1A1	M2.1	Verre incolore	1	Vitre	Fragment
1A2	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	1	Théière	Bec verseur
1A2	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	2	Indéterminé	Petits fragments

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1A2	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	8	Assiette	Petits fragments. 5 ont un décor de type flow blue et parmi ceux-ci, il y a deux tessons qui possèdent une lèvre arrondie et un qui possède une base annulaire. Un autre tesson possède aussi un décor bleu, mais qui est non identifiable
1A2	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	5	Indéterminé	Fragments. Deux tessons présentent des motifs à bandes. Un est composé d'une bande blanche surmontée d'une bande brune. L'autre est une bande de couleur crème
1A2	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche, non vernissée	1	Pipe-tuyau	Petit morceau de tuyau
1A2	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	9	Bouteille	Fragments jointifs pour former une bouteille avec la marque : « Price C Bristol »
1A2	M2.1	Verre incolore	18	Vitre	Petits fragments
1A2	M2.1	Verre incolore	4	Bouteille	Parmi les fragments, 2 sont jointifs pour former un petit goulot d'environ 1,5 cm de diamètre
1A2	M2.2.1	Verre teinté vert	15	Vitre	Petits fragments
1A2	M2.2.1	Verre teinté vert	48	Bouteille	Un minimum de 2 bouteilles (2 culs). Un est convexe et l'autre est concave. Autrement les tessons sont relativement fragmentés
1A2	M3.03	Métal cuivreux	1	Rivet dans un anneau de feutre	Petit rivet de cuivre creux dans un petit morceau de matériel ressemblant à du feutre
1A2	M3.04	Métal ferreux	3	Fragments de clous	Soit découpés ou forgés
1A2	M3.04.2	Fer laminé	7	Clous découpés	Taille variant en 1,5 cm et 8 cm
1A3a	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	1	Indéterminé	Fragment légèrement courbe
1A3a	E1.3.1.5	Mammifères	1	Os	Petit os blanchi
1A3a	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	2	Indéterminé	Fragments chauffés
1A3a	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	11	Assiette	Divers fragments non identifiables, mais dont deux proviennent d'assiettes. Il y a un rebord d'assiette en shell edge bleu, ainsi qu'une base annulaire et un décor bleu à l'intérieur. Autrement, deux autres tessons ont un décor bleu non identifiable
1A3a	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Bille	Bille de 1,3 cm de diamètre
1A3a	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	27	Assiettes	Petits fragments de plusieurs tailles. 5 possèdent un décor bleu, dont un possiblement de type Willo et les autres ne sont pas identifiables. Parmi les tessons, seule la portion d'un bouge et d'un marli d'assiette est identifiable

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1A3a	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	6	Bol	Tesson de corps. 2 possèdent un décor de bandes composé d'une large ligne blanche entre deux lignes brunes. Un tesson possède aussi une lèvre arrondie
1A3a	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	5	Pipe	3 fragments de fourneaux et 2 de tuyaux
1A3a	M1.2.4	Terre cuite fine vernissée à corps dur et vitrifié	2	Tasse	Anse d'une tasse et une portion de sa paroi
1A3a	M1.3.2.02	Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel	1	Indéterminé	Petit fragment
1A3a	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	1	Indéterminé	Le tesson provient possiblement du fond d'une bouteille où le cul est légèrement concave
1A3a	M2.1	Verre incolore	53	Vitre	Fragments
1A3a	M2.2.1	Verre teinté vert	27	Bouteilles	Trois types de teintes vertes sont présentes, donc au moins 3 bouteilles. Un goulot présente des stigmates de fabrication à la main
1A3a	M2.2.1	Verre teinté vert	11	Vitre	Fragments
1A3a	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Indéterminé	Verre fondu
1A3a	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Indéterminé	Petit tesson peut-être de bouteille
1A3a	M3.03	Métal cuivreux	1	Jeton	Un jeton d'un demi-penny du Haut-Canada datant de 1857
1A3a	M3.04	Métal ferreux	1	Crochet	Pièce de 7 cm de long et de 4 de large à la hauteur de la pointe. Il est formé d'une bande rectangulaire de 1 cm de large et de 5 mm d'épais, tout en se rétrécissant à la pointe
1A3a	M3.04	Métal ferreux	1	Cerceau de baril	Bande rivetée
1A3a	M3.04	Métal ferreux	1	Clou	Type de clou ressemblant beaucoup à ceux employés pour les chemins de fer
1A3a	M3.04	Métal ferreux	1	Cuilleron	Type cuillère à thé
1A3a	M3.04	Métal ferreux	9	Indéterminé	Petits fragments de métal ne possédant aucune forme définie. Se présentent soit comme de petites plaquettes ou d'une tige qui pourrait être associée à un segment de clou découpé
1A3a	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Plaque circulaire avec une perforation au centre ressemblant au mécanisme de fermeture pour verrouiller un coffre (malle)
1A3a	M3.04.1	Fer forgé	1	Fer à cheval	Portion d'un fer à cheval où seulement la moitié est présente
1A3a	M3.04.1	Fer forgé	2	Tige de métal	Une a 20,5 cm de long et 2,5 cm de diamètre. L'autre a 14 cm de long et 1,2 cm de diamètre. Vu leur taille et leur forme, il est possible que ces tiges soient des poinçons
1A3a	M3.04.2	Fer laminé	13	Clous découpés	Taille variant de 3 à 8 cm de long

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1A3a	M3.04.5	Fonte	1	Indéterminé	Morceau de fonte présentant un segment d'une tige carré à laquelle une mince plaque de fonte courbe lui est attachée
1A3b	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	12	Pot de chambre	Fragments jointifs
1A3b	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	1	Pipe-tuyau	Petit morceau de tuyau
1B2	E1.3.1.5	Mammifère	2	Ossements	Un os long et un fragment
1B2	M2.1	Verre incolore	6	Vitre	Fragments, Concentration du secteur est
1B3	M2.2.1	Verre teinté vert	4	Vitre	Fragments, Concentration du secteur est
1B2	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Bouteille	Coin d'une bouteille carrée. Concentration Est
1B2	M2.4.1	Verre opaque blanc	1	Pendentif	Verre blanc avec aspect vrillé et se présentant sous la forme d'une goutte d'eau allongée et attachée à une extrémité par une attache cuivreuse
1B2	M3.04.2	Fer laminé	6	Clous découpés	Secteur Ouest. Taille variant entre 3 cm et 8 cm de long
1B2	M3.04.2	Fer laminé	9	Clous découpés	Concentration secteur est. Taille variant entre 2,5 cm de long et 7 cm
1B3	M3.04	Métal ferreux	8	Indéterminé	Amas ferreux divers
1B3	E1.3.1.5	Mammifères	2	Ossements	Petits os blanchis
1B3	M1.1	Terre cuite commune	4	Indéterminé	Fragments de céramique provenant probablement d'un récipient où le vernis et l'engobe se sont enlevés
1B3	M1.1.2.10	Terre cuite commune locale vernissée et avec engobe	2	Terrine ou jatte	Un tesson possède un fond plat. Un enduit ferrugineux ou s'apparentant à l'enduit Rockingham est présent à l'extérieur. L'engobe à l'intérieur est blanc et tire parfois sur un jaune verdâtre
1B3	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée façon local	8	Contenant	La majorité des tessons présentent un enduit ferrugineux. Sur la paroi intérieure, il semble que les tessons aient perdu leur recouvrement. La pâte est de couleur orangée. De plus, un des tessons présente une marque de réparation
1B3	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	2	Terrine ou jatte	Tessons formant probablement une terrine ou une jatte
1B3	M1.2	Terre cuite fine	5	Indéterminé	Petits fragments intérieurs de pearlware ou t.c.f.b.
1B3	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	4	Assiette et autre	1 tesson d'un fond d'assiette présentant une base annulaire et un décor au décalque de type Willo. Les autres tessons sont trop petits pour être identifiés

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1B3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	2	Tasse	Les 2 tessons associés à une tasse. Il a un tesson de lèvre de tasse et un de corps présentant une jonction avec l'anse. Tous deux ont un décor bleu
1B3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	50	Assiettes et autre	6 types d'assiettes. Parmi ceux-ci, 3 tessons avec décor brun, dont une lèvre. 4 rebords avec des motifs moulés. 21 tessons possèdent un décor bleu, dont 4 types de rebord différents. Un est de type shell-edge, un Willo et deux non identifiable. Un autre possède un décor violet
1B3	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	3	Indéterminé	Fragments
1B3	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	16	Indéterminé	Plusieurs petits fragments. Certains tessons présentent des décors faits de bandes d'engobe blanches. L'un des tessons possédant une lèvre pourrait appartenir à un bol
1B3	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	1	Pipe-fourneau	Fourneau avec marque TD
1B3	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	1	Pipe-fourneau	Fourneau avec une locomotive de représentée
1B3	M1.2.4.2	Terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type white granite	2	Assiette et bol	Rebord d'une assiette et d'un contenant étant très probablement un bol
1B3	M2.1	Verre	21	Vitre	Fragments
1B3	M2.2.1	Verre	29	Vitre	1 fragment de coin et 1 avec traces de mastic
1B3	M2.3.1	Verre de couleur verte	2	Bouteille carrée	Tessons de corps
1B3	M3.04	Métal ferreux	1	Broche (filin)	19 cm de long et 4 mm de large
1B3	M3.04	Métal ferreux	1	Tige	Tige filetée de 14,5 cm de long et de 1,3 cm de diamètre
1B3	M3.04	Métal ferreux	1	Bouton à 4 trous	Proviens de la concentration du secteur est
1B3	M3.04	Métal ferreux	2	Anses d'une marmite	Proviens du secteur est de l'opération. Les tiges ont 1 cm de diamètre. Une forme un angle de 90 degrés, où chaque moitié à 2,5 cm de long. L'autre n'est qu'à moitié
1B3	M3.04	Métal ferreux	1	Manche d'ustensile	Partie proximale de 6 cm de long présente
1B3	M3.04.1	Fer forgé	2	Clous forgés	Un a 6,5 cm de long et l'autre a 4,5 cm
1B3	M3.04.2	Fer laminé	16	Clous découpés	Concentration est de l'opération. Taille variant entre 2,7 cm et 8 cm de long
1B3	M3.04.2	Fer laminé	1	Clou découpé	3,5 cm de long
1B3	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince, Tableau?
1B4	M1.1	Terre cuite commune	2	Indéterminé	Un présente une pâte orangée et l'autre est plus brunâtre

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1B4	M3.04	Métal ferreux	1	Boucle	Boucle possiblement de sangles, tel un attelage. Peu probable que cela soit une boucle de ceinture.
1B4	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Vitre	Fragments
1B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Assiette	Tesson
1B4	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Indéterminé	Tesson
1B4	E1.3.1.5	Mammifères	2	Ossements	Altérés
1B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	12	Tasse, assiettes	Une anse et deux rebords de tasses, 2 types d'assiettes. + divers autres tessons
1B5	E1.3.1.5	Mammifères	2	Ossements	Petits fragments
1B5	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	8	Pipe	6 tuyaux et 2 fragments de fourneaux, dont un avec la marque TD
1B5	M1.2.4.2	Terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type white granite	1	Assiette	Le tesson présente une base annulaire et un décor bleu
1B5	M2.1	Verre incolore	2	Vitre	Fragments
1B5	M2.2.1	Verre teinté vert	3	Vitre	Fragments
1B5	M3.04	Métal ferreux	2	Indéterminé	Deux pièces forment un objet ressemblant à une poignée. L'une des pièces est une sorte de boulon à la tête arrondie venant visser dans une petite plaque de métal. Cette plaque est rectangulaire au bout arrondi, avec un trou à chaque extrémité et possédant en son centre un écrou. Il est possible que ces pièces forment une sorte de patte d'ajustement à un meuble
1B5	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Tige de métal droite avec une extrémité présentant le début d'une courbe. La moitié de la pièce est enveloppée par du bois. Gond ?
1B5	M3.04	Métal ferreux	10	Indéterminé	Plusieurs concrétions de métal, de petites plaques ainsi et 3 filins de métal
1B5	M3.04.2	Fer laminé	30	Clous découpés	Clous entre 2,5 cm et 8 cm de long
1B5	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Grande plaque mince. Tableau?
1B5	M5.1.4	Graphite	1	Crayon	6, 3 cm de long et 0,5 cm de diamètre
1C2	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Vitre	Fragments
1C2	M3.03	Métal cuivreux	1	Bouton à œillet	Bouton plat à œillet soudé, présentant l'inscription «TREELE» ainsi que d'autres qui ne sont pas visibles
1C3	M2.3.1	Verre coloré vert	15	Bouteille	Un goulot avec une lèvre plate et une bague présentant des marques d'une fabrication manuelle
1C3	M3.04.2	Fer laminé	15	Clous découpés	Taille variant entre 2,5 et 8 cm de long
1C3	M3.04	Métal ferreux	8	Indéterminé	7 petites plaques de métal et 1 tige

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1C3	E1.3.1.5	Mammifères	1	Dent	Dent d'une vache
1C4	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	4	Pipe	3 fragments de tuyau et un de fourneau. Un tuyau présente la marque ___GOW / McD___, associé à McDougall, fabricant de pipes à Glasgow
1C4	E1.3.1.5	Mammifères	1	Os	Une portion d'un gros os
1C4	E2.2	Plantes vasculaires	1	Graine	Graine de merisier
1C4	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	5	Anse et assiette	4 tessons forment une anse d'un gros contenant. Un fragment d'assiette de type shell edge bleu est aussi présent
1C4	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Assiette	Fragment avec décor brun
1C4	M2.1	Verre incolore	2	Vitre	Fragments
1C4	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Vitre	Fragment
1C4	M2.3.1	Verre de couleur verte	21	Bouteille	Bouteille carrée. Le goulot présente des marques de fabrication à la main
1C4	M2.4.1	Verre opaque blanc	2	Boutons	2 boutons à 4 trous avec motifs différents
1C4	M3.04	Métal ferreux	3	Indéterminé	3 tiges de métal variant entre 2,5 cm de long et 16 cm
1C4	M3.04.2	Fer laminé	15	Clous découpés	Taille variant entre 3,5 cm et 8 cm de long
1C4	M5.1.4	Graphite	1	Crayon	Portion de 3 cm de long et où la pointe est absente
1D3	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Indéterminé	Fragment de corps avec une portion de la base annulaire appartenant possiblement à un pot
1D3	M2.1	Verre incolore	2	Vitre	Fragments
1D3	M2.2.1	Verre teinté vert	6	Vitre	Fragments
1D3	M3.04.2	Fer laminé	1	Clou découpé	4 cm de long
1D3	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Tige de métal de 2 cm de long et possédant en son centre un œillet. Une attache de montre de poche?
1D4	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Contenant	Tesson possédant une rainure près de sa lèvre
1D4	M2.1	Verre incolore	3	Vitre	Fragments
1D4	M2.3.1	Verre de couleur verte	3	Bouteille	Tessons de corps
1D4	M3.04	Métal ferreux	1	Tôle	Feuille de métal présentant un joint par repli en son centre
1E3	M3.04	Métal ferreux	1	Clef	Longue clef à anneau de type grenouille à tige pleine
1E3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	1	Indéterminé	Tesson avec un décor bleu
1F2	M2.1	Verre incolore	4	Vitre	Fragments
1F2	M1.3.2.05	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath façon Derbyshire	2	Bouteille	Fragments jointifs formant une partie du col d'une bouteille
1F2	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Assiette	Fragment. Décor bleu
1F2	M3.04.2	Fer laminé	3	Clous découpés	1 de 3,5 cm de long et deux fragments

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1F3	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	70	Bol et autres	Trois types se démarquent. Un possède une pâte légèrement orangée et possède un enduit de type Rockingham (Production de Cap-Rouge ?). Un autre possède une pâte grisâtre et une couleur en surface d'un jaune délavé tirant sur le gris. Le troisième à la même pâte, mais possède une couleur jaune plus vif.
1F3	E1.3.1	Vertébrés	1	Os	Petit os blanchi
1F3	M2.2.1	Verre teinté vert	9	Bouteille	Tessons de corps et goulot avec lèvre irrégulière
1F3	M2.3.1	Verre de couleur verte	51	Bouteille carrée	Fragments formant dans leur quasi-totalité une bouteille carrée vert foncé ressemblant à celles de gin
1F3	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée noire avec glaçure au sel	11	Contenant	Il pourrait s'agir aussi d'un grès très mal cuit
1F3	M2.1.1.2	Verre incolore au plomb	1	Contenant	Une section de col d'une bouteille ?
1F3	M2.3	Verre transparent, de couleur bleu	5	Flacon	Fragment provenant d'un petit flacon circulaire avec le cul légèrement concave
1F3	M1.1	Terre cuite commune	2	Indéterminé	Les deux ont une pâte rougeâtre, mais l'une est plus foncée
1F3	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du Nord-est	1	Indéterminé	Petit fragment
1F3	M2.1.	Verre incolore	11	Vitre	Fragments
1F3	M2.2.1	Verre teinté vert	3	Vitre	Fragments
1F3	M1.2	Terre cuite fine	1	Indéterminé	Petit éclat sans la présence de la surface d'origine
1F3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	141	Assiettes	4 types d'assiettes et 5 autres types de vaisselle non identifiable. 32 tessons portent un décor de type Wilo, 2, un décor noir au décalque, 2 au décalque brun, 2 de type flow blue, un décor moulé et peint polychrome à la fois, deux autres non identifiables au décalque bleu, ainsi que 25 autres avec des traces d'une bande bleue ceinturant le marli de 2 types d'assiettes
1F3	M1.2.4	Terre cuite fine vernissée à corps dur et vitrifié	1	Tasse	Fond d'une tasse avec un décor au décalque bleu
1F3	M1.3	Grès cérame Grossier glaçure au sel	4	Indéterminé	Fragments provenant probablement d'une terrine ou une jatte. Les pièces présentent un enduit verdâtre avec des taches ferrugineuses et une pâte grisâtre à noir. Production locale ?
1F3	M3.04	Métal ferreux	5	Cerceaux de barils	Fragments. Certains présentent des fragments de clous
1F3	M3.04.1	Fer forgé	1	Fer à cheval	Seulement la moitié d'un fer à cheval
1F3	M3.04	Métal ferreux	1	Hachette à bardeau	Petite hache dont sa partie arrière (tête) est absente

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1F3	M3.04	Métal ferreux	40	Plaques de tôle	Indéterminé. Une grande plaque est présente ainsi que de nombreuses petites parties provenant possiblement toutes d'un seul objet. Fonction inconnue. Cela pourrait provenir d'une cheminée de métal?
1F3	M3.04.1	Fer forgé	1	Fourche	Petite fourche possédant son point de fixation, une des dents, ainsi qu'une petite portion de la seconde
1F3	M3.04	Métal ferreux	5	Bandes de métal	3 bandes présentent des perforations associées à leur moyen de fixation (parties de pentures?). Une autre est surmontée d'une petite portion d'une feuille de tôle et l'autre est sans attribut particulier
1F3	M3.04.1	Fer forgé	1	Charnière	Charnière à queue à disque rond
1F3	M3.04.1	Fer forgé	1	Pic ou pelle	Outil de métal se présentant comme un objet triangulaire avec un emmanchement tubulaire parallèle à la pointe. Ceci pourrait être un pic servant à faire levier ou alors, une pelle qui aurait perdu sa partie active
1F3	M3.04	Métal ferreux	7	Indéterminé	Métal ferreux divers : 4 filins de métal, une tige courbe, 2 petites bandes de métal rectangulaire ainsi qu'une pièce conique
1F3	M3.04	Métal ferreux	1	Marmite	Portion supérieure d'une marmite possédant un col en V. Une anse y est présente et ressemble à un « 7 » attaché à au col et au corps. 2 anses semblables ont été retrouvées dans le lot 1B3.
1F3	M3.04.2	Fer laminé	15	Clous découpés	Taille variant entre 1,5 cm et 7,5 cm de long
1G2	E1.3.1.5	Mammifères	2	Os	Os blanchis
1G2	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	3	Indéterminé	Altérés par le feu
1G2	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	8	Indéterminé	Parmi les tessons, deux présentent un décor au décalque fin de couleur noir, un au décalque bleu, un brun, ainsi que le rebord possible d'une assiette qui est moulée
1G2	M1.2.2.10	Terre cuite fine rouge vernissée de type Rockingham	26	Théière	La majorité des tessons présentent un décor moulé non identifiable. On y retrouve aussi une anse et la base d'un bec verseur
1G2	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	4	Pipe	2 fragments de fourneau, ainsi qu'un tuyau. L'autre est une jonction entre les deux présentant un décor à effigie
1G2	M2.1	Verre incolore	1	Indéterminé	Verre fondu
1G2	M2.1	Verre incolore	29	Vitre	Fragments
1G2	M2.2.1	Verre teinté vert	13	Vitre	Fragments
1G2	M2.3	Verre transparent, de couleur aqua	3	Contenant	Probablement une bouteille carrée
1G2	M2.3.1	Verre de couleur verte	7	Bouteille	Divers fragments, dont un col de bouteille
1G2	M2.4.1	Verre opaque blanc	1	Bouton	Bouton à 4 trous

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1G2	M3.03	Métal cuivreux	1	Rivet?	Petite pièce ronde, de 1 cm de diamètre, perforée de façon conique en son centre.
1G2	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Petit morceau plat
1G2	M3.04.2	Fer laminé	20	Clous découpés	Taille entre 2,5 cm de long et 8 cm
1G2	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince
1G3	E1.3.1.5	Mammifères	17	Ossements	Diverses tailles, dont 5 sont blanchis
1G3	E1.3.1.5	Mammifères	1	Dent	Possiblement de vache
1G3	M1.1	Terre cuite commune	2	Indéterminé	Un fragment semble avoir chauffé et présente une marque de réparation (trou). L'autre tesson possède une pâte rouge
1G3	M1.1.2.10	Terre cuite commune avec engobe façon local	1	Indéterminé	Tesson de bord provenant possiblement d'une terrine ou d'une jatte. La pâte est brun rougeâtre
1G3	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	19	Indéterminé	Divers fragments chauffés dont certains possèdent des décors brun ou bleu. Les autres sont difficilement classables dans un type précis
1G3	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	8	Assiette et autre	Parmi les tessons, 2 sont des portions de bases annulaires d'assiettes, deux ont des portions de bouge et de marli. Autrement, 4 présentent un décor bleu et un polychrome peint à la main
1G3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	24	Tasses, assiette et autres	4 ont un décor au décalque noir formant une partie d'une tasse. Le rebord d'une autre a un décor au décalque bleu. On dénombre aussi le rebord d'un bol décoré au décalque bleu, 9 présentent un décor au décalque bleu non identifiable, un de type flow blue et deux de couleur brun, dont un au décalque. Un tesson sans décor correspond à une portion d'une base annulaire d'une assiette
1G3	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	1	Indéterminé	Petit fragment
1G3	M1.2.2.10	Terre cuite fine rouge vernissée de type Rockingham	15	Indéterminé	Divers petits fragments
1G3	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	5	Indéterminé	2 ont chauffé. Un possède en enduit de type Rockingham et les 4 autres ont un décor de bandes blanches et brunes
1G3	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	5	Pipe	1 fragment de fourneau, 2 jonctions entre le fourneau et le tuyau et 2 tuyaux où l'un porte la marque Mc Dougall, Glasgow
1G3	M1.3	Grès cérame grossier	1	Bouteille	Possiblement de type Bristol, cependant le feu semble avoir altéré son aspect

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1G3	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath, avec engobe et enduit type Rockingham	4	Contenant	Provenance inconnue. Les tessons sont décorés à l'aide de bandes d'engobe bleu et blanc. La pâte passe de grise à noir
1G3	M1.3.2.01	Grès cérame grossier nord-américain avec glaçure au sel	2	Bouteille	Un des tessons est une épaule de bouteille avec une petite portion du col
1G3	M1.3.2.04	Grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	1	Bouteille	Portion du corps d'une bouteille
1G3	M1.3.2.05	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath façon Derbyshire	1	Bouteille	Portion d'un cul de bouteille et de son corps
1G3	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	1	Bouteille	Portion d'un cul de bouteille
1G3	M2.1	Verre incolore	23	Vitre	Fragments
1G3	M2.2.1	Verre teinté vert	6	Bouteille	Bouteille carrée avec la marque Davis en dessous. Possiblement pour des médicaments
1G3	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Indéterminé	Verre chauffé
1G3	M2.2.1	Verre teinté vert	86	Vitre	Fragments, dont un coin
1G3	M2.3	Verre transparent, de couleur jaune-brun	1	Bouteille	Fragment
1G3	M2.3	Verre transparent, de couleur aqua	4	Indéterminé	Les fragments proviennent probablement d'une bouteille carrée
1G3	M2.3.1	Verre de couleur verte	4	Bouteille	Un des fragments provient d'une épaule de bouteille
1G3	M2.4.1	Verre opaque blanc	2	Boutons	Boutons à 4 trous cassés
1G3	M3.04	Métal ferreux	17	Divers	Fragments de broches, concrétions métalliques et fragments de clous indéterminés
1G3	M3.04	Métal ferreux	1	Poignée	La partie posée est en forme de pique
1G3	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Petit morceau de métal ressemblant à une rondelle, mais qui serait la partie de fixation pour un objet
1G3	M3.04	Métal ferreux	25	Indéterminé	Diverses petites bandes de métal pouvant provenir de cerceaux de barils, ainsi que de diverses petites plaquettes de provenance indéterminée
1G3	M3.04.1	Fer forgé	4	Clous forgés	1 de 17 cm, 1 de 5 cm, 1 de 3cm et 1 de 1,5 cm
1G3	M3.04.2	Fer laminé	30	Clous découpés	Taille entre 2 cm de long et 10 cm
1H2	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	1	Fragment de brique	Très petit fragment de brique qui est arrondi
1H2	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	1	Terrine ou une jatte	Tesson de rebord d'une terrine ou d'une jatte où la lèvre est évasée vers l'extérieur
1H2	M1.2.2.06	Terre cuite fine vernissée de type creamware	1	Indéterminé	Petit tesson

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1H2	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	2	Indéterminé	Petits tessons
1H2	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	11	Assiette et autre	Parmi ceux-ci, deux tessons ont un décor au décalque bleu et un est de couleur brune avec un point orangé. Ce dernier serait associé à la base d'une soucoupe. Autrement dans les tessons, il y a aussi la base annulaire d'une assiette
1H2	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	7	Anse et autre	4 fragments jointifs forment l'anse d'un pichet ou d'une théière. Les autres ne possèdent pas de caractère discriminant pour l'identification
1H2	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	3	Indéterminé	1 présente un décor de bandes brun et blanc. Un autre présente une coloration bleu sur un côté
1H2	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	3	Pipe-tuyau	Fragments
1H2	M1.3.2.06	Grès cérame grossier glaçuré au sel façon Nottingham	44	Contenant	Ils semblent provenir tous d'un même contenant. Fragments jointifs formant possiblement une tasse, mais aussi un plus gros contenant. Probablement une production américaine.
1H2	M1.3.2.11	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol	1	Bouteille	Tesson de corps
1H2	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Indéterminé	2 tessons pouvant provenir d'une bouteille
1H2	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Vitre	Fragment
1H2	M2.3.1	Verre de couleur verte	1	Bouteille	Petit tesson
1H2	M3.04	Métal ferreux	2	Cerceau de baril	Fragment possiblement du même. Une perforation y est présente
1H2	M3.04	Métal ferreux	8	Indéterminé	Morceaux divers : une broche repliée, une tige de métal. Des fragments pouvant provenir de segments de clous et amas ferreux
1H2	M3.04.2	Fer laminé	4	Clous découpés	Taille variant entre 2,5 et 4,5 cm de long
1H2	M3.04.1	Fer forgé	1	Chaîne	2 maillons d'une chaîne forgée
1H3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	2	Indéterminé	1 tesson de rebord provenant possiblement d'un pot et 1 présentant un décor moucheté orangé
1J2	M1.1.2.10	Terre cuite commune avec engobe façon local	1	Indéterminé	Tesson de rebord avec une lèvre constituée d'un repli extérieur. La pâte est brun-orangé
1J2	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	1	Indéterminé	Petit tesson avec décor au décalque bleu
1J2	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	4	Assiette	2 des tessons présentent un décor au décalque de type Willo
1J2	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	1	Indéterminé	Petit fragment

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1J2	M2.1	Verre incolore	4	Vitre	Fragments
1J2	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Indéterminé	Tesson courbe
1J2	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Vitre	Fragments
1J2	M2.3.1	Verre de couleur verte	4	Bouteille	Tessons de corps
1J2	M3.04	Métal ferreux	1	Piton?	Pièce ressemblant à un piton. Se compose d'une bande semi-circulaire formant un anneau et une tige de fixation. La pièce n'est pas aussi solide que le serait un piton. Passe-guide?
1J2	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Bande de métal de forme convexe de 18 cm de long et de 4 cm de large. Deux petits trous de fixation sont présents, ainsi que de deux trous de 2 à 2,5 cm de diamètre
1J2	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Petite plaquette de métal
1J2	M3.04.2	Fer laminé	2	Clous découpés	Un de 3,7 cm et un de 2,8 cm de long
1J2	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince
1J2	M 5.5.02	Cuir	1	Talon clouté	Petit talon de chaussure en cuir clouté composé de 5 épaisseurs de cuir. Le talon est de 4,5 cm de long, 4 cm de large et un peu moins de 2 cm de haut
1J2	M5.5.05	Feutre	1	Indéterminé	Petit morceau de feutre avec traces de rouilles
1J2	E1.3.1.5	Mammifère	1	Os	Os d'un gros mammifère
1J3	M1.1	Terre cuite commune	1	Indéterminé	Petit tesson à pâte couleur saumon
1J3	M1.1.2	Terre cuite commune avec glaçure au sel	1	Indéterminé	Peut-être un grès très mal cuit, pâte beige-brun et poreuse
1J3	M1.1.2.10	Terre cuite commune avec engobe façon local	3	Indéterminé	Un tesson présente une marque de réparation (trou). La pâte est brun-orangé et l'engobe est blanc jaunâtre
1J3	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	2	Indéterminé	Petits tessons
1J3	M1.2.2.07	Terre cuite fine vernissée de type pearlware	6	Indéterminé	Petits tessons, dont deux possèdent un décor moulé et un fait au décalque bleu
1J3	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	32	Assiettes, bol, tasse et autre	2 tasses, 1 bol, 4 types d'assiette et de deux types de contenant non identifiable. Parmi les décors, un tesson est moulé, 6 de type flow blue, 2 au décalque brun, et 13 au décalque bleu
1J3	M1.2.2.09	Terre cuite fine chamois vernissée de type Rockingham	1	Indéterminé	Petit tesson
1J3	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	4	Contenant	Fragments de corps et un de rebord, possiblement d'un bol avec une lèvre formant un ourlet extérieur
1J3	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	3	Pipe	2 tuyaux et 1 fragment de fourneau
1J3	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath, avec engobe et enduit type Rockingham	2	Indéterminé	Décor à bandes avec de l'engobe blanc et bleu
1J3	M1.3.2.06	Grès cérame grossier glaçuré au sel façon Nottingham	2	Indéterminé	Tessons courbes

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1J3	M2.1	Verre incolore	10	Vitre	Fragment. Un coin est présent
1J3	M2.3.1	Verre de couleur verte	4	Bouteille	Fragments de corps
1J3	M3.03	Métal cuivreux	1	Bouton	Bouton convexe plaqué or présentant un cercle avec des inscriptions surmontées d'une couronne. Sur le pourtour du cercle, il est inscrit _CUS TOMS, à l'intérieur du cercle une sorte de V ou de R stylisé suivi d'un R. À l'endos il est possible de voir notamment TRER__E
1J3	M3.04	Métal ferreux	4	Indéterminé	Bandes de métal et petites plaquettes
1J3	M3.04.1	Fer forgé	2	Clous	1 de 8 cm de long et un plus gros, dont seul reste la portion de la tête avec une portion de la tige
1J3	M3.04.2	Fer laminé	1	Clou découpé	8 cm de long
1J3	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince
1J4	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	1	Indéterminé	Fragment
1J4	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée, à corps tendre	6	Indéterminé	Fragments divers. 4 ont un décor au décalque bleu
1J4	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	38	Assiette, bol	3 types d'assiettes, un bol et un contenant non identifié. 7 tessons avec décor flow blue, un au décalque brun, 9 au décalque bleu, un qui est moulé et surmonté de vert et un tacheté d'oxydes
1J4	M1.2.2.12	Terre cuite fine jaune vernissée	1	Indéterminé	Fragment
1J4	M1.2.3	Terre cuite fine argileuse à pipe, non vernissée	1	Pipe-fourneau	Fragment de fourneau avec marque «T». Provenant possiblement de TD
1J4	M1.2.4.2	Terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type white granite	2	Assiette	Un des tessons possède un décor au décalque bleu
1J4	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath, avec engobe et enduit type Rockingham	3	Indéterminé	Les tessons possèdent des décors à l'engobe blanc et bleu ressemblant au décor à bande
1J4	M1.3.2.02	Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au sel	2	Contenant	Petits fragments
1J4	M1.3.2.04	Grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire	2	Encrier et indéterminé	Fragments. Un des fragments consiste à la lèvre d'un encrier
1J4	M2.1	Verre incolore	6	Vitre	Fragments
1J4	M2.2.1	Verre teinté vert	3	Vitre	Fragments
1J4	M2.3.1	Verre de couleur verte	3	Bouteille	Il y a le goulot d'une bouteille à la lèvre biseautée et avec une bague en bande rectangulaire en retrait. Les autres sont des fragments de corps
1J4	M2.3.1.2	Verre de couleur verte de type « britannique ou anglo-américain »	1	Bouteille	Petit fragment

Localisation	Code matériau	Matériau	N. art.	Objet	Commentaires
1J4	M3.04	Métal ferreux	1	Anse	Anse d'un récipient composé d'un filin de métal, dont une extrémité est refermée et l'autre est sectionnée
1J4	M3.04	Métal ferreux	1	Indéterminé	Plaque de métal
1J4	M3.04	Métal ferreux	1	Crampon	4 cm de long
1J4	M3.04.1	Fer forgé	1	Crochet	Crochet en forme de S, dont ses extrémités sont sectionnées
1J4	M3.04.1	Fer forgé		Clou forgé	5 cm de long.
1J4	M3.04.2	Fer laminé	24	Clous découpés	6 de 7,5 cm, 6 d'environ 4 cm, et 12 sont sectionnés
1J4	M4.1.1.02	Ardoise	1	Indéterminé	Petit fragment mince

### 9.3 Fiche du site archéologique CgEt-2

Nom attribué au site : Arnot Code Borden : CgEt-02  
 Date de la découverte (jj/mm/aa) : 29/06/2009  
 Longitude : 47 02 32.6 N Latitude : 71 19 46.1 O  
 Technique de localisation : GPS  Arpentage  Autre : \_\_\_\_\_  
 N° photo aérienne : Q96501-061 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1996  
 No carte topographique : 21 M/03 Échelle : 1 : 50 000 Année : Ind.  
 Municipalité : Stoneham-et-Tewkesbury MRC : La Jacques-Cartier  
 Canton : Stoneham Lot : 3893219  
 Nom du propriétaire : Ministère des Transports  
 Adresse du propriétaire : \_\_\_\_\_  
 Altitude/mer : 215,56 (m) Altitude/cours/plan d'eau : N. app. (m) Nom : Rivière-des-Hurons  
 Nom bassin hydrographique : Lac Saint-Charles

### DESCRIPTION

Statut légal : Oui  Non  Catégorie : \_\_\_\_\_  
 Superficie du site (m) : Env. 1000 m<sup>2</sup> Dimensions (m) : \_\_\_\_\_  
 Nombre d'aires d'occupation : 1  
 Position du site dans le sol : Stratifié  Surface   
 Identification culturelle/chronologique :  
 1. Euro-québécois 1850-1900 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_  
 Datation du site : env. 1860 AD Absolue  Relative  Référence : Pièce de monnaie  
 État du site : Intact : Oui  Non  Perturbé (%) : 25,0 Détruit (%) : \_\_\_\_\_  
 Inventorié (%) : 80,0 Fouillé (%) : 20,0  
 Intérêt du site : État  App. cult.  Rareté   
 Vulnérabilité  Recherche  Autre : \_\_\_\_\_  
 No identification des photographies au catalogue : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

---

## DESCRIPTION (suite)

### 1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Secteur relativement plane, au sommet d'une crête. Sols sablonneux.

### 2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques:

Le site se trouve à 230 m au nord de la rue Saint-Edmond, à la hauteur de sa jonction avec la rue Whalen, qui traverse la rivière Huron et à une cinquantaine de mètres au sud d'un ruisseau s'écoulant vers le nord-ouest,

### 3- Position stratigraphique :

Couche archéologique associée à un sable humique de 20 cm d'épaisseur et superposé à un horizon sableux orangé (Bh ou Bf).

### 4- Description des artefacts :

Objets domestiques tels terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, la terre cuite fine chamois avec enduit Rockingham, tout comme le grès de type Derbyshire au sel et Bristol. Une pièce de monnaie datant de 1857, quelques tessons de creamware, de pearlware, des clous forgés, du verre de vitre et de bouteille et quelques éléments de parure.

### 5- Description des structures :

Maison dont les dimensions sont estimées à 7,5 m de long (axe est-ouest) par 7 m de large. Construite en bois et constituée en charpenterie horizontale et plus probablement de pièce sur pièce à queue d'aronde ou en bois rond.

### 6- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Occupation domestique par la famille Arnot, entre 1851 et 1881 ou plus. Activités agricoles probablement menées du côté sud de la rivière des Hurons.

### 7- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Clôtures, le temps de la fouille.

### 8- Autres commentaires :

---

## RECOMMANDATIONS

Protection :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Moyens :	_____
Inventaire :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Superficie :	_____
Fouille :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Superficie :	_____