



**ROUTE 367**  
**MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMARES**  
**FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE (2011)**  
**SITE ARCHÉOLOGIQUE DU PETIT-CAPSA (CeEv-006)**



**Service des inventaires et du plan**  
**Direction de la Capitale-Nationale**  
**Direction générale des territoires**

Jean-Yves Pintal  
Archéologue consultant  
Juillet 2012



**MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC**  
**DIRECTION DE LA CAPITALE-NATIONALE**  
**FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE**  
**SITE ARCHÉOLOGIQUE DU PETIT-CAPSA 1 (CeEv-006)**  
**MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMARES**

(Numéro de contrat, ministère des Transports du Québec : 850 801 393)

(Numéro de dossier, ministère des Transports du Québec : 6203-11-AD01)

(Permis de recherche archéologique au Québec : 11-MERC-01)

---

Jean-Yves Pintal  
Archéologue consultant  
218, rue des Franciscains  
Québec (Québec) G1R 1J1  
Téléphone : 418 580-8922  
jypintal@videotron.ca

---

Juillet 2012

## RÉSUMÉ

Ce rapport présente les résultats d'une fouille archéologique réalisée sur le site Petit-Capsa 1 (CeEv-006) au cours de l'été 2011. Celle-ci a été réalisée dans le contexte d'un projet de construction d'une nouvelle route à deux voies dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (route 367). Ce projet d'aménagement routier est sous la responsabilité de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec.

La fouille archéologique a permis de documenter cinq phases d'occupation distinctes. La phase la plus ancienne correspond à une présence amérindienne préhistorique. Les quatre autres phases correspondent à des établissements eurocanadiens datant du troisième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle au début du XXI<sup>e</sup> siècle. Quelques vestiges archéologiques témoignent de l'exploitation du ruisseau qui coulait le long de la limite ouest du site entre le troisième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle et le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. La majorité des vestiges témoignent de la construction et de l'occupation de deux complexes agro-domestiques entre le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle. La phase la plus récente couvre la période comprise entre le milieu du XX<sup>e</sup> siècle et le début du XXI<sup>e</sup> siècle. Elle comprend le réaménagement du terrain et le déplacement de la maison appartenant au second complexe agrodomestique.

Photo de la page couverture : Projet 6203-11-AD01, fouille archéologique, site archéologique du Petit-Capsa (CeEv-006), Saint-Augustin-de-Desmaures, fin des lots 3A5 et 3A7 / début des lots 3A8, 3A9 et 3A10.

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION .....	1
1.0 MANDAT .....	4
2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES .....	5
2.1 Inventaire archéologique (2010) .....	5
2.2 Sites archéologiques connus à proximité .....	5
2.3 Contexte historique du lot cadastral 56 .....	6
3.0 MÉTHODE .....	16
3.1 Stratégie de fouille .....	16
3.2 Enregistrement des données .....	23
3.3 Inventaire des artefacts et des écofacts .....	24
4.0 DESCRIPTION DES RÉSULTATS .....	25
4.1 Opération 2 .....	25
4.1.1 Sols .....	25
4.1.2 Vestiges de maçonnerie .....	26
4.1.3 Vestiges de béton .....	26
4.2 Opération 3 .....	26
4.2.1 Sols .....	27
4.2.2 Vestiges de pierres et de maçonnerie .....	37
4.2.3 Autres vestiges .....	46
4.3 Artefacts et écofacts .....	49
5.0 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS .....	58
5.1 Occupation amérindienne .....	58
5.2 Aménagement et utilisation du terrain en bordure du ruisseau .....	58
5.3 Construction et occupation d'un premier complexe agro-domestique .....	61
5.4 Construction et occupation d'un second complexe agro-domestique .....	66
5.5 Réaménagement et occupation de la propriété .....	69
CONCLUSION .....	73
BIBLIOGRAPHIE .....	75
Annexe 1 Catalogue des photographies	

- Annexe 2 Inventaire sommaire des artefacts et des écofacts
- Annexe 3 Distribution des artefacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre de fragments
- Annexe 4 Distribution des artefacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre minimal d'objets
- Annexe 5 Fiche du site archéologique complétée

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau I : propriétaires du lot 56, Saint-Augustin-de-Desmaures .....	10
Tableau II : caractéristiques et objectifs des sous-opérations .....	21
Tableau III : caractéristiques et objectifs des sous-opérations .....	22
Tableau IV : corrélations lots-couches du site CeEv-006 .....	27
Tableau V : proportion des différentes catégories de matériaux dans la collection.....	50
Tableau VI : phases et événements documentés par les sols et les vestiges archéologiques.....	72

## LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation du projet d'aménagement de la route 367 et du site CeEv-006.....	2
Figure 2	Localisation sur une photographie aérienne d'une partie de l'emprise du projet d'aménagement de la route 367 et du site archéologique CeEv-006 à Saint-Augustin-de-Desmaures .....	3
Figure 3	Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Murray (1760-1761) localisant le secteur à l'étude (extrait) .....	8
Figure 4	Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Bouchette (1815) localisant le secteur à l'étude (extrait).....	9
Figure 5	Localisation approximative du lot 56, détail d'une carte topographique (1939) localisant le secteur à l'étude (1 : 126 720) (extrait).....	13
Figure 6	Plan général de l'opération 3 du site archéologique CeEv-006 .....	19
Figure 7	Fouille archéologique du site CeEv-006, relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3C .....	29
Figure 8	Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3D .....	33
Figure 9	Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3A .....	36

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	Vue générale du site CeEv-006 avant le décapage mécanique (opération 2), vue vers l'est.....	17
Photo 2	Vue générale du site CeEv-006 au début de la fouille archéologique (opération 3), vue vers le nord-est.....	17
Photo 3	Sillons de charrue (lignes pointillées rouges) présents à la surface des couches 16 et 19 dans la sous-opération 3E, vue vers l'est.....	34
Photo 4	Vestige de maçonnerie 3A100, vue vers l'ouest.....	39
Photo 5	Parement nord du vestige de maçonnerie 3A200a, vue vers le sud.....	41
Photo 6	Vestige de maçonnerie 3A300, vue vers le sud-est.....	42
Photo 7	Vestige de maçonnerie 3B100, vue vers l'est.....	43
Photo 8	Vestige de maçonnerie 3C100, vue vers le nord.....	45
Photo 9	Vestige de maçonnerie 3C200, vue vers le sud-est.....	45
Photo 10	Blocs de granit et vestige de pierres 3C300, vue vers le sud.....	47
Photo 11	Trous de poteaux 3C250a et 3C250b, vue vers le nord.....	49
Photo 13	Échantillon d'artéfacts associés à l'alcool, aux narcotiques (tabac) et aux jouets.....	52
Photo 14	Échantillon d'artéfacts associés à l'habillement et aux soins du corps.....	53
Photo 15	Échantillon d'artéfacts associés à l'architecture des habitations.....	54
Photo 16	Échantillon d'artéfacts associés à la relation et au travail sur la matière.....	55

## ÉQUIPE DE RÉALISATION

### Ministère des Transports du Québec

Service de la coordination des affaires autochtones et du Plan Nord

Direction de la programmation, des ressources et des opérations

Direction générale des territoires

Ghislain Gagnon archéologue, responsable de projet

Isabelle Bêty archéologue

Frank Rochefort archéologue

Manon Cortes stagiaire en archéologie

### SNC-Lavalin

Nathalie Fournier chargée de projet

Jacques Côté arpenteur

Jean-François Marcotte surveillant de chantier

Jacques Bédard chef de chantier

### Consultant

Jean-Yves Pintal archéologue, coordonnateur

Caroline Mercier archéologue chargée de projet, rédaction, analyse de la culture matérielle

Vincent Lambert assistant archéologue et technicien de laboratoire

Catherine Caron technicienne archéologue

Bernhardt de Launay technicien archéologue

Nicolas Fortier technicien archéologue

Guillaume Leclerc technicien archéologue

Caroline Parent technicienne archéologue

## **INTRODUCTION**

Ce rapport présente les résultats de la fouille archéologique réalisée sur le site archéologique du Petit-Capsa 1 (CeEv-006) au cours de l'été 2011. Ce site est situé sur le lot cadastral désigné par le numéro 56 de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (figures 1 et 2). Il a été découvert en 2010 durant l'inventaire archéologique de l'emprise de la route 367 située sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec (MTQ) (Pintal, 2011). L'inventaire archéologique avait permis de conclure qu'il s'avérait nécessaire de procéder à une fouille archéologique de ce site qui se trouve dans l'emprise du MTQ, avant toute excavation.

Dans le présent document, les trois premières sections décrivent le mandat, l'état des connaissances concernant le site, ainsi que les méthodes et les techniques utilisées pour atteindre les objectifs de l'intervention archéologique. Les deux sections suivantes contiennent la description et l'interprétation des résultats de l'intervention. Ces différentes sections comprennent des tableaux, des figures et des photographies qui présentent et résument les travaux réalisés. Enfin, la conclusion passe en revue les principaux points de ce rapport.




Figure 1 Localisation du projet d'aménagement de la route 367 et du site CeEv-006 (Ressources naturelles Canada, 21L13, 21L14, 1 : 50 000) (extrait)




Figure 2 Localisation sur une photographie aérienne d'une partie de l'emprise du projet d'aménagement de la route 367 et du site archéologique CeEv-006 à Saint-Augustin-de-Desmaures (ministère de l'Énergie et des Ressources, Q81521-163, 1 : 40 000)

## 1.0 MANDAT

Selon le mandat du MTQ, l'expertise archéologique devait comprendre :

- la réalisation de la fouille selon la méthodologie précisée dans le devis;
- le prélèvement du contenu artéfactuel dans les couches de sols archéologiques;
- la détermination de la nature et de la fonction des structures découvertes au cours de la fouille;
- la localisation précise, sur des plans horizontaux et verticaux, des vestiges mis au jour sur le site archéologique;
- la collecte des données archéologiques lors de la fouille;
- la préparation des artefacts, des écofacts et des divers échantillons recueillis au cours de la fouille selon les normes généralement en vigueur dans le domaine de l'archéologie;
- la production d'un rapport de recherche résultant de la fouille archéologique.

## **2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES**

### **2.1 Inventaire archéologique (2010)**

En 2010, dans le cadre du projet de réaménagement d'un tronçon de la route 367, localisé dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (projet n° 154-80-0135), le MTQ confiait à un consultant le mandat de réaliser un inventaire archéologique préventif sur une distance de 4 025 mètres. Cet inventaire avait pour objectif de vérifier la présence de vestiges mobiliers ou immobiliers dans les limites de l'emprise. Ce projet visait la construction d'un nouveau tronçon de route à deux voies, compris entre la voie ferrée et la route du Grand-Capsa (Pintal, 2011 : 1, 7).

L'inventaire archéologique a permis de découvrir les vestiges d'un site eurocanadien datant de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle ou du début du XIX<sup>e</sup> siècle (Pintal, 2011 : 7). Celui-ci a été désigné sous le nom de « Petit-Capsa 1 » et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec lui a attribué le code Borden CeEv-006. Le site archéologique couvre environ 200 mètres carrés. Il est situé sur le lot cadastral 56. La maison qui s'y trouve porte le numéro civique 1482 de la route 367 (Pintal, 2011 : 66).

Une vingtaine de sondages archéologiques ont été réalisés au nord et à l'est de la maison. Huit sondages ont révélé la présence d'artéfacts datant de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle ou du début du XIX<sup>e</sup> siècle (Pintal, 2011 : 43, 50). Trois d'entre eux ont permis de mettre au jour des vestiges de maçonnerie pouvant correspondre aux fondations d'un ou deux bâtiments (Pintal, 2011 : 44).

À la suite de cet inventaire, il a été recommandé au MTQ de procéder à une fouille archéologique du site (environ 50 mètres carrés) et d'assurer une surveillance archéologique lors du décapage mécanique du terrain se trouvant au nord et à l'est de la maison (talus, entrée asphaltée, etc.) (Pintal, 2011 : 53).

### **2.2 Sites archéologiques connus à proximité**

La consultation du Registre cartographique des sites et des zones d'inventaire de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (MCCCF, 2011a et b) mentionne que le

territoire compris dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet n'a fait l'objet d'aucun inventaire archéologique à ce jour (MCCCF, 2011a et b). Il indique également qu'aucun site archéologique n'y a été découvert jusqu'à présent (MCCCF, 2011a et b).

### **2.3 Contexte historique du lot cadastral 56**

À l'origine, le lot cadastral numéro 56 faisait partie de la première concession de la seigneurie de Fossambault. Cette dernière fut concédée à Alexandre Peuvret de Gaudarville (1664-1702) en 1693. Il fallut cependant attendre l'installation de nombreux immigrants irlandais à partir de 1821 pour que le développement de la seigneurie connaisse un véritable essor (Hamel et coll., 1978 : 9-10). En 1855, à la suite de l'abolition du régime seigneurial (1854), une municipalité de paroisse comprenant tout le territoire de l'ancienne seigneurie fut constituée sous le nom de Sainte-Catherine (Hamel et coll., 1978 : 15-17). Cette municipalité subit plusieurs annexions et détachements dans les décennies qui suivirent sa création. La partie correspondant à la première concession de la seigneurie de Fossambault fut détachée en 1870 et annexée à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, située immédiatement au sud (Hamel et coll., 1978 : 17; Paulette, 1991 : 103).

L'actuelle municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures tire son origine de la seigneurie Demaure (ou de Maure), qui fut concédée à Jean Juchereau de Maur (environ 1584-1672) et à Noël Juchereau Des Chatelets (environ 1593-1648) en 1647. La seigneurie connut un développement très lent au cours de ses premières années d'existence, mais les terres furent concédées de façon plus régulière à compter de 1663 (Paulette, 1991 : 3). En 1815, lors du passage de Joseph Bouchette, arpenteur général du Bas-Canada, seulement un quart de la seigneurie n'avait pas encore été mis en culture (Béchar, 1885 : 379).

Le tronçon de la route 367 actuelle qui passe au sud du lot cadastral numéro 56 correspond à une ancienne frontière seigneuriale. Il fut tracé le 8 mai 1794 au trait carré des terres de la seigneurie de Fossambault et de la seigneurie Demaure. Il séparait la quatrième concession de la seigneurie Demaure et la première concession de la seigneurie de Fossambault (Paulette, 1991 : 103). Ce tronçon a été désigné d'au moins cinq façons différentes depuis le début du XIX<sup>e</sup> siècle. La plus ancienne dénomination qui a été trouvée dans le contexte de cette recherche apparaît sur une carte dressée par Joseph Bouchette en 1815. La route

s'appelait alors *Stage Road* ou route des diligences (Bouchette, 1815). À compter de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, les actes notariés, les plans cadastraux et les recensements désignent cette route sous le nom de chemin public<sup>1</sup>, chemin du roi<sup>2</sup>, 5<sup>e</sup> rang de Saint-Augustin<sup>3</sup> et route de Fossambault<sup>4</sup>.

Les données disponibles concernant l'histoire des seigneuries de Fossambault et Demaure laissent présumer que les plus anciennes traces d'occupation eurocanadienne susceptibles d'être mises au jour sur le site CeEv-006 remonteraient à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle. En ce qui concerne la concession du lot cadastral numéro 56, la cartographie ancienne suggère une date minimale se situant dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle ou au début du XIX<sup>e</sup> siècle. En effet, une carte dressée par le gouverneur James Murray en 1761 atteste la présence de quelques bâtiments dans les environs (figure 3). La carte dressée par l'arpenteur Joseph Bouchette en 1815 montre quant à elle plusieurs bâtiments en bordure de la route des diligences (figure 4). La plupart d'entre eux se trouvent du côté sud de la route et appartiennent de ce fait à la quatrième concession de la seigneurie Demaure. Quelques bâtiments sont également construits du côté nord de la route et sont probablement rattachés à la seigneurie de Fossambault. Le plus ancien document consulté qui se rapporte au lot 56<sup>5</sup> est un plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin, dans le comté de Portneuf,

- 
1. *Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf*, 8 novembre 1878, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-14-56.
  2. *Acte de vente du lot 56 entre Narcisse Huot et Joseph-Désiré-Ovide Picard*, 26 avril 1933, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-87-744; *Acte de donation entre vifs entre Joseph-Désiré Ovide Picard et Joseph-Thomas Picard*, 29 avril 1937, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-92-692.
  3. *Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, Bibliothèque et Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 186, sous-district 15, p. 10, bobine de microfilm T-20440; *Acte de vente du lot 56 entre Joseph Thomas Picard et Charles Henri Magnan*, 7 septembre 1948, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-117-067; *Acte de vente du lot 56 entre Charles Henri Magnan et Michel Gignac*, 28 octobre 1952, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-12-746.
  4. *Acte de vente du lot ptie 56 entre Jean-Pierre Gignac et André Gignac*, 28 septembre 1992, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-450-866; *Acte de vente du lot ptie 56 entre Michel Gignac et Eddy Bujold et Marie-France Montminy*, 7 octobre 1997, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-46-631.

<sup>5</sup> La recherche sommaire effectuée dans le cadre du projet n'a pas permis de retrouver des documents écrits d'archives antérieurs à 1878. Il est possible que des documents plus anciens puissent être retrouvés lors d'une recherche plus exhaustive.




Figure 3 Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Murray (1760-1761) localisant le secteur à l'étude (extrait)



Figure 4 Localisation approximative du lot 56, détail de la carte de Bouchette (1815) localisant le secteur à l'étude (extrait)

dressé en novembre 1878 par le Département des terres de la couronne. Le livre de renvoi officiel annexé à ce plan indique que le lot 56 mesurait 5 perches de largeur sur 30 arpents et 6 perches de profondeur, pour une superficie totale de 15 arpents et 30 perches. Son propriétaire était Olivier Fiset<sup>6</sup> (tableau I). Celui-ci figure au recensement du Canada de 1871. Ce jeune cultivateur, à peine âgé de 23 ans, était chef de famille<sup>7</sup>. Cela signifie qu'il était peut-être déjà propriétaire du lot au moment du recensement. Il avait épousé sa femme Éléonore, âgée de 21 ans, en janvier de la même année. Il avait à sa charge sa mère, Cécile, âgée de 60 ans, et sa sœur, Aglaée, âgée de 16 ans<sup>8</sup>. Les documents d'époque ne s'attardent pas sur la présence ou non d'un bâtiment en ces lieux à cette époque.

<b>Période</b>	<b>Propriétaires</b>	<b>Profession ou statut</b>
1997-2010	Eddy Bujold (1968- ) Marie-France Montminy (1966- )	Enseignant Ergothérapeute
1992-1997	André Gignac (1941- )	Enseignant
1952-1992	Michel Gignac Jacqueline Giguère	Fonctionnaire Épouse
1948-1952	Charles Henri Magnan Cécile Bellerose	Employé d'hôtel Épouse
1937-1948	Joseph-Thomas Picard Alice Lirette	Cultivateur (1937) et contremaître (1948) Épouse
1933-1937	Joseph-Désiré Ovide Picard	Rentier
1911-1933	Narcisse Huot et ses enfants Marie McMean	Cultivateur Épouse
1895-1911	Louis Meunier	Cultivateur
1889-1895	Jean Paradis	Profession inconnue
Après 1881-1889	Raphaël East	Journalier
Ca 1871-1878 – avant 1881	Olivier Fiset	Cultivateur

Tableau I : propriétaires du lot 56, Saint-Augustin-de-Desmaures

6. *Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf*, 8 novembre 1878, *loc. cit.*

7. *Recensement du Canada, 1871. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, Bibliothèque et Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 143, sous-district 1, p. 41, bobine de microfilm C-10093.

8. *Ibidem.*

Aucun membre de la famille Fiset n'apparaît au recensement de 1881 dans le comté de Portneuf. Ils ont sans doute quitté la région quelques années auparavant. La paroisse de Saint-Augustin connut une importante baisse démographique dans le dernier tiers du XIX<sup>e</sup> siècle : la surpopulation et la rareté des terres incitèrent plusieurs familles à chercher du travail dans les manufactures du Québec et de la Nouvelle-Angleterre ou à ouvrir de nouvelles paroisses dans le nord du comté de Portneuf (Paulette, 1991 : 17).

Le propriétaire suivant se nommait Raphaël East<sup>9</sup>. Il apparaît pour la première fois au recensement du Canada de 1871. Ce cultivateur de 21 ans vivait alors chez Rémi et Victoire Rochon à Saint-Augustin<sup>10</sup>, probablement à titre d'engagé ou d'ouvrier agricole. Lors du recensement de 1881, Raphaël East vivait toujours à Saint-Augustin, mais cette fois avec son épouse prénommée Victoire. Ce chef de famille de 35 ans se déclarait journalier<sup>11</sup>. Cela implique qu'il n'était pas encore propriétaire et qu'un autre individu a probablement possédé le lot 56 après Olivier Fiset et avant Raphaël East.

Le lot passa aux mains de Jean Paradis en 1889<sup>12</sup>. Malheureusement, les recherches n'ont pas permis de retrouver l'acte notarié de cette transaction foncière. Il n'y a également aucune trace de Jean Paradis dans la paroisse de Saint-Augustin dans les recensements du Canada réalisés à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.

En 1895, François Angers, cordonnier de Québec et donataire de la succession Jean Paradis, comparut devant le notaire. Il était accompagné de Louis Meunier et de Narcisse Huot, deux cultivateurs domiciliés à Saint-Augustin. L'acte notarié fait état d'une vente à réméré à Louis Meunier, suivie d'une location à Narcisse Huot<sup>13</sup>. Ce dernier devint

---

9. *Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot*, 20 mai 1895, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-34-952.

10. *Recensement du Canada, 1871. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, loc. cit.

11. *Recensement du Canada, 1881. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, Bibliothèque et Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 81, sous-district E, p. 17, bobine de microfilm C-13212.

12. *Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot*, 20 mai 1895, loc. cit.

13. *Ibidem*.

finalement propriétaire du lot numéro 56 en 1911 lorsqu'une convention passée entre Louis Meunier et Narcisse Huot vint annuler l'acte de vente à réméré passé en 1895<sup>14</sup>.

Louis Meunier n'occupa visiblement jamais le lot 56. Il était veuf et vivait à Saint-Augustin chez son frère Odina lors des recensements de 1901<sup>15</sup> et 1911<sup>16</sup>. Narcisse Huot était quant à lui chef de famille. Il vivait à Saint-Augustin avec son épouse Mary McMean (ou McBane). Même si celle-ci était née au Québec, elle prétendait être d'origine irlandaise. En 1901, Narcisse Huot était toujours cultivateur et avait cinq enfants à sa charge : Charles (17 ans), Sara (13 ans), Mary (11 ans), Alice (10 ans) et Agnès (2 ans)<sup>17</sup>. En 1911, il n'avait plus que deux enfants à charge, soit ses filles Sara (19 ans) et Agnès (13 ans). Il occupait un emploi supplémentaire auquel il consacrait 60 heures de travail par semaine, 12 mois par année. Cet emploi lui permettait d'avoir des employés à son service et de gagner un revenu annuel de 200 \$<sup>18</sup>. Il était peut-être lié au moulin à scie qui apparaît sur une carte topographique de 1939 (figure 5). Les vestiges de ce moulin étaient d'ailleurs visibles au nord du site CeEv-006 au moment de l'intervention archéologique réalisée en 2011.

L'acte de vente de 1895 stipule que le lot 56 mesurait 0,5 arpent de largeur sur plus ou moins 30 arpents de profondeur<sup>19</sup>. Il semble donc avoir gagné en largeur au cours du dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Cet acte notarié mentionne également la présence de bâtisses<sup>20</sup>, mais aucune information ne permet de préciser si celles-ci avaient une vocation résidentielle ou agricole. La présence d'une habitation n'est confirmée que quinze ans plus tard. Lors du recensement du Canada de 1911, Narcisse Huot et sa famille étaient domiciliés

---

14. *Convention entre Louis Meunier et Narcisse Huot annulant l'acte de vente à réméré passé entre François Angers et Louis Meunier en 1895*, 15 novembre 1911, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Registre foncier du Québec, pièce 01-AL-29-55-367.

15. *Quatrième recensement du Canada, 1901. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, Bibliothèque et Archives Canada, fonds de Statistique Canada, RG 31, district 181, sous-district j-2, p. 4, bobine de microfilm T-6539.

16. *Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, *loc. cit.*

17. *Quatrième recensement du Canada, 1901. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, *loc. cit.*

18. *Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin*, *loc. cit.*

19. *Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot*, 20 mai 1895, *loc. cit.*

20. *Ibidem*. La recherche en archives n'a pas permis de retrouver les actes notariés antérieurs à 1895. Il est donc possible que des bâtisses aient été construites sur le lot 56 avant cette date. Tous les actes notariés suivants indiquent la présence de bâtisses.




Figure 5 Localisation approximative du lot 56, détail d'une carte topographique (1939) localisant le secteur à l'étude (1 : 126 720) (extrait)

sur le lot 56 du 5<sup>e</sup> rang de Fossambault<sup>21</sup>. De plus, le rôle d'évaluation municipale de 2010-2011-2012 indique que la maison fut construite en 1910 (Ville de Québec, 2011).

Ces données historiques confirment les informations recueillies auprès de trois résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures lors de l'intervention archéologique de 2011. D'après ceux-ci, une maison fut construite sur le terrain au début du XX<sup>e</sup> siècle et fut longtemps occupée par une famille d'Irlandais (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011; Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011; Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011). Cette maison reposait sur une petite fondation en pierres. Elle n'avait pas de cave, mais plutôt une petite section surcreusée (ou cave partielle) qui servait à entreposer les légumes (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). Elle était située près de la route et tout le terrain autour était cultivé (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011).

En 1933, Narcisse Huot et ses enfants vendirent la propriété à Joseph-Désiré Ovide Picard, un rentier domicilié à Québec<sup>22</sup>. Il est possible que celui-ci n'ait jamais occupé la propriété, en tout cas pas de façon régulière, puisqu'il la transféra à son fils Joseph-Thomas Picard dans le cadre d'une donation entre vifs quatre ans plus tard. Lors de cette transaction conclue en 1937, Joseph-Désiré Ovide Picard était toujours domicilié à Québec et son fils était cultivateur à Saint-Augustin-de-Desmaures<sup>23</sup>.

Comme plusieurs propriétés situées dans la municipalité, le lot numéro 56 perdit sa vocation agricole au milieu du XX<sup>e</sup> siècle (Paulette, 1991 : 122-123). Lors de la vente de la propriété en 1948, Joseph-Thomas Picard était contremaître à Québec<sup>24</sup>. Toutes les transactions foncières suivantes concernent des travailleurs salariés originaires de Québec : Charles Henri Magnan, employé d'hôtel, Michel Gignac, fonctionnaire<sup>25</sup>, André Gignac, enseignant<sup>26</sup>, Eddy Bujold, enseignant, et Marie-France Montigny, ergothérapeute<sup>27</sup>.

---

21. *Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, loc. cit.*

22. *Acte de vente du lot 56 entre Narcisse Huot et Joseph-Désiré-Ovide Picard, 26 avril 1933, loc. cit.*

23. *Acte de donation entre vifs entre Joseph-Désiré Ovide Picard et Joseph-Thomas Picard, 29 avril 1937, loc. cit.*

24. *Acte de vente du lot 56 entre Joseph Thomas Picard et Charles Henri Magnan, 7 septembre 1948, loc. cit.*

25. *Acte de vente du lot 56 entre Charles Henri Magnan et Michel Gignac, 28 octobre 1952, loc. cit.*

26. *Acte de vente du lot ptie 56 entre Jean-Pierre Gignac et André Gignac, 28 septembre 1992, loc. cit.*

27. *Acte de vente du lot ptie 56 entre Michel Gignac et Eddy Bujold et Marie-France Montminy, 7 octobre 1997, loc. cit.*

La maison construite au début du XX<sup>e</sup> siècle fut déplacée dans les années 1950 lors du réaménagement de la route 367. D'après certains résidents, le déplacement aurait eu lieu en 1953 (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) ou en 1958 (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). Le propriétaire, Michel Gignac, aurait profité de l'occasion pour aménager une cave (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011), agrandir la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) et construire un puits de surface près de la limite ouest du lot cadastral (Eddy Bujold, communication personnelle, 26 juillet 2011). Cette maison fut démolie au printemps 2011 en prévision de la construction d'une nouvelle section de route à deux voies.

Les données disponibles concernant l'histoire du lot 56 et de ses alentours laissent présumer que ce secteur de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures a commencé à se développer vers la fin du Régime français (environ 1750). Une carte datant du début des années 1760 (voir figure 3) localise divers bâtiments dans les environs. Aux débuts des années 1800, à la route 367 actuelle correspondait la route des diligences. Au moins une carte de cette époque (voir figure 4) localise des bâtiments dans les environs du lot 56. À partir des années 1870-1880, le lot 56 est occupé par des cultivateurs. Toutefois, il appert qu'à partir des années 1950, les propriétaires de ce lot délaisse les activités agricoles.

### **3.0 MÉTHODE**

La fouille archéologique du site CeEv-6 a été réalisée entre le 19 juillet et le 5 août 2011 par une équipe composée d'une archéologue chargée de projet, d'un assistant-archéologue et de quatre techniciens en archéologie. Un archéologue et une stagiaire en archéologie du MTQ se sont également joints à l'équipe du 25 au 29 juillet. La fouille a été réalisée grâce au permis de recherche archéologique 11-MERC-01 accordé par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

#### **3.1 Stratégie de fouille**

La stratégie de terrain adoptée pour réaliser le mandat comprend le décapage des niveaux de surface (opération 2), suivi d'une fouille archéologique en aire ouverte (opération 3). Le décapage a été effectué à l'aide de machinerie sous la surveillance de l'assistant archéologue le 19 juillet 2011. Ce décapage a été réalisé sur une large bande de terrain située à l'extrémité sud du lot cadastral numéro 56, entre la route 367 et les fondations de la maison portant le numéro 1482 (photo 1, tableau II). Dans la partie est du site, le décapage des niveaux supérieurs a permis de retrouver les trois vestiges de maçonnerie découverts lors de l'inventaire archéologique de 2010 (3A100, 3A200 et 3A300). Dans la partie ouest, le décapage a permis de mettre au jour trois vestiges de béton (2A150, 2A250 et 2A350) et trois alignements de pierres (3B100, 3C100 et 3C200) qui semblaient appartenir à autant de nouveaux vestiges de maçonnerie.

La fouille archéologique s'est déroulée du 21 juillet au 5 août 2011. Pour assurer un bon contrôle stratigraphique des découvertes, le site a été subdivisé en sept aires de fouille de forme et de dimensions variables (sous-opérations 3A à 3G) (figure 6, tableau II). Au besoin, des bermes de sols ont été laissées en place entre ces aires pour faciliter le relevé des coupes stratigraphiques. Dans la partie est du site, la forme et les dimensions des aires de fouille ont été conditionnées par l'installation d'un abri visant à protéger les archéologues des intempéries (photo 2). Six aires de fouille ont fait l'objet d'une fouille stratigraphique manuelle. La première correspond à la sous-opération 3A. Elle a été implantée dans la partie nord-est du site afin de vérifier le lien entre les vestiges de maçonnerie mis au jour en 2010 (3A100, 3A200 et 3A300).



Photo 1 Vue générale du site CeEv-006 avant le décapage mécanique (opération 2), vue vers l'est



Photo 2 Vue générale du site CeEv-006 au début de la fouille archéologique (opération 3), vue vers le nord-est







Sous-opération	Localisation	Forme	Orientation	Dimensions	Technique de fouille	Objectifs
2A	–	Irrégulière	Est-ouest	Environ 23 m x 6,75 m	Excavation mécanique	Enlever les niveaux de surface
3A	Nord-est	Trapézoïdale	Est-ouest	6,50 m x 4 m x 6,75 m x 2 m	Fouille manuelle	Vérifier le lien entre les vestiges mis au jour en 2010 (3A100, 3A200, 3A300)
3B	Sud-ouest	Rectangulaire	Nord-sud	4 m x 2 m	Fouille manuelle	Documenter un vestige mis au jour lors du décapage mécanique (3B100)
3C	Sud-ouest	Rectangulaire	Est-ouest	5 m x 4 m	Fouille manuelle	Documenter deux vestiges mis au jour lors du décapage mécanique (3C100, 3C200)
3D	Sud-est	Trapézoïdale	Est-ouest	3,50 m x 2 m x 3,55 m x 2,85 m	Fouille manuelle	Vérifier le prolongement vers le sud des vestiges mis au jour dans 3A
3E	Sud-est	Trapézoïdale	Est-ouest	3 m x 1 m x 3,10 m x 2 m	Fouille manuelle	Vérifier le prolongement vers le sud des vestiges mis au jour dans 3A
3F	Nord-ouest	Trapézoïdale	Est-ouest	10,20 m x 2 m x 10 m x 4 m	Fouille manuelle	Comprendre la relation entre les vestiges mis au jour dans 3A et 3C
3G	–	Irrégulière	–	–	Excavation mécanique	Vérifier le lien entre les vestiges mis au jour dans 3A et 3C Délimiter un vestige et deux tranchées mis au jour dans 3A

Tableau II : caractéristiques et objectifs des sous-opérations

Deux aires de fouille, correspondant aux sous-opérations 3B et 3C, ont aussi été aménagées dans la partie sud-ouest du site. La fouille de ces aires avaient pour objectif de documenter les alignements de pierres (3B100, 3C100 et 3C200) repérés lors de l'excavation de l'opération 2. Au cours de l'intervention, trois aires de fouille ont été ajoutées pour parfaire la compréhension à l'égard de ces vestiges. Les sous-opérations 3D et 3E ont été réalisées dans la partie sud-est du site afin de vérifier si les vestiges mis au jour dans la sous-opération 3A se prolongeaient vers le sud. Quant à la sous-opération 3F, qui a eu lieu dans la partie nord-ouest du site, elle avait pour objectif de comprendre la relation entre les vestiges mis au jour dans les sous-opérations 3A et 3C. Faute de temps, seule l'extrémité ouest de cette sous-opération a été fouillée de façon stratigraphique et manuelle. La partie

centrale a été excavée mécaniquement et incluse dans la sous-opération 3G. Un sondage manuel a également été réalisé dans le coin sud-est.

Une septième aire de fouille, correspondant à la sous-opération 3G, a été excavée de façon mécanique à la fin de l'intervention archéologique. Elle regroupe en fait deux secteurs d'intervention. Le premier était situé au nord de la sous-opération 3F et poursuivait le même objectif que cette dernière. Le second se trouvait au nord et à l'est de la sous-opération 3A. Dans ce cas, l'objectif était de mieux dégager le vestige de maçonnerie 3A200 et de trouver la limite de deux tranchées (3A8 et 3A9) que l'on avait observées dans le coin nord-est du site.

Cinq sondages supplémentaires ont été effectués à la toute fin de l'intervention archéologique (figure 6, tableau III). Ils ont fait l'objet d'une fouille manuelle non stratigraphique et ont été considérés comme une extension de la sous-opération qui avait été effectuée le plus près. Deux sondages ont été réalisés dans la berme comprise entre les sous-opérations 3B et 3C (3B extension).

Sous-opération	Localisation	Forme	Orientation	Dimensions	Technique de fouille	Objectifs
3B extension (X 2)	Berme entre 3B et 3C	Carrée	–	1,30 m x 1,30 m	Fouille manuelle	Vérifier la présence d'un vestige à l'emplacement d'un alignement de pierres
		Rectangulaire	Est-ouest	3 m x 0,70 m	Fouille manuelle	Vérifier la présence d'une tranchée observée à la jonction de 3C et 3F
3D extension	Berme entre 3B et 3D	Rectangulaire	Est-ouest	0,50 m x 0,70 m	Fouille manuelle	Compléter la documentation du vestige 3B100
3E extension	Sud de 3E	Rectangulaire	Est-ouest	1,40 m x 0,85 m	Fouille manuelle	Vérifier la présence d'un angle à l'extrémité sud-est du vestige 3A300
3F	Coin sud-est de 3F	Carrée	–	0,90 m x 0,90 m	Fouille manuelle	Vérifier la présence d'un angle à l'extrémité nord-ouest du vestige 3A300

Tableau III : caractéristiques et objectifs des sous-opérations

L'objectif de la fouille de ces cinq autres sous-opérations était de vérifier la présence d'un vestige de maçonnerie à l'emplacement d'un alignement de pierres à l'extrémité sud de la berme et d'une tranchée à la jonction des sous-opérations 3C et 3F. Un sondage a

également été effectué dans la berme laissée entre les sous-opérations 3B et 3D (3D extension) afin de compléter les renseignements recueillis sur le vestige de maçonnerie 3B100. Enfin, deux sondages avaient pour objectif de vérifier la présence d'un angle à chaque extrémité du vestige de maçonnerie 3A300. Ils ont été réalisés au sud de la sous-opération 3E (3E extension) et dans le coin sud-est de la sous-opération 3F.

### **3.2 Enregistrement des données**

Conformément aux méthodes utilisées en archéologie historique, l'enregistrement des unités (ou lots) de sols et de vestiges a été effectué selon le système Tikal. Grâce à celui-ci, chaque unité archéologique reçoit un code alphanumérique qui permet de le positionner, autant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Ce code permet aussi de conserver l'information sur la provenance des artefacts et des écofacts recueillis dans chaque unité. Il comprend trois niveaux hiérarchiques : l'opération, la sous-opération et le lot. L'opération, désignée par un chiffre, est une division arbitraire correspondant soit à une intervention archéologique, soit à une aire de fouille (ex. : CeEv-006-2). La sous-opération, que l'on indique au moyen d'une lettre, est une subdivision de l'opération (ex. : CeEv-006-2A). Le lot, pour sa part, est désigné par un chiffre. Il correspond à une unité de sol archéologique ou à un vestige architectural (ex. : CeEv-006-2A1).

Pour la fouille réalisée sur le site CeEv-006, on a attribué le numéro d'opération 2 au décapage mécanique et le numéro d'opération 3 à la fouille archéologique. Les lots de sols ont reçu un numéro compris entre 1 et 99. Les numéros 1 à 98 désignent les sols ayant fait l'objet d'une fouille stratigraphique manuelle. Le numéro 99 est réservé à la fouille non stratigraphique, qu'elle soit manuelle (sondage) ou mécanique. Les vestiges de pierres et de maçonnerie ont reçu un numéro correspondant au nombre 100, 200 ou 300, tandis que tous les autres vestiges (béton, bois, etc.) ont été désignés par le nombre 150, 250 ou 350. Les données concernant chaque lot ont été consignées sur des fiches d'enregistrement prévues à cet effet.

L'ensemble de l'intervention archéologique a fait l'objet d'une prise de photographies au moyen d'un appareil numérique. Les descriptions des clichés ont été regroupées dans un catalogue de photographies (annexe 1). Les lots de sols et de vestiges ont également fait

l'objet de relevés altimétriques à partir d'une borne d'arpentage (ST 96KSF07, 111,11 m NMM) située à l'est du site et les données ont été consignées dans un carnet d'arpentage. Un plan de localisation général des sous-opérations et des vestiges (échelle 1 : 40) a été produit grâce à un quadrillage placé sur toute la superficie du site et les coupes stratigraphiques significatives ont été relevées (échelle 1 : 10).

### **3.3 Inventaire des artefacts et des écofacts**

Les artefacts et les écofacts recueillis lors de la fouille archéologique ont fait l'objet d'un inventaire sommaire (annexe 2) qui inclut les champs suivants : Lot, Code matériau, Matériau, Objet, Nombre de fragments, Nombre d'objets (minimum), Commentaires et Datation générale. Cet inventaire a été effectué selon les codes matériaux utilisés par l'Université Laval. La nomenclature en vigueur à Parcs Canada (Parcs Canada, 2007) a été utilisée pour désigner les objets.

Deux tableaux, qui sont fournis en annexe et qui présentent la répartition des artefacts et des écofacts sur le site archéologique, ont ensuite été produits à partir de l'inventaire sommaire. Le premier tableau présente la distribution des artefacts et des écofacts dans chaque couche de sol et dans chaque vestige architectural sur la base du nombre de fragments (annexe 3). Le second tableau indique également la distribution par couche de sol et par vestige, mais sur la base du nombre minimal d'objets (annexe 4).

## 4.0 DESCRIPTION DES RÉSULTATS

### 4.1 Opération 2

Dans le but d'atteindre rapidement les couches de sols archéologiques significatives, l'intervention a commencé par un décapage des couches de surface réalisé à l'aide d'une excavatrice. Cette première étape correspond à l'opération 2.

L'excavation d'une large bande de terrain (environ 23 m x 6,75 m) à l'extrémité sud du lot cadastral numéro 56 a permis de documenter sommairement 7 couches de sols distinctes, qui ont toutes été incluses dans le lot 2A99 (tableau IV). Elle a en outre permis d'identifier les trois vestiges de maçonnerie découverts en 2010, ainsi que trois nouveaux vestiges de maçonnerie et trois vestiges de béton.

#### 4.1.1 Sols

La majeure partie de la surface décapée était recouverte de tourbe gazonnée (couche 1). Celle-ci reposait sur un loam sableux brun grisâtre foncé (horizon Ah) (couche 2) mesurant environ 0,10 m d'épaisseur. À l'emplacement du talus aménagé devant la maison située au 1482, route 367, cette couche de sol reposait sur un loam sableux brun grisâtre d'environ 0,30 m d'épaisseur. Celui-ci contenait des cailloux, des pierres et de rares lentilles d'argile (couche 3). La couche suivante était un loam sableux brun orangé. D'une épaisseur d'environ 0,15 m, cette couche renfermait des inclusions de cailloux, de pierres, de mortier et de ciment (couche 4). Le décapage a été interrompu après l'excavation d'un peu moins de 0,05 m de limon sableux friable brun grisâtre, moucheté de charbons de bois (couche 5). Il s'agit de la couche qui recouvrait les sols archéologiques qui étaient en place lors de l'inventaire réalisé en 2010 (Pintal, 2011 : 46, 47, 49).

Une entrée de stationnement en asphalté (couche 6) était présente à l'extrémité est du terrain. L'excavation de celle-ci a révélé qu'elle avait été aménagée sur un lit de pose en gravier (couche 7). Le tout reposait directement sur le sol stérile correspondant à la couche 19.

#### 4.1.2 Vestiges de maçonnerie

Dans la partie est du site, le décapage a permis de retrouver les trois vestiges de maçonnerie découverts en 2010. Dans la partie ouest, il a conduit à la mise au jour de trois alignements de pierres, qui semblaient appartenir à de nouveaux vestiges de maçonnerie. Deux d'entre eux ont alors reçu un numéro de lot temporaire. Étant donné que ces vestiges ont été dégagés et décrits lors de la fouille archéologique, il a été jugé préférable de les inclure dans l'opération 3 et de leur attribuer un numéro de lot en conséquence. Ils seront donc présentés dans la section du rapport consacrée aux résultats de cette opération.

#### 4.1.3 Vestiges de béton

Trois vestiges de béton ont été identifiés lors du décapage des niveaux de surface. Leur position stratigraphique démontre qu'ils étaient contemporains de la maison située au 1482, route 367. Ils n'ont donc pas fait l'objet d'un enregistrement détaillé. Deux de ces vestiges correspondent à des dalles de béton situées dans la partie nord-est du site. Ils ont été désignés par les numéros de vestiges 2A150 et 2A250. Le troisième vestige a été trouvé au centre sud et porte le numéro 2A350. Il s'agit du perron en béton aménagé devant l'entrée principale de la maison.

### **4.2 Opération 3**

L'opération 3 correspond à la fouille du site archéologique. Pour assurer un bon contrôle stratigraphique des découvertes, le site a été subdivisé en sept sous-opérations (de 3A à 3G) de forme et de dimensions variables (figure 6, tableau II). Celles-ci avaient comme principal objectif de documenter les vestiges de maçonnerie mis au jour lors de l'inventaire archéologique (opération 1, 2010) et du décapage préalable à la fouille (opération 2, 2011). Cinq sondages supplémentaires ont aussi été effectués à la toute fin de l'intervention archéologique pour parfaire la compréhension à l'égard des vestiges (3B extension, 3D extension, 3E extension et 3F) (figure 6, tableau III). Ces sous-opérations et sondages ont permis de documenter treize couches de sols et onze vestiges différents.

#### 4.2.1 Sols

La première couche de sol rencontrée lors de la fouille était un limon sableux friable brun grisâtre. Elle correspondait à la portion inférieure de la couche 5, pour laquelle le décapage mécanique a été interrompu. Elle était présente dans toutes les sous-opérations (3A1, 3B1, 3C1, 3D1, 3E1, 3F1 et 3G99) et dans presque tous les sondages (3B99, 3E99 et 3F99) (tableau IV). Cette couche a été fouillée de façon manuelle sur une épaisseur variant entre 0,01 m et 0,12 m, selon les endroits. Cela a permis de constater qu'elle contenait des graviers et des cailloux arrondis (10-25 %), de la poussière et des petits nodules de mortier (1-2 %), des petits charbons de bois (1 %) et des petits fragments de briques (moins de 1 %).

Couches	2A	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G
De 1 à 4	2A99	–	–	–	–	–	–	–
5	2A99	3A1	3B1, 3B99	3C1	3D1, 3D99	3E1, 3E99	3F1, 3F99	3G99
6 et 7	2A99	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	3C1 lentille, 3C3, 3C5	–	–	3F1a lentille	–
9	–	–	–	3C2	–	–	3F1a	–
10	–	–	–	3C3, 3C5	–	–	–	–
11	–	3A2, 3A3	–	–	–	–	3F99	3G99
12	–	3A4	–	–	–	–	–	–
13	–	3A3 lentille, 3A11	–	–	–	–	–	–
14	–	3A5, 3A6, 3A7	3B2, 3B3, 3B4, 3B5, 3B99	3C3	3D2, 3D99	3E2, 3E99	3F1a, 3F2, 3F99	3G99
15	–	3A8, 3A9	–	–	–	–	–	3G99
16	–	3A5 tranchée	–	–	–	3E3, 3E99	–	–
17	–	–	–	3C5	–	–	–	–
18	–	–	–	3C6	–	–	–	–
19	–	3A10	3B6	3C4	3D3	3E5	3F3	3G99
20	–	3A10	3B6	–	3D3	–	–	3G99

Tableau IV : corrélations lots-couches du site CeEv-006

Dans le coin nord-ouest du site, la couche 5 reposait sur une concentration de sable meuble grossier, dont la couleur allait de grisâtre à jaunâtre. Elle a d'abord été identifiée comme une lentille et incluse dans les lots 3C1 et 3F1a. Finalement, le relevé stratigraphique des

parois nord et ouest de la sous-opération 3C (figure 7) a démontré qu'il s'agissait d'une couche à part entière (couche 8) mesurant un peu plus de 0,10 m d'épaisseur.

La couche 8 reposait sur un sable limoneux friable brun orangé contenant des graviers et des cailloux arrondis (15 %), des petits charbons de bois (1 %), des petits nodules de mortier (1 %) et des petits fragments de papier goudronné (moins de 1 %) (couche 9). Formée par les lots 3C2 et 3F1a, cette couche de sol avait une épaisseur maximale de 0,20 m. Elle comblait une tranchée excavée dans la couche 14, sous-jacente, et dans le vestige de maçonnerie 3C200. La tranchée, d'une largeur de 0,40 m, a été fouillée sur une longueur d'environ 2,50 m. Elle était orientée selon un axe nord-est-sud-ouest et présentait une pente descendante vers le sud-ouest.

Le relevé stratigraphique des parois nord et ouest de la sous-opération 3C (figure 7) montre que la couche 9 prenait place sur un limon sableux friable de couleur brune à brune orangée (couche 10). Celui-ci comblait une dépression excavée dans les couches 14 et 17, au coin nord-ouest de la sous-opération 3C. Il n'a pas été perçu lors de la fouille, sans doute parce qu'il ressemblait beaucoup au sol formant ces deux couches. Cela laisse présumer que la dépression a été comblée à l'aide des déblais provenant de l'excavation.

Dans la partie nord-est du site, la couche 5 reposait sur un sable limoneux friable de couleur brune à brune légèrement orangée (couche 11). Même s'il mesurait à peine 0,12 m d'épaisseur, ce sol contenait une grande quantité et une grande diversité d'inclusions, à savoir des roches (25 %), du mortier (10 %), des petits charbons de bois (2 %), des fragments de bois (moins de 1 %), des petits fragments de briques (moins de 1 %), un gros fragment de béton (moins de 1 %), des petits fragments de papier goudronné (moins de 1 %) et des plaques d'argile (moins de 1 %). Bien que quelques pierres et blocs arrondis (5 %) aient été observés, la majorité des roches avaient la forme de graviers et de cailloux subarrondis (20 %). Le mortier était présent autant sous la forme de poussière que de nodules de petites à grandes dimensions.





Lors de la fouille, la couche 11 a été observée seulement dans la moitié nord de la sous-opération 3A (3A2 et 3A3) et dans le sondage effectué à l'extrémité est de la sous-opération 3F (3F99). L'excavation réalisée dans la sous-opération 3G (3G99) a montré qu'elle s'étendait davantage vers le nord et qu'elle était beaucoup plus épaisse à cet endroit : elle comblait une fosse de grandes dimensions et formait la base du talus aménagé devant la maison située au 1482, route 367. La fosse contenait de nombreux débris de démolition, notamment des fragments de tôle galvanisée, un perron en béton, ainsi que des fragments de cheminées en brique et de fondations en pierre liées au mortier de ciment.

La fouille de la couche 11 a permis de repérer plusieurs puits de sondages effectués en 2010 lors de l'inventaire archéologique. Il s'agit des puits 1A, 1B, 1C, 5 et 8. Le sol qui comblait les puits a été fouillé en même temps que la couche 11, mais les artefacts et les écofacts ont été isolés pour éviter que leur présence fausse l'interprétation des données.

En fouillant la couche 11, une fosse de forme plus ou moins rectangulaire (environ 80 m x 0,60 m) fut mise au jour dans le coin nord-est de la sous-opération 3A, à la jonction des vestiges de maçonnerie 3A100 et 3A200. Elle était comblée par un sol hétérogène composé de poches de sable grossier beige et de limon brun (couche 12). D'une consistance meuble à friable, le tout contenait des inclusions de graviers arrondis (25 %), de petits nodules de mortier (moins de 1 %) et de petits fragments de charbons de bois (moins de 1 %). Quelques cailloux arrondis ont également été observés. Ils présentaient des similitudes avec ceux qui formaient le vestige de maçonnerie 3A100. Cette couche de sol a été désignée par le numéro de lot 3A4. La fosse, d'une profondeur de 0,84 m, semble avoir été creusée et comblée alors que la couche 11 était en place. Sa base reposait dans le sol stérile correspondant à la couche 20.

Toujours dans la partie nord-est du site, la couche 11 recouvrait un sable limoneux d'une consistance friable à compacte et d'un brun grisâtre, tacheté de brun orangé par endroits (couche 13). Celui-ci comportait des inclusions de mortier (40 %), de pierres brutes arrondies, de pierres sommairement ébauchées et de débris de taille (30 %). Il était formé du lot 3A11 et de la lentille de mortier observée dans le lot 3A3. Ce sol comblait une dépression de forme plus ou moins rectangulaire (2,50 m x 0,80 m) orientée selon un axe

nord-est-sud-ouest et située immédiatement à l'ouest du vestige de maçonnerie 3A200. La dépression a été excavée sur une profondeur d'environ 0,13 m dans le sol stérile de la couche 19.

La couche 14 correspondait à un ancien niveau de labours enfoui (horizon Apb). Elle a été observée dans toutes les sous-opérations (3A5, 3A6, 3A7, 3B2, 3B3, 3B4, 3B5, 3C3, 3D2, 3E2, 3F1a, 3F2, 3G99) et dans tous les sondages (3B99, 3D99, 3E99, 3F99). Il s'agissait d'un limon sableux friable de couleur brune à brune légèrement orangée qui renfermait des graviers arrondis (3-5 %, parfois jusqu'à 10-15 %), de petits et moyens fragments de charbons de bois (1-2 %), des petits fragments de briques (moins de 1 %), de la poussière et des petits nodules de mortier (moins de 1 %), de petits morceaux d'anthracite (moins de 1 %), des plaques et des nodules d'argile (moins de 1 %), ainsi que des coquilles appartenant à de petits escargots (moins de 1 %). À l'extrémité ouest du site, la couche 14 reposait sous les couches 5 et 9. Elle avait une épaisseur maximale de 0,23 m. Dans la partie nord-est, elle se trouvait sous la couche 11 et son épaisseur maximale était de 0,13 m. Partout ailleurs sur le site, elle était recouverte par la couche 5 et ne dépassait pas 0,16 m d'épaisseur.

À plusieurs endroits dans la partie est du site (sous-opérations 3A, 3B, 3D et 3E), la couche 14 comblait des sillons parallèles laissés par le passage d'une charrue. Orientés selon un axe nord-est-sud-ouest, ceux-ci avaient en moyenne 0,10 m de largeur. Ils étaient clairement visibles à la surface des couches sous-jacentes (figure 8, photo 3). La couche 14 comblait également une dépression disposée dans le même axe à l'extrémité sud de la sous-opération 3B (3B4). Cette dépression mesurait un peu plus de 0,80 m de largeur en surface et environ 0,30 m de largeur à sa base. Les bords étaient très irréguliers. Il pourrait s'agir d'un fossé ou d'une rigole en bordure d'un champ cultivé.

La fouille de la couche 14 a permis de repérer 3 puits de sondages réalisés lors de l'inventaire archéologique de 2010. Deux d'entre eux étaient situés dans la sous-opération 3B et l'autre, dans la sous-opération 3D (sondage 9). Le sol qui comblait les puits a été excavé en même temps que la couche 14, mais les artefacts et les écofacts ont encore une fois été isolés. Dans la partie est du site, la couche 14 recouvrait trois tranchées. Deux d'entre elles étaient orientées selon un axe nord-ouest-sud-est au coin nord-est de la sous-




Figure 8 Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3D



Photo 3 Sillons de charrue (lignes pointillées rouges) présents à la surface des couches 16 et 19 dans la sous-opération 3E, vue vers l'est

opération 3A. La première, représentée par le lot 3A8, mesurait 0,48 m de largeur et 0,62 m de profondeur. La seconde, représentée par le lot 3A9, mesurait 0,65 m de largeur et 0,91 m de profondeur. Elles ont respectivement été fouillées sur une longueur de 1,10 m et de 0,55 m. Elles étaient toutes les deux comblées par un sable limoneux meuble et brun légèrement orangé renfermant des inclusions de graviers et de cailloux arrondis (10-15 %), ainsi que des poches de sable fin beige (5 %). L'excavation de la sous-opération 3G (3G99) a révélé que ces deux tranchées se rejoignaient sous le lit de pose en gravier (couche 7) de l'ancienne entrée de stationnement en asphalté (couche 6) pour ne former qu'une seule et même tranchée. C'est la raison pour laquelle ces deux lots ont finalement été considérés comme faisant partie de la couche 15. Cette tranchée a été dégagée sur une longueur totale d'environ 6,40 m. Elle avait une largeur maximale d'environ 1,20 m et sa base reposait dans le sol stérile correspondant à la couche 20.

La seconde tranchée mise au jour sous la couche 14 était orientée selon un axe nord-ouest-sud-est, immédiatement à l'est du vestige de maçonnerie 3A100. Fouillée sur une longueur de 3 m, elle avait une largeur et une profondeur de 0,60 m à 1,00 m, selon les endroits. La base se trouvait dans le sol stérile correspondant à la couche 20. Le comblement de la tranchée est représenté par la couche 16, qui est elle-même formée des lots 3A5 tranchée et 3E3.

Au cours de la fouille, il est apparu que la couche 16 était constituée de trois sols légèrement différents (figure 9). La partie supérieure de la tranchée était comblée par un sable limoneux friable et brun légèrement orangé. Celui-ci comportait des inclusions de graviers arrondis et subanguleux (10 %), de petits charbons de bois (1 %), de moyens nodules de mortier (moins de 1 %), de petits fragments de briques (moins de 1 %) et de petites éclisses de bois (moins de 1 %) (couche 16a). Il s'agit probablement d'un mélange entre la couche supérieure et le véritable comblement de la tranchée, puisque des sillons de charrue étaient visibles en surface. Le reste de la tranchée était comblé par un sable meuble peu limoneux, dont la couleur allait de brun jaunâtre à brun orangé. Dans la partie médiane de la tranchée, le sol renfermait des graviers et des cailloux arrondis (15-25 %), des petits nodules de mortier (1 %), des petits fragments de charbons de bois (moins de 1 %) et des petites éclisses de bois (moins de 1 %) (couche 16 b). La partie inférieure, pour sa part, contenait des graviers et des cailloux arrondis (7 %), des petits nodules de mortier (1 %) et des petits charbons de bois (moins de 1 %) (couche 16c). Elle renfermait aussi le vestige de bois 3E150.

Dans la partie ouest du site, la couche 14 reposait sur un ancien niveau de labours enfoui (horizon Apb), correspondant au lot 3C5. Celui-ci avait l'aspect d'un limon sableux, friable et brun jaunâtre, et renfermait des inclusions de graviers (7 %) et de petits fragments de charbons de bois (1 %) (couche 17). Une lentille de sable meuble jaunâtre a aussi été observée près de l'interface inférieure, immédiatement à l'ouest du vestige de pierre 3C300. Le tout avait une épaisseur de 0,02 m et 0,33 m.

La fouille de la couche 17 a permis de repérer une dépression de forme plus ou moins circulaire dans le coin sud-ouest de la sous-opération 3C. Cette dépression a d'abord été




Figure 9 Relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3A

interprétée comme une fosse contemporaine de la couche 17 ou antérieure à celle-ci. C'est la raison pour laquelle les artefacts et les écofacts ont été isolés (3C5 fosse). En fin de compte, l'inventaire sommaire de la collection a démontré qu'au moins deux fragments d'artefacts pouvaient être recollés avec ceux qui avaient été mis au jour dans les couches supérieures (couches 9 et 14). Ce constat mène à penser que la dépression correspond plutôt à un sondage effectué lors de l'inventaire archéologique de 2010.

La couche 17 recouvrait un humus enfoui (horizon Ahb) de 0,05 m à 0,15 m d'épaisseur. Celui-ci avait l'aspect d'un sable limoneux friable de couleur brune grisâtre très foncée à noire (couche 18) et reposait directement sur le sol stérile de la couche 20. Il contenait de la matière organique (25 %), des petits charbons de bois (5 %), ainsi que des graviers et des blocs arrondis (8 %). Lors de la fouille, cet humus enfoui a reçu le numéro de lot 3C6.

Les deux dernières couches de sol documentées lors de la fouille étaient stériles et couvraient toute la superficie du site. La couche 19 était composée de sable limoneux meuble de couleur brune orangée à jaunâtre (horizon B) mesurant de 0,10 m à 0,20 m d'épaisseur. Elle contenait des inclusions de graviers arrondis (1-5 %) et de petits nodules de mortier (1 %). La présence de mortier s'explique sans doute par les travaux de labourage réalisés sur le site, puisque des sillons de charrue étaient visibles à plusieurs endroits en surface. Cette couche était formée par les lots 3A10, 3B6, 3C4, 3D3, 3E5 et 3F3. Elle a également été observée lors de l'excavation mécanique de la sous-opération 3G (3G99). Quant à la couche 20, il s'agit d'un sable peu limoneux brun jaunâtre avec des cailloux et des pierres de forme arrondie (15-25 %) (horizon C). Elle a été fouillée en même temps que la couche 19 sur une épaisseur maximale de 0,10 m.

#### 4.2.2 Vestiges de pierres et de maçonnerie

Le vestige de maçonnerie 3A100 était disposé selon un axe nord-ouest-sud-est à l'extrémité est de la sous-opération 3A. Il correspond au vestige 1A100, mis au jour lors de l'inventaire archéologique de 2010. Ce dernier était conservé sur une longueur de 2,80 m. Sa largeur se situait entre 0,45 m et 0,65 m, tandis que sa hauteur variait de 0,41 m à

0,91 m. Son sommet était recouvert par la couche 14 et la base reposait dans la couche 20. La couche 19, quant à elle, était en contact avec les parements est et ouest.

Ce vestige ressemblait davantage à un radier qu'à une fondation. Il était composé de cailloux de granit bruts (pierres de champs), dont les dimensions allaient de 0,09 m x 0,06 m x 0,04 m à 0,26 m x 0,26 x 0,16 m. Ceux-ci étaient noyés dans un liant de terre, qui avait l'aspect d'un sable limoneux friable de couleur brune à brune orangée. Les deux parements présentaient une disposition à tout venant, un appareil plus ou moins régulier et des assises irrégulières. La fouille partielle du vestige a révélé que le parement comprenait d'une à quatre assises dans sa partie supérieure et une ou deux assises à sa base. Une importante couche de liant de terre contenant quelques concentrations de cailloux se trouvait entre les deux. Une seule assise a été dégagée du côté du parement ouest.

Le vestige 3A100 était dans un mauvais état de conservation. L'excavation de la fosse 3A4 (couche 12) et la présence de nombreuses racines ont perturbé son extrémité nord-ouest. Deux observations permettent d'ailleurs de supposer qu'il se prolongeait vers le nord-ouest à l'origine. D'abord, des cailloux et du liant de terre comparables à ceux du vestige 3A100 ont été découverts à la base de l'extrémité nord-est du vestige 3A200. Ensuite, deux tessons jointifs provenant d'un plat de service en terre cuite fine blanche vernissée ont été mis au jour dans le liant de terre du vestige 3A100 et dans les sols excavés mécaniquement (3G99) à la base du parement nord de 3A200. L'excavation de la tranchée formée des lots 3A5 tranchée et 3E3 (couche 16) semble, pour sa part, avoir perturbé le parement est et l'extrémité sud-est du vestige (photo 4). Il est probable que le sommet ait également été perturbé par les labours, puisque celui-ci était recouvert par la couche 14.

Le vestige de maçonnerie 3A200 était situé à la limite des sous-opérations 3A et 3G. Il correspond au vestige 1C100, mis au jour lors de l'inventaire archéologique de 2010. Au cours de cette intervention, des similitudes ont été observées entre les vestiges 3A100 (1A100<sup>28</sup>) et 3A200 (1C100), notamment en ce qui concerne leur orientation et leurs matériaux. Cela a permis de proposer l'hypothèse qu'ils appartenaient à la même fondation.

---

<sup>28</sup> Afin de distinguer les vestiges découverts lors de l'inventaire de ceux mis au jour lors de la fouille une numérotation différente a été employée. L'identification des vestiges découverts lors de l'inventaire apparaît ici entre parenthèses.



Photo 4 Vestige de maçonnerie 3A100, vue vers l'ouest

En 2011, le dégagement et la fouille partielle des vestiges ont révélé que ceux-ci étaient en fait très différents.

Le vestige 3A200 est une fondation à double parement avec blocage médian. Il était formé de deux segments disposés à angle droit. Un poteau de bois en mauvais état de conservation (environ 0,25 m de diamètre) se trouvait à la jonction des deux segments. La majeure partie du vestige a été exposée lors de l'excavation de la sous-opération 3G (3G99). Son sommet était recouvert par la couche 11 et sa base se trouvait dans la couche 20. Les couches 12, 14 et 19 étaient également en position latérale par rapport au vestige.

Le premier segment, nommé 3A200a, était orienté selon un axe nord-est-sud-ouest. Il mesurait environ 1 m de largeur et 0,78 m de hauteur. Les parements nord et sud étaient conservés respectivement sur une longueur de 1,80 m et de 2,10 m. L'état de conservation de ce segment était plus ou moins bon : le parement sud était partiellement déstructuré et l'extrémité nord-est était brisée.

Le segment 3A200a se composait de cailloux et de pierres de granit (de 0,18 m x 0,09 m x 0,05 m à 0,60 m x 0,35 m x 0,20 m), qui étaient ébauchés dans la partie supérieure, mais bruts (pierres de champs) dans la partie inférieure. Un mortier au sable grossier d'une consistance friable à compacte a été observé sur presque tout le parement nord, ainsi que sur les assises supérieures du parement sud. Le reste du parement sud était lié par un sable peu limoneux friable de couleur brune foncée à brune orangée. Le blocage était formé de cailloux et de pierres bruts (pierres de champs) mélangés à un liant de mortier et de terre.

Les deux parements du segment 3A200a présentaient un appareil plus ou moins régulier et aucun d'eux n'était dressé. Le parement nord comptait de sept à neuf assises plus ou moins régulières. Ces dernières étaient faites de cailloux et de pierres principalement couchés à plat en panneresse. Le liant formait de larges joints (de 0,02 m à 0,06 m), tantôt débordants, tantôt baveux (photo 5). Deux assises seulement ont été dégagées du côté du parement sud. Elles se composaient de cailloux et de pierres majoritairement couchés à plat en boutisse. Les joints étaient encore une fois assez larges (de 0,02 m à 0,1 m), mais plutôt creux.

Le deuxième segment, nommé 3A200b, était orienté selon un axe nord-ouest-sud-est. Il était conservé sur une longueur d'environ 1 m et sur une hauteur de 0,28 m. Sa largeur maximale était de 0,90 m. Il présentait lui aussi un mauvais état de conservation : l'extrémité nord-ouest était brisée et le parement est était déstructuré. À l'instar du premier segment, il était formé de cailloux et de pierres de granit (de 0,33 m x 0,15 m x 0,09 m à 0,50 m x 0,45 m x 0,30 m), ébauchés dans la partie supérieure et bruts (pierres de champs) dans la partie inférieure. Le liant était fabriqué à partir du même mélange de mortier et de terre. Malgré son mauvais état de conservation, le parement est semblait non dressé. Il possédait un appareil plus ou moins régulier et deux assises régulières faites de cailloux et de pierres couchés de chant en panneresse. Les joints, débordants, mesuraient entre 0,05 m et 0,10 m d'épaisseur. Le parement ouest n'a pas été dégagé et le blocage n'a pu être observé.

Le vestige de maçonnerie 3A300 a été mis au jour dans les sous-opérations 3A, 3D et 3E. Il correspond au vestige 1B100, découvert lors de l'inventaire archéologique de 2010. Celui-ci reposait sous la couche 14 et était orienté selon un axe nord-ouest-sud-est. La couche 19 butait contre les deux parements et la base était posée dans la couche 20. Le ves-



Photo 5 Parement nord du vestige de maçonnerie 3A200a, vue vers le sud

tige était conservé sur une longueur de 6,80 m. Il mesurait de 0,40 m à 0,50 m de largeur et de 0,17 m à 0,39 m de hauteur.

Tout comme le vestige 3A100, ce vestige présentait les caractéristiques d'un radier. Il se composait principalement de cailloux de granit bruts (pierres de champs) (de 0,06 m x 0,03 m x 0,03 m à 0,30 m x 0,26 x 0,07 m) noyés dans un liant de sable limoneux friable, dont la couleur allait du brun légèrement jaunâtre au brun légèrement orangé (photo 6). La fouille a permis de constater que les deux parements avaient une disposition à tout venant, un appareil irrégulier et deux assises irrégulières.

Le vestige 3A300 était en très mauvais état de conservation. L'extrémité nord-ouest a été perturbée lors de l'excavation de la dépression représentée par le lot 3A11 (couche 13), tandis que l'extrémité sud-est a été coupée durant l'excavation de la tranchée formée des lots 3A5 tranchée et 3E3 (couche 16). La présence de sillons de charrue au sommet du vestige démontre que les travaux de labours réalisés sur le site sont une autre source



Photo 6 Vestige de maçonnerie 3A300, vue vers le sud-est

importante de perturbations. Le passage répété de la machinerie agricole a probablement fait remonter un grand nombre de cailloux à la surface. Dans les sous-opérations 3D et 3E, par exemple, quelques cailloux seulement étaient conservés au fond de la tranchée de construction. C'est la raison pour laquelle ces deux segments ont été désignés comme des lots de sols (3D4 et 3E4).

Le vestige de maçonnerie 3B100 correspond à une fondation à double parement avec un blocage médian. Les deux parements étaient composés à 5 % de gros nodules de mortiers et à 95 % de cailloux de granit bruts (pierres de champs) (de 0,10 m x 0,07 m x 0,02 m à 0,23 m x 0,14 x 0,08 m). Le tout était lié par un limon brun grisâtre très sableux. Des traces de mortier au sable ont également été observées sur quelques cailloux. Ces observations montrent que les matériaux utilisés pour la construction du vestige proviennent d'un bâtiment plus ancien. Chaque parement comprenait une seule assise, plus ou moins régulière, formée de cailloux majoritairement couchés à plat et disposés en panneresse. Les deux parements possédaient un appareil plus ou moins régulier et aucun d'eux n'était

dressé. Le blocage, pour sa part, était formé de quelques graviers de granit bruts noyés dans le même liant de terre que celui du parement (photo 7).



Photo 7 Vestige de maçonnerie 3B100, vue vers l'est

Ce vestige, qui était dans un état de conservation moyen, a été mis au jour au centre est de la sous-opération 3B. Il avait une longueur de 0,90 m, une largeur de 0,67 m et une hauteur de 0,11 m. Son sommet reposait sous la couche 5 et semblait aménagé de manière à recevoir une pièce de bois (sole?) orientée dans l'axe nord-est-sud-ouest. La base était posée sur la couche 19 et les deux parements étaient en contact avec la couche 14. D'ailleurs, le relevé stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 3B montre que la tranchée de construction a été creusée dans cette couche. Il a été complètement fouillé.

Le vestige de maçonnerie 3C100<sup>29</sup> a été mis au jour au centre sud de la sous-opération 3C. Il était positionné dans un axe nord-ouest-sud-est et avait une longueur maximale de

---

29. Ce vestige de maçonnerie a été désigné temporairement par le numéro de lot 2A100 lors du décapage mécanique des niveaux de surface.

1,06 m. Sa largeur se situait entre 0,25 m et 0,39 m, alors que sa hauteur variait de 0,03 m à 0,19 m. Le sommet était recouvert par la couche 5 et la base reposait dans la couche 14. La couche 9 se trouvait sur le côté du vestige.

Malgré son mauvais état de conservation, le vestige 3C100 présentait les caractéristiques d'une fondation en parement simple. Celle-ci était faite de dalles de granit ébauchées (de 0,50 m x 0,35 m x 0,08 m à 0,25 m x 0,15 m x 0,05 m) liées par du limon sableux brun grisâtre. L'unique parement, situé du côté ouest, avait une disposition à tout venant. Son appareil était plus ou moins régulier et sa seule assise était régulière. Elle était composée de dalles couchées à plat et disposées en boutisse (photo 8).

Le vestige de maçonnerie 3C200<sup>30</sup> était orienté selon un axe nord-ouest–sud-est à l'extrémité ouest des sous-opérations 3C et 3F. Il s'agit d'une fondation à double parement avec un blocage médian, dont le sommet était aménagé de manière à recevoir la sole d'une charpente en bois. Les matériaux utilisés pour dresser les parements étaient principalement des cailloux et des pierres de granit bruts (pierres de champs) et ébauchés (de 0,50 m x 0,35 m x 0,08 m à 0,25 m x 0,15 m x 0,05 m). Quelques dalles de granit ébauchées et quelques briques communes ont aussi été employées à cette fin (photo 9). Le parement est était lié par un mortier au sable grossier de consistance friable à compact, alors que le parement ouest était lié par un limon sableux, friable et brun grisâtre. Quant au blocage, il était surtout constitué de cailloux de schiste et de granit bruts (pierre de champs) noyés dans un liant de mortier et de terre. Des fragments de briques communes, une brique réfractaire et une tête de hache en métal ferreux ont également été trouvés dans le blocage. Ils témoignent de la réutilisation de matériaux plus anciens lors de la construction.

Les deux parements du vestige présentaient un appareil plus ou moins régulier. Le parement est, plus ou moins dressé, comportait une seule assise régulière faite de briques et de pierres majoritairement couchées de chant en panneresse. Le mortier, posé de façon affleurée, formait des joints de 0,03 m à 0,10 m d'épaisseur. Le parement ouest, non dressé, comportait lui aussi une seule assise régulière. Elle était constituée de pierres couchées à

---

30. Ce vestige de maçonnerie a été désigné temporairement par le numéro de lot 2A200 lors du décapage mécanique des niveaux de surface.



Photo 8 Vestige de maçonnerie 3C100, vue vers le nord



Photo 9 Vestige de maçonnerie 3C200, vue vers le sud-est

plat et presque toutes disposées en panneresse. À son extrémité sud-est, le vestige comportait une petite avancée, qui pourrait correspondre à un retour.

Même si le vestige 3C200 a été brisé en deux par l'excavation d'une tranchée (3F1a tranchée) quelque temps après son abandon, il était dans un état de conservation relativement bon. Il a été dégagé sur une longueur totale de 3,88 m. Il mesurait entre 0,53 m et 0,64 m de largeur et de 0,10 m à 0,17 m de hauteur. Le sommet était recouvert par la couche 5 et la base était posée dans la couche 14. La couche 9, pour sa part, butait contre les parements est et ouest, en plus de recouvrir partiellement le sommet.

Le vestige 3C300 a été mis au jour près de la paroi ouest de la sous-opération 3C, entre la couche 17 et la couche 18. Il ne correspond pas à une maçonnerie, mais plutôt à un lit de pierres de forme ovoïde mesurant environ 1,15 m de longueur et 1,10 m de largeur. Ce lit était principalement composé de graviers et de cailloux de granits bruts (pierres de champs) (de 0,04 m x 0,04 m x 0,04 m à 0,18 m x 0,14 m x 0,10 m) disposés à tout venant sur une à deux assises de hauteur (de 0,08 m à 0,035 m). Il existe peut-être un lien entre le vestige 3C300 et les blocs de granit arrondis situés immédiatement au sud (photo 10). En effet, bien que le sommet des blocs soit apparu lors de la fouille des couches 14 et 17, la base de ceux-ci reposait près de l'interface inférieure de la couche 18, à peu près à la même altitude que le vestige 3C300.

#### 4.2.3 Autres vestiges

Le vestige 3A150 était formé de deux pièces de bois en mauvais état de conservation. Celles-ci étaient disposées selon un axe nord-est-sud-ouest au fond de la petite dépression excavée à l'ouest du vestige 3A200. La pièce la plus complète correspond sans doute à une planche. Elle a une longueur de 1,37 m, une largeur de 0,18 m et une épaisseur d'environ 0,015 m. Un autre petit fragment de bois était posé par-dessus. Il mesurait 0,24 m de longueur, 0,13 m de largeur et 0,25 m d'épaisseur. Le tout reposait à l'horizontale à l'interface des couches 13 et 19.

Le vestige 3C150, situé environ 2 m à l'ouest de la sous-opération 3C, est un ancien puits de surface construit au milieu des années 1950 (Eddy Bujold, communication personnelle,



Photo 10 Blocs de granit et vestige de pierres 3C300, vue vers le sud

26 juillet 2011). Celui-ci n'a pas été dégagé, mais les portions apparentes ont été enregistrées sommairement.

Le puits, de forme rectangulaire (1,58 m x 1,30 m), comprenait un coffrage de bois recouvert de maçonnerie dans sa partie supérieure, ainsi qu'un couvercle de bois. Le coffrage était constitué de quatre poteaux et de quatre panneaux faits de planches disposées à l'horizontale. Des murets de maçonnerie couvraient la partie hors du sol. Ils étaient composés de cailloux de granit bruts (de 0,07 m x 0,10 m à 0,15 m x 0,25 m) liés au mortier de ciment. Les joints, creux, mesuraient entre 0,01 m et 0,10 m d'épaisseur. Le parement exposé de chaque muret possédait un appareil plus ou moins régulier et deux assises plus ou moins régulières disposées en panneresse. Aucun de ces murets n'était dressé. Quant au couvercle, il était formé de planches disposées côte à côte selon un axe est-ouest et recouvert de bardeaux d'asphalte.

Le vestige 3C250 comprend deux trous de poteau de forme plus ou moins circulaire mis au jour au centre sud de la sous-opération 3C. Le premier avait un diamètre d'environ 0,18 m et une profondeur de 0,10 m (3C250a). Le diamètre et la profondeur du second mesuraient environ 0,32 m et 0,22 m (3C250b) respectivement. Ils étaient distants d'à peu près 1,20 m. Les deux trous de poteaux contenaient des cailloux arrondis ou subanguleux faisant office de cales, mais aucune trace de bois n'a été observée. L'inclinaison des trous montre que le vestige 3C250a recevait un poteau légèrement penché vers l'est, tandis que le vestige 3C250b recevait un poteau légèrement penché vers l'ouest (photo 11). La base des deux poteaux se trouvait sur le côté de la couche 17 et reposait dans la couche 19. Du sol correspondant à la couche 14 comblait les deux dépressions laissées après l'enlèvement des poteaux.

Trois dépressions de forme plus ou moins circulaire ont été identifiées dans les sous-opérations 3C et 3D. Elles étaient creusées dans la couche 19 et comblées par la couche 14. Il pourrait encore une fois s'agir de trous de poteaux. L'identification est toutefois moins certaine que dans le cas du vestige 3A250, car les dépressions ne contenaient ni fragments de bois, ni cales. Deux dépressions, distantes de 2 m, étaient situées dans le coin nord-est de la sous-opération 3C. Elles ont été regroupées sous le numéro de vestige 3C350. L'une d'elles mesurait environ 0,16 m de diamètre et 0,10 m de profondeur (3C350a). L'autre avait un diamètre d'environ 0,21 m et une profondeur de 0,15 m (3C350b). La troisième dépression correspond au vestige 3D150. Elle a été observée au centre sud de la sous-opération 3D. Son diamètre et sa profondeur étaient respectivement de 0,25 m et 0,12 m.

Le dernier vestige documenté lors de la fouille est un tonneau (3E150). Celui-ci était dans un mauvais état de conservation, surtout dans sa partie supérieure : le fond, quatre douelles et trois cercles de fer forgé seulement ont été trouvés. Le tonneau était conservé sur une hauteur de 0,63 m. Le sommet et la base avaient un diamètre d'environ 0,50 m. Le centre mesurait quant à lui 0,60 m de diamètre. Il a été mis au jour à l'extrémité sud-est de la tranchée formée par les lots 3A5 tranchée et 3E3 (couche 16). La couche 16c comblait l'intérieur du tonneau, ainsi que l'espace vide entre le tonneau et les parois de la tranchée. La base de celui-ci reposait au fond de la tranchée sur la couche 20.



Photo 11 Trous de poteaux 3C250a et 3C250b, vue vers le nord

### 4.3 Artéfacts et écofacts

Le décapage et la fouille du site archéologique CeEv-006 ont mené à la découverte de 4 335 fragments d'artéfacts et d'écofacts appartenant à au moins 2 478 objets. Malgré un taux de fragmentation élevé, la collection archéologique demeure relativement homogène : elle témoigne principalement d'une occupation domestique dont la datation se situe entre le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle. La majorité des artéfacts ont toutefois été fabriqués entre environ 1830-1840 et environ 1910-1920, une période qui correspond aux phases d'occupation les plus importantes de l'histoire du site.

Le métal (M3) est la catégorie de matériau la plus importante au sein de la collection. Elle compte à elle seule 2 155 fragments (ou 1 523 objets), ce qui représente environ 50 % des fragments recueillis lors de l'intervention archéologique (tableau V). Le verre (M2) vient au second rang, avec 1 076 fragments (ou 401 objets), suivi par la céramique (M1), avec

656 fragments (ou 324 objets). Ces deux catégories représentent respectivement 25 % et 15 % des fragments recueillis. Le quatrième rang est occupé par la catégorie des animaux (E1). Celle-ci regroupe 364 fragments (ou 163 objets), soit un peu moins de 9 % des fragments recueillis lors de l'intervention. Les trois dernières catégories en importance sont les matières organiques ou d'origine organique, naturelles ou synthétiques (M5), avec 64 fragments (ou 48 objets), les minéraux et autres matières inorganiques (M4), avec 16 fragments (ou 16 objets), et les végétaux (E2), avec seulement trois fragments (ou deux objets). Ces trois catégories réunies représentent un peu moins de 2 % des fragments découverts.

<b>Matériaux</b>	<b>Nombre de fragments</b>	<b>Pourcentage</b>	<b>Nombre d'objets</b>	<b>Pourcentage</b>
Animaux (E1)	364	8,40 %	163	6,58 %
Végétaux (E2)	3	0,07 %	2	0,08 %
Céramique (M1)	656	15,13 %	324	13,08 %
Verre (M2)	1076	24,82 %	401	16,18 %
Métal (M3)	2155	49,71 %	1523	61,46 %
Minéraux et autres matières inorganiques (M4)	16	0,37 %	16	0,65 %
Matières organiques ou d'origine organique, naturelles ou synthétiques (M5)	64	1,48 %	48	1,94 %
Matériau indéterminé (M6)	1	0,02 %	1	0,04 %
TOTAL	4335	100,00 %	2478	100,0 %

Tableau V : proportion des différentes catégories de matériaux dans la collection

Bien que la collection archéologique n'ait pas fait l'objet d'une analyse détaillée, il apparaît que la principale catégorie fonctionnelle représentée est celle de la consommation de la matière fabriquée ou préparée (F5). Elle comprend, entre autres choses, des artefacts appartenant aux sous-catégories fonctionnelles de l'alimentation (F5.1), des excitants et alcools (F5.2), des narcotiques (F5.3), de l'habillement (F5.4), des soins du corps (F5.5), de l'architecture des habitations et autres constructions (F5.8), des jeux et divertissements (F5.9) et du commerce (F5.12). Les autres catégories fonctionnelles attestées dans la collection sont le travail sur la matière (F3), la relation (F4), les animaux (E1) et les végétaux (E2) (photos 12 à 16).





Photo 13 Échantillon d'artéfacts associés à l'alcool, aux narcotiques (tabac) et aux jouets

La photo 12 présente de gauche à droite et de haut en bas : fragment d'une bouteille à boisson alcoolisée en verre transparent de couleur ambre ornée de lignes parallèles moulées (3C2); fragment d'une bouteille à boisson alcoolisée en verre transparent vert (3E3c); balle en caoutchouc (3C2); fragment d'un flasque à alcool en verre transparent de couleur ambre orné d'un décor moulé imitant des écailles de tortue (3C2); bille en TCC non vernissée (3C3); bille en verre transparent de couleur brune foncée ornée de marbrures de verre opaque blanc (3C3); bras d'une poupée en porcelaine fine (2A99 est); sceau en plastique de la Commission des liqueurs du Québec (3C3); fourneau de pipe en TCF argileuse blanche non vernissée portant la marque « T D » dans un cartouche circulaire délimité par un cordage (3D2); tuyau de pipe en TCF argileuse blanche non vernissée portant la marque « [W.] & D. BELL / QUEBE[C] » (3C3)



Photo 14 Échantillon d'artéfacts associés à l'habillement et aux soins du corps

La photo 14 présente de gauche à droite et de haut en bas : flacon d'eau de toilette en verre teinté vert (3C3); fragment d'un couvercle de pot à onguent en TCF blanche vernissée (3G99); boucle de ceinture ou de chaussure pour femmes en métal cuivreux (3A2); bouton en métal cuivreux portant la marque « SMITH & WRIGHT / BIRM[M] » (3C2); bouton en matière synthétique (ébonite?) (3C2); bouton en verre opaque blanc (3D2); bouton en verre opaque blanc avec décor de traits rayonnants (3A5); bouton en métal cuivreux provenant d'une salopette en jeans pour enfants de marque « OSHKOSH B'GOSH BROTHERHOOD » (3F1); bouton en matière synthétique (3A11); bouton en verre opaque noir à décor facetté (3E99); bouton en os (3A3); bouton en métal stannifère orné d'une ancre couronnée (3C3); bouton en métal ferreux à recouvrement de tissus (3A2); bijou formé de cinq perles de verre opaque moulées en forme de fleur (3A2); bouton en nacre (2A99 ouest)



Photo 15 Échantillon d'artéfacts associés à l'architecture des habitations

La photo 15 présente de gauche à droite et de haut en bas : brique en TCC non vernissée de marque « FRONTENAC » (2A99); fragment d'une peinture de dépendance en métal ferreux (3B1); fragment d'une charnière encastree en métal ferreux (2A99 est); poignée d'un meuble ou d'une malle en métal ferreux (3A100); crochet de fermeture en fer tréfilé (3C3); clé en métal cuivreux (3E2)



Photo 16 Échantillon d'artéfacts associés à la relation et au travail sur la matière

La photo 16 présente de gauche à droite et de haut en bas : ciseaux en métal ferreux (3A4); dé à coudre en métal cuivreux (3C3); fragment de lime en métal ferreux (3C1); grelot d'attelage en métal cuivreux (3C3); clochette en métal cuivreux (3C3); crayon à ardoise en graphite (3E2); fragment d'une lame de scie en métal ferreux (2A99 ouest); fragment d'un tableau en ardoise (3A2, sondage 1A)

Les couches 1 à 16 renfermaient la majeure partie des fragments compris dans la collection, soit au moins 3 734 fragments (ou 2 091 objets)<sup>31</sup>. La couche 14 était de loin la plus riche, puisqu'elle contenait à elle seule au moins 1 253 fragments (702 objets). À priori, il n'y a pas de différence importante entre les artefacts et les écofacts contenus dans ces couches de sols archéologiques. Dans chacune d'elles, les différentes catégories de matériaux et de fonctions sont représentées dans une proportion à peu près comparable. La datation des artefacts se situe généralement entre le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle, mais la majorité d'entre eux possèdent une date de fabrication postérieure à environ 1830-1840.

Cette apparente uniformité s'explique sans doute par les nombreuses perturbations qui ont affecté le site depuis la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Les activités agricoles constituent apparemment la principale source de perturbation. Le fait que trois clous tréfilés (à partir d'environ 1850-1890) aient été trouvés à la base des sillons de charrue visibles à la surface de la couche 19 (horizon B) montre que les travaux de labours ont contribué à homogénéiser les sols archéologiques en place. Cela laisse présumer que le niveau de labours enfoui (horizon Apb) représenté par la couche 14 contient des artefacts et des écofacts appartenant aux phases antérieures de l'histoire du site. Une autre source de perturbation provient des travaux d'excavation et de remblayage réalisés à divers endroits sur le site. Plusieurs couches de sols correspondant à des remblais de rehaussement et de nivellement déposés au XX<sup>e</sup> siècle semblent être constituées de déblais d'excavations et de débris de démolition provenant du site. C'est notamment le cas pour les couches 3, 4, 5 et 9. La majorité des fosses et des tranchées semblent quant à elles avoir été comblées à l'aide de sols prélevés à proximité ou à l'aide des déblais provenant de l'excavation. Tel est le cas des couches 10, 12, 15 et 16.

Les couches 17 à 20 contenaient à peine 26 fragments (ou 10 objets)<sup>32</sup>. Cinq d'entre eux sont probablement intrusifs, puisqu'ils ont été mis au jour à la base des sillons de charrue observés à la surface de la couche 19 (horizon B). Il s'agit d'un tesson de contenant en TCF

---

31. La répartition des artefacts et des écofacts par couche de sols ne tient pas compte des lots de sols 3B99, 3D99, 3E99, 3F99 et 3G99, qui n'ont pas été fouillés de façon stratigraphique.

32 Les artefacts reliés à la phase I sont décrits à la fin de ce chapitre.

vernissée à corps tendres (TCF vernissée de type *pearlware* ou TCF blanche vernissée), d'un tesson de vitre en verre teinté vert et de trois clous en fer tréfilés. Tous les autres fragments proviennent des couches 17 et 18. Leur position stratigraphique montre que celles-ci témoignent des premières phases d'occupation du site. Cette affirmation est corroborée par la collection archéologique. En effet, les formes, les matériaux et les fonctions représentés sont peu diversifiés comparativement aux couches 1 à 16. Cela milite en faveur d'une datation plus ancienne. Les artefacts, même s'ils sont peu diagnostiques, possèdent une date de fabrication qui se situe principalement dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle et au XIX<sup>e</sup> siècle. Les couches 17 et 18 ont probablement été épargnées parce que la couche arable (couche 14) était plus épaisse à l'extrémité ouest du site. La présence de deux vestiges de maçonnerie semble également avoir entravé les labours à cet endroit.

La fouille partielle ou complète des vestiges de maçonnerie 3A100, 3A200, 3A300 et 3B100 a permis de récolter 190 fragments d'artefacts et d'écofacts (ou 118 objets). La datation générale des artefacts couvre une vaste période chronologique allant du milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle au XX<sup>e</sup> siècle. La plupart d'entre eux ont toutefois été fabriqués dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle et au début du XX<sup>e</sup> siècle.

En terminant, il est important de mentionner que l'intervention archéologique a permis de découvrir un fragment de pierre à aiguiser en schiste, ainsi que sept éclats provenant de la taille du quartz et du silex. Aucun de ces artefacts n'a cependant été mis au jour dans une couche d'occupation en place. Ils proviennent des couches 1 à 7, 14 et 16. Celles-ci correspondent à des remblais de comblement (couche 16), de rehaussement ou de nivellement (couches 1 à 7), ainsi qu'à un sol labouré (couche 14). La pierre à aiguiser en schiste et les éclats de silex datent probablement de la période historique ancienne (XVII<sup>e</sup> – XVIII<sup>e</sup> siècles). Quant aux éclats de quartz, ils témoignent d'une présence amérindienne qui pourrait remonter à la préhistoire. En l'absence de structure et d'artefact diagnostique, il est toutefois impossible de déterminer leur affiliation chronoculturelle.

## **5.0 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS**

Les artefacts, les couches de sols et les vestiges documentés lors de l'intervention archéologique réalisée sur le site CeEv-006 témoignent de cinq phases d'occupation distinctes. Ces phases couvrent une vaste période chronologique comprise entre la préhistoire et le début du XXI<sup>e</sup> siècle (tableau VI).

### **5.1 Occupation amérindienne**

La plus ancienne phase d'occupation attestée sur le site évoque une présence amérindienne antérieure à l'installation des premiers censitaires dans les seigneuries de Fossambault et Demaure. Cette présence est suggérée par la découverte de débris de taille et d'un fragment d'outil lithique. Malheureusement, aucune couche de sol liée à cette occupation n'a été trouvée lors de l'intervention archéologique. Tous les artefacts ont été mis au jour dans des sols remaniés par les activités anthropiques réalisées au cours des phases subséquentes de l'histoire du site (couches 1 à 7, 14 et 16).

Les éclats de quartz témoignent d'une présence amérindienne qui remonte vraisemblablement à la préhistoire. L'absence de structure et d'artéfact diagnostique empêche toutefois de déterminer l'affiliation chronoculturelle de cette occupation. Pour ce qui est des deux éclats de silex et du fragment de pierre à aiguiser en schiste, il est impossible de déterminer s'ils sont associés à une présence eurocanadienne ou à une présence amérindienne datant de la période historique ancienne (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles).

### **5.2 Aménagement et utilisation du terrain en bordure du ruisseau**

La seconde phase d'occupation documentée sur le site correspond à l'aménagement et à l'utilisation du terrain bordant le ruisseau situé le long de la limite ouest du lot cadastral numéro 56. Cette phase d'occupation est représentée par la couche 18, un humus enfoui contenant quelques traces d'activités anthropiques, et par le vestige de pierres 3C300, qui semble avoir été aménagé directement sur la couche d'humus.

Il est difficile de dater précisément cette phase d'occupation. Les seuls artefacts qui lui sont associés ont été mis au jour dans la couche 18. Il s'agit d'un tesson de vitre en verre teinté vert et de 16 tessons appartenant à une terrine en TCC vernissée à la façon locale. Ce type de céramique fut fabriqué par de nombreux potiers de la province de Québec entre 1655 et environ 1890-1900. En considérant que la production de ce type de céramique a atteint son apogée entre environ 1760 et environ 1830-1840 et que la terrine était la forme la plus fabriquée jusqu'au deuxième tiers du XIX<sup>e</sup> siècle (Ethnoscop, 2009 : 6-10), il est tout de même possible de supposer que la couche 18 témoigne surtout d'activités qui se sont déroulées entre le troisième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle et le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. La date minimale proposée pour cette couche est appuyée par la carte de Murray (1760-1761), puisqu'elle atteste la présence de bâtiments dans les environs au moins depuis le troisième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle. Quant à la date maximale, elle est corroborée par la datation de la couche supérieure (couche 17), qui remonte au plus tard au deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle (environ 1830).

Les quelques données historiques disponibles à ce jour permettent de proposer l'hypothèse selon laquelle le terrain en bordure du ruisseau a été aménagé et utilisé pour réaliser des activités domestiques nécessitant la présence d'une source d'eau vive. Aucun établissement domestique ne saurait se passer d'eau potable ou d'eau ménagère. Avant l'avènement des premiers aqueducs dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, celle-ci provenait généralement d'un ruisseau ou d'un puits aménagé à proximité de la maison (Séguin, 1967 : 358). C'est notamment le cas dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, puisque le ruisseau coulant le long de la limite ouest du lot cadastral numéro 56 servait de source d'eau potable à plusieurs habitants dans la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle (Pierre Paradis, comm. personnelle, 27 juillet 2011). Par hypothèse, on peut penser que cette coutume est plus ancienne et qu'elle remonte à l'installation des premiers censitaires dans les seigneuries de Fossambault et Demaure.

Deux observations archéologiques tendent à appuyer cette hypothèse. La première observation archéologique est la découverte de 16 tessons appartenant à une terrine mesurant environ 0,25-0,30 m de diamètre dans la couche 18. Au cours des XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles, cet objet était utilisé pour plusieurs tâches domestiques quotidiennes : les

terrines de dimensions moyennes (environ 0,25 m de diamètre) servaient surtout à la préparation et à l'entreposage temporaire des aliments, alors que les plus grandes terrines étaient employées pour l'entretien ménager (Genêt *et coll.*, 1974 : 245; L'Anglais, 1989 : 55, 285; Mousette, 1996 : 72). Le fait que plusieurs tessons appartenant à cette terrine soient jointifs laisse présumer que l'objet a été brisé et jeté sur le site lors de son utilisation. Cette observation suppose que les habitants des environs accomplissaient des tâches domestiques en bordure du ruisseau. Les femmes, auxquelles incombait la tenue du foyer, venaient peut-être y puiser l'eau nécessaire à la préparation des repas et à l'entretien ménager (lavage de la vaisselle, lessive, etc.).

La seconde observation archéologique est l'importante quantité de charbons de bois contenue dans la couche 18. On peut présumer que celle-ci témoigne de l'allumage de feux à proximité du site. Parmi les différentes activités domestiques pratiquées en bordure d'un ruisseau, la lessive est l'une des plus susceptibles de générer des charbons de bois. Elle comporte effectivement plusieurs étapes au cours desquelles il est nécessaire d'allumer un feu, notamment pour chauffer l'eau lors du lessivage, pour teindre les tissus et pour fabriquer le savon à lessive (Girard, 2004 : 42). Cette activité ménagère laissait habituellement peu de traces dans les sols archéologiques, puisqu'elle n'avait lieu que deux fois par année (au printemps et à l'automne) et ne nécessitait pas d'installation permanente (Girard, 2004 : 40). Des mentions recensées dans les documents historiques confirment toutefois que les Canadiennes françaises ont conservé l'habitude de laver le linge à la rivière jusque dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle (Hardy, 2001 : 98, 152).

En France, au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle, les femmes se rendaient au lavoir seigneurial pour effectuer cette tâche. Ce bâtiment consistait habituellement en un bassin alimenté en eau courante et recouvert d'une charpente de bois. « Le bassin était entouré d'une bordure en pierres plates (carreaux à laver) où les femmes pouvaient s'agenouiller afin de laver, savonner et battre le linge pour le nettoyer » (Girard, 2004 : 338-339). Il est probable, dans cette perspective, que le vestige de pierres 3C300 et les blocs de granit situés immédiatement au sud de celui-ci pourraient former une aire de travail associée à l'exploitation du ruisseau. Le vestige 3C300, par exemple, pourrait former une plate-forme sur laquelle les femmes s'installaient au sec, autant pour puiser de l'eau que pour faire la

lessive. Toutefois, ce type de vestige est très peu documenté pour le moment au Québec. Seules de nouvelles découvertes permettraient de confirmer cette hypothèse.

### **5.3 Construction et occupation d'un premier complexe agrodomestique**

La troisième phase d'occupation représentée sur le site comprend la construction et l'occupation d'un premier complexe agrodomestique. Les artefacts diagnostiques et la position stratigraphique des couches de sols et des vestiges associés à cette phase permettent une datation comprise entre le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle et le début du XX<sup>e</sup> siècle.

Le plus ancien événement associé à cette troisième phase d'occupation correspond à la mise en culture du terrain situé à l'extrémité sud du lot cadastral numéro 56. Celui-ci est représenté par la couche 17, qui possède les caractéristiques d'un ancien niveau de labours enfoui. Seuls deux artefacts mis au jour dans cette couche sont suffisamment diagnostiques pour permettre de proposer une datation. Le premier est un tesson de terrine en TCC vernissée à la façon locale. Il y a cependant de fortes chances que ce tesson soit intrusif, puisqu'il partage plusieurs similitudes avec la terrine trouvée dans la couche inférieure (couche 18). Le second artefact diagnostique est un clou découpé, dont la tête ne s'est malheureusement pas conservée. Bien que ce type de clou ait été inventé vers 1780-1790, son usage ne s'est généralisé qu'à compter d'environ 1830 (Dubé, 1990 : 172). Cela signifie que la couche 17 a été cultivée au moins jusque dans le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. La parcelle de terre mise en culture s'étendait sans doute sur une plus grande superficie que celle documentée lors de l'intervention archéologique. Les labours de la phase subséquente ont toutefois mélangé les sols au point d'en faire disparaître toutes les traces. La couche supérieure (couche 14) contient en effet plusieurs artefacts dont la fabrication a débuté vers 1830-1840.

Les trous de poteaux correspondant aux vestiges 2C250a et 2C250b sont contemporains de la couche 17. L'inclinaison et la localisation de ces trous laissent penser qu'ils formaient une clôture faite de perches de bois délimitant l'extrémité ouest du lot cadastral numéro 56 (Lessard et Marquis, 1972 : 656-657). Certes, la limite actuelle du lot concorde avec l'emplacement du ruisseau situé un peu plus à l'ouest. Il convient toutefois de rappeler que

le lot semble avoir gagné quelques mètres de largeur dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. En 1878, le livre de renvoi annexé au plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin indique une largeur de 5 perches<sup>33</sup>, soit environ 25,15 m. L'acte de vente à réméré conclu en 1895 entre François Angers et Louis Meunier mentionne une largeur de 0,5 arpent<sup>34</sup>, soit environ 29,24 m. Par hypothèse, on peut suggérer que les quatre mètres supplémentaires auraient pu avoir été gagnés en remblayant partiellement le ruisseau situé à l'ouest du site, ce qui aurait nécessité le déplacement de la clôture servant à délimiter le lot.

Les trois dépressions circulaires désignées par les numéros de vestige 3C150a, 3C150b et 3D150 semblent être, elles aussi, contemporaines de la couche 17. Les importantes perturbations qui ont touché la partie est du site à compter de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle rendent toutefois leur interprétation difficile. Si ces dépressions correspondent bel et bien à des trous de poteaux, comme il a été proposé précédemment, elles pourraient appartenir à différents types de vestiges. Il pourrait s'agir des restes d'une clôture délimitant la propriété, le potager ou l'enclos des animaux de ferme (Séguin 1967 : 446, 451-455). Il pourrait aussi s'agir des restes d'une dépendance en bois située en bordure du champ, tels un appentis ou un hangar (Lessard et Marquis 1972 : 620). Aucune donnée archéologique ne permet cependant de prioriser l'une ou l'autre de ces hypothèses.

Au moins deux bâtiments ont été construits au cours de la troisième phase d'occupation. Ils sont représentés par les vestiges de maçonnerie 3A100 et 3A300. Encore une fois, les importantes perturbations qui ont affecté le site au cours des phases d'occupation suivantes rendent l'interprétation difficile. L'hypothèse la plus plausible est qu'il s'agit de deux radiers servant de fondation à des bâtiments en bois. Cette hypothèse est appuyée par la faible largeur et le mode de construction des vestiges, qui ne sauraient supporter le poids imposant d'une superstructure en maçonnerie. Elle est également corroborée par la découverte de nombreux clous forgés (jusqu'au début du XX<sup>e</sup> siècle) et découpés (à partir d'environ 1780-1830) dans la couche qui recouvrait leur sommet (couche 14).

---

33. *Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf*, 8 novembre 1878, *loc. cit.*

34. *Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot*, 20 mai 1895, *loc. cit.*

Ces deux fondations formaient probablement la limite ouest des bâtiments. Aucune trace de ces vestiges n'a effectivement été retrouvée dans la partie ouest du site, qui est pourtant assez bien préservée. Les importantes perturbations qui ont touché la partie est du site au cours des phases d'occupation subséquentes pourraient, quant à elles, expliquer l'absence de trace associée à ces deux vestiges plus à l'est. Si cette hypothèse est juste, la proximité des vestiges implique que les deux bâtiments se sont succédé dans le temps, c'est-à-dire que le premier bâtiment a été démantelé pour faire place au second.

Le bâtiment le plus ancien correspond au vestige 3A300. Les artefacts diagnostiques mis au jour lors de la fouille permettent de situer sa date de construction au plus tôt au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle. Les artefacts en question sont des tessons de TCF blanche vernissée ornée d'un décor estampé à l'éponge (d'environ 1840 au début du XX<sup>e</sup> siècle), de TCF blanche vernissée ornée de bandes d'engobe bleu (surtout après 1840 environ), de TCF jaune vernissée (environ 1845-1930) et de TCF vernissée et vitrifiée de type *white granite* (à partir d'environ 1840). Trois artefacts possédant une date de fabrication un peu plus récente ont aussi été trouvés. Il s'agit d'un tesson de TCF vernissée et vitrifiée de type *white granite* orné d'un motif de blé (à partir d'environ 1859), d'un couvercle en verre incolore sans plomb (à partir d'environ 1865-1870) et d'un clou tréfilé (à partir d'environ 1850-1890). Il est possible que certains artefacts soient intrusifs, puisque des sillons de charrues étaient visibles à la surface du vestige. Cette justification s'applique moins bien au couvercle en verre incolore, puisque trois tessons jointifs de bonnes dimensions ont été recueillis près de la base du vestige. Sa présence oblige à considérer une date de construction située au plus tôt vers la fin du troisième quart du XIX<sup>e</sup> siècle.

Le second bâtiment construit sur le site correspond au vestige de maçonnerie 3A100. Les artefacts diagnostiques recueillis lors de la fouille permettent de situer la date de construction dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Ces artefacts sont un plat de service en TCF vernissée et vitrifiée de type *white granite* portant un décor végétal imprimé au décalque brun avec des rehauts de dorure (à partir d'environ 1870), une bouteille carrée en verre transparent de couleur verte (de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle au début du XX<sup>e</sup> siècle) et quatre clous tréfilés (à partir d'environ 1850-1890). Une date de construction située dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle semble toutefois plus plausible en considérant

que le vestige 3A100 reposait sous les fondations d'une maison construite vers 1910. Cette maison est représentée par le vestige de maçonnerie 3A200. Elle sera décrite plus en détail dans la phase suivante.

Il est impossible de dire si les bâtiments 3A100 et 3A300 avaient une vocation agricole ou domestique, car aucune couche d'occupation ne leur est associée. Pour ce qui est des dimensions des deux bâtiments, elles concordent autant avec celles d'une petite habitation temporaire (Hardy, 2001 : 20), qu'avec celles d'une dépendance de grandes dimensions, comme une grange, une étable ou une remise (Lessard et Marquis, 1972 : 564-611, 634-642). Le fait que trois bâtiments se soient succédé sur la même portion de terrain en moins d'un demi-siècle pointe davantage en faveur de dépendances agricoles, dont la construction et la démolition nécessitent moins de travail qu'une habitation. Quoi qu'il en soit, un de ces deux bâtiments pourrait correspondre à l'une des bâtisses mentionnées dans l'acte de vente à réméré de 1895<sup>35</sup>.

Le dernier événement compris dans la troisième phase d'occupation est représenté par la couche 16. Celle-ci correspond à l'excavation et au comblement d'une tranchée le long du parement est du vestige de maçonnerie 3A100. D'après la position stratigraphique et les artefacts diagnostiques contenus dans la couche, ces travaux auraient eu lieu entre le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle et le début du XX<sup>e</sup> siècle. La localisation de la tranchée laisse croire qu'elle a été creusée pour procéder à des réfections sur la fondation ou pour aménager un drain de fondation. Aucune de ces explications ne justifie cependant la présence du tonneau 3E150 au fond de la tranchée.

Quelques observations archéologiques incitent à penser que ce tonneau faisait peut-être partie d'un système de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, comme un puits filtrant ou un puisard. Tout d'abord, la fouille a révélé que la tranchée se poursuivait vers le sud. Cela suggère qu'elle se déversait dans le fossé aménagé en bordure de la route. Ensuite, la tranchée et le tonneau étaient comblés par un sol sableux contenant une bonne proportion de cailloux. Un tel comblement favorisait sans doute le drainage. Finalement, treize fragments de tuyaux d'égout en GG glaçuré au sel ont été mis au jour dans la tranchée. Ils

---

35. *Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, loc. cit.*

pourraient appartenir à un tuyau qui aurait été retiré lorsque le système de gestion des eaux a cessé d'être utilisé. Aussi, le tonneau constituait peut-être une fosse de latrines temporaire. L'absence de matière organique dans le comblement rend toutefois cette hypothèse moins vraisemblable que les autres.

En somme, les données archéologiques et historiques tendent à montrer que l'extrémité sud du lot cadastral numéro 56 a été mise en culture durant le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Cette période coïncide avec l'installation de nombreux immigrants irlandais dans la seigneurie de Fossambault (Hamel *et coll.*, 1978 : 10). Quant aux premiers bâtiments, ils semblent avoir été construits seulement à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Au moins deux hypothèses pourraient expliquer cet état des faits. La première hypothèse à envisager est que les premiers bâtiments se trouvaient au nord de la portion fouillée lors de l'intervention archéologique. L'histoire de la première concession de la seigneurie de Fossambault laisse même penser que ces bâtiments étaient situés près de l'extrémité nord du lot. Comme il a été mentionné précédemment, cette concession a été rattachée à la municipalité de Sainte-Catherine jusqu'en 1870 (Hamel *et coll.*, 1978 : 17). Avant cette date, il était peut-être plus avantageux pour les propriétaires d'installer les bâtiments agrodomestiques près du cœur civil et religieux de la municipalité. Certains d'entre eux pourraient ensuite avoir été déplacés dans la partie sud du lot lorsque la concession fut annexée à la municipalité de Saint-Augustin.

La seconde hypothèse à envisager est que les premiers propriétaires ne résidaient pas sur le lot 56 parce qu'ils possédaient plusieurs terres dans la seigneurie de Fossambault. Elle est soutenue par les petites dimensions du lot cadastral numéro 56. En effet, le livre de renvoi du plan officiel de la paroisse de Saint-Augustin dressé en 1878 indique une superficie totale de 15 arpents et 30 perches. Les lots 55 et 57, situés de part et d'autre du lot 56, étaient au moins trois fois plus vastes. Ils avaient une superficie respective de 44 arpents et 92 perches et de 54 arpents et 99 perches<sup>36</sup>.

---

36. *Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf*, 8 novembre 1878, *loc. cit.*

#### **5.4 Construction et occupation d'un second complexe agrodomestique**

La quatrième phase d'occupation documentée sur le site correspond à la construction et à l'occupation d'un second complexe agrodomestique. Les données archéologiques, les documents d'archives et les témoignages recueillis auprès des résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures indiquent que cette phase a débuté avec la construction d'une maison vers 1910 et qu'elle s'est terminée par le déplacement de celle-ci dans les années 1950.

Les activités de construction qui ont eu lieu sur le site au début de la quatrième phase d'occupation sont représentées par la couche 13. Celle-ci contenait une importante quantité de mortier et de pierres, autant des pierres brutes et des pierres ébauchées que des débris de taille. Il s'agit probablement d'une zone de gâchage et de taille de la pierre associée à l'aménagement du vestige de maçonnerie 3A200. Cette couche de sol reposait sur deux pièces de bois posées à l'horizontale (3A150), peut-être les restes de matériaux de construction.

Le second complexe agrodomestique était composé d'un ou deux bâtiments représentés par les vestiges de maçonnerie 3A200, 3B100, 3C100 et 3C200. La contemporanéité des vestiges 3A200, 3C100 et 3C200 laisse peu de doute, d'une part, parce que la base des vestiges 3C100 et 3C200 reposait dans la même couche de sol, soit la couche 14, et, d'autre part, parce que les trois vestiges ont été construits à partir du même type de pierre et de liant. Le mode de construction des vestiges 3A200 et 3C200 présentait aussi plusieurs similitudes. En ce qui concerne le vestige 3B100, c'est sa position stratigraphique qui permet de l'associer au second complexe agrodomestique. En effet, celui-ci a été aménagé en pratiquant une tranchée de construction dans la couche 14, tout comme les vestiges 3C100 et 3C200. Les matériaux et le mode de construction de ce vestige sont toutefois très différents.

Les artefacts diagnostiques mis au jour dans la couche 13 permettent de dater la construction du complexe agrodomestique vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Il s'agit d'une bille en TCC non vernissée (de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle à environ 1920), d'un tesson de verre incolore sans plomb décoloré au manganèse (dernier quart du

XIX<sup>e</sup> siècle au début du XX<sup>e</sup> siècle), d'un bouton en matière synthétique (dès la fin du XIX<sup>e</sup> siècle), de dix clous tréfilés (à partir d'environ 1850-1890) et d'un petit fragment d'aluminium (à partir d'environ 1860-1870). Les vestiges de maçonnerie 3A200 et 3B100 contenaient également trois clous tréfilés et une chaussure en cuir fabriquée entre le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle et le début du XX<sup>e</sup> siècle (Marier, 1996 : 31-35). Quant à la couche 14, qui recevait la base des vestiges 3B100, 3C100 et 3C200, on y a trouvé des artefacts produits entre le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle. La datation fournie par les artefacts diagnostiques corrobore donc l'hypothèse d'un bâtiment construit vers 1910 et occupé jusque dans les années 1950.

Étant donné les dimensions variables (largeur et hauteur) des quatre vestiges de maçonnerie associés au second complexe agrodomestique, il est difficile de déterminer si ceux-ci appartenaient tous à la maison construite vers 1910. L'angle formé par les segments 3A200a et 3A200b semble correspondre au coin nord-ouest d'un bâtiment. La largeur et la hauteur importantes du segment 3A200a suggèrent qu'il pourrait s'agir de la fondation de la maison. Par contre, aucune trace de bâtiment n'a été observée lors de l'excavation réalisée au nord et à l'est du vestige 3A200. Cela signifie que la maison se trouvait peut-être plus à l'ouest.

La localisation et l'orientation de 3C200 par rapport au segment 3A200b incitent à penser que ces deux vestiges de maçonnerie correspondent aux fondations est et ouest du même bâtiment. Si tel est le cas, celui-ci mesurait environ 12 m de largeur. Ces dimensions cadrent relativement bien avec celles d'une maison rurale construite au tournant du XX<sup>e</sup> siècle (Lessard et Marquis, 1972 : 289, 412). Le fait qu'aucun vestige de maçonnerie n'ait été mis au jour dans la portion du site comprise entre les deux vestiges tend à appuyer l'hypothèse voulant qu'ils appartiennent au même bâtiment. Il faut tout de même garder en tête que l'absence de vestige pourrait résulter de perturbations survenues lors de la phase subséquente de l'histoire du site. Si les vestiges 3A200b et 3C200 correspondent à la maison construite vers 1910, la raison d'être de l'angle formé par le segment 3A200a est difficile à expliquer, sinon par la présence d'une annexe du côté est de la maison. Il est également difficile de justifier les différences observées entre les dimensions des vestiges

3A200 et 3C200. Elles sont suffisamment grandes pour que ceux-ci correspondent aux fondations de deux bâtiments distincts, par exemple une maison et une dépendance.

Le vestige de maçonnerie 3C100 était placé dans le même axe que 3C200. Il y a donc de fortes chances que ces deux vestiges appartiennent au même bâtiment. Même si les matériaux et les modes de construction des vestiges 3B100 et 3C100 sont distincts, leurs dimensions, leur orientation et leur localisation sur le site laissent penser qu'il existe un lien entre les deux. Par conséquent, si le vestige 3C200 représente la limite ouest de la maison construite vers 1910, les vestiges 3B100 et 3C100 en formeraient la limite sud. Ils pourraient correspondre soit à la fondation de la maison, soit à des socles supportant un perron ou un perron-galerie aménagé en façade. Cette hypothèse est soutenue par les renseignements qu'un résident de Saint-Augustin-de-Desmaures a fournis concernant la proximité de la maison par rapport à la route 367 (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011).

Que les vestiges appartiennent à un seul ou à deux bâtiments, leur mode de construction et leur faible largeur conviennent mieux à une superstructure en bois qu'à une superstructure en maçonnerie. Le sommet des vestiges 3B100 et 3C200 était d'ailleurs aménagé de manière à recevoir une pièce de bois posée à l'horizontale, probablement la sole d'une charpente en bois. Quant au poteau mis au jour dans l'angle formé par les segments 3A200a et 3A200b, il correspond peut-être à une des pièces de cette charpente.

D'après les documents historiques, le lot cadastral numéro 56 aurait conservé une vocation agricole durant presque toute la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle. Un résident de Saint-Augustin-de-Desmaures se souvient même que tout le terrain autour de la maison était cultivé (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011). Cette situation est représentée par la couche 14, qui présente les caractéristiques d'un ancien niveau de labours enfoui. Dans la partie est du site, des sillons de charrue ont été observés à plusieurs endroits à la limite inférieure de la couche, notamment près du parement sud du vestige 3A200 et immédiatement à l'est du vestige 3B100.

La couche 14 recelait 1 253 fragments (702 objets) d'artéfacts et d'écofacts, ce qui représente près de 30 % des fragments recueillis lors de l'intervention archéologique. La

grande diversité de matériaux, de formes et de fonctions représentés montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un niveau de labours, mais aussi d'une couche d'occupation. Les artefacts mis au jour dans la couche 14 possèdent une date de fabrication comprise entre le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle. La plupart d'entre eux sont cependant postérieurs à environ 1830-1840. La couche a également livré des éclats de quartz qui pourraient témoigner d'une présence amérindienne préhistorique. Cela laisse présumer que les travaux de labours réalisés dans la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle ont homogénéisé les sols archéologiques en place. Comme la base des vestiges 3B100, 3C100 et 3C200 reposait dans la couche 14, il faut aussi envisager la possibilité que l'extrémité sud du lot cadastral numéro 56 ait été cultivée sans interruption entre le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle et le milieu du XX<sup>e</sup> siècle. Elle contient donc non seulement des artefacts et des écofacts témoignant de l'occupation du second complexe agrodomestique, mais aussi plusieurs artefacts appartenant aux phases antérieures de l'histoire du site.

Le dernier événement compris dans la quatrième phase d'occupation correspond à l'excavation et au comblement d'une tranchée située à l'extrémité est du lot cadastral numéro 56. Il est représenté par la couche 15. La profondeur importante de la tranchée laisse penser qu'elle a été réalisée à l'aide d'une pelle mécanique. Le comblement était toutefois recouvert par le niveau de labours correspondant à la couche 14. Cela démontre que les travaux ont été effectués au plus tard vers la fin de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle. Il est difficile de déterminer la fonction de cette tranchée parce que la base n'a pas été atteinte sur toute la longueur. Il pourrait s'agir d'une tranchée drainante ou d'une tranchée d'installation pour des tuyaux d'égout.

## **5.5 Réaménagement et occupation de la propriété**

La dernière phase d'occupation documentée sur le site couvre la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle et le début du XXI<sup>e</sup> siècle. Les principaux événements qui sont représentés et qui ont eu lieu au cours de cette période sont liés au déplacement de la maison lors des travaux de réaménagement de la route 367.

Le premier événement attesté par les données archéologiques est la démolition de la maison et des dépendances associées au second complexe agrodomestique. Représenté par la

couche 11, il comprend aussi l'excavation d'une fosse de grandes dimensions et le comblement de celle-ci avec des débris de démolition. Les renseignements obtenus auprès de deux résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures indiquent que ces travaux ont été exécutés en 1953 (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) ou en 1958 (Réal Boissoneault, communication personnelle, 29 juillet 2011). La découverte de deux bouteilles en verre parmi les débris de démolition dans la fosse montre que la date de 1958 est la plus probable. En effet, les deux bouteilles portaient une marque de la *Dominion Glass Company* caractéristique de la période comprise entre 1953 et 1970. Le code utilisé pour indiquer la date de fabrication des bouteilles indique que l'une d'elles a été produite en 1955 ou en 1965. L'autre a été fabriquée en 1956 ou en 1966 (Miller et Jorgensen, 1986 : 3-5).

Les informations fournies par deux autres résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures révèlent que la propriété a par la suite subi quelques transformations. Le propriétaire aurait profité de l'occasion pour aménager une cave (Pierre Paradis, communication personnelle, 27 juillet 2011), agrandir la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 22 juillet 2011) et construire un puits de surface près de la limite ouest du lot (Eddy Bujold, communication personnelle, 26 juillet 2011).

Les données archéologiques recueillies lors de l'intervention font état d'un seul de ces événements. Il s'agit de la construction d'un puits de surface et d'une entrée d'eau. Ceux-ci correspondent au vestige 3C150 et à une tranchée observée à l'extrémité ouest de la sous-opération 3F (3F1a tranchée). L'excavation de la fosse et de la tranchée nécessaire à l'installation du puits a perturbé les sols et les vestiges archéologiques en place, principalement la couche 14, la couche 17 et le vestige de maçonnerie 3C200. La partie inférieure de la fosse a été comblée avec des déblais et la partie supérieure, avec du sable. Ces deux étapes de comblement correspondent respectivement aux couches 10 et 8. Le puits de surface aurait été abandonné au début des années 1990 au profit d'un nouveau puits derrière la maison (Eddy Bujold, communication personnelle, 26 juillet 2011).

Une autre fosse a été excavée et comblée dans la partie est du site peu de temps après la démolition de la maison. Elle est représentée par la couche 12. Sa fonction demeure cependant indéterminée.

Plusieurs étapes de rehaussement et de nivellement du terrain ont ponctué le déplacement de la maison et le réaménagement de la propriété. Elles correspondent aux couches 3, 4, 5 et 9. Il est probable que les remblais utilisés à cette fin soient en bonne partie formés des débris de démolition de la maison et des déblais provenant de l'excavation de la cave.

Par la suite, la portion de terrain située entre la maison et la route 367 a été recouverte de tourbe (couches 1 et 2). Une entrée de stationnement en asphalte (couches 6 et 7) et deux dalles de béton (vestiges 2A150 et 2A250) ont aussi été aménagées dans la partie est du site. Enfin, un perron en béton (vestige 2A350) a été coulé au bas de l'escalier menant à la porte d'entrée sur la façade de la maison. Ces différents aménagements étaient encore en place lorsque la maison a été démolie au printemps 2011.

	<b>Phases et événements</b>	<b>Couche de sol</b>	<b>Vestiges</b>
Phase 1	<i>Occupation amérindienne (avant le troisième quart XVIII<sup>e</sup> s.)</i>	-	-
Phase 2	<i>Aménagement et utilisation du terrain en bordure du ruisseau (troisième quart XVIII<sup>e</sup> s. - deuxième quart XIX<sup>e</sup> s.)</i>	-	-
	Utilisation du terrain	18	-
	Aménagement d'une plate-forme en pierres	-	3C300
Phase 3	<i>Construction et occupation d'un premier complexe agrodomestique (deuxième quart XIX<sup>e</sup> s. - début XX<sup>e</sup> s.)</i>	-	-
	Mise en culture du terrain (deuxième quart XIX <sup>e</sup> s.)	17	-
	Construction d'une clôture le long de la limite ouest du lot, peut-être aussi d'une autre clôture ou d'une dépendance en bois	-	3C250, 3C350, 3D150
	Construction d'un premier bâtiment à vocation agricole ou domestique (fin du troisième quart XIX <sup>e</sup> s.)	-	3A300
	Construction d'un second bâtiment à vocation agricole ou domestique (dernier quart XIX <sup>e</sup> s. ou début XX <sup>e</sup> s.)	-	3A100
	Installation d'un système de gestion des eaux pluviales et des eaux usées (dernier quart XIX <sup>e</sup> ou début XX <sup>e</sup> s.)	16	3E'150
Phase 4	<i>Construction et occupation d'un second complexe agrodomestique (début XX<sup>e</sup> s. - milieu XX<sup>e</sup> s.)</i>	-	-

Phase 4	Construction d'un ou deux bâtiment(s) à vocation agro-domestique (ca 1910)	13	3A150, 3200, 3B100, 3C100, 3C200
	Occupation et culture du terrain (deuxième quart XIX <sup>e</sup> s. - milieu XX <sup>e</sup> s.)	14	-
	Excavation d'une tranchée servant au drainage ou à l'évacuation des eaux usées (fin première moitié XX <sup>e</sup> s.)	15	-
Phase 5	<i>Réaménagement et occupation de la propriété (milieu XX<sup>e</sup> s. - début XXI<sup>e</sup> s.)</i>	-	-
	Démolition d'un ou deux bâtiment(s) à vocation agro-domestique (ca 1958)	11	-
	Aménagement d'un puits de surface et d'une entrée d'eau (milieu XX <sup>e</sup> siècle)	8, 10	3C150
	Excavation et comblement d'une fosse à fonction indéterminée (milieu XX <sup>e</sup> siècle)	12	-
	Rehaussement et nivellement du terrain (milieu XX <sup>e</sup> siècle)	3, 4, 5, 9	
	Aménagement d'un perron et de deux dalles de béton (milieu XX <sup>e</sup> s. - 2010)	-	2A150, 2A250, 2A350
	Aménagement d'une entrée en asphalte sur un lit de pose en gravier (milieu XX <sup>e</sup> s. - 2010)	6, 7	-
Pose de tourbe et occupation de la cour avant de la maison (milieu XX <sup>e</sup> s. - 2010)	1, 2	-	

Tableau VI : phases et événements documentés par les sols et les vestiges archéologiques

## CONCLUSION

Au cours de l'été 2011, une fouille archéologique a été réalisée sur le site Petit-Capsa 1 (CeEv-006) dans le contexte de la construction d'un nouveau tronçon de la route 367 dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.

La fouille archéologique du site CeEv-006 a permis de documenter 20 couches de sols et 16 vestiges distincts. Elle a également permis de rassembler une riche collection comprenant 4 335 fragments d'artéfacts et d'écofacts. Tous ces témoins archéologiques appartiennent à cinq phases différentes de l'histoire du site.

La plus ancienne phase documentée lors de l'intervention archéologique est une présence amérindienne qui pourrait remonter à la préhistoire. Malheureusement, la fouille n'a permis de trouver aucune couche de sol ni aucune structure liée à cette occupation. La présence amérindienne n'est attestée que par la découverte d'éclats provenant de la taille du quartz. Ceux-ci ont été mis au jour dans des sols remaniés par les activités qui se sont déroulées sur le site au cours des phases subséquentes.

La seconde phase d'occupation comprend l'aménagement et l'utilisation du terrain bordant le ruisseau situé à l'ouest du site. Les artéfacts diagnostiques et la cartographie ancienne permettent de proposer que cette phase se situe entre le troisième quart du XVIII<sup>e</sup> siècle et le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Les quelques données historiques et archéologiques disponibles suggèrent que le site a été utilisé pour accomplir des tâches domestiques nécessitant la présence d'une source d'eau vive, telles que faire la lessive et puiser l'eau nécessaire à la préparation des repas et à l'entretien ménager. Il était sans doute fréquenté par les censitaires qui possédaient un lot dans la première concession de la seigneurie de Fossambault et dans la quatrième concession de la seigneurie Demaure.

Les phases suivantes correspondent à la construction et à l'occupation de deux complexes agro-domestiques. Les artéfacts diagnostiques recueillis lors de la fouille montrent que le premier complexe a probablement été exploité à partir du deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Cette période concorde avec une importante phase de peuplement de la seigneurie de Fossambault. La fouille a permis de mettre au jour une couche témoignant de la mise en

culture du terrain et les vestiges d'une clôture bordant la limite ouest du lot. Les fondations de deux bâtiments en bois construits vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ont également été mises au jour. Leur mauvais état de conservation ne permet toutefois pas de déterminer si ces bâtiments avaient une vocation agricole ou résidentielle.

Un second complexe agrodomestique a remplacé le premier au début du XX<sup>e</sup> siècle. Les données archéologiques, les documents d'archives et les témoignages recueillis auprès des résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures indiquent qu'il est associé à une maison construite vers 1910. Les fondations de cette maison, et peut-être celles d'une dépendance, ont été mises au jour lors de la fouille. Une couche de sol cultivé contenant une grande quantité d'artéfacts et d'écofactes associés à une occupation domestique a aussi été observée sur l'ensemble du site. La couche de sol cultivé contenait également des artéfacts qui semblent appartenir aux phases d'occupation antérieures. Cela laisse présumer que les labours ont homogénéisé les sols archéologiques en place, particulièrement dans la partie est du site.

La cinquième phase d'occupation documentée lors de l'intervention archéologique marque la fin de la vocation agricole du site. Elle coïncide avec le déplacement de la maison appartenant au second complexe agrodomestique, qui a été effectué dans les années 1950 en prévision du réaménagement de la route 367. Celui-ci a donné lieu à des travaux d'agrandissement (excavation d'une cave, agrandissement de la maison, etc.) et à des modifications importantes du terrain (construction d'un puits de surface, rehaussement et nivellement du terrain, pose de tourbe et d'asphalte, etc.). Ces travaux ont profondément bouleversé les sols et les vestiges archéologiques associés aux phases antérieures de l'histoire du site.

Le site CeEv-006 a été fouillé dans le contexte d'un projet de construction d'une nouvelle route à deux voies dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures. Au cours de cette intervention, la superficie de ce site a été évaluée à plus ou moins 225 mètres carrés. De ce nombre, près de 100 mètres carrés ont fait l'objet d'une fouille manuelle et 100 autres mètres carrés ont été dégagés à l'aide d'une excavatrice sous surveillance d'un archéologue. À la suite de ces travaux, il a été recommandé au MTQ de procéder aux travaux d'aménagement routier prévu puisque la contrainte archéologique avait été levée.

## **BIBLIOGRAPHIE**

### **Documents d'archives**

#### **Bibliothèque et Archives Canada**

##### Fonds de Statistique Canada (RG 31) :

*Recensement du Canada, 1871. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, district 143, sous-district 1, bobine de microfilm C-10093.*

*Recensement du Canada, 1881. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, district 81, sous-district E, bobine de microfilm C-13212.*

*Quatrième recensement du Canada, 1901. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, district 181, sous-district j-2, bobine de microfilm T-6539.*

*Cinquième recensement du Canada, 1911. Comté de Portneuf, paroisse de Saint-Augustin, district 186, sous-district 15, bobine de microfilm T-20440.*

#### **Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec**

##### Registre foncier du Québec :

*Plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf, 8 novembre 1878, pièce 01-14-56.*

*Acte de vente à réméré entre François Angers et Narcisse Huot, 20 mai 1895, pièce 01-AL-29-34-952.*

*Convention entre Louis Meunier et Narcisse Huot annulant l'acte de vente à réméré passé entre François Angers et Louis Meunier en 1895, 15 novembre 1911, pièce 01-AL-29-55-367.*

*Acte de vente du lot 56 entre Narcisse Huot et Joseph-Désiré-Ovide Picard, 26 avril 1933, pièce 01-AL-29-87-744.*

*Acte de donation entre vifs entre Joseph-Désiré Ovide Picard et Joseph-Thomas Picard, 29 avril 1937, pièce 01-AL-29-92-692.*

*Acte de vente du lot 56 entre Joseph Thomas Picard et Charles Henri Magnan, 7 septembre 1948, pièce 01-AL-29-117-067.*

*Acte de vente du lot 56 entre Charles Henri Magnan et Michel Gignac, 28 octobre 1952, pièce 01-AL-29-128-746.*

*Acte de vente du lot ptie 56 entre Jean-Pierre Gignac et André Gignac, 28 septembre 1992, pièce 01-AL-29-450-866.*

*Acte de vente du lot ptie 56 entre Michel Gignac et Eddy Bujold et Marie-France Montminy, 7 octobre 1997, pièce 01-AL-29-486-631.*

### **Documents cartographiques**

BOUCHETTE, Joseph  
1815 (1980) Carte topographique de la province du Bas-Canada, éditions Élysée, Montréal.

MURRAY, James  
1760-1761 NMC-135066, Bibliothèque et Archives nationales du Canada.

Department of Mines and Technical surveys  
1939 Quebec, Quebec. National topographic series 21L, 1: 126 720, Ottawa.

### **Documents électroniques**

BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
2011 « Historic Glass Bottle Identification and Information Website », <http://www.sha.org/bottle>, document électronique consulté le 29 septembre 2011.

THE SALE GROUP INC.  
2011 « OshKosh B'Gosh, Inc. - Company History », <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/OshKosh-BGosh-Inc-Company-History.html>, document électronique consulté le 29 septembre 2011.

VILLE DE QUÉBEC  
2011 « Extrait du rôle d'évaluation 2010-2011-2012 : 1482, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures », [http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes\\_evaluation/evaluation\\_fonciere/role/fiche.aspx?IdfId=378106](http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes_evaluation/evaluation_fonciere/role/fiche.aspx?IdfId=378106), document électronique consulté le 30 septembre 2011.

### **Documents imprimés**

BÉCHARD, Auguste  
1885 *Histoire de la paroisse de Saint-Augustin (Portneuf)*, Québec, Imprimerie Léger Brousseau, 395 pages.

BERTHON, Maurice-Édouard

2004 *Dictionnaire des inventions et des techniques*, Paris, Publication universitaire, 533 pages.

BRADLEY, Charles S.

2001 « Les pipes à fumer pour l'archéologue », dans : KARKLINS, Karlis (*dir.*), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 120-154.

BRASSARD, Michel et Myriam LECLERC

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec : guide à l'usage des amateurs et des professionnels*, Québec, Célat, Université Laval, 207 pages (coll. « Cahiers d'archéologie du Célat », 12).

DUBÉ, Françoise

1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 408 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 71).

DÉCARIE-AUDET, Louise

1977 *La maison Dupont-Renaud : un dépôt de bouteilles du 19<sup>e</sup> siècle*, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1977, 58 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 27).

ETHNOSCOOP

2009 *Patrimoine archéologique des potiers, briquetiers, tuileries et fabriques de pipes au Québec. Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, volet archéologique*, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, rapport inédit, 52 pages.

GAUVIN, Robert

1995 *Guide des céramiques selon la nomenclature en vigueur à Parcs Canada – région du Québec*, Patrimoine canadien, Parcs Canada, 215 pages.

GENÊT, Nicole et Céline MÉRETTE

1977 *Les maisons Guérout et Vanfelson à Québec : étude du matériel archéologique*, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1977, 40 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 26).

GENÊT, Nicole, Louise DÉCARIE-AUDET et Luce VERMETTE

1974 *Les objets familiers de nos ancêtres*, Montréal, Éditions de l'Homme, 303 pages.

GIRARD, Caroline

2004 *Le manoir Mauvide-Genest. Fouilles archéologiques de l'an 2003*, Célat / Parcs Canada / ministère de la Culture et des Communications du Québec /

municipalité régionale de comté de L'Île-d'Orléans / Caisse populaire de L'Île-d'Orléans, rapport inédit, 54 pages.

- GUIMONT, Jacques, Katherine TREMBLAY et Michel BRASSARD  
1991 *La fonction résidentielle de Place-Royale 1820-1860, annexe 4 : répertoire de la collection archéologique*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, p. 1-207 (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 70).
- HAMEL, Andrée-Anne, Jean-Marc HAMEL et Denis ROBITAILLE  
1978 *Historique de Sainte-Catherine : municipalité de Sainte-Catherine*, Sainte-Catherine de Portneuf, municipalité de Sainte-Catherine, 68 pages.
- HARDY, Jean-Pierre  
2001 *La vie quotidienne dans la vallée du Saint-Laurent, 1790-1835*, Sillery, Septentrion, 178 pages.
- HAXBY, James A. et R. C. WILLEY  
1991 *Catalogue des monnaies du Canada*, Toronto, The Unitrade Press, 240 pages.
- HUME, Ivor-Noël  
1969 *A Guide to Artifacts of Colonial America*, New York, Alfred A. Knopf, 323 pages.
- JANSON, Rébecca  
2009 *Sépultures du cimetière de Saint-Frédéric : étude sur la quincaillerie de cercueil et les modes d'inhumation d'une communauté catholique et rurale de la Beauce aux 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècles*, Université Laval, mémoire de maîtrise en archéologie, 227 pages.
- JONES, Olive R.  
2001 « Un guide pour la datation de la verrerie de table des années 1800 à 1940 », dans : KARKLINS, Karlis (dir.), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 165-268.
- JONES, Olive R. et Catherine SULLIVAN  
1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 185 pages (coll. « Études en archéologie, architecture et histoire », 0821-1035).
- KIDD, Kenneth E. et Martha Ann KIDD  
1972 « Classification des perles de verre à l'intention des archéologues sur le terrain », dans : RICK, John H. (dir.), *Travaux d'archéologie du Service des lieux historiques nationaux, 1962-1966*, Ottawa, Direction des parcs nationaux et des lieux historiques, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, p. 47-92 (coll. « Cahiers d'archéologie et d'histoire », 1).

- KING, Thomas B.  
1987 *Glass in Canada*, Erin, The Boston Mills Press, 318 pages.
- L'ANGLAIS, Paul-Gaston  
1989 *Vestiges matériels et modes de vie : archéologie de six maisons bourgeoises de Québec et de Louisbourg au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle*, Université Laval, thèse de doctorat en arts et traditions populaires, deux volumes.
- LANTZ, Louise K.  
1970 *Old American Kitchenware, 1725-1925*, Camden / Hanover, Thomas Nelson / Everybody Press, 290 pages.
- LAPOINTE, Camille  
1994 *Les outils de Place-Royale*, Québec, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 123 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 91).
- LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS  
1972 *Encyclopédie de la maison québécoise*, Montréal, Éditions de l'Homme, 728 pages.
- LIGHT, John D.  
2001 « Guide de poche pour l'identification des métaux », dans : KARKLINS, Karlis (dir.), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 3-23.
- LUSCOMB, Sally C.  
1967 *The Collector's Encyclopedia of Buttons*, New York, Bonanza Books, 242 pages.
- MARIER, Christiane  
1996 *Les menus objets de Place-Royale*, Québec, Direction des communications, ministère de la Culture et des Communications, 529 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 95).
- MERCIER, Caroline  
2008 « Rapport d'analyse de la culture matérielle », dans PATRIMOINE EXPERTS, *Démonstration archéologique sur le site BkFi-43, dans le cadre de visites thématiques pour le développement touristique de l'Île Bouchard, à Saint-Sulpice. Août 2008*, Centre local de développement de la MRC de l'Assomption, rapport inédit.
- MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE (MCCCF)  
2011a 21L13 et 21L14, *Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ)*. Gouvernement du Québec, Québec.

- 
- 2011b 21L13 et 21L14, Cartographie des sites et des zones d'interventions archéologiques du Québec Gouvernement du Québec, Québec.
- MILLER, George L.  
 1991 « A Revised Set of CC Index Values for Classification and Economic Scaling of English Ceramics from 1787 to 1880 », *Historical Archaeology*, vol. 25, no 1, p. 1-25.
- MILLER, George L. et Elizabeth A. JORGENSEN  
 1986 *Explications sur le numérotage des moules de bouteilles de la Dominion Glass Company et de ses prédécesseurs*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 59 pages.
- MOUSSETTE, Marcel  
 1996 *Les terres cuites grossières des latrines des maisons Estèbe et Boisseau*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 184 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 51).
- MUNSEY, Cecil  
 1970 *The Illustrated Guide to Collecting Bottles*, New York, Hawthorn Books, 308 pages.
- NAYLER, Peter  
 1993 *Military Buttons Manufacturers from the London Directories, 1800-1899*, Ottawa, Archaeological Service, National Historic Site, Canadian Heritage, Parks Canada, 71 pages.
- NORTHAMPTON MUSEUM  
 1981 *Catalogue of Shoe and other Buckles in Northampton Museum*, Northampton, Northampton Borough Council / Museums and Art Gallery, n. p.
- PARCS CANADA  
 2007 *Nomenclature en vigueur à Parcs Canada, région du Québec*, Parcs Canada, Services archéologiques et service de gestion des collections, document inédit, n. p.
- PAULETTE, Claude (dir.)  
 1991 *À l'aube d'un quatrième siècle : Saint-Augustin-de-Desmaures, 1691-1991*, Saint-Augustin-de-Desmaures, municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, 135 pages.

- PINTAL, Jean-Yves  
2011 *Ministère des transports du Québec, Direction de la Capitale-Nationale, Inventaire archéologique 2010. Rapport remis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Québec.*
- PRIESS, Peter J.  
2001 « La quincaillerie de porte historique », dans : KARKLINS, Karlis (*dir.*), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 54-110.
- ROSS, Lester A. et John D. LIGHT  
2001 « Guide servant à décrire et interpréter les limes de métal », dans : KARKLINS, Karlis (*dir.*), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 24-37.
- SAVARD, Mario et Pierre DROUIN  
1990 *Les pipes à fumer de Place-Royale*, Québec, Direction des communications, ministère des Affaires culturelles, 409 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 67).
- SAVARD, Mario et Geneviève DUGUAY  
1990 *La fonction commerciale de Place-Royale entre 1820 et 1860, annexe 1*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 363 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 68).
- SÉGUIN, Robert-Lionel  
1967 *La civilisation traditionnelle de l'« habitant » aux 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> siècles : fonds matériels*, Montréal, Fides, 702 pages (coll. « Fleur de Lys »).
- STOTZER, Sylvain  
2003 *Visual Audio : caractéristiques matérielles des disques phonographiques*, Fribourg, Département d'informatique, Université de Fribourg, publication interne n° 03-09, 18 pages.
- SULLIVAN, Catherine  
1984 « Cheminées de lampes », dans : WOODHEAD, Eillen I., Catherine SULLIVAN et Gérard GUSSET, *Appareils d'éclairage, collection de référence nationale*, Parcs Canada, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, p. 69-76 (coll. « Études en archéologie, architecture et histoire », 0821-1035).
- SUSSMAN, Lynne  
1985 *Le motif du blé : une étude illustrée*, Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada, 91 pages (coll. « Études en archéologie, architecture et histoire », 0821-1035).
- TOSA, Marco  
1990 *Poupées*, Éditions Fabbri, Paris, 79 pages.

TREMBLAY, Yves

1996 *Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 390 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 96).

TREMBLAY, Katherine et Louise RENAUD

1999 *Les jeux et les jouets de Place-Royale*, Québec, gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, 212 pages (coll. « Patrimoines », série « Dossiers », 65).

## **Annexe 1 – Catalogue des photographies**

<b>N° photo</b>	<b>Date</b> (jj/mm/aa)	<b>Orientation</b>	<b>Unité</b>	<b>Description</b>	<b>Photographe</b>
P7190021	19/07/11	W	2A	Vue générale du site avant le décapage mécanique	VL
P7190022	19/07/11	E	2A	Vue générale du site avant le décapage mécanique	VL
P7190023	19/07/11	NE	2A	Vue générale du site avant le décapage mécanique	VL
P7190024	19/07/11	NE	2A99	Décapage mécanique en cours	VL
P7190025	19/07/11	NW	2A99	Décapage mécanique en cours	VL
P7190026	19/07/11	W	2A100	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190027	19/07/11	W	2A200	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190028	19/07/11	S	2A100 et 2A200	Vue générale des vestiges après le décapage mécanique	VL
P7190029	19/07/11	E	1C100	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190030	19/07/11	N	1A100	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190031	19/07/11	E	2A150	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190032	19/07/11	W	2A250	Vue générale du vestige après le décapage mécanique	VL
P7190033	19/07/11	E	2A99	Vue générale du site après le décapage mécanique du talus	VL
P7190034	19/07/11	N	2A	Stratigraphie du talus	VL
P7190035	19/07/11	NE	2A	Vue générale du site après le décapage mécanique	VL
P7190036	19/07/11	SW	2A	Vue générale du site après le décapage mécanique	VL
P7190037	19/07/11	SE	2A	Vue générale du site après le décapage mécanique	VL
P7190038	20/07/11	SE	op. 2 et op. 3	Implantation du quadrillage de fouille	VL
P7190039	20/07/11	SE	op. 2 et	Implantation du quadrillage	VL

			op. 3	de fouille	
P7200040	21/07/11	SW	2A99	Nettoyage avant l'implantation de la sous-opération 3A	CM
P7200041	21/07/11	NE	2A99	Nettoyage avant l'implantation de la sous-opération 3A	CM
P7210042	21/07/11	SE	2A99	Nettoyage avant l'implantation de la sous-opération 3A	CM
P7210043	22/07/11	NE	op. 3	Vue générale du site après l'installation de l'abri	CM
P7210044	22/07/11	NE	op. 3	Vue générale du site après l'installation de l'abri	CM
P7220045	22/07/11	SW	op. 3	Vue générale du site après l'installation de l'abri	CM
P7220046	22/07/11	SW	op. 3	Vue générale du site après l'installation de l'abri	CM
P7220047	22/07/11	W	3A1	Début du lot 3A1	CM
P7220048	22/07/11	E	3A1	Début du lot 3A1	CM
P7220049	22/07/11	S	3B1	Début du lot 3B1	CM
P7220050	22/07/11	N	3B1	Début du lot 3B1	CM
P7220051	22/07/11	W	3A2-3A3	Début des lots 3A2 et 3A3	CM
P7220052	22/07/11	E	3A2-3A3	Début des lots 3A2 et 3A3	CM
P7220053	22/07/11	W	3A2	Début du lot 3A2	CM
P7220054	22/07/11	N	3A3	Début du lot 3A3	CM
P7220055	22/07/11	S	3A3	Début du lot 3A4	CM
P7220056	22/07/11	W	3A3	Début du lot 3A5	CM
P7220057	22/07/11	N	3A2 est	Début du lot 3A2, partie est	CM
P7220058	22/07/11	N	3B2-3B3	Début des lots 3B2 et 3B3	VL
P7220059	22/07/11	S	3B2-3B3	Début des lots 3B2 et 3B3	VL
P7220060	25/07/11	SW	3C	Photographie d'ambiance	VL
P7220061	25/07/11	E	3A	Photographie d'ambiance	VL
P7250062	25/07/11	SW	3A	Photographie d'ambiance	VL
P7250065	25/07/11	SE	op. 3	Vue générale du site	JYP
P7250066	25/07/11	S	3C1	Début du lot 3C1	VL
P7250067	25/07/11	W	3C1	Début du lot 3C1	VL
P7250068	25/07/11	E	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250069	25/07/11	E	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM

P7250070	25/07/11	W	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250071	25/07/11	W	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250072	25/07/11	N	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250073	25/07/11	N	3A2	Lot 3A2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250074	25/07/11	S	3B2	Lot 3B2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250075	25/07/11	W	3B2	Lot 3B2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250076	25/07/11	E	3B2	Lot 3B2 en cours de fouille avec pierres en place	CM
P7250077	25/07/11	S	3B2-3B3 / 3B4-3B5-3B6	Fin des lots 3B2 et 3B3 / Début des lots 3B4, 3B5 et 3B6	CM
P7250078	25/07/11	N	3B2-3B3 / 3B4-3B5-3B6	Fin des lots 3B2 et 3B3 / Début des lots 3B4, 3B5 et 3B6	CM
P7250079	25/07/11	E	3B4	Début du lot 3B4	CM
P7250080	25/07/11	W	3B4	Début du lot 3B4	CM
P7250081	25/07/11	W	3B5	Début du lot 3B5	CM
P7250082	25/07/11	W	3C150	Puisard à l'ouest de la sous-opération 3C	VL
P7250083	25/07/11	W	3C150	Puisard à l'ouest de la sous-opération 3C	VL
P7250084	25/07/11	SW	3C150	Vue générale du puisard à l'ouest de la sous-opération 3C	VL
P7250085	25/07/11	SW	3C	Photographie d'ambiance	CM
P7250086	25/07/11	NE	3A et 3B	Photographie d'ambiance	CM
P7250087	25/07/11	W	3B4 / 3B5-3B6	Fin du lot 3A4 / Début des lots 3B5 et 3B6	CM
P7250088	25/07/11	E	3B4 / 3B5-3B6	Fin du lot 3A4 / Début des lots 3B5 et 3B6	CM
P7250089	25/07/11	S	3C1 / 3C2-3C4	Fin du lot 3C1 / Début des lots 3C2 et 3C4	VL

P7250090	25/07/11	S	3C1 / 3C2- 3C4	Fin du lot 3C1 / Début des lots 3C2 et 3C4	VL
P7250091	26/07/11	W	3D1	Début du lot 3D1	CM
P7260093	26/07/11	W	3A4	Début du lot 3A4	CM
P7260094	26/07/11	E	3A4	Début du lot 3A4	CM
P7260095	27/07/11	W	3D1 / 3D2	Fin du lot 3D1 / Début du lot 3D2	VL
P7260096	27/07/11	N	3A2- 3A3- 3A200	Lots 3A2 et 3A3 en cours de fouille avec démolition au-dessus du vestige 3A200	CM
P7270097	27/07/11	N	3A3	Lentille de mortier	CM
P7270098	27/07/11	W	3D4	Début du lot 3D4	VL
P7270099	27/07/11	W	3D4	Début du lot 3D4	VL
P7270100	27/07/11	W	3D2 / 3D3	Fin du lot 3D2 / Début du lot 3D3	VL
P7270101	27/07/11	E	3D2 / 3D3	Fin du lot 3D2 / Début du lot 3D3	VL
P7270102	27/07/11	S	3B6	Début du lot 3B6	VL
P7270103	27/07/11	N	3B6	Début du lot 3B6	VL
P7270104	27/07/11	E	3A6	Début du lot 3A6	VL
P7270105	27/07/11	E	3A5- 3A6	Début des lots 3A5 et 3A6	VL
P7270106	27/07/11	W	3A5- 3A6	Début des lots 3A5 et 3A6	VL
P7270107	27/07/11	N	3A5	Début du lot 3A5	VL
P7270108	27/07/11	W	3D4	Fin du lot 3D4	VL
P7270109	27/07/11	E	3D4	Fin du lot 3D4	VL
P7270110	27/07/11	W	3D4	Fin du lot 3D4	VL
P7270111	27/07/11	W	3D4	Vue générale de la sous- opération 3D après la fouille du lot 3D4	VL
P7270112	27/07/11	E	3D4	Vue générale de la sous- opération 3D après la fouille du lot 3D4	VL
P7280113	28/07/11	W	3A5 / 3A7	Fin du lot 3A5 / Début du lot 3A7	CM
P7280114	28/07/11	N	3A5 / 3A7	Fin du lot 3A5 / Début du lot 3A7	CM
P7280115	28/07/11	N	3A5 / 3A10	Fin du lot 3A5 / Début du lot 3A10	CM
P7280116	28/07/11	W	3A5- 3A7 / 3A8- 3A9-	Fin des lots 3A5 et 3A7 / Début des lots 3A8, 3A9 et 3A10	CM

			3A10		
P7280117	28/07/11	S	3A5- 3A7 / 3A8- 3A9- 3A10	Fin des lots 3A5 et 3A7 / Début des lots 3A8, 3A9 et 3A10	CM
P7280118	28/07/11	W	3A5- 3A6 / 3A10	Fin des lot 3A5 et 3A6 / Début du lot 3A10	CM
P7280119	28/07/11	E	3A5- 3A6 / 3A10	Fin des lot 3A5 et 3A6 / Début du lot 3A10	CM
P7280120	28/07/11	N	3A6 / 3A10	Fin du lot 3A6 / Début du lot 3A10	CM
P7280121	28/07/11	NE	3A et 3D	Photographie d'ambiance	VL
P7280122	28/07/11	E	3A et 3D	Photographie d'ambiance	VL
P7280123	28/07/11	SW	3A et 3D	Photographie d'ambiance	VL
P7280124	28/07/11	SW	3C	Photographie d'ambiance	VL
P7280125	28/07/11	N	3C2 / 3C3	Fin du lot 3C2 / Début du lot 3C3	VL
P7280126	28/07/11	S	3C2 / 3C3- 3C4	Fin du lot 3C2 / Début des lots 3C3 et 3C4	VL
P7280127	28/07/11	S	3C2 / 3C3	Fin du lot 3C2 / Début du lot 3C3	VL
P7280128	28/07/11	W	3C2 / 3C3- 3C4	Fin du lot 3C2 / Début des lots 3C3 et 3C4	VL
P7280129	28/07/11	W	3A8	Lot 3A8 en cours de fouille	CM
P7280130	28/07/11	W	3A8	Lot 3A8 en cours de fouille	CM
P7280131	28/07/11	N	3B6	Fin du lot 3B6	VL
P7280132	28/07/11	S	3B6	Fin du lot 3B6	VL
P7280133	28/07/11	E	3D3 est	Fin du lot 3D3, moitié est	VL
P7280134	28/07/11	S	3D3 est	Fin du lot 3D3, moitié est	VL
P7280135	28/07/11	W	3A8- 3A9	Lots 3A8 et 3A9 en cours de fouille	CM
P7280136	28/07/11	N	3A8- 3A9	Lots 3A8 et 3A9 en cours de fouille	CM
P7290137	29/07/11	E	3D	Paroi est	VL
P7290138	29/07/11	E	3D	Paroi est	VL

P7290139	29/07/11	W	3B	Paroi ouest	VL
P7290140	29/07/11	W	3B	Paroi ouest	VL
P7290141	29/07/11	N	3A5-3A10	Fin des lots 3A5 tranchée et 3A10	CM
P7290142	29/07/11	W	3A5-3A10	Fin des lots 3A5 tranchée et 3A10	CM
P7290143	29/07/11	S	3A5-3A10	Fin des lots 3A5 tranchée et 3A10	CM
P7290144	29/07/11	E	3B	Paroi est, 0 à 2m	VL
P7290145	29/07/11	E	3B	Paroi est, 0 à 2m	VL
P7290146	29/07/11	E	3B	Paroi est, 2 à 4m	VL
P7290147	29/07/11	E	3B	Paroi est, 2 à 4m	VL
P7290148	29/07/11	W	3A8-3A9	Lots 3A8 et 3A9 en cours de fouille	CM
P7290149	29/07/11	N	3A8-3A9	Lots 3A8 et 3A9 en cours de fouille	CM
P7290150	29/07/11	S	3A	Paroi sud, 0 à 1,50m	VL
P7290151	29/07/11	S	3A	Paroi sud, 0 à 1,50m	VL
P7290152	29/07/11	S	3A	Paroi sud, 1 à 2m	VL
P7290153	29/07/11	S	3A	Paroi sud, 1 à 2m	VL
P7290154	29/07/11	N	3C3 / 3C4-3C5	Fin du lot 3C3 / Début des lots 3C4 et 3C5	VL
P7290155	29/07/11	S	3C3 / 3C4-3C5	Fin du lot 3C3 / Début des lots 3C4 et 3C5	VL
P7290156	29/07/11	S	3C3 / 3C4-3C5	Fin du lot 3C3 / Début des lots 3C4 et 3C5	VL
P7290157	29/07/11	W	3C3 / 3C4-3C5	Fin du lot 3C3 / Début des lots 3C4 et 3C5	VL
P7290158	29/07/11	W	3C3 / 3C4-3C5	Fin du lot 3C3 / Début des lots 3C4 et 3C5	VL
P7290159	29/07/11	E	3E	Photographie d'ambiance	CM
P7290160	29/07/11	W	3A8-3A9-3A10	Fin des lots 3A8, 3A9 et 3A10	CM
P7290161	29/07/11	N	3A8-3A9-3A10	Fin des lots 3A8, 3A9 et 3A10	CM
P7290162	29/07/11	W	3E1 / 3E2	Fin du lot 3E1 / Début du lot 3E2	CM
P7290163	29/07/11	E	3E1 / 3E2	Fin du lot 3E1 / Début du lot 3E2	CM

P8010164	01/08/11	NW	3A300	Vestige 3A300	CM
P7250165	01/08/11	SE	3A300	Vestige 3A300	CM
P7250166	01/08/11	N	3A11	Début du lot 3A11	CM
P7250167	01/08/11	N	3A11	Début du lot 3A11	CM
P7250168	01/08/11	E	3A11	Début du lot 3A11	CM
P7250169	01/08/11	E	3A	Paroi est, moitié nord	CM
P7250170	01/08/11	E	3A	Paroi est, moitié nord	CM
P7250171	01/08/11	N	3A	Paroi nord, extrémité est	CM
P7250172	01/08/11	E	3E2 / 3E3- 3E4- 3E5	Fin du lot 3E2 / Début des lots 3E3, 3E4 et 3E5	CM
P7250173	01/08/11	W	3E2 / 3E3- 3E4- 3E5	Fin du lot 3E2 / Début des lots 3E3, 3E4 et 3E5	CM
P7250174	01/08/11	N	3E3	Début du lot 3E3 avec traces de sillons de charrue	CM
P7250175	01/08/11	S	3E3- 3A100	Début du lot 3E3 avec traces de sillons de charrue et vestige 3A100	CM
P7250176	01/08/11	NW	3E4	Début du lot 3E4	CM
P7250177	01/08/11	NE	3E4- 3A300	Début du lot 3E4 avec vestige 3A300	CM
P7250178	01/08/11	E	3A11 / 3A10- 3A150	Fin du lot 3A11 / Début du lot 3A10 et sommet du vestige 3A150	CM
P7250179	01/08/11	N	3A11 / 3A10- 3A150	Fin du lot 3A11 / Début du lot 3A10 et sommet du vestige 3A150	CM
P7250180	01/08/11	W	3A11 / 3A10- 3A150	Fin du lot 3A11 / Début du lot 3A10 et sommet du vestige 3A150	CM
P7250181	01/08/11	N	3A11 / 3A10- 3A150	Fin du lot 3A11 / Début du lot 3A10 et sommet du vestige 3A150	CM
P7250182	01/08/11	W	2A99	Perron en béton de la maison déplacée au milieu du XX <sup>e</sup> siècle	VL
P7250183	01/08/11	E	3F1- 3F2- 3F3	Début des lots 3F1, 3F2 et 3F3	CM
P7250184	01/08/11	W	3F1- 3F2- 3F3	Début des lots 3F1, 3F2 et 3F3	CM
P8020185	02/08/11	S	3D150	Vestige 3D150	CM

P8020186	02/08/11	N	3D150	Vestige 3D150	CM
P8020188	02/08/11	N	3E3-3A100	Pierres du vestige 3A100 conservées à l'interface de 3E3b et 3E3c	CM
P8020189	02/08/11	S	3E3-3A100	Pierres du vestige 3A100 conservées à l'interface de 3E3b et 3E3c	CM
P8020190	02/08/11	W	3E3-3A100	Pierres du vestige 3A100 conservées à l'interface de 3E3b et 3E3c	CM
P8020191	02/08/11	NE	3A300-3A11	Extrémité du vestige 3A300 perturbée par le lot 3A11	CM
P8020192	02/08/11	NW	3A300-3A11	Extrémité du vestige 3A300 perturbée par le lot 3A11	CM
P8020193	02/08/11	N	3C5 / 3C6	Fin du lot 3C5 / Début du lot 3C6	VL
P8020194	02/08/11	W	3C5	Fin du lot 3C5	VL
P8020195	02/08/11	S	3C5 / 3C6	Fin du lot 3C5 / Début du lot 3C6	VL
P8020196	02/08/11	S	3C5 / 3C6	Fin du lot 3C5 / Début du lot 3C6	VL
P8020197	02/08/11	E	3C5 / 3C6	Fin du lot 3C5 / Début du lot 3C6	VL
P8020198	02/08/11	S	3E3-3E150	Lot 3E3c en cours de fouille et sommet du vestige 3E150	CM
P8020199	02/08/11	W	3E3-3E150	Lot 3E3c en cours de fouille et sommet du vestige 3E150	CM
P8020200	02/08/11	E	3E3-3E150	Lot 3E3c en cours de fouille et sommet du vestige 3E150	CM
P8030201	03/08/11	N	3C350	Vestige 3C350a et 3C350b	VL
P8030202	03/08/11	S	3C350	Vestige 3C350a et 3C350b	VL
P8030203	03/08/11	N	3C250	Vestige 3C250a et 3C250b	VL
P8030204	03/08/11	E	3C250	Vestige 3C250a et 3C250b	VL
P8030205	03/08/11	N	3C100	Vestige 3C100	VL
P8030206	03/08/11	W	3C100	Vestige 3C100	VL
P8030207	03/08/11	N	3B100	Vestige 3B100	VL
P8030208	03/08/11	S	3B100	Vestige 3B100	VL
P8030209	03/08/11	E	3B100	Vestige 3B100	VL
P8030210	03/08/11	W	3B100	Vestige 3B100	VL
P8030211	03/08/11	E	3E3-3E150	Lot 3E3c et vestige 3E150 en cours de fouille	CM

P8030212	03/08/11	S	3E3-3E150	Lot 3E3c et vestige 3E150 en cours de fouille	CM
P8030213	03/08/11	SE	3E3-3E150	Lot 3E3c et vestige 3E150 en cours de fouille	CM
P8030214	03/08/11	S	3B100	Vestige 3B100	CM
P8030215	03/08/11	E	3B100	Vestige 3B100	CM
P8030216	03/08/11	S	3C300	Vestige 3C300	VL
P8030217	03/08/11	E	3C300	Vestige 3C300	VL
P8030218	03/08/11	N	3C300	Vestige 3C300	VL
P8030219	03/08/11	W	3C300	Vestige 3C300	VL
P8030220	03/08/11	SE	3E4	Lot 3E4 en cours de fouille	CM
P8030221	03/08/11	NW	3E4	Lot 3E4 en cours de fouille	CM
P8030222	03/08/11	S	3E3-3E150	Lot 3E3c et vestige 3E150 en cours de fouille avec cerceau de tonneau	CM
P8030223	03/08/11	E	3E3-3E150	Lot 3E3c et vestige 3E150 en cours de fouille avec cerceau de tonneau	CM
P8030224	03/08/11	W	3C300	Fin de la fouille du vestige 3C300	VL
P8030225	03/08/11	S	3C300	Fin de la fouille du vestige 3C300	VL
P8030226	03/08/11	E	3E3-3E150	Lots 3E3c en cours de fouille et fond du vestige 3E150	CM
P8030227	03/08/11	SE	3C200	Vestige 3C200	VL
P8030228	03/08/11	NW	3C200	Vestige 3C200	VL
P8030229	03/08/11	NE	3C200	Vestige 3C200	VL
P8030230	03/08/11	SE	3E4-3A300	Dépression à l'extrémité sud-est du vestige 3E4-3A300 (retour?)	CM
P8030231	03/08/11	N	3A300	Retour à l'extrémité nord-ouest du vestige 3A300?	CM
P8030232	03/08/11	N	3A300	Retour à l'extrémité nord-ouest du vestige 3A300?	CM
P8030233	03/08/11	N	3A200	Sommet conservé du vestige 3A200 (extrémité ouest)?	CM
P8030234	03/08/11	E	3A200	Sommet conservé du vestige 3A200 (extrémité ouest)?	CM
P8030235	03/08/11	N	3A200	Sommet conservé du vestige 3A200 (extrémité est)?	CM
P8030236	03/08/11	W	3A200	Sommet conservé du vestige 3A200 (extrémité	CM

				est)?	
P8030237	03/08/11	N	3A100	Vestige 3A100	CM
P8030238	03/08/11	E	3A100	Détail de l'extrémité perturbée au sud du vestige 3A100	CM
P8030239	03/08/11	S	3A100	Vestige 3A100	CM
P8030240	03/08/11	W	3A100	Vestige 3A100	CM
P8030241	03/08/11	S	3C6	Fin du lot 3C6	CM
P8030242	03/08/11	W	3C6	Fin du lot 3C6	CM
P8030243	03/08/11	W	3D99-3B100	Lot 3B99 en cours de fouille et prolongement du vestige 3B100	CM
P8030244	03/08/11	N	3D99-3B100	Lot 3B99 en cours de fouille et prolongement du vestige 3B100	CM
P8030245	03/08/11	E	3B99	Fin du lot 3B99 (bande au sud)	CM
P8040246	04/08/11	N	3C	Paroi nord, extrémité ouest (partie 1)	CM
P8040247	04/08/11	N	3C	Paroi nord, extrémité ouest (partie 2)	CM
P8040248	04/08/11	N	3A	Paroi nord, extrémité ouest	CM
P8040249	04/08/11	W	3A	Paroi ouest, extrémité nord	CM
P8040250	04/08/11	S	3E	Paroi sud, partie est	CM
P8040251	04/08/11	S	3E	Paroi sud, partie ouest	CM
P8040252	04/08/11	N	3B99	Fin du lot 3B99 (coin nord-ouest)	CM
P8040253	04/08/11	W	3B99	Fin du lot 3B99 (coin nord-ouest)	CM
P8040254	04/08/11	W	3D99-3B100	Fin du lot 3D99 et prolongement du vestige 3B100	CM
P8040255	04/08/11	N	3D99-3B100	Fin du lot 3D99 et prolongement du vestige 3B100	CM
P8040256	04/08/11	N	3A200	Vestige 3A200	CM
P8040257	04/08/11	E	3A200	Vestige 3A200	CM
P8040258	04/08/11	W	3A200	Vestige 3A200	CM
P8040259	04/08/11	W	3F1	Fin du lot 3F1a	VL
P8040260	04/08/11	W	3F1	Fin du lot 3F1a	VL
P8040261	04/08/11	E	3F1	Fin du lot 3F1a	VL
P8040262	04/08/11	N	3A-3F	Paroi nord à la jonction des sous-opérations 3A et 3F	CM
P8040263	04/08/11	W	3A300	Retour à l'extrémité nord-ouest du vestige 3A300?	CM
P8040264	04/08/11	N	3A200	Vestige 3A200	VL

P8040265	04/08/11	E	3A200	Vestige 3A200	VL
P8040266	04/08/11	W	3A200	Vestige 3A200	VL
P8040267	04/08/11	S	3F1- 3C200	Fin du lot 3F1 et prolongement du vestige 3C200	CM
P8040268	04/08/11	W	3F1- 3C200	Fin du lot 3F1 et prolongement du vestige 3C200	CM
P8040269	04/08/11	E	3F1- 3C200	Fin du lot 3F1 et prolongement du vestige 3C200	CM
P8040270	04/08/11	NE	3G99	Décapage mécanique en cours	VL
P8040271	04/08/11	NW	3G99	Décapage mécanique en cours	VL
P8040272	04/08/11	E	3G99	Fin de l'excavation mécanique à l'est de la sous-opération 3A	VL
P8040273	04/08/11	NE	3G99	Fin de l'excavation mécanique au nord de la sous-opération 3A	VL
P8040274	04/08/11	SE	3G99	Perron en béton de la maison construite au début du XX <sup>e</sup> siècle	VL
P8040275	04/08/11	NE	3G99	Fin de l'excavation mécanique au centre de la sous-opération 3F	VL
P8040276	04/08/11	W	3G99	Fin de l'excavation mécanique au centre de la sous-opération 3F	VL
P8050277	05/08/11	W	3C	Paroi ouest, moitié sud	CM
P8050278	05/08/11	W	3C	Paroi ouest, moitié nord	CM
P8050279	05/08/11	SE	3C100- 3C200	Vestiges 3C100 et 3C200	VL
P8050280	05/08/11	SE	3C200	Vestige 3C200	VL
P8050281	05/08/11	NW	3G99- 3A8- 3A9	Prolongement des tranchées 3A8 et 3A9 dégagée dans 3G99	CM
P8050282	05/08/11	SE	3E4	Fin du lot 3E4	CM
P8050283	05/08/11	NW	3E4	Fin du lot 3E4	CM
P8050284	05/08/11	W	3E3- 3E4- 3E99	Fin des lots 3E4 et 3E99, incluant la jonction avec le lot 3E3	CM
P8050285	05/08/11	E	3E3- 3E4- 3E99	Fin des lots 3E4 et 3E99, incluant la jonction avec le lot 3E3	CM

P8050286	05/08/11	W	3A200	Vestige 3A200a	CM
P8050287	05/08/11	E	3A200	Vestige 3A200a	CM
P8050288	05/08/11	N	3A200	Parement sud du vestige 3A200a	CM
P8050289	05/08/11	N	3A200	Parement sud du vestige 3A200a	CM
P8050290	05/08/11	S	3A200	Vestige 3A200b	CM
P8050291	05/08/11	S	3A200	Vestige 3A200b	CM
P8050292	05/08/11	E	3A200	Vestige 3A200b	CM
P8050293	05/08/11	S	3A200	Parement nord du vestige 3A200a	CM
P8050294	05/08/11	SW	3A200	Détail du poteau de bois à la jonction des deux segments du vestige 3A200	CM
P8050295	05/08/11	S	3A200	Détail du poteau de bois à la jonction des deux segments du vestige 3A200	CM
P8050296	05/08/11	S	3A200	Parement nord du vestige 3A200a	CM
P8050297	05/08/11	SE	3A100	Fin de la fouille du vestige 3A100	CM
P8050298	05/08/11	NW	3A100	Fin de la fouille du vestige 3A100	CM
P8050299	05/08/11	NW	3A100	Fin de la fouille du vestige 3A100	CM
P8050300	05/08/11	NE	op. 3	Photographie d'ambiance à la fin de la fouille	VL
P8050301	05/08/11	SE	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050302	05/08/11	S	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050303	05/08/11	SW	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050304	05/08/11	NE	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050305	05/08/11	E	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050306	05/08/11	N	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050307	05/08/11	NW	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM
P8050308	05/08/11	SW	op. 3	Vue générale du site à la fin de la fouille	CM

**Annexe 2 – Inventaire sommaire des artefacts et des écofacts**

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
2A99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	1	avec trace de découpe	-
2A99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	7	1	blanchi	-
2A99	M1	Céramique	Contenant?	1	1	fortement altéré; TCF vernissée, à corps tendre?; NON CONSERVÉ	-
2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	entière; corps rouge; long. 20,5cm X larg. 9,5cm X ép. 6cm; marque « FRONTENAC » en creux sur un côté; face inférieure noircie	19e-20e s.
2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	complète; corps rouge; long. 20,5cm X larg. 9,5cm X ép. 6cm; marque « FRONTENAC » en creux sur un côté; peinture blanc rosé sur un côté et un bout	19e-20e s.
2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à plante?	2	1	corps orangé	-
2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuyau?	1	0	corps orangé; même objet que 2A99 ouest	-
2A99	M1.1.3	TCC recouverte d'engobe et vernissée	Bol	1	1	tesson de rebord; corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un aspect brun rougeâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est?	-
2A99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1	décor à l'éponge bleu	19e-20e s.
2A99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	2		19e-20e s.
2A99	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé)	19e-20e s.
2A99	M1.3.2	GG glaçuré	Tuyau d'égout	1	1	petit fragment; corps violacé contenant quelques grosses inclusions blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'extérieur; NON CONSERVÉ	19e
2A99	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	8	1	corps ovoïde comportant au moins un pan plat; décor moulé; fabrication dans un moule	19e-20e s.
2A99	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Objet indéterminé	1	1	contenant ou luminaire	18e-19e s.
2A99	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille	1	1	fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
2A99	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	6	6		19e-20e s.
2A99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
2A99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée?	1	1		19e-20e s.
2A99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Couvercle de contenant	1	1	tesson de rebord; décor géométrique comprenant des losanges; fabrication par pressage	19e-20e s.
2A99	M3.04	Métal ferreux	Clou	23	12		17e-20e s.
2A99	M3.04	Métal ferreux	Clou à toiture	2	2	fer forgé ou tréfilé?	17e-20e s.
2A99	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	3	3	NON CONSERVÉES	-
2A99	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2		-
2A99	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
2A99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête découpée	19e-20e s.
2A99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	11	11		19e-20e s.
2A99	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
2A99	M3.10.1	Aluminium	Attache	1	1	attache-câble; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
2A99 est	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5	2	avec trace de découpe	-
2A99 est	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	1	1	décor saupoudré ( <i>spattered</i> ) bleu; TCF vernissée de type <i>pearlware</i> ou TCF blanche vernissée	18e-19e s.
2A99 est	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor floral (?) à l'éponge rose	19e-20e s.
2A99 est	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	0	décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A1 et 3D1	19e-20e s.
2A99 est	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	5	2	1 tesson de base	19e-20e s.
2A99 est	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; décor moulé comprenant un motif de blé; 1 tesson altéré par le feu	19e-20e s.
2A99 est	M1.5.2	Porcelaine fine	Bras de poupée	1	1	entier; PF à pâte dure sans glaçure; « 5 » en relief à l'intérieur du coude	19e-20e s.
2A99 est	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	1	1		19e-20e s.
2A99 est	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	2	1	contenant de grandes dimensions	19e-20e s.
2A99 est	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	1		19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
2A99 est	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bille	1	1	entière; décor de marbrures jaunes; diam. 1,48cm	19e-20e s.
2A99 est	M3.04	Métal ferreux	Charnière?	1	1	entière, mais corrodée; charnière encastrée de forme rectangulaire avec trois vis conservées dans les trous de fixation	19e-20e s.
2A99 est	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
2A99 est	M5.3.3	Plastique	Étiquette à planter	2	1	pour un plant d'origan; NON CONSERVEE	20e s.
2A99 est	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	objet en plastique blanc rehaussé de bleu et de noir; partiellement fondu; NON CONSERVÉ	20e s.
2A99 ouest	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5	4		-
2A99 ouest	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	2	blanchis	-
2A99 ouest	M1	Céramique	Objet indéterminé	1	1	tesson de base; peut-être le piédestal d'un contenant ou d'un objet décoratif; corps blanc très vitrifié similaire à celui de la PC utilitaire; glaçure brun foncé similaire à la glaçure <i>Rockingham</i> ; inscription « [...]C. P[...] » peinte en brun foncé	-
2A99 ouest	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; larg. 8cm X ép. 6cm	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; larg. 6,5cm X ép. 6cm	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	5	1	brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVEE	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuyau?	3	1	corps orangé	-
2A99 ouest	M1.1.3	TCC recouverte d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	tesson de rebord; corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un aspect brun rougeâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est?	-
2A99 ouest	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	14	3	3 tessons de rebords; 2 tessons de base; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	4	2		19e-20e s.
2A99 ouest	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
2A99 ouest	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	tesson de rebord (marli?); décor moulé	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Couvercle de contenant	1	1	pour contenant circulaire ou ovale de grandes dimensions; décor imprimé au décalque brun	19e-20e s.
2A99 ouest	M1.3.2	GG glaçuré	Contenant	1	1	corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine?	-
2A99 ouest	M1.3.2.11	GG glaçuré au feldspath façon Bristol	Contenant	1	1	tesson de base	19e-20e s.
2A99 ouest	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille	3	2	1 tesson de col; 2 tessons de bases; marque « [...]TER[...] » en relief sous une base; fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
2A99 ouest	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	3	1	tessons jointifs formant la base et une partie du corps; corps rectangulaire à trois pans en retrait et coins chanfreinés; marque « [...]UML / [...]N / [...]E CANADA » en relief sur le corps; fabrication dans un moule en plusieurs parties avec base séparée	19e-20e s.
2A99 ouest	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	10	3		19e-20e s.
2A99 ouest	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1		-
2A99 ouest	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	15	4		19e-20e s.
2A99 ouest	M2.3	Verre transparent, de couleur	Contenant	2	2	verre ambre; contenant de grandes dimensions	19e-20e s.
2A99 ouest	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée?	4	2	fabrication par soufflage	19e-20e s.
2A99 ouest	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Contenant	1	1	vert lime	19e-20e s.
2A99 ouest	M3	Métal	Objet indéterminé	1	1	objet comprenant une tige en métal ferreux et une tête sphérique en métal gris terne	-
2A99 ouest	M3.04	Métal ferreux	Boulon	1	1	à tête carrée et pas de vis	19e-20e s.
2A99 ouest	M3.04	Métal ferreux	Lame de scie	1	1	fragmentaire	-
2A99 ouest	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	1		-
2A99 ouest	M3.04	Métal ferreux	Clou	8	4		17e-20e s.
2A99 ouest	M3.04	Métal ferreux	Clou à toiture	2	2	fer forgé ou tréfilé?	17e-20e s.
2A99 ouest	M3.04.1	Fer forgé	Cerceau de tonneau	1	1	fragmentaire	17e-20e s.
2A99 ouest	M3.04.1	Fer forgé	Clou	4	4		17e-19e s.
2A99 ouest	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête forgée (?)	18e-19e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
2A99 ouest	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
2A99 ouest	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	12	12		19e-20e s.
2A99 ouest	M3.04.3	Fer tréfilé	Ressort d'épingle à linge	2	2		19e-20e s.
2A99 ouest	M3.10.1	Aluminium	Emballage	1	1	NON CONSERVÉ	19e-20e s.
2A99 ouest	M3.09	Métaux superposés	Embout?	1	1	métal cuivreux étamé (?)	19e-20e s.
2A99 ouest	M4.3.3	Mortier	Matériau de liaison	1	1	NON CONSERVÉ	-
2A99 ouest	M4.4	Déchets industriels	Résidu	1	1	Laitier, scorie ou résidu de combustion de charbon; NON CONSERVÉ	-
2A99 ouest	M5.1.6	Nacre	Bouton	1	1	entier, mais altéré; nacre blanche; face légèrement convexe avec bordure et dépression en cercle au centre; dos plat; attache à deux perforations; diam. 1,1cm	18e-20e s.
2A99 ouest	M5.3	Solides semi-plastiques	Bouton	1	1	entier, mais altéré; matière synthétique opaque de couleur crème; face et dos plats; attache à deux perforations; décor de rayons convergents; diam. 2,3cm	19e-20e s.
2A99 ouest	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique blanc; NON CONSERVÉ	20e s.
3A1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	9	6	1 avec traces de découpe	-
3A1	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	3	3		17e-19e s.
3A1	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	3	2	petit tesson; TCF vernissée de type <i>pearlware</i> ou TCF blanche vernissée	18e-20e s.
3A1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque bleu; même objet que 2A99 est et 3D1	19e-20e s.
3A1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	4	2		19e-20e s.
3A1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Soucoupe	2	1	tessons de rebord jointifs; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; jointifs avec 3A6 et 3G99; même objet que 3A2 et 3A3	19e-20e s.
3A1	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	1	1		-
3A1	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - tuyau	1	1	marque « [...] Noel / Paris », probablement apposée sur la tige	19e-20e s.
3A1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	10	4		19e-20e s.
3A1	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant?	2	2		-
3A1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	19	5		19e-20e s.
3A1	M2.3	Verre transparent, de couleur	Perle	5	1	fragmentaire; verre rouge; perle étirée, simple, ronde (?) et sans décor (IIa)	-
3A1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	3	1	tessons de base jointifs; fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
3A1	M3.03	Métal cuivreux	Anneau?	1	1	pourrait appartenir à un bijou	-
3A1	M3.03	Métal cuivreux	Bague?	1	1		-
3A1	M3.04	Métal ferreux	Boucle de harnais?	1	1	entière; cadre rectangulaire à coins arrondis avec barre centrale et ardillon; environ 2,3cm X 3,3cm	-
3A1	M3.04	Métal ferreux	Clou	14	9		17e-20e s.
3A1	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	3	3	NON CONSERVÉES	-
3A1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	4	1	petits fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	possède une tête carrée; boulon?	-
3A1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	tige de section circulaire dans sa partie inférieure et de section carrée dans sa partie supérieure; tête circulaire aplatie; outil?	-
3A1	M3.04.1	Fer forgé	Clou	5	5		17e-19e s.
3A1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	5	5	à tête forgée	18e-19e s.
3A1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête découpée	19e-20e s.
3A1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	18	18		19e-20e s.
3A1	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	bande de faible largeur; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A1	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique blanc; NON CONSERVÉ	20e s.
3A1	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique bleu; NON CONSERVÉ	20e s.
3A2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	17	8		-
3A2	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3A2	M1.1.3	TCC recouverte d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	corps orangé; engobe blanc et glaçure incolore au plomb à l'intérieur	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord (marli?); décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A3	19e-20e s.
3A2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	3	1		19e-20e s.
3A2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Soucoupe	1	0	tessons de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; même objet que 3A1-3A6-3G99 et 3A3	19e-20e s.
3A2	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé)	19e-20e s.
3A2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette	1	1	tesson de marli; décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3A2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	tesson de rebord (marli?); décor moulé	19e-20e s.
3A2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	8	3	2 tessons de base	19e-20e s.
3A2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	7	3		19e-20e s.
3A2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Pot à conserve	3	2	2 tessons de rebords; conçus pour recevoir un couvercle Anchor (ou <i>Sure Seal</i> )	20e s.
3A2	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant?	2	2		-
3A2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	35	5		19e-20e s.
3A2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée?	2	1	fabrication au moule à rotation (?)	19e-20e s.
3A2	M2.4.2	Verre opaque autre	Bijou?	1	1	objet formé de cinq perles en verre opaque de couleur pastel (bleu, mauve, vert et rose) moulées en forme de fleur et reliées entre elles par un petit fil de métal cuivreux; petit diamètre	-
3A2	M3.03	Métal cuivreux	Boucle	1	1	complète; cadre rectangulaire étroit aux coins arrondis et barre centrale plate, sans ardillon; environ 6cm X 2cm; décor comprenant des volutes et des fleurs; fabrication par étampage; boucle de ceinture ou de chaussure pour femmes	19e-20e s.
3A2	M3.03	Métal cuivreux	Épingle de sûreté	1	1	fragmentaire	19e-20e s.
3A2	M3.04	Métal ferreux	Bouton	2	2	incomplets; boutons en métal avec recouvrement de tissu sur la face; face convexe à rebord plié sur le dos; dos plat; probablement attache à œillet; diam. 1,75cm	19e-20e s.
3A2	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3A2	M3.04	Métal ferreux	Clou	44	22		17e-20e s.
3A2	M3.04	Métal ferreux	Clou à toiture	2	2	fer forgé ou tréfilé?	17e-20e s.
3A2	M3.04	Métal ferreux	Crochet?	1	1	fragmentaire	-
3A2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	petit objet en forme de disque	-
3A2	M3.04	Métal ferreux	Punaise	1	1	tête recouverte de plastique vert	20e s.
3A2	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3A2	M3.04.1	Fer forgé	Coin à fendre	1	1	corrodé; entier ou complet	-
3A2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête forgée (?)	18e-19e s.
3A2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	13	9	à tête découpée	19e-20e s.
3A2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	18	18		19e-20e s.
3A2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	12	10		19e-20e s.
3A2	M3.04.3	Fer tréfilé	Ressort d'épingle à linge?	1	1	déformé	19e-20e s.
3A2	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	petite plaque en forme de triangle tronqué; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A2	M5.1.4	Graphite	Crayon à ardoise	1	1	incomplet	19e s.
3A2	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique bleu; épinglette ou autre ornement?	20e s.
3A2	M5.5.11	Tissu	Vêtement?	8	1	fragments de tissu de couleur foncée (gris ou noir?); un fragment avec trace de bouton en métal ferreux	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	14	6	au moins 1 avec trace de découpe	-
3A2 sondage 1A	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	1	blanchi	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A2 sondage 1A	M1	Céramique	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; fortement altéré par le feu; TCF vernissée, à corps tendre?	-
3A2 sondage 1A	M1	Céramique	Contenant	1	1	tesson de rebord; TCF à corps vitrifié, GF glaçuré ou porcelaine fine; même objet que 3A8?	-
3A2 sondage 1A	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire; même objet que 3A3?	17e-19e s.
3A2 sondage 1A	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Bol ou terrine	1	0	tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3A3	18e-19e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	2	1	corps beige; glaçure verte	-
3A2 sondage 1A	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette	1	0	décor floral imprimé au décalque brun; même objet que 3A3 et 3A4	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; décor comprenant une bande de motif à l'éponge bleu et brun entre deux lignes horizontales peintes en vert	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol ou tasse	1	1	tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne horizontale peinte	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol ou tasse	3	1	tessons de rebord jointifs; décor floral imprimé au décalque violet	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	4	2	1 tesson de rebord	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - tuyau	1	1		-
3A2 sondage 1A	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	3	2	1 tesson de rebord avec décor moulé	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	6	2		19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M2.2.1	Verre teinté vert	Flacon à eau de toilette	1	1	tesson de goulot	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	19	3		19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre?	2	2	verre bleu-vert	-
3A2 sondage 1A	M2.3	Verre transparent, de couleur	Perle	5	1	fragmentaire; verre rouge; perle étirée, simple, ronde (?) et sans décor (IIa)	-
3A2 sondage 1A	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	1	1		19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Clou	22	16		17e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Crochet?	1	1	fragmentaire	-
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Lime plate	1	1	fragmentaire; lime à une pointe avec fer de section rectangulaire et denture à taille simple; acier?	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	5	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet tubulaire avec une petite protubérance près d'une extrémité; acier ou fonte	-
3A2 sondage 1A	M3.04	Métal ferreux	Vis?	1	1		19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.1	Fer forgé	Clou	7	7		17e-19e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.2	Fer laminé	Clou	10	10		18e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête forgée	18e-19e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.2	Fer laminé	Clou	8	8	à tête découpée	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	4	4		19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3A2 sondage 1A	M4.1.1.02	Ardoise	Tableau	1	1	fragmentaire	-
3A2 sondage 1A	M5.1.4	Graphite	Crayon à ardoise	1	1	entier	19e s.
3A2 sondage 1A	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	2	2	1 objet en plastique noir; 1 objet en plastique vert; NON CONSERVÉS	20e s.
3A2 sondage 1A	M5.5.02	Cuir	Objet indéterminé	1	1	fragment; NON CONSERVÉ	-
3A2 sondage 1B	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE	-
3A2 sondage 1B	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	1	fabrication dans un moule	19e-20e s.
3A2 sondage 1B	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1		19e-20e s.
3A2 sondage 1B	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3A2 sondage 1B	M3.04	Métal ferreux	Clou	1	1	fer forgé ou laminé	17e-19e s.
3A2 sondage 1B	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	NON CONSERVÉ	-
3A2 sondage 1B	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2		18e-20e s.
3A2 sondage 1B	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête découpée	19e-20e s.
3A2 sondage 1B	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	2	2		19e-20e s.
3A2 sondage 1B	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	objet plat en plastique vert kaki rehaussé d'un enduit argent; NON CONSERVÉ	20e s.
3A2 sondage 1C	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1		-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A2 sondage 1C	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3A2 sondage 1C	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3A2 sondage 8	M3.04	Métal ferreux	Clou	1	1	fer tréfilé?	19e-20e s.
3A3	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	9	6		-
3A3	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	blanchi	-
3A3	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	fragmentaire; corps orangé	19e-20e s.
3A3	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	brique réfractaire incomplète; corps chamois à orangé très granuleux; long. 21,5cm X larg. 9cm	19e-20e s.
3A3	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire; même objet que 3A2 sondage 1A?	17e-19e s.
3A3	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Bol ou terrine	1	1	tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3A2 sondage 1A	18e-19e s.
3A3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette	1	0	décor floral imprimé au décalque brun; même objet que 3A2 sondage 1A et 3A4	19e-20e s.
3A3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	3	0	1 tesson de rebord (marli?); décor imprimé au décalque bleu; même objet que 3A2	19e-20e s.
3A3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de base	19e-20e s.
3A3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Soucoupe	1	0	tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; même objet que 3A1-3A6-3G99 et 3A2	19e-20e s.
3A3	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	4	1		19e-20e s.
3A3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	16	4		19e-20e s.
3A3	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Objet indéterminé	2	2	contenant ou luminaire	18e-19e s.
3A3	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	2	teinté bleu-vert; 2 tessons fortement patinés	17e-19e s.
3A3	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	44	10		19e-20e s.
3A3	M2.3	Verre transparent, de couleur	Perle	6	1	fragmentaire; verre rouge	-
3A3	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3A3	M3.04	Métal ferreux	Clou	21	11		17e-20e s.
3A3	M3.04	Métal ferreux	Couvercle de contenant	2	1	fragments jointifs; pour contenant de forme oblongue en coupe horizontale	19e-20e s.
3A3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de lame ou de lime?	-
3A3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet formé d'une tige centrale et d'une extrémité trilobée; spatule de cuillère?; anneau de clé?; poignée de meuble?	-
3A3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	dent ou lame de machine aratoire (charrue, faucheuse, etc.)?	19e-20e s.
3A3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	17	1	objet de grandes dimensions en forme de tube ou de tonneau, creux en son centre; écrasé sur lui-même; NON CONSERVÉ	-
3A3	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3A3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	9	9		18e-20e s.
3A3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête forgée	18e-19e s.
3A3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	7	7	à tête découpée	19e-20e s.
3A3	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	27	23		19e-20e s.
3A3	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	1	1		19e-20e s.
3A3	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	objet fait de plusieurs fils de fer torsadés	19e-20e s.
3A3	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	bande de faible largeur; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A3	M4.3.3	Mortier	Matériau de liaison	1	1	gros fragment de mortier de ciment avec empreinte longitudinale (long. conservée 24cm X larg. 2,cm) pour pièce de bois (?); NON CONSERVÉ	-
3A3	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	incomplet; face concave avec bordure; dos plat; attache à quatre perforations; diam. 1,8cm	18e-20e s.
3A3	M5.2.1	Bois	Pièce de charpente	1	1	avec clou tréfilé; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3A3	M5.3.3	Plastique	Bouchon	1	1	plastique noir; rebord à filetage intérieur; NON CONSERVÉ	20e s.
3A3	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	cœur en plastique bleu	20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A3	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique blanc; identique à 3C3	20e s.
3A4	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	18	8	au moins 1 avec trace de découpe	-
3A4	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette	1	1	tesson de marli; contour festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; même objet que 3A2 sondage 1A et 3A3	19e-20e s.
3A4	M1.2.2.10	TCF rouge vernissée de type <i>Rockingham</i>	Contenant	1	1	décor géométrique moulé	19e-20e s.
3A4	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Bol?	1	1	tesson de base à pied annulaire	19e-20e s.
3A4	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	5	2	1 tesson de rebord et 1 tesson de corps avec décor moulé	19e-20e s.
3A4	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	19	5		19e-20e s.
3A4	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	2	1		19e-20e s.
3A4	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	tessons de corps d'une bouteille carrée aux coins arrondis; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3A4	M3.03	Métal cuivreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A4	M3.04	Métal ferreux	Ciseaux	1	1	complets	19e-20e s.
3A4	M3.04	Métal ferreux	Clou	12	11		17e-20e s.
3A4	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	1	1	NON CONSERVÉE	-
3A4	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet en forme de disque; très lourd; bouchon?	-
3A4	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	15	1	fragments de plaque; contenant ou matériau de revêtement?; NON CONSERVÉ	-
3A4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	5	5		18e-20e s.
3A4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête forgée	18e-19e s.
3A4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête découpée	19e-20e s.
3A4	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	11	11		19e-20e s.
3A4	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	3	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3A5	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10	4		-
3A5	M1	Céramique	Contenant	1	1	tesson de base; altéré par le feu; porcelaine fine à pâte dure?	-
3A5	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3A5	M1.1.2.11	TCC vernissée façon Dion	Contenant	1	1		19e-20e s.
3A5	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	4	2	1 tesson de rebord	19e-20e s.
3A5	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé)	19e-20e s.
3A5	M1.5.2	Porcelaine fine	Tête de poupée?	1	1	fragmentaire; PF à pâte dure sans glaçure	19e-20e s.
3A5	M2	Verre	Contenant ou vitre	4	2	altéré par le feu; verre incolore sans plomb ou verre teinté vert	-
3A5	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Cheminée ou globe de lampe	1	1		19e-20e s.
3A5	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3A5	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	11	4		19e-20e s.
3A5	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bille	1	1	entière; décor de marbrures bleues; diam. 1,65cm	19e-20e s.
3A5	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face concave avec dépression en cercle au centre et décor de traits rayonnants sur la bordure; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm	19e-20e s.
3A5	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3A5	M3.04	Métal ferreux	Clou	22	13		17e-20e s.
3A5	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de bande se terminant en double biseau à une extrémité	-
3A5	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de forme rectangulaire avec une bordure en relief sur une face	-
3A5	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de lame ou de lime?	-
3A5	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	12	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A5	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3A5	M3.04.2	Fer laminé	Clou	9	9	peut-être 1-2 clous à tête forgée	18e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A5	M3.04.2	Fer laminé	Clou	9	9	à tête découpée	19e-20e s.
3A5	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	11	11		19e-20e s.
3A5	M4.1.1.02	Ardoise	Tableau	1	1	fragmentaire	-
3A5 tranchée	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	1	1		-
3A5 tranchée	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10	6		-
3A5 tranchée	M1	Céramique	Assiette	1	1	tesson de marli; altérée par le feu; TCF vernissée, à corps tendre?	-
3A5 tranchée	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	3	1	TCF vernissée de type <i>pearlware</i> ou TCF blanche vernissée	18e-20e s.
3A5 tranchée	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	2	1	corps beige; glaçure verte	-
3A5 tranchée	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; décor floral peint ou imprimé au décalque noir	19e-20e s.
3A5 tranchée	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque bleu	19e-20e s.
3A5 tranchée	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant?	2	1	tessons jointifs; piédouche?	19e-20e s.
3A5 tranchée	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; décor moulé	19e-20e s.
3A5 tranchée	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	9	5		19e-20e s.
3A5 tranchée	M3.03	Métal cuivreux	Œillet	1	1	pour chaussure?	-
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Boulon?	1	1		-
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Clou	22	14		17e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Écrou	1	1	de forme carrée	-
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de cadre ou de grille; acier ou fonte	-
3A5 tranchée	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	12	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A5 tranchée	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3A5 tranchée	M3.04.2	Fer laminé	Clou	9	7	peut-être 1 clous à tête forgée	18e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête découpée	19e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	11	11		19e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon?	1	1		19e-20e s.
3A5 tranchée	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3A5 tranchée	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique blanc; NON CONSERVÉ	20e s.
3A6	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	24	4		-
3A6	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	2	2	1 tesson avec glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3A6	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Soucoupe	1	0	tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; jointifs avec 3A1 et 3G99; même objet que 3A2 et 3A3	19e-20e s.
3A6	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	3	1		19e-20e s.
3A6	M3.04	Métal ferreux	Clou	6	5		17e-20e s.
3A6	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3A6	M3.04.2	Fer laminé	Clou	6	6	à tête découpée	19e-20e s.
3A6	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3A6	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	4	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3A7	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	3		-
3A7	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	blanchi	-
3A7	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Plat de service?	1	1	tesson de marli; ligne de dorure sur le rebord	19e-20e s.
3A7	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	tesson de rebord	19e-20e s.
3A7	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	1	1	corps cylindrique avec décor de côtes verticales	19e-20e s.
3A7	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Objet indéterminé	1	1	légèrement teinté rose; contenant ou luminaire	19e-20e s.
3A7	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm	19e-20e s.
3A7	M3.04	Métal ferreux	Clou	6	5		17e-20e s.
3A7	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2		18e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A7	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	2	2		19e-20e s.
3A7	M3.07	Métal stannifère	Emballage	6	1	NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A8	M1	Céramique	Contenant	1	1	tesson de rebord; altéré par le feu; TCF à corps vitrifié, GF glaçuré ou porcelaine fine; même objet que 3A2 sondage 1A	-
3A8	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	9	1	TCC vernissée façon Dion?	19e-20e s.
3A8	M1.5.2	Porcelaine fine	Bras de poupée	1	1	entier; PF à pâte dure sans glaçure; « 7 » en creux à l'intérieur du coude	19e-20e s.
3A8	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1		19e-20e s.
3A8	M3.04	Métal ferreux	Clou	14	9		17e-20e s.
3A8	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3A8	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3A8	M3.04.2	Fer laminé	Clou	10	10	à tête découpée	19e-20e s.
3A8	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3A9	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1		19e-20e s.
3A9	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3A9	M3.04	Métal ferreux	Clou	3	3	fer forgé ou fer laminé	17e-20e s.
3A9	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	1	fragments d'objet creux; très lourd; NON CONSERVÉ	-
3A9	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	3	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3A9	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3A9	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3A11	E.1.3.1	Vertébrés	Ossement	2	1		-
3A11	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1		-
3A11	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	fragmentaire; corps orangé	19e-20e s.
3A11	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	2	1		19e-20e s.
3A11	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Objet indéterminé	1	1	légèrement teinté rose; contenant ou luminaire	19e-20e s.
3A11	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant?	1	1		-
3A11	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	14	5		19e-20e s.
3A11	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3A11	M3.04	Métal ferreux	Clou	11	9		17e-20e s.
3A11	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	rebord d'un objet circulaire; très lourd; peut-être un contenant	-
3A11	M3.04.1	Fer forgé	Cerceau de tonneau	1	1	fragmentaire	17e-20e s.
3A11	M3.04.2	Fer laminé	Clou	5	5	à tête découpée	19e-20e s.
3A11	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	10	10		19e-20e s.
3A11	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	petit fragment; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A11	M5.3	Solides semi-plastiques	Bouton	1	1	entier; matière synthétique opaque brun rougeâtre; face plate avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,4cm	19e-20e s.
3A100	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1		-
3A100	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	3	2	1 tesson de base; 2 tessons avec glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3A100	M1	Céramique	Contenant	1	1	altéré par le feu; TCF à corps vitrifié?	-
3A100	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	1	1	TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3A100	M1.2	Terre cuite fine	Soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor moulé; altérée; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3A100	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne horizontale peinte	19e-20e s.
3A100	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant cylindrique	1	1	tesson de base; pot à conserve?	19e-20e s.
3A100	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; bol à paroi droite ou carénée de grandes dimensions à pied annulaire; décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé)	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A100	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette	1	1	tesson de marli et bouge; décor moulé comprenant un motif de blé sur le marli et des cannelures sur le bouge	19e-20e s.
3A100	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	3	2	2 tessons de bases	19e-20e s.
3A100	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Plat de service?	1	1	tesson de marli et bouge; décor végétal imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; jointif avec 3G99	19e-20e s.
3A100	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3A100	M1.3.2	GG glaçuré	Tuyau d'égout	5	1	fragments jointifs; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites inclusions blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à l'extérieur; même objet que 3E3c?	19e
3A100	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Cheminée de lampe?	1	1		19e-20e s.
3A100	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	4		19e-20e s.
3A100	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tesson de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3A100	M2.4.2	Verre opaque autre	Perle	1	1	entière; verre bleu œuf de merle; perle étirée, simple, circulaire, sans décor (Ila41)	-
3A100	M3.04	Métal ferreux	Clou	8	6		17e-20e s.
3A100	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	9	1	fragments de plaque; contenant ou matériau de revêtement?; NON CONSERVÉ	-
3A100	M3.04	Métal ferreux	Poignée	1	1	complète; poignée comportant une anse mobile et une ferrure fixe; pour meuble ou malle?	19e-20e s.
3A100	M3.04.1	Fer forgé	Clou	3	3		17e-19e s.
3A100	M3.04.2	Fer laminé	Clou	7	7		18e-20e s.
3A100	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3A100	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	4	4		19e-20e s.
3A100	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	1	1		19e-20e s.
3A100	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	6	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3A100	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	objet fait de plusieurs fils de fer torsadés	19e-20e s.
3A200	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3A200	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3A200	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	2	2		19e-20e s.
3A200	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	5	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3A200	M5.5.02	Cuir	Chaussure	4	1	pied gauche; semelle extérieure, talon et autres fragments indéterminés; semelle longue à bout arrondi, cousue à la machine et comportant des clous au bout et au niveau du talon; talon de bois dont la base et recouverte d'une couche de cuir fixée par des clous; chaussure pour femme?	19e-20e s.
3A300	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	blanchi	-
3A300	M1	Céramique	Contenant	1	1	tesson de rebord; altéré par le feu; TCF à corps vitrifié?	-
3A300	M1.2	Terre cuite fine	Bol ou tasse	1	1	tesson de base; décor floral imprimé au décalque bleu; TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i> ?; jointif avec 3E4	19e-20e s.
3A300	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	1	1	TCF vernissée de type <i>pearlware</i> ou TCF blanche vernissée	18e-20e s.
3A300	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor peint ou à l'éponge rose	19e-20e s.
3A300	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Bol?	1	1	tesson de base à pied annulaire	19e-20e s.
3A300	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3A300	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	2		19e-20e s.
3A300	M3.04	Métal ferreux	Clou	2	2	1 clou en fer laminé?	17e-20e s.
3A300 perturbé	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3A300 perturbé	M3.04	Métal ferreux	Clou	1	1	fer forgé?	17e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3A300 perturbé	M3.04	Métal ferreux	Grille	4	1	fragments d'une grille de forme rectangulaire comportant des barreaux parallèles; acier ou fonte	-
3A300 perturbé	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3B1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2	2		-
3B1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor peint ou à l'éponge violet	19e-20e s.
3B1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1		19e-20e s.
3B1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	12	3		19e-20e s.
3B1	M3.04	Métal ferreux	Clou	5	5	2 clous en fer forgé et 1 clou en fer laminé?	17e-20e s.
3B1	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	4	4	NON CONSERVÉES	-
3B1	M3.04	Métal ferreux	Penture	1	1	fragmentaire; bande de section rectangulaire sans trace d'amincissement ou de chanfreinage; pointe se terminant en double biseau; quatre trous de fixation; fer forgé?; probablement pour une dépendance	19e-20e s.
3B1	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon?	1	1	de petites dimensions	19e-20e s.
3B2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	2	1 avec trace de découpe	-
3B2	M1	Céramique	Contenant	2	2	fortement altérés par le feu	-
3B2	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor moulé; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3B2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3B2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	8	5		19e-20e s.
3B2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Objet indéterminé	1	1	tesson très mince appartenant à un contenant cylindrique de petit diamètre; ampoule, fiole ou seringue?	19e-20e s.
3B2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3B2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	36	5		19e-20e s.
3B2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3B2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	2	2	tessons plats; fabrication par soufflage dans au moins un des cas	19e-20e s.
3B2	M3.04	Métal ferreux	Clou	10	5		17e-20e s.
3B2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	3	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3B2	M3.04	Métal ferreux	Ressort	1	1	fragment; pour matelas ou sommier; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3B2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3B2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	9	7		19e-20e s.
3B2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	1	1		19e-20e s.
3B2	M3.10.1	Aluminium	Emballage	1	1	NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3B2	M4.1.1.02	Ardoise	Objet indéterminé	1	1	petit fragment; bardeau ou tableau	-
3B2	M4.1.1.02	Ardoise	Tableau?	1	1	petit fragment	-
3B2	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	2	2	plastique blanc; NON CONSERVÉS	20e s.
3B2	M5.3.3	Plastique	Réflecteur	1	1	petit fragment de plastique rouge avec enduit argenté sur une face; pour véhicule; NON CONSERVÉ	20e s.
3B3	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	1		-
3B3	E.2.2.3	Angiospermes	Noyau	1	1	de petit fruit (ex.: merisier, cerisier sauvage, etc.); NON CONSERVÉ	-
3B3	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	entière; corps orangé; diam. 1,35cm	19e-20e s.
3B3	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à plante?	1	1	corps orangé	-
3B3	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	3	2	1 tesson de rebord	17e-19e s.
3B3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3B3	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	18	8		19e-20e s.
3B3	M3.03	Métal cuivreux	Douille de cartouche	2	1	à percussion latérale; diam. 0,7cm	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3B3	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	3	2	NON CONSERVEES	19e-20e s.
3B3	M3.04	Métal ferreux	Boulon et écrou	1	1	boulon à tête circulaire et pas de vis; écrou de forme carrée	-
3B3	M3.04	Métal ferreux	Clou	9	6		17e-20e s.
3B3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	1	1 fragment avec extrémité en forme de crochet simple ou de crochet double; quincaillerie d'architecture?	-
3B3	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3B3	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3B3	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	4	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVE	19e-20e s.
3B3	M4.1.1.09	Silex	Éclat	1	1	fragmentaire; silex blanc grisâtre à jaunâtre avec inclusions ferrugineuses (hématite) et à structure massive; éclat cortical; patine blanche; poids = 0,7 g	17e-19e s.
3B3	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique noir; NON CONSERVE	20e s.
3B4	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	avec trace de découpe	-
3B4	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé)	19e-20e s.
3B4	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	décor moulé	19e-20e s.
3B4	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	2		19e-20e s.
3B4	M3.04	Métal ferreux	Clou	5	3		17e-20e s.
3B4	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet plat en forme de cercle ou d'anneau; lourd; acier?	-
3B4	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3B4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3B4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3B4	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVE	19e-20e s.
3B4 sondage 2010	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à plante?	1	1	corps orangé	-
3B4 sondage 2010	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3B4 sondage 2010	M3.04	Métal ferreux	Clou	2	1		17e-20e s.
3B4 sondage 2010	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3B6	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	1	1	TCF vernissée de type <i>pearlware</i> ou TCF blanche vernissée	18e-20e s.
3B6	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3B6	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3B99	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1		19e-20e s.
3B99	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm	19e-20e s.
3B99	M3.04	Métal ferreux	Clou	1	1		17e-20e s.
3B99	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de lame ou de charnière?	-
3B99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête découpée	19e-20e s.
3B99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3B100	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3C1	E1.1	Mollusques	Coquille	2	2		-
3C1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10	6	au moins 1 avec trace de découpe	-
3C1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	3	blanchis	-
3C1	M1.1	Terre cuite commune	Contenant	2	2	1 tesson de rebord noirci par le feu	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C1	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à plante?	1	1	corps orangé	-
3C1	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	2	2		17e-19e s.
3C1	M1.1.2.11	TCC vernissée façon Dion	Contenant	6	2	1 tesson de rebord	19e-20e s.
3C1	M1.1.3	TCC recouverte d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	corps orangé; engobe blanc et glaçure incolore au plomb à l'intérieur	-
3C1	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Contenant	1	1		18e-19e s.
3C1	M1.2.2.06	TCF vernissée de type <i>creamware</i>	Assiette ou plat	1	1	tesson de bouge	18e-19e s.
3C1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette ou plat	3	1	2 tessons de marli jointifs; 1 tesson de base à pied annulaire; même objet que 3G99?	19e-20e s.
3C1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor floral imprimé au décalque brun	19e-20e s.
3C1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge	19e-20e s.
3C1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	4	2	2 tessons de rebord(s)	19e-20e s.
3C1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant à anse	3	1	tessons d'anse jointifs; anse verticale plate à deux rainures	19e-20e s.
3C1	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	3	2	2 tessons jointifs; décor de bandes d'engobes colorés (bleu foncé)	19e-20e s.
3C1	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	2	1		-
3C1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	19	2	2 tessons de bas	19e-20e s.
3C1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Plat de service?	4	1	1 tesson de marli; 3 tessons de base, dont 2 jointifs; marque imprimée au décalque noir sous la base : « STONE CHIN[A] / (armes du Royaume-Uni) »	19e-20e s.
3C1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Tasse	6	1	5 tessons jointifs formant une partie de la base et du corps; décor de cannelures sur le corps	19e-20e s.
3C1	M1.3.2	GG glaçuré	Contenant	1	1	corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à l'intérieur; provenance nord-américaine?	-
3C1	M2	Verre	Contenant ou vitre	3	2	altéré par le feu; verre incolore sans plomb ou verre teinté vert	-
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bocal	1	1	tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille	6	2	1 tesson de base avec marque en relief : « [...] T. 36[...] »; 3 tessons de corps cylindriques avec traces de moule; fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille à boisson alcoolisée	2	0	1 tesson de base; contenant de grandes dimensions; corps en forme de flasque; marque « 3 / WAT[...] » en relief sous la base; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	1	corps rectangulaire à pans en retrait et coins chanfreinés	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	0	corps en forme d'octogone régulier; même objet que 3C2 et 3C3	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	28	7		19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Gobelet ou verre à tige	3	1	tessons de rebord, dont 2 jointifs	19e-20e s.
3C1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Objet indéterminé	2	2	contenant ou luminaire	19e-20e s.
3C1	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Objet indéterminé	1	1	contenant ou luminaire	18e-19e s.
3C1	M2.2.1	Verre teinté vert	Bocal?	1	0	même objet que 3C2	19e-20e s.
3C1	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille	2	0	fabrication à la machine; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C1	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille?	4	3	1 tesson de corps avec trace de moule	19e-20e s.
3C1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	32	6		19e-20e s.
3C1	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	13	0	verre ambre; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bille	1	1	fragmentaire; décor de marbrures verre opaque blanc	19e-20e s.
3C1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	6	2	fabrication par soufflage (?)	19e-20e s.
3C1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1		19e-20e s.
3C1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	2	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3C1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée?	1	1	tesson de corps d'une bouteille carrée; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3C1	M2.4.1	Verre opaque blanc	Contenant	1	0	tesson de rebord; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C2	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C1	M3.04	Métal ferreux	Clou	59	27		17e-20e s.
3C1	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	15	15	NON CONSERVÉES	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Écrou	1	1	de forme carrée	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Lame	1	1	fragment de lame courbe de section triangulaire; en fer forgé? pour faucille?	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Lime?	1	1	fragmentaire; lime à au moins une soie avec fer de section rectangulaire	19e-20e s.
3C1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	tige de section circulaire; tête aplatie (?); outil?	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	5	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment d'objet creux; très lourd; NON CONSERVÉ	-
3C1	M3.04	Métal ferreux	Poignée	1	1	fragmentaire (?); au moins deux trous de fixation; poignée de loquet?	-
3C1	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3C1	M3.04.1	Fer forgé	Crochet de fermeture?	1	1	fragmentaire	-
3C1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2		18e-20e s.
3C1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	7	7	à tête découpée	19e-20e s.
3C1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	20	17		19e-20e s.
3C1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	1	1		19e-20e s.
3C1	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon?	1	1		19e-20e s.
3C1	M3.07	Métal stannifère	Emballage	1	1	de forme circulaire avec bord plié sur le dos; marque en relief sur la face : « [...] / IODINE [...] / RUB IN [E]N[...] / DISAPP[...] / NEW YORK . MO[...] / LONDON »; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3C1	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	petit objet en forme de disque de la taille d'un confetti; retaille?; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3C1	M4.1.1.08	Schiste	Pierre à aiguiser	1	1	fragment mésial; schiste à séricite-chlorite gris verdâtre pâle avec une schistosité bien développée et à structure laminée; tablette polie rectangulaire à trapézoïdal; poids = 47,6 g	-
3C1	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	complet; quartz filonien impur; poids = 33,5 g	-
3C1	M5.1.4	Graphite	Crayon à ardoise	1	1	incomplet	19e s.
3C1	M5.3	Solides semi-plastiques	Disque	2	1	matière noire; fragment d'objet circulaire et plat avec minuscules sillons parallèles sur les deux faces; diam. 23-24cm; 78 tours en shellac?	19e-20e s.
3C1	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	2	1	plastique blanc; NON CONSERVÉ	20e s.
3C2	E1.3.1	Vertébrés	Ossement	1	1	blanchi; oiseau?	-
3C2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	28	11	plusieurs avec trace de découpe	-
3C2	M1	Céramique	Contenant	1	1	fortement altéré par le feu	-
3C2	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	entière; corps orangé; diam. 1,33cm	19e-20e s.
3C2	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	2	2	entières; corps brun orangé; diam. 1,30cm et 1,35cm	19e-20e s.
3C2	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	fragmentaire; corps rouge; NON CONSERVÉE	-
3C2	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	5	1	brique réfractaire fragmentaire; corps orangé très granuleux; NON CONSERVÉE	-
3C2	M1.1.2.11	TCC vernissée façon Dion	Contenant	1	1		19e-20e s.
3C2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette ou plat	9	1	1 tesson de base avec marque indéterminée imprimée au décalque rouge; 2 tessons de bouge jointifs	19e-20e s.
3C2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor de lignes parallèles moulées	19e-20e s.
3C2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1		19e-20e s.
3C2	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	2	1	décor moulé	19e-20e s.
3C2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; contour ondulé; décor moulé	19e-20e s.
3C2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	2	1	contenant comportant des pans; décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3C2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	2	1	décor comprenant deux lignes peintes en bleu	19e-20e s.
3C2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	8	2		19e-20e s.
3C2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures sur les parois	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C2	M1.3.2	GG glaçuré	Pichet?	4	1	1 tesson de rebord avec bec verseur; corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine?	-
3C2	M1.3.2	GG glaçuré	Tuyau d'égout	1	1	fragment de collet; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites inclusions blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à l'extérieur; NON CONSERVÉ	19e
3C2	M1.3.2.01	GG nord-américain avec glaçure au sel	Couvercle de contenant	2	1		19e-20e s.
3C2	M1.3.2.02	GG nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	Couvercle de contenant	1	1		19e-20e s.
3C2	M1.5.2.3	PF européenne à pâte dure	Contenant?	1	1		19e-20e s.
3C2	M1.5.2.3	PF européenne à pâte dure	Contenant à anse	2	1	1 tesson d'anse; contenant de petites dimensions; tasse?	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bocal	5	4	tessons de rebords; lèvres à filetage extérieur; même objet que 3C1	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille	1	1	1 tesson de goulot à capsule; fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille à boisson alcoolisée?	4	1	1 tesson de base; corps en forme de baril en perspective; décor comprenant des pans verticaux et des lignes horizontales parallèles rassemblées par groupe de trois à intervalle régulier; marque « 2 / [...] » en relief sous la base; fabrication à la machine (?); même objet que 3C3	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille à boisson alcoolisée	3	1	de grandes dimensions; corps en forme de flasque; fabrication à la machine; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	3	1	corps en forme d'octogone régulier; marque « CON [...] » en relief sur l'épaule; même objet que 3C1 et 3C3	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	2	1	tesson de goulot; lèvre de type brevetée; col cylindrique large	19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	48	6		19e-20e s.
3C2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	3	2	légèrement teinté rose	19e-20e s.
3C2	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Objet indéterminé	2	2	contenant ou luminaire	18e-19e s.
3C2	M2.2.1	Verre teinté vert	Bocal?	3	1	1 tesson de rebord avec lèvre à filetage extérieur; marque en relief sur le corps; même objet que 3C1	19e-20e s.
3C2	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille	2	1	1 tesson de base; marque « [...]ER / [...]MA[...] » en relief sur le corps; fabrication à la machine; même objet que 3C1	19e-20e s.
3C2	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille?	3	2		19e-20e s.
3C2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	35	10		19e-20e s.
3C2	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	6	1	verre ambre; 3 tessons jointifs; corps carré à coins arrondis; décor de lignes verticales parallèles sur le corps et de lignes entrecroisées sur l'épaule	19e-20e s.
3C2	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	verre ambre; 3 tessons jointifs; corps carré ou rectangulaire avec au moins un pan en retrait; décor de lignes verticales parallèles sur un côté du corps	19e-20e s.
3C2	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	21	0	verre ambre; même objet que l'une des bouteilles décrites ci-haut; même objet que 3C1	19e-20e s.
3C2	M2.3	Verre transparent, de couleur	Flasque	10	1	verre ambre; corps en forme de flasque (?); décor moulé imitant des écailles sur une partie du corps; même objet que 3F1a	19e-20e s.
3C2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	2	1	vert clair; facture récente; goulot à capsule; fabrication à la machine	19e-20e s.
3C2	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,10cm	19e-20e s.
3C2	M2.4.1	Verre opaque blanc	Contenant	1	1	tesson de rebord d'un petit contenant cylindrique; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C1	19e-20e s.
3C2	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	entier; bouton de forme sphérique; attache à œillet en fil de métal inséré; marque « SMITH & WRIGHT / . BIRM[M] . » en creux au dos	19e s.
3C2	M3.04	Métal ferreux	Boucle?	1	1	entière ou complète; cadre de forme ovale avec barre centrale, sans ardillon (?); environ 4cm X 5cm; pour courroie ou harnais?	-
3C2	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	3	3	1 avec disque intérieur en plastique; NON CONSERVÉES	19e-20e s.
3C2	M3.04	Métal ferreux	Clou	65	29		17e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C2	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	11	11	NON CONSERVEES	-
3C2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	12	8		-
3C2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	25	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3C2	M3.04	Métal ferreux	Vis	1	1	à pointe	19e-20e s.
3C2	M3.04.1	Fer forgé	Crochet de fermeture?	1	1	fragmentaire; à tête plate	-
3C2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête découpée	19e-20e s.
3C2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	27	27		19e-20e s.
3C2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	4	4		19e-20e s.
3C2	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	4	4		19e-20e s.
3C2	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	2	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉS	19e-20e s.
3C2	M3.07	Métal stannifère	Emballage	1	1	NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3C2	M4.1.1.02	Ardoise	Tableau	1	1	fragmentaire	-
3C2	M5.1.4	Graphite	Crayon à ardoise	1	1	incomplet	19e s.
3C2	M5.1.4	Graphite	Mine de crayon	1	1	fragmentaire	19e-20e s.
3C2	M5.3	Solides semi-plastiques	Bouton	1	1	entier; matière synthétique noire (ébonite?); face plate avec faible dépression en cercle au centre; dos légèrement convexe; attache à deux perforations; diam. 1,8cm	19e-20e s.
3C2	M5.3.3	Plastique	Dé à coudre	2	1	fragmentaire; plastique bleu pâle; inscriptions « 4 » et « MADE IN [...] » en creux près de la base; jointif avec 3C5 fosse	20e s.
3C2	M5.4.2	Caoutchouc	Balle	1	1	entière; diam. environ 4-4,2cm	19e-20e s.
3C2	M5.5.02	Cuir	Objet indéterminé	1	1	fragment; NON CONSERVÉ	-
3C2	M6	Matériau indéterminé	Objet indéterminé	1	1	matière synthétique blanche; très altéré; NON CONSERVÉ	-
3C3	E.2.2.3	Angiospermes	Noyau	3	1	de petit fruit (ex.: merisier, cerisier sauvage, etc.); NON CONSERVÉ	-
3C3	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	44	10	plusieurs avec trace de découpe	-
3C3	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	23	4	blanchis	-
3C3	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	entière; corps orangé; noircie par le feu?; diam. 1,35cm	19e-20e s.
3C3	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	2	2	entières; corps brun orangé; diam. 1,30cm et 1,40cm	19e-20e s.
3C3	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	4	2	1 tesson de rebord; corps rouge orangé; glaçure au plomb d'aspect brun rougeâtre; TCC vernissée façon locale ou TCC vernissée façon Dion	17e-20e s.
3C3	M1.1.2.11	TCC vernissée façon Dion	Bol ou plat	2	1	1 tesson de rebord	19e-20e s.
3C3	M1.1.2.11	TCC vernissée façon Dion	Contenant	1	1		19e-20e s.
3C3	M1.1.3	TCC recouverte d'engobe et vernissée	Contenant	4	1	corps orangé; engobe blanc à l'intérieur; glaçure incolore au plomb prenant un aspect brun jaunâtre à l'extérieur; imitation de la TCC façon Angleterre du-Nord-est?	-
3C3	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Bol ou terrine	13	1	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3C5 fosse?	18e-19e s.
3C3	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	15	3	1 tesson avec décor peint ou imprimé au décalque bleu; 2 tessons altérés par le feu; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette ou plat	9	1	6 tessons de marli jointifs	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	10	1	9 tessons de base, dont 6 jointifs; base à piédouche	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	15	1	6 tessons de rebord; 12 tessons jointifs; décor floral à l'éponge bleu	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; décor à l'éponge violet	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne horizontale peinte	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque noir	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque brun	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	15	3	2 tessons de rebords; 3 tessons de bases	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant à anse	1	1	tesson d'anse; décor imprimé au décalque brun; tasse?	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C3	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Pot à conserve	1	1	1 tesson de rebord	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; décor moulé	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	2	1	décor <i>mocha</i> vert et brun	19e-20e s.
3C3	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3C3	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	1	1	décor indéterminé	-
3C3	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	1	1	décor de cannelures (ou nervures) verticales	19e-20e s.
3C3	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - tuyau	1	1	marque « [W.] & D. BELL / QUEBE[C] »	19e s.
3C3	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette	8	1	6 tessons jointifs; contour festonné; décor « blé et marguerite » moulé	19e-20e s.
3C3	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Bol	6	1	4 tessons de rebord jointifs; décor moulé comprenant un motif d'arc	19e-20e s.
3C3	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	8	2	1 tesson de base	19e-20e s.
3C3	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Tasse?	2	1	tessons de rebord jointifs; décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures sur le corps	19e-20e s.
3C3	M2	Verre	Bille	1	1	entière; verre transparent de couleur brun foncé avec marbrures de verre opaque blanc; diam. 1,50cm	19e-20e s.
3C3	M2	Verre	Bouton	1	1	verre transparent de couleur blanchâtre; fragmentaire; face plate; dos légèrement concave; attache à perforation(s); décor de facettes sur le pourtour	19e-20e s.
3C3	M2	Verre	Objet indéterminé	2	2	altérés par le feu	-
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Biberon	1	1	corps carré rectangulaire aux coins arrondis; gradué; même objet que 3F1a?	19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille à boisson alcoolisée?	1	0	1 corps en forme de baril en perspective; décor comprenant des pans verticaux et des lignes horizontales parallèles rassemblées par groupe de trois à intervalle régulier; fabrication à la machine (?); même objet que 3C2	19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	0	corps en forme d'octogone régulier; même objet que 3C1 et 3C2	19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	1	corps rectangulaire à coins chanfreinés	19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	8	3		19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Couvercle de contenant	1	1	bouton; décor géométrique comprenant des losanges et des cercles; fabrication par pressage	19e-20e s.
3C3	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Objet indéterminé	2	2	contenant ou luminaire	19e-20e s.
3C3	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Ampoule électrique	1	1	entière; de petites dimensions	19e-20e s.
3C3	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille	2	1	marque « [...]DR[...] / [...] NE[...] » en relief sur le corps; même objet que 3C1 et 3C2?	19e-20e s.
3C3	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille	1	1	corps carré ou rectangulaire; marque « [...]PAR[...] » en relief sur le corps	19e-20e s.
3C3	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant?	7	5		-
3C3	M2.2.1	Verre teinté vert	Flacon à eau de toilette	7	1	complet; fabrication dans un moule en deux parties avec base séparée	19e-20e s.
3C3	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	55	10		19e-20e s.
3C3	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	2	0	verre ambre; corps carré à coins arrondis; décor de lignes verticales parallèles sur le corps et de lignes entrecroisées sur l'épaule; même objet que 3C2	19e-20e s.
3C3	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	4	0	verre ambre; 1 goulot avec lèvre à filetage extérieur; même objet que la bouteille décrite ci-haut?; même objet que 3C1 et 3C2	19e-20e s.
3C3	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	2	2		19e-20e s.
3C3	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	5	1	tessons de corps d'une petite bouteille carrée aux coins arrondis; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3C3	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,15cm	19e-20e s.
3C3	M2.4.1	Verre opaque blanc	Contenant	3	0	tesson de rebord d'un petit contenant cylindrique; lèvre à filetage extérieur; même objet que 3C1 et 3C2	19e-20e s.
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Chaîne	1	1	de petites dimensions	-
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Clochette	1	1	entière ou complète; dôme en métal cuivreux; battant en métal ferreux (?); décor formé de deux lignes horizontales parallèles près du sommet et de la base	17e-20e s.
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Dé à coudre	1	1	entier, mais légèrement déformé; de petites dimensions (diam. base 1,2 à 1,4cm X haut. 1,4cm)	17e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Grelot	1	1	entier; sphère en métal cuivreux; battant en métal ferreux (?); probablement pour un attelage	17e-20e s.
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie	1	1	entière; de forme circulaire; tranche lisse; avers : « [...] / (profil gauche d'un roi couronné) »; revers : « [...] REGEM.ET.REGINAM.CANADA.SALVTAT[...] / 19 (blason) 39 / (carte du Canada) »; diam. 2,55cm X ép. 0,26cm	20e s.
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Objet indéterminé	2	2	viroles? pour pipes en métal?	-
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Porte-monnaie	2	2	fermoir d'un petit porte-monnaie en cuir	-
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Robinet	1	1	entier	19e-20e s.
3C3	M3.03	Métal cuivreux	Roue dentée d'engrenage	1	1	entière	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉES	19e-20e s.
3C3	M3.04	Métal ferreux	Clou	116	73		17e-20e s.
3C3	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	33	33	NON CONSERVÉES	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Écrou	1	1	de forme carrée	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Écrou?	1	1	de forme carrée	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Équerre?	2	1	avec trous de fixation	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	17	1	fragments de plaque; NON CONSERVE	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	8	3	fragments de bandes de 1,5 à 2cm de largeur; cerceaux de tonneaux?; NON CONSERVÉS	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2	petits objets en forme de disque; monnaie? jeton?	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	bouchon ou poignée de valve?	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	12	5		-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Penture?	1	1	penture double avec articulation à boucle (?)	-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Rondelle	1	1		-
3C3	M3.04	Métal ferreux	Vis	1	1		17e-20e s.
3C3	M3.04	Métal ferreux	Vis?	2	2		17e-20e s.
3C3	M3.04.1	Fer forgé	Clou	7	7	1-2 clou(s) de grandes dimensions avec tête à décrochement	17e-19e s.
3C3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	20	16		18e-20e s.
3C3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête forgée	18e-20e s.
3C3	M3.04.2	Fer laminé	Clou	25	25	à tête découpée	19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	42	42	extrémité d'un clou de grandes dimensions semble façonnée en forme de crochet	19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	1	1		19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	6	6		19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon?	1	1		19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Crochet de fermeture	1	1	à tête relevée; avec piton se terminant par un pas-de-vis	19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Ressort d'épingle à linge?	1	1	déformé	19e-20e s.
3C3	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	15	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3C3	M3.07	Métal stannifère	Bouton	1	1	entier; face plate en métal stannifère; dos convexe en métal ferreux; attache à œillet en fil de métal stannifère; décor comprenant un cordage sur le pourtour et une ancre couronnée au centre	19e-20e s.
3C3	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	fragmentaire; quartz hyalin enfumé gris foncé; poids = 0,5 g	-
3C3	M5.3.3	Plastique	Capsule de bouteille	1	1	disque intérieur en plastique transparent; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3C3	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique blanc; identique à 3A3	20e s.
3C3	M5.3.3	Plastique	Sceau?	1	1	plastique noir; marque « [...]SION DES LIQUEURS DE [...] / (blason comprenant deux fleurs-de-lys et un félin) »	20e s.
3C5	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	blanchi	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3C5	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Terrine	1	0	tesson de rebord avec amorce de bec verseur; même objet que 3C6	17e-19e s.
3C5	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3C5	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3C5 fosse	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2	2		-
3C5 fosse	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2	1	blanchi	-
3C5 fosse	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant à couvercle	1	1	tesson de rebord avec saillie du côté extérieur; soupière?	17e-19e s.
3C5 fosse	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Bol ou terrine	1	1	tesson de base; base noircie par le contact du feu; même objet que 3C3?	18e-19e s.
3C5 fosse	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	11	1	altérés par le feu; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3C5 fosse	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	tesson de base	19e-20e s.
3C5 fosse	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bocal	1	1	tesson de rebord; lèvres à filetage extérieur; trou de fixation sur le col pour un étrier ou une attache à ressort en métal	19e-20e s.
3C5 fosse	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Contenant	1	1		18e-19e s.
3C5 fosse	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	4		19e-20e s.
3C5 fosse	M3.04	Métal ferreux	Attache?	1	1	attache-câble?	-
3C5 fosse	M3.04	Métal ferreux	Clou	9	6		17e-20e s.
3C5 fosse	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	2	2	NON CONSERVEES	-
3C5 fosse	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	3	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3C5 fosse	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3C5 fosse	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3C5 fosse	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3C5 fosse	M5.3.3	Plastique	Dé à coudre	1	0	fragmentaire; plastique bleu pâle; inscription « [...] ENGLAND » en creux près de la base; jointif avec 3C2	20e s.
3C6	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Terrine	16	1	1 tesson de rebord; même objet que 3C5	17e-19e s.
3C6	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3C200	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	brique réfractaire complète; corps chamois à orangé très granuleux; long. 23cm X larg. 11cm X ép. 7,3cm; marque « S[YM][...] / GLE[N][...] » en creux sur une face; laitier, scorie ou résidu de combustion de charbon sur un côté	19e-20e s.
3C200	M3.04	Métal ferreux	Hache	1	1	entière	19e-20e s.
3D1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4	2	au moins 1 avec trace de découpe	-
3D1	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à plante?	1	1	corps orangé	-
3D1	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3D1	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Terrine	1	0	même objet que 3D2	17e-19e s.
3D1	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	1	1	altéré par le feu; TCF blanche vernissée?	19e-20e s.
3D1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	0	décor imprimé au décalque bleu; même objet que 2A99 est et 3A1	19e-20e s.
3D1	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3D1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	4	2	1 tesson de rebord avec décor moulé	19e-20e s.
3D1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	3	2		19e-20e s.
3D1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3D1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	28	6		19e-20e s.
3D1	M3.03	Métal cuivreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de tige; NON CONSERVÉ	-
3D1	M3.04	Métal ferreux	Clou	5	5		17e-20e s.
3D1	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	5	5	NON CONSERVÉES	-
3D1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2		18e-20e s.
3D1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête découpée	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3D1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	10	10		19e-20e s.
3D1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	1	1		19e-20e s.
3D1	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	1	1		19e-20e s.
3D1	M3.04.3	Fer tréfilé	Crochet de fermeture	1	1	avec piton	19e-20e s.
3D1	M3.10.1	Aluminium	Objet indéterminé	1	1	petite plaque en forme de triangle; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3D1	M4.1.1.09	Silex	Éclat	1	1	fragmentaire; silex blanc gris avec inclusions ferrugineuses (hématite) et à structure massive; éclat cortical; patine blanche; poids = 0,6 g	17e-19e s.
3D1	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	complet; quartz filonien impur; poids = 2,1 g	-
3D1	M5.3.3	Plastique	Lunettes?	1	1	plastique noir; extrémité de la branche prenant place derrière l'oreille	20e s.
3D1	M5.3.3	Plastique	Phare d'automobile	1	1	plastique rouge; petit fragment avec stries parallèles sur la face supérieure; NON CONSERVÉ	20e s.
3D1	M5.4.2	Caoutchouc	Objet indéterminé	2	1	petit fragment; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3D2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1	avec trace de découpe	-
3D2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	2	blanchis	-
3D2	M1	Céramique	Contenant	4	2	3 tessons de rebords; 1 tesson de base; fortement altérés par le feu	-
3D2	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Terrine	16	1	4 tessons de rebord jointifs; même objet que 3D1	17e-19e s.
3D2	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	tesson de base; base noircie par le contact du feu	18e-19e s.
3D2	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	1	1		-
3D2	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - fourneau	1	1	marque « T D » dans un cartouche circulaire délimité par un cordage	18e-20e s.
3D2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	3	2		19e-20e s.
3D2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3D2	M1.5.2.2	PF britannique à l'os, de type <i>bone china</i>	Contenant	1	1		19e-20e s.
3D2	M1.5.2.3	PF européenne à pâte dure	Couvercle de contenant	1	1	pour contenant de forme carrée ou rectangulaire; au moins deux perforations; décor végétal moulé sur le dôme ou sur l'attache du bouton	19e-20e s.
3D2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	3	2		19e-20e s.
3D2	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Bouteille ou flacon	1	1	tesson de corps carré ou rectangulaire à coins chanfreinés	18e-19e
3D2	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Cheminée ou globe de lampe	1	1		19e
3D2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	2	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3D2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	18	4		19e-20e s.
3D2	M2.3	Verre transparent, de couleur	Objet indéterminé	1	1	verre gris foncé; tesson de verre plat	-
3D2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1		19e-20e s.
3D2	M2.4.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1	entier; imitation de verre opaque blanc; face convexe avec dépression en cercle au centre; dos convexe et plat en son centre; attache à quatre perforations; diam. 1,4cm	19e-20e s.
3D2	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉES	19e-20e s.
3D2	M3.04	Métal ferreux	Clou	8	7		17e-20e s.
3D2	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	6	6	NON CONSERVÉES	-
3D2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	fragment d'objet de section triangulaire	-
3D2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4		18e-20e s.
3D2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	2	2		19e-20e s.
3D2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou à toiture	2	2		19e-20e s.
3D2	M3.04.3	Fer tréfilé	Crochet de fermeture	1	1	avec piton et anneau	19e-20e s.
3D2	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	fragmentaire; quartz filonien; poids = 0,7 g	-
3D2	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	plastique jaune; NON CONSERVÉ	20e s.
3D2	M5.5.02	Cuir	Objet indéterminé	1	1	bande de faible largeur ornée de petits clous décoratifs en métal cuivreux	-
3D4	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1		19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3D4	M3.04	Métal ferreux	Clou	3	3		17e-20e s.
3D4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête découpée (?)	19e-20e s.
3D99	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Terrine	1	0	même objet que 3D1 et 3D2	17e-19e s.
3D99	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Soucoupe	1	1	tesson de base; décor imprimé au décalque turquoise	19e-20e s.
3D99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3D99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3E1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	2		-
3E1	M1	Céramique	Contenant	1	1	fortement altéré par le feu; grès grossier?	-
3E1	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant?	1	1	corps chamois rosé	-
3E1	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant?	1	1	TCC vernissée façon locale?	17e-19e s.
3E1	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	3	1	altéré par le feu; TCF blanche vernissée ou TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	19e-20e s.
3E1	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	décor moulé	19e-20e s.
3E1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	4	3	3 tessons de bases	19e-20e s.
3E1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	4	1		19e-20e s.
3E1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1	légèrement teinté rose	19e-20e s.
3E1	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Bocal?	1	1	tesson de rebord; lèvres à filetage extérieur	19e s.
3E1	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1		19e-20e s.
3E1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3E1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	16	6		19e-20e s.
3E1	M2.3	Verre transparent, de couleur	Objet indéterminé	1	1	verre gris foncé; tesson de verre plat	-
3E1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3E1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3E1	M3.04	Métal ferreux	Bouton	1	1	incomplet; bouton en métal avec recouvrement de tissu sur la face; face convexe à rebord plié sur le dos; dos plat; probablement attache à œillet; diam. 1,15cm	19e-20e s.
3E1	M3.04	Métal ferreux	Clou	10	7		17e-20e s.
3E1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2		-
3E1	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3E1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3E1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête forgée (?)	18e-19e s.
3E1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête découpée	19e-20e s.
3E1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.
3E1	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	3	3		19e-20e s.
3E1	M5.1.4	Graphite	Mine de crayon	1	1	fragmentaire	19e-20e s.
3E2	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	15	6	au moins 2 avec trace de découpe	-
3E2	M1	Céramique	Contenant	3	3	fortement altéré par le feu	-
3E2	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1	glaçure brune très foncée, presque noire	17e-19e s.
3E2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; décor à l'éponge brun et bleu	19e-20e s.
3E2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; décor végétal à l'éponge bleu	19e-20e s.
3E2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor floral (?) à l'éponge rose et vert	19e-20e s.
3E2	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	8	3		19e-20e s.
3E2	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1		19e-20e s.
3E2	M1.5.2	Porcelaine fine	Tête de poupée?	1	1	fragmentaire; PF à pâte dure sans glaçure	19e-20e s.
3E2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	2	1	tesson de goulot et col; lèvres à filetage extérieur; col renflé (?) avec bandes de losanges en relief; fabrication à la machine (?)	19e-20e s.
3E2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	1	tesson de corps; corps carré ou rectangulaire à coins arrondis avec peut-être un pan en retrait	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3E2	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	8	2		19e-20e s.
3E2	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Bocal?	1	1	tesson de rebord; lèvres à filetage extérieur	19e s.
3E2	M2.1.2	Verre incolore au plomb	Bouteille ou flacon	1	1	tesson de corps carré ou rectangulaire à coins chanfreinés; fabrication dans un moule	19e s.
3E2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1	teinté bleu-vert	17e-19e s.
3E2	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	26	6		19e-20e s.
3E2	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3E2	M3.03	Métal cuivreux	Clé	1	1	entière	19e-20e s.
3E2	M3.03	Métal cuivreux	Œillet	1	1	pour chaussure?	-
3E2	M3.03	Métal cuivreux	Objet indéterminé	1	1	bande de faible largeur avec un trou de fixation	-
3E2	M3.04	Métal ferreux	Attache de sceau	1	1		19e-20e s.
3E2	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉES	19e-20e s.
3E2	M3.04	Métal ferreux	Clou	45	30		17e-20e s.
3E2	M3.04	Métal ferreux	Clou à toiture?	1	1	fer forgé ou tréfilé?	17e-20e s.
3E2	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	13	13	NON CONSERVÉES	-
3E2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2		-
3E2	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	5	1	fragments de plaque; 1 fragment plié en angle; contenant ou matériau d revêtement?; NON CONSERVÉ	-
3E2	M3.04	Métal ferreux	Vis	1	1		17e-20e s.
3E2	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3E2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	5	5		18e-20e s.
3E2	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête découpée	19e-20e s.
3E2	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	8	8		19e-20e s.
3E2	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	1	1		19e-20e s.
3E2	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	fragment de fil de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3E2	M3.07	Métal stannifère	Bouton	1	1	entier (?); face convexe en métal stannifère; dos convexe ou plat en métal ferreux; attache à œillet en fil indéterminé; décor comprenant un cordage sur le pourtour et une ancre couronnée au centre	19e-20e s.
3E2	M5.1.4	Graphite	Crayon à ardoise	1	1	entier; les deux extrémités sont taillées en pointe; semble avoir été utilisé au maximum	19e s.
3E3a	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	3	au moins 1 avec trace de découpe	-
3E3a	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2	2	blanchis	-
3E3a	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	1	1	fortement altéré par le feu	-
3E3a	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	3	1	1 tesson de rebord avec décor moulé; TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i> ?	-
3E3a	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1	tesson de rebord	19e-20e s.
3E3a	M1.2.2.10	TCF rouge vernissée de type <i>Rockingham</i>	Contenant	1	1		19e-20e s.
3E3a	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Soucoupe	1	1	tesson de rebord	19e-20e s.
3E3a	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant?	1	1		-
3E3a	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7	3		19e-20e s.
3E3a	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	19e-20e s.
3E3a	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3E3a	M3.04	Métal ferreux	Clou	21	13		17e-20e s.
3E3a	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	6	6	NON CONSERVÉES	-
3E3a	M3.04	Métal ferreux	Couvercle de contenant	23	1	contenant cylindrique de grandes dimensions	-
3E3a	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3E3a	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3E3a	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3E3a	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	3	3		19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3E3a	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	4	1	fragment de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3E3b	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5	2	blanchis	-
3E3b	M1	Céramique	Contenant?	1	1	petit tesson émoussé; décor rose et vert peint ou exécuté à l'éponge; TCF blanche vernissée?	-
3E3b	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Cheminée ou globe de lampe	1	1		19e-20e s.
3E3b	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4	2		19e-20e s.
3E3b	M3.03	Métal cuivreux	Objet indéterminé	1	1	fragment de plaque; NON CONSERVÉ	-
3E3b	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3E3b	M3.04	Métal ferreux	Clou	4	4		17e-20e s.
3E3b	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	2	2	NON CONSERVÉES	-
3E3b	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	15	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3E3b	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet en forme de disque ou d'anneau	-
3E3b	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	2	2		19e-20e s.
3E3b	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	1	fragment de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3E3b	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	Incomplet; quartz filonien; poids = 0,8 g	-
3E3c	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10	5	au moins 2 avec trace de découpe	-
3E3c	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5	2	blanchis	-
3E3c	M1.1	Terre cuite commune	Contenant	1	1	corps orangé	-
3E3c	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuile à toiture?	1	1	corps orangé	-
3E3c	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	3	2	1 tesson de rebord; 1 tesson de base	19e-20e s.
3E3c	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3E3c	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe	1	1	angle fourneau-tuyau; inscription « SHAMR[...] » en relief sur un côté	-
3E3c	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Assiette	1	1	tesson de marli et bouge; décor moulé comprenant un motif de blé sur le marli et des cannelures sur le bouge	19e-20e s.
3E3c	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3E3c	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	3	2	2 tessons de bases	19e-20e s.
3E3c	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Tasse?	1	1	décor moulé comprenant un motif de blé sur le rebord et des cannelures sur le corps	19e-20e s.
3E3c	M1.3.2	GG glaçuré	Tuyau d'égout	1	1	corps rouge orangé; glaçure au sel d'aspect violacé à l'intérieur	19e
3E3c	M1.3.2	GG glaçuré	Tuyau d'égout	7	1	2 fragments jointifs; corps rougeâtre contenant de grosses inclusions rouges et de petites inclusions blanches; glaçure au sel d'aspect violacé avec des reflets métalliques à l'intérieur et à l'extérieur; même objet que 3A100?	19e
3E3c	M1.3.2.01	GG nord-américain avec glaçure au sel	Couvercle de contenant	1	1	pour une jarre?	19e-20e s.
3E3c	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Ampoule	1	1	complète	19e-20e s.
3E3c	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1	teinté bleu-vert; fortement patiné	17e-19e s.
3E3c	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	9	5		19e-20e s.
3E3c	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	tessons de corps d'une bouteille carrée; surface irrégulière sur la paroi extérieure; fabrication par soufflage dans un moule	17e-20e s.
3E3c	M3.04	Métal ferreux	Clou	35	19		17e-20e s.
3E3c	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	boulon ou vis	-
3E3c	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2		-
3E3c	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	36	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3E3c	M3.04	Métal ferreux	Rondelle	1	1		-
3E3c	M3.04.1	Fer forgé	Cerceau de tonneau	1	1	fragmentaire	17e-20e s.
3E3c	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3E3c	M3.04.2	Fer laminé	Clou	7	7	à tête découpée	19e-20e s.
3E3c	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	8	7		19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3E3c	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige pliée à une extrémité; clou? crochet de fermeture?	19e-20e s.
3E3c	M5.5.02	Cuir	Objet indéterminé	1	1	fragment; NON CONSERVÉ	-
3E4	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10	1		-
3E4	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	tesson de base; base noircie par le contact du feu	18e-19e s.
3E4	M1.2	Terre cuite fine	Bol ou tasse	3	1	2 tessons de rebord; 1 tesson de base; décor comprenant des cannelures moulées sur le corps, un motif floral imprimé au décalque bleu sur le fond et une bordure imprimée au décalque bleu sur le rebord; TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i> ?; jointif avec 3A300	19e-20e s.
3E4	M1.2.2	TCF vernissée, à corps tendre	Contenant	1	1		18e-20e s.
3E4	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor floral à l'éponge bleu et brun	19e-20e s.
3E4	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobe coloré (bleu)	19e-20e s.
3E4	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Bol ou tasse	1	1	décor moulé	19e-20e s.
3E4	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor moulé comprenant un motif de blé	19e-20e s.
3E4	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	2	1	1 tesson de base; marque imprimée au décalque noir sous la base	19e-20e s.
3E4	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Couvercle de contenant	3	1	tessons jointifs; bouton plat comportant trois lobes; décor géométrique composé de chevrons et de points; fabrication par pressage	19e-20e s.
3E4	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1		19e-20e s.
3E4	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7	3		19e-20e s.
3E4	M3.04	Métal ferreux	Clou	14	12		17e-20e s.
3E4	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	2	2	NON CONSERVÉES	-
3E4	M3.04	Métal ferreux	Contenant	21	1	fragments d'un contenant cylindrique de faible diamètre; boîte de conserve?	-
3E4	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	objet de forme rectangulaire	-
3E4	M3.04.1	Fer forgé	Clou	2	2		17e-19e s.
3E4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1		18e-20e s.
3E4	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3E4	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3E4	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	1	fragments de fils de fer; NON CONSERVÉ	19e-20e s.
3E99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	9	5	au moins 2 avec trace de découpe	-
3E99	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	Contenant	1	1		17e-19e s.
3E99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	2		19e-20e s.
3E99	M1.2.2.09	TCF chamois vernissée de type <i>Rockingham</i>	Couvercle de contenant	1	1	de cafetière ou théière	19e-20e s.
3E99	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Bol à carène	1	1	décor de bandes d'engobe coloré (brun foncé)	19e-20e s.
3E99	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	14	4	3 tessons de rebords, dont 2 avec décor moulé comprenant un motif de blé; 3 tessons de bases, dont 2 jointifs avec marque imprimée au décalque noir : « [I]RONSTONE CH[INA] / [...]RGESS, BURSL[EM] »	19e-20e s.
3E99	M1.5.2.3	PF européenne à pâte dure	Contenant?	1	1	tesson de rebord d'un petit contenant	19e-20e s.
3E99	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	3	1		19e-20e s.
3E99	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1	légèrement teinté rose	19e-20e s.
3E99	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	10	5		19e-20e s.
3E99	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille?	2	1	verre ambre; fabrication à la machine	19e-20e s.
3E99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tessons de corps d'une bouteille carrée; stries verticales parallèles sur la paroi extérieure; fabrication dans un moule	19e-20e s.
3E99	M2.4.2	Verre opaque autre	Bouton	1	1	entier; bouton sphérique avec décor facetté; attache à œillet en fil de métal cuivreux; diam. 1,22cm	19e-20e s.
3E99	M3.01	Métal argentifère	Monnaie	1	1	entière; de forme circulaire; tranche cannelée; avers : « EDWARDVS VII [...] ATOR / (profil gauche du roi Edward VII) » ; revers : « (couronne) / [10] / [CE]NTS / CANADA / 190[9] / (guirlande végétale) » ; diam. 1,55cm X ép. 0,08cm	20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3E99	M3.04	Métal ferreux	Boulon et écrou	1	1	de forme carrée	-
3E99	M3.04	Métal ferreux	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3E99	M3.04	Métal ferreux	Clou	23	16		17e-20e s.
3E99	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	4	4	NON CONSERVÉES	-
3E99	M3.04	Métal ferreux	Contenant	16	2	au moins 1 contenant cylindrique (boîte de conserve?); NON CONSERVÉS	-
3E99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4		18e-20e s.
3E99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	4	4	à tête découpée	19e-20e s.
3E99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	10	10		19e-20e s.
3E99	M5.3.3	Plastique	Objet indéterminé	1	1	objet plat en plastique gris foncé rehaussé d'un enduit argent; NON CONSERVÉ	20e s.
3F1	E1.1	Mollusques	Coquille	2	2		-
3F1	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	2		-
3F1	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3F1	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	tesson de rebord	18e-19e s.
3F1	M1.2.2.06	TCF vernissée de type <i>creamware</i>	Contenant	2	1	décor moulé rehaussé de bleu sur la glaçure	18e-19e s.
3F1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette ou plat	1	1	tesson de bouge; décor à l'éponge vert et violet	19e-20e s.
3F1	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3F1	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Bol à carène	1	1	décor de bandes d'engobes colorés (blanc et brun foncé)	19e-20e s.
3F1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	4	2		19e-20e s.
3F1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant à anse	1	1	tesson d'anse	19e-20e s.
3F1	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant à bec verseur	1	1	tesson de rebord avec amorce de grand bec verseur; pot à eau?	19e-20e s.
3F1	M1.3.2	GG glaçuré	Contenant	1	1	corps chamois homogène et peu vitrifié; glaçure au sel ou glaçure liquide de couleur brune à l'intérieur et à l'extérieur; provenance nord-américaine?	-
3F1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille ou flacon	1	1	base d'un petit contenant; corps rectangulaire aux coins chanfreinés; marque en relief sous la base représentant un « C » dans un triangle inversé; fabrication à la machine	20e s.
3F1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	3	1	contenant cylindrique de grandes dimensions; bocal?; même objet que 3F1a	19e-20e s.
3F1	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	1	tesson de corps avec trace de moule	19e-20e s.
3F1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	11	6		19e-20e s.
3F1	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre?	2	1	décor en relief comprenant des feuilles d'érable et des points sur une face; fabrication par pressage	19e-20e s.
3F1	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille	1	1	verre ambre	19e-20e s.
3F1	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	1	1		19e-20e s.
3F1	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	entier (?); face plate en métal cuivreux; dos convexe ou plat en métal ferreux; attache probablement à œillet; marque « OSHKOSH / [B] GOSH / BROTHER / HOOD » en relief sur la face; diam. 2cm; provient sans doute d'une salopette en jeans pour enfant	20e s.
3F1	M3.04	Métal ferreux	Clou	21	11		17e-20e s.
3F1	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1		-
3F1	M3.04	Métal ferreux	Quincaillerie d'architecture	1	1	bande de faible largeur possédant au moins une extrémité arrondie; deux trous de fixation avec clous en fer tréfilé	19e-20e s.
3F1	M3.04.1	Fer forgé	Cerceau de tonneau?	1	1	fragmentaire	17e-20e s.
3F1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3		18e-20e s.
3F1	M3.04.2	Fer laminé	Clou	2	2	à tête découpée	19e-20e s.
3F1	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	15	15		19e-20e s.
3F1	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige pliée en deux	19e-20e s.
3F1a	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5	5	au moins 3 avec trace de découpe	-

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3F1a	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	entière; corps orangé; diam. 1,21cm	19e-20e s.
3F1a	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	3	1	brique réfractaire fragmentaire; corps chamois à orangé très granuleux; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3F1a	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE	-
3F1a	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	1	1		19e-20e s.
3F1a	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	Contenant	2	2		19e-20e s.
3F1a	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	Pipe - tuyau	1	1	marque « [W. W]HITE / SCO[TLAND] »	19e-20e s.
3F1a	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Biberon	1	1	partie de la base et du corps; corps rectangulaire aux coins arrondis; gradué; fabrication à la machine; même objet que 3C3?	19e-20e s.
3F1a	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	0	contenant cylindrique de grandes dimensions; bocal?; même objet que 3F1a	19e-20e s.
3F1a	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	3	2		19e-20e s.
3F1a	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	18	7		19e-20e s.
3F1a	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée?	1	1	verre ambre	19e-20e s.
3F1a	M2.3	Verre transparent, de couleur	Flasque	1	0	verre ambre; corps en forme de flasque (?); décor moulé imitant des écailles sur une partie du corps; même objet que 3C3	19e-20e s.
3F1a	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	1	1	vert clair; facture récente	19e-20e s.
3F1a	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille?	1	1		19e-20e s.
3F1a	M3.04	Métal ferreux	Clou	67	30		17e-20e s.
3F1a	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	8	8	NON CONSERVÉES	-
3F1a	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	3	3		-
3F1a	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	3	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3F1a	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1		17e-19e s.
3F1a	M3.04.2	Fer laminé	Clou	5	4		18e-20e s.
3F1a	M3.04.2	Fer laminé	Clou	3	3	à tête découpée	19e-20e s.
3F1a	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	5	5		19e-20e s.
3F1a	M3.04.3	Fer tréfilé	Crampon	1	1		19e-20e s.
3F1a	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	fragment de tige pliée à une extrémité; anse?	19e-20e s.
3F1a	M3.04.3	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	fragment de tige pliée en deux; anse? clou?	19e-20e s.
3F99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1	1		-
3F99	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	fragmentaire; corps orangé; NON CONSERVÉE	-
3F99	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Plat de service?	1	1	tesson de base	19e-20e s.
3F99	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1		19e-20e s.
3F99	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2	1		19e-20e s.
3F99	M2.3	Verre transparent, de couleur	Contenant	1	1	verre bleu; lèvres à filetage extérieur (?)	19e-20e s.
3F99	M3.04	Métal ferreux	Clou	7	5		17e-20e s.
3F99	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	2		-
3F99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	1	1		19e-20e s.
3G99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3	3		-
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; même objet que 3C1?	19e-20e s.
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Bol?	1	1	tesson de rebord; décor rose et vert comprenant des motifs floraux à l'éponge et une ligne horizontale peinte	19e-20e s.
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant	2	1		19e-20e s.
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Contenant de service	2	1	tessons de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; plat creux ou compotier?	19e-20e s.

Lot	Code matériau	Matériau	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	Datation
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Couvercle de pot à onguent	1	1	marque imprimée au décalque noir : « (armes du Royaume-Uni) / MESS <sup>TS</sup> GABRIEL / DENTISTS / LUDGATE HILL / LONDON / [...] AND IMPARTS A DELICIOUS FRAGRANCE T [...] / [...] »; sans doute pour de la poudre destinée au nettoyage des dents	19e-20e s.
3G99	M1.2.2.08	TCF blanche vernissée	Soucoupe	1	0	tesson de rebord; rebord festonné; décor floral moulé et imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure; jointifs avec 3A1 et 3A6; même objet que 3A2 et 3A3	19e-20e s.
3G99	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Contenant	1	1		19e-20e s.
3G99	M1.2.4.2	TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	Plat de service?	1	0	tesson de marli et bouge; décor végétal imprimé au décalque brun avec rehauts de dorure, de rouge et de jaune; jointif avec 3A100	19e-20e s.
3G99	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant?	1	1	corps rectangulaire aux coins arrondis (?); décor en relief; fabrication par pressage	19e-20e s.
3G99	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		19e-20e s.
3G99	M2.3	Verre transparent, de couleur	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	verre ambre; lèvre à filetage extérieur; marque en relief sous la base : « 3 / (symbole représentant les mois de septembre-octobre) (D dans un losange) 5 »; fabrication à la machine; NON CONSERVÉE	20e s.
3G99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille à bière	1	1	entière; goulot à capsule; inscription « NOT TO BE REFILLED / NO DEPOSIT - NO RETURN » en relief sur l'épaule; marque en relief sous la base : « 3 / (symbole représentant les mois de mai-juin) . (D dans un losange) 6 / MADE IN CANADA »; 2 étiquettes en papier de marque Molson; fabrication à la machine; NON CONSERVÉE	20e s.
3G99	M2.3.1	Verre transparent de couleur verte	Bouteille	1	1		19e-20e s.
3G99	M3.04	Métal ferreux	Assiette à tarte	1	1	complète; NON CONSERVÉE	19e-20e s.
3G99	M3.04	Métal ferreux	Attache	1	1	attache-câble; deux trous fixation, dont une avec clou en fer tréfilé	20e s.
3G99	M3.04	Métal ferreux	Clou	1	1	fer forgé ou laminé?	17e-20e s.
3G99	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	manche?	-
3G99	M3.04	Métal ferreux	Objet indéterminé	2	1	fragments de plaque; NON CONSERVÉ	-
3G99	M3.04	Métal ferreux	Vis	1	1	à pointe	19e-20e s.
3G99	M3.04.2	Fer laminé	Clou	1	1	à tête découpée	19e-20e s.
3G99	M3.04.3	Fer tréfilé	Clou	6	6		19e-20e s.

**Annexe 3 – Distribution des artéfacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre de fragments**



Matériau	Couches de sol													Vestiges					Autres			TOTAL
	1 à 7	8 et 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3A100	3A200	3A300	3B100	3C200	Sondages (3B, 3D, 3E, 3F)	3G99	Puits 2010	
Mollusques	4																					4
Vertébrés		1				2																3
Poissons								1														1
Mammifères	59	33		27	18	1	134		35	1				1		11			10	3	22	355
Angiospermes							4															4
Céramique	3	1					10	1	2					1		1					3	22
Terre cuite commune	2								1													3
TCC non vernissée	19	14		2		1	5		1									1	1		2	46
TCC vernissée	1						4	9														14
TCC vernissée façon locale	7			2			23			1	16			3					2		2	56
TCC vernissée façon Dion	6	1					4															11
TCC recouverte d'engobe et vernissée	3			1			4															8
TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	2			1			14									1					2	20
Terre cuite fine	17						16		4					2		4					11	54
TCF vernissée, à corps tendre	5								5			1				2					2	15
TCF vernissée de type <i>creamware</i>	3																					3
TCF blanche vernissée	38	13		13	1		75		7					2		3			2	8	11	173
TCF chamois vernissée de type Rockingham																			1			1
TCF rouge vernissée de type Rockingham					1				1													2
TCF jaune vernissée	8	4		1	1		7		4					1		2			1			29
TCF argileuse blanche, non vernissée	4	1					5		1												1	12
TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	46	14		14	5		32	1	7					6		4			16	2	3	150
GG glacuré	4	5							8					5								22
GG nord-américain avec glaçure au sel		2							1													3
GG nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel		1																				1
GG glacuré au feldspath façon Bristol	1																					1
Porcelaine fine	1						2	1														4
PF britannique à l'os, de type <i>bone china</i>							1															1
PF européenne à pâte dure		3					1												1			5
Verre	3						8															11
Verre incolore sans plomb	95	74		26		3	41		2					1		4			5	1	8	260
Verre incolore au plomb	3	2		2			5														1	13
Verre teinté vert	160	61		85	19	15	194	3	32	1	1	1		4	1	12			14	1	28	632
Verre transparent, de couleur	22	40		6			7												3	2	5	85
Verre transparent de couleur verte	26	4		3	4	1	12		3					1					1	2	2	59
Verre opaque blanc	2	2					8												1			13
Verre opaque autre				1										1					1			3
Métal	1																					1
Métal argentifère																			1			1
Métal cuivreux	4	1		2	1		16		2													26
Métal ferreux	210	199		97	30	12	369	22	187					18		48		1	56	7	53	1309
Fer forgé	17	2		4		1	13	1	4					3		3					7	55
Fer laminé	37	12		34	10	5	96	14	28	1				9	3	4			10	1	30	294

Matériau	Couches de sol													Vestiges					Autres			TOTAL
	1 à 7	8 et 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3A100	3A200	3A300	3B100	3C200	Sondages (3B, 3D, 3E, 3F)	3G99	Puits 2010	
Fer tréfilé	104	45		60	14	10	121	4	34			3		12	7	3	1		13	6	12	449
Métal stannifère	1	1					8															10
Métaux superposés	1																					1
Aluminium	5			2		1	1															9
Ardoise		1					3														1	5
Schiste	1																					1
Silex	1						1															2
Quartz	2						2		1													5
Mortier	1			1																		2
Déchets industriels	1																					1
Graphite	2	2		1			1														1	7
Nacre	1																					1
Os				1																		1
Bois				1																		1
Solides semi-plastiques	3	1				1																5
Plastique	10	2		4			8		1										1		4	30
Caoutchouc	2	1																				3
Cuir		1					1		1						4						1	8
Tissu				8																		8
Matériau indéterminé		1																				1
<b>TOTAL</b>	<b>948</b>	<b>545</b>	<i>n.d.</i>	<b>399</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>1256</b>	<b>56</b>	<b>373</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>140</b>	<b>33</b>	<b>212</b>	<b>4335</b>

**Annexe 4 – Distribution des artéfacts et des écofacts sur le site en fonction du nombre minimal d'objets**



Matériau	Couches de sol													Vestiges					Autres			TOTAL	
	1 à 7	8 et 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3A100	3A200	3A300	3B100	3C200	Sondages (3B, 3D, 3E, 3F)	3G99	Puits 2010		
Mollusques	4																						4
Vertébrés		1				1																	2
Poissons									1														1
Mammifères	33	16		15	8	1	39		20	1				1		2			6		3	11	156
Angiospermes							2																2
Céramique	3	1					8	1	2					1		1						2	19
Terre cuite commune	2								1														3
TCC non vernissée	11	8		2		1	5		1									1	1			2	32
TCC vernissée	1						2	1															4
TCC vernissée façon locale	6			2			7			0	1			2					1			2	21
TCC vernissée façon Dion	2	1					3																6
TCC recouverte d'engobe et vernissée	3			1			1																5
TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	2			1			2									1						1	7
Terre cuite fine	4						4		2					2		2						1	15
TCF vernissée, à corps tendre	4								2			1				2						1	10
TCF vernissée de type <i>creamware</i>	2																						2
TCF blanche vernissée	21	4		3	1		22		5					2		3			2		5	6	74
TCF chamois vernissée de type Rockingham																			1				1
TCF rouge vernissée de type Rockingham					1				1														2
TCF jaune vernissée	7	3		1	1		5		3					1		2			1				24
TCF argileuse blanche, non vernissée	3	1					5		1													1	11
TCF vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	16	6		6	2		12	1	6					5		3			6		1	2	66
GG glacuré	4	2							2					1									9
GG nord-américain avec glaçure au sel		1							1														2
GG nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel		1																					1
GG glacuré au feldspath façon Bristol	1																						1
Porcelaine fine	1						2	1															4
PF britannique à l'os, de type <i>bone china</i>							1																1
PF européenne à pâte dure		2					1												1				4
Verre	2						6																8
Verre incolore sans plomb	35	20		9		2	23		2					1		2			3		1	4	102
Verre incolore au plomb	3	2		2			5															1	13
Verre teinté vert	54	21		19	5	6	53	2	17	1	1	1		4	1	7			7		1	11	211
Verre transparent, de couleur	5	4		1			1												2		1	1	15
Verre transparent de couleur verte	16	3		2	2	1	8		2					1					1		2	2	40
Verre opaque blanc	1	2					5												1				9
Verre opaque autre				1										1					1				3
Métal	1																						1
Métal argentifère																			1				1
Métal cuivreux	4	1		2	1		15		2														25
Métal ferreux	137	96		47	15	10	241	14	73					8		23		1	33		6	37	741
Fer forgé	17	2		4		1	13	1	4					3		3						7	55
Fer laminé	37	11		30	10	5	92	14	26	1				9	3	4			10		1	30	283
Fer tréfilé	100	45		54	13	10	99	4	29			3		7	4	2	1		13		6	12	402

Matériau	Couches de sol													Vestiges					Autres			TOTAL	
	1 à 7	8 et 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3A100	3A200	3A300	3B100	3C200	Sondages (3B, 3D, 3E, 3F)	3G99	Puits 2010		
Métal stannifère	1	1					3																5
Métaux superposés	1																						1
Aluminium	5			2		1	1																9
Ardoise		1					3														1		5
Schiste	1																						1
Silex	1						1																2
Quartz	2						2		1														5
Mortier	1			1																			2
Déchets industriels	1																						1
Graphite	2	2		1			1														1		7
Nacre	1																						1
Os				1																			1
Bois				1																			1
Solides semi-plastiques	2	1				1																	4
Plastique	8	1		4			8		1										1		3		26
Caoutchouc	1	1																					2
Cuir		1					1		1						1						1		5
Tissu				1																			1
Matériau indéterminé		1																					1
<b>TOTAL</b>	569	263	<i>n.d.</i>	213	59	40	702	39	206	3	2	5	0	49	9	57	1	2	92		27	140	2478

**Annexe 5 – Fiche du site archéologique complétée**

## FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

À JOINDRE AU RAPPORT : Une photographie aérienne (1 : 10 000/1 : 15 8400°) et y localiser le site;  
Une carte topographique (1 : 20 000/1 : 50 000°) et y localiser le site;  
Un plan du site, sa délimitation, les surfaces sondées ou fouillées (+/-);  
Un plan des coupes stratigraphiques.

### LOCALISATION

Nom attribué au site : Petit-Capsa 1 Code Borden : CeEv-006  
Date de la découverte (jj/mm/aa) : 09/11/10  
Longitude : -71,50896 Latitude : 46,77720  
Technique de localisation : GPS : X Arpentage : Autre :  
N° de photo aérienne : MER Q81521 -163 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1981  
N° de carte topographique : 22L13 Échelle : 1 : 50 000 Année : 1989  
Municipalité : Saint-Augustin-de-Desmaures MRC : Communauté urbaine de Québec  
Canton : Portneuf Lot : 4 303 585 (56)  
Nom du propriétaire :  
Adresse du propriétaire :  
Altitude/mer : 100 m Altitude/cours/plan d'eau : 3 m Nom : ruisseau sans nom  
Nom du bassin hydrographique : rivière Jacques-Cartier

### DESCRIPTION

Statut légal : Oui : Non : X Catégorie :  
Superficie du site (m) : 225 m<sup>2</sup> Dimensions (m) : 20 X 12  
Nombre d'aires d'occupation : 2  
Position du site dans le sol : Stratifié : X Surface : -  
Identification culturelle et chronologique :  
1. Eurocanadien XIX<sup>e</sup> siècle 2. Eurocanadien XVIII<sup>e</sup> siècle  
3. 4.  
Datation du site : XVIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle Absolue : Relative : X Référence :  
État du site : Intact : Oui X Non Perturbé (%) : Détruit (%) :  
Inventorié (%) : 100 % Fouillé (%) :  
Intérêt du site : État X App. cult. X Rareté X  
Vulnérabilité X Recherche X

N° d'identification des photographies au catalogue : PB040070 à PB040074, PB100046 à PB100057

## FICHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : Petit-Capsa 1

Code Borden : CeEv-006

### DESCRIPTION (*suite*)

1 – Description de l'environnement naturel et anthropique :

Zone habitée (maison et terrain paysager)

2 – Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Arbre dans le coin sud-ouest de la route 367 et entrée asphaltée de la maison située au 1482, route 367

3 – Position stratigraphique :

À environ 40 centimètres sous la surface du sol

4 – Description des artefacts :

Tessons de céramique, tessons de verre et clous

5 – Description des structures :

Fondations en pierre

6 – Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Maisons de la fin du XVIII<sup>e</sup> et du début du XIX<sup>e</sup> siècle

7 – Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Remblaiement des sondages

8 – Autres commentaires :

### RECOMMANDATIONS

Protection :	Oui	Non	X	Moyens :
Inventaire :	Oui	Non	X	Superficie :
Fouille :	Oui	X	Non	Superficie : 100 m <sup>2</sup>
Surveillance :	Oui	X	Non	Superficie : 100 m <sup>2</sup>