



INVENTAIRES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SITES ARCHÉOLOGIQUES ChEm-a, ChEm-1, ChEm-003, ChEn-005 et ChEn-006
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
DIRECTION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRITOIRES



Frank Rochefort
Ministère des Transports

Jean-Yves Pintal
Archéologue consultant

Octobre 2014

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
SERVICE DE COORDINATION DES AFFAIRES AUTOCHTONES,
DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PLAN NORD
DIRECTION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRITOIRES
INVENTAIRES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SITES ARCHÉOLOGIQUES ChEm-a, ChEm-1, ChEm-003, ChEn-005 et ChEn-006
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

(Numéro de contrat, ministère des Transports du Québec : 850 845 065)

(Numéro de dossier, ministère des Transports du Québec : 1104-13-AD03)

(Permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01)

Jean-Yves Pintal

Archéologue consultant
218, rue des Franciscains
Québec (Québec) G1R 1J1
Téléphone : 418 580-8922
jypintal@videotron.ca

Frank Rochefort (titulaire du permis)

Ministère des Transports
Service de coordination des affaires autochtones, de l'archéologie et du Plan Nord
Direction de la programmation, des ressources et du Plan Nord
700, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5H1

Octobre 2014

RÉSUMÉ

Ce rapport présente d'abord les résultats d'un inventaire archéologique s'étant déroulé le 15 mai 2013, en prévision de la reconstruction d'un pont dans le cadre d'un projet de réaménagement de la route 132. Ce projet est sous la responsabilité de la Direction de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports du Québec. Lors de cette intervention, six tranchées ont été ouvertes à l'aide d'une rétrocaveuse afin d'évaluer la présence de biens archéologiques à l'intérieur de l'emprise requise pour les travaux et, le cas échéant, présenter des recommandations pour la protection de ces biens ou pour de nouvelles interventions.

Ces interventions ont permis de localiser les vestiges des fondations de la maison Dupuis-Jalbert, identifiée à l'étude de potentiel de Patrimoine Experts (2010), et dont les interventions en 2008 avaient permis l'attribution d'un code du pré-inventaire (ChEm-a). Deux tranchées ont également été réalisées à l'intérieur des limites du site archéologique ChEm-001 dans le secteur 4. Celles-ci ont permis l'identification d'un niveau d'occupation lié à des travaux de construction ou de réfection sur le bâtiment de l'ancienne école de rang.

Le rapport présente par la suite les résultats de la fouille archéologique réalisée au cours de l'été 2013 de deux sites (ChEm-003 et ChEn-005) localisés dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, et fait état de la découverte d'un nouveau site, ChEn-006, dans cette même municipalité.

En ce qui concerne le site ChEm-003, la fouille a permis de documenter six événements distincts qui vont de la formation originale des lieux, une plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, à son état présent, une terre agricole abandonnée et en friche. L'événement le plus marquant se rapporte à la construction d'un bâtiment au cours du premier quart du 19^e siècle.

Pour ce qui est du site ChEn-005, il correspond à une zone de rejet d'un atelier de potier probablement localisé un peu au nord de la zone fouillée et qui a été en activité à partir de la deuxième moitié du 18^e siècle jusqu'au deuxième quart du 20^e siècle.

Enfin, le rapport fait état de deux surveillances archéologiques. La première, liée à la réalisation d'une tranchée creusée à l'aide d'une rétrocaveuse, a permis de localiser les vestiges d'un bâtiment (magasin général) construit au 19^e siècle, puis abandonné et détruit dans les années 1930. La seconde surveillance est liée à la fouille du site ChEm-003. À la suite de la fouille archéologique, il a été recommandé d'effectuer une surveillance archéologique lors des travaux sur la route 132 à la hauteur du site ChEm-003, puisque des vestiges semblaient se poursuivre sous la route. La surveillance des excavations dans ce secteur, réalisée le 26 septembre 2013, a mené à la mise au jour de la continuité du vestige ChEm-003 1A100 et de deux nouveaux vestiges, permettant de connaître les dimensions du bâtiment mis au jour.

À la lumière des interventions réalisées et des résultats obtenus, les travaux du ministère des Transports peuvent avoir lieu sans contrainte du point de vue de l'archéologie.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	III
TABLE DES MATIÈRES.....	V
LISTE DES TABLEAUX.....	VII
LISTE DES FIGURES.....	VIII
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	IX
ÉQUIPE DE RÉALISATION.....	XI
INTRODUCTION.....	1
1.0. MANDAT.....	5
2.0. ÉTAT DES CONNAISSANCES.....	5
2.1. LE CADRE ENVIRONNEMENTAL.....	5
2.2. LES TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURS.....	6
3.0. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE FOUILLES.....	11
3.1. MÉTHODOLOGIE LORS DE LA SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE.....	11
3.2. MÉTHODOLOGIE LORS DE LA FOUILLE.....	11
4.0. SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE.....	14
4.1. SECTEUR 1.....	14
4.1.1. Tranchées T-1 et T-2.....	14
4.2. SECTEUR 2.....	25
4.2.1. Tranchée T-3.....	25
4.2.2. Vestige ST-1.....	26
4.3. SECTEUR 3.....	29
4.3.1. Tranchée T-4.....	29
4.4. SECTEUR 4.....	31
4.4.1. Tranchée T-5.....	31
4.4.2. Tranchée T-6.....	37
5.0. FOUILLES : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS.....	40
5.1. LA FOUILLE DU SITE CHEM-003.....	40
5.1.1. <i>Le contexte stratigraphique et les artefacts</i>	41
5.1.1.1. SOLS DE SURFACE DÉCAPÉS MÉCANIQUEMENT.....	41
5.1.1.2. SOLS ENFOUIS FOUILÉS MANUELLEMENT.....	51
5.1.1.3. VESTIGE (SECTEUR OUEST).....	64
5.1.2. <i>La séquence d'occupation du site : interprétations</i>	67
5.1.2.1. ÉVÉNEMENT 0 : SOLS NATURELS.....	67
5.1.2.2. ÉVÉNEMENT 1 : CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE EN MAÇONNERIE (1 ^{ÈRE} MOITIÉ DU 19 ^E SIÈCLE).....	68
5.1.2.3. ÉVÉNEMENT 2 : OCCUPATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE LA STRUCTURE (19 ^E SIÈCLE).....	70
5.1.2.4. ÉVÉNEMENT 3 : DÉMOLITION DE LA STRUCTURE (SECONDE MOITIÉ DU 19 ^E SIÈCLE?).....	71
5.1.2.5. ÉVÉNEMENT 4 : TRAVAUX LIÉS À LA ROUTE 132 (ANNÉES 1970?).....	72

5.1.2.6.	ÉVÉNEMENT 5 : CHEMIN D'ACCÈS (20 ^E SIÈCLE).....	72
5.1.2.7.	ÉVÉNEMENT 6 : ABANDON (20 ^E SIÈCLE-PRÉSENT)	72
5.1.3.	<i>Conclusion et recommandations</i>	73
5.2.	SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE	73
5.2.1.	<i>Décapage et excavations mécaniques</i>	77
5.2.2.	<i>Vestiges 1M100 – 1M101 et 1M102</i>	77
5.2.3.	<i>Interprétations</i>	78
5.3.	LA FOUILLE DU SITE CHÈN-005.....	81
5.3.1.	<i>Le contexte stratigraphique et les artefacts</i>	85
5.3.2.	<i>La séquence d'occupation du site : interprétations</i>	93
5.3.2.1.	ÉVÉNEMENT 0	93
5.3.2.2.	ÉVÉNEMENT 1	96
5.3.2.3.	ÉVÉNEMENT 2	96
5.3.2.4.	ÉVÉNEMENT 3	96
5.3.3.	<i>Conclusion et recommandations</i>	96
5.4.	LA DÉCOUVERTE DU SITE CHÈN-006.....	97
5.4.1.	<i>Le contexte stratigraphique et les artefacts</i>	98
5.4.2.	<i>La séquence d'occupation du site : interprétations</i>	105
5.4.3.	<i>Conclusion et recommandations</i>	107
	CONCLUSION	108
	OUVRAGES DE RÉFÉRENCE	110
	ANNEXE 1 : SURVEILLANCE MAI 2013, CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	112
	ANNEXE 2 : CHEM-003, CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	115
	ANNEXE 3 : CHEM-003, INVENTAIRE DES ARTEFACTS	122
	ANNEXE 4 : CHÈN-005, CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	148
	ANNEXE 5 : CHÈN-005, INVENTAIRE DES ARTEFACTS	151
	ANNEXE 6 : CHÈN-006, CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	161
	ANNEXE 7 : CHÈN-006, INVENTAIRE DES ARTEFACTS	163
	ANNEXE 8 : RELEVÉS STRATIGRAPHIQUES	165
	ANNEXE 9 : FICHES DES SITES ARCHÉOLOGIQUES	172

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Sites archéologiques connus dans un rayon de 2 km autour du projet 1104-13-AD03	7
Tableau 2 : ChEm-003, corrélation entre les couches, le vestige et les lots.....	40
Tableau 3 : ChEn-005, corrélation entre les couches, les fosses et les lots.....	85

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation du projet 154-04-0267, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.....	3
Figure 2 : Localisation des inventaires archéologiques réalisés et des sites archéologiques connus, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.....	9
Figure 3 : Localisation des quatre secteurs de surveillance archéologique et des six tranchées excavées.....	17
Figure 4 : Stratigraphie, tranchée T – 1, secteur 1.....	22
Figure 5 : Stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud, secteur 1.....	23
Figure 6 : Stratigraphie, tranchée T – 2 – paroi sud, secteur 1.....	24
Figure 7 : Stratigraphie tranchée T – 3– paroi nord, secteur 2.	28
Figure 8 : Stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord, secteur 4.	36
Figure 9 : Stratigraphie de la tranchée T – 6 – paroi sud, secteur 4.	39
Figure 10 : Plan général de l’opération 1 du site ChEm-003	43
Figure 11 : ChEm-003, relevé stratigraphique de la paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J.....	47
Figure 12 : Superposition de l'emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1815 (Bouchette 1815, extrait).....	69
Figure 13 : Superposition de l'emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1927 (compagnie Franco-Canadienne, 1927, extrait)	70
Figure 14 : Site ChEm-003, localisation des sous-opérations 1A à 1L, de la sous-opération 1M et des vestiges du bâtiment.	75
Figure 15 : Plan général de l’opération 1 du site ChEn-005	83
Figure 16 : ChEn-005, relevé stratigraphie de la paroi ouest de la sous-opération 1A.....	87
Figure 17 : Localisation de l’opération 1, site ChEn-006, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.....	99
Figure 18 : ChEn-006, relevé stratigraphique de la paroi ouest du sondage 1A1.....	102

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo de la page couverture : Projet 154-04-0267, ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (nord) (P7110202).	
Photo 1 : Vue de la tranchée T – 1 vers l’est (MTQ13-154-04-0267-11).	19
Photo 2 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud (centre) (MTQ13-154-04-0267-10).	20
Photo 3 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi nord (section est) (MTQ13-154-04-0267-09).	21
Photo 4 : Vue de la tranchée T – 3 en cours d’excavation et du vestige ST-1 (vue vers l’est) (MTQ-154-04-0267-29).	26
Photo 5 : Vue du vestige ST-1 (vue vers le nord) (MTQ13-154-04-0267-21).	27
Photo 6 : Vue du sondage S1 à l’est de la tranchée T – 3, sommet du vestige ST-1 (vue vers le nord) (MTQ13-154-04-0267-25).	27
Photo 7 : Stratigraphie de la tranchée T – 4, vue vers le nord (MTQ13-154-04-0267-32).	30
Photo 8 : Vue générale de la tranchée T – 4 (vue vers l’ouest) (MTQ13-154-04-0267-33).	30
Photo 9 : Vue générale de la tranchée T – 5 en fin d’excavation (vue vers l’est) (MTQ13-154-04-0267-54).	33
Photo 10 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (centre) (MTQ13-154-04-0267-51).	34
Photo 11 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (est) (MTQ13-154-04-0267-46).	34
Photo 12 : Canalisation en grès à la limite sud de la tranchée T – 5 – paroi sud (est) (MTQ13-154-04-0267-45).	35
Photo 13 : Tranchée T – 6, lentilles de mortier avec débris de construction, vue vers le nord (MTQ13-154-04-0267-57).	38
Photo 14 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 6, vue vers le sud (MTQ13-154-04-0267-59).	38
Photo 15 : Site ChEm-003, vue générale de l’opération 1 avant le décapage mécanique (nord-ouest) (P7030002).	45
Photo 16 : Site ChEm-003, vue générale de l’opération 1 avant le décapage mécanique (nord-est) (P7030004).	45
Photo 17 : Site ChEm-003, décapage mécanique des niveaux de surface de l’opération 1 (ouest) (P7030014).	46
Photo 18 : Site ChEm-003, vue générale de la zone décapée mécaniquement, après le nettoyage manuel (est) (P7030017).	46
Photo 19 : ChEm-003, échantillon d’artefacts associés à la couche 2.	50
Photo 20 : ChEm-003, lot 1B2 - couche 2, remblai associé à la route 132 (ouest) (P7040037).	50
Photo 21: ChEm-003, échantillon d’artefacts associés à la couche 3.	52
Photo 22 : ChEm-003, lot 1C2 - couche 4, remblai de démolition (nord) (P7060071).	53
Photo 23 : ChEm-003, échantillon d’artefacts associés à la couche 4.	54
Photo 24 : ChEm-003, lot 1A4 - couche 5, intérieur du bâtiment (sud) (P7050039).	55
Photo 25: ChEm-003, échantillon d’artefacts associés à la couche 5.	56
Photo 26 : ChEm-003, lot 1F4 (pierres de shale à plat) et 1F5 - couche 5, intérieur du bâtiment (est) (P7100136).	56
Photo 27 : ChEm-003, lot 1D2 - couche 6, extérieur du bâtiment (nord) (P7060075).	58

Photo 28 : ChEm-003, artefact associé à la couche 6.....	59
Photo 29 : ChEm-003, lot 1B3 - couche 9, premier remblai ou occupation extérieure (ouest) (P7050042).	60
Photo 30 : ChEm-003, lot 1B5 - couche 10, humus enfoui (ouest) (P7050045).....	61
Photo 31 : ChEm-003, lot 1B6, affleurement de shale visible en avant-plan (ouest) (P7060070).	61
Photo 32 : ChEm-003, paroi nord (section est) de la sous-opération 1A (nord) (P7060061).	63
Photo 33 : ChEm-003, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) (P7070080).....	64
Photo 34 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (nord) (P7110202).....	65
Photo 35 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (sud) (P7110192).....	65
Photo 36 : ChEm-003, sous-opération 1G, affleurement de shale (nord-est) (P7110192)...	67
Photo 37 : Vue générale de la zone de surveillance archéologique, sous-opération 1M vue vers l'est (MTQ13-154-04-0267-62).....	79
Photo 38 : Vestige 1M100 en cours de dégagement, vue vers le nord-est (MTQ13-154- 04-0267-73).	79
Photo 39 : Prolongement du vestige 1M101 en cours de dégagement, vue vers le nord-ouest (MTQ13-154-04-0267-85).	80
Photo 40: ChEn-005, vue de l'aire décapée mécaniquement (nord-est) (P001).	85
Photo 41 : ChEn-005, lot 1A1 - couche 1, remblai d'aménagement (nord) (P004).	89
Photo 42 : ChEn-005, lots 1A2 et 1B2 - couche 2, humus enfoui (ouest) (P009).	90
Photo 43 : ChEn-005, lots 1A6 et 1B3 - couche 3, lithosol (est) (P009).	91
Photo 44 : ChEn-005, vue générale des trois fosses (ouest) (P019).....	92
Photo 45 : ChEn-005, vue de la fosse 1A3 (nord) (P022).....	92
Photo 46 : ChEn-005, vue de la fosse 1A5 (nord) (P027).....	94
Photo 47 : ChEn-005, sous-opération 1B, dépression (sud) (P048).....	94
Photo 48: ChEn-005, échantillon d'artefacts associés à l'atelier de potier (rejet de cuisson, raté de cuisson, rebut de pâte, tesson).	95
Photo 49 : ChEn-005, échantillon d'artefacts de type domestique.	95
Photo 50 : ChEn-005, vue du poteau en béton (est) (P036).	97
Photo 51 : ChEn-006, vue générale, décapage mécanique des niveaux de surface (sud) (img_3552_12).	101
Photo 52 : ChEn-006, vue générale décapage mécanique des niveaux de surface (est) (img_3551-11).....	101
Photo 53 : ChEn-006, couche 4, fragment de solage en béton (nord) (img_3555_03).....	104
Photo 54 : ChEn-006, couche 5, fondation de pierre liée au mortier (nord) (img_3555_04).	104
Photo 55 : ChEn-006, échantillon d'artefacts de type domestique.....	106
Photo 56 : ChEn-006, échantillon d'artefacts de type quincaillerie d'architecture.....	106

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Ministère des Transports du Québec

Service de coordination des affaires autochtones, de l'archéologie et du Plan Nord

Direction de la programmation, des ressources et du Plan Nord

Direction générale des territoires

Ghislain Gagnon	archéologue, responsable de projets
Frank Rochefort	archéologue, responsable de projets, rédaction
Vincent Rousseau	Étudiant, technicien archéologue

Prestataires de services

Jean-Yves Pintal	archéologue, coordonnateur
Stéphane Noël	archéologue chargé de projet, rédaction
Vincent Lambert	aide-archéologue, rédaction
David Beaumier	technicien archéologue
Mélanie Johnson-Gervais	technicien archéologue
Louis-Carl Pouliot-Bolduc	technicien archéologue
Mélanie Rousseau	technicienne archéologue
Caroline Mercier	analyse de la culture matérielle

INTRODUCTION

La surveillance archéologique des excavations mécaniques s'est déroulée sur une journée, le 13 mai 2013, et a été effectuée par un archéologue responsable de l'intervention et un assistant. Ces excavations ont été réalisées à l'intérieur de quatre secteurs archéologiques longeant la route 132 à la hauteur de la rivière Ferrée. En tout, six tranchées ont fait l'objet d'une surveillance et d'excavations manuelles lorsque cela était requis. Cette surveillance avait pour but d'identifier la présence de vestiges archéologiques pouvant avoir une incidence sur la réalisation des travaux de construction de la route 132 à l'intérieur de l'aire de protection du moulin banal et le cas échéant, de déterminer les interventions archéologiques appropriées avant la réalisation des travaux.

La fouille de sauvetage du site ChEm-003 a été réalisée du 3 au 10 juillet 2013 par une équipe composée d'un archéologue responsable de l'intervention, d'un aide-archéologue et de quatre techniciens archéologues. La fouille du site ChEm-003 s'est concentrée à documenter la construction et l'occupation d'un vestige de maçonnerie identifié par Artefactuel en 2012.

La surveillance archéologique des travaux d'aménagements routiers à proximité du site ChEm-003 a été réalisée le 26 septembre 2013 par une équipe composée d'un archéologue responsable d'interventions et d'un technicien. Cette surveillance avait pour but de confirmer le prolongement du vestige 1A100 sous la route 132 et de déterminer la présence d'autres vestiges liés à ceux identifiés lors de la fouille du site ChEm-003 en juillet 2013.




Figure 1 : Localisation du projet 154-04-0267 et des interventions archéologiques de 2013, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

1.0. MANDAT

Le mandat a été défini au point 4 et à l'annexe 1 du devis 1104-13-AD03. Dans le cas spécifique de cette intervention, il comprenait la fouille des sites ChEm-003 et ChEn-005 et la surveillance de travaux exploratoires à l'emplacement probable d'un bâtiment aménagé dans ce secteur au 19^e siècle et détruit dans la première moitié du 20^e siècle.

Plus spécifiquement, le mandat comprenait :

- la réalisation de la fouille et de la surveillance selon la méthodologie précisée dans le devis;
- le prélèvement du contenu artefactuel dans les couches de sols archéologiques;
- la détermination de la nature et de la fonction des structures découvertes au cours de la fouille;
- la localisation précise, sur des plans horizontaux et verticaux, des vestiges mis au jour sur le site archéologique;
- la collecte des données archéologiques lors de la fouille;
- la préparation des artefacts, des écofacts et des divers échantillons recueillis au cours de la fouille selon les normes généralement en vigueur dans le domaine de l'archéologie;
- la production d'un rapport de recherche résultant de la fouille archéologique.

2.0. ÉTAT DES CONNAISSANCES

2.1. Le cadre environnemental

Les secteurs qui ont fait l'objet d'un inventaire ou de fouilles archéologiques se situent le long du littoral sud du fleuve Saint-Laurent. Ils sont tous localisés à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, en Chaudière-Appalaches. Soit ils occupent la plaine fluviale (ChEm-003, de 5 à 6 m au-dessus du niveau actuel moyen de

la mer ANMM), soit ils sont un peu en retrait vers le sud de la côte actuelle, près du rebord nord de la terrasse fluviale Mitis (ChEn-005, ChEn-006, environ 15 m ANMM).

2.2. Les travaux archéologiques antérieurs

Une étude de potentiel archéologique spécifique au site historique de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies a été produite en 2005 (Cloutier 2005). Une autre étude a été réalisée pour le ministère des Transports du Québec (MTQ) en 2008 dans le cadre de la réfection de la route 132 (Patrimoine Experts 2008). Cette dernière s'est attardée plus spécifiquement au potentiel des deux noyaux villageois de la municipalité, celui de Saint-Roch et celui des Aulnaies.

Dans une zone d'étude d'un rayon de 2 km autour des composantes de ce projet, quinze parcelles ont fait l'objet d'un inventaire au terrain lors de six interventions distinctes (MCC 2013a) (figure 2). En 2008, Ruralys est intervenue dans le secteur de l'église dans le cadre d'un programme d'acquisition de connaissances (Ruralys 2008). Toutes les autres prospections étaient mandatées par le MTQ (Artefactuel 2009, 2013, Patrimoine Experts 2010, Ruralys 2011). Dans cette même zone d'étude, huit sites archéologiques ont été localisés à ce jour (MCC 2013b) (tableau I, figure 2).

Tableau 1 : Sites archéologiques connus dans un rayon de 2 km autour du projet 1104-13-AD03

Code Borden	Localisation	Bassin	Altitude mer	Identité culturelle	Fonction	Sources
ChEm-a	Devant la propriété du 522, route de la Seigneurie	Ouelle	10	Euroquébécois 1780-1889	Domestique	Patrimoine Experts 2010
ChEm-001	À l'emplacement de l'ancien numéro civique 531 route de la Seigneurie	Ouelle	10	Euroquébécois 1800-1950	Domestique et institutionnelle	Patrimoine Experts 2010
ChEm-002	Sur le terrain de l'immeuble patrimonial classé du Domaine seigneurial des Aulnaies	Ouelle	10	Euroquébécois 1800-1899 Euroquébécois 1900-1950	Domestique	Ruralys 2011; Ruralys 2012
ChEm-003	Devant l'entrée de la propriété du 873, route de la Seigneurie	Ouelle	6	Euroquébécois 1800-1899 Euroquébécois 1900-1950	Domestique	Artefactuel 2 013
ChEn-b	Au 1054, route de la Seigneurie	Ouelle	15	Euroquébécois 1800-1899	Domestique	Patrimoine Experts 2010
ChEn-003	Terrain de la fabrique	Ouelle	10	Euroquébécois 1608-1899	Religieuse	Patrimoine Experts 2010; Ruralys 2008
ChEn-004	Entre les 1014 et 1018, route de la Seigneurie	Ouelle	10	Euroquébécois 1800-1950	Entreposage	Patrimoine Experts 2010
ChEn-005	En face du 1107, route de la Seigneurie	Ouelle	16	Euroquébécois 1800-1899 Euroquébécois 1900-1950	Artisanale	Artefactuel 2 013




Figure 2 : Localisation des inventaires archéologiques réalisés et des sites archéologiques connus, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

3.0. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE FOUILLES

3.1. Méthodologie lors de la surveillance archéologique

Pour la réalisation des excavations et de la surveillance archéologique à l'intérieur de l'aire de protection du moulin banal, le terrain a été divisé en quatre secteurs d'intervention (figure 3). À l'intérieur de chacun des secteurs, une ou plusieurs tranchées étaient excavées à l'aide d'une rétroexcavatrice. Les excavations étaient réalisées jusqu'à l'atteinte des sols jugés archéologiquement stériles. Advenant la mise au jour de vestiges archéologiques ou de sols présentant un intérêt archéologique, les excavations étaient arrêtées pour permettre un dégagement manuel à la pelle et à la truelle afin d'évaluer la découverte.

Dans le cadre des travaux de surveillance dans l'aire de protection du moulin banal, les travaux d'excavations ont été suspendus à deux reprises, une première fois dans le secteur 2, à la suite de la mise au jour d'un vestige de maçonnerie, et une seconde fois dans le secteur 4, lors de la mise au jour d'un niveau archéologique contenant plusieurs débris de construction.

Pour chaque tranchée réalisée, les informations stratigraphiques pertinentes ont été saisies dans un carnet de notes et une ou plusieurs stratigraphies schématiques ont été réalisées. Pour chacune des couches stratigraphiques, une série d'informations ont été notées, soit l'épaisseur moyenne de la couche, sa compacité, sa couleur, les inclusions présentes et la présence d'artefacts. Des photographies ont été prises de l'ensemble des interventions et des tranchées afin de compléter les informations.

3.2. Méthodologie lors de la fouille

Conformément à la méthodologie utilisée en archéologie historique, l'identification des couches de sols (lots) et des vestiges (ex. : fondations) a respecté le système Tikal. Ce dernier implique que chacune de ces unités d'enregistrement reçoit un code alphanumérique (ex. : 1A1) qui permet de la positionner tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. L'attribution d'un tel code assure également la conservation de l'information relative à la provenance des artefacts récoltés dans chaque unité.

Le système Tikal comprend trois niveaux hiérarchiques : l'opération (ex. : 1), la sous-opération (ex. : 1A) et le lot (ex. : 1A1). L'opération est désignée par un chiffre et correspond à une division arbitraire représentant une intervention archéologique ou une aire de fouille. La sous-opération est identifiée par une lettre et désigne une subdivision de l'opération. Un chiffre est aussi assigné au lot qui équivaut à une unité de sol (couche de sol).

Pour les besoins de la présente intervention, les lots de sols ont reçu un numéro compris entre 1 et 99. Les chiffres 1 à 98 représentent les sols qui ont été fouillés manuellement de manière stratigraphique, alors que le numéro 99 est réservé à l'excavation mécanique des niveaux de surface. Les vestiges de maçonnerie ont reçu un numéro correspondant au nombre 100, 101, etc.

Les notes relatives à la fouille de chaque lot ont été consignées sur des fiches d'enregistrement prévues à cet effet. Le déroulement de l'intervention archéologique, de même que chaque lot, ont fait l'objet d'une couverture photographique au moyen d'un appareil numérique. La description des photos se trouve dans un catalogue (annexes 1, 2, 4 et 6) et un dossier les regroupe (voir le DC joint). Les lots de sols et les vestiges ont fait l'objet de relevés altimétriques à partir d'une borne d'arpentage (94KSE61, 5,853 m ANMM) et les données ont été consignées dans un carnet. Un plan de localisation général des sous-opérations et des vestiges a été produit et les coupes stratigraphiques significatives ont été relevées. Au terme du projet, tous les originaux de la fouille ont été déposés au centre de documentation en archéologie du ministère de la Culture et des Communications (MCC).

La stratégie de terrain adoptée pour réaliser le mandat reposait d'abord sur un décapage mécanique des couches de surface pour les sites ChEm-003 et ChEn-005 (humus et tourbe) suivi d'une fouille manuelle par sous-opérations. Cette excavation s'est effectuée sous surveillance archéologique. L'intervention sur ChEm-003 s'est poursuivie de façon manuelle. Les sous-opérations 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1K, 1L et 1J, représentant une superficie de 26 m², ont été fouillées par niveaux stratigraphiques. La sous-opération 1M, réalisée lors de la surveillance archéologique le 26 septembre

2013, a fait l'objet d'un décapage mécanique suivi du dégagement manuel des vestiges identifiés.

Une fois la présence de vestiges confirmée sur le site ChEm-003, il a été possible de disposer les sous-opérations de telle sorte qu'il devenait envisageable de documenter ses dimensions, son mode de construction et son utilisation.

Pour ce qui est du site ChEn-006, découvert dans le cadre de ce projet, les travaux se sont limités à une excavation mécanique des sols sous surveillance archéologique. Un relevé stratigraphique sommaire de la paroi ouest a été fait. Le site a été localisé par un relevé GPS.

Les artefacts récoltés lors des interventions de 2013 ont été nettoyés et analysés conformément à la pratique en analyse de la culture matérielle archéologique québécoise (annexes 3, 5 et 7). Ils ont été inventoriés en se référant, entre autres, aux codes matériaux et à la nomenclature de Parcs Canada (Parcs Canada 2007).

4.0. SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE

4.1. Secteur 1

Le secteur 1 est situé au sud de la route 132 et sur la rive est de la rivière Ferrée (figure 3) et se trouve à l'intérieur de la zone à potentiel archéologique A-14 identifiée dans l'étude de potentiel archéologique de Patrimoine Experts en 2006. Trois sondages archéologiques y avaient déjà été réalisés en 2008 par la firme Patrimoine Experts. Deux tranchées ont été excavées dans le cadre des interventions dans ce secteur, soit les tranchées T-1 et T-2. Le secteur 1 couvre une superficie de 499,3 m². Trois sous-opérations archéologiques y ont été réalisées par la firme Patrimoine Experts en 2008.

4.1.1. Tranchées T-1 et T-2

La tranchée T-1 a été excavée directement au sud de la route 132. D'une largeur d'environ 1,8 m et d'une longueur d'environ 30 m, celle-ci a atteint des profondeurs variant entre 0,8 m et 1,2 m (photo 1). La tranchée T-2 a été excavée à 1 m au sud de la tranchée T-1. Celle-ci avait une largeur moyenne de 1,2 m et une longueur d'environ 10 m. L'excavation de cette tranchée a atteint une profondeur variant entre 1 m et 1,5 m.

L'excavation de ces deux tranchées a exposé une série de sols de remblais. À son extrémité ouest, la tranchée présente des sols de remblais qui peuvent être associées à un nivellement de la surface d'occupation (figure 4). Les deux couches supérieures constituent l'aménagement du terrain. Il s'agit d'un niveau de gazon qui repose sur un loam sableux brun foncé et compact, le tout ayant une épaisseur d'environ 20 cm. Sous cette surface aménagée, on constate une couche qui est constituée de fragments de métal rouillé d'environ 5 cm d'épaisseur, qui repose sur une argile sableuse compacte gris brunâtre avec des cailloux. La présence de fragments d'asphalte, de quelques fragments de céramiques et d'objets métalliques (fragments de tiges) démontre que cette couche fut remaniée. Celle-ci repose sur un niveau d'argile très compacte gris verdâtre avec un peu de gravier et de sable en surface.

Au centre de la tranchée T – 1 (figure 5), la surface gazonnée est remplacée par un niveau d'asphalte formant l'entrée du restaurant Le Clapotis de la Seigneurie des Aulnaies. Sous cet asphalte se trouve un niveau de gravier 0 ¾ d'environ 5 cm d'épaisseur, qui repose sur un sable loameux avec gravier et cailloux compact de 25 à 30 cm d'épaisseur. On remarque dans ce niveau la présence d'un bloc équarri et également de quelques fragments d'asphalte. Sous ce niveau se trouve un second sable loameux avec beaucoup de schiste. Cette couche se situe entre 0,5 m et 1,2 m sous la surface et repose sur une argile verte à l'intérieur de laquelle on trouve de la matière organique (bois). Il pourrait s'agir d'argile d'estran. Sous ce niveau se trouve le roc. On remarque également dans la section centre de la tranchée une zone remplie de bloc anguleux dont les dimensions varient d'une dizaine de centimètres jusqu'à environ 40 cm (figure 5). De toute évidence, il s'agit du comblement d'une ancienne excavation, possiblement celui du sondage S-59 de Patrimoine Experts, compte tenu de sa position.

À l'extrémité est des excavations, la stratigraphie est moins homogène. Entre l'asphalte et le niveau de gravier 0 ¾ se trouve une couche de sable brun avec cailloux de 3 cm d'épaisseur. Sous le niveau de gravier se trouve un niveau de schiste rouge fragmentaire de 5 cm d'épaisseur, qui repose sur un sable gris avec de petits cailloux d'environ 10 cm d'épaisseur. Sous celui-ci, on trouve un sable brun rouille moyennement compact avec des cailloux de 50 à 60 cm d'épaisseur. On trouve de façon sporadique sous ce niveau une couche de pierres anguleuses de 25 à 30 cm d'épaisseur. Le tout repose sur l'argile (photos 2 et 3).

En général, on remarque que le niveau d'argile qui peut correspondre à une argile d'estran est en pente ascendante vers l'est, ce qui explique l'augmentation de l'épaisseur des remblais vers l'ouest. Bien que l'on constate la présence d'artefacts épars à travers les différents niveaux stratigraphiques, la présence de fragments d'asphalte à près de 1 m de profondeur amène à constater qu'il s'agit de sols remaniés.




Figure 3 : Localisation des quatre secteurs de surveillance archéologique et des six tranchées excavées.



Photo 1 : Vue de la tranchée T – 1 vers l'est (MTQ13-154-04-0267-11).



Photo 2 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud (centre) (MTQ13-154-04-0267-10).



Photo 3 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi nord (section est) (MTQ13-154-04-0267-09).




Figure 4 : Stratigraphie, tranchée T – 1, secteur 1.




Figure 5 : Stratigraphie, tranchée T – 1 – paroi sud, secteur 1.

4.2. Secteur 2

Le secteur 2, d'une superficie de 373,4 m², se situe au nord de la route 132 et à l'est de la rivière Ferrée (figure 3). La présence d'une conduite d'évacuation des eaux de pluie directement au nord du pont y a limité la possibilité d'excavation. Le secteur couvre la zone à potentiel préhistorique A-13. Cette zone, qui couvre les rives est et ouest de l'embouchure de la rivière Ferrée, est propice à la circulation à l'intérieur des terres et à l'exploitation des ressources halieutiques (Patrimoine Experts 2008 : 32).

Le secteur 2 couvre également les zones à potentiel historique E-13 et E-19. Cette dernière était liée à l'occupation de la maison Dupuis-Jalbert, qui apparaît sur une photographie de 1900 et qui se trouvait à l'époque en bordure de la route de la Seigneurie (route 132) (Patrimoine Experts 2008 : 70), alors que dans la zone E-13 se trouvaient des dépendances. La maison Dupuis-Jalbert fut déplacée à son emplacement actuel lors de l'aménagement de la route 132. Trois tranchées archéologiques ont été réalisées en 2008 par Patrimoine Experts afin de déterminer si des vestiges des dépendances étaient toujours présents. L'inventaire a permis de mettre au jour divers niveaux d'occupation, sans toutefois mener à la découverte de vestiges. Un code Borden de pré-inventaire a donc été attribué par le MCC (ChEm-a). L'objectif de l'intervention dans le secteur 2 était donc de déterminer si des vestiges de la maison Dupuis-Jalbert étaient toujours présents dans l'emprise des travaux et également de déterminer s'il y avait présence d'éléments de nature préhistorique.

4.2.1. Tranchée T-3

La tranchée T-3 a été réalisée à la tête du pont de la rivière Ferrée (figure 3). D'une largeur de 1,8 m, elle a une longueur d'environ 2,5 m sur une profondeur d'environ 40 cm (photo 4). On trouve en surface un niveau gazonné de 5 cm d'épaisseur reposant sur un loam sableux brun avec gravier à l'intérieur duquel se trouve le vestige ST-1 (figure 7).

4.2.2. Vestige ST-1

Le vestige ST-1 a été mis au jour au centre de la paroi ouest de la tranchée T-3 (photo 4). La tranchée a donc été élargie légèrement au nord jusqu'à la limite d'emprise du ministère des Transports. Ce vestige, dont un seul parement est visible, se situe à cheval entre le terrain du MTQ et un terrain privé au nord. Il s'agit d'un vestige en pierre des champs partiellement ébauché préservé sur une seule assise. Sis à la limite nord de la tranchée, le vestige a une longueur visible de 82 cm dans un axe sud-ouest/nord-est (photo 5). À l'aide des informations contenues dans l'étude de potentiel archéologique, il a été possible de projeter sur le terrain les dimensions du vestige qui représente la façade sud des fondations de la maison Dupuis-Jalbert. Un sondage réalisé à quelques mètres à l'est de la tranchée T-3 le long de l'axe projeté a permis de confirmer que le vestige ST-1 se poursuit en direction est (photo 6). Il est toutefois possible que l'aménagement de l'entrée actuelle ait détruit l'extrémité est du vestige. Aucun artefact n'a été mis au jour lors de la réalisation de la tranchée.



Photo 4 : Vue de la tranchée T – 3 en cours d'excavation et du vestige ST-1 (vue vers l'est) (MTQ-154-04-0267-29).



Photo 5 : Vue du vestige ST-1 (vue vers le nord) (MTQ13-154-04-0267-21).



Photo 6 : Vue du sondage S1 à l'est de la tranchée T – 3, sommet du vestige ST-1 (vue vers le nord) (MTQ13-154-04-0267-25)




Figure 7 : Stratigraphie tranchée T – 3– paroi nord, secteur 2.

4.3. Secteur 3

Le secteur 3 se situe sur la rive ouest de la rivière Ferrée et au nord de la route 132 (figure 3) et couvre une superficie de 75,7 m². L'emprise dans ce secteur est très restreinte, ce qui rendait impossible toute excavation au nord de la culée ouest du pont. Le secteur 3 se situe à la limite ouest de la zone à potentiel préhistorique A-13 et à l'intérieur de la zone à potentiel historique E-11, celle-ci correspondant à l'emplacement du magasin de Pierre Miville Deschênes, qui est devenu par la suite une école.

4.3.1. Tranchée T-4

La tranchée T-4 a été réalisée à la limite ouest du pont de la rivière Ferrée et en bordure de la route 132. Compte tenu de l'espace restreint, elle avait une longueur de 2,5 m sur une largeur de 1,8 m. L'excavation de la tranchée a atteint une profondeur d'environ 1,5 m. La stratigraphie présente un niveau homogène de loam sableux brun pale avec inclusion de cailloux d'une épaisseur d'environ 1 m. Quelques artefacts épars sont présents, entre autres des clous de forme indéterminée, du verre et quelques fragments de céramiques (terre cuite fine blanche). Sous ce niveau se trouve une couche d'argile sableuse grise avec une lentille de sable brun (photo 7). L'épaisseur de ce niveau est de 30 cm et il repose sur une argile grise.



Photo 7 : Stratigraphie de la tranchée T – 4, vue vers le nord (MTQ13-154-04-0267-32).



Photo 8 : Vue générale de la tranchée T – 4 (vue vers l'ouest) (MTQ13-154-04-0267-33).

4.4. Secteur 4

Le secteur 4 se situe au sud de la route 132 et sur la rive ouest de la rivière Ferrée (figure 3) et couvre une superficie de 462 m². Il se superpose aux sous-zones a, b et c de la zone à potentiel historique E-14 (Patrimoine Experts 2008 : 90) sur le lot 473 ptie. La sous-zone a correspond à l'emplacement de l'école d'institution royale érigée en 1810, la sous-zone b, à l'emplacement de la grange-étable de l'école, et la sous-zone c, à l'emplacement du magasin de Charles Dupuis et d'une partie de ses dépendances (Patrimoine Experts 2008 : 90). L'objectif des interventions dans ce secteur était donc de déterminer s'il y avait présence de vestiges ou d'occupations liés à ces trois zones.

En 2008, l'inventaire réalisé par Patrimoine Experts avait permis de mettre au jour les vestiges de deux bâtiments. Le premier, mis au jour à l'intérieur du sondage 51, était formé de deux maçonneries faites de pierre de calcaire schisteux et de grès. Cette fondation, située à proximité de la route 132, constitue l'emplacement de la maison Dupuis-Alexandre. Les vestiges d'un second bâtiment, soit ceux associés à l'école d'institution royale, ont été mis au jour à l'intérieur du sondage 53. À la suite de cette intervention, il a été recommandé par la firme Patrimoine Experts de réaliser une surveillance de tous travaux se déroulant à l'intérieur des limites du site ChEm-1, et de préserver les vestiges de la maison Dupuis-Alexandre et de l'école d'institution royale (Patrimoine Experts 2010).

En 2012, Un second inventaire a été réalisé par la firme Artefactuel en prévision des travaux de réfection de la route 132 et des travaux d'aqueduc. Quatre sondages ont été réalisés entre la route 132 et le sondage 53. Un seul sondage a livré du matériel archéologique lié à l'occupation historique du site. La recommandation de surveillance émise par Patrimoine Experts dans le rapport de 2010 a été maintenue.

4.4.1. Tranchée T-5

Implantée dans un axe est-ouest, la tranchée T-5 a une longueur de 29 m sur une largeur de 1,8 m (figure 3). Elle a été excavée jusqu'à l'atteinte de l'argile à une profondeur d'environ 1,2 m (photo 9). La stratigraphie dans ce secteur est similaire à celle observée

par Artefactuel en 2012. On remarque tout d'abord un niveau d'humus, reposant sur un sable graveleux compact, suivi d'un sable loameux graveleux de couleur grise et compact également. Ce niveau se trouve sur une couche de sable couleur rouille meuble. Entre 30 et 40 cm de profondeur, on note la présence d'un macadam en asphalte d'une épaisseur d'environ 10 à 15 cm. On retrouve sous ce macadam une couche de sable graveleux orangé moyennement compact d'environ 20 à 25 cm d'épaisseur qui repose sur une argile sableuse brune orangée et compacte d'environ 25 à 30 cm d'épaisseur. L'excavation a pris fin lors de l'atteinte d'une argile gris verdâtre très compacte à environ 1 m de profondeur (photos 10 et 11, figure 8).

L'excavation de la tranchée au sud du pont a permis la mise au jour d'une canalisation en grès grossier glaçuré (photo 12). Celle-ci fut cassée lors de l'excavation. Localisée environ au centre sud de la tranchée, elle semble avoir une orientation est-sud-est/ouest-nord-ouest et repose sur l'argile stérile. Selon son orientation et son emplacement au sud de la tranchée T-5, il est probable que sa fonction soit liée à l'école d'institution royale.



Photo 9 : Vue générale de la tranchée T – 5 en fin d’excavation (vue vers l’est) (MTQ13-154-04-0267-54).



Photo 10 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (centre) (MTQ13-154-04-0267-51).



Photo 11 : Vue de la stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord (est) (MTQ13-154-04-0267-46).



Photo 12 : Canalisation en grès à la limite sud de la tranchée T – 5 – paroi sud (est) (MTQ13-154-04-0267-45).




Figure 8 : Stratigraphie de la tranchée T – 5 – paroi nord, secteur 4.

4.4.2. Tranchée T-6

La tranchée T-6 est localisée à l'ouest de la tranchée T-5. D'une dimension de 5 m de longueur sur environ 1,8 m de largeur, pour une profondeur d'environ 1,4 m, elle fut réalisée à proximité des vestiges de la maison Dupuis-Alexandre (figure 3). La stratigraphie observée est semblable à celle décrite par Patrimoine Experts en 2008. Les niveaux de surface sont composés d'un niveau d'humus (5 cm), suivi d'un sable loameux avec cailloux moyennement compact de couleur brun foncé (9 cm). Sous ce niveau se trouve un loam sableux avec schiste de couleur brun rouille de 10 cm d'épaisseur et moyennement compact.

Celui-ci repose sur un sable loameux brun compact avec gravier de 32 cm d'épaisseur, suivi par un second sable loameux brun clair et compact de 10 cm. On trouve ensuite un loam sableux brun avec cailloutis d'une épaisseur totale d'environ 40 cm à l'intérieur duquel ont été mis au jour deux lentilles de mortier granuleux beige. Situé à 85 cm sous la surface, celles-ci contenaient du bois en décomposition, ainsi que des éclats de pierre de schiste et de grès. L'examen de ces lentilles a permis de noter la présence de verre et de fragments de brique, en plus de fragments de verre d'une bouteille de gin. Les lentilles avaient des dimensions d'environ 70 cm sur 60 cm, avec une épaisseur d'environ 5 à 10 cm. Le tout repose sur une argile gris verdâtre très compacte à environ 1,2 m de profondeur (figure 9).

Les éléments présents à l'intérieur des deux lentilles de la couche 6 tendent à suggérer des activités liées à la construction d'un bâtiment. Vu la présence d'éclats de pierre de schiste et de grès, il pourrait s'agir des activités liées soit à la construction ou à la réfection de la maison Dupuis-Alexandre, dont les vestiges de la fondation sont composés de ces deux matériaux. Les niveaux supérieurs sont quant à eux liés à l'occupation de la résidence et au nivellement du terrain.



Photo 13 : Tranchée T – 6, lentilles de mortier avec débris de construction, vue vers le nord (MTQ13-154-04-0267-57).



Photo 14 : Vue de la stratigraphie, tranchée T – 6, vue vers le sud (MTQ13-154-04-0267-59).




Figure 9 : Stratigraphie de la tranchée T – 6 – paroi sud, secteur 4.

5.0. FOUILLES : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Les résultats des travaux effectués dans le cadre du projet 1104-13-AD03 seront maintenant présentés en suivant l'ordre alphanumérique des codes Borden.

5.1. La fouille du site ChEm-003

Le site ChEm-003 se situe entre le chaînage 1+150 et le chaînage 1+175 de la route 132 (lot cadastral 127 ptie) et il couvre une superficie d'environ 85 m² sur lesquels 26 m² ont été fouillés (figure 10).

La présentation des résultats de cette intervention archéologique se fera en deux étapes. Tout d'abord, les couches et les vestiges archéologiques seront décrits. Puis, les résultats seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire ressortir l'histoire de l'occupation de ce site.

Dans le but de simplifier la présentation des résultats de la fouille, les lots enregistrés sur le terrain ont été regroupés en couches d'occupation lorsqu'ils sont contemporains, et en vestige lorsqu'ils font référence à un même bâtiment (tableau 2).

Tableau 2 : ChEm-003, corrélation entre les couches, le vestige et les lots

Couches et vestige	Lots
Couche 1	1A99, 1F1, 1J1, 1K1, 1L1
Couche 2	1A99, 1A1, 1A2, 1B1, 1C1, 1D1, 1E1, 1G1, 1G2, 1H1, 1J1, 1K1, 1L1
Couche 3	1E2,
Couche 4	1A3, 1C2, 1D2 (interface sup.), 1E3, 1E4, 1F2, 1G3, 1H2, 1J1, 1K1, 1L1
Couche 5	1A4, 1F3, 1F4, 1F5?
Couche 6	1C3, 1D2 (interface inf.), 1D3, 1E5
Couche 7	1A5, 1B6, 1D4, 1F6, 1G4, 1J1, 1K1, 1L1
Couche 8	1B2
Couche 9	1B3
Couche 10	1B4, 1B5
Vestige 1	1A100, 1A101

Cela dit, la présentation des couches tient aussi compte du fait que ce site se compose de deux aires de fouilles distinctes : ouest et est. Ainsi, les résultats sont regroupés en sept couches et un vestige pour le secteur ouest, et en six couches pour le secteur est.

Les deux premiers niveaux de surface qui ont été enlevés mécaniquement sur l'ensemble du site sont décrits en premier, suivis des sols archéologiques fouillés manuellement et du vestige du secteur ouest. À moins qu'il n'y soit fait référence dans le texte, les coupes stratigraphiques relevées lors de l'intervention archéologique sont présentées en annexe (annexe 8).

5.1.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts

Le contexte environnemental de la portion nord du site ChEm-003 est typique d'une terre agricole abandonnée. De hautes herbacées et des arbustes épars colonisent un replat argileux duquel émerge une partie de la roche mère (photos 16 et 17). Au sud, le site est recouvert par la route 132, incluant son accotement et son fossé de drainage.

Dans un premier temps, les sols de surface de la portion agricole du site ont été enlevés à l'aide d'une pelle rétrocaveuse sous surveillance archéologique (photo 18). La zone décapée mesure 17 m de long (axe est-ouest) et sa largeur varie de 3,7 m (extrémité est) à 4,6 m (extrémité ouest) (photo 19).

5.1.1.1. Sols de surface décapés mécaniquement

Couche 1 : humus moderne (ouest et est)

L'excavation mécanique des sols de surface a tout d'abord permis d'enlever la couche 1 (litière et humus) présente à la grandeur du site. Celle-ci est constituée d'un loam sableux organique brun foncé contenant plusieurs racines et radicelles (épaisseur moyenne de 0,1 m). En cours de travaux, il a été décidé d'agrandir la surface de fouille. C'est pourquoi les sous-opérations 1F, 1J, 1K et 1L ont été positionnées en dehors de la zone excavée mécaniquement. Pour ces sous-opérations, la couche 1 a été fouillée manuellement. Dans la sous-opération 1J, on note que l'aménagement du fossé a eu des répercussions sur l'épaisseur de cette couche, celle-ci étant plus épaisse dans la partie supérieure du fossé (environ 0,2 m) pour s'amincir graduellement à 0,12 m au fond. Cela est plus particulièrement visible dans la paroi est de la sous-opération 1J (figure 11).

ChEm-03
Plan général de l'opération 1


LÉGENDE

-  Pierres de maçonnerie en shale
-  Mortier (nodules et petits fragments)
-  Limites de l'opération 1
-  Limites des sous-opérations
-  Limites du vestige 1

COORDONNÉES GPS

- A. N47.31098 W070.16031
- B. N47.31094 W070.16026
- C. N47.31086 W070.16048
- D. N47.31092 W070.16055
- BM¹ : N47.31086 W070.16051

Dessin : Stéphane Noël et Vincent Lambert
Infographie : Stéphane Noël
11 juillet 2013



BM¹

Accotement en gravier

Route 132 (de la Seigneurie)

Figure 10 : Plan général de l'opération 1 du site ChEm-003



Photo 15 : Site ChEm-003, vue générale de l'opération 1 avant le décapage mécanique (nord-ouest) (P7030002).



Photo 16 : Site ChEm-003, vue générale de l'opération 1 avant le décapage mécanique (nord-est) (P7030004).



Photo 17 : Site ChEm-003, décapage mécanique des niveaux de surface de l'opération 1 (ouest) (P7030014).



Photo 18 : Site ChEm-003, vue générale de la zone décapée mécaniquement, après le nettoyage manuel (est) (P7030017).

ChEm-03

Paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J




Figure 11 : ChEm-003, relevé stratigraphique de la paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J.

Une fois la couche 1 entièrement décapée, les archéologues ont interrompu l'excavation mécanique. Cependant, à quelques endroits, la portion supérieure de la couche 2 a été enlevée en même temps que la couche 1. Pour cette raison, il a été difficile de séparer les artefacts provenant des couches 1 et 2 (lot 1A99).

Couche 2 : remblai d'aménagement associé à la route (ouest)

La couche 2 est présente à la grandeur du site. À cette couche correspond un loam friable à compact brun-gris, avec des inclusions de gravier, de cailloux et de petites racines (épaisseur moyenne d'environ 0,20 m). Elle est plus épaisse dans la portion sud du site (près de la route) que dans la portion nord. Selon toute apparence, il s'agit là des déblais de l'excavation du fossé qui ont été étendus à partir de la route en direction nord.

De nombreux artefacts ont été recueillis lors du décapage des niveaux de surface (couches 1 et 2). Ces artefacts sont variés et ils couvrent une période chronologique allant de la première moitié du 19^e siècle jusqu'au 20^e siècle. Parmi ceux-ci, on compte des tessons de *creamware*, de *pearlware*, de TCG locale, de TCF blanche, de TCF blanche vitrifiée, de TCF jaune, ainsi que trois bouteilles de boisson gazeuse de type 7up, une cartouche 8 pistes en plastique et un morceau de caoutchouc (photo 20). Dans la couche 2 de la sous-opération 1B, un fragment d'éclat de taille de chert gris pâle à gris bleuté a été découvert.

Couche 8 : remblai associé à la route 132 (est)

Cette couche est composée d'un limon sableux friable brun avec beaucoup de gravier, quelques cailloux, et plusieurs racines (photo 21). Cette couche a été documentée dans les deux tiers nord de la sous-opération 1B. D'une épaisseur moyenne de 0,08 m, elle se situe à une altitude variant entre 5,13 m (coin sud-est) et 5,35 m (coin nord-ouest) ANMM.



Photo 19 : ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 2.



Photo 20 : ChEm-003, lot 1B2 - couche 2, remblai associé à la route 132 (ouest) (P7040037).

Plusieurs artefacts couvrant les 19^e et 20^e siècles ont été recueillis. Il s'agit de tessons de *creamware*, de *pearlware*, de TCG locales, de TCG du nord-est de l'Angleterre, de TCF blanche, de TCF blanche vitrifiée, de TCF jaune et de GG à glaçure saline brune, ainsi que de la vitre en verre teinté vert, au moins trois bouteilles carrées en verre vert foncé et quelques ossements d'animaux.

Cette couche est similaire à la couche 2 puisque les deux correspondent à des remblais associés à la construction de la route ou au creusement du fossé au nord de la route 132. Cette couche se situe en dessous de la couche 2 (remblai d'aménagement associé à la route) et par-dessus la couche 9 (premier remblai ou occupation extérieure).

5.1.1.2. Sols enfouis fouillés manuellement

Cette section décrit les couches qui ont été fouillées manuellement dans les secteurs ouest et est du site.

Couche 3 : chemin d'accès aux champs (ouest)

Dans la sous-opération 1E, une couche d'argile loameuse moyennement compacte brun pâle et tacheté brun à brun foncé a été repérée. Peu d'inclusions sont présentes dans cette couche, si ce n'est quelques fragments de mortier, des cailloux et des plaquettes de schiste. Cette couche a une épaisseur moyenne de 0,05 m et son altitude moyenne se situe à environ 5,52 m ANMM.

Les artefacts trouvés en association avec cette couche sont variés et datent du 19^e au 20^e siècle. On y trouve des tessons de *creamware*, de *pearlware*, de GG à glaçure saline Albany, de TCG locale façon Dion, ainsi que du verre incolore sans plomb, du verre à bouteille vert, des clous découpés et un fragment de ciseaux (photo 22).

Compte tenu de la compacité de la couche, de son alignement perpendiculaire avec la route 132 et étant donné que le fossé a été rempli à cette hauteur, il est probable qu'à la couche 3 corresponde une aire de circulation utilisée pour accéder soit au champ agricole où se trouve le site ChEm-3, soit à ceux localisés au-delà de la lisière que l'on trouve à environ 30 m au nord du site. Sa position stratigraphique indique que la couche 3 est

antérieure ou contemporaine à la couche 2 (remblai d'aménagement) et postérieure à la couche 4 (remblai de démolition).



Photo 21:ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 3.

Couche 4 : remblai de démolition (ouest)

À l'intérieur des sous-opérations 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, et 1L, une couche associée à un remblai de démolition est clairement visible. Elle consiste en un loam sableux compact à friable brun à brun foncé, avec de nombreuses inclusions de mortier (20-50 %), du crépi, des fragments de pierres de grès et des lamelles de schiste. De petits fragments de briques, de bois et de charbons de bois sont aussi présents (photo 23). Cette couche est plutôt inégale; son épaisseur varie de 0,07 m à 0,21 m et elle se situe entre 5,46 m et 5,61 m ANMM. Une concentration plus importante de mortier a été remarquée par-dessus le vestige 1, comme en témoigne la stratigraphie de la paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J (figure 11).



Photo 22 : ChEm-003, lot 1C2 - couche 4, remblai de démolition (nord) (P7060071).

La couche 4 contient plusieurs artefacts associés à la vie domestique. Ces derniers datent d'entre le début du 19^e et le début du 20^e siècle. Des contenants en *creamware*, en *pearlware*, en TCG locale, en GG du Derbyshire, en GG à glaçure saline brune et en TCF blanche ont été trouvés, associés à plusieurs contenants en verre incolore, en verre teinté vert et verre vert foncé. Les clous retrouvés sont principalement découpés, bien que certains aient aussi été forgés (photo 24)

La matrice du sol, les inclusions de mortier, de crépi et de briques, ainsi que les artefacts domestiques font en sorte que la couche 4 s'apparente à une couche de démolition. Sa position stratigraphique indique qu'elle est antérieure à la couche 2 (remblai d'aménagement de la route) et à la couche 3 (chemin d'accès aux champs) et postérieure aux couches 5 et 6 (sols d'occupations) et au vestige 1 (fondations en maçonnerie).



Photo 23 : ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 4.

Couche 5 : intérieur du bâtiment (ouest)

Les traces relatives à une occupation intérieure du bâtiment sont relativement limitées. Elles sont plus présentes dans les sous-opérations 1A et 1F et apparentes en stratigraphie dans les sondages 1J et 1L. Comme cette couche est formée de lots de sols ayant des caractéristiques différentes, leurs particularités seront décrites séparément.

Le lot 1A4 est composé d'une argile loameuse très compacte, mouchetée beige jaunâtre et brun pâle, avec quelques petits cailloux arrondis (photo 25). Ce lot a une épaisseur de 0,09 m et il est situé à une altitude moyenne de 5,5 m ANMM. Plusieurs artefacts datant principalement du 19^e siècle sont associés à cette couche, dont des tessons de *creamware*, de *pearlware*, de TCF blanche, de TCG locale, ainsi que du verre incolore au plomb, du verre à bouteille teinté vert et vert foncé, des clous découpés et forgés et des ossements d'animaux.



Photo 24 : ChEm-003, lot 1A4 - couche 5, intérieur du bâtiment (sud) (P7050039).

Un peu plus au sud, les lots 1F3 et 1F4, et possiblement le lot 1F5, témoignent aussi de l'occupation intérieure du bâtiment. Le lot 1F3 est un loam sableux compact brun à brun foncé, avec de petits fragments de charbons de bois et quelques fragments de mortier désagrégés. Ce lot a une épaisseur de 0,05 m et il se situe à une altitude moyenne de 5,64 m ANMM. Les artefacts trouvés dans ce lot datent tous du 19^e siècle et ils sont principalement de nature domestique : TCG locale, TCG du nord-est de l'Angleterre, pearlware, TCF avec glaçure, clous forgés, et quelques ossements. Des artefacts liés au travail sur la matière (dé à coudre en cuivre et ciseau à bois), au divertissement (bille en calcaire) et à l'habillement (dos de bouton en os) ont aussi été découverts (photo 26).

En dessous du lot 1F3 se situe le lot 1F4, qui est constitué d'un loam compact brun foncé avec des plaquettes de schiste posées à plat. Il est possible que ce lot forme une portion d'une aire de circulation ou un autre aménagement à l'intérieur de la maison (photo 27).



Photo 25 : ChEm-003, échantillon d'artefacts associés à la couche 5.



Photo 26 : ChEm-003, lot 1F4 (pierres de shale à plat) et 1F5 - couche 5, intérieur du bâtiment (est) (P7100136).

Ce lot a une épaisseur d'environ 0,03 m et il se situe à une altitude moyenne de 5,62 m ANMM. Il n'a fourni que deux ossements d'animaux.

Finalement, le lot 1F5, situé sous les lots 1F3 et 1F4, est composé d'une argile loameuse friable brun foncé tacheté brun pâle avec des taches de sable orangé. Des concentrations de charbons de bois ont aussi été notées. Ce lot a été fouillé sur une épaisseur moyenne de 0,11 m et il se situe à une altitude de 5,57 m ANMM. Seul du verre à vitre y a été trouvé.

Dans les stratigraphies des sondages 1L et 1J, cette couche correspond à un sable loameux graveleux brun-gris foncé avec des plaquettes de schiste et des fragments de charbon de bois posés directement sur le sol naturel argileux brun jaunâtre.

Le positionnement stratigraphique de ces lots, ainsi que la nature de leurs matrices, les inclusions et les artefacts, suggèrent qu'ils correspondent à l'occupation intérieure du bâtiment représenté par le vestige 1. La couche 5 est située sous la couche 4 (remblai de démolition), par-dessus la couche 7 (sols naturels) et contre le vestige 1 (fondations de maçonnerie).

Couche 6 : extérieur du bâtiment (ouest)

Très peu de lots témoignent de l'occupation extérieure du bâtiment représenté par le vestige 1. De tels restes ne sont visibles que dans les sous-opérations 1C, 1D et 1E.

Dans la sous-opération 1C, la couche 6 est représentée par un loam argileux moyennement compact brun pâle/gris foncé moucheté orangé, avec quelques cailloux. Ce lot a une épaisseur moyenne de 0,11 m et se situe à 5,42 m ANMM. Aucun artefact n'y a été retrouvé.

Dans la sous-opération 1D, cette couche d'occupation extérieure est composée d'un loam sableux compact brun à brun jaunâtre avec quelques cailloux, du gravier et des plaquettes de schiste (interface inférieure de 1D2) (photo 28). Cet humus enfoui a une épaisseur de 0,1 m et se situe à environ 5,38 m ANMM. Des artefacts datant du 19^e siècle y ont été recueillis : *creamware*, *pearlware*, TCG locale et TCF blanche.



Photo 27 : ChEm-003, lot 1D2 - couche 6, extérieur du bâtiment (nord) (P7060075).

Dans le lot 1D3 sous-jacent, un jeton *half-penny* de type « Britannia & Aigle » de 1813 a été trouvé.

Quant au lot 1E5, il est composé d'une argile loameuse compacte brun-gris mouchetée orangée. Ce lot se situe aussi à 5,42 m ANMM.

La couche d'occupation associée à l'extérieur du bâtiment est peu présente dans les sous-opérations fouillées. La rareté des artefacts indique que ce sol et les artefacts qu'elle devait contenir ont probablement été mélangés avec la couche 4 (remblai de démolition) située directement par-dessus. Par contre, la découverte du jeton de 1813 témoigne de l'ancienneté de ce site (photo 29).



Photo 28 : ChEm-003, artefact associé à la couche 6.

Couche 9 : premier remblai ou occupation extérieure (est)

Cette couche est constituée d'un limon sableux compact brun grisâtre à jaunâtre avec beaucoup de gravier, ainsi que de pierres angulaires, de cailloux et de racines (photo 30). Cette couche recouvre entièrement la sous-opération 1B. Elle a une épaisseur moyenne de 0,05 m et elle se situe à une altitude variant entre 5,04 m (coin sud-est) et 5,24 m (coin nord-ouest) ANMM.

On y a recueilli : des tessons de *creamware*, de *pearlware*, de TCG locale, de TCF blanche, TCF blanche vitrifiée, de TCF jaune, ainsi que des tessons de verre incolore au plomb, de la vitre teintée verte, du verre à bouteille vert foncé, et des ossements d'animaux.



Photo 29 : ChEm-003, lot 1B3 - couche 9, premier remblai ou occupation extérieure (ouest) (P7050042).

Ce sol pourrait correspondre à l'interface inférieure d'une épaisse couche de remblai associée à la construction de la route, ou à une accumulation de sédiment lié au bâtiment (vestige 1) situé à 7 m vers l'ouest. Elle est située en dessous de la couche 8 (deuxième remblai associé à la route 132) et par-dessus la 10 (humus enfoui) et l'affleurement de shale.

Couche 10 : humus enfoui (est)

La couche 10 est constituée d'une argile sableuse friable à compacte brun-gris (photo 31). Des inclusions de gravier et de cailloux anguleux sont présentes, en plus de quelques racines (1B5). Elle couvre les deux tiers ouest de la sous-opération 1B et vient se poser sur l'affleurement rocheux et sa couche de shale détritique située à l'est de la sous-opération (photo 32). Cette couche a une épaisseur de 0,06 m et se situe à une altitude moyenne de 5,07 m au-dessus du ANMM.



Photo 30 : ChEm-003, lot 1B5 - couche 10, humus enfoui (ouest) (P7050045).



Photo 31 : ChEm-003, lot 1B6, affleurement de shale visible en avant-plan (ouest) (P7060070).

Les quelques artefacts découverts dans cette couche datent du 19^e siècle : pearlware, TCG locale glaçurée, TCF jaune et bouteille carrée en verre vert foncé.

La position stratigraphique et la matrice de la couche 10 indiquent qu'il pourrait s'agir d'un humus enfoui, possiblement contemporain à l'utilisation du site au 19^e siècle. Toutefois, on note une différence marquée d'altitude entre ce niveau d'occupation (5,07 m ANMM) et celui documenté dans le secteur ouest, près du bâtiment (5,42 m ANMM). La surface du sol (humus) semble donc avoir une pente naturelle descendante vers l'est, ce qui pourrait expliquer pourquoi la couche de remblai est plus épaisse dans la sous-opération 1B.

Couche 7 : horizons naturels et roc (ouest)

La dernière couche de sol identifiée lors de la fouille correspond à un niveau naturel et stérile. Cette couche comporte certaines variantes et elle a été dégagée dans les sous-opérations 1A, 1B et 1D, ainsi que dans les sondages 1J, 1K et 1L.

Dans la partie centrale du secteur ouest, représentée par les lots 1A5 et 1D4, la couche 7 se caractérise par une argile très compacte de couleur bleutée mouchetée orangée, avec quelques petits cailloux et fragments de schiste. Cette couche correspond à un horizon réductique G, caractéristique des sols hydromorphes. Dans le coin nord-est de la sous-opération 1A, un sondage de 1 m sur 1 m a été effectué afin de vérifier la déposition des sols et de s'assurer qu'ils étaient bel et bien stériles archéologiquement. Sous la couche d'argile bleutée mouchetée orangée, une couche de sable grossier limoneux brun à brun foncé rougeâtre a été dégagée (photo 33). Aucun artefact n'a été trouvé. Cette couche se trouve à environ 5,1 m ANMM dans la sous-opération 1D.

Dans les sondages 1J, 1K et 1L, la couche sur laquelle la fouille a été arrêtée était formée par une argile brun jaunâtre pâle à gris pâle. Cette couche était aussi stérile en artefacts.



Photo 32 : ChEm-003, paroi nord (section est) de la sous-opération 1A (nord) (P7060061).

Dans l'extrémité ouest du site, un affleurement de la roche-mère était visible en surface. Dans la sous-opération 1G, il a été possible de documenter la présence d'une couche de shale détritique (1G4) qui reposait sur un socle rocheux solide composé de shale gris. Cette couche est considérée comme naturelle et stérile archéologiquement; aucun artefact n'y a été trouvé.

Dans la sous-opération 1B, l'horizon naturel stérile est composé d'une argile sableuse et graveleuse moyennement compacte de couleur gris verdâtre à bleuté. Cette couche correspond à un horizon réductique G, caractéristique des sols hydromorphes, similaire en cela à ce qui a été observé dans 1A et 1D. Un sondage de 1 m sur 1 m a été creusé dans le coin nord-ouest de la sous-opération 1B, pour mieux documenter la stratigraphie naturelle de ce secteur. Sous la couche 10, il a été possible de noter la présence de deux couches successives : une de sable grossier mêlé à de l'argile bleu-gris, suivi d'une couche d'argile bleutée grise tachetée orange et rose (photo 34).



Photo 33 : ChEm-003, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest) (P7070080).

Aucun artefact n'a été trouvé dans ces couches et elles sont considérées comme naturelles et stériles archéologiquement.

Dans le secteur est de la sous-opération 1B, un affleurement de shale gris est présent et il est en pente descendante de l'est vers l'ouest. Il s'agit d'une formation rocheuse similaire à celle documentée dans la sous-opération 1G, dans le secteur ouest du site.

5.1.1.3. Vestige (secteur ouest)

Vestige 1 : fondations de maçonnerie

Le vestige 1 forme un ensemble architectural constitué de deux segments de fondations de maçonnerie. Le premier est orienté NO-SE (1A100) et le second suit un axe NE-SO (1A101) (figure 6, photos 35 et 36). Ces vestiges de maçonnerie sont dans un mauvais état de conservation, particulièrement la section de la fondation nord-ouest (1A101). Il s'agit d'une fondation à parement double dont il ne subsiste qu'une seule assise.



Photo 34 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (nord) (P7110202).



Photo 35 : ChEm-003, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101 (sud) (P7110192).

Les fondations sont constituées de blocs de grès et de shale gris-vert non travaillés dont les pierres sont liées par du mortier au sable. Ce mortier est extrêmement dégradé; il ne subsiste que quelques traces de poussière de mortier entre les pierres, ainsi que quelques amas adhérant encore à la pierre à certains endroits. La portion de la fondation nord-est (1A100) a été dégagée sur une longueur de 5,8 m et une largeur variant entre 0,55 m et 0,65 m. Il n'a pas été possible de distinguer les tranchées de fondation du vestige lors de la fouille. Puisqu'il ne subsiste qu'une seule assise, et que le vestige semble avoir été passablement perturbé, il n'est pas surprenant que les tranchées de fondation ne soient pas apparentes.

Dans la sous-opération 1E, ce segment forme un coin avec celui du nord-ouest (1A101). Le segment de fondation 1A101 a été dégagé sur 2,9 m de longueur et sur une largeur d'environ 0,65 m. Il se poursuit vers le sud-ouest dans la sous-opération 1A, mais là, seules des traces de mortier désagrégé étaient visibles. Il est fort probable que ce vestige reposait sur l'affleurement de shale présent dans la sous-opération 1G, puisque des débris de mortier ont été trouvés dans ce secteur (photo 37). Le dessus du vestige 1 se situe à une altitude variant entre 5,45 m et 5,7 m ANMM. Cette variation est due à l'état de dégradation avancée du vestige et à l'irrégularité des parements.

À environ 1,95 m au sud-est du coin nord des fondations, il y a un retour dans le vestige. Il est formé, entre autres, par une grande dalle de shale mesurant environ 1,2 m par 1,4 m. Des pierres de shale de plus petite taille sont adossées au côté sud de cette dalle, formant ainsi une structure de forme rectangulaire mesurant environ 1,8 m de long par 1,45 m de large. La forme et la position de cette structure, adossée au centre du mur nord-est du bâtiment, suggèrent qu'il pourrait s'agir de la base d'une cheminée (figure 6).



Photo 36 : ChEm-003, sous-opération 1G, affleurement de shale (nord-est) (P7110192).

5.1.2. La séquence d'occupation du site : interprétations

Dans cette section, les données archéologiques présentées précédemment sont interprétées et intégrées dans une séquence événementielle qui fera ressortir l'histoire du site ChEm-003.

5.1.2.1. Événement 0 : sols naturels

Comme mentionné au point 2.1, le site ChEm-003 occupe la plaine fluviale sud du fleuve Saint-Laurent. On le retrouve sur un replat qui s'élève de 5 à 6 m ANMM. À cette hauteur dans l'estuaire du Saint-Laurent, le marnage moyen des marées est de 4,5 m, tandis que celui des grandes marées atteint 6,3 m. Cela revient à dire que le secteur du site ChEm-3 occupe une plaine inondable, à tout le moins un secteur humide. Les fouilles ont démontré que les sols de cette bande côtière sont argileux et qu'ils sont régulièrement en contact de l'eau. D'ailleurs, il arrive souvent que ce secteur soit inondé encore aujourd'hui (M. Bouchard, comm. pers. 2013).

5.1.2.2. Événement 1 : construction d'une structure en maçonnerie (1^{ère} moitié du 19^e siècle)

La fouille du site ChEm-003 a permis de mettre au jour une structure en maçonnerie (vestige 1) située en bordure nord et en-dessous de la route 132. Les artefacts associés à l'occupation de ce bâtiment laissent croire que ce dernier avait une fonction domestique et qu'il a été construit au cours de la première moitié du 19^e siècle, si ce n'est durant le premier quart de ce siècle. Toutefois, les documents cartographiques et historiques consultés dans le cadre de cette étude n'ont pas fourni d'informations plus précises quant à la date de construction du bâtiment, à sa fonction exacte, ou au nom du ou des propriétaires.

Les documents consultés, qui couvrent les 19^e et 20^e siècles, ne localisent pas de bâtiment dans le secteur du site ChEm-003, au nord de la route 132. Ainsi, une carte de 1815 (Bouchette 1815) localise un édifice à peu près à cet endroit, mais du côté sud de la route (figure 12). Une carte de 1856 (Ballantyne 1856) ne représente aucun bâtiment dans ce secteur de la route de la Seigneurie. Finalement, aucune construction n'apparaît dans les environs de ChEm-003 sur une carte datant de la fin des années 1920 (figure 13).

En ne se fiant qu'à ces documents, on pourrait supposer que le bâtiment a été construit après 1815 et qu'il était déjà démolé en 1856. Les artefacts trouvés dans la couche d'occupation intérieure de la structure appuient en partie cette hypothèse. En effet, les artefacts datant de la première moitié du 19^e siècle y prédominent. Cela dit, des objets plus récents sont aussi présents, mais ils peuvent avoir été déposés là par les gens qui habitaient la maison située du côté sud de la route.

Une autre hypothèse voudrait qu'au site ChEm-003 ne corresponde qu'un bâtiment secondaire, comme un atelier ou une dépendance, et que les cartographes n'aient pas jugé bon de le répertorier.

Finalement, il est aussi possible que les vestiges du site ChEm-003 représentent bel et bien le bâtiment apparaissant sur la carte de 1815, mais que le tracé de la route ait été modifié entre-temps. En effet, dans la foulée des conséquences de la guerre de 1812

opposant l'Angleterre et les États-Unis, les autorités britanniques ont investi des sommes importantes dans les années 1830 afin d'améliorer les communications terrestres entre le Québec et les provinces maritimes. Étant donné que le secteur à l'étude est humide, il est possible que l'on ait décidé de déplacer le chemin du Roy vers le sud, là où le terrain est un peu plus haut et surtout mieux drainé, afin d'améliorer les déplacements.




Figure 12 : Superposition de l'emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1815 (Bouchette 1815, extrait).

Quoi qu'il en soit, une bâtisse a bien été construite à cet endroit au cours de la première moitié du 19^e siècle. Son mode de construction était assez simple. Il reposait sur l'usage de pierres locales et les fondations ont mal résisté à l'usure du temps. Il faut reconnaître que ce secteur a longtemps été cultivé et qu'il baigne régulièrement dans l'eau, des conditions peu propices à la préservation de vestiges.




Figure 13 : Superposition de l'emplacement du site ChEm-003 sur une carte de 1927 (compagnie Franco-Canadienne, 1927, extrait)

5.1.2.3. Événement 2 : occupation intérieure et extérieure de la structure (19^e siècle)

Les artefacts trouvés dans les lots associés aux occupations intérieure et extérieure de ce bâtiment permettent de mieux comprendre sa fonction. En effet, les données archéologiques soutiennent l'hypothèse qu'au vestige dégagé sur le site ChEm-003 corresponde un bâtiment à fonction domestique. Les objets recueillis sont pour la plupart associés à des activités domestiques quotidiennes : terres cuites grossières locales, *creamware*, *pearlware*, terres cuites fines blanches, bouteilles, etc. La présence probable d'une base de cheminée vient également renforcer cette hypothèse, puisqu'il s'agit d'un élément essentiel dans une habitation du 19^e siècle.

Il n'a pas été possible d'identifier les propriétaires de ce site, faute de documentation historique assez précise. Le lot cadastral 127 sur lequel se trouve ChEm-003 fait partie d'un domaine appartenant à « Mr. St Denis », tel qu'il est mentionné sur une carte de 1709 (Catalogne 1709). Vers 1715 ou peu après, cette terre a été cédée à Augustin Caron (père) par la veuve de St Denis. Un peu plus tard, M. Caron divisa cette terre en trois, gardant la tranche nord-est de sept arpents et six perches et donnant les trois arpents et

deux perches restants à ses deux fils, Augustin Caron et Joseph Caron. Le 8 août 1765, la partie sud-ouest de cette terre est passée par voie notariale à Michel Caron, fils d'Augustin Caron (fils) (Roy 1951 : 225-226).

Le développement de la Seigneurie des Aulnaies aux 17^e et 18^e siècles est relativement bien connu (voir entre autres Patrimoine Experts 2008); il n'en va pas de même pour le 19^e siècle. Une recherche plus exhaustive en archives et dans le registre foncier permettrait probablement de préciser la nature de l'occupation du lot 127 au cours de ce siècle.

Quoi qu'il en soit, l'assemblage d'artefacts est principalement composé d'objets usuels très communs au cours du 19^e siècle. Ces données démontrent que les occupants du site n'avaient pas un pouvoir d'achat assez élevé pour se procurer des objets de luxe tels que de la porcelaine. Bien que la collection zooarchéologique n'ait pas fait l'objet d'une analyse poussée, un rapide survol a permis de constater que la plupart des ossements mis au jour proviennent d'animaux d'élevage : vache, cochon, mouton. Le site ChEm-003 se présente comme un site domestique où les occupants avaient un niveau de vie relativement peu élevé, pratiquant probablement une agriculture et un élevage de subsistance.

5.1.2.4. Événement 3 : démolition de la structure (seconde moitié du 19^e siècle?)

Comme très peu de données historiques sont disponibles pour ce secteur de Saint-Roch-des-Aulnaies et que les couches archéologiques ont été en grande partie perturbées par l'agriculture et l'aménagement de la route 132, il s'avère difficile de préciser la date de la démolition du bâtiment représenté par le vestige 1.

Les informations contenues dans les documents cartographiques et les données archéologiques tendent à situer cette démolition au cours de la seconde moitié du 19^e siècle. En effet, les artefacts datant du 20^e siècle sont rares, sinon absents, sauf dans les couches supérieures de remblais, et une carte de 1927 indique qu'il n'y a aucun bâtiment du côté nord de la route à cette époque (figure 10).

5.1.2.5. Événement 4 : travaux liés à la route 132 (années 1970?)

Au cours du 20^e siècle, le réseau routier québécois a été revu afin de tenir compte de la présence de nombreux véhicules moteurs. C'est ainsi que des travaux ont été effectués pour élargir la route 132. La date exacte des travaux routiers n'est pas connue, mais il est probable qu'ils aient été effectués durant le troisième quart du 20^e siècle. En effet, le registre foncier des lots cadastraux 126 et 127 indique que des transactions (vente, servitude, expropriation) ont eu lieu entre les propriétaires et le ministère de la Voirie du Québec (ancêtre du ministère des Transports du Québec), entre 1968 et 1974. Il est donc possible que ce soit vers cette période que la route 132 ait été élargie. Selon toute apparence, l'assise de la route n'a pas été entièrement refaite. On se serait plutôt contenté d'araser le sol et de le remblayer. C'est ainsi qu'une partie des fondations ont été ensevelies et préservées jusqu'à ce jour sous la route 132.

5.1.2.6. Événement 5 : chemin d'accès (20^e siècle)

Le secteur ouest du site ChEm-003 semble avoir été utilisé comme voie d'accès aux terres agricoles localisées au nord de la route 132. Comme mentionné dans la description de la couche 3, les sols de ce secteur sont apparus plus compacts et ils sont perpendiculaires avec la partie comblée du fossé. Ce chemin a vraisemblablement été utilisé au cours du 20^e siècle.

5.1.2.7. Événement 6 : abandon (20^e siècle-présent)

La documentation historique et les données archéologiques montrent que le terrain où se situe le site est demeuré abandonné pour la majorité du 20^e siècle, et ce jusqu'à aujourd'hui. Comme en témoignent les résultats de la fouille de la sous-opération 1B, il semble que ce terrain a servi de zone de rejet de déchets au cours du 20^e siècle. La végétation en place porte à croire que cette terre agricole est en friche depuis une vingtaine d'années.

5.1.3. Conclusion et recommandations

Les résultats de cette fouille de sauvetage confirment la présence d'un bâtiment du côté nord de la route 132, un fait historique qui demeurait peu ou pas documenté jusqu'à présent. Les travaux ont permis de documenter le mode de construction d'un bâtiment (fondation et assise de cheminée) probablement aménagé durant le premier quart du 19^e siècle. La date d'abandon de cette bâtisse demeure incertaine, mais cet événement a probablement eu lieu au cours de la deuxième moitié du 19^e siècle. Par la suite, les lieux ont continué à être utilisés comme champ agricole et une partie a été remblayée dans le cadre de divers programmes d'aménagement du réseau routier. Il est recommandé de procéder à une surveillance archéologique des travaux d'excavation de la route 132 à la hauteur du chaînage 1+160 parce que les données archéologiques suggèrent que les fondations ont été en partie recouvertes lors du déplacement vers le nord de la route 132 (dans les années 1960). Comme ces travaux ne semblent pas avoir consisté en un réaménagement complet de l'assise de la route, il est possible qu'une partie des fondations y soient toujours présentes.

5.2. Surveillance archéologique

Le 26 septembre 2013, une surveillance archéologique a été réalisée dans le cadre des travaux de réfection des aqueducs et de la route 132 au chaînage 1+150, à proximité du site ChEn-005. La surveillance faisait suite à la recommandation émise par le responsable d'intervention. En effet, lors de la fouille réalisée en juillet, le vestige 1A100, qui avait une orientation NO-SE, semblait se poursuivre au sud sous la route 132. De plus, l'aménagement de la route 132 suggérait que les travaux n'avaient pas été réalisés en profondeur et que des vestiges pouvaient subsister sous la route. L'objectif de la surveillance était donc de valider cette hypothèse et au besoin, d'effectuer un relevé et un enregistrement des vestiges afin de connaître les dimensions exactes du bâtiment mis au jour lors de la fouille. Il fallait également, au besoin, relever tous nouveaux vestiges pouvant être mis au jour afin d'assurer la sauvegarde des informations avant les travaux de construction. Dans le cadre de cette intervention, la sous-opération 1M a été attribuée à l'excavation mécanique (figure 14).




Figure 14 : Site ChEm-003, localisation des sous-opérations 1A à 1L, de la sous-opération 1M et des vestiges du bâtiment.

5.2.1. Décapage et excavations mécaniques

Le niveau d'enrobé bitumineux et les premiers centimètres de remblai avaient été enlevés dans les jours précédant la surveillance (photo 38). Ainsi, à notre arrivée, quelques pierres alignées dans un axe SO-NE étaient visibles à la surface du remblai. L'équipe a donc procédé à un premier dégagement de la surface des pierres et de leur pourtour. Ce premier travail, réalisé à la truelle, a permis de mettre au jour d'autres pierres, alignées elles aussi dans un axe SO-NE, mais également des pierres alignées dans un axe SE-NO, celles-ci alignées avec le vestige 1A100. À la suite de ce premier nettoyage, la rétroexcavatrice a été utilisée afin de dégager la surface des vestiges et les contours.

5.2.2. Vestiges 1M100 – 1M101 et 1M102

Le premier vestige, 1M100, est orienté dans un axe SO-NE (photo 39). D'une largeur moyenne de 0,3 m, il a une longueur de 4,98 m. Le vestige est à deux parements et est composé de moellon et de pierres partiellement ébauchées dont les dimensions varient entre 20 cm et 40 cm. Les joints ont des dimensions variant entre 2 et 5 cm et aucun mortier ne semble lier les pierres entre elles, tout comme pour les vestiges mis au jour lors de la fouille dans les autres sous-opérations.

Le second vestige, 1M101 (photo 40), se trouve à la limite est de la sous-opération 1M. Dans un axe SE-NO, ce vestige est la poursuite du vestige 1A100. Il s'imbrique au sud dans le vestige 1M100 afin de former l'angle sud-est des fondations du bâtiment mis au jour lors de la fouille. La longueur totale du vestige 1A100/1M101 est donc de 7,36 m, sur une largeur de 0,3 m. Tout comme pour la partie 1A100, le vestige 1M101 ne présente aucun mortier dans les joints qui sont creux.

Le troisième vestige, 1M102, se trouve quant à lui à la limite ouest de la sous-opération 1M et présente une orientation identique à celle du vestige 1A100/1M101. Tout comme les deux autres vestiges, il est à deux parements et fait de moellon et de pierres partiellement ébauchées. Il a une largeur moyenne de 0,3 m et une longueur préservée de 3,1 m.

Les trois vestiges ont été mis au jour dans un sable loameux très compact de couleur brun pâle. Quelques artefacts ont été mis au jour pendant le dégagement des vestiges, soit de la terre cuite fine blanche, quelques clous découpés, un fragment de crayon à ardoise, un bouton ainsi que deux fragments de tuyau de pipe. On pouvait également noter la présence de mortier en poudre à plusieurs endroits.

5.2.3. Interprétations

À la lumière de cette surveillance, il est possible de conclure que la partie sud des fondations du bâtiment mis au jour lors des fouilles réalisées en juillet n'a pas été détruite lors de l'aménagement initial de la route 132. Avec la fondation sud, ainsi que le prolongement du vestige est et la présence de la partie sud du vestige ouest, il est maintenant possible de déterminer les dimensions du bâtiment : 7,36 m de longueur sur 4,98 m de largeur, soit 16,33 pieds anglais de largeur sur 24,14 pieds anglais de longueur.

La surveillance n'a toutefois pas permise d'apporter un éclairage sur la date d'abandon de ce bâtiment. En effet, puisque les niveaux supérieurs (asphalte et remblais) avaient été décapés avant notre arrivée, toute information pertinente, s'il y en avait, a été perdue à ce moment. Le dégagement des vestiges à la truelle a permis de mettre au jour quelques artefacts, mais aucun ne permet d'apporter plus de précision sur la construction, l'occupation et l'abandon du bâtiment.



Photo 37 : Vue générale de la zone de surveillance archéologique, sous-opération 1M vue vers l'est (MTQ13-154-04-0267-62).



Photo 38 : Vestige 1M100 en cours de dégagement, vue ver le nord-est (MTQ13-154-04-0267-73).



Photo 39 : Prolongement du vestige 1M101 en cours de dégagement, vue vers le nord-ouest (MTQ13-154-04-0267-85).

5.3. La fouille du site ChEn-005

Le site ChEn-005 se situe entre le chaînage 5+530 et le chaînage 5+550 (lot cadastral 189 partie) et il couvre une superficie d'au moins 32 m² (figure 15). Une fouille de sauvetage a été réalisée sur ce site du 7 au 10 juillet 2013. Elle a partiellement délimité l'aire de répartition des artefacts et un total de 8 m² a été fouillé.

Le contexte environnemental du site ChEn-005 est typique de celui d'une propriété résidentielle aménagée en bordure de la route 132 (photo 41). Il occupe un plateau relativement élevé et plat (± 16 m ANMM), adossé à la terrasse fluviale Mitis. L'emplacement du site est recouvert de tourbe gazonnée. L'accotement de la route 132 borde le site au sud, alors que le bâtiment le plus près se trouve à une dizaine de mètres au nord. Dans ce secteur, les fossés de la route 132 ont été remblayés.

La présentation des résultats de l'intervention archéologique sur le site se fera en deux étapes. Tout d'abord, les couches archéologiques et les fosses seront décrites. Ensuite, les résultats seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire ressortir l'historique du site.

Dans le but de simplifier la présentation des résultats de la fouille de sauvetage, les lots enregistrés sur le terrain ont été regroupés en couches archéologiques, lorsque leurs caractéristiques physiques et stratigraphiques indiquent qu'ils sont corollaires (voir tableau III pour la corrélation couches/lots). La présentation des fosses demeure, quant à elle, individualisée. À moins d'indication contraire, les coupes stratigraphiques relevées lors de l'intervention archéologique sont présentées en annexe (annexe 8).

ChEn-05

Plan général de l'opération 1



Poteau d'Hydro-Québec
BM = RN139 (16,470 m NMM)



Poteau de clôture en béton
(BM¹ au sommet)



LÉGENDE

- · - · - · Limites de l'opération 1
- - - - - Limites des sous-opérations

Dessin : Vincent Lambert
Infographie : Stéphane Noël
10 juillet 2013





Figure 15 : Plan général de l'opération 1 du site ChEn-005

5.3.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts

L'ouverture de l'aire de fouille a d'abord été réalisée sous surveillance archéologique à l'aide d'une pelle mécanique (1A99). La zone décapée mesure 8 m de long (axe est-ouest) et sa largeur varie de 3 m (extrémité est) à 4 m (extrémité ouest). Les niveaux de surface excavés mécaniquement correspondent à une tourbe gazonnée et à un remblai d'aménagement paysager sous-jacent. Les lambeaux de sol de ce dernier qui n'ont pas été décapés à l'aide de la machinerie forment la première couche fouillée manuellement (1A1, 1B1). La tourbe gazonnée recouvre toute l'aire de fouille et son épaisseur est d'environ 0,06 m (figure 16).



Photo 40: ChEn-005, vue de l'aire décapée mécaniquement (nord-est) (P001).

Tableau 3 : ChEn-005, corrélation entre les couches, les fosses et les lots.

Couches et fosses	Lots
Couche 1	1A99, 1A1, 1B1
Couche 2	1A2, 1B2
Couche 3	1A6, 1B3
Fosse 1	1A4
Fosse 2	1A3
Fosse 3	1A5




Figure 16 : ChEn-005, relevé stratigraphie de la paroi ouest de la sous-opération 1A.

Le remblai d'aménagement sous la tourbe recouvre toute l'aire de fouille. Il se compose d'un loam sableux brun grisâtre qui est compact à friable et contient des radicelles (photo 42). Son épaisseur moyenne est d'environ 0,15 m et sa surface se situe à environ 15,91 m ANMM.

À son interface inférieure, cette couche loameuse recèle une certaine proportion de graviers (entre 10 et 15 %) et d'artefacts. La fouille a démontré que la majorité des artefacts est associée à l'interface supérieure de la couche archéologique sous-jacente.



Photo 41 : ChEn-005, lot 1A1 - couche 1, remblai d'aménagement (nord) (P004).

L'apparent mélange des artefacts résulte probablement du fait que la transition entre les deux couches n'est pas abrupte, mais graduelle (entre 0,02 à 0,05 m).

La deuxième couche fouillée repose sous le remblai d'aménagement (1A2, 1B2). Elle est présente sur l'ensemble de l'aire dégagée. Elle se compose d'un limon sableux légèrement organique, parfois graveleux, brun à brun rougeâtre foncé et compact (photo 43). Les graviers que cette couche contient correspondent principalement à des fragments anguleux de shale brun rougeâtre et quelquefois à des galets arrondis.



Photo 42 : ChEn-005, lots 1A2 et 1B2 - couche 2, humus enfoui (ouest) (P009).

Cette couche contient des inclusions, comme un grand nombre d'artefacts, des petits fragments de terre cuite grossière informes ou calcinés, quelques racielles, des charbons de bois épars et de petits fragments d'os indéterminés. À l'occasion, elle contient aussi de petites lentilles ou poches d'argile grisâtre, ainsi que des lentilles de sols charbonneux avec des fragments de terre cuite grossière altérée par le feu. Ces différents types de lentilles se retrouvent essentiellement à la base de la couche. Son épaisseur est d'environ 0,17 m et sa surface se situe à une altitude d'environ 15,77 m ANMM en moyenne. En regard de l'ensemble de ses caractéristiques, il semble que cette couche corresponde à un humus enfoui.

La troisième couche fouillée se situe sous l'humus enfoui qui vient d'être décrit (1A6, 1B3). Encore une fois, elle est présente sur l'ensemble de l'aire décapée. Le sol qui la compose est un limon graveleux brun rougeâtre et compact (photo 44). La proportion de gravier varie entre 25 et 50 %. Ceux-ci se composent presque exclusivement de fragments anguleux de shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé. Son épaisseur est

supérieure à 0,25 m et sa surface se situe à une altitude d'environ 15,61 m ANMM en moyenne.



Photo 43 : ChEn-005, lots 1A6 et 1B3 - couche 3, lithosol (est) (P009).

Cette couche correspond à un lithosol en place, qui repose en surface du socle rocheux.

Trois fosses ont également été observées et documentées au cours de la fouille. Elles se situent toutes dans la sous-opération 1A (photo 45). La première fosse correspond à un des sondages archéologiques effectués en 2012 (1A4) (Artefactuel 2012), qui perce le remblai d'aménagement paysager, l'humus enfoui et le lithosol. Son comblement est un mélange de ces trois couches et quelques artefacts y ont été récoltés.

La deuxième fosse se situe à la limite ouest de la sous-opération 1A (1A3). Elle a été partiellement fouillée, car elle se poursuit hors des limites de la sous-opération (photo 46). En plan, elle est de forme circulaire et son diamètre est d'environ 0,4 m. Cette fosse traverse l'humus enfoui et le lithosol. Son comblement est un mélange de ces deux couches, soit un limon sableux à graveleux brun rougeâtre foncé et plutôt friable. Un tessou de terre cuite fine avec glaçure (*pearlware* ou terre cuite fine blanche) y a été recueilli.



Photo 44 : ChEn-005, vue générale des trois fosses (ouest) (P019).



Photo 45 : ChEn-005, vue de la fosse 1A3 (nord) (P022).

La grosseur et la forme de cette fosse suggèrent qu'elle correspond à la pose d'un poteau ou à l'aménagement d'un socle cylindrique en béton.

La troisième fosse se situe au sud-est de la sous-opération 1A (1A5). En plan, elle est de forme circulaire et son diamètre est d'environ 0,45 m (photo 47). Son aménagement a percé l'humus enfoui et le lithosol. Son comblement correspond à un mélange de sols identique à celui décrit pour la fosse précédente (1A3). On y a trouvé deux tessons de terre cuite grossière locale avec glaçure incolore. La deuxième et la troisième fosses semblent identiques et d'origine similaire.

Une dépression comblée par un sol charbonneux contenant de nombreux fragments de terre cuite grossière est apparente sous l'humus enfoui à l'angle nord-ouest de la sous-opération 1B (photo 48). Sa fouille suggère qu'il s'agit là d'une fosse à déchets qui se prolonge vers le nord-ouest, en dehors de l'emprise à l'étude.

La culture matérielle récoltée lors de la fouille est dominée par des fragments et des tessons de terre cuite grossière locale (annexe 5). Ceux-ci correspondent surtout à des déchets de production céramique (rejet de cuisson, raté de cuisson, rebut de pâte, etc.) (photo 49). Les principales caractéristiques de cette collection (rejets de la chaîne opératoire et forme et usage des pièces) sont présentées à l'annexe 4. Le reste des artefacts récoltés est de nature domestique ou représentatif de la quincaillerie d'architecture (*creamware*, *pearlware*, terre cuite fine blanche, terre cuite fine argileuse blanche à pipe, verre teinté vert, verre de couleur verte, clous forgés et découpés, etc.) (photo 50). De manière générale, les artefacts sont principalement associés à l'humus enfoui et ils semblent témoigner d'une occupation continue datant de la deuxième moitié du 18^e siècle jusqu'au deuxième quart du 20^e siècle.

5.3.2. La séquence d'occupation du site : interprétations

5.3.2.1. Événement 0

Le lithosol observé sous la couche humique enfouie repose bien en place. Cet horizon naturel et millénaire ne présente aucune inclusion de nature anthropique.



Photo 46 : ChEn-005, vue de la fosse 1A5 (nord) (P027).



Photo 47 : ChEn-005, sous-opération 1B, dépression (sud) (P048).



Photo 48: ChEn-005, échantillon d'artefacts associés à l'atelier de potier (rejet de cuisson, raté de cuisson, rebut de pâte, tesson).



Photo 49 : ChEn-005, échantillon d'artefacts de type domestique.

5.3.2.2. Événement 1

L'humus initial a été mis au jour en surface du lithosol et sous les aménagements récents associés à l'aménagement d'un terrain résidentiel et de l'accotement de la route 132. L'abondante culture matérielle qu'il contient témoigne d'une production céramique de terre cuite grossière locale vraisemblablement fabriquée à proximité de l'aire de fouille. La présence d'une possible aire de rejet des déchets de production au nord-ouest de l'aire de fouille suggère que cet atelier de potier pourrait se situer immédiatement au nord du site archéologique. Sans pouvoir le préciser davantage, il semble que cet atelier ait été en production entre la deuxième moitié du 18^e siècle et le deuxième quart du 20^e siècle. Mis à part sa fonction artisanale, le site témoigne également d'une occupation domestique continue qui prend place dans le même intervalle chronologique.

5.3.2.3. Événement 2

Les deux trous de poteau ou de base en béton découverts se situent en bordure de la route. Ils pourraient correspondre aux vestiges d'une ancienne clôture, semblable au poteau en béton toujours visible à l'angle sud-ouest du lot (photo 51). Aucun élément diagnostique ne permet de fixer la date de leur aménagement, mais le démantèlement de la clôture a probablement eu lieu après le milieu du 20^e siècle.

5.3.2.4. Événement 3

L'aménagement paysager actuel sur le site est relativement récent. Certains artefacts récoltés dans la couche de remblai (paille en plastique, papier d'emballage, etc.) indiquent qu'il date de la deuxième moitié du 20^e siècle.

5.3.3. Conclusion et recommandations

Les résultats de cette fouille de sauvetage indiquent que les éléments les plus significatifs et les plus pertinents pour le site se situent fort probablement au nord de l'aire de fouille de l'opération 1, soit en dehors de l'emprise. Considérant l'absence de vestiges structuraux probants, la présence de sols archéologiques en place ne constitue pas de contrainte majeure aux travaux routiers. La seule recommandation est d'être vigilants lors

de l'excavation à la limite de l'emprise. Advenant un débordement, une surveillance serait souhaitable. Autrement, le MTQ peut procéder aux travaux.



Photo 50 : ChEn-005, vue du poteau en béton (est) (P036).

5.4. La découverte du site ChEn-006

Des données historiques suggéraient la présence d'un bâtiment au sud-est de la jonction de la route de l'Église et de la route 132 à Saint-Roch-des-Aulnaies. Afin de vérifier cette information et dans le but d'évaluer l'état de conservation de ces éventuels vestiges, un sondage mécanique a été effectué à cet endroit.

Ce dernier a été fait entre le chaînage 0+020 et le chaînage 0+040 de la route 132 (lot cadastral 140 ptie) (figure 17). Une tranchée y a été excavée à l'aide d'une pelle rétrocaveuse le 3 juillet 2013. La présente intervention s'est limitée à identifier la présence ou non de vestiges et à relever les données archéologiques révélées par la tranchée.

Les environs du site ChEn-006 sont entièrement aménagés. On y trouve un terre-plein gazonné bordé au nord par la route 132, à l'ouest par la route de l'Église, au sud et à l'est par le stationnement d'une station-service et d'une épicerie-restaurant (photos 52 et 53). Le site occupe la terrasse fluviale Mitis.

La présentation des résultats de l'intervention archéologique sur le site se fera en deux étapes. Tout d'abord, les couches archéologiques et les fosses seront décrites. Ensuite, les résultats seront interprétés et intégrés dans une séquence événementielle à même de faire ressortir l'historique du site.

5.4.1. Le contexte stratigraphique et les artefacts

Le sondage a été réalisé à l'aide d'une pelle mécanique sous surveillance archéologique (1A99). La zone excavée correspond à une tranchée qui mesure 5,5 m de longueur par 1,85 m de largeur et qui est orientée selon un axe nord-sud. La tranchée a atteint une profondeur approximative de 1,95 m. La superficie expertisée a donc atteint un peu moins de 10 m².

Les relevés stratigraphiques de la paroi ouest de la tranchée font état de la présence de sept couches de sol (figure 18). La première se compose de l'humus actuel (loam sableux) et de la tourbe gazonnée qui le surmonte. Le tout fait environ 0,1 m d'épaisseur.




Figure 17 : Localisation de l'opération 1, site ChEn-006, municipalité de Saint-Roch-de-Aulnaies.



Photo 51 : ChEn-006, vue générale, décapage mécanique des niveaux de surface (sud) (img_3552_12).



Photo 52 : ChEn-006, vue générale décapage mécanique des niveaux de surface (est) (img_3551-11).




Figure 18 : ChEn-006, relevé stratigraphique de la paroi ouest du sondage 1A1.

La deuxième couche est formée d'un sable loameux brun et son épaisseur est d'environ 0,09 m. Elle semble correspondre à un remblai de nivellement associé à l'aménagement paysager actuel.

La troisième couche est un sol hétérogène essentiellement composé de sable argileux brunâtre. Son épaisseur est d'environ 0,81 m et elle correspond à un remblai de rehaussement.

La quatrième couche est également hétérogène, mais son épaisseur est d'environ 0,27 m. Elle se compose principalement d'une argile grise contenant des poches de graviers (shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé), des fragments de brique, des pierres, des fragments d'asphalte et des fragments de béton. Ces caractéristiques indiquent qu'elle correspond à un niveau de démolition. D'ailleurs, un des fragments de béton dégagés dans cette couche semble correspondre à un fragment de solage renversé par de la machinerie (photo 54). Ce fragment se situe à l'extrémité nord de la tranchée.

La cinquième couche se compose d'un loam argileux brun d'environ 0,16 m d'épaisseur. Elle contient des fragments de mortier, de brique, de pierre et de bois, ainsi que des artefacts. Cette couche est présente sur les deux tiers sud du sondage. À sa limite nord, elle s'accote contre les vestiges d'une maçonnerie de pierre liée au mortier (photo 55).

Ce vestige de maçonnerie a été dégagé sur environ 1,35 m de longueur. Son orientation respecte un axe est-ouest et sa largeur est d'environ 0,6 m. Son intégrité est mauvaise, car il ne reste qu'une assise posée à même le sol naturel (couche 6). Quoi qu'il en soit, il s'agit de vestiges d'une fondation d'un bâtiment. Du côté nord de ces fondations, la couche 5 est absente. À cet endroit, c'est plutôt la couche 4 qui est plus épaisse et qui vient se déposer en surface de la sixième couche. Cette particularité suggère la présence d'une cave. Conséquemment, il se pourrait que la cinquième couche corresponde à un humus enfoui (sol naturel).

La sixième couche possède toutes les caractéristiques d'une argile de berge dont la déposition serait d'origine fluviatile. Elle se compose d'une argile marbrée brune et grise,



Photo 53 : ChEn-006, couche 4, fragment de solage en béton (nord) (img_3555_03).



Photo 54 : ChEn-006, couche 5, fondation de pierre liée au mortier (nord) (img_3555_04).

et elle contient des fragments anguleux de shale brun rougeâtre à brun grisâtre foncé. L'épaisseur de ce sol apparemment naturel est d'environ 0,39 m.

La septième et dernière couche présente des caractéristiques similaires à la précédente, sauf qu'elle se compose d'une argile grise marbrée de lentilles sableuses rouille. Ce sol est certainement en place et son origine marine est plus que probable. Son épaisseur n'a pas été mesurée, car cette dernière couche n'a été surcreusée que sur environ 0,15 m.

Tous les artefacts et les écofacts récoltés dans le sondage proviennent de l'humus enfoui (couche 5) mis au jour au sud du vestige de fondations encore en place ou de la base du niveau de démolition (couche 4) du côté nord de ce même vestige. Cet assemblage inclut des objets domestiques, des restes alimentaires et de la quincaillerie d'architecture (photos 56 et 57). Quant à l'intervalle chronologique dont il témoigne, il s'étend de la deuxième moitié du 18^e siècle jusqu'à la fin du 19^e siècle, et possiblement jusqu'au deuxième quart du 20^e siècle.

5.4.2. La séquence d'occupation du site : interprétations

Le sondage réalisé sur le site ChEn-006 a permis la découverte d'une partie des fondations d'un bâtiment. La nature et l'ancienneté de celui-ci restent à déterminer. Ses fondations en pierre ont été assises dans l'argile marine. Ce bâtiment semble avoir été réaménagé par la suite par l'ajout d'une base en béton. Puis, après l'abandon des lieux, tout le bâtiment a été détruit et arasé jusqu'à l'avant-dernière assise. Enfin, les lieux ont été remblayés à maintes reprises.

En ce qui concerne son ancienneté, les artefacts suggèrent que cet endroit a commencé à être fréquenté au cours de la deuxième moitié du 18^e siècle. Une carte de 1761 localise effectivement des bâtiments dans ce secteur (Murray 1761). Elle n'est toutefois pas assez précise pour proposer une association directe entre l'un de ces bâtiments et le site ChEn-006. Une carte de 1815 est muette en ce qui concerne l'existence de bâtiments dans ce secteur, à l'exception de l'église. À partir de 1856, les cartes illustreront la présence d'un ou plusieurs bâtiments au sud-est de la jonction des routes de l'Église et 132.



Photo 55 : ChEn-006, échantillon d'artefacts de type domestique.



Photo 56 : ChEn-006, échantillon d'artefacts de type quincaillerie d'architecture.

Cela dit, il est fort probable que la configuration de cette jonction a changé au cours des années. C'est ainsi qu'il se pourrait que les fondations trouvées correspondent à l'un ou à l'autre de ces bâtiments. Dans l'état actuel des connaissances, il se pourrait que les fondations découvertes correspondent à l'ancien magasin général de Saint-Roch-des-Aulnaies. Celui-ci aurait été déménagé de son emplacement initial (site ChEn-006) à l'emplacement actuel de l'épicerie en 1930. Pour l'instant, il demeure difficile d'identifier à quelle section des fondations du bâtiment appartiennent les vestiges mis au jour. Un fait demeure : comme un humus enfoui a été mis au jour du côté sud des fondations, il devrait s'agir des vestiges de la façade sud du bâtiment.

En tenant compte des informations recueillies, il apparaît que le niveau de démolition (couche 4) est associé au déménagement du magasin en 1930. Par conséquent, les différents remblais qui surmontent la démolition sont assurément postérieurs à 1930.

5.4.3. Conclusion et recommandations

L'intervention archéologique de 2013 sur le site ChEn-006 a permis de confirmer la présence de sols archéologiques en place et de vestiges architecturaux. Elle a également révélé que l'intégrité du site semble relativement mauvaise. Ainsi, on ne recommande pas la poursuite des travaux de fouille sur ce site pour diverses raisons. D'abord, comme les vestiges sont à près de deux mètres de profondeur, toute intervention dans ce secteur nécessiterait l'ouverture d'une vaste superficie qui exigerait un étançonnement. Par ailleurs, rappelons que des réservoirs d'essence sont présents à proximité et qu'une odeur d'essence se dégageait des sols fouillés jusqu'au plus profond de la tranchée. Mentionnons aussi la présence d'un poteau d'Hydro-Québec et de ses câbles de support, ce qui entrave considérablement les mouvements. Finalement, comme la valeur historique de ce bâtiment apparaît faible et qu'il a été arasé en profondeur, il est considéré que la poursuite des fouilles archéologiques ne fournirait pas d'informations supplémentaires essentielles à la compréhension de l'occupation de ces lieux. C'est ainsi que le MTQ peut procéder aux travaux prévus. Cela dit, la présence de vestiges démontre que le potentiel archéologique de cet endroit demeure important.

CONCLUSION

Dans le cadre de ce mandat, des interventions archéologiques ont eu lieu sur quatre sites archéologiques. Ces travaux ont permis de documenter des occupations anciennes du village de Saint-Roch-des-Aulnaies. Les travaux de surveillance sur le site ChEm-a ont donné lieu à la mise au jour du mur sud de la fondation de la maison Dupuis-Jalbert, datant de la fin du 19^e siècle, alors que deux sites ont été fouillés, soit les sites ChEm-003 et ChEn-005. La fouille du site ChEm-003 a permis de mettre au jour les vestiges de la fondation d'un bâtiment d'usage domestique, datant possiblement du début du 19^e siècle, et d'en documenter une partie des modes de construction.

La fouille du site ChEn-005, réalisée à la suite des recommandations de la firme Artefactuel, a permis d'expertiser une zone de rejet liée à la présence d'un atelier de potier, mais aucun vestige associé à cet atelier n'a toutefois été mis au jour. Finalement, la réalisation d'une tranchée sur le terrain de la station d'essence à l'angle de la route 132 et de la route de l'Église a occasionné la mise au jour des vestiges de l'ancien magasin général. Ce site s'est vu attribuer le code Borden ChEn-006.

À la suite des travaux archéologiques, les recommandations suivantes sont émises :

- ChEm-a : Il est recommandé de laisser les vestiges de la maison Dupuis-Jalbert en place. Ceux-ci ont été relevés afin de permettre leur protection pendant les travaux. Les travaux peuvent donc avoir lieu dans l'emprise du Ministère sans contrainte du point de vue de l'archéologie. Il est également recommandé au ministère de la Culture et des Communications d'étendre les limites du site ChEm-a vers l'ouest jusqu'à la Tranchée T-3 afin d'y inclure les vestiges de la maison Dupuis-Jalbert.
- ChEm-003 : Les travaux peuvent se dérouler comme prévu sans contrainte du point de vue de l'archéologie.
- ChEn-005 : Advenant un débordement de l'emprise prévue pour les travaux, il est recommandé de réaliser un inventaire préalablement aux travaux de construction.

- ChEn-006 : Les travaux peuvent se dérouler sans contrainte du point de vue de l'archéologie.

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Artefactuel

- 2009 *Inventaires archéologiques (2007)*. Direction de la Chaudière-Appalaches. MTQ, rapport inédit, 152 p.
- 2013 *Inventaires archéologiques (2012) – Direction de la Chaudière-Appalaches*. Rapport inédit, MTQ, 151 p.

Cloutier, Céline

- 2005 *Étude de potentiel archéologique du site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies*. Ruralys, rapport inédit, 37 p.

MCC

- 2013a *Cartographie des sites et des zones d'interventions archéologiques du Québec*. Gouvernement du Québec, Québec.
- 2013b *Inventaire des sites archéologiques du Québec*. Gouvernement du Québec, Québec.

Patrimoine Experts

- 2008 *Étude de potentiel archéologique. Réfection de la route 132 – Réfection de l'égout pluvial – Saint-Roch-des-Aulnaies – projets MTQ : 154040267 – 154920630*. Rapport inédit, MTQ, 111 p.
- 2010 *Reconstruction et réaménagement de la route 132 – Projet d'égout pluvial (Projet de construction MTQ n° 154-04-0267) – Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet) – Inventaire archéologique (Août 2008)*. Rapport inédit, MTQ, 124 p.

Roy, Léon

- 1951 *Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly*. Lévis [s.n.], 304 p.

Ruralys

- 2008 *Inventaire archéologique sur le site de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies (ChEn-3), automne 2007*. MCCCCF/Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, rapport inédit, 52 p.
- 2011 *Surveillance archéologique. Sondages de caractérisation des sols. Projet d'implantation d'un pavillon d'accueil site de la Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies*. La Seigneurie des Aulnaies, rapport inédit, 13 p.

Cartes et plans

Ballantyne, Duncan Stephen

1856 *Plan de la Seigneurie de Saint-Roch*, 1856. A.N.Q., E21

Bouchette, Joseph et William Faden

1815 Topographical map of the province of Lower Canada

Catalogne, Gédéon de

1921 *Suite du Gouvernement de Québec qui comprend en descendant le Fleuve St-Laurent depuis le Cap Tourmente jusqu'au Cap aux Oyes levée en 1709.../ par le Sr. De Catalogne... et dressée par Decouange; fac-similé par A.E.B. Courchesne. Québec. 1 copie diazo d'un fac-sim. À la main,*

Murray, James

1761 General James Murray's map of the St-Lawrence ANC cote A/300/1761

Annexe 1 : Surveillance mai 2013, catalogue des photographies

Date	Numéro de photo	Description	Orientation
2013-05-13	1	Asphalte présente à 1 m de profondeur dans la tranchée 1 du secteur 1.	N-E
2013-05-13	2	Vue bloc d'asphalte dans la tranchée 1.	N
2013-05-13	3	Excavation de la tranchée 1.	E
2013-05-13	4	Stratigraphie T1 - Paroi Nord - section ouest.	N
2013-05-13	5	Stratigraphie T1 - Paroi Nord - section ouest.	N
2013-05-13	6	Argile marine présente dans la T1 à environ 1,5 m de profondeur.	N
2013-05-13	7	Pierre ébauchée avec mortier - T1.	N
2013-05-13	8	Stratigraphie T1 paroi sud - Centre.	S
2013-05-13	9	Stratigraphie T1 paroi nord - section est.	N
2013-05-13	10	Stratigraphie T1 paroi nord - section est.	N
2013-05-13	11	Tranchée 1, secteur 1.	E
2013-05-13	12	Tranchée 1, secteur 1.	E
2013-05-13	13	Tranchée 1, secteur 1.	O
2013-05-13	14	Amoncellement de pierres ébauchées à 1 m de profondeur - T2 secteur 1.	N
2013-05-13	15	Fond T2, section ouest.	N
2013-05-13	16	Fond T2, section ouest.	O
2013-05-13	17	Asphalte présente en paroi de la T2 à environ 50 cm de profondeur.	S
2013-05-13	18	Stratigraphie T2, profondeur 1 m à 1,2m.	E
2013-05-13	19	Vue générale T2	E
2013-05-13	20	Stratigraphie T2, paroi ouest.	O
2013-05-13	21	Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2.	N
2013-05-13	22	Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2.	N
2013-05-13	23	Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2.	E
2013-05-13	24	Vestige de maçonnerie présent en paroi nord de la T3, secteur 2.	E
2013-05-13	25	Surface du vestige de maçonnerie dans le sondage 1, secteur 2.	N
2013-05-13	26	Surface du vestige de maçonnerie dans le sondage 1, secteur 2.	N
2013-05-13	27	Vue en rapproché du vestige de maçonnerie dans le sondage 1.	N
2013-05-13	28	Vue en rapproché du vestige de maçonnerie dans le sondage 1.	N
2013-05-13	29	T3, secteur 2.	E
2013-05-13	30	T3, secteur 2.	N
2013-05-13	31	Stratigraphie T4, secteur 3, paroi nord.	N
2013-05-13	32	Stratigraphie T4, secteur 3, paroi nord.	N
2013-05-13	33	T4, secteur 3.	O
2013-05-13	34	Fond T4, secteur 3.	N
2013-05-13	35	Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4.	S
2013-05-13	36	Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4.	S
2013-05-13	37	Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4.	S
2013-05-13	38	Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4.	S
2013-05-13	39	Canalisation en grès - T5 paroi sud, secteur 4.	S
2013-05-13	40	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	41	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	42	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	43	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	44	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	45	Joint de deux sections de canalisation en grès - T5 - secteur 4.	S
2013-05-13	46	Stratigraphie paroi nord, section est - T5 - secteur 4.	N

Date	Numéro de photo	Description	Orientation
2013-05-13	47	Stratigraphie paroi nord, section est - T5 - secteur 4.	N
2013-05-13	48	T5 en cours d'excavation.	O
2013-05-13	49	Céramique et mortier - T5.	S
2013-05-13	50	Céramique et mortier - T5.	S
2013-05-13	51	Stratigraphie paroi nord, section ouest - T5 - secteur 4	N
2013-05-13	52	Stratigraphie paroi nord, section ouest - T5 - secteur 5	N
2013-05-13	53	T5.	O
2013-05-13	54	T5.	E
2013-05-13	55	T5.	E
2013-05-13	56	T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille.	N
2013-05-13	57	T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille.	N
2013-05-13	58	T6 - Lentilles de mortier avec brique, bois et éclats de pierres de taille.	N
2013-05-13	59	Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 4	S
2013-05-13	60	Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 5	S
2013-05-13	61	Stratigraphie T6 paroi sud - secteur 6	S

Annexe 2 : ChEm-003, catalogue des photographies

Date	Numéro de photo	Description	Orientation
2013-09-26	62	Vue générale, chaînage 1+140 après décohesionnement de la chaussée.	E
2013-09-26	63	Vue générale, chaînage 1+140 après décohesionnement de la chaussée.	N
2013-09-26	64	Vue générale, chaînage 1+140 après décohesionnement de la chaussée.	O
2013-09-26	65	Alignement de pierre dans le remblai de la route 132.	S-O
2013-09-26	66	Alignement de pierre dans le remblai de la route 132.	S-O
2013-09-26	67	Alignement de pierre dans le remblai de la route 132.	N-O
2013-09-26	68	Alignement de pierre dans le remblai de la route 132.	N-O
2013-09-26	69	Vestige sous-opération 1L se poursuivant sous la route 132.	S-E
2013-09-26	70	Vestige sous-opération 1L se poursuivant sous la route 132.	S-E
2013-09-26	71	Coin sud-est du vestige 1M100 et 1M101 après dégagement de la surface.	N-O
2013-09-26	72	Coin sud-est du vestige 1M100 et 1M101 après dégagement de la surface.	N-O
2013-09-26	73	Vestige 1M100 et 1M101.	N-E
2013-09-26	74	Vestige 1M100 et 1M101 - rapproché.	N-E
2013-09-26	75	Vestige 1M100 - rapproché.	N-O
2013-09-26	76	Vestige 1M100 - rapproché.	N-O
2013-09-26	77	Vestige 1M101.	S-E
2013-09-26	78	Vestige 1M101.	S-E
2013-09-26	79	Vestige 1M102 en cours de dégagement.	S-E
2013-09-26	80	Vestige 1M102 en cours de dégagement.	S-E
2013-09-26	81	Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102.	S-O
2013-09-26	82	Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102.	S-O
2013-09-26	83	Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102.	S-O
2013-09-26	84	Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102.	N-O
2013-09-26	85	Coin nord-est des vestiges 1M100 et 1M102.	N-O
2013-09-26	86	Lentille de mortier/démo ?	N-O
2013-09-26	87	Lentille de mortier/démo ?	N-O
2013-09-26	88	Lentille de mortier/démo ?	N-O
2013-09-26	89	Travaux d'excavation, agrandissement des fossés.	E
2013-09-26	90	Travaux d'excavation, présences de pierre - démo ?	E
2013-09-26	91	Pierre présente à l'intérieur du niveau à l'intérieur du bâtiment - démo ?	E
2013-09-26	92	Destruction du vestige 1M100.	S-E
2013-09-26	93	Pierres des vestiges 1M100/1M101 et 1M102.	S-E
2013-09-26	94	Pierres des vestiges 1M100/1M101 et 1M102.	S-E

Photographie	Description
P7030001	Projet n°154-04-0267, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (ouest)
P7030002	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord-ouest)
P7030003	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord)
P7030004	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (nord-est)
P7030005	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud)
P7030006	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud-est)
P7030007	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (sud-ouest)
P7030008	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (ouest)
P7030009	Site ChEm-03, opération 1, avant la fouille (est)
P7030010	Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (nord)
P7030011	Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (sud)
P7030012	Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest)
P7030013	Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest)
P7030014	Site ChEm-03, opération 1, exc. mécanique des niveaux de surface (ouest)
P7030015	Site ChEm-03, opération 1, nettoyage de surface manuel (ouest)
P7030016	Site ChEm-03, opération 1, nettoyage de surface manuel (ouest)
P7030017	Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (est)
P7030018	Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-est)
P7030019	Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-ouest)
P7030020	Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (nord-ouest)
P7030021	Site ChEm-03, opération 1, après nettoyage de surface manuel (ouest)
P7030022	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (nord)
P7030023	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud)
P7030024	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (ouest)
P7030025	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (ouest)
P7030026	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud)
P7040027	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (sud)
P7040028	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (est)
P7040029	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A1, début fouille lots 1A2 et 1A3 (nord-est)
P7040030	Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (ouest)
P7040031	Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (sud)
P7040032	Site ChEm-03, début fouille lot 1B1 (nord)
P7040033	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (sud)
P7040034	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (ouest)
P7040035	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A2, début fouille lot 1A3 (est)
P7040036	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (sud)
P7040037	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (ouest)
P7040038	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B1, début fouille lots 1B2 et 1B3 (nord)
P7050039	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A3, début fouille lot 1A4 (sud)
P7050040	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A3, début fouille lot 1A4 (est)
P7050041	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (sud)
P7050042	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (ouest)
P7050043	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B2, début fouille lot 1B3 (est)

Photographie	Description
P7050044	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (sud)
P7050045	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (ouest)
P7050046	Site ChEm-03, fin fouille lot 1B3, début fouille lots 1B4 et 1B5 (nord)
P7050047	Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (sud)
P7050048	Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (ouest)
P7050049	Site ChEm-03, début fouille lot 1C1 (nord)
P7050050	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (nord)
P7050051	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (ouest)
P7050052	Site ChEm-03, vue générale des lots 1A5 et 1C1 (sud-ouest)
P7050053	Site ChEm-03, fin fouille lot 1A4, début fouille lot 1A5 (sud)
P7060054	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (nord)
P7060055	Site ChEm-03, début fouille lot 1A1 (sud)
P7060056	Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est)
P7060057	Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est)
P7060058	Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1A (est)
P7060059	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1A (nord)
P7060060	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1A (nord)
P7060061	Site ChEm-03, paroi nord (section est) de la sous-opération 1A (nord)
P7060062	Site ChEm-03, paroi est (section nord) de la sous-opération 1A (est)
P7060063	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (nord)
P7060064	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (sud)
P7060065	Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1B et 1D (sud-est)
P7060066	Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1A, 1B et 1D (sud-est)
P7060067	Site ChEm-03, vue générale du site, sous-op. 1A et 1D (ouest)
P7060068	Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (sud)
P7060069	Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (nord)
P7060070	Site ChEm-03, fin fouille lots 1B4 et 1B5, début fouille lot 1B6 (ouest)
P7060071	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (nord)
P7060072	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (ouest)
P7060073	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (ouest)
P7060074	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C1, début fouille lot 1C2 (sud)
P7060075	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (nord)
P7060076	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (ouest)
P7060077	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D1, début fouille lot 1D2 (sud)
P7070078	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest)
P7070079	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest)
P7070080	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest)
P7070081	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1B (ouest)
P7070082	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord)
P7070083	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord)
P7070084	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1B (nord)
P7070085	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (sud)
P7070086	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (ouest)
P7070087	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D2, début fouille lot 1D3 (est)

Photographie	Description
P7070088	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1D (ouest)
P7070089	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1D (ouest)
P7070090	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1D (nord)
P7070091	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1D (nord)
P7070092	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (nord)
P7070093	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (nord)
P7070094	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (ouest)
P7070095	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C2, début fouille lot 1C3 (sud)
P7080096	Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (sud)
P7080097	Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (est)
P7080098	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C3, début fouille lot 1C4 (sud). Vestige 1A100 visible au coin sud-ouest.
P7080099	Site ChEm-03, fin fouille lot 1C3, début fouille lot 1C4 (est). Vestige 1A100 visible au coin sud-ouest.
P7080100	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1, début fouille lot 1E2 (ouest)
P7080101	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1, début fouille lot 1E2 (sud)
P7080102	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (ouest)
P7080103	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (sud)
P7080104	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E2, début fouille lots 1E3, 1E4 et 1E5 (nord)
P7090105	Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (extension), Mélanie J. G. et Louis-Carl P.-B. en action (sud-est)
P7090106	Site ChEm-03, début fouille lot 1E1 (extension), Mélanie J. G. et Louis-Carl P.-B. en action (sud-est)
P7090107	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (sud)
P7090108	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (sud)
P7090109	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (est)
P7090110	Site ChEm-03, fin fouille lot 1E1 (extension), début fouille lot 1E2 (extension) (nord)
P7090111	Site ChEm-03, Mélanie J. G. fouillant le lot 1A2 (extension) (nord-nord-est)
P7090112	Site ChEm-03, Mélanie J. G. fouillant le lot 1A2 (extension) (nord-nord-est)
P7090113	Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (nord)
P7090114	Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (ouest)
P7090115	Site ChEm-03, début fouille lot 1F1 (est)
P7090116	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F1, début fouille lot 1F2 (nord)
P7090117	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F1, début fouille lot 1F2 (nord-est)
P7090118	Site ChEm-03, début fouille lot 1G1 (sud)
P7090119	Site ChEm-03, opération 1, vue générale pendant la fouille du secteur ouest (sud-est)
P7090120	Site ChEm-03, début fouille lot 1G1 (ouest)
P7090121	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (nord)
P7090122	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (ouest)
P7090123	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F2, début fouille lot 1F3 (sud)
P7090124	Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (nord)
P7090125	Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (ouest)
P7090126	Site ChEm-03, début fouille lot 1H1 (ouest-sud-ouest)
P7090127	Site ChEm-03, fin fouille lot 1H1, début fouille lot 1H2 (nord)
P7090128	Site ChEm-03, fin fouille lot 1H1, début fouille lot 1H2 (ouest)
P7090129	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (nord)
P7090130	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (est)
P7090131	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G1, début fouille lot 1G2 (sud-est)

Photographie	Description
P7100132	Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (nord)
P7100133	Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (sud-ouest)
P7100134	Site ChEm-03, fouille lot 1H2 en cours, début fouille lot 1H3 (ouest)
P7100135	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (nord)
P7100136	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (est)
P7100137	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F3, début fouille lots 1F4 et 1F5 (sud)
P7100138	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G2, début fouille lot 1G3 (nord)
P7100139	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G2, début fouille lot 1G3 (est)
P7100140	Site ChEm-03, fin fouille lot 1H2, début fouille lot 1H3 et 1H4 (nord). Vestige 1A100 visible au centre de la sous-opération.
P7100141	Site ChEm-03, fin fouille lot 1H2, début fouille lots 1H3 et 1H4 (ouest). Vestige 1A100 visible au centre de la sous-opération.
P7100142	Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (ouest)
P7100143	Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (est)
P7100144	Site ChEm-03, fin fouille lots 1F3 et 1F4, début fouille lot 1F5 (sud)
P7100145	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G3, début fouille lot 1G4 (nord)
P7100146	Site ChEm-03, fin fouille lot 1G3, début fouille lot 1G4 (est)
P7100147	Site ChEm-03, début fouille sondage 1J (lot 1J1) (nord)
P7100148	Site ChEm-03, vue générale de 1J1 (sud-ouest)
P7100149	Site ChEm-03, fin fouille 1G4 et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1G (sud)
P7100150	Site ChEm-03, fin fouille 1G4 et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1G (nord)
P7100151	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F5, et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1F (nord)
P7100152	Site ChEm-03, fin fouille lot 1F5, et vue de la fin de fouille de la sous-opération 1F (sud)
P7100153	Site ChEm-03, sondage 1L1 en cours de fouille (sud)
P7100154	Site ChEm-03, sondage 1L1 en cours de fouille (nord)
P7110155	Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (est)
P7110156	Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (sud-est)
P7110157	Site ChEm-03, sondage 1J1 en cours de fouille, couche d'occupation? (nord-est)
P7110158	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1G (nord)
P7110159	Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1K (est)
P7110160	Site ChEm-03, paroi sud des sous-opérations 1F et 1J (sud)
P7110161	Site ChEm-03, paroi sud des sous-opérations 1F et 1J (sud)
P7110162	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1A (section ouest) (ouest)
P7110163	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1L (ouest)
P7110164	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (nord)
P7110165	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (est)
P7110166	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1K (ouest)
P7110167	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-opération (est)
P7110168	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-opération (nord)
P7110169	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-opération (ouest)
P7110170	Site ChEm-03, fin de la fouille du sondage 1L. Vestige 1A100 visible dans la partie est de la sous-opération (sud)
P7110171	Site ChEm-03, paroi est de la sous-opération 1C (est)
P7110172	Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C et 1H (est)

Photographie	Description
P7110173	Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1H et 1J (est)
P7110174	Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1H et 1J (est)
P7110175	Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J (est)
P7110176	Site ChEm-03, paroi est des sous-opérations 1C, 1H et 1J (est)
P7110177	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1E (ouest)
P7110178	Site ChEm-03, paroi sud de la sous-opération 1L (sud)
P7110179	Site ChEm-03, paroi ouest de la sous-opération 1L (ouest)
P7110180	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1C (nord)
P7110181	Site ChEm-03, paroi nord de la sous-opération 1C (nord)
P7110182	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est)
P7110183	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est)
P7110184	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (est-sud-est)
P7110185	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (sud-est)
P7110186	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille (sud-est)
P7110187	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (ouest). Vestige 1A101 en avant-plan.
P7110188	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (ouest). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110189	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (est). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110190	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (nord-est). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110191	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud-sud-est). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110192	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110193	Site ChEm-03, vue générale de l'opération 1, fin de fouille, secteur ouest (sud-sud-est). Vestiges 1A100 et 1A101.
P7110194	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (nord)
P7110195	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (sud-ouest)
P7110196	Site ChEm-03, fin fouille lot 1D3, et vue générale de la fin de la fouille de la sous-opération 1D (ouest)
P7110197	Site ChEm-03, vue générale de la sous-opération 1B, fin de fouille, secteur est (ouest)
P7110198	Site ChEm-03, vue générale de la sous-opération 1B, fin de fouille, secteur est (sud-ouest)
P7110199	Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest)
P7110200	Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest)
P7110201	Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord-ouest)
P7110202	Site ChEm-03, vue générale des vestiges 1A100 et 1A101, fin de fouille (nord)

Annexe 3 : ChEm-003, inventaire des artefacts

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	3	2	petits fragments; corps orange pâle et orange foncé; NON CONSERVÉS	
1A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	1	1	tesson de rebord d'un petit bol ou d'un plat à aile	1
1A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	1	tesson de base	1
1A1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1	petits tessons	1
1A1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1		1
1A1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor bleu	1
1A1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant à pied	2	1	petits tessons jointifs formant un pied annulaire	1
1A1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	1	1	petit tesson	1
1A1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson de rebord; décor comprenant une mince bande peinte en bleu sur le rebord; pearlware ou TCF blanche	1
1A1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; TCF à corps tendre; décor de bandes d'engobes blanc et brun	1
1A1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	6	3	petits tessons; pearlware ou TCF blanche	1
1A1	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Contenant	1	1	décor peint au bleu de cobalt	1
1A1	2.1.1.8	V Inc sans plomb canadien	Bouteille à boisson gazeuse	5	1	bouteille à Coca-Cola; inscriptions moulées en relief sur le corps « [...] TRADE [...] / [...] COCA-[...] » et sur la base « COCA COLA LTD / U (symbole de la <i>Consumer Glass Company</i>) 63 / 17 »	1
1A1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	238	6	corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 1 goulot avec lèvre façonnée à la pince de finition; 12 tessons de bases, dont 6 portent des symboles (points, croix, etc.) moulés en relief; au moins 13 tessons de corps portent des inscriptions moulées en relief, la plus complète étant « [...]NHEYM[...] / [...] ET »; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps de quelques bouteilles	1
1A1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	5	1	verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à la machine?	1
1A1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à bière?	106	1	verre de couleur brune; 1 goulot; 1 base; inscription moulée en relief près de la base : « A 2 (symbole de la <i>Consumer Glass Company</i>) 67 / ... CAN[ADA] »; verre fabriqué à la machine	1
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau	2	1		1
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	3	fer forgé ou laminé	1
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	1	1	NON CONSERVÉE	
1A1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2		1
1A1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	têtes découpées	1
1A1	4.4	Déchets industriels	Déchet	1	1	laitier?; présence de mortier	1
1A1	5.1.1	Os	Ossement	7	4	mammifères; 2 os longs; 1 côte; 1 vertèbre?; 1 mandibule; traces de boucherie	1
1A1	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau ou petit mammifère; os long	1
1A1	5.1.4	Coquille	Coquille	1	1	mollusque	1
1A1	5.3.1	Plastique	Objet indéterminé	1	1	petit fragment de plastique rouge; probablement réflecteur de bicyclette ou phare d'automobile; NON CONSERVÉ	
1A1	5.3.2	Polystyrène	Objet indéterminé	1	1	NON CONSERVÉ	
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	2	2	petits fragments; corps orange pâle; NON CONSERVÉES	

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A2	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	Contenant	1	1	petit tesson	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Assiette?	5	1	1 tesson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	1
1A2	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	1	1	petit tesson de base; GG Fulham-Lambeth, GG Lambeth tardif ou GG Derbyshire 4	1
1A2	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Bouteille à cirage?	1	1	teson d'épaule; l'ouverture, qui semble très large, suggère une bouteille pour la cire à chaussure en pâte	1
1A2	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Bouteille à boisson gazeuse?	2	1	bouteille à Coca-Cola?	1
1A2	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Gobelet ou verre à tige	1	1	petit tesson; décor de côtes verticales	1
1A2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant	1	1		1
1A2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	1	1		1
1A2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	28	1	corps carré à coins chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps	1
1A2	4.3.2	Mortier	Matériau de construction	1	1	gros fragment de mortier (de ciment ?) recouvert de crépi sur une face	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer forgé?	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	2	2	NON CONSERVÉE	
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	2	1	2 fragments jointifs formant une lame ou une mince bande	1
1A2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	têtes découpées	1
1A2	5.1.1	Os	Ossement	3	3	mammifères; 1 phalange; 1 côte; 1 os carpien ou tarsien?	1
1A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	fragmentaire; corps orange pâle; NON CONSERVÉE	
1A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	fragmentaire; corps orange foncé; épaisseur 5,50cm; NON CONSERVÉE	
1A3	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	teson de base; TCG locale gl inc ?	1
1A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	3	2	1 tesson de rebord	1
1A3	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	1	1	petit tesson	1
1A3	1.1.2.31	Creamware	Assiette?	1	1	teson de marli; creamware tardif	1
1A3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	6	1	petits tessons	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	2	angles fourneau-tuyau	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	4	1	fragments jointifs formant un fourneau complet; forme plutôt globulaire; lettres « T D » moulées en relief sur la paroi arrière	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	2	1	fragments jointifs; forme plutôt cylindrique	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	1	1	décor floral moulé; jointif avec fragment de 1A4	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	2	2	petits fragments	1
1A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	6	3	1 avec embout	1
1A3	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	19	1	plusieurs tessons de marli, bouge et base jointifs entre eux et avec 1A4 et 1J1; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> comportant un motif végétal stylisé moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif	1
1A3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1	décor d'inspiration chinoise imprimé au décalque bleu	1

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor comprenant une mince bande peinte en bleu sur le rebord	1
1A3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	décor comprenant une bande d'engobe bleu sur le corps	1
1A3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor comprenant deux bandes d'engobe noir près du rebord; bol ou tasse à carène ?	1
1A3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	décor comprenant des éléments végétaux (arbre?) imprimé au décalque bleu pâle	1
1A3	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe	1	0	tesson de rebord jointif avec ceux de 1A4; décor d'inspiration chinoise imprimé au décalque bleu pâle, possiblement le décor <i>Pale Broseley</i>	1
1A3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	4	2	petits tessons; pearlware ou TCF blanche	1
1A3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor imprimé au décalque bleu; pearlware ou TCF blanche	1
1A3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	5	1	1 tesson de rebord; TCF à corps tendre; altéré par le feu	1
1A3	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	1	1	GG Fulham-Lambeth, GG Lambeth tardif ou GG Derbyshire 4	1
1A3	1.2.1.79	GG gl saline brune	Cruche?	1	1	corps grossier de couleur brun rougeâtre; plusieurs cruches similaires provenant de Grande-Bretagne et datant du 19 ^e siècle dans la collection de Place-Royale	1
1A3	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Contenant	2	2	petits tessons	1
1A3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Encrier	2	1	incomplet; lèvres droite à repli extérieur; col cylindrique court et étroit; corps cylindrique; décor de côtes verticales diffuses sur le col et le corps; verre soufflé au moule-contact à charnière; ; provenance britannique ou américaine	1
1A3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Gobelet?	1	1	tesson de rebord; décor géométrique moulé sur le corps; verre soufflé au moule-contact à charnière; provenance britannique ou américaine	1
1A3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Gobelet ou verre à tige	2	1	petits tessons; 1 tesson de rebord	1
1A3	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	22	3		1
1A3	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Contenant	2	2		1
1A3	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	289	4	corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 4 goulots avec lèvres façonnées à la pince de finition; 2 tessons de bases, dont 1 porte des points moulés en relief; au moins 2 tessons de corps portent des inscriptions moulées en relief, l'une étant « [...]HEHY[...] / [...]T », l'autre étant « [...]NKEN[...] / [...] »; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps de quelques bouteilles	1
1A3	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	3	1	verre de couleur vert pâle	1
1A3	2.3.1.13	V Coul transp autre	Contenant	1	1	verre de couleur vert pâle; décor comprenant un motif à carreaux; verre pressé?	1
1A3	3.1	Métaux et alliages	Matériau de revêtement	1	1	mince plaque de métal gris terne, léger et malléable; possède une perforation de clou; métal stannifère? recouvrement de toiture ou revêtement de mur?	1
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Chiffre de numéro d'immeuble	1	1	entier; chiffre 0; présente des trous de fixations	1
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	11	7	fer forgé ou laminé	1

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Manche	1	1	Bande de métal comportant une extrémité large et plutôt arrondie et une extrémité repliée et percée d'un trou de fixation; manche de casserole? manche d'ustensile?	1
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	2	2	2 fragments de bandes; possiblement 1 fragment de cerceau de tonneau avec trou de fixation	1
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Outil	1	1	chasse-clou ou pointeau à marquer	1
1A3	3.1.1.1	Fer ind	Penture	1	1	incomplète; pointe (ou queue) manquante; penture possiblement forgée à partir d'une barre de métal plate coupée et repliée pour former un œil	1
1A3	3.1.1.3	Fonte	Plaque	1	1	incomplète; réniforme?	1
1A3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	6	6		1
1A3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	9	9	têtes découpées	1
1A3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	2	2	1 clou conserve un carré de caoutchouc sous la tête	1
1A3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige de fer	1
1A3	5.1.1	Os	Ossement	5	1	petits os; blanchis	1
1A3	5.1.1	Os	Ossement	5	4	oiseaux ou petits mammifères; 2 os longs; 1 côte	1
1A3	5.1.1	Os	Ossement	47	20	mammifères; 4 os longs; 2 dents; 3 phalanges; 4 côtes; 2 vertèbres; 1 os carpien ou tarsien; 2 mandibules?; 2 os crâniens?	1
1A3	5.1.3	Andouiller	Manche d'ustensile	1	1	fragment d'applique de forme rectangulaire ou triangulaire; présente un trou de fixation pour rivet	1
1A3	5.1.4	Coquille	Coquille	3	2	mollusques	1
1A3	7.8	Fer et os	Couteau pliant	1	1	entier; lame en fer, corrodée et tordue, qui semble plus longue que le manche; manche fait de deux appliques en os à bout arrondis et fixées par des rivets en métal ferreux	1
1A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	petit fragment; corps orange pâle; NON CONSERVÉ	
1A4	1.1.2.31	Creamware	Assiette?	3	1	tessons de marli jointifs; Creamware tardif	1
1A4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	1	0	fragment de rebord; décor floral moulé; jointif avec 1 fragment de 1A3	1
1A4	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	1	0	tesson de fond jointif avec ceux de 1A4 et 1J1	1
1A4	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; décor comprenant un bordure de feuillage moulée et rehaussée de bleu; Pearlware tardif	1
1A4	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor floral peint en polychromie (vert feuille et noir)	1
1A4	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli	1
1A4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	petit tesson; décor peint en vert pâle (?); légèrement altéré par le feu	1
1A4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor comprenant deux bandes d'engobe noir et une bande d'engobe bleu près du rebord; bol ou tasse à carène ?	1
1A4	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe	2	1	tessons jointif avec celui de 1A3; décor d'inspiration chinoise imprimé au décalque bleu pâle, possiblement le décor <i>Pale Broseley</i>	1
1A4	1.99	Céramique altérée	Contenant	1	1	base d'un petit contenant cylindrique; terre cuite fine ou grès fortement altéré par le feu	1
1A4	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant?	1	1	petit tesson; possiblement gobelet ou verre à tige	1
1A4	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	1		1

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A4	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Vitre?	2	1		1
1A4	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	2	1	corps cylindrique?; verre soufflé dans un moule	1
1A4	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	16	1	corps carré à coins chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps; possiblement jointifs avec bouteilles de 1A3	1
1A4	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer forgé ou laminé	1
1A4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3		1
1A4	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	1	tête découpée	1
1A4	5.1.1	Os	Ossement	2	1	petits os; blanchis	1
1A4	5.1.1	Os	Ossement	4	4	mammifères; 2 os longs; 1 côte; 1 vertèbre; traces de boucherie	1
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	petit fragment; corps rouge foncé; NON CONSERVÉE	
1A99	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	10	3	3 tessons de bases; probablement TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure	1
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	4	2	tessons de bases; jointifs	1
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	12	2	1 tesson de rebord; 2 tessons de bases	1
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	4	0	tessons de rebord jointifs avec bec verseur; jointifs avec une des terrines de 1B1	1
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	2	2	tessons de rebords	1
1A99	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	1
1A99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	2	2	petits tessons	1
1A99	1.1.2.31	Creamware	Assiette?	5	1	4 tessons de marli; 1 tesson de base; Creamware tardif	1
1A99	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	teson de rebord d'un petit contenant creux; saleron? coquetier?	1
1A99	1.1.2.31	Creamware	Contenant	12	1		1
1A99	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	décor de bandes d'engobes blanc et brun pâle	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	angle fourneau-tuyau avec éperon plat; inscription « 1875 » incisée (avant cuisson ?) sur le tuyau	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	1	1		1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	1	1	décor moulé comprenant des nervures verticales ornées de hachures croisées	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	1	1	décor moulé	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1	décor moulé près de l'angle avec le fourneau; marque de fabricant illisible	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	3	2		1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Assiette?	2	1	petits tessons; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	2	petits tessons; décor floral peint en bleu; possiblement bol ou tasse et soucoupe à carène	1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	3	1	petits tessons; 1 tesson de rebord; décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu et blanc, ainsi que des bandes d'engobes bleu, blanc et brun foncé; possiblement un bol à carène	1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1	1 tesson de base; décor d'oxydes bleu	1

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
						saupoudrés (<i>spattered</i>)	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor imprimé au décalque bleu	1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Pichet?	1	0	tesson de rebord avec décrochement de bec verseur (?); jointif avec 1B1, 1B2 et 1B3; décor comprenant une bande de quadrillage moletée rehaussée de vert, un anneau de perles moleté et des bandes d'engobe brun foncé	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette creuse	1	0	tesson de marli jointif avec 1B1; décor fait de trois rangées de points en creux	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	1	tesson de base et bouge	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	3	0	2 tessons jointifs entre eux et avec ceux de 1B1 et 1B2; bol à carène; décor de bandes d'engobe bleu	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque bleu	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	6	2	1 tesson de rebord (marli?); 2 tessons de base	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Plat de service	8	1	5 tessons jointifs entre eux et avec ceux de 1B1; plat de forme hexagonale allongée; contour cranté; décor <i>shell moulé</i> et rehaussé de bleu	1
1A99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette	8	0	3 tessons jointifs; au moins 1 tesson jointif avec 1B1	1
1A99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	grand contenant avec décor de cannelures moulées sur le corps	1
1A99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant à anse	1	1	grand contenant pansu à anse; pichet? pot de chambre?	1
1A99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	1	1		1
1A99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	2	1	décor de bandes d'engobes blanc et brun foncé	1
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor de paysage imprimé au décalque brun; TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	1
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu, blanc et brun foncé sur une bande d'engobe jaune ocre	1
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	43	4	4 tessons de rebords; 2 tessons de bases; 1 tesson d'anse?; Pearlware, TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	1
1A99	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Contenant	1	1		1
1A99	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant?	1	1	petit tesson; possiblement gobelet ou verre à tige	1
1A99	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Gobelet ou verre à tige	1	1	tesson de rebord; verre pressé?	1
1A99	2.1.1.8	V Inc sans plomb canadien	Bouteille à boisson gazeuse	1	1	bouteille à Coca-Cola; entière; inscription à l'émail cuit blanc et rouge sur le col; inscription moulée en relief sur la base « 11 / 15-1969 / U (symbole de la <i>Consumer Glass Company</i>) / 23300 »	1
1A99	2.1.1.8	V Inc sans plomb canadien	Bouteille à boisson gazeuse	1	1	bouteille à Coca-Cola; entière; inscription moulée en relief sur le haut du corps « Coca-Cola / TRADE MARK REGISTERED 3 MIN. CONTENTS 6 FL. OZS. »; inscription moulée en relief sur la base « / 2 [...] (symbole de la <i>Dominion Glass Company</i>) 58 »	1

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1A99	2.1.1.8	V Inc sans plomb canadien	Bouteille à boisson gazeuse	35	2	bouteilles à Coca-Cola; 1 tessons de goulot; 2 tessons de bases; 1 tesson avec inscription « [P]ep[si] » à l'émail cuit rouge sur le col; 1 tesson de base avec inscription moulée en relief « [...]CA-COLA LTD [...] »; 1 tesson de base avec inscription moulée en relief « [...] (symbole de la <i>Dominion Glass Company</i>) / 5[...] »	1
1A99	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	6	4	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; 1 tesson avec inscription moulé en relief « [...]NI D[...] / [...] NI RE[...] »	1
1A99	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant	5	3	1 tesson orné de larges côtes verticales	1
1A99	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	9	3		1
1A99	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Isolateur électrique	1	1	fragmentaire	1
1A99	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	8	2	corps cylindrique?; verre soufflé dans un moule	1
1A99	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	31	3	corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 1 goulot avec lèvre façonnée à la pince de finition; 3 tessons de bases; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	5	1	verre de couleur vert; corps cylindrique; verre fabriqué à la machine ?	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert pâle	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	12	1	verre de couleur vert-jaune; corps carré ou rectangulaire à coins arrondis?; verre fabriqué à la machine ?	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert-jaune	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à bière	46	1	verre de couleur brune; 1 base; 1 tesson d'épaule avec inscription « G038[...] » imprimée en blanc; verre fabriqué à la machine	1
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à boisson gazeuse	93	3	verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 Up; 1 goulot; 3 tesson de bases, dont 2 jointifs; 1 base avec inscription moulée en relief « [...] 23353 »; 1 base avec inscription moulée en relief « [...]LIR NOT TO BE REFILLED »; 6 tessons de col et d'épaule avec inscriptions « 7 Up », « return for deposit » et « [...] dépôt » à l'émail cuit blanc et rouge; 9 tessons de col et corps avec motifs et inscriptions moulés en relief	1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Boulon	1	1		1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau	2	1		1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Crochet et piton	1	2	crochet de fermeture à tête relevée et piton fiché; entiers	1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	1	1		1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Penture	1	1	entière ou complète; penture possiblement forgée à partir d'un cerceau de tonneau et repliée pour former un œil	1
1A99	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	tête découpée	1
1A99	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1		1
1A99	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	3	1	longues tiges; restes d'une clôture?	1
1A99	3.2.1	Métal plaqué	Objet indéterminé	1	1	métal non ferreux chromé ou nickelé	1
1A99	5.1.1	Os	Ossement	6	5	mammifères; 3 os longs; 1 métacarpe ou métatarse	1
1A99	5.3.1	Plastique	Cartouche	6	1	cartouche (plus communément appelée cassette) 8 pistes; plastique noir; NON	

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
						CONSERVÉE	
1A99	5.4.5	Caoutchouc	Objet indéterminé	1	1	grand fragment sans forme précise; NON CONSERVÉ	
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	4	2	petits fragments; corps orange pâle et orange foncé; NON CONSERVÉES	
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	27	1	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	tesson de rebord; corps gris foncé; glaçure vert olive à l'intérieur et à l'extérieur	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	6	2	tessons de rebords jointifs; bol ou plat à aile	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	53	2	6 petits tessons de rebords; 5 tessons de bases, dont certains jointifs entre eux; probablement plusieurs tessons de terrine, bol ou plat	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	11	1	tesson de rebord avec bec verseur; jointifs avec une des terrines de 1A99	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	1	1	tesson de rebord avec bec verseur	2
1B1	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Bol à aile	3	1	2 tessons de rebord; décor de taches brunes diffuses	2
1B1	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	4	2	1 tesson de base	2
1B1	1.1.1.111	TCG avec engobe et glaçure	Contenant	1	1	tesson de rebord (marli?); corps beige ou gris pâle; engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune pâle à l'intérieur; décor de taches d'oxydes métalliques colorées ?; partiellement altéré par le feu	2
1B1	1.1.2.31	Creamware	Assiette?	1	1	tesson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé rehaussé de bleu	2
1B1	1.1.2.31	Creamware	Bol?	6	1	4 tessons de rebord, dont 3 jointifs entre eux et avec 1 tesson de rebord de 1B2; décor de bandes d'engobe blanc, brun pâle et brun foncé; possiblement bol à carène	2
1B1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	32	4	9 tessons de rebords, dont 2 jointifs	2
1B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	angle fourneau-tuyau avec éperon plat	2
1B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	4	1	2 tessons jointifs; décor végétal moulé	2
1B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	3	1		2
1B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	4	1		2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	2	1	tessons de marli jointifs; contour cranté; décor comprenant une bordure géométrique d'inspiration chinoise (<i>Willow</i> ?) imprimé au décalque bleu; Pearlware tardif	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	6	2	tessons de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé rehaussé de bleu; Pearlware tardif	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; contour cranté ou ondulé; décor comprenant des fleurs et des lignes de perles moulées et rehaussées d'une bande bleue; Pearlware tardif	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Bol?	13	1	3 tessons de rebord jointifs; 5 tessons jointifs formant une partie de la base et de la paroi; décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu et blanc, ainsi que des bandes d'engobes bleu, blanc et brun foncé; bol à carène	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Bol?	6	1	décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu, blanc et brun foncé, ainsi que des bandes d'engobes ocre, blanc et brun foncé; bol à carène	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	38	4	1 tessons de rebords; 4 tessons de bases	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu, blanc et brun foncé sur une bande d'engobe brun pâle	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	17	4	6 tessons de rebords; 2 tessons de base; décor floral peint en bleu; possiblement 2 soucoupes et 2 bol ou tasses	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	contenant pansu; décor comprenant une bande de quadrillage moletée rehaussée de vert, deux anneaux de perles moletés, ainsi que des bandes d'engobes bleu et brun foncé	2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Pichet?	2	1	tessons de rebord jointifs avec 1A99, 1B2 et 1B3; décor comprenant une bande de quadrillage moletée rehaussée de vert, un anneau de perles moleté et des bandes d'engobe brun foncé	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	1	tesson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé rehaussé de bleu	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	1	tesson de marli; contour simple	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette creuse	2	1	tessons jointifs formant une assiette reconstituable; décor fait de trois rangées de points en creux	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	18	1	reconstituable car presque tous les tessons sont jointifs entre eux et avec ceux de 1A99 et 1B2; bol à carène; décor de bandes d'engobe bleu	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	28	2	2 tessons de rebords; 5 tessons de base à pied annulaire	2
1B1	1.1.2.61	TCF blanche	Plat de service	4	0	au moins 1 tesson jointif avec ceux de 1A99; plat de forme hexagonale allongée; contour cranté; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	2
1B1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette	37	1	26 tessons jointifs formant trois sections de marli et bourge et 1 partie de la base; au moins 1 tesson jointif avec 1B1	2
1B1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	20	2	2 tessons de rebords; 4 tessons de bases	2
1B1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Bol à carène	2	1	décor de bandes d'engobes blanc et brun foncé	2
1B1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Bol à carène	4	1	1 petit tesson avec décor <i>mocha</i> bleu foncé sur bande d'engobe blanc	2
1B1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	5	3	petits tessons; décor imprimé au décalque bleu et bleu pâle; Pearlware ou TCF blanche	2
1B1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor végétal peint en vert feuille; TCF blanche?	2
1B1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	126	7	petits tessons; 4 tessons de rebords; 7 tessons de bases; Creamware, Pearlware TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1B1	1.99	Céramique altérée	Contenant	1	1	terre cuite fine ou grès fortement altéré par le feu	2
1B1	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Contenant	1	1		2
1B1	2.1	Verre incolore	Cheminée de lampe	12	1	8 tessons jointifs formant la partie supérieure de la cheminée	2
1B1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Bouteille	2	1	1 tessons de base; verre fabriqué à la machine	2
1B1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	1	1		2
1B1	2.1.4.7	V Inc au plomb	Contenant?	2	2	1 tesson avec décor de fines côtes	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
		non-id					
1B1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	36	7		2
1B1	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Contenant?	3	2		2
1B1	2.3.1.2	V Coul transp vert foncé brit	Bouteille	3	1	2 tessons de cul avec marque de pontil au sable	2
1B1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	86	2	corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; 2 goulots avec lèvre façonnée à la pince de finition; 2 bases, dont 1 porte un symbole de cercle moulé en relief; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps d'au moins une bouteille	2
1B1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	5	1	verre de couleur vert; corps cylindrique; verre fabriqué à la machine ?	2
1B1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à bière?	5	1	verre de couleur brune; 1 goulot; verre fabriqué à la machine	2
1B1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à boisson gazeuse?	10	2	verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 Up?; 2 tessons de col et d'épaule avec inscriptions « [...]OSIT.N[...] » et « [...]EFILLED »	2
1B1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Flasque?	1	1	verre de couleur vert émeraude; décor moulé comprenant un motif de gaufre sur le corps	2
1B1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	18	14	fer forgé ou laminé	2
1B1	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	15	1		2
1B1	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	18	18	NON CONSERVÉES	
1B1	3.1.1.1	Fer ind	Contenant	2	1	contenant en tôle avec rebord replié sur un cerceau de fer tréfilé	2
1B1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	12	10		2
1B1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	19	16	têtes découpées	2
1B1	3.1.2.1	Cuivre ind	Bouton	1	1	entier; face légèrement convexe repliée sur le dos; dos légèrement convexe; probablement attache à œillet; décor estampé représentant une fleur disposée à la manière d'une rosace	2
1B1	3.1.3.1	Étain	Œillet?	1	1	entier; objet circulaire ressemblant à un œillet de grandes dimensions pour un matériau épais (cuir ou grosse toile), peut-être œillet pour sac quelconque	2
1B1	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	fragment d'éclat; chert à radiolaires d'origine calcaire (ou carbonaté) gris pâle à gris bleuté présentant une gaine corticale beige (calclutite siliceuse)	2
1B1	5.1.1	Os	Ossement	10	4	blanchis	2
1B1	5.1.1	Os	Ossement	18	12	petit mammifère?; 3 os longs, dont 2 fémurs; 2 os iliaques; 7 vertèbres	2
1B1	5.1.1	Os	Ossement	22	11	mammifères; 3 os longs; 1 dent; 1 phalange; 3 côtes; 3 os crâniens?	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	59	3	3 tessons de rebords; 3 tessons de bases; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	5	2	2 tessons de rebords; TCG locale gl inc altérée par le feu?	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	17	1	2 tessons de rebord; 2 tessons de base	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	28	3	1 tesson de rebord; 1 tesson de base	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	1	1	teesson de rebord avec bec verseur	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	11	1	4 tessons de rebord jointifs; même objet que la terrine 1A99-1B1?	2
1B2	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	2	1		2
1B2	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	1	1	décor de taches brunes diffuses	2
1B2	1.1.2.31	Creamware	Assiette?	6	1	tessons de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé rehaussé de bleu	2
1B2	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	2	1	tessons de marli jointifs; décor moulé comprenant une bande de feuillage et de perles; Creamware tardif	2
1B2	1.1.2.31	Creamware	Bol?	6	0	2 tessons de rebord, dont 1 jointif avec ceux de 1B1; décor de bandes d'engobe blanc, brun pâle et brun foncé; possiblement bol à carène	2
1B2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	63	3	9 tessons de rebords; 1 tesson de base; l'anse; possiblement les restes d'un pot de chambre	2
1B2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	3	1		2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	1	1	tesson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> comportant un motif végétal stylisé moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	5	1	1 tesson de rebord; 2 tessons jointifs; décor floral peint en bleu; bol ou tasse à carène	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	1	1	petit tesson; décor de bandes d'engobe brun foncé; bol ou tasse à carène	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	31	5	2 tessons d'anse, dont 1 petite anse ornée de stries verticales; 10 tessons de bases	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	5	3	1 tesson de rebord; décor floral peint en bleu; possiblement 2 soucoupes et 1 bol ou tasse	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor de bande d'engobe bleu	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant à anse	1	1	petite anse; décor peint en bleu	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Soucoupe?	1	1	petit tesson de rebord; décor imprimé au décalque bleu	2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Soucoupe?	1	1	petit tesson de rebord; décor imprimé au décalque bleu	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	0	tesson de marli jointif avec 1B3; contour simple	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	1	tesson de marli; contour simple	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ou plat	7	1	tessons de marli; contour simple ou cranté; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	13	0	reconstituable car presque tous les tessons sont jointifs entre eux et avec ceux de 1A99 et 1B1; bol à carène; décor de bandes d'engobe bleu	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	11	2	2 tessons de rebord; 9 tessons de bases	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	25	1		2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	1	tessons de rebord jointifs; décor de bandes d'engobes bleu et brun foncé	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant à anse	1	1	contenant pansu avec point d'attache pour une anse (pichet?); décor végétal peint en bleu et vert feuille	2
1B2	1.1.2.61	TCF blanche	Pot de chambre?	1	1	tesson de rebord	2
1B2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette?	10	1	4 tessons de marli, dont 2 jointifs ; 4 tessons de base, dont 2 jointifs	2
1B2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Bol à carène	1	1	décor de bandes d'engobes blanc et brun foncé	2
1B2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	2	1		2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1B2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant à pied	3	1	tessons jointifs formant une partie de base à pied annulaire (bol?)	2
1B2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Assiette ou plat	6	3	tessons de marlis; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu; Creamware, Pearlware ou TCF blanche	2
1B2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	130	1	petits tessons; 5 tessons de rebords; 7 tessons de bases; Creamware, Pearlware TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1B2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Soucoupe?	2	1	décor végétal imprimé au décalque brun; TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée?	2
1B2	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	1	1	petit tesson; GG Fulham-Lambeth, GG Lambeth tardif ou GG Derbyshire 4	2
1B2	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Contenant	2	1	petits tessons	2
1B2	1.99	Céramique altérée	Contenant	1	1	terre cuite fine ou grès fortement altéré par le feu	2
1B2	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Objet indéterminé	1	1	luminaire ou contenant	2
1B2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	94	5		2
1B2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	92	3	corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot avec lèvres façonnées à la pince de finition; 4 tessons de bases, dont 2 jointifs qui portent un symbole étoilé; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps	2
1B2	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert; corps cylindrique; verre fabriqué à la machine ?	2
1B2	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert-jaune	2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau	2	1		2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	7	4	fer forgé?	2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	5	1		2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	12	12	NON CONSERVÉE	2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	3	2		2
1B2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	7	7		2
1B2	5.1.1	Os	Ossement	13	3	mammifères; 2 os longs; 1 os scapulaire ou iliaque	2
1B3	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	4	1	1 tesson de base; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	8	2	1 tesson de rebord; 1 tesson de base	2
1B3	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1	petit tesson de marli; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	2
1B3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	15	2	1 tesson de rebord	2
1B3	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	2	1	tessons de marli jointifs	2
1B3	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	4	2	tessons de marlis, dont 3 jointifs; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	2
1B3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	14	4	petits tessons; 4 tessons de rebords; 1 tesson de base; décor floral peint en bleu; possiblement bol, tasse et/ou soucoupe	2
1B3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	19	4	9 tessons de bases	2
1B3	1.1.2.51	Pearlware	Pichet?	2	0	tessons de rebord jointifs avec 1A99, 1B1 et 1B2; décor comprenant une bande de quadrillage moletée rehaussé de vert, un anneau de perles moleté et des bandes d'engobe brun foncé	2
1B3	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	2	1	teson de marli jointifs entre eux et avec celui de 1B2; contour simple	2
1B3	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	3	1	1 tesson de rebord; décor de bandes d'engobe bleu	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1B3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	décor comprenant un motif d'engobe marbré bleu, blanc et brun foncé sur une bande d'engobe ocre	2
1B3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	3	2		2
1B3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	tesson de marli	2
1B3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	6	1	1 tesson de base	2
1B3	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Bol à carène	2	1	décor de bandes d'engobes blanc et brun foncé	2
1B3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	décor de paysage imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	2
1B3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	décor d'oxydes bleu saupoudrés (<i>spattered</i>) ou décor imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	2
1B3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	12	2	petits tessons; 2 tessons de bases; Creamware, Pearlware TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1B3	2.1	Verre incolore	Objet indéterminé	11	1	au moins 3 tessons jointifs; coupe de verre à pied ou cheminée de lampe?	2
1B3	2.1	Verre incolore	Objet indéterminé	1	1	petit tesson	2
1B3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant?	3	1	2 tessons jointifs; décor à motif de diamants; verre pressé?	2
1B3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Verre à tige	4	2	tessons de pieds coniques à replu; 2 tessons jointifs; possiblement de provenance britannique	2
1B3	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	7	3		2
1B3	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	1	1	corps cylindrique; verre soufflé dans un moule	2
1B3	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	5	2	corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule	2
1B3	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	2	1	verre de couleur vert; corps cylindrique; verre fabriqué à la machine ?	2
1B3	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert pâle; verre soufflé?	2
1B3	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur brune; verre fabriqué à la machine?	2
1B3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	5	5	fer forgé?	2
1B3	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	3	3	NON CONSERVÉES	2
1B3	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	1	1	anse? crochet?	2
1B3	5.1.1	Os	Ossement	4	2	mammifères; 1 os long; 1 vertèbre	2
1B4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	tesson de rebord (marli?)	2
1B4	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	1	1		2
1B4	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille?	2	1	corps cylindrique?; verre soufflé dans un moule	2
1B4	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	3	1	verre de couleur vert; corps cylindrique; verre fabriqué à la machine ?	2
1B4	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à bière	3	1	verre de couleur brune; petite bouteille à col court; 1 goulot; 2 tessons de base jointifs; verre fabriqué à la machine	2
1B4	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à boisson gazeuse?	4	1	verre de couleur vert-jaune; bouteille à 7 Up?; 2 tessons d'épaule avec inscriptions « NO DEP[...] »	2
1B5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	1	1	tesson de rebord d'un petit bol ou d'un plat à aile	2
1B5	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	1	1	tesson de rebord; décor végétal peint en bleu	2
1B5	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	4	2	2 tessons de bases	2
1B5	1.1.2.91	TCF jaune	Contenant	5	1	2 tessons de base à pied annulaire jointifs	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
		glaçure claire					
1B5	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	3	2	petits tessons; Pearlware ou TCF blanche	2
1B5	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	5	1	corps carré à coins chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps	2
1C1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	2	2	petits fragments; corps orange pâle et orange foncé; NON CONSERVÉES	
1C1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	2	2	probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1C1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	corps orangé; glaçure brun foncé ou noire	2
1C1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	petits tessons	2
1C1	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	Contenant	1	1	petit tesson	2
1C1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1	1 tesson de rebord (marli?)	2
1C1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1	tessons de marli; décor moulé rehaussé de bleu	2
1C1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1		2
1C1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	1	tessons de rebord; décor imprimé au décalque bleu pâle	2
1C1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	8		petits tessons; Creamware, Pearlware, TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1C1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1	avec embout	2
1C1	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Objet indéterminé	1	1	petit tesson	2
1C1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	6	4		2
1C1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille?	1	1	verre soufflé	2
1C1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	3	1	tessons de goulots jointifs avec lèvre façonnée à la pince de finition; verre soufflé dans un moule	2
1C1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	1	1	verre de couleur vert-jaune; petit tesson; verre fabriqué à la machine	2
1C1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert; corps cylindrique?	2
1C1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur brune; petit tesson	2
1C1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	fer forgé ou laminé	2
1C1	3.1.1.1	Fer ind	Fourchette	1	1	fragmentaire; fourchon à 4 dents	2
1C1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3		2
1C1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	tête découpée	2
1C1	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau ou petit mammifère; os longs	2
1C1	5.1.1	Os	Ossement	5	5	mammifères; 1 os long; 1 phalange; 1 côte; 1 os carpien ou tarsien	2
1C2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	3	1	petits fragments; corps orange foncé; NON CONSERVÉES	
1C2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	7	2	1 tesson de base; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1C2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	4	2	2 tessons de rebords	2
1C2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	5	2	2 tessons jointifs	2
1C2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	petits tessons	2
1C2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1		2
1C2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	décor peint en polychromie (bleu et orange)	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1C2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	3	1	1 tesson de base	2
1C2	1.2.1.79	GG gl saline brune	Cruche?	1	1	corps grossier de couleur brun rougeâtre; plusieurs cruches similaires provenant de Grande-Bretagne et datant du 19e siècle dans la collection de Place-Royale	2
1C2	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Bouteille à cirage	1	1	tesson d'épaule	2
1C2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	10	4		2
1C2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	1	1	corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule	2
1C2	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	1	1	NON CONSERVÉES	
1C2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	4		2
1C2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	têtes découpées	2
1C2	3.1.3.1	Étain	Crochet	1	1	complet ou entier; crochet de suspension pour luminaire ou jardinière	2
1C2	5.1.1	Os	Ossement	3	1	mammifère	2
1D1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	4	1	petits fragments; corps orange pâle; NON CONSERVÉES	2
1D1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	corps rougeâtre; glaçure brun foncé; TCG locale?	2
1D1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	12	2	probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1D1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Bol ou terrine	2	1	1 tesson de rebord	2
1D1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	6	1	4 tessons de rebord, dont au moins 2 jointifs	2
1D1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	1		2
1D1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	5	2	2 tessons de rebords	2
1D1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	petit tesson de rebord; décor comprenant une bande de chevrons moletée et rehaussée de vert	2
1D1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	2	1	fourneau incomplet	2
1D1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	2	1		2
1D1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de rebord (marli?); décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	2
1D1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ou plat	4	1	3 tessons de base jointifs	2
1D1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque bleu pâle	2
1C2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; 1 tesson de base	2
1D1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	11	2	1 contenant à décor de bandes d'engobes blanc et brun foncé; 1 contenant à décor <i>mocha</i> bleu sur bande d'engobe blanc	2
1D1	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	Contenant	1	1	décor moulé	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor peint en polychromie (bleu et vert feuille); Pearlware ou TCF blanche	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson de rebord (marli?); décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu; Pearlware ou TCF blanche	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson de rebord (marli?); décor végétal moulé et rehaussé de bleu; Pearlware ou TCF blanche	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	3	2	petits tessons; décor imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	décor imprimé au décalque brun, possible le motif <i>Willow</i> ; Pearlware tardif?	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	6	2	petits tessons; 1 objet à décor de bandes d'engobe bleu, blanc et brun foncé; 1 objet avec décor de bandes d'engobes ocre, blanc et brun foncé; 1 des deux objets a peut-être aussi un motif d'engobes marbrés bleu, brun et blanc; TCF blanche?	2
1D1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	44	3	petits tessons; 3 tessons de rebords; 2 tessons de bases; Creamware, Pearlware, TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1D1	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Contenant	1	1		2
1D1	1.2.2.199	GF indéterminé	Contenant	1	1	corps jaune pâle; engobe blanc à l'intérieur; glaçure liquide à l'intérieur et à l'extérieur	2
1D1	1.99	Céramique altérée	Contenant	4	2	terre cuite fine ou grès fortement altéré par le feu	2
1D1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Objet indéterminé	1	1	luminaire ou contenant	2
1D1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant?	3	1		2
1D1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	10	2		2
1D1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	7	1	1 tesson de goulot avec bague façonnée à la pince de finition; corps cylindrique?	2
1D1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	14	2	corps carré à coins arrondis ou chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	2
1D1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	1	1	verre de couleur vert-jaune; entière; petite bouteille avec extrémité à capsule; long col rétréci vers le haut, épaule tombante et corps cylindrique; inscriptions « BOTTLE / 170 / B (symbole P dans un cercle) 7 / MADE IN U.K. »; verre fabriquée à la machine	2
1D1	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Objet indéterminé	1	1	petit tesson	2
1D1	2.99	Verre altéré	Objet indéterminé	1	1	verre altéré par le feu	2
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	fer forgé ou fer laminé à tête forgée	2
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	3	fer forgé ou laminé	2
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	6	6	NON CONSERVÉES	
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Crampon	1	1	fer forgé?	2
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Maillon de chaîne?	1	1		2
1D1	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	2	2	fragments d'outils ou de pièces de machinerie	2
1D1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	10	9		2
1D1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2	grands clous	2
1D1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	7	7	têtes découpées	2
1D1	5.1.1	Os	Ossement	1	1	mammifère; côte ?; 1 face semble polie et présente ce qui ressemble à des motifs gravés ou bien des traces d'ustensiles	2
1D1	5.1.1	Os	Ossement	7	2	mammifères; 2 os long; traces de boucherie	2
1D2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	corps rougeâtre; glaçure incolore d'aspect brun rougeâtre; TCG locale?	2
1D2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	11	2	4 tessons de rebords; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	2
1D2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	7	2	2 tessons de rebord	2
1D2	1.1.1.34	TCG locale gl tachetée verte	Contenant	7	1	2 tessons de rebord	2
1D2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1	tessons de rebord jointifs; possiblement pot de chambre	2
1D2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	décor peint (?) en rouge sur la glaçure	2

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1D2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	2	1		2
1D2	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	109	1	au moins 5 tessons de marli jointifs	2
1D2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	2		2
1D2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	3	2		2
1D2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	4		petits tessons; Pearlware, TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	2
1D2	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	2	1		2
1D2	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé				2
1D3	3.1.2.21	Cuivre forgé	Jeton	1	1	entier; « Britannia & Aigle », probablement émission originale de 1813	2
1E1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	3	1	2 tessons de rebord; probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	3
1E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	4	2		3
1E1	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	3
1E1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	5	1	1 tesson de rebord	3
1E1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	3	2	1 tesson de base	3
1E1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ou plat	2	1	tessons de marli jointifs; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	3
1E1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1		3
1E1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	9	2	décor <i>mocha</i> noir sur bande d'engobe ocre	3
1E1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor d'oxydes bleu saupoudrés (<i>spattered</i>) ou décor imprimé au décalque bleu; Pearlware?	3
1E1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	3
1E1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	4	2	petits tessons; Pearlware, TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	3
1E1	1.2.1.61	GG Lambeth tardif	Contenant	1	1		3
1E1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant?	2	1		3
1E1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	4	1	corps cylindrique?; verre soufflé	3
1E1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	5	1	corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule	3
1E1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert-jaune; petit tesson	3
1E1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	4	3	têtes découpées	3
1E1	5.1.1	Os	Ossement	4	2	mammifère; 1 dent; 1 mandibule?	3
1E1	5.1.4	Coquille	Coquille	1	1	mollusque	3
1E1 ext.	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	petit fragment; corps orange pâle; NON CONSERVÉE	
1E1 ext.	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	1	1	corps rougeâtre; glaçure brun foncé; TCG locale?	3
1E1 ext.	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	4	2	1 tesson de rebord	3
1E1 ext.	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	3
1E1 ext.	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	tesson de rebord	3
1E1 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	3	1	tessons de marli jointifs; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu	3
1E1 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	décor peint en bleu	3
1E1 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	4	1		3
1E1 ext.	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1		3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1E1 ext.	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	2	1	1 tesson de rebord	3
1E1 ext.	1.2.2.199	GF indéterminé	Contenant	3	1	tessons jointifs; corps jaune pâle; engobe blanc à l'intérieur; glaçure liquide à l'intérieur et à l'extérieur; décor moulé	3
1E1 ext.	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	2	1		3
1E1 ext.	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	2	1	corps cylindrique?; verre soufflé	3
1E1 ext.	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	3	1	1 tesson de base; verre soufflé dans un moule	3
1E1 ext.	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	1	1	NON CONSERVÉE	
1E1 ext.	3.1.1.11	Fer forgé	Ciseau à bois	1	1	reconstituable : lame et soie en forme de queue de rat	3
1E1 ext.	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2		3
1E1 ext.	5.1.1	Os	Bouton	1	1	entier; face légèrement concave avec bordure; dos légèrement convexe; 4 trous	3
1E1 ext.	5.1.1	Os	Ossement	4	1	mammifère	3
1E1 ext.	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau ou petit mammifère	3
1E2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Bol ou terrine	1	1	teson de rebord	3
1E2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	3
1E2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1		3
1E2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		3
1E2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	18	1	au moins 3 tessons jointifs formant une base à pied annulaire; possiblement bol à carène	3
1E2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	1	1 tesson de base Pearlware ou TCF blanche	3
1E2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	3	2	Creamware ou TCF blanche	3
1E2	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Contenant	1	1		3
1E2	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant	1	1	teson de base ou de couvercle; décor à motifs de rayons convergents; verre pressé; légèrement teinté rose (altération due aux rayons UV)	3
1E2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	3	2	2 tessons d'épaule jointifs; 1 corps cylindrique et possiblement 1 corps carré; verre soufflé	3
1E2	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau?	2	1		3
1E2	3.1.1.1	Fer ind	Ciseaux	1	1	incomplets : un anneau avec fragment de lame; probablement ciseaux de tailleur	3
1E2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	5	5	têtes découpées	3
1E2	5.1.1	Os	Ossement	3	2	mammifères; 1 vertèbre	3
1E2 ext.	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	7	3	petits fragments; corps orange pâle, orange foncé et rougeâtre; NON CONSERVÉES	
1E2 ext.	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	3	1	probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	3
1E2 ext.	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	2	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	3
1E2 ext.	1.1.2.31	Creamware	Assiette	1	1	teson de marli et bouge	3
1E2 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	1	1	décor peint en orange; bol ou tasse à carène	3
1E2 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	6	3	1 tesson de base	3
1E2 ext.	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	teson de rebord; décor imprimé au décalque bleu	3
1E2 ext.	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	3	1	2 tessons de base à pied annulaire	3
1E2 ext.	1.1.2.71	TCF blanche	Contenant	1	1	teson de base; inscription imprimée au	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
		vitriifiée				décalque noir	
1E2 ext.	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	3	2	1 tessons avec décor <i>mocha</i> noir sur bande d'engobe ocre	3
1E2 ext.	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	3
1E2 ext.	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	5	3	petits tessons; Creamware, TCF blanche ou TCF blanche vitriifiée	3
1E2 ext.	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	1	1	petit tesson; corps beige; enduit ferrugineux brun roux et glaçure saline à l'extérieur; GG Derbyshire 4?	3
1E2 ext.	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	5	3		3
1E2 ext.	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant	1	1		3
1E2 ext.	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	7	1	1 goulot; verre soufflé	3
1E2 ext.	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	2	1	corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries parallèles sur le corps	3
1E2 ext.	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert-jaune; petit tesson	3
1E2 ext.	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2		3
1E2 ext.	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	têtes découpées	3
1E2 ext.	4.3.2	Mortier	Matériau de liaison	1	1	gros fragment de mortier (de ciment ?)	3
1E2 ext.	5.1.1	Os	Ossement	26	10	mammifères; 4 os longs; 3 côtes; 2 os carpiens ou tarsiens; traces de boucherie	3
1F2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	2	2	petits fragments; corps orange foncé et rougeâtre; NON CONSERVÉES	3
1F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant				3
1F2	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	Contenant	1	1	petit tesson	3
1F2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1	petit tesson	3
1F2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson	3
1F2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	3		3
1F2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	2	2	verre soufflé	3
1F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer forgé ou laminé	3
1F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	5	3		3
1F2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3		3
1F2	4.3.2	Mortier	Matériau de construction	1	1	fragment de mortier (de ciment ?) recouvert de crépi sur une face	3
1F2	5.4.5	Caoutchouc	Objet indéterminé	1	1	caoutchouc rouge; possiblement recouvrement d'un manche	3
1F3	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	2	1	probablement TCG locale sur laquelle il n'y a plus de glaçure	3
1F3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	4	1	tessons de rebord jointifs	3
1F3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	7	2	1 tesson de rebord	3
1F3	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Bol à aile	1	1	teson de rebord; décor de taches brunes diffuses	3
1F3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	2	1 tesson de base	3
1F3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	4	1	1 fragment avec embout et traces de dents	3
1F3	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1	teson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> comportant un motif végétal stylisé moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif	3
1F3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	5	1		3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de bleu; TEC à corps tendre altérée par le feu	3
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Bol ou tasse	1	1	décor peint ou imprimé au décalque bleu; TCF à corps tendre altérée par le feu	3
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	décor d'inspiration chinoise imprimé au décalque bleu; légèrement altéré par le feu; TCF blanche?	3
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor comprenant une bande peinte en bleu; Pearlware ou TCF blanche	3
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor comprenant une bande peinte en bleu; Pearlware ou TCF blanche	3
1F3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	1	petits tessons; Pearlware ou TCF blanche	3
1F3	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	3	1	petits tessons de base jointifs; corps beige contenant des nombreuses petites inclusions noires; enduit ferrugineux brun roux et glaçure saline à l'extérieur; GG Derbyshire 4?	3
1F3	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Flacon	3	1	1 tesson de goulot avec lèvre à rebord large; verre soufflé	3
1F3	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	15	3		3
1F3	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	7	1	verre soufflé	3
1F3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	fer forgé ou laminé	3
1F3	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	3	1		3
1F3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	9	9		3
1F3	3.1.1.11	Fer forgé	Ciseau	1	1	incomplet : lame seulement; ciseau à bois ou à calfeutrer (auss appelé clavet)	3
1F3	3.1.2.1	Cuivre ind	Dé à coudre	1	1	complet	3
1F3	3.1.4.1	Plomb	Objet indéterminé	1	1	résidu de coulée?	3
1F3	4.1.1	Calcaire	Bille	1	1	entière	3
1F3	5.1.1	Os	Dos de bouton	1	1	entier	3
1F3	5.1.1	Os	Ossement	35	18	mammifères; 9 côtes; 1 os carpien ou tarsien; 1 os iliaque ou scapulaire; 2 vertèbres; 1 mandibule; 2 dents; 2 extrémités d'os longs non épiphysées	3
1F3	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau ou petit mammifère	3
1F3	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau; os long	3
1F3	5.1.1	Os	Ossement	4	4	poissons	3
1F4	5.1.1	Os	Ossement	1	1	mammifère	3
1F4	5.1.1	Os	Ossement	1	1	oiseau ou petit mammifère	3
1G1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	12	1	petits tessons	3
1G1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	3	2	petits tessons; Pearlware ou TCF blanche	3
1G1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille à boisson gazeuse	2	1	bouteille à Coca-Cola; 2 tessons d'épaule jointifs avec inscription « C[oca] [...] »; verre fabriqué à la machine	3
1G1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	2	2		3
1G1	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Objet indéterminé	1	1	petit tesson; contenant?	3
1G1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	3	1	corps carré à coins chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1G1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert; petit tesson	3
1G1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	3	fer forgé ou laminé	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1G1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Maillon de chaîne?	1	1	petit maillon	3
1G1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige tordue; restes d'un cintre?	3
1G1	6	Matériau indéterminé	Objet indéterminé	1	1	Mince plaque de matière gris pâle, dense, contenant peu ou pas d'inclusion (céramique? ciment? mastic?); recouverte d'un enduit rouge orangé sur une face et d'un noir sur l'autre (peinture?)	3
1G2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	2	2	petits fragments; corps orange pâle et orange foncé; NON CONSERVÉES	
1G2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson	3
1G2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor moulé; bol?	3
1G2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	2	2	petits tessons	3
1G2	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Bouteille à cirage?	1	1	tesson d'épaule; l'ouverture, qui semble très large, suggère une bouteille pour la cire à chaussure en pâte	3
1G2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille	1	1	tesson de base; verre soufflé dans un moule en 2 parties avec base séparée; base polie (?)	3
1G2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	1		3
1G2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	15	2	1 goulot avec lèvre et bague façonnées à la pince de finition; 1 tesson de lèvre	3
1G2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	11	1	corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot façonné à la pince de finition jointif avec 2 tessons d'épaule; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1G2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer forgé ou laminé	3
1G2	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	2	2		3
1G2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	2	1	fragments de tiges	3
1G2	5.1.1	Os	Ossement	1	1	mammifère	3
1G3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	petit fragment; corps orange foncé; NON CONSERVÉE	
1G3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor comprenant un motif d'engobes marbrés bleu et blanc sur une bande d'engobe jaune ocre	3
1G3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1	petits tessons	3
1G3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	petit tesson	3
1G3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor d'inspiration chinoise imprimé au décalque bleu pâle, possiblement le décor <i>Pale Broseley</i> ; bol ou tasse?	3
1G3	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	1	1	décor <i>mocha</i> brun foncé sur bande d'engobe blanc	3
1G3	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant	1	1	tesson de base; corps beige contenant des nombreuses petites inclusions noire; enduit ferrugineux brun roux et glaçure saline à l'extérieur; glaçure saline à l'intérieur; GG Derbyshire 4?	3
1G3	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Contenant	2	2		3
1G3	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	4	2		3
1G3	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	11	1	corps carré à coins chanfreinés; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1G3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	6	6	fer forgé ou laminé	3
1G3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer tréfilé?	3
1G3	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	3	1		3
1G3	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	2	2	NON CONSERVÉES	
1G3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige tordue; cintre?	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1G3	5.1.1	Os	Ossement	1	1	petit fragment blanchi	3
1G3	5.1.1	Os	Ossement	3	2	mammifères; côtes	3
1H1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	1	tesson de rebord	3
1H1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	72	1	tessons de base d'un contenant à pied annulaire	3
1H1	1.2.1.79	GG gl saline brune	Cruche?	1	1	corps grossier de couleur brun rougeâtre; plusieurs cruches similaires provenant de Grande-Bretagne et datant du 19e siècle dans la collection de Place-Royale	3
1H1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	5	2		3
1H1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	6	3		3
1H1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	9	2	corps carré à coins chanfreinés; 1 tesson de corps avec inscriptions moulées en relief; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1H1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert pâle; verre fabriqué à la machine?	3
1H1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur brune; verre fabriqué à la machine?	3
1H1	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau?	1	1		3
1H1	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	1	1		3
1H1	5.1.1	Os	Ossement	1	1	mammifère; côte	3
1H2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	4	1	fragments; corps orange foncé; 1 fragment avec trace de mortier; 1 fragment avec traces de combustion; NON CONSERVÉE	3
1H2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	1	tesson de rebord	3
1H2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor végétal peint en polychromie (bleu et vert feuille)	3
1H2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1	avec embout glaçuré jaune brunâtre	3
1H2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor peint ou imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	3
1H2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; TCF blanche?	3
1H2	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	1	1		3
1H2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	1	1	corps cylindrique?; verre soufflé	3
1H2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	2	1	verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1H2	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau?	1	1		3
1H2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	fer forgé ou laminé	3
1H2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1		3
1H2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	tête découpée	3
1H2	5.1.1	Os	Ossement	9	4	mammifères; 2 os longs; 1 vertèbre; traces de boucherie	3
1J1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	11	1	fragments; corps orange pâle; NON CONSERVÉE	3
1J1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	1	fragment; corps rougeâtre; épaisseur 5,50cm; NON CONSERVÉE	3
1J1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	1	1	tesson de rebord; bol ou plat à aile	3
1J1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	1	1	tesson de rebord	3
1J1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant à anse	4	1	2 tessons de corps jointifs; 1 tesson de base; contenant pansu avec amorce d'anse	3
1J1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	3	1	tessons de rebord jointifs avec bec verseur	3
1J1	1.1.1.33	TCG locale	Terrine	3	1	tessons de rebord avec bec verseur	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
		glaçure inc					
1J1	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	Contenant	1	1	petit tesson	3
1J1	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Bol à aile	3	1	tessons de rebord jointifs; décor de taches brunes diffuses	3
1J1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	5	5	petits tessons	3
1J1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	5	3	2 fragments jointifs; 1 fragment altéré par le feu	3
1J1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	1	0	tesson de marli jointif avec 1A3; contour ondulé; décor <i>shell edge</i> comportant un motif végétal stylisé moulé et rehaussé de bleu; Pearlware tardif	3
1J1	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	17	1	15 tessons jointifs formant 3 segments de rebord et paroi; décor floral peint en polychromie (bleu, vert feuille et orange); bol ou tasse à carène	3
1J1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor peint en polychromie (vert feuille, orange et brun foncé); bol, tasse ou soucoupe	3
1J1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	décor peint en polychromie (bleu et orange)	3
1J1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1	décor floral peint en bleu; bol ou tasse à carène?	3
1J1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ou plat	1	1	tesson de base; décor comprenant une scène de maison rurale imprimé au décalque bleu, probablement le décor <i>Wild Rose</i>	3
1J1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	2	1 tesson de base à pied annulaire	3
1J1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; décor moulé rehaussé de bleu, possiblement un décor <i>shell edge</i> ; Pearlware ou TCF blanche	3
1J1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	2	Pearlware ou TCF blanche	3
1J1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	TCF à corps tendre; altérée par le feu	3
1J1	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Cruche ou jarre	4	1	2 groupes de 2 tessons jointifs; décor peint au bleu de cobalt	3
1J1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille?	1	1	verre soufflé	3
1J1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	5	3		3
1J1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	7	1	corps carré à coins chanfreinés; 1 goulot façonné à la pince de finition; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps	3
1J1	2.4.1.3	V Polychrome superposé 3	Perle	1	1	entière; étirée; circulaire; moyennes dimensions; verre de couleur opaque rouge avec centre en verre de couleur transparent gris; IVa3	3
1J1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	9	10	fer forgé ou laminé; 2 clous amalgamés par la corrosion	3
1J1	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	3	2		3
1J1	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	5	5	NON CONSERVÉES	
1J1	3.1.1.1	Fer ind	Écrou	1	1		3
1J1	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	1	1	fragment de contenant?	3
1J1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	13	11		3
1J1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	têtes découpées	3
1J1	3.1.2.21	Cuivre forgé	Clou	1	1	entier	3
1J1	5.1.1	Os	Ossement	27	17	mammifères; 1 dent; 6 côtes; 1 os carpien ou tarsiens; 1 métacarpe ou métatarse; 1 phalange; 3 os longs; 1 os iliaque ou scapulaire?; 3 vertèbres	3
1J1	5.1.1	Os	Ossement	7	5	oiseaux ou petits mammifères	3
1J1	5.1.1	Os	Ossement	2	2	poissons; 1 arête; 1 vertèbre	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
1J1	6	Matériau indéterminé	Papier à emballage	2	1	mince papier d'aspect métallique avec motif bleu et argent; NON CONSERVÉ	
1K1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; Pearlware ou TCF blanche	3
1K1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Contenant?	2	1	petits tessons; décor comprenant des motifs pointillés sur une partie de la surface extérieure	3
1K1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	1	1		3
1K1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert olive pâle; verre soufflé au moule?	3
1L1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Bol à aile	8	1	reconstituable	3
1L1	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	correspond à de la TCC façon Dion ou à une autre production apparentée	3
1L1	1.1.2.31	Creamware	Bol	1	1	tesson de rebord; décor mocha brun foncé avec bande d'engobe orange et brun foncé	3
1L1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	2	2	fragments	3
1L1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson	3
1L1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	1	petits tessons	3
1L1	1.2.1.101	GG gl saline et Albany	Cruche ou jarre	2	1	tessons jointifs	3
1L1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	9	3		3
1L1	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	1	1	tesson de base; corps cylindrique; verre soufflé; verre britannique ou français	3
1L1	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille carrée	5	2	corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales sur le corps d'au moins une bouteille	3
1L1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	1	1	verre de couleur vert pâle	3
1L1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille à bière	9	1	verre de couleur brune; reconstituable?; verre fabriqué à la machine	2
1L1	3.1.1.1	Fer ind	Boucle	1	1	entière ou complète; cadre rectangulaire à coins arrondis; barre centrale ou ardillon corrodé; probablement boucle de ceinture ou de harnais	3
1L1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	fer forgé ou laminé	3
1L1	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	2	2		3
1L1	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	4	4	NON CONSERVÉES	3
1L1	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	1	1	fragment de bande perforé à une extrémité	3
1L1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2		3
1L1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	4	4	têtes découpées	3
1L1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	longue tige tordue; restes d'une clôture?	3
1L1	5.1.1	Os	Ossement	6	4	mammifères; 1 côte; 1 métacarpe ou métatarse; 1 os long; 1 vertèbre	3
1L1	5.3.1	Plastique	Emballage	1	1	sac d'emballage en plastique incolore; pour fromage de marque « KWICK à lunch » de la « Fromagerie des Basques »; NON CONSERVÉ	
1L1 fond	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Pot à conserve?	1	1	petit tesson	3
1L1 fond	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	3	1	tessons de marli jointif	3
1L1 fond	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille?	1	1	verre soufflé	3
1L1 fond	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	2		3
1L1 fond	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	fer laminé?	3
1L1 fond	3.1.1.13	Fer tréfilé	Objet indéterminé	1	1	fragment de tige tordue; clou? reste d'une	3

Lot	N° matériau	Matériau abrégé	Objet	Nbre frag.	Nbre obj.	Commentaires	No bte
						clôture?	

Annexe 4 : ChEn-005, catalogue des photographies

Photographie	Description
001	Projet n° 154-04-0267, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEn-5, sous-opération 1A, début de fouille (nord-est)
002	Site ChEn-5, sous-opération 1A, début de fouille (nord-est)
003	Site ChEn-5, sous-opération 1A, début de fouille (ouest)
004	Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (nord)
005	Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (ouest)
006	Site ChEn-5, début fouille lot 1A1 (sud)
007	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (nord)
008	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (est)
009	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (ouest)
010	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A1, début fouille lot 1A2 (sud)
011	Site ChEn-5, sous-opération 1A (ouest)
012	Site ChEn-5, début fouille lot 1B1 (nord)
013	Site ChEn-5, début fouille lot 1B1 (ouest)
014	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (nord)
015	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (est)
016	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (ouest)
017	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A2, début fouille lots 1A3 à 1A6 (sud)
018	Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (nord)
019	Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (ouest)
020	Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (sud)
021	Site ChEn-5, fin fouille lots 1A3 à 1A6 (est)
022	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A3 (nord)
023	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A3 (nord)
024	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A4 (nord)
025	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A4 (nord)
026	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A5 (ouest)
027	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A5 (nord)
028	Site ChEn-5, fin fouille lots 1A5 et 1A6 (nord)
029	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (ouest)
030	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (sud)
031	Site ChEn-5, fin fouille lot 1A6 (est)
032	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (ouest)
033	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (nord)
034	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (est)
035	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B1, début fouille lot 1B2 (sud)
036	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (est)
037	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-est)
038	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-est)
039	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (nord-ouest)
040	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (sud-ouest)
041	Site ChEn-5, opération 1, fin de fouille (sud-est)
042	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (est)
043	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (nord)

Photographie	Description
044	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (ouest)
045	Site ChEn-5, fin fouille lot 1B3 (sud)
046	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord (nord)
047	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord (nord)
048	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord, extrémité ouest (nord)
049	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi nord, extrémité ouest (nord)
050	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi ouest (ouest)
051	Site ChEn-5, sous-opération 1B, paroi ouest (ouest)
052	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi ouest (ouest)
053	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi ouest (ouest)
054	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié est (nord)
055	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié est (nord)
056	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié ouest (nord)
057	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi nord, moitié ouest (nord)
058	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi est (est)
059	Site ChEn-5, sous-opération 1A, paroi est (est)

Annexe 5 : ChEn-005, inventaire des artefacts

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	8	1	2 tessons de rebord; 2 tessons de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	29	2	6 tessons de rebords; 3 tessons de base; principalement contenant ouverts (bols, plats ou terrines), probablement de la TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure est trop altérée	1
1A1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	3	2	1 tesson de base; corps rougeâtre; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	6	3	1 tesson de base; glaçure d'apparence brune, brun jaunâtre et brun rougeâtre	1
1A1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor imprimé au décalque bleu	1
1A1	1.1.2.106	TCF rouge glaçure tachetée	Contenant	1	1	petit tesson; décor moulé	1
1A1	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Bouteille?	2	1	verre fabriqué à la machine ?	1
1A1	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	37	2	1 tesson de goulot à capsule; verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à la machine	1
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Boîte de conserve?	14	1	petits fragments très corrodés; NON CONSERVÉ	
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Capsule de bouteille	5	2	NON CONSERVÉES	
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	2	1	1 possible fragment de crochet; 1 concrétion ?; NON CONSERVÉS	
1A1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	tête découpée ?	1
1A1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1		1
1A1	3.1.8.1	Aluminium	Papier à emballage	6	1	semblable à un papier de paquet de cigarettes; NON CONSERVÉS	
1A1	4.1.17	Argile	Argile	6	6	amas d'argile séchée ou peu cuite; certains possèdent une forme plutôt arrondie et pourraient correspondre à des rebuts de pâte; d'autres possèdent une forme plus anguleuse et pourrait provenir de poteries vertes ou à peine cuites	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique?	1	1	fragmentaire et plutôt altérée; corps orange foncé; épaisseur 6cm	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou terrine	82	6	82 tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	248	5	26 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	1	1	teson de base jointif avec IB2; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine	1	1	teson de rebord avec bec verseur; TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine?	18	4	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	744	13	85 tessons de rebords; 39 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure est altérée; contient peut-être quelques tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et altéré	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Bol ou plat	2	1	teson de rebord de bol ou de plat à aile; corps rouge violacé à gris foncé; glaçure d'aspect brun violacé présentant des reflets métalliques; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Bol ou terrine	14	7	tessons de rebords; corps orangé à gris foncé, en passant par le rougeâtre et le rouge violacé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Bol ou terrine	3	3	tessons de rebords; corps rouge violacé à gris foncé; glaçure d'aspect brun violacé présentant des reflets métalliques; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	64	6	8 petits tessons de rebords; 14 tessons de bases, dont 3 jointifs; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); corps orangé à gris foncé, en passant par le rougeâtre et le rouge violacé, glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	2	1	1 base avec traces de glaçure; 1 tesson de corps glaçuré sur les parois intérieure et extérieure; contenant pansu?; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	7	1	corps rouge violacé à gris foncé; glaçure d'aspect brun violacé présentant des reflets métalliques; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine	3	3	teson de rebord avec amorce de bec verseur; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine?	8	3	tessons de rebords; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	1
1A2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant	4	2	1 tesson de rebord de contenant ouvert (bol ou plat?); 1 tesson avec glaçure rugueuse au toucher, probablement sous-cuite	1
1A2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant	18	1	1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure vert olive pâle, parfois tirant légèrement sur le jaune	1
1A2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant	12	1	contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure plutôt kaki foncé	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	1	1	teson de rebord de bol ou de plat à aile; glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	5	2	tessons de rebords de bols ou plats à aile; glaçure d'apparence brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	2	2	tessons de rebords; glaçure d'apparence brune	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	1	1	teson de rebord; glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	21	4	4 tessons de rebords; glaçure d'apparence brune présentant des reflets métalliques	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	5	2	tessons de rebords; glaçure d'apparence brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	27	2	4 tessons de rebords; 2 tessons de bases; contenants ouverts (bols, plats ou terrines); glaçure d'apparence jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	32	1	1 tesson de rebord; 5 tessons de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brune	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	2	glaçure d'apparence brune; glaçure rugueuse au toucher, probablement sous-cuite	1

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	57	2	4 tessons de rebords; 4 tessons de bases; contenants ouverts (bols, plats ou terrines); glaçure d'apparence brun rougeâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	96	2	1 tesson de rebord; 10 tessons de bases; contenants ouverts (bols, plats ou terrines); glaçure d'apparence brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	14	1	contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	37	2	3 tessons de rebords; 2 tessons de bases; contenants ouverts (bols, plats ou terrines); glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant parfois sur le olive pâle	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	2	2	tessons de rebords avec bec verseur; glaçure d'apparence brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	1	1	tesson de rebord avec bec verseur; glaçure d'apparence jaunâtre	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	3	3	tessons de rebords; glaçure d'apparence brune	1
1A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	6	4	tessons de rebords, dont 2 jointifs; glaçure d'apparence brun rougeâtre	1
1A2	1.1.1.34	TCG locale gl tachetée verte	Contenant	2	2	glaçure verte appliquée de façon irrégulière et présentant des taches mou mouchetures jaunes	1
1A2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Bol ou plat	7	2	tessons de rebords d'au moins deux bols ou plats à aile; glaçure variant du kaki au jaune en passant par le brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	15	1	1 tesson de rebord; 3 tessons de bases; glaçure variant du kaki au jaune en passant par le brun jaunâtre	1
1A2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Contenant	1	1	glaçure incolore d'apparence brun rougeâtre sur une paroi; glaçure kaki légèrement moucheté de jaune sur l'autre paroi	1
1A2	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Terrine?	8	2	8 tessons de rebords; 1 tesson de base; glaçure variant du vert au brun jaunâtre et comportant de petits taches jaunes (1); glaçure variant du kaki au jaune en passant par le brun jaunâtre (1)	1
1A2	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	Contenant	2	1	petits tessons; décor de tâches brunes diffuses	1
1A2	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	Assiette ou plat	1	1	petit tesson; rebord à encoches	1
1A2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	35	2	petits tessons; 6 tessons de rebords appartenant à au moins 2 contenants distincts	1
1A2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-fourneau	2	1		1
1A2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	14	2	2 embouts, dont 1 avec traces de glaçure jaunâtre; 2 fragments altérés par le feu	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson de rebord; décor <i>shell edge</i> moulé et rehaussé de vert	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; décor floral peint en polychromie (bleu et vert foncé)	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	12	2	petits tessons; 2 tessons de bases	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Plat de service	1	1	tesson de marli; plat de forme rectangulaire ou oblongue; décor d'inspiration chinoise comprenant une bordure géométrique stylisée (<i>Willow ?</i>) imprimé au décalque bleu	1
1A2	1.1.2.51	Pearlware	Soucoupe	10	1	soucoupe à paroi carénée; décor floral sur fond de résille imprimé au décalque bleu	1
1A2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Assiette creuse	1	1	tesson de base; TCF à corps tendre; altérée par le feu	1
1A2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	TCF à corps tendre; altérée par le feu	1

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A2	1.99	Céramique altérée	Bol ou terrine	29	4	8 tessons de rebords; 4 tessons de bases; quelques tessons présentent des restes de glaçure; probablement TCG locale surcuite	1
1A2	1.99	Céramique altérée	Contenant	3	2	corps dur, vitrifié ou presque; 2 tessons avec glaçure brune tavelée; 1 tesson avec glaçure jaunâtre tavelée; grès grossier ou terre cuite grossière altéré par le feu	1
1A2	1.99	Céramique altérée	Terrine	5	5	5 tessons de rebords avec bec verseur; probablement TCG locale surcuite	1
1A2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille	1	1	petit tesson; corps carré ou rectangulaire à coins chanfreinés; inscription « [...]T OF[...] » moulée en relief sur le corps	1
1A2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant?	1	1	petit tesson	1
1A2	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	34	6		1
1A2	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille	3	1	1 tesson de goulot façonné à la pince de finition; 1 tesson de corps octogonal ou carré à coins chanfreinés avec des stries parallèles verticales; verre soufflé	1
1A2	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille	32	2	1 tesson avec col et goulot à capsule; 1 base portant la marque : « [BOS]T / (symbole de la Consumer Glass Company) / 13 / MADE IN CANADA »; verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à la machine	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Cerceau de tonneau?	1	1		1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Clameau?	1	1	entier (parfois aussi appelé crochet ou valet de charpentier)	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	7	6	fer forgé ou laminé	2
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	6	6	fragmentaires et très corrodés	2
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Concrétion	4	4	NON CONSERVÉES	
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Contenant	50	1	au moins 4 fragments de rebord ou de base; contenant circulaire de grand diamètre; 2 fragments avec trace d'un décor bleu et blanc	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Crampon à glace	1	1	complet; bon état de conservation	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Crochet	1	1	incomplet : crochet seulement; crochet pour la confection ou crochet à bouton	1
1A2	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	7	5	possible des lames de ciseaux, mais aucun rivet clairement visible; 1 fragment de bande (petite penture, charnière ou cerceau de tonneau?) conservant un petit clou de fixation forgé	1
1A2	3.1.1.11	Fer forgé	Ciseau	1	1	incomplet : lame seulement; ciseau à calfeutrer (aussi appelé clavet)	1
1A2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	11	9		1
1A2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2		1
1A2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Crampon	8	8		1
1A2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Crampon?	1	1	très corrodé	1
1A2	3.1.2.1	Cuivre ind	Objet indéterminé	3	1	fragments d'une petite bande de métal à section courbe; encerclait ou recouvrait possiblement un objet en matériau organique; 2 fragments jointifs	1
1A2	3.1.2.1	Cuivre ind	Monnaie ou jeton	1	1	avers et revers illisibles	1

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A2	3.1.4.1	Plomb	Résidu?	1	1	petit nodule de forme plus ou moins ovoïde; pourrait correspondre à un résidu du plomb ayant servi à la confection de glaçure plombifère pour la TCG locale	1
1A2	4.1.17	Argile	Argile	51	51	amas d'argile grossière cuite à très cuite; certains possèdent une forme plutôt anguleuse; d'autres présentent des traces de glaçure; pourraient correspondre à des fragments d'argile provenant de la structure du four de potier	1
1A2	4.1.17	Argile	Argile	99	99	amas d'argile séchée ou peu cuite; certains possèdent une forme plutôt arrondie et pourraient correspondre à des rebuts de pâte; d'autres possèdent une forme plus anguleuse et pourrait provenir de poteries vertes ou à peine cuites	1
1A2	5.1.1	Os	Ossement	6	4	mammifères; 1 os long; 1 phalange; 1 dent	1
1A3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; Pearlware ou TCF blanche	2
1A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou terrine	2	2	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	8	2	1 tesson de base; probablement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A4	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	4	2	1 tesson de base; TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure est altérée	2
1A4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	2	contenants ouverts (bols, plats ou terrines); glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	2
1A4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	5	1	3 tessons de rebord; glaçure d'apparence brun jaunâtre	2
1A4	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	1	1		2
1A4	4.1.17	Argile	Argile	1	1	amas d'argile grossière cuite; pourrait correspondre à un fragment d'argile provenant de la structure du four de potier	2
1A4	4.1.17	Argile	Argile	1	1	amas d'argile séchée ou peu cuite; présente une forme plutôt arrondie; pourrait correspondre à un rebut de pâte	2
1A5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	2	1	tessons de rebord jointifs; glaçure d'apparence brun jaunâtre	2
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou plat	1	1	tesson de rebord d'un bol ou plat à aile; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou terrine	2	1	tessons de rebord; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	7	3	1 tesson de base; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine	1	1	tesson de rebord avec amorce de bec verseur; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine?	2	2	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1A99	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	19	2	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; probablement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure est altérée; contient peut-être quelques tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et altéré	2
1A99	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine?	6	2	2 tessons de rebords; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A99	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant	1	1	tesson de rebord d'un petit contenant pansu; glaçure d'aspect vert olive foncé	2
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence jaunâtre	2
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brun jaunâtre	2
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; 1 tesson de base; contenant à aile (bol ou plat) ou pot de chambre; glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant légèrement sur le olive pâle; glaçure rugueuse au toucher, probablement sous-cuite	2
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	6	1	2 tessons de rebord; glaçure d'apparence brun à brun rougeâtre	2
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; TCF à corps tendre; altérée par le feu	2
1A99	1.99	Céramique altérée	Contenant	2	1	1 tesson de rebord; probablement TCG locale surcuite	2
1A99	1.99	Céramique altérée	Terrine?	1	1	tesson de rebord; probablement TCG locale surcuite	2
1A99	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Bouteille?	1	1	verre fabriqué à la machine ?	2
1A99	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	2	1		2
1A99	2.3.1.4	V Coul transp vert foncé autre	Bouteille?	1	1	verre soufflé	2
1A99	2.3.1.13	V Coul transp autre	Bouteille?	3	1	verre de couleur vert-jaune; verre fabriqué à la machine ?	2
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Capsule de bouteille	1	1	NON CONSERVÉE	2
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	5	3	fragmentaires et très corrodés	2
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Rondelle	1	1		2
1A99	3.1.1.13	Fer tréfilé	Crampon	1	1		2
1A99	4.1.17	Argile	Argile	1	1	amas d'argile grossière cuite; présente une forme anguleuse; pourrait correspondre à un fragment d'argile provenant de la structure du four de potier	2
1A99	5.3.1	Plastique	Paille	1	1	blanche ornée de lignes verticales rouges; NON CONSERVÉE	2
1A99	5.3.1	Plastique	Médiator	1	1	entier; de forme triangulaire aux coins arrondis; décor marbré multicolore	2
1A99	7.99	Matériau composite autre	Chaussure	4	1	fragment de chaussure en cuir noir avec traces de couture, recouvert de solide fibreux (tissu?) à l'intérieur et comportant une semelle en caoutchouc	2
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou terrine	6	3	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	35	3	3 tessons de bases; principalement formes ouverts (bols, plats ou terrines); TCG à l'état de dégourdi	2
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine?	4	2	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	158	6	14 tessons de rebords; 4 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure, sur laquelle la glaçure est altérée; contient peut-être quelques tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et altéré	2
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	9	1	3 tessons de rebord; petits tessons avec peu de glaçure conservée; TCG locale avec glaçure à colorations multiples?	2

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine	1	1	1 tesson de rebord avec bec verseur; corps rougeâtre à cœur gris foncé; glaçure brun très foncé; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine?	15	3	3 tessons de rebords; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou plat	1	1	teson de rebord d'un bol ou plat à aile; glaçure d'apparence brun foncé	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	1	1	teson de rebord; glaçure d'apparence brune	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	28	3	5 tessons de rebords; glaçure d'apparence brun jaunâtre, parfois finement tavelée de brun foncé	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	2	glaçure d'apparence brune avec des reflets métalliques	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	1	glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	1	1	teson de rebord; glaçure d'apparence brune	2
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	10	1	2 tessons de rebord; 1 tesson de base; glaçure d'apparence brun rougeâtre	2
1B1	1.1.1.35	TCG locale gl coloration multi	Terrine?	1	1	teson de rebord; glaçure olive pâle avec des taches jaunes diffuses	2
1B1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	1	1		2
1B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson; contenant présentant des perforations, comme un saupoudroir, un égouttoir ou une truelle à poisson	2
1B1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	3	1	petits tessons	2
1B1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	altéré par le feu	2
1B1	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	2	1		2
1B1	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille?	1	1	possiblement du verre de provenance britannique	2
1B1	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	1	1	mince bande de fer légèrement courbe; pourrait être un cerceau de baril ou de tonneau, mais un ne semble pas suffisamment large	2
1B1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3		2
1B1	3.1.3.1	Étain	Papier à emballage	1	1	de forme circulaire, diamètre 2cm	2
1B1	4.1.17	Argile	Argile	5	5	amas d'argile grossière cuite à très cuite; un des amas présente des traces de glaçure; pourraient correspondre à des fragments d'argile provenant de la structure du four de potier	2
1B1	4.1.17	Argile	Argile	3	3	amas d'argile séchée ou peu cuite; pourraient correspondre à des rebuts de pâte ou provenir de poteries vertes ou à peine cuites	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou plat	1	1	teson de rebord d'un bol ou plat à aile; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bol ou terrine	15	5	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	4	1	tessons de base jointifs entre eux et avec 1A2; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Contenant	48	5	14 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale à l'état de dégourdi	2

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Couvercle?	1	1	tesson de rebord; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine	3	2	tessons de rebords avec bec verseur, dont 2 jointifs; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Terrine?	4	2	tessons de rebords; TCG locale à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	58	4	20 tessons de rebords; 5 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure ou sur laquelle la glaçure est altérée; contient peut-être quelques tessons de TCG locale à l'état de dégourdi et altéré	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Bol ou terrine	3	2	tessons de rebords; corps orangé à rougeâtre, parfois à cœur gris foncé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	9	3	5 tessons de bases; principalement des contenants ouverts (bols, plats ou terrines); corps orangé à rougeâtre, parfois à cœur gris; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine	1	1	tesson de rebord avec amorce de bec verseur; corps rougeâtre, parfois à cœur gris; glaçure noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Terrine?	9	5	tessons de rebords; corps rougeâtre à gris foncé, en passant par le rouge violacé; glaçure brun très foncé à noire; TCG locale glaçure incolore surcuite?	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol à aile	12	1	tessons jointifs formant un petit bol à aile reconstituable; glaçure d'apparence brun jaunâtre légèrement tavelée de brun foncé	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	7	2	2 tessons de rebords; 1 tesson de base; glaçure d'apparence brune avec des reflets métalliques	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	2	1	tessons de rebord jointifs; glaçure d'apparence brun rougeâtre	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	8	2	2 tessons de rebord jointifs; 3 tessons de bases; glaçure d'apparence brun jaunâtre	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Bol ou terrine	9	1	1 tesson de rebord; glaçure d'apparence brun foncé tirant légèrement sur le kaki	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence jaunâtre	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	3	1	2 tessons jointifs; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brun jaunâtre finement tavelée de brun foncé	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	5	1	3 tessons de rebord; 1 tesson de base; glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant parfois sur le olive pâle	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	6	1	1 tesson de rebord; 2 tessons de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brun rougeâtre	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	1	1 tesson de base; contenant ouvert (bol, plat ou terrine); glaçure d'apparence brun foncé	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	1	1	tesson de rebord avec bec verseur; glaçure d'apparence brun rougeâtre	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	4	1	tessons de rebord, dont 2 avec bec verseur; glaçure d'apparence brun jaunâtre tirant parfois sur le olive pâle	2
1B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	3	2	tessons de rebords; glaçure d'apparence brun rougeâtre	2

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1B2	1.1.1.111	TCG avec engobe et glaçure	Contenant	1	1	tesson appartenant à un contenant ouvert (bol ou plat?); la paroi intérieure présente des traces d'engobe blanc, mais ne semble pas avoir de glaçure; probablement TCG locale décorée à l'engobe à l'état de dégourdi	2
1B2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1	petits tessons	2
1B2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1		2
1B2	1.1.2.51	Pearlware	Assiette	3	1	1 tesson de marli; contour ondulé; décor végétal stylisé moulé et rehaussé de vert; Pearlware tardif; glaçure altérée, possiblement par la chaleur	2
1B2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	1	1	petit tesson	2
1B2	1.99	Céramique altérée	Bol ou terrine	9	3	8 tessons de rebords, dont 3 jointifs; quelques tessons présentent des restes de glaçure; probablement TCG locale surcuite	2
1B2	3.1.1.1	Fer ind	Objet indéterminé	2	2	1 objet, très corrodé, pourrait être un fer de talon de chaussure	2
1B2	4.1.17	Argile	Argile	5	5	gros amas d'argile grossière cuite à très cuite; certains possèdent une forme plutôt anguleuse; pourraient correspondre à des fragments d'argile provenant de la structure du four de potier	2
1B2	4.1.17	Argile	Argile	8	8	amas d'argile séchée ou peu cuite; certains possèdent une forme plutôt arrondie et pourraient correspondre à des rebuts de pâte; d'autres possèdent une forme plus anguleuse et pourrait provenir de poteries vertes ou à peine cuites	2
1B2	5.2.3	Bois	Objet indéterminé	5	1	fragment sans traces de travail et sans forme particulière; NON CONSERVÉ	

Annexe 6 : ChEn-006, catalogue des photographies

Photographie	Description
?01	Projet n° 154-04-0267, route 132, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, site ChEn-6, tranchée 1A, vestige 1 (nord)
?02	Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 1 (ouest)
?03	Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 2 (nord)
?04	Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 2 (ouest)
?05	Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi ouest (ouest)
?06	Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi est (est)
?07	Site ChEn-6, tranchée 1A, paroi est (est)
?08	Site ChEn-6, tranchée 1A, vestiges 1 (sud)
?09	Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (est)
?10	Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (sud)
?11	Site ChEn-6, tranchée 1A, fin de fouille (nord)


Annexe 7 : ChEn-006, inventaire des artefacts

Lot	No matériau	Matériau abrégé	Objet	Nb. frag.	Nb. obj.	Commentaires	No bte
1A99	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	2	2	probablement TCG locale sur laquelle il ne reste plus de glaçure	1
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine?	2	2	tessons de rebords	1
1A99	1.1.2.14	TCF Cyples	Théière?	2	1	tessons jointifs; décor floral moulé; cet objet présente plusieurs similitudes avec une théière en TCF Cyples de la collection archéologique de référence de Place-Royale, mais il pourrait aussi s'agir d'une TCF Jackfield	1
1A99	1.1.2.31	Creamware	Contenant	4	1	petits tessons	1
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe-tuyau	1	1		1
1A99	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de rebord; décor moulé à motif de feuillage rehaussé de bleu; Pearlware tardif	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	7	2	1 tesson de base	1
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe	1	1	tesson de rebord; décor floral peint en polychromie (rouge et vert pâle)	1
1A99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	1	1		1
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	4	3	1 tesson de rebord; TCF blanche ou TCF blanche vitrifiée	1
1A99	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	2	petits tessons; décor imprimé au décalque bleu; Pearlware ou TCF blanche	1
1A99	1.1.2.91	TCF avec glaçure	Contenant	1	1	petit tesson; corps blanc; glaçure verte; probablement type céramique que les américains désignent parfois sous le nom de <i>green glazed majolica</i>	1
1A99	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id	Bouteille?	1	1	tesson de col?	1
1A99	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	7	2		1
1A99	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Flacon carré	1	1	base; corps carré à coins arrondis et quatre pans en retrait; verre soufflé dans un moule en 2 parties avec base séparée	1
1A99	2.3.1.4	V Coul transparent vert foncé autre	Bouteille carrée	3	1	Corps carré à coins arrondis; verre soufflé dans un moule ayant laissé des stries verticales parallèles sur le corps	1
1A99	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	clou forgé ou clou laminé à tête forgé	1
1A99	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2		1
1A99	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	5	5	2 clous à tête découpée	1
1A99	5.1.1	Os	Ossement	1	1	mammifère; os long	1
1A99	5.1.4	Coquille	Coquille	3	3	mollusques	1

Annexe 8 : Relevés stratigraphiques

Paroi Nord de la sous-op. 1A (S Noël 6 juillet 2013)


M. Germain
11 juillet 2013



- ① loam sableux brun avec beaucoup de racines/radicelles, inclinaison de schiste (petites plaquettes)
- ② loam sableux brun avec beaucoup de mochar dégradé, plusieurs plaques de schiste (sur fait partie d'ord), et quelques racines/radicelles.
- ③ argile limoneuse brune tacheté orange, peu d'inclusions
- ④ argile limoneuse, brun foncé / gris foncé, organique, et peu d'inclusions
- ⑤ loam argileux brun foncé avec beaucoup de plaques de schiste (dégradation du roc)
- ⑥ argile limoneuse beige / gris pâle, peu d'inclusions sauf qq petits gailloux
- ⑦ argile blanchâtre, jaunâtre orange et rose (stérile)
- ⑧ sable grossier limoneux brun à brun foncé rougeâtre

IB (S. Noël
7 juillet 2013)


Paroi NORD de la sous-op.



locm sableux avec beaucoup de cailloux, et plaquettes de schiste
fragile de manière.

IB (S. Noël
7 juillet 2013)


Paroi OUEST de la sous-op.



locm sableux avec beaucoup de cailloux (humides) et gazon

- ① locm sableux avec beaucoup de cailloux, petits cailloux, et plaquettes de schiste fragile de manière.
- ② locm argileux grisâtre avec pierres, petits cailloux, quelques petits fragments de matières.
- ③ argile grise avec tâches roses.
- ④ sable grisâtre mêlé avec de l'argile (bleu-gris).
- ⑤ argile bleuâtre et blanche orangée et rosée (naturel).


Parcelle OUEST de la soussop. 1D



- ① loam sableux brun foncé avec quelques racines / rad. velles, avec des petits cailloux et fragments de moches.
- ② loam argileux brun foncé avec beaucoup de moches, dégradié et des gros fragments de moches.
- ③ loam sabbieux brun foncé avec de petits cailloux
- ④ sable grossier grisâtre avec quelques petits cailloux
- ⑤ loam brun avec peu de racines / moches faibles que ③
- ⑥ argile blanche brune dégradié et rôté.


Stéphane Noël
7 juillet 2013

Parcelle NORD de la soussop. 1D



moches moines canotées (la terre verte en stratigraphie)

Pardi EST de la sous-p. IA (S. Noël 6 juillet 2013)



- ① loam sabieux brun avec beaucoup de racines/radicelles, inclusions de schiste (petites plaquettes).
- ② loam sableux brun avec beaucoup de moëlle dégradé, quelques petites plaquettes de schiste et quelques racines/radicelles.
- ③ argile limoneuse brun à brun foncé avec peu d'inclusions, qq frag. de schiste, cailloux.
- ④ argile blanchâtre, mouchetée orange et rose (stérile).

Annexe 9 : Fiches des sites archéologiques

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert

Code Borden : ChEm-a

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01

Chargé de projet : Frank Rochefort

Archéologue responsable de l'intervention : Frank Rochefort

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 13 mai 2013

Fuseau MTM : MTM 6

Longitude (MTM) : 70°08'39.60"O

Latitude (MTM) : 47°18'56.45"N

Technique de localisation : GPS

Arpentage

Autre : _____

N° photo aérienne : _____

Échelle : _____

Année : _____

No carte topographique : 21M08-102

Échelle : 1 : 20 000

Année : 2005

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies

MRC : L'Islet

Canton : Seigneurie des L'Islet

Lot : 76 ptie

Nom du propriétaire : MTQ

Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est

Altitude/mer : 3 (m)

Altitude/cours/plan d'eau : 2 (m)

Nom : Rivière Ferré

Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré

DESCRIPTION

Statut légal : Oui

Non

Catégorie : Site du pré-inventaire

Superficie du site : indéterminée
m²

Dimensions (m) : _____

Nombre d'aires d'occupation : Inconnue

Position du site dans le sol : Stratifié

Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Historique eurocanadien

2. _____

3. _____

4. _____

Datation du site : fin XIXe - début XXe

Absolue

Relative

Référence : _____

État du site : Intact : Oui

Non

Perturbé : _____

%

Détruit : _____

%

Inventorié : _____

10 %

Fouillé : _____

%

Intérêt du site : État

App. cult.

Rareté

Vulnérabilité

Recherche

Autre : _____

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert

Code Borden : ChEm-a

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain aménagé avec quelques arbres. Route 132 au sud du site. Chemin d'accès pour domicile. Pont de la rivière Ferré au sud-ouest.

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Rivière Ferré à l'ouest. Pont de la rivière Ferré au sud-ouest et route 132 au sud.

3- Travaux archéologiques réalisés :

Inventaire archéologique par excavation mécanique et dégagement manuel au besoin.

4- Position stratigraphique :

à environ 15 cm sous l'humus.

5- Description des artefacts :

Aucun mis au jour en 2013

6- Description des structures :

Vestige de fondation en maçonnerie préservé sur une assise. Fondation sud de la maison Dupuis-Jalbert. Fait en bloc partiellement ébauchés, possiblement du grès.

7- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Fondation d'une habitation domestique (maison Dupuis-Jalbert), avant que celle-ci ne soit déplacée lors de la construction de la route 132.

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Remblayement de l'excavation, position des vestiges arpentée et inscrite sur les plans de l'entrepreneur afin d'éviter la destruction du vestige lors des travaux.

9- Analyses réalisées :

Sans objet

10- Autres commentaires :

Réalisation d'une tranchée mécanique de 1,8 m de largeur sur 2,5 m de longueur, pour une profondeur d'environ 50 cm. Réalisation d'un sondage manuel.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : Site Dupuis-Jalbert

Code Borden : ChEm-a

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui Non Moyens : _____

Inventaire : Oui Non Superficie : _____

Fouille : Oui Non Superficie : _____

Précision sur les recommandations :

Protéger le vestige ST-1 en place à la limite de l'emprise nord du MTQ. Sa position a été reportée sur les plans d'état généraux.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-1

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01

Chargé de projet : Frank Rochefort Archéologue responsable de l'intervention : Frank Rochefort

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 13 mai 2013 Fuseau MTM : MTM 6

Longitude (MTM) : 70°08'42.52"O Latitude (MTM) : 47°18'55.72"N

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : _____ Échelle : _____ Année : _____

No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet

Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 473 ptie

Nom du propriétaire : MTQ

Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est

Altitude/mer : 4 (m) Altitude/cours/plan d'eau : 3 (m) Nom : Rivière Ferré

Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : Site inventorié

Superficie du site : _____ m² Dimensions (m) : _____

Nombre d'aires d'occupation : au moins 2

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Historique eurocanadien 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : fin XIXe - début XXe Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé : _____ % Détruit : _____ %

Inventorié : 50 % Fouillé : _____ %

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : _____

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-1

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain aménagé avec quelques arbres. Route 132 au nord du site. Chemin d'accès pour bâtiment. Pont de la rivière Ferré au nord. Grange au sud, à la limite du lot.

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Rivière Ferré à l'est. Pont de la rivière Ferré au nord et route 132 au nord.

3- Travaux archéologiques réalisés :

Inventaire archéologique par assistance mécanique et dégagement manuel au besoin.

4- Position stratigraphique :

Niveau d'occupation en 2013 à environ 80 cm sous l'humus.

5- Description des artefacts :

Tranchée T-5 : Canalisations en grès positionnées dans un axe ouest-sud-ouest/est-nord-est.

Tranchée T-6 : Éclats de pierre de taille, bois en décomposition, clous, mortier en poudre, fragments de verres (bouteille de gin), fragments de terre cuite fine blanches (assiette)

6- Description des structures :

Vestiges de l'école d'institution royale (fondations nord, est et ouest) en pierre mis au jour par Patrimoine Experts en 2008 au sud du pont de la rivière Ferré. Vestiges des fondations du magasin de Charles Dupuis (fondation nord et est) en pierre mis au jour par Patrimoine Experts en 2008 à la limite nord-ouest du lot.

7- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

T-5 : La canalisation en grès mise au jour dans la tranchée T-5 semble en lien avec l'école d'institution royale. Celle-ci servait possiblement à l'évacuation des eaux usées, toutefois, puisqu'aucun lien direct n'a pu être confirmé entre les vestiges de l'institution royale et cette canalisation cela demeure une hypothèse.

T-6 : Le niveau d'occupation mis au jour en 2013 dans la tranchée T-6 peut correspondre à des activités liées à la construction ou à des travaux de réfection du magasin de Charles Dupuis, compte tenu de la présence de mortier et d'éclats de pierre de taille.

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Remblaiement de l'excavation.

9- Analyses réalisées :

Sans objet

10- Autres commentaires :

Réalisation de deux tranchées mécanique. La tranchée T-5 est de 1,8 m de largeur sur près de 30 m de longueur, pour une profondeur variant entre 1,2 et 1,5 m et réalisée au sud du pont. La tranchée T-6 fait 1,8 m de largeur pour environ 5 m de longueur sur environ 1,5m de profondeur. Réalisée au coin nord-ouest du secteur 4.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-1

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui Non Moyens : _____
Inventaire : Oui Non Superficie : _____
Fouille : Oui Non Superficie : _____

Précision sur les recommandations :

Les travaux prévus peuvent avoir lieu dans l'emprise du Ministère sans restriction du point de vue de l'archéologie puisque les vestiges de l'école d'institution royale et du magasin de Charles Dupuis ne seront pas affectés par les travaux.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-3

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01

Chargé de projet : Frank Rochefort/Jean-Yves Pinal Archéologue responsable de l'intervention : Stéphane Noël/Frank Rochefort

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 3 au 10 juillet 2013 Fuseau MTM : MTM 6 - UTM19

Longitude (MTM) : -70,16041925 Latitude (MTM) : 47,31091107

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : _____ Échelle : _____ Année : _____

No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet

Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 127 ptie

Nom du propriétaire : MTQ

Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est

Altitude/mer : 7 (m) Altitude/cours/plan d'eau : 7 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent

Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : Site inventorié

Superficie du site : 85 m² Dimensions (m) : _____

Nombre d'aires d'occupation : 1

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Historique eurocanadien 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : XIXe Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé : _____ % Détruit : _____ %

Inventorié : _____ % Fouillé : 75 %

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : _____

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-3

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain vague avec quelques arbres en bordure nord de la route 132. Végétation de type mulieu humide laissant croire à des inondations régulière et un mauvais drainage.

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Route 132 au sud. Le site se situe devant la compagnie d'excavation

3- Travaux archéologiques réalisés :

Fouille archéologique et surveillance archéologique lors des travaux d'excavations.

4- Position stratigraphique :

Les niveaux d'occupations se situent à environ 20 cm sous la surface dans les sous-opérations 1A à 1L. Dans la sous-opération 1M les vestiges se situent à environ 10 cm sous l'enrobé bitumineux.

5- Description des artefacts :

Clous, objets de couture (alènes, aiguilles,, etc.), boutons, manches d'outil, terre cuite fine (creamware), etc. Voir inventaire des artefacts.

6- Description des structures :

Vestiges des fondations d'une habitation domestique en pierre des champs, parfois ébauchées à deux parements sans blocage. Une base de foyer en pierre se trouve adossé à la fondation est du bâtiment et centré par raport à celle-ci. Les fondations sont préservées sur une assise.

7- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Fondation d'une habitation domestique construite au début du XIXe et détruite dans la seconde moitié du XIXe..

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Aucun, les vestiges seront détruit lors des travaux..

9- Analyses réalisées :

Sans objet

10- Autres commentaires :

Réalisation de 12 sous-opérations soit les sous-op 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, 1L et 1M

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEm-3

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui Non Moyens : _____
Inventaire : Oui Non Superficie : _____
Fouille : Oui Non Superficie : _____

Précision sur les recommandations :

Les travaux prévus peuvent avoir lieu dans l'emprise du Ministère sans restriction du point de vue de l'archéologie puisque les résultats de la fouille archéologique sont suffisants pour l'interprétation du site et sauvegarder les données.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-5

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01

Chargé de projet : Jean-Yves Pinal Archéologue responsable de l'intervention : Stéphane Noël

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 7 au 10 juillet 2013 Fuseau MTM : MTM 7

Longitude (MTM) : 328321 Latitude (MTM) : 5240742

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : Q80117-235 et 236 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1980

No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet

Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : ptie

Nom du propriétaire : MTQ

Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est

Altitude/mer : 16 (m) Altitude/cours/plan d'eau : 16 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent

Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : Site inventorié

Superficie du site : 100 m² Dimensions (m) : 10 m X 10 m

Nombre d'aires d'occupation : 1

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Historique eurocanadien 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : Milieu XIXe à milieu XXe Absolue Relative Référence : Artefactuel 2012

État du site : Intact : Oui Non Perturbé : _____ % Détruit : _____ %

Inventorié : _____ % Fouillé : 20 %

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : _____

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-5

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain vacant dans un espace résidentiel.

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Côté nord de la route 132, entre les propriétés N° 1112 et 1102

3- Travaux archéologiques réalisés :

Fouille archéologique

4- Position stratigraphique :

Le niveau d'occupation se situe à environ 45 cm sous la surface, sous un remblais de terrassement.

5- Description des artefacts :

Le site contient une grande quantité de tesson de terre cuite commune vernissée et non vernissée façon locale, des fragments de pâte brûlée ainsi que des échecs de cuisson.

6- Description des structures :

Trois fosses circulaires ont été mises au jour.

7- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Le secteur ayant fait l'objet de fouille constitue une zone de rejet de production dans le cadre des activités d'un atelier de potier qui pourrait être situé à proximité.

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Sans objet.

9- Analyses réalisées :

Sans objet

10- Autres commentaires :

Réalisation de deux sous-opérations, soit 1A et 1B.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-5

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui Non Moyens : _____
Inventaire : Oui Non Superficie : _____
Fouille : Oui Non Superficie : _____

Précision sur les recommandations :

Les travaux prévus peuvent avoir lieu dans l'emprise du Ministère sans restriction du point de vue de l'archéologie, aucun vestige n'est menacé de destruction.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-6

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec : 13-MINT-01

Chargé de projet : Jean-Yves Pinal Archéologue responsable de l'intervention : Dominique Lalande

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 3 juillet 2013 Fuseau MTM : UTM 19

Longitude (MTM) : 70°10'31.09"O Latitude (MTM) : 47°18'38.29"N

Technique de localisation : GPS Arpentage Autre : _____

N° photo aérienne : Q80117-235 et 236 Échelle : 1 : 15 000 Année : 1980

No carte topographique : 21M08-102 Échelle : 1 : 20 000 Année : 2005

Municipalité : Saint-Roch-des-Aulnaies MRC : L'Islet

Canton : Seigneurie des L'Islet Lot : 140 ptie

Nom du propriétaire : MTQ

Adresse du propriétaire : 700 boul. René-Lévesques est

Altitude/mer : 6 (m) Altitude/cours/plan d'eau : 6 (m) Nom : Fleuve Saint-Laurent

Nom bassin hydrographique : Bassin versant de la rivière Ferré

DESCRIPTION

Statut légal : Oui Non Catégorie : Site inventorié

Superficie du site : 100 m² Dimensions (m) : 10 m X 10 m

Nombre d'aires d'occupation : 1

Position du site dans le sol : Stratifié Surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Historique eurocanadien 2. _____

3. _____ 4. _____

Datation du site : Milieu XIXe au début XXe Absolue Relative Référence : _____

État du site : Intact : Oui Non Perturbé : _____ % Détruit : 100 %

Inventorié : _____ % Fouillé : 10 %

Intérêt du site : État App. cult. Rareté

Vulnérabilité Recherche Autre : _____

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-6

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Terrain vacant avec aménagements urbains (poteau, chaîne de trottoir, etc.)

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

Sur le côté est de l'intersection de la route de l'église et de la route 132, au nord de la station d'essence.

3- Travaux archéologiques réalisés :

Inventaire archéologique par assistance mécanique et dégagement manuel.

4- Position stratigraphique :

Le niveau d'occupation se situe à environ 1,3 m sous la surface, sous divers remblais de terrassement.

5- Description des artefacts :

Objets domestique, restes alimentaires, quincaillerie d'architecture.

6- Description des structures :

Un vestige de maçonnerie préservé sur une assise. Massif de béton.

7- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Occupation domestique et magasin général au début du XXe siècle..

8- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Sans objet.

9- Analyses réalisées :

Sans objet

10- Autres commentaires :

Réalisation d'une tranchée de 1,8 m de largeur par environ 5 m de longueur sur 1,2 à 1,5 m de profondeur. L'ensemble du vestige est arrasé sur une grande profondeur, peu de témoins de l'occupation encore en place. Plusieurs contrainte dont une possibilité de sol contaminés aux hydrocarbure (odeur d'essence dans le sol), poteau hydro-électrique et câble sous-terrain.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site : _____ Code Borden : ChEn-6

RECOMMANDATIONS

Protection : Oui Non Moyens : _____
Inventaire : Oui Non Superficie : _____
Fouille : Oui Non Superficie : _____

Précision sur les recommandations :

Les travaux prévus peuvent avoir lieu dans l'emprise du Ministère sans restriction du point de vue de l'archéologie, aucun vestige n'est menacé de destruction.