

**INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES (ÉTÉ-AUTOMNE 2014)**

**DIRECTIONS DE LA MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC ET DE LA  
CHAUDIÈRE-APPALACHES**



**DÉSIRÉE-EMMANUELLE DUCHAINE, CONSULTANTE EN ARCHÉOLOGIE**

**Mars 2015**



INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES (ÉTÉ-AUTOMNE 2014)

DIRECTIONS DE LA MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC ET DE LA CHAUDIÈRE-  
APPALACHES

(N° de permis de recherche archéologique au Québec : 14-DUCD-01)

(N° de dossier du MTQ : 1104-14-AD03)

(N° de contrat du MTQ : 850864607)

---

Rapport présenté au :

Service de coordination des affaires autochtones, de l'archéologie et du Plan Nord  
Direction de la programmation et des ressources territoriales  
Direction générale des territoires  
Ministère des Transports du Québec

Rapport présenté par :

Désirée-Emmanuelle Duchaine, consultante en archéologie  
24, rue Sainte-Ursule, app. 2  
Québec (Québec)  
G1R 4E2  
Téléphone : 418 806-4872  
Adresse de courriel : desiree\_duchaine@hotmail.com

Mars 2015

## TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES .....	ii
LISTE DES TABLEAUX.....	iii
LISTE DES FIGURES.....	iv
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	vi
ÉQUIPE DE RÉALISATION.....	viii
1. INTRODUCTION.....	1
1.1 Mandat.....	5
1.2 Cadre méthodologique .....	5
2. INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES .....	9
2.1 Projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196.....	9
2.1.1 État des connaissances en archéologie .....	9
2.1.2 Résultats .....	9
2.2 Projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095 .....	19
2.2.1 État des connaissances en archéologie .....	19
2.2.2 Résultats .....	19
2.3 Projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096.....	29
2.3.1 État des connaissances en archéologie .....	29
2.3.2 Résultats .....	29
2.4 Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec.....	39
2.4.1 État des connaissances en archéologie .....	39
2.4.2 Résultats .....	40
2.4.3 Discussion .....	42
3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....	61
BIBLIOGRAPHIE .....	62
ANNEXE A :CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES.....	64
ANNEXE B : INVENTAIRE DES ARTEFACTS .....	79

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Identification des projets inventoriés sur le territoire des Directions de la Mauricie – Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches.....	1
Tableau 2. Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196.....	15
Tableau 3. Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095 .....	25
Tableau 4. Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096 .....	35
Tableau 5. Sites archéologiques connus dans la zone d'étude, projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec .....	45
Tableau 6. Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec .....	53

## LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Localisation générale des projets routiers inventoriés sur le territoire de la Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec (Ministère des Transports du Québec [extrait]) .....	3
Figure 2.	Localisation générale du projet routier inventorié sur le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches (Ministère des Transports du Québec [extrait]) .....	4
Figure 3.	Localisation du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponton P-09196 (Ministère des Transports du Québec) .....	11
Figure 4.	Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponton P-09196 (Ministère des Transports du Québec) .....	12
Figure 5.	Limites du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponton P-09196 (Ministère des Transports du Québec, .....	13
Figure 6.	Localisation du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10095 (Ministère des Transports du Québec) .....	21
Figure 7.	Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10095 (Ministère des Transports du Québec) .....	22
Figure 8.	Limites du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10095 (Ministère des Transports du Québec, plan n° PO-2014-1-16950, feuillet 4, 2014-03-31) .....	23
Figure 9.	Localisation du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10096 (Ministère des Transports du Québec) .....	31
Figure 10.	Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10096 (Ministère des Transports du Québec) .....	32
Figure 11.	Limites du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10096 (Ministère des Transports du Québec, plan n° PO-2014-1-16949, feuillet 4, 2014-03-31) .....	33
Figure 12.	Localisation des sites archéologiques situés dans les limites de la zone d'étude (Ministère des Transports du Québec) .....	43
Figure 13.	Extrait de la carte de John Adams datant de 1822 montrant des bâtiments localisés dans le secteur du ruisseau Cantin (Tiré de Pintal 2010 : 4) .....	46

Figure 14. Localisation du projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec et des zones d'interventions archéologiques (Ressources naturelles Canada, 1998, 8 <sup>e</sup> édition, 21L11, Charny, 1 : 50 000 [extrait]) .....	47
Figure 15. Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec (A-11715-229, 25 septembre 1949) .....	49
Figure 16. Localisation du lot 614 partie 34 (MTQ, Service de l'arpentage foncier, 622-76-03267; Tiré de Royer 2004 : 4).....	50
Figure 17. Localisation des sondages et des tranchées .....	51
Figure 18. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3DD.....	52

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

**Photo page couverture :** Emprise du côté nord-ouest du ponceau visé par le projet de réfection n° 154-06-1776, vers l'est (DUCD-14-1776-003)

Photo 1.	Emprise du côté sud-ouest du ponceau, vers le sud (DUCD-14-1776-006).....	16
Photo 2.	Paroi nord d'un sondage effectué du côté sud-ouest du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1776-005).....	16
Photo 3.	Emprise du côté sud-est du ponceau, vers le nord-est (DUCD-14-1776-011) .....	17
Photo 4.	Emprise du côté nord-est du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1776-017) .....	17
Photo 5.	Emprise du côté sud-est du ponceau, vers l'ouest (DUCD-14-1751-011) .....	26
Photo 6.	Emprise du côté nord-ouest du ponceau, vers le nord-nord-est (DUCD-14-1751-003) .....	26
Photo 7.	Paroi nord d'un sondage effectué du côté nord-est du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1751-002).....	27
Photo 8.	Emprise du côté sud-est du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1754-002) .....	36
Photo 9.	Emprise du côté nord-ouest du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1754-009) .....	36
Photo 10.	Paroi nord d'un sondage effectué du côté nord-ouest du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1754-007).....	37
Photo 11.	Vue générale de la zone inventoriée, vers le nord-ouest (DUCD-14-7156-009).....	54
Photo 12.	Paroi nord de la sous-opération 3Y, vers le nord (DUCD-14-7156-046).....	54
Photo 13.	Paroi est de la sous-opération 3DD, vers l'est (DUCD-14-7156-044) .....	55
Photo 14.	Paroi ouest de la sous-opération 3F, vers l'ouest (DUCD-14-7156-028).....	55
Photo 15.	Paroi nord de la sous-opération 3EE, vers le nord (DUCD-14-7156-038).....	56
Photo 16.	Vue d'ensemble de la sous-opération 3A, vers le nord-est (DUCD-14-7156-070) .....	57
Photo 17.	Portion sud de la sous-opération 4A, vers le sud (DUCD-14-7156-082).....	58

Photo 18. Paroi est de la sous-opération 4A, vers l'ouest (DUCD-14-7156-086) ..... 59

Photo 19. Dépression observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A, vers l'ouest  
(DUCD-14-7156-089)..... 60

## **ÉQUIPE DE RÉALISATION**

### **MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC**

Direction générale des territoires

Direction de la programmation et des ressources territoriales

Service de coordination des affaires autochtones, de l'archéologie et du Plan Nord

Ghislain Gagnon, archéologue

Vincent Rousseau, archéologue

### **DÉSIRÉE-EMMANUELLE DUCHAINE, CONSULTANTE EN ARCHÉOLOGIE**

Désirée-Emmanuelle Duchaine, archéologue, chargée de projet et responsable de terrain (terrain et rédaction)

Anne Sasseville, technicienne en archéologie

Tommy-Simon Pelletier, technicien en archéologie

François Pellerin, cartographe

## 1. INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d’inventaires archéologiques réalisés dans l’emprise de trois projets de réaménagement routier localisés sur le territoire de la Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec et dans les limites d’un terrain excédentaire localisé près du pont de Québec à Lévis, sur le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports du Québec (MTQ) (tableau 1; figures 1 et 2). Les objectifs de ces inventaires étaient de vérifier la présence ou l’absence de sites archéologiques dans les limites des projets visés et, le cas échéant, de localiser, d’évaluer et d’identifier ceux-ci. Cette approche préventive appliquée par le MTQ vise à protéger les ressources patrimoniales du Québec. Le rapport présente une description du mandat ainsi que les méthodes et techniques utilisées. Les résultats sont ensuite présentés, accompagnés de tableaux, de figures et de photographies. Les inventaires archéologiques ont été effectués entre le 31 juillet et le 27 octobre 2014 par une équipe constituée d’une archéologue responsable de terrain et d’un(e) à deux technicien(ne)s en archéologie.

**Tableau 1.** Identification des projets inventoriés sur le territoire des Directions de la Mauricie – Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

N° de projet	Localisation et description	Date de réalisation	Nombre de sondages/tranchées mécaniques	Résultat
154-06-1776	Municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196	31 juillet 2014	6	Négatif
154-07-1751	Municipalité de Saint-Rosaire, 4 <sup>e</sup> rang, reconstruction du pont P-10095	1 <sup>er</sup> août 2014	8	Négatif
154-07-1754	Municipalité de Saint-Rosaire, 6 <sup>e</sup> rang, reconstruction du pont P-10096	1 <sup>er</sup> août 2014	5	Négatif
154-14-7156	Ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec	2 au 4 octobre et 27 octobre 2014	36	Négatif







Figure 1. Localisation générale des projets routiers inventoriés sur le territoire de la Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec (Ministère des Transports du Québec, fichier 6400.pdf [extrait])



**Figure 2.** Localisation générale du projet routier inventorié sur le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches (Ministère des Transports du Québec, fichier 6600.pdf [extrait])

## **1.1 Mandat**

Le mandat tel que décrit au contrat est le suivant :

- Le prestataire doit effectuer les expertises archéologiques requises par le Ministère ainsi que par les lois et règlements en vigueur afin d'évaluer le potentiel archéologique présent dans les limites des projets ciblés pour les territoires gérés par les Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches.
- Le cas échéant, le prestataire doit proposer des mesures d'intervention et de protection des données et des biens archéologiques.
- Le cas échéant, le prestataire doit effectuer les expertises requises afin de protéger les biens et les données archéologiques dans le but de réduire les impacts relatifs à la présence de patrimoine archéologique dans les limites des projets du Ministère et de réduire les impacts des projets du Ministère sur le patrimoine archéologique.
- Le prestataire doit transmettre au responsable de projet tous les biens livrables soit : un rapport d'étape pour chaque intervention sur le terrain ou lorsqu'exigé par le Ministère et un rapport de recherche par type d'expertises (inventaire et surveillance archéologiques en l'absence de site archéologique connu, fouille et surveillance archéologiques dans les limites d'un site connu, synthèse historique et étude de potentiel archéologique).

## **1.2 Cadre méthodologique**

La méthodologie employée est conforme à celle prescrite par le MTQ :

- Effectuer, préalablement à la réalisation de toute expertise archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la réalisation et à la localisation d'inventaires archéologiques, à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus à proximité et dans l'emprise d'un projet de construction devant être inventoriée;
- Effectuer, préalablement à la réalisation d'une expertise archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la période historique, tant euroquébécoise qu'amérindienne, aux fins de compréhension d'éventuelles mises au jour de vestiges d'occupation humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus dans un rapport de recherche archéologique;
- Effectuer, préalablement à la réalisation d'une expertise archéologique, les recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à la compréhension de l'occupation humaine ancienne du contexte du projet de construction devant être inventorié;
- Effectuer un ou des inventaires archéologiques visant à vérifier la présence ou l'absence de sites préhistoriques et historiques amérindiens ainsi qu'historiques euroquébécois;

- Une inspection visuelle devra être effectuée sur l'ensemble de l'emprise d'un projet de construction, préalablement à la réalisation d'éventuels sondages exploratoires. L'objectif de l'inspection visuelle est d'identifier tous les secteurs où une intervention archéologique est praticable ou non praticable ainsi que des vestiges archéologiques qui pourraient être visibles à la surface du sol;
- Feront exception aux sondages archéologiques, les affleurements rocheux de surface, les pentes excessives, les zones humides, les cours et les plans d'eau ainsi que les aires où des enlèvements de matériaux meubles ou des bouleversements divers rendent inutile ou impossible la réalisation de sondages archéologiques;
- Les travaux d'inventaires archéologiques seront réalisés par inspections visuelles et sondages manuels systématiquement disposés, en alternance, à tous les quinze ou dix mètres, selon le contexte. Chaque puits de sondage archéologique devra couvrir une superficie minimale de 900 cm<sup>2</sup>. L'excavation de puits de sondage sera réalisée à la pelle en vérifiant minutieusement à la truelle le contenu excavé, en déstructurant le couvert végétal et organique superficiel et en atteignant le niveau de sol considéré stérile. Dans certains cas, des tranchées excavées mécaniquement peuvent également être effectuées.
- Des sondages tests devront être effectués à tous les 500 m sur la ligne de sondages centrale ou à chaque fois que le terrain présente des différences significatives ou des particularités au niveau stratigraphique. Chaque sondage test devra avoir des dimensions de 50 cm sur 50 cm et atteindre une profondeur minimale de 80 cm. Les coupes stratigraphiques des sondages tests devront être dessinées. Enfin, les coordonnées géographiques ainsi que l'altitude de chacun d'eux devront être enregistrées.
- Lorsqu'un site archéologique est découvert ou identifié au cours d'un inventaire archéologique, celui-ci doit être localisé, délimité puis, qualitativement et quantitativement évalué;
- Lorsque des biens archéologiques sont mis au jour lors de sondages ou observés en surface, des sondages supplémentaires doivent être réalisés en périphérie à une distance maximale de cinq mètres les uns des autres afin de déterminer l'étendue et de procéder à l'évaluation du site archéologique identifié;
- Les sondages supplémentaires réalisés en périphérie d'un sondage positif devront être de 50 cm sur 50 cm et être excavés à la pelle;
- Les biens archéologiques identifiés dans les sondages devront être localisés par rapport à la couche de sol de référence;
- Toutes les mesures, plans et relevés stratigraphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des biens archéologiques seront prises;
- Tous les sondages positifs devront être précisément localisés en fonction de l'arpentage existant ou sinon arpentés sur le terrain à partir d'un point de référence identifiable et tous

les sondages effectués devront être comptabilisés; sondages archéologiques positifs et négatifs différenciés;

- Dans le cas de l'implantation d'un quadrillage ou d'alignements de sondages, un plan de référence devra être préparé et joint au rapport;
- Tous les sondages archéologiques devront être obligatoirement remblayés;
- Tout aménagement, structure ou organisation de l'espace, de nature anthropique, à l'état de vestige autre qu'archéologique, devra être l'objet d'une description détaillée, d'un relevé cartographique à l'échelle du plan de construction, d'un croquis et d'un relevé photographique;
- Chaque site archéologique identifié devra être évalué en tenant compte de son intégralité physique et une description de son contexte environnemental devra être complétée;
- Le cas échéant, le prestataire devra proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique identifié dans l'emprise d'un projet de construction, en fonction des caractéristiques des sites archéologiques éventuellement identifiés ainsi que de la menace appréhendée par la réalisation des travaux devant être effectués par le Ministère ou pour le compte de celui-ci.

L'équipe de recherche s'est conformée à l'ensemble des exigences méthodologiques applicables en vertu des caractéristiques de l'intervention.



## **2. INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES**

### **2.1 Projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196**

#### **2.1.1 État des connaissances en archéologie**


Selon le registre de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC 2014a), aucun site archéologique n'est actuellement connu dans une zone d'étude de 1 km de rayon ayant comme centre le projet visé par l'intervention archéologique. D'autre part, la consultation du registre cartographique des sites et zones d'interventions archéologiques du Québec tenu par le MCC a révélé qu'aucun inventaire archéologique n'a été réalisé dans les limites de cette même zone (MCC 2014b) (figure 3). Enfin, le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) indique qu'aucun bien culturel immobilier n'est localisé dans la zone d'étude (MCC 2014c).

#### **2.1.2 Résultats**

Un inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de reconstruction du ponceau P-09196 situé sur la route 132 à Baie-du-Febvre et permettant de canaliser la rivière Brielle (figures 3 et 4). L'emprise requise pour les travaux est localisée entre les chaînages 2+700 et 2+907. Elle s'étend donc sur une longueur de 207 m et sur une largeur variant entre 25 m et 56 m, pour une superficie totale approximative de 7 762 m<sup>2</sup> (figure 5; tableau 2). Cette intervention a été réalisée le 31 juillet 2014 par une équipe constituée d'une archéologue chargée de projet et d'une technicienne en archéologie.

Une inspection visuelle de l'emprise a d'abord été effectuée. La topographie de l'emprise est généralement plane. Les travaux d'aménagement du chemin de détour localisé du côté ouest de la route 132 étaient déjà commencés à notre arrivée sur les lieux. Le côté nord-ouest du ponceau était donc complètement perturbé. Il s'agissait d'un ancien secteur boisé par quelques feuillus et traversé par un chemin. Du côté sud-ouest du ponceau, les travaux étaient également en cours. À cet endroit, l'emprise correspondait à un terrain plat recouvert de plantes herbacées, de hautes herbes et de quenouilles témoignant de la présence d'une zone plus humide (photo 1). Un champ de maïs était également présent. Trois sondages ont tout de même pu y être effectués. Ceux-ci ont permis d'observer une séquence stratigraphique constituée d'un remblai très compact de limon argileux brun grisâtre devenant plus pâle et plus argileux en profondeur et contenant des cailloux et des racines (0,30 m). Ce niveau reposait à son tour sur un sable limoneux brun-gris, également très compact, contenant des cailloux (0,20-0,30 m) (photo 2). Du côté sud-est du ponceau, l'emprise du projet était limitée au fossé de drainage qui borde la route (photo 3). Enfin, du côté nord-est du ponceau, une mince bande de terrain dont la surface avait déjà été décapée, a fait l'objet de quelques sondages (photo 4). Les trois sondages qui y ont été effectués ont permis d'observer la même séquence stratigraphique que du côté ouest de la route et se sont tous révélés négatifs.


En plus d'une inspection visuelle, six sondages ont été réalisés. Cependant, l'intervention n'a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Les travaux du MTQ peuvent donc être réalisés sans qu'il n'y ait de contrainte du point de vue de l'archéologie.



**Figure 3.** Localisation du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du pont P-09196 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 4.** Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 5.** Limites du projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponton P-09196 (Ministère des Transports du Québec, plan n° CH-6406-154-06-1776, feuillet 4, 2014-04-29)



**Tableau 2.** Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196

Localisation					Nombre de tranchées		Observations	
Début	Fin	Distance (m)	Largeur max. (m)	Superficie approximative (m <sup>2</sup> )	(+)	(-)	Topographie	Remarques
2+700	2+907	207	25-56	7 762	0	6	Plane	Côté ouest du ponceau : emprise perturbée partiellement à totalement. Côté sud-est du ponceau : emprise limitée au fossé bordant la route. Côté nord-est du ponceau : mince bande de terrain dont la surface a été décapée.



**Photo 1.** Emprise du côté sud-ouest du ponceau, vers le sud (DUCD-14-1776-006)



**Photo 2.** Paroi nord d'un sondage effectué du côté sud-ouest du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1776-005)



**Photo 3.** Emprise du côté sud-est du ponceau, vers le nord-est (DUCD-14-1776-011)



**Photo 4.** Emprise du côté nord-est du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1776-017)



## **2.2 Projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095**

### **2.2.1 État des connaissances en archéologie**

Selon le registre de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC 2014a), aucun site archéologique n'est actuellement connu dans une zone d'étude de 1 km de rayon ayant comme centre le projet visé par l'intervention archéologique. D'autre part, la consultation du registre cartographique des sites et zones d'interventions archéologiques du Québec tenu par le MCC a révélé qu'aucun inventaire archéologique n'a été réalisé dans les limites de cette même zone (MCC 2014b) (figure 6). Enfin, le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) indique qu'aucun bien culturel immobilier n'est localisé dans la zone d'étude (MCC 2014c).


### **2.2.2 Résultats**

Un inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de reconstruction du ponceau P-10095 situé sur le 4<sup>e</sup> rang à Saint-Rosaire et permettant de canaliser le ruisseau Perreault (figures 6 et 7). L'emprise et les servitudes requises pour les travaux sont localisées entre les chaînages 3+490 et 3+610. Elles s'étendent donc sur une longueur de 120 m et sur une largeur variant entre 26 m et 51 m, pour une superficie totale approximative de 4 118 m<sup>2</sup> (figure 8; tableau 3). Cette intervention a été réalisée le 1<sup>er</sup> août 2014 par une équipe constituée d'une archéologue chargée de projet et d'une technicienne en archéologie.

Une inspection visuelle de l'emprise et des servitudes a d'abord été effectuée. La topographie de l'emprise était généralement plane. Du côté sud du 4<sup>e</sup> rang, le secteur était limité au bourrelet résultant du creusement du fossé longeant la route. Ce bourrelet était recouvert de hautes herbes et de quelques conifères du côté est du pont. Aucun sondage n'a été effectué de ce côté (photo 5). Du côté nord du 4<sup>e</sup> rang, de minces bandes de terrain ont pu être sondées de part et d'autre de la route. Du côté nord-ouest du pont, l'emprise était recouverte notamment de fougères témoignant de la présence d'une zone mal drainée dans ce secteur (photo 6). Trois sondages y ont été effectués. Ceux-ci ont permis d'observer une séquence stratigraphique témoignant d'un mélange des sols à cet endroit. En effet, un humus (0,24 m) reposait sur un remblai hétérogène très compact de sable brun orangé (0,18 m). Ce dernier recouvrait à son tour un podzol. Du côté nord-est du pont, le secteur comprenait une bande de terrain aménagée dans les limites de laquelle cinq sondages ont été effectués. Ces derniers ont permis d'observer la présence d'un podzol en place successivement constitué, sous l'humus, d'un sable moyen brun, moyennement compact, contenant des racinettes (0,26 m), d'un sable fin gris moyennement compact (0,05-0,08 m) et d'un sable moyen orangé, moyennement compact, contenant des lentilles de sable induré (0,50 m) (photo 7).

En plus d'une inspection visuelle, huit sondages ont été réalisés. Cependant, l'intervention n'a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Les travaux du MTQ peuvent donc être réalisés sans qu'il n'y ait de contrainte du point de vue de l'archéologie.






**Figure 6.** Localisation du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 7.** Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10095 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 8.** Limites du projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du pont P-10095 (Ministère des Transports du Québec, plan n° PO-2014-1-16950, feuillet 4, 2014-03-31)



**Tableau 3.** Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095

Localisation					Nombre de tranchées		Observations	
Début	Fin	Distance (m)	Largeur max. (m)	Superficie approximative (m <sup>2</sup> )	(+)	(-)	Topographie	Remarques
3+490	3+610	120	26-51	4 118	0	8	Plane	Côté sud du 4 <sup>e</sup> rang : emprise limitée au bourrelet résultant du creusage du fossé. Côté nord du 4 <sup>e</sup> rang : minces bandes de terrain sondées.



**Photo 5.** Emprise du côté sud-est du ponceau, vers l'ouest (DUCD-14-1751-011)



**Photo 6.** Emprise du côté nord-ouest du ponceau, vers le nord-nord-est (DUCD-14-1751-003)



**Photo 7.** Paroi nord d'un sondage effectué du côté nord-est du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1751-002)



## **2.3 Projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096**

### **2.3.1 État des connaissances en archéologie**

Selon le registre de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC 2014a), aucun site archéologique n'est actuellement connu dans une zone d'étude de 1 km de rayon ayant comme centre le projet visé par l'intervention archéologique. D'autre part, la consultation du registre cartographique des sites et zones d'interventions archéologiques du Québec tenu par le MCC a révélé qu'aucun inventaire archéologique n'a été réalisé dans les limites de cette même zone (MCC 2014b) (figure 9). Enfin, le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) indique qu'aucun bien culturel immobilier n'est localisé dans la zone d'étude (MCC 2014c).


### **2.3.2 Résultats**

Un inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de reconstruction du ponceau P-10096 situé sur le 6<sup>e</sup> rang à Saint-Rosaire et permettant de canaliser le Petit ruisseau Perreault (figures 9 et 10). L'emprise et les servitudes requises pour les travaux sont localisées entre les chaînages 2+810 et 2+890. Elles s'étendent donc sur une longueur de 80 m et sur une largeur variant entre 20 m et 57 m, pour une superficie totale approximative de 3 080 m<sup>2</sup> (figure 11; tableau 4). Cette intervention a été réalisée le 1<sup>er</sup> août 2014 par une équipe constituée d'une archéologue chargée de projet et d'une technicienne en archéologie.

Une inspection visuelle du secteur des travaux a d'abord été effectuée. La topographie variait de plane à abrupte. Du côté sud du 6<sup>e</sup> rang, le terrain était généralement caractérisé par une pente abrupte vers le ruisseau et l'absence de replats tandis que les extrémités de l'emprise étaient limitées par le fossé bordant la route. Du côté sud-est du pont, le terrain était recouvert de hautes herbes et d'arbres matures tels que des bouleaux, des ormes et des épinettes (photo 8). Du côté sud-ouest du pont, on y retrouvait également un secteur boisé mal drainé donc plutôt humide, très rocailleux et bosselé, recouvert d'ormes et de fougères. Un seul sondage a été effectué du côté ouest du ponceau. Ce dernier a permis d'observer, sous l'humus, la présence d'un remblai très compact de sable brun (0,50 m). Du côté nord du 6<sup>e</sup> rang, l'emprise était généralement limitée au fossé qui borde la route. Une servitude de construction située du côté ouest du pont et correspondant à une zone boisée recouverte de fougères et d'arbres matures a cependant fait l'objet de quelques sondages qui ont révélé la présence d'un podzol forestier en place (photo 9). En effet, un humus correspondant à un sable brun foncé compact et contenant des racinettes (0,15 m) reposait successivement sur un sable brun orangé rougeâtre (0,06 m), un sable orangé devenant pâle en profondeur (0,35 m) et un sable vert-gris (0,10 m) (photo 10). Les quatre sondages qui y ont été effectués se sont toutefois révélés négatifs.

En plus d'une inspection visuelle, cinq sondages ont été réalisés. Cependant, l'intervention n'a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Les travaux du MTQ peuvent donc être réalisés sans qu'il n'y ait de contrainte du point de vue de l'archéologie.






**Figure 9.** Localisation du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponton P-10096 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 10.** Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096 (Ministère des Transports du Québec)



**Figure 11.** Limites du projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096 (Ministère des Transports du Québec, plan n° PO-2014-1-16949, feuillet 4, 2014-03-31)



**Tableau 4.** Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du pont P-10096

Localisation					Nombre de sondages		Observations	
Début	Fin	Distance (m)	Largeur max. (m)	Superficie approximative (m <sup>2</sup> )	(+)	(-)	Topographie	Remarques
2+810	2+890	80	20-57	3 080	0	5	Pente abrupte à plane	Du côté sud du 6 <sup>e</sup> rang : terrain caractérisé par une pente abrupte et l'absence de replats. Secteur boisé humide à l'ouest du pont. Du côté nord du 6 <sup>e</sup> rang : emprise limitée au fossé qui borde la route et présence d'une zone boisée à l'ouest du pont.



**Photo 8.** Emprise du côté sud-est du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1754-002)



**Photo 9.** Emprise du côté nord-ouest du ponceau, vers le sud-ouest (DUCD-14-1754-009)



**Photo 10.** Paroi nord d'un sondage effectué du côté nord-ouest du ponceau, vers le nord (DUCD-14-1754-007)



## **2.4 Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec**

### **2.4.1 État des connaissances en archéologie**

Selon le registre de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC 2014a), quatre sites archéologiques sont actuellement connus dans une zone d'étude délimitée à l'ouest et au sud par la route 132 en direction du pont de Québec, à l'est par le chemin du Sault et au nord par la rivière Chaudière (figure 12; tableau 5). Les sites CeEt-657 et 658, situés respectivement sur les lots 616, partie 27 et 615, partie 23, ont été mis au jour par l'archéologue Yves Chrétien lors d'un inventaire (Chrétien 1993). Quant au site CeEt-788, également situé sur le lot 615, partie 23, il a été découvert par l'archéologue Jean-Yves Pintal en 1997. Ces trois sites, qui témoignent de l'occupation préhistorique des lieux à partir de la période paléoindienne (12 000 à 8 000 ans AA), ont fait l'objet de fouilles archéologiques (Pintal 1997, 1999 et 2005). Enfin, en 2008, une inspection visuelle également effectuée par Jean-Yves Pintal pour le compte du MTQ a permis d'identifier la présence d'un site archéologique, désigné par la suite par le code Borden CeEt-886. Ce dernier se trouvait en partie sur la section nord du lot 614, partie 34 correspondant à la propriété du MTQ concernée par le présent rapport ainsi que sur la propriété de Cominar située à l'est de cette dernière et où la présence de vestiges et d'artefacts avait alors été relevée (Pintal 2011 : 85). Le site CeEt-886 témoignerait de l'occupation agro-domestique des lieux au cours du XIX<sup>e</sup> siècle. Le potentiel archéologique du secteur avait d'ailleurs été déterminé dans le cadre d'une étude réalisée par Martin Royer pour le compte du MTQ (Royer 2004). En effet, des bâtiments agricoles comprenant un moulin à scie situés au sud du ruisseau Cantin apparaissent sur une carte de John Adams datant de 1822 (figure 13). En 2009, l'archéologue Jean-Yves Pintal a procédé à la fouille archéologique de la portion du site CeEt-886 localisée dans les limites de la propriété de Cominar pour le compte de cette même compagnie (Pintal 2010). Cette intervention a conduit à la découverte de vestiges immobiliers dont un plancher en bois (sous-opération 1A) ainsi qu'un assemblage de pierres servant au support de structure et des alignements de pierres (sous-opération 1B) (Pintal 2010 : 23-35). Quant aux artefacts mis au jour en association avec ces vestiges, ils datent principalement de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle (Pintal 2010 : 26).

D'autre part, la consultation du registre cartographique des sites et zones d'interventions archéologiques du Québec tenu par le MCC révèle que deux autres interventions archéologiques ont été réalisées dans les limites de cette même zone (Morin 1976 et Pintal 2003) (MCC 2014b) (figure 14). En 2002, l'ensemble de cette dernière a fait l'objet d'un inventaire archéologique réalisé par l'archéologue Jean-Yves Pintal pour le compte du MTQ. Quant à l'intervention archéologique effectuée par Bertrand Morin, il s'agit d'une reconnaissance réalisée sur la rive de la rivière Chaudière. Enfin, le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) indique qu'aucun bien culturel immobilier n'est localisé dans la zone d'étude (MCC 2014c).

## 2.4.2 Résultats

Un inventaire archéologique a été effectué les 2, 3, 4 et 27 octobre 2014 par une équipe constituée d'une archéologue chargée de projet et de un à deux technicien(ne)s en archéologie dans les limites d'un terrain excédentaire appartenant au MTQ qui est situé à l'ouest de la propriété de Cominar dont il a été question précédemment. En somme, ce terrain est situé au nord-ouest de la route 132/173 et au sud de la rivière Chaudière, à proximité de l'approche sud du pont de Québec (figures 14 et 15). Ce dernier occupe la portion nord du lot 614, partie 34 (figure 16). Le secteur inventorié couvre une superficie approximative de 176 m<sup>2</sup> et correspond à un petit replat bordé à l'est et à l'ouest par des fossés de drainage et au nord par le ruisseau Cantin (photo 11). La surface de ce replat, qui est recouvert d'une jeune forêt de sapins et de trembles, repose à une altitude variant entre 32,81 m et 33,26 m NMM.

### *Sondages et tranchée manuels*

Au total, 33 sondages manuels ont été réalisés à l'ouest de la limite séparant la propriété du MTQ à l'ouest et celle de Cominar à l'est (sous-opérations 3B à 3KK) (figure 17). De manière générale, les sondages effectués ont été implantés à tous les 4 m<sup>2</sup>. Ceux-ci mesuraient 0,50 m de côté. Une tranchée mesurant 6 m de longueur sur 0,50 m de largeur a également été implantée à 1 m à l'ouest de la limite de propriété (sous-opération 3A) (figure 17). Cette dernière chevauchait le coin nord-est de la tranchée 1B réalisée par Jean-Yves Pintal en 2009 (Pintal 2010).

En somme, ces sondages ont permis d'observer, sous la tourbe, la présence d'un humus de surface correspondant à un sable humique brun foncé, meuble, contenant des racinettes (0,05-0,19 m). Dans plusieurs sondages, ce niveau de surface reposait sur des moellons de calcaire schisteux et de granit (pierres des champs) de moyennes et de grandes dimensions dont la présence a empêché la poursuite de la majorité des sondages (sous-opérations 3A, 3J, 3K, 3L, 3M, 3Q, 3R et 3S). Ces pierres, dont certaines semblaient ébauchées, étaient intégrées dans un sable légèrement limoneux brun-noir (0,13-0,30 m). Des lentilles de sable fin brun-beige pouvant hypothétiquement être associées à un ancien mortier ont également été observées dans ce niveau à quelques reprises. Par ailleurs, ces pierres, qui formaient un imposant niveau, ne semblaient pas appartenir à une structure quelconque (photo 12).

Dans les autres sondages, le niveau de surface décrit précédemment reposait sur une séquence de podzol forestier généralement complète. Celle-ci était habituellement constituée d'un humus enfoui correspondant à un sable humique brun-noir moyennement compact (0,02-0,08 m) reposant à son tour sur un sable moyen gris compact (0,04 m), un sable moyen orangé compact (0,10-0,15 m) et enfin un sable légèrement limoneux brun jaunâtre très compact (0,15-0,20 m) (sous-opérations 3T, 3X, 3Z, 3BB et 3DD) (figure 18; photo 13).

Par ailleurs, en ce qui concerne la portion sud de la zone d'inventaire, il semble que cette dernière ait fait l'objet d'un décapage dans le passé. En effet, les sondages qui y ont été effectués ont permis d'observer que l'humus de surface reposait directement sur le sable légèrement limoneux brun orangé, compact, devenant gris-beige moucheté rouille en profondeur (0,10-0,40 m) et ensuite sur un sable gris-beige (0,30 m) (photo 14) (sous-opérations 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H 3V, 3W et 3CC).

Enfin, en périphérie nord et est de la zone d'inventaire, un remblai correspondant à un sable brun orangé moucheté noir, compact et hétérogène, contenant principalement des racines (0,18-0,20 m) a été observé sur la séquence podzolique précédemment décrite (photo 15). La présence de ce dernier pourrait résulter du creusage du fossé de drainage bordant à l'est et à l'ouest la zone d'inventaire (sous-opérations 3N, 3P, 3AA 3EE, 3FF, 3GG, 3HH, 3JJ et 3KK).

### *Tranchées supplémentaires*

La réalisation de 33 sondages et d'une tranchée manuels a permis d'observer la présence d'un niveau de pierres sur l'ensemble de la zone d'inventaire, limitant ainsi l'évaluation du présumé site CeEt-886 (photo 16). Pour cette raison, un décapage de surface au moyen d'une petite pelle mécanique a été réalisé. Cette intervention a permis de confirmer que ce niveau de pierres couvrait effectivement l'ensemble de la zone inventoriée.

Afin d'avoir une vue plus complète de la séquence typique des sols caractérisant ce secteur, deux tranchées supplémentaires ont été réalisées dont une à environ 0,90 m à l'ouest de la limite de propriété (sous-opération 4A) et l'autre à environ 2 m à l'ouest de la première tranchée (sous-opération 4B) (figure 17; photo 17). Traversant la zone d'inventaire du nord au sud, celles-ci mesuraient entre 6 m et 8 m de longueur sur une largeur variant entre 1 m et 1,20 m. En somme, dans la paroi est de la sous-opération 4A, soit vers le terrain de Cominar où les tranchées réalisées en 2009 par Jean-Yves Pintal avaient livré des vestiges immobiliers dont des alignements de pierres, il a été possible d'observer un plus mince niveau de pierres (environ 0,20 m) reposant sur une séquence podzolique (photo 18). Quant à la paroi ouest de la sous-opération 4A, elle a permis d'observer la présence d'un remblai de sable moyen légèrement limoneux brun foncé contenant des pierres, des charbons de bois, des cailloutis. Dans la portion centrale de la sous-opération 4A, ce remblai de pierres semblait avoir servi à remplir une dépression d'une longueur de près de 2 m et d'une profondeur atteignant jusqu'à 0,88 m. Toutefois, l'origine de cette fosse n'a pu être déterminée. Par ailleurs, ce remblai de pierres a livré quelques artefacts datant principalement du XIX<sup>e</sup> siècle tels que des tessons de terre cuite commune avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est, de terre cuite fine jaune vernissée, de terre cuite fine blanche vernissée, de grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath façon Derbyshire, de grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol, de verre opaque bleu ainsi qu'un fer à cheval datant de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle et un fragment de lame de scie. Enfin, ce niveau reposait sur un sable légèrement limoneux brun foncé, compact, contenant de la matière organique (0,05 m) recouvrant à son tour un sable fin gris moucheté orange (plus de 0,15 m) (photo 19). Quant à la tranchée 4B, elle a permis d'observer la même stratigraphie identifiée dans les sondages manuels, c'est-à-dire un remblai de pierres (0,20-0,36 m) reposant sur une séquence podzolique en place plus ou moins complète. En somme, aucun vestige immobilier ni sol d'occupation en place n'ont été identifiés dans les limites de la zone d'inventaire correspondant à la propriété du MTQ. En effet, les pierres mises au jour, principalement en calcaire schisteux, en gneiss, en grès vert et en granit rose et gris, ne présentaient pas de traces de mortier et n'étaient associées à aucun agencement structuré (tableau 6).

### 2.4.3 Discussion

Aucun vestige immobilier témoignant de l'occupation du site CeEt-886 qui désigne un complexe agro-domestique du XIX<sup>e</sup> siècle n'a été mis au jour au cours de l'inventaire archéologique. Seule la présence d'un remblai constitué principalement de sable et de moellons de pierre calcaire a été observée. D'une épaisseur moyenne de 0,20 m, celui-ci a livré des artefacts témoignant principalement d'une occupation domestique datant du XIX<sup>e</sup> siècle. La paroi ouest de la sous-opération 4A a également permis de constater la présence d'une dépression semblant avoir été comblée au moyen de ce remblai. Nous ignorons toutefois l'origine et la nature de cette dernière. En somme, l'épaisseur moyenne du remblai reposant sur la surface de la zone d'inventaire laisse croire que ce dernier aurait été déposé à la suite de la démolition de bâtiments qui se trouvaient à proximité et non dans les limites de la zone inventoriée. En effet, le fait qu'une séquence podzolique en place témoignant d'un milieu forestier ait été observée sous ce remblai indique que les lieux ont été peu perturbés et tend ainsi à confirmer l'hypothèse voulant qu'aucun bâtiment n'ait été érigé dans la zone inventoriée au cours du XIX<sup>e</sup> siècle. De plus, la grosseur de certains tessons de céramique découverts dans ce remblai permet également de croire qu'il s'agit bel et bien d'un remblai de démolition rapporté. Par ailleurs, tel que le montre une photo aérienne datant du 25 septembre 1949, les terres situées en périphérie de la zone inventoriée, à l'exception du côté ouest, semblent cultivées à cette époque. Il est donc possible que les bâtiments du complexe agro-domestique apparaissant sur le plan de Adams de 1822 aient été démantelés à une date antérieure à 1949 afin de permettre l'exploitation des terres.

À la lumière des informations recueillies au cours de l'inventaire du lot 614, partie 34 et surtout en l'absence de données archéologiques attestant sa présence, il est possible de conclure que le site CeEt-886 n'est donc pas présent dans les limites de la propriété du MTQ.



Figure 12. Localisation des sites archéologiques situés dans les limites de la zone d'étude (Ministère des Transports du Québec)




**Tableau 5.** Sites archéologiques connus dans la zone d'étude, projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Distance du site vs projet	Référence (Source ISAQ)
CeEt-657	Amérindien préhistorique paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA) Amérindien préhistorique paléoindien ancien ou inférieur (12 000 à 10 000 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque ancien ou inférieur (9 500 à 7 000 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque moyen (7 000 à 5 500 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque récent post-laurentien (4 200 à 3 000 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque récent (5 500 à 3 000 ans AA)	Indéterminée	Au bout du chemin de l'école, à l'ouest du tunnel dans lequel passe le ruisseau Cantin, rive est de la rivière Chaudière.	260 m	Chrétien, Y. 1993a; Pintal, J.-Y. 1999b, 2003, 2003j, 2004k, 2005c
CeEt-658	Amérindien préhistorique paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA) Amérindien préhistorique paléoindien récent ou supérieur (10 000 à 8 000 ans AA) Historique 1800-1899	Artisanale : atelier de taille Halte	Rive est de la rivière Chaudière, au bout du chemin de l'école, 60 m à l'est de CeEt-657.	220 m	Chrétien, Y. 1993a; Pintal, J.-Y. 1997, 2003j, 2004k, 2005c
CeEt-778	Amérindien préhistorique paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA) Amérindien préhistorique paléoindien récent ou supérieur	Artisanale : atelier de taille Halte	Rive est de la rivière Chaudière, à la sortie du pont de Québec, près de CeEt-658.	260 m	Pintal, J.-Y. 1997, 2003j, 2004k,
CeEt-886	Historique 1800-1899	Domestique	Au sud du cours inférieur du ruisseau Cantin.	NA	Daviau, M.-H. et Pintal, J.-Y. 2010; Pintal, J.-Y. 2011f



**Figure 13.** Extrait de la carte de John Adams datant de 1822 montrant des bâtiments localisés dans le secteur du ruisseau Cantin (Tiré de Pintal 2010 : 4)




**Figure 14.** Localisation du projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec et des zones d'interventions archéologiques (Ressources naturelles Canada, 1998, 8<sup>e</sup> édition, 21L11, Charny, 1 : 50 000 [extrait])






**Figure 15.** Localisation sur photo aérienne du projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec (A-11715-229, 25 septembre 1949)





**Figure 17.** Localisation des sondages et des tranchées



**Figure 18.** Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3DD

**Tableau 6.** Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec

Localisation					Nombre de sondages/tranchées		Observations	
Début	Fin	Distance (m)	Largeur max. (m)	Superficie approximative (m <sup>2</sup> )	(+)	(-)	Topographie	Remarques
NA	NA	7,5	23,5	176	0	36	Plane	Remblai de pierres ayant livré des artefacts datant du XIX <sup>e</sup> siècle reposant généralement sur une séquence podzolique en place.



**Photo 11.** Vue générale de la zone inventoriée, vers le nord-ouest (DUCD-14-7156-009)



**Photo 12.** Paroi nord de la sous-opération 3Y, vers le nord (DUCD-14-7156-046)



**Photo 13.** Paroi est de la sous-opération 3DD, vers l'est (DUCD-14-7156-044)



**Photo 14.** Paroi ouest de la sous-opération 3F, vers l'ouest (DUCD-14-7156-028)



**Photo 15.** Paroi nord de la sous-opération 3EE, vers le nord (DUCD-14-7156-038)



**Photo 16.** Vue d'ensemble de la sous-opération 3A, vers le nord-est (DUCD-14-7156-070)



**Photo 17.** Portion sud de la sous-opération 4A, vers le sud (DUCD-14-7156-082)



**Photo 18.** Paroi est de la sous-opération 4A, vers l'ouest (DUCD-14-7156-086)



**Photo 19.** Dépression observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A, vers l'ouest (DUCD-14-7156-089)

### 3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Quatre interventions archéologiques ont été réalisées dans les emprises de projets localisés sur le territoire des Directions de la Mauricie – Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports du Québec. Ces inventaires, qui ont couvert une distance globale de 407 mètres linéaires d'emprise ainsi qu'un terrain excédentaire d'une superficie de 176 m<sup>2</sup>, ont fait l'objet d'inspections visuelles, de 52 sondages manuels, d'une tranchée manuelle et de deux tranchées mécaniques.

En ce qui concerne l'inventaire du terrain excédentaire du MTQ situé à proximité de l'approche sud du pont de Québec, l'intervention qui y a été effectuée n'a pas permis de mettre au jour des vestiges immobiliers ni même des niveaux d'occupation témoignant de la présence de bâtiments agro-domestiques datant du XIX<sup>e</sup> siècle et associés au site CeEt-886 mis au jour dans les limites de la propriété de Cominar située juste à l'est de celle du MTQ (Pintal 2010). Bien que des alignements de pierres ainsi qu'un plancher de bois aient été mis au jour dans les sous-opérations 1A et 1B réalisées par Pintal en 2009 et dont les limites débordent légèrement sur la propriété du MTQ, seul un remblai de pierres semblant être issu de la démolition d'un ou plusieurs bâtiments a été observé dans les limites de la propriété du MTQ. Ce dernier pourrait avoir été mis en place lorsque le terrain situé à proximité a fait l'objet de travaux de labours au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Enfin, ce remblai reposait sur une séquence podzolique en place permettant de confirmer le faible niveau de perturbation du secteur. En somme, à la lumière des résultats de l'inventaire réalisé, il est possible de conclure que le site CeEt-886 ne s'étend pas au-delà de la propriété de Cominar. L'inventaire archéologique réalisé permet également de conclure que l'intérêt scientifique de la propriété du MTQ est nul. Il en va de même concernant le potentiel de mise en valeur. Pour cette raison, aucune intervention archéologique supplémentaire n'est recommandée dans ce secteur. De plus, le terrain peut être cédé sans qu'il y ait de restriction relative à la présence d'un site archéologique sur une propriété.

En ce qui a trait aux inventaires archéologiques réalisés sur le territoire de la Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec, ces derniers n'ont pas permis d'identifier de nouveaux sites archéologiques. Le ministère des Transports du Québec peut réaliser les travaux prévus dans le cadre de ces projets routiers sans qu'il n'y ait de contrainte du point de vue de l'archéologie.

## BIBLIOGRAPHIE

CHRÉTIEN, Y.

1993 *De CeEt-657 à CeEt-661, découverte de cinq sites préhistoriques sur la rive est de la rivière Chaudière à Saint-Romuald*. Ministère de la Culture, rapport inédit, 38 pages.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

2014a Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ, carte 21L11). Gouvernement du Québec, Québec.

2014b Cartographie des sites et des zones d'intervention archéologiques du Québec, carte 21L11. Gouvernement du Québec, Québec.

2014c Registre du patrimoine culturel du Québec (RPCQ), Gouvernement du Québec, Québec, Québec (<http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/> consulté le 15 décembre 2014).

MORIN, B.

1976 Reconnaissance archéologique dans la région de la rivière Chaudière, été 1975. MAC, ms, 22 pages.

ROYER, M.

2004 *Étude de potentiel archéologique historique. Lots 614, parties 34, 41, 42, 43 – 615, parties 24, 35, 45, 46 – 616, parties 27, 36, 47 – 617, parties 33, 38. Quartier Saint-Romuald, Ville de Lévis*. Ministère des Transports du Québec, Direction de la Chaudière-Appalaches, Direction générale de Québec et de l'Est, 38 pages.

PINTAL, J.-Y.

1997 *Inventaire archéologiques, Direction de Québec*. MTQ, rapport inédit, 81 pages.

1999 *Fouille archéologique du site préhistorique CeEt-657*. Comité pour la sauvegarde et le développement du parc de la Chute-de-la-Chaudière, rapport inédit, 37 pages.

2003 *Inventaire archéologique, lots: 614, parties 34, 41, 42, 43-615, parties 24, 35, 45, 46, 616, parties 27, 36, 47-617, parties 33, 38, quartier Saint-Romuald, Ville de Lévis*. MTQ, rapport inédit, 33 pages.

2005 *Fouille archéologique des sites CeEt-657 (lot 616, partie 27) et CeEt-658, station A (lot 615, partie 23) et B (lot 614, partie 21, lot 615, partie 23), quartier Saint-Romuald, Ville de Lévis*. MTQ, rapport inédit, 62 pages.

2010 *Fouille du site CeEt-886, secteur Saint-Romuald, Ville de Lévis*. Cominar, rapport inédit, 56 pages.

2011 *Inventaires archéologiques (2008). Service des inventaires et du plan. Direction de la Chaudière-Appalaches. Direction générale de Québec et de l'Est. MTQ, rapport inédit, 96 pages.*

**ANNEXE A**  
**CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES**

Projet n° 154-06-1776, municipalité de Baie-du-Febvre, route 132, reconstruction du ponceau P-09196

CODE DE RÉFÉRENCE	SECTEUR	DESCRIPTION	ORIENTATION
DUCD-14-1776-001	SW	Emprise du côté sud-ouest du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-002	SW	Emprise du côté sud-ouest du ponceau	Nord-est
DUCD-14-1776-003	NW	Emprise du côté nord-ouest du ponceau	Est
DUCD-14-1776-004	SW	Emprise du côté sud-ouest du ponceau	Sud
DUCD-14-1776-005	SW	Sondage effectué du côté sud-ouest du ponceau	Nord
DUCD-14-1776-006	SW	Emprise du côté sud-ouest du ponceau	Sud
DUCD-14-1776-007	NW	Emprise du côté nord-ouest du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-008	NW	Emprise du côté nord-ouest du ponceau	Nord-est
DUCD-14-1776-009	NW	Emprise du côté nord-ouest du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-010	NE	Emprise du côté nord-est du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-011	SE	Emprise du côté sud-est du ponceau	Nord-est
DUCD-14-1776-012	SE	Emprise du côté sud-est du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-013	SE	Emprise du côté sud-est du ponceau	Nord-est
DUCD-14-1776-014	SE	Emprise du côté sud-est du ponceau	Nord
DUCD-14-1776-015	SE	Emprise du côté sud-est du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-016	NE	Emprise du côté nord-est du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-017	NE	Emprise du côté nord-est du ponceau	Sud-ouest
DUCD-14-1776-018	NE	Emprise du côté nord-est du ponceau	Sud-ouest



DUCD-14-1776-001.JPG



DUCD-14-1776-002.JPG



DUCD-14-1776-003.JPG



DUCD-14-1776-004.JPG



DUCD-14-1776-005.JPG



DUCD-14-1776-006.JPG



DUCD-14-1776-007.JPG



DUCD-14-1776-008.JPG



DUCD-14-1776-009.JPG



DUCD-14-1776-010.JPG



DUCD-14-1776-011.JPG



DUCD-14-1776-012.JPG



DUCD-14-1776-013.JPG



DUCD-14-1776-014.JPG



DUCD-14-1776-015.JPG



DUCD-14-1776-016.JPG



DUCD-14-1776-017.JPG



DUCD-14-1776-018.JPG

Projet n° 154-07-1751, municipalité de Saint-Rosaire, 4<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10095

CODE DE RÉFÉRENCE	SECTEUR	DESCRIPTION	ORIENTATION
DUCD-14-1751-001	NE	Emprise du côté nord-est du pont	Ouest
DUCD-14-1751-002	NW	Sondage effectué du côté nord-est du pont	Nord
DUCD-14-1751-003	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Nord-nord-est
DUCD-14-1751-004	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Est
DUCD-14-1751-005	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Nord-est
DUCD-14-1751-006		Vue d'ensemble du pont	Est
DUCD-14-1751-007	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Nord-est
DUCD-14-1751-008	NW	Sondage effectué du côté nord-ouest du pont	Nord
DUCD-14-1751-009	NW	Sondage effectué du côté nord-ouest du pont	Nord
DUCD-14-1751-010	SW	Emprise du côté sud-ouest du pont	Est
DUCD-14-1751-011	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Ouest
DUCD-14-1751-012	SW	Emprise du côté sud-ouest du pont	Ouest
DUCD-14-1751-013	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Est
DUCD-14-1751-014	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Ouest



DUCD-14-1751-001.JPG



DUCD-14-1751-002.JPG



DUCD-14-1751-003.JPG



DUCD-14-1751-004.JPG



DUCD-14-1751-005.JPG



DUCD-14-1751-006.JPG



DUCD-14-1751-007.JPG



DUCD-14-1751-008.JPG



DUCD-14-1751-009.JPG



DUCD-14-1751-010.JPG



DUCD-14-1751-011.JPG



DUCD-14-1751-012.JPG



DUCD-14-1751-013.JPG



DUCD-14-1751-014.JPG

Projet n° 154-07-1754, municipalité de Saint-Rosaire, 6<sup>e</sup> rang, reconstruction du ponceau P-10096

<b>CODE DE RÉFÉRENCE</b>	<b>SECTEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENTATION</b>
DUCD-14-1754-001	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Nord-est
DUCD-14-1754-002	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Sud-ouest
DUCD-14-1754-003	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Sud
DUCD-14-1754-004	SE	Emprise du côté sud-est du pont	Ouest
DUCD-14-1754-005	SW	Emprise du côté sud-ouest du pont	Nord-est
DUCD-14-1754-006	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Nord-est
DUCD-14-1754-007	NW	Sondage effectué du côté nord-ouest du pont	Nord
DUCD-14-1754-008	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Nord
DUCD-14-1754-009	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Sud-ouest
DUCD-14-1754-010	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Ouest
DUCD-14-1754-011	NW	Emprise du côté nord-ouest du pont	Sud-ouest
DUCD-14-1754-012	NE	Emprise du côté nord-est du pont	Nord
DUCD-14-1754-013		Vue d'ensemble du pont	Nord-nord-est



DUCD-14-1754-001.JPG



DUCD-14-1754-002.JPG



DUCD-14-1754-003.JPG



DUCD-14-1754-004.JPG



DUCD-14-1754-005.JPG



DUCD-14-1754-006.JPG



DUCD-14-1754-007.JPG



DUCD-14-1754-008.JPG



DUCD-14-1754-009.JPG



DUCD-14-1754-010.JPG



DUCD-14-1754-011.JPG



DUCD-14-1754-012.JPG



DUCD-14-1754-013.JPG

Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec

CODE DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ORIENTATION
DUCD-14-7156-001	Vue générale de la zone inventoriée	Nord
DUCD-14-7156-002	Vue générale de la zone inventoriée	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-003	Vue générale de la zone inventoriée	Ouest
DUCD-14-7156-004	Vue générale de la zone inventoriée	Nord-est
DUCD-14-7156-005	Vue générale de la zone inventoriée	Ouest
DUCD-14-7156-006	Vue générale de la zone inventoriée	Nord
DUCD-14-7156-007	Vue générale de la zone inventoriée	Nord
DUCD-14-7156-008	Vue générale de la zone inventoriée	Nord-ouest
DUCD-14-7156-009	Vue générale de la zone inventoriée	Nord-ouest
DUCD-14-7156-010	Vue générale de la zone inventoriée	Nord
DUCD-14-7156-011	Vue générale de la zone inventoriée	Sud
DUCD-14-7156-012	Vue générale de la zone inventoriée	Sud-sud-ouest
DUCD-14-7156-013	Paroi nord de la sous-opération 3E	Nord
DUCD-14-7156-014	Vue d'ensemble de la ligne de sondages située juste à l'ouest de la limite de propriété	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-015	Vue d'ensemble de la ligne de sondages située juste à l'ouest de la limite de propriété	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-016	Paroi nord de la sous-opération 3D	Nord
DUCD-14-7156-017	Paroi nord de la sous-opération 3C	Nord
DUCD-14-7156-018	Paroi nord de la sous-opération 3B	Nord
DUCD-14-7156-019	Vue d'ensemble de la portion sud de la zone inventoriée	Sud-ouest
DUCD-14-7156-020	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-021	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Nord-ouest

<b>CODE DE RÉFÉRENCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENTATION</b>
DUCD-14-7156-022	Vue de la propriété de Cominar et des sous-opérations de Pintal réalisées en 2009	Nord-est
DUCD-14-7156-023	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Sud
DUCD-14-7156-024	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Nord-est
DUCD-14-7156-025	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Sud-est
DUCD-14-7156-026	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Nord-ouest
DUCD-14-7156-027	Vue générale de la zone inventoriée en cours de travaux	Nord-nord-est
DUCD-14-7156-028	Paroi ouest de la sous-opération 3F	Ouest
DUCD-14-7156-029	Paroi ouest de la sous-opération 3V	Ouest
DUCD-14-7156-030	Paroi nord de la sous-opération 3CC	Nord
DUCD-14-7156-031	Paroi nord de la sous-opération 3U	Nord
DUCD-14-7156-032	Paroi est de la sous-opération 3H	Est
DUCD-14-7156-033	Paroi nord de la sous-opération 3W	Nord
DUCD-14-7156-034	Paroi nord de la sous-opération 3T	Nord
DUCD-14-7156-035	Paroi ouest de la sous-opération 3BB	Ouest
DUCD-14-7156-036	Paroi nord de la sous-opération 3Z	Nord
DUCD-14-7156-037	Fond de la sous-opération 3DD	En plongée
DUCD-14-7156-038	Paroi nord de la sous-opération 3EE	Nord
DUCD-14-7156-039	Paroi nord de la sous-opération 3JJ	Nord
DUCD-14-7156-040	Niveau de pierres observé dans la sous-opération 3DD agrandie vers l'est	Nord-nord-est
DUCD-14-7156-041	Niveau de pierres observé dans la sous-opération 3DD agrandie vers l'est	Nord-ouest
DUCD-14-7156-042	Paroi est de la sous-opération 3DD	Est

<b>CODE DE RÉFÉRENCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENTATION</b>
DUCD-14-7156-043	Paroi ouest de la sous-opération 3DD	Ouest
DUCD-14-7156-044	Paroi est de la sous-opération 3DD	Est
DUCD-14-7156-045	Paroi sud de la sous-opération 3X	Sud
DUCD-14-7156-046	Paroi nord de la sous-opération 3Y	Nord
DUCD-14-7156-047	Détail de la paroi nord de la sous-opération 3Y	Nord
DUCD-14-7156-048	Vue en plan du niveau de pierres observé dans la sous-opération 3Y	En plongée
DUCD-14-7156-049	Vue en plan du niveau de pierres observé dans la sous-opération 3Y	Sud-ouest
DUCD-14-7156-050	Vue en plan du niveau de pierres observé dans la sous-opération 3R, en cours de dégagement	En plongée
DUCD-14-7156-051	Vue en plan du niveau de pierres observé dans la sous-opération 3R, en cours de dégagement	En plongée
DUCD-14-7156-052	Paroi ouest de la sous-opération 3DD	Ouest
DUCD-14-7156-053	Vue en plan du niveau de pierres observé dans la sous-opération 3K	En plongée
DUCD-14-7156-054	Fond de la sous-opération 3R	En plongée
DUCD-14-7156-055	Fond de la sous-opération 3R	En plongée
DUCD-14-7156-056	Fond de la sous-opération 3S	En plongée
DUCD-14-7156-057	Paroi sud de la sous-opération 3S	Sud
DUCD-14-7156-058	Paroi est de la sous-opération 3R	Est
DUCD-14-7156-059	Paroi nord de la sous-opération 3R	Nord
DUCD-14-7156-060	Paroi sud de la sous-opération 3R	Sud
DUCD-14-7156-061	Paroi sud de la sous-opération 3R	Sud
DUCD-14-7156-062	Fond de la sous-opération 3J	En plongée
DUCD-14-7156-063	Fond de la sous-opération 3L	En plongée

<b>CODE DE RÉFÉRENCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENTATION</b>
DUCD-14-7156-064	Fond de la sous-opération 3M	En plongée
DUCD-14-7156-065	Fond de la sous-opération 3Q	Nord-est
DUCD-14-7156-066	Paroi est de la sous-opération 3M	Est
DUCD-14-7156-067	Fond de la sous-opération 3M	En plongée
DUCD-14-7156-068	Fond de la sous-opération 3AA	Nord-est
DUCD-14-7156-069	Paroi nord de la sous-opération 3AA	Nord-est
DUCD-14-7156-070	Vue d'ensemble de la sous-opération 3A	Nord-est
DUCD-14-7156-071	Vue de la portion sud de la sous-opération 3A	Nord
DUCD-14-7156-072	Vue de la portion sud de la sous-opération 3A	Nord
DUCD-14-7156-073	Vue de la portion sud de la sous-opération 3A	Nord-ouest
DUCD-14-7156-074	Vue de la portion centrale de la sous-opération 3A	Est
DUCD-14-7156-075	Vue de la portion centrale de la sous-opération 3A	Est
DUCD-14-7156-076	Équipe au travail (remblayage des sondages)	Nord-nord-est
DUCD-14-7156-077	Équipe au travail (remblayage des sondages)	Sud-ouest
DUCD-14-7156-078	Équipe au travail (remblayage des sondages)	Sud
DUCD-14-7156-079	Vue de la zone inventoriée, à la fin des travaux	Nord-ouest
DUCD-14-7156-080	Vue de la zone inventoriée, à la fin des travaux	Nord-ouest
DUCD-14-7156-081	Décapage mécanique de surface	Sud-ouest
DUCD-14-7156-082	Portion sud de la sous-opération 4B	Sud
DUCD-14-7156-083	Paroi est de la sous-opération 4B	Est
DUCD-14-7156-084	Paroi est de la sous-opération 4B	Est

<b>CODE DE RÉFÉRENCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENTATION</b>
DUCD-14-7156-085	Paroi ouest de la sous-opération 4B	Ouest
DUCD-14-7156-086	Détail de la paroi ouest de la sous-opération 4B	Ouest
DUCD-14-7156-087	Vue des pierres issues du remblai observé dans la sous-opération 4B	Ouest
DUCD-14-7156-088	Fosse observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-089	Fosse observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-090	Vue générale de la sous-opération 4A	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-091	Vue générale de la sous-opération 4A	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-092	Vue générale de la sous-opération 4A	Nord-est
DUCD-14-7156-093	Remblai de pierres observé dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-094	Fosse observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-095	Fosse observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-096	Fosse observée dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-097	Remblai de pierres observé dans la paroi ouest de la sous-opération 4A	Ouest
DUCD-14-7156-098	Paroi est de la sous-opération 4A	Est
DUCD-14-7156-099	Vue du secteur inventorié à la fin des travaux	Nord-nord-ouest
DUCD-14-7156-100	Vue du secteur inventorié à la fin des travaux	Nord-ouest
DUCD-14-7156-101	Vue du secteur inventorié à la fin des travaux	Sud-ouest
DUCD-14-7156-102	Vue du secteur inventorié à la fin des travaux	Sud-ouest
DUCD-14-7156-103	Vue du secteur inventorié à la fin des travaux	Ouest



DUCD-14-7156-001.JPG



DUCD-14-7156-002.JPG



DUCD-14-7156-003.JPG



DUCD-14-7156-004.JPG



DUCD-14-7156-005.JPG



DUCD-14-7156-006.JPG



DUCD-14-7156-007.JPG



DUCD-14-7156-008.JPG



DUCD-14-7156-009.JPG



DUCD-14-7156-010.JPG



DUCD-14-7156-011.JPG



DUCD-14-7156-012.JPG



DUCD-14-7156-013.JPG



DUCD-14-7156-014.JPG



DUCD-14-7156-015.JPG



DUCD-14-7156-016.JPG



DUCD-14-7156-017.JPG



DUCD-14-7156-018.JPG



DUCD-14-7156-019.JPG



DUCD-14-7156-020.JPG



DUCD-14-7156-021.JPG



DUCD-14-7156-022.JPG



DUCD-14-7156-023.JPG



DUCD-14-7156-024.JPG



DUCD-14-7156-025.JPG



DUCD-14-7156-026.JPG



DUCD-14-7156-027.JPG



DUCD-14-7156-028.JPG



DUCD-14-7156-029.JPG



DUCD-14-7156-030.JPG



DUCD-14-7156-031.JPG



DUCD-14-7156-032.JPG



DUCD-14-7156-033.JPG



DUCD-14-7156-034.JPG



DUCD-14-7156-035.JPG



DUCD-14-7156-036.JPG



DUCD-14-7156-037.JPG



DUCD-14-7156-038.JPG



DUCD-14-7156-039.JPG



DUCD-14-7156-040.JPG



DUCD-14-7156-041.JPG



DUCD-14-7156-042.JPG



DUCD-14-7156-043.JPG



DUCD-14-7156-044.JPG



DUCD-14-7156-045.JPG



DUCD-14-7156-046.JPG



DUCD-14-7156-047.JPG



DUCD-14-7156-048.JPG



DUCD-14-7156-049.JPG



DUCD-14-7156-050.JPG



DUCD-14-7156-051.JPG



DUCD-14-7156-052.JPG



DUCD-14-7156-053.JPG



DUCD-14-7156-054.JPG



DUCD-14-7156-055.JPG



DUCD-14-7156-056.JPG



DUCD-14-7156-057.JPG



DUCD-14-7156-058.JPG



DUCD-14-7156-059.JPG



DUCD-14-7156-060.JPG



DUCD-14-7156-061.JPG



DUCD-14-7156-062.JPG



DUCD-14-7156-063.JPG



DUCD-14-7156-064.JPG



DUCD-14-7156-065.JPG



DUCD-14-7156-066.JPG



DUCD-14-7156-067.JPG



DUCD-14-7156-068.JPG



DUCD-14-7156-069.JPG



DUCD-14-7156-070.JPG



DUCD-14-7156-071.JPG



DUCD-14-7156-072.JPG



DUCD-14-7156-073.JPG



DUCD-14-7156-074.JPG



DUCD-14-7156-075.JPG



DUCD-14-7156-076.JPG



DUCD-14-7156-077.JPG



DUCD-14-7156-078.JPG



DUCD-14-7156-079.JPG



DUCD-14-7156-080.JPG



DUCD-14-7156-081.JPG



DUCD-14-7156-082.JPG



DUCD-14-7156-083.JPG



DUCD-14-7156-084.JPG



DUCD-14-7156-085.JPG



DUCD-14-7156-086.JPG



DUCD-14-7156-087.JPG



DUCD-14-7156-088.JPG



DUCD-14-7156-089.JPG



DUCD-14-7156-090.JPG



DUCD-14-7156-091.JPG



DUCD-14-7156-092.JPG



DUCD-14-7156-093.JPG



DUCD-14-7156-094.JPG



DUCD-14-7156-095.JPG



DUCD-14-7156-096.JPG



DUCD-14-7156-097.JPG



DUCD-14-7156-098.JPG



DUCD-14-7156-099.JPG



DUCD-14-7156-100.JPG



DUCD-14-7156-101.JPG



DUCD-14-7156-102.JPG



DUCD-14-7156-103.JPG

**ANNEXE B**  
**INVENTAIRE DES ARTEFACTS**

Projet n° 154-14-7156, ville de Lévis, terrain excédentaire localisé près du pont de Québec

Code Borden	Lot	Code matériau	Matériau	Nb. Art.	Objet	Description	Commentaires
CeEt-886	3A1	M2.2.1	Verre teinté vert	2	Vitre		Non conservé
CeEt-886	3A1	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	1	Indéterminé		Non conservé
CeEt-886	3A1	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	1	Indéterminé	Tessons décorés avec bandes de couleur verte	Non conservé
CeEt-886	3A1	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	2	Indéterminé	Tesson avec décor à l'éponge de couleur bleue	Non conservé
CeEt-886	3A1	M1.3.2.5	GCG glaçuré au sel et au feldspath façon Derbyshire	1	Indéterminé		Non conservé
CeEt-886	3A2	M2.2.1	Verre teinté vert	3	Vitre		Non conservé
CeEt-886	3A2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	4	Plat creux	Tessons avec décor floral peint à la main de couleur bleue	Non conservé
CeEt-886	3A2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	1	Indéterminé	Sans décor	Non conservé
CeEt-886	3A2	M1.3.2.11	GCG glaçuré au feldspath façon Bristol	5	Bouteille		Non conservé
CeEt-886	3A2	M3.4.1	Fer forgé	1	Clou	Longueur de 3,5 cm	
CeEt-886	3H2	M1.1.2.10	TCC vernissée façon locale	1	Contenant	Fond d'un contenant	Non conservé
CeEt-886	3J2	M2.4	Verre opaque	1	Indéterminé	Tesson de couleur bleue	Non conservé
CeEt-886	3Q2	M1.1.1	TCC non vernissée	1	Brique	Fragment de brique de couleur rouge foncé	Non conservé
CeEt-886	3Q2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	1	Indéterminé	Tesson sans décor	Non conservé
CeEt-886	3Q2	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	1	Indéterminé	Tesson avec décor de type <i>mocha wares</i>	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	2	Indéterminé		Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	5	Indéterminé	Sans décor	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	3	Indéterminé	Tessons décorés avec bandes de couleur bleue	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	1	Indéterminé	Tesson avec décor floral peint à la main	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.2.2.7	TCF vernissée de type <i>pearlware</i>	2	Indéterminé	Tessons avec décor <i>Willow blue</i>	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	4	Pipe à fumer	Deux fragments de tuyau et deux fragments de fourneau	Non conservé
CeEt-886	3R2	M1.3.2.11	GCG glaçuré au feldspath façon Bristol	3	Indéterminé		Non conservé
CeEt-886	3R2	M3.4	Métal ferreux	1	Anneau	Diamètre de 3,5 cm	Non conservé

Code Borden	Lot	Code matériau	Matériau	Nb. Art.	Objet	Description	Commentaires
CeEt-886	3R2	M3.4	Métal ferreux	1	Fer à cheval	17 cm de longueur sur 15 cm de largeur; perforations avec présence de clous découpés de 4-5 cm de longueur (4x)	Non conservé
CeEt-886	3S2	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	1	Indéterminé		Non conservé
CeEt-886	3Y3	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	2	Indéterminé	Tessons sans décor	Non conservé
CeEt-886	3BB2/3BB3	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	2	Indéterminé	Tessons avec bandes de couleur bleu pâle	Non conservé
CeEt-886	4A99	E1.3.1.5	Mammifère	2	Ossement		Non conservé
CeEt-886	4A99	M2.2.1	Verre teinté vert	1	Vitre		Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.1.3.2	TCC avec engobe et vernissée, façon Angleterre du nord-est	1	Plat de service?	Tesson avec décor fait de traînées d'engobe blanc	Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.2.3.1	TCF argileuse blanche, non vernissée	2	Pipe à fumer	Deux fragments de tuyau	Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.2.2.7	TCF vernissée de type <i>pearlware</i>	2	Assiette creuse	Tessons de rebord décoré avec traînées de couleur bleue	Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.2.2.7	TCF vernissée de type <i>pearlware</i>	2	Indéterminé	Tessons avec décor végétal (feuilles) peint à la main de couleur mauve	Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.2.2.8	TCF blanche vernissée	4	Indéterminé	Sans décor	Non conservé
CeEt-886	4A99	M1.2.2.12	TCF jaune vernissée	2	Bol?	Tessons avec décor de type <i>mocha wares</i>	Non conservé
CeEt-886	4A99	M3.4	Métal ferreux	1	Indéterminé	Longueur de 15 cm sur 3,5 cm de largeur; perforation à chaque extrémité	Non conservé
CeEt-886	4A99	M3.4	Métal ferreux	1	Scie	Lame de scie partielle avec support; très corrodée	Non conservé