
SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2017)

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CAPITALE- NATIONALE



Juin 2018

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2017)

Direction générale de la Capitale-Nationale

N° de dossier, ministère des Transports : 4103-16-AD05

Juin 2018

Rapport préparé par :

Artefactuel

11 130, rue des Lauriers
Québec (Québec) G2B 3P5

Téléphone : 418-999-0138

Courriel : info@artefactuel.ca
Site Web : www.artefactuel.ca

Rapport préparé pour :

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
Direction de l'environnement
Direction générale de la gestion des projets routiers

930, chemin Sainte-Foy, 6^e étage
Québec (Québec) G1S 4X9

Permis de recherche archéologique délivré à Artefactuel, coop de travail

Numéro de permis
17-ARTE-22

RÉSUMÉ

Le projet de réfection routière n° 154-91-1319 du MTMDET portant sur le réaménagement de la Côte à Matou sur la route 138 à Saint-Urbain avait fait l'objet d'un inventaire archéologique en 2016. Celui-ci avait mené à la découverte d'un vestige archéologique et à la création du site archéologique CjEo-2 (Pintal, 2016). Afin de sauvegarder les données archéologiques qui allaient être détruites lors de la construction, une surveillance archéologique de l'ensemble des excavations au sein d'une emprise de 826 m² a été réalisée les 8 et 9 août 2017. L'intervention a permis de localiser une ancienne maison qui a été relocalisée à la fin des années 1960. Cette maison aurait été construite au tournant du XX^e siècle. Les autres vestiges mis au jour consistent en une ancienne bordure de route et une ancienne borne d'arpentage. Les données archéologiques ont ainsi pu être enregistrées avant leur démolition, et les connaissances sur le site CjEo-2 ont pu être complétées. La faiblesse du potentiel archéologique résiduel a été constatée, et le MTMDET a pu procéder aux travaux prévus.

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Direction de l'environnement

Direction générale de la gestion des projets routiers

Ghislain Gagnon, archéologue chargé d'activité

Artefactuel

Rédigé par :

Nathalie Gaudreau, archéologue, responsable de l'intervention archéologique

Louis Gilbert, archéologue, chargé de projet

Équipe :

Céline Dupont-Hébert, technicienne-archéologue senior

Marie Fournier, Archéo-CAD, cartographie et traitement des données géomatiques

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	v
TABLE DES ILLUSTRATIONS	vi
1.0 INTRODUCTION	1
2.0 PROJET ROUTIER INVENTORIÉ	2
3.0 MÉTHODOLOGIE	4
3.1 Recherches documentaires	4
3.2 Surveillance archéologiques	4
3.3 Consignation des données	4
4.0 COMPTE-RENDU DES RECHERCHES	5
4.1 Projet n° 154-91-1319 – Route 138, municipalité de Saint-Urbain, reconstruction de route	5
4.1.1 Contexte.....	5
4.1.2 Résultats	8
4.1.3 Discussion et conclusions.....	12
6.0 CONCLUSION	31
7.0 BIBLIOGRAPHIE	32
ANNEXE 1 : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	33
ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES ARTEFACTS	40
ANNEXE 3 : FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE	50
ANNEXE 4 : NOTES DE TERRAIN	55

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Description du projet et résultats	2
Tableau 2 : Projet 154-91-1319, synthèse des zones d'intervention archéologique dans la zone d'étude.....	5
Tableau 3 : Projet 154-91-1319, sites archéologiques et immeuble patrimonial dans la zone d'étude.....	6

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Page couverture : Projet n° 154-91-1319, vue en plongée des pierres 2A100 et du vestige 3A100/3B100-3C100/3D100-3E100/3F100 longeant la route, vers le nord-nord-est (154-91-1319-054)

Figure 1 :	Localisation générale du projet routier inventorié (source : MTMDET)	3
Figure 2 :	Projet n° 154-91-1319, localisation de l'emprise inventoriée par Pintal (2016), route 138, municipalité de Saint-Urbain (source : Pintal, 2016 : 5)	13
Figure 3 :	Localisation du projet n° 154-91-1319, route 138, municipalité de Saint-Urbain, des sites archéologiques connus et des inventaires archéologiques antérieurs (source : Pintal 2016 : 13).....	14
Figure 4 :	Plan du chemin de Bagot dans le comté de Charlevoix Ouest par Duberger en 1843 (source : Pintal, 2016 : 18)).....	15
Figure 5 :	Carte régionale de la province de Québec du Département des terres de la Couronne en 1880 (source : Pintal, 2016 : 19).....	16
Figure 6 :	Localisation du site CjEo-2, projet 154-91-1319, Route 138, municipalité de Saint-Urbain (source : MTMDET)	17
Figure 7 :	Plan général des interventions, projet 154-91-1319, Route 138, municipalité de Saint-Urbain).....	18
Figure 8 :	Vue générale de l'état des lieux à l'arrivée des archéologues (à partir du chaînage 571), vers le nord (photo 154-91-1319-001).....	19
Figure 9 :	Dégagement de la partie supérieure du talus (portion est), détail de la couche de brûlé (2A5), vers le nord (photo 154-91-1319-010).....	19
Figure 10 :	Pièces de bois in situ dans la couche de brûlé (2A5), vers le nord (photo 154-91-1319-017)	20
Figure 11 :	Figure 11 : Photo aérienne de 1964 illustrant le site CjEo-2 (Source : Pintal 2016 : 70). 20	20
Figure 12 :	Stratigraphie de l'extrémité sud de la paroi ouest, au chaînage 571, vers le nord-ouest (photo 154-91-1319-048).....	21
Figure 13 :	Fragments de revêtement brûlé provenant du lot CjEo-2-2A5.....	21
Figure 14 :	Vue générale en cours d'excavation, vis-à-vis la fosse septique, vers le nord (photo 154-91-1319-015).....	22
Figure 15 :	Stratigraphie de la paroi ouest.de CjEo-2-2A, vers l'ouest (photo 154-91-1319-028).....	22
Figure 16 :	Projet 154-91-1319, site CjEo-2, schémas stratigraphiques des coupes 4, 5 et 6.....	23
Figure 17 :	Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100), vers l'ouest (photo 154-91-1319-127).....	24
Figure 18 :	Vue générale du vestige (3A100/3B100 et 3C100/3D100) longeant la route, vers le nord (photo 154-91-1319-033).....	24
Figure 19 :	Vue en plan de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, vers l'est (photo 154-91-1319-122).....	25
Figure 20 :	Tête de hache mise au jour dans la sous-opération 3A.....	25
Figure 21 :	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, vers l'ouest (photo 154-91-1319-106).....	26
Figure 22 :	Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest, vers le sud-est (photo 154-91-1319-090).....	26
Figure 23 :	Projet 154-91-1319, site CjEo-2, schémas stratigraphiques des coupes 1, 2, 3 et 7.....	27
Figure 24 :	Extrémité nord du vestige (3E100/3F100), vers le sud-est (photo 154-91-1319-044) ..	28
Figure 25 :	Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau), vers l'est (photo 154-91-1319-087)28	28

Figure 26 : Vue générale du vestige longeant la route, vers le sud-sud-est (photo 154-91-1319-036) 29

Figure 27 : Vue de la tranchée d'une structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise, vers l'est (photo 154-91-1319-038) 29

Figure 28 : Délimitation de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise, vers le nord (photo 154-91-1319-057) 30

Figure 29 : Échantillon de vaisselle en céramique provenant de CjEo-2-3G100..... 30

1.0 INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d'une surveillance archéologique réalisée en 2017 dans le cadre d'un projet routier localisé sur le territoire de la Direction générale de la Capitale-Nationale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) (figure 1). Le projet 154-91-1319, sur la route 138 dans la municipalité de Saint-Urbain, avait fait l'objet d'un inventaire archéologique en 2016 (Pintal, 2016) réalisé conformément aux recommandations de l'étude d'impact sur l'environnement. Celui-ci avait mené à la découverte d'un nouveau site archéologique, auquel le code Borden CjEo-2 avait été attribué. Les travaux de construction devant être réalisés à l'été 2017, *Artefactuel* a été mandaté pour réaliser la surveillance archéologique de l'ensemble des excavations dans les limites estimées du site.

Le mandat confié à *Artefactuel* comprenait les recherches documentaires préalables à l'intervention de terrain, la réalisation d'une surveillance archéologique conforme aux méthodologies du Ministère, l'évaluation qualitative et quantitative des sites archéologiques connus ou mis au jour dans le cadre de l'intervention, et la rédaction d'un rapport d'intervention. Les expertises de terrain se limitaient aux emprises, servitudes et propriétés du Ministère ou aux lots pour lesquels celui-ci disposait d'une autorisation.

Après avoir localisé de façon générale le projet réalisé, les méthodes et techniques utilisées pour atteindre les objectifs sont présentées. La troisième section expose les résultats de l'intervention effectuée, précédés d'une mise en contexte détaillé décrivant le projet à réaliser, l'état des connaissances en archéologie, et les contextes géographiques, préhistoriques et historiques des zones d'étude.

La conclusion générale fait état des résultats de l'intervention réalisée en 2017 dans le cadre de ce mandat, ainsi que des recommandations relatives au projet du Ministère touché par cette intervention. La surveillance a été réalisée en août 2017 par une équipe composée d'un archéologue et d'un technicien.

2.0 PROJET ROUTIER INVENTORIÉ

Tableau 1 : Description du projet et résultats

Numéro de projet	Municipalité	Emplacement	Nature du projet	Date de l'inventaire archéologique	Superficie	Résultat
154-91-1319	Saint-Urbain	Route 138	Reconstruction de route	8 et 9 août 2017	826 m ²	Positif




Figure 1 : Localisation générale du projet routier inventorié (source : MTMDET).

3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES DE TERRAIN

3.1 Recherches documentaires

Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et à la compréhension du paléoenvironnement ont été réalisées, couvrant la superficie indiquée par le Ministère lors de l'attribution de chaque mandat. Les données recueillies proviennent de l'application Geo WEB et des rapports de la Bibliothèque numérique archéologique du MCC, du *Répertoire du patrimoine culturel du Québec* (RPCQ), de l'étude d'impact sur l'environnement produite par la firme Roches (2014), ainsi que des divers rapports et publications disponibles pour la région à l'étude.

3.2 Surveillance archéologique

Une inspection visuelle systématique de l'ensemble de l'emprise du projet routier a d'abord été effectuée. Cette démarche permettait de repérer et localiser des vestiges ou des artefacts visibles en surface et de se situer par rapport à l'intervention antérieure.

L'excavation des tranchées a été effectuée à l'aide d'une rétrocaveuse munie d'un large godet à lame. Les sols ont été examinés pendant cette excavation mécanique, puis ont été documentés en parois. En plus des artefacts provenant du nettoyage des parois, et donc en contexte stratigraphique, quelques artefacts ont été récupérés durant l'excavation mécanique. Les vestiges mis au jour par la rétrocaveuse sont demeurés en place le temps que l'équipe d'archéologues complète l'ensemble des enregistrements, puis ont été enlevés, conformément aux instructions du Ministère.

3.3 Consignation des données

Les données ont été principalement consignées au sein d'un carnet de notes (Annexe 4). Des fiches d'enregistrement normalisées ont été utilisées pour décrire la stratigraphie des sondages tests ou les descriptions environnementales générales. La localisation des tranchées et des découvertes a été relevée par l'arpenteur présent sur le terrain à l'aide d'une station totale. Une couverture photographique détaillée des interventions a été réalisée à l'aide d'un appareil numérique de haute résolution, et les clichés ont été enregistrés dans un catalogue photo détaillé (Annexe 1).

4.0 COMPTE-RENDU DES RECHERCHES

4.1 Projet n° 154-91-1319 – Route 138, municipalité de Saint-Urbain, reconstruction de route

4.1.1 Contexte

Le projet n° 154-91-1319 consiste en la construction d'une voie auxiliaire pour véhicule lent, la correction d'une courbe sous-standard et la construction d'un lit d'arrêt sur un segment de la route 138, localisé dans la municipalité de Saint-Urbain (Roches, 2014). Un inventaire archéologique a été réalisé en 2016 sur une emprise totalisant une longueur de 2 178 km, soit du chaînage 0+640 jusqu'au chaînage 2+818 (Pintal, 2016 : 8; figure 2). Cet inventaire a permis d'identifier un nouveau site archéologique portant le code Borden CjEo-2. Les 34 sondages rapprochés exécutés par l'équipe de Jean-Yves Pintal dans ce secteur ont permis de circonscrire les limites de ce nouveau site entre les chaînages 2+570 et 2+820 (Pintal, 2016 : 44). Le site est donc localisé du côté ouest de la route 138, devant la maison no 16. Au terme de cet inventaire, il a été recommandé : « [...] comme mesure de mitigation, de procéder à une supervision archéologique lorsque des travaux auront lieu dans ce secteur afin de confirmer les dimensions de ce bâtiment » (Pintal, 2016 : 63).

La zone d'étude s'étend donc sur une superficie d'environ 826 m². Celle-ci est située dans l'unité de paysage régional La Malbaie – Baie-Saint-Paul (Unité 56), dans la région écologique des Hautes collines de Charlevoix et du Saguenay du domaine bioclimatique de la Sapinière à bouleau jaune de l'Est (Robitaille et Saucier, 1998 : 22-23). Cette unité de paysage se caractérise par « [...] un relief de collines moins accidenté que celui du territoire environnant. Le paysage est dominé par le mont des Éboulements. », et « Elle est en majeure partie couverte d'une épaisse couche de till » (Robitaille et Saucier, 1998 : 104). Ce relief aurait été créé par l'impact d'une météorite. La zone d'étude est située dans le bassin hydrographique de la rivière du Gouffre, dans la région hydrographique du Saint-Laurent nord-est. Pintal caractérise la zone, incluant le site archéologique CjEo-2, comme le « [...] versant est du piémont des collines laurentiennes et elle se prolonge en replats qui forment un haut plateau (200 m ANMM) déboisé et cultivé » (Pintal, 2016 : 40).

Dans son rapport, Jean-Yves Pintal indique l'absence d'étude de potentiel archéologique produite spécifiquement pour la municipalité de Saint-Urbain, tout en nommant une étude régionale qu'il a réalisée en 2015 pour la municipalité de Baie-Saint-Paul (Pintal, 2016 : 11). Par ailleurs, l'application Géo WEB du MCC révèle les mêmes informations qui avaient été recensées par Pintal lors de son inventaire (Pintal, 2016 : 11; MSP 2018). Ainsi, trois inventaires archéologiques ont été réalisés à l'intérieur d'un rayon de cinq kilomètres autour de la zone portée à l'étude, auxquels s'ajoute celui réalisé par Pintal en 2016 (tableau 2, figure 3).

Tableau 2 : Projet 154-91-1319, synthèse des zones d'intervention archéologique dans la zone d'étude

Numéro	Référence	Localisation	Distance	Résultat
1	Loewen et coll. 2004	Zone délimitée par le chemin St-Laurent à l'ouest et par le chemin Ste-Croix au sud et à l'est.	2,544 km	CjEp-1
2	Pintal 2002e	Segment de la 138 enjambant la rivière du Gouffre.	1,796 km	Négatif
3	Pintal 2011n	Segment du chemin du Cap-Martin, directement au nord de la route 138 et segment du chemin St-Laurent, directement au sud de la route 138.	1,494 km	Négatif
4	Pintal 2016	Route 138, à l'est de l'intersection avec les chemins Cap-Martin et St-Laurent.		CjEo-2

En plus du site récemment identifié par l'inventaire de Pintal, les travaux universitaires, chapeautés par Brad Loewen, ont permis d'identifier trois nouveaux sites archéologiques (tableau 3, figure 3), soit une goudronnerie de la période française (CjEp-1), ainsi que deux moulins à scie du XIX^e siècle (CjEo-1 et CjEo-a). Ces sites, situés au sud du site CjEo-2, bordent tous le ruisseau aux Rats-Musqués. Dans le même rayon d'étude, le RPCQ (MCC, 2018) ne signale qu'un seul site qui a été classé en tant qu'immeuble patrimonial le 21 juin 1965. Cet immeuble correspond à un moulin à eau – le moulin du Gouffre – construit en 1828. Celui-ci est également associé au code Borden CjEo-a.

Enfin, selon l'analyse de Pintal, à la suite de l'inventaire réalisé en 2016, le site CjEo-2 est caractérisé par la présence des vestiges d'un bâtiment, accompagnés par un assemblage d'artefacts qui pointent vers une occupation domestique de la deuxième moitié du XIX^e ou du début du XX^e siècle.

Tableau 3 : Projet 154-91-1319, sites archéologiques et immeuble patrimonial dans la zone d'étude

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Distance	Référence
CjEp-1	Historique eurocanadien 1608-1759	Artisanale	Près de l'intersection du rang Saint-Laurent et du rang Sainte-Croix, du côté est de la rivière du Gouffre. Au numéro 3 et 8 du chemin Sainte-Croix.	2,544 km	Loewen et coll. 2004 (3478), Loewen et Bélanger 2007 (4048), Bossé et coll. 2010 (4592)
CjEo-1	Historique eurocanadien 1800-1899	Technologique	Au 8, chemin Saint-Croix, à 170 mètres au nord-est de CjEo-a	2,292 km	Loewen et coll. 2012 (5150)
CjEo-a	Historique eurocanadien 1800-1899; 1900-1950	Technologique	Au 8, chemin Saint-Croix.	2,410 km	Loewen et coll. 2012 (5150)
CjEo-2	Historique eurocanadien 1800-1899; 1900-1950	Technologique	Entre la maison 16 et la route 138.		Pintal 2016 (6060)
Moulin du Gouffre CjEo-a	Construit en 1828	Technologique	Au 8, chemin Saint-Croix.	2,410 km	MCC 2018

Un historique a été réalisé par Pintal lors des travaux d'inventaire de la zone actuellement à l'étude et il est reproduit intégralement ici :

«La région de la Capitale-Nationale est fréquentée par des Amérindiens depuis au moins 10 500 ans AA. Si les sites de cette période dite du peuplement initial (10 500 à 8 000 ans AA) sont relativement abondants dans la région immédiate de Québec, ils sont rares sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix-Ouest. De 8 000 à 6 000 ans AA, le niveau du fleuve était d'environ 10 m plus bas que l'actuel, ce qui revient à dire que le débit de la rivière du Gouffre devait être moindre. À partir de 5 000 ans AA, les conditions environnementales sont similaires à l'actuel. Des Amérindiens fréquentent régulièrement la région de la Capitale-Nationale et leur présence ne fera que s'accroître jusqu'à l'arrivée des explorateurs européens. Malgré cela, aucun site préhistorique n'a encore été trouvé dans la région immédiate de Baie-Saint-Paul.

Dans l'état actuel des connaissances, il semble que la région à l'étude ait commencé à attirer l'attention des explorateurs européens au milieu des années 1660. À cette époque, la France s'intéresse aux ressources naturelles de la région. Des gisements de fer sont alors découverts à Saint-Urbain, mais on préférera exploiter ceux de la rivière Saint-Maurice. Par contre, la présence de vastes forêts composées de pin rouge attire les goudronniers au début des années 1670. La première goudronnerie entre alors en activité dans le secteur dit du Bas-de-la-Baie à Baie-Saint-Paul.

Pierre Dupré se voit octroyer la seigneurie de la rivière du Gouffre en 1682. Il s'installe avec sa femme et ses quatre enfants le long du ruisseau des Rats-Musqués où il construit, outre sa maison, un moulin à scie. Plus tard, une goudronnerie y sera adjointe. On ne sait trop où Dupré prélevait ses arbres pour alimenter sa goudronnerie, mais il est probable qu'il coupait les pins le long du ruisseau des Rats-Musqués et de la rivière du Gouffre. Aucune trace d'activité forestière n'a été repérée lors de l'inventaire du secteur à l'étude. Il faut dire que la production de goudron a considérablement ralenti à la suite de l'établissement de la ferme du Séminaire en 1680. La production n'a véritablement repris qu'en 1712. On estime alors que les habitants de la région produisent 400 barils en 1735 à partir de plusieurs établissements répartis dans la vallée. On en trouve, entre autres, sur les hauteurs du Cap-aux-Corbeaux, sur la rive ouest de la rivière du Gouffre, entre les rivières des Mares et de la Rémy et sur la rive est dans le secteur du cap Martin, près du ruisseau aux Rats-Musqués.

En 1730, une route relie l'église, construite près de l'embouchure de la rivière du Gouffre, au dernier habitant du fond de la baie de Baie-Saint-Paul (Dupré ?). Même en 1761, il semble bien que personne ne soit établi au-delà du ruisseau des Rats-Musqués. Par la suite, le secteur de Saint-Urbain va se développer. Il faut attendre les années 1840 avant que les prémisses de la route 138 soient tracées. En 1880, l'ossature du réseau routier actuel est en place. C'est probablement entre 1840 et 1880 que le secteur à l'étude commence à être habité sur une base régulière (Pintal, 2016 : 16-17; figures 4 et 5).»

Le mandat archéologique consistait donc à effectuer une surveillance archéologique de la zone identifiée comme le site archéologique CjEo-2, devant la maison no 16, du côté ouest de la route 138 dans la municipalité de Saint-Urbain à Charlevoix (figure 6). Cette zone couvre les chaînages 2+570 et 2+820, pour une superficie de 826 m². Quelques vestiges ont été identifiés, ce qui a mené à la division du secteur en huit sous-opérations (figure 7). La sous-opération 2A couvre l'ensemble de la portion ouest du site. Les sous-opérations 3A à 3G se situent dans la portion est de l'emprise, bordées par le fossé et la route 138. Conformément aux engagements du MTMDET, ce secteur devait faire l'objet d'une surveillance archéologique durant les travaux, afin de déterminer la nature des vestiges découverts en 2016, de vérifier si ces vestiges se poursuivaient dans la zone des travaux et si les niveaux archéologiques en place étaient présents au sein de la zone des travaux et enfin, de permettre les enregistrements archéologiques avant la réalisation des travaux de construction proprement dits. Cette surveillance a eu lieu les 8 et 9 août 2017.

4.1.2 Résultats

À l'arrivée des archéologues, le haut du talus avait déjà été excavé sur une largeur est-ouest de deux mètres, et ce, sur toute la longueur de l'emprise. Les déblais avaient été posés sur la portion en bordure de la route, laquelle présentait d'ailleurs une légère déviation par rapport à son emprise de 2016 (figure 8). L'ensemble de la portion ouest de l'emprise fait partie de la sous-opération 2A.

L'excavation mécanique, sous surveillance archéologique, s'est ensuite poursuivie dans le secteur sud-ouest de l'emprise, soit directement au nord de l'entrée actuelle menant à la maison no 16. Cette excavation, pour créer une pente conforme durant les travaux, a permis d'identifier une couche contenant une grande quantité de charbon de bois et de cendre, ainsi que des fragments de bois, de bardeau et d'écorce de bouleau carbonisés (figures 9 et 10).

Lors des travaux sur le terrain, l'archéologue, responsable de l'intervention archéologique, a pu discuter avec le voisin, monsieur Lionel Dufour, un homme d'un certain âge. Ce dernier a raconté que la maison actuelle – maison no 16 – a été construite en 1978, mais habitée en 1979. Il raconte également que la route initiale a été construite en 1925 et qu'elle a été refaite en 1950, en 1976, puis en 1996. Enfin, monsieur Dufour explique que l'ensemble de la zone boisée, localisée du côté est de la route 138, était des champs cultivés du temps de sa jeunesse.

Toutefois, il se souvient qu'il y avait une maison plus ancienne, laquelle était localisée plus près de la route, et qu'elle était fabriquée en pièce sur pièce. Il ne connaissait pas sa date de construction, mais il se souvient qu'elle a été déménagée à Saint-Hilarion à la toute fin des années 1960. Elle apparaît d'ailleurs sur une photo aérienne datée de 1964 (figure 11), ainsi que sur un plan de 1973 et une photo de 1976. Ainsi, les débris laissés sur place, à la suite du déménagement, auraient été brûlés.

Malgré l'excavation précédant l'arrivée des archéologues, il a été possible d'enregistrer la séquence stratigraphique dans la paroi localisée à l'extrémité sud-ouest de l'emprise des travaux (figure 12). Ainsi, directement sous la tourbe et son humus, un loam sableux brun-beige friable a été observé. Cette couche de sol ressemble à un sable de dépôt glaciaire, mais il contient également une bonne quantité de gravier et de petites roches. Des clous tréfilés et des fragments de bouteille récente ont été notés sans être récupérés. Il s'agit vraisemblablement d'un remblai servant à recouvrir et à niveler le terrain. Sous cette couche de sol se trouve un loam sableux fin brun marbré orangé friable contenant des inclusions très variées dont des fragments de charbon, des pierres en lamelles présentant des traces de chauffe, du petit gravier, ainsi que des pierres granitiques. Cette couche de sol était mélangée avec les couches inférieures. Cette couche recouvre un loam sableux brun moyen organique noirci et friable, ainsi que la couche de cendres et de fragments brûlés. Cette dernière est posée directement sur le sol stérile représentée par une argile très fine orangée et compacte, elle-même déposée sur une argile grise bleutée très compacte.

La couche de loam sableux organique – CjEo-2-2A4 – a livré quelques artefacts dont divers contenants en terre cuite fine blanche, un tesson de terrine/jatte en terre cuite grossière façon locale, un fragment de bouteille de gin/whisky, ainsi qu'un clou découpé et des clous tréfilés. En lui montrant les débris brûlés (figure 13), monsieur Dufour a confirmé qu'il s'agissait du revêtement de la maison, lequel ressemble à celui de la grange actuelle localisée au nord de la maison no 16.

Ces traces n'ont été que partiellement observées le long de la paroi ouest de l'emprise des travaux. Plus au nord, aucune trace de sols contenant des débris carbonisés n'a été observée, les sols stériles

se trouvent très près des sols de surface (figure 8). Directement à l'est de cette bande de sol en place, l'aménagement d'un champ d'épuration a éradiqué les traces archéologiques résiduelles (figure 14).

Seul un très petit segment de ce qui semble être une ancienne structure en pierres maçonnées – CjEo-2-2A100 – a été épargnée par ces travaux (figure 7). Il s'agit d'un segment, d'une longueur résiduelle de 1,30 m sur une largeur résiduelle de 0,43 m, conservé sur une seule assise irrégulière. Le parement, plus ou moins dressé, est formé de gros moellons bruts (0,44 x 0,43 x 0,22 m; 0,35 m x 0,30 x 0,14 m; 0,16 x 0,12 x 0,08 m) liés par un mortier de chaux sableux de couleur gris-beige contenant de petits nodules de chaux (figures 15 et 16, coupe 6). Ce vestige a été amputé à l'ouest et au sud lors de l'aménagement du champ d'épuration. Il a également été perturbé au nord, mais la cause n'a pu être identifiée. Ce vestige se superpose directement avec le bâtiment résidentiel identifié sur un plan d'expropriation daté de 1973.

L'enregistrement de ce vestige a permis d'examiner les sols sous celui-ci (figure 16, coupe 6). Ainsi, le vestige se dépose sur une argile limoneuse friable à compacte de couleur brun moyen rougeâtre et tachée d'orangé et de beige, ainsi que sur le lot contenant les cendres et les fragments carbonisés. Ces débris brûlés recouvrent les sols stériles (limon orangé et argile grise bleutée). Cette séquence de sol ressemble énormément à celle identifiée au coin sud-ouest de l'emprise. Ainsi, malgré le fait qu'il soit hasardeux de proposer une identification et une fonction claire à ce vestige extrêmement résiduel, l'hypothèse proposée est qu'il pourrait s'agir d'un aménagement postérieur au déménagement de l'ancienne maison en pièce sur pièce, à la fin des années 1970. Cette hypothèse est basée sur la séquence stratigraphique observée, laquelle permet de voir que le vestige est posé sur les débris incendiés de l'ancienne habitation. Monsieur Sullivan, propriétaire actuel de la maison no 16, raconte qu'il a déjà fait un jardin en face de sa maison à une certaine époque. La structure de pierres pourrait donc représenter un aménagement en lien avec son jardin.

Après avoir enlevé les déblais qui avaient été rejetés près de la route, l'excavation mécanique s'est poursuivie le long de la route 138, en partant de l'extrémité sud de l'emprise. À cet endroit, l'examen de la paroi sud de l'extrémité de l'emprise a permis de distinguer quelques sols en place, similaires à ceux identifiés au coin sud-ouest de l'emprise des travaux et sous le vestige CjEo-2-2A100, mais également un creusement pour la pose d'une infrastructure moderne (figure 16, coupe 5).

L'excavation de cette portion n'a pas permis de retrouver les deux segments de vestiges qui avaient été identifiés par l'équipe de Pintal dans les sondages 8 (sous-opération 1H) et 10 (sous-opération 1K). Cependant, la surveillance archéologique a permis d'observer deux vestiges en bois – CjEo-2-3A200 et CjEo-2-3A202 – formant vraisemblablement un ensemble (figure 7 et 17). Le vestige CjEo-2-3A200 est une planche de bois extrêmement résiduelle posée debout, sur son côté mince, pour une largeur de 0,04 m, sur une longueur résiduelle de 0,62 m. Orientée dans un axe nord-sud, celle-ci est accompagnée par une seconde planche de bois, CjEo-2-3A202, couchée, sur une largeur de 0,13 m et une longueur résiduelle de 1,00 m. Il semble qu'à l'origine cette planche aurait également été posée debout, sur son côté mince. Ainsi, ces deux pièces parallèles représentent vraisemblablement un ancien petit drain en bois. Toutefois, une structure de pierres – CjEo-2-3A100/3B100 – se dépose sur cet assemblage de bois, ce qui a empêché de compléter son enregistrement.

En effet, l'excavation a également permis de mettre au jour une structure orientée du nord au sud qui borde de très près le fossé, du côté ouest de la route 138 (figures 7 et 18). Même si cette structure forme un ensemble unique, l'enregistrement de ses caractéristiques a permis de noter différentes composantes. C'est pourquoi la décision a été prise de diviser cette structure en trois parties

distinctes soit une au sud – CjEo-2-3A100/3B100 – une au centre – CjEo-2-3C100/3D100 – et une au nord – CjEo-2-3E100/3F100. Une autre structure en pierres – CjEo-2-3G100 – a ensuite été identifiée au nord de la première grande structure. C'est également pour quoi la décision a été prise de diviser l'espace en sept secteurs distincts – CjEo-3A à 3G – afin de vérifier si la culture matérielle recueillie de part et d'autre de cette structure pouvait révéler des indices d'époques différentes.

Le segment sud de la structure est formé d'une à trois assises irrégulières d'une longueur totale de 2,96 m sur une largeur variant au sud de 0,78 m à 0,34 m au nord, formant des parements à tout venant. La structure est composée de pierres de granites brutes à ébauchées (0,38 x 0,28 0,06 m; 0,44 x 0,19 x 0,15 m; 0,24 x 0,19 x 0,06 m), ainsi que de petites cales, également en granite (0,09 x 0,03 m; 0,05 x 0,06 m). Des fragments de mortier cimenté ont été observés sur les pierres, mais celles-ci ne sont pas liées entre elles. Cet indice suggère que les pierres de la structure ont été récupérées sur un vestige plus ancien. Le rang de pierres est légèrement déstructuré et penche vers l'est, possible conséquence de l'excavation pour le champ d'épuration. Il y a quelques trous de poteaux du côté est et sud de la structure évoquant la présence d'une ancienne clôture longeant la structure. À l'extrémité sud du vestige, il y a un retour vers le sud pour former un coin irrégulier et plus ou moins à angle droit (figure 19).

Deux sous-opérations ont été créées de part et d'autre de cette section de l'aménagement, soit la sous-opération CjEo-2-3A à l'est et CjEo-2-3B à l'ouest. Côté est, un fragment de tuyau de pipe, quelques tessons en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine blanche vitrifiée, ainsi qu'un fragment de bouteille de type pharmaceutique et un fragment de tasse en verre incolore au plomb ont été récupérés durant la surveillance. Une tête de hache complète (figure 20), ainsi qu'un fragment de serrure et des clous découpés et tréfilés ont également été identifiés dans cette sous-opération. Côté ouest, de petits fragments de peinture de couleur vert pâle et une pièce de 10 cents datée de 1956 ont été identifiés.

Le segment central est composé d'une bordure en béton – CjEo-2-3C100/3D100. Son extrémité sud a été arrachée pour poser le segment sud de l'aménagement de pierres, ce qui prouve que la bordure en béton est plus ancienne (figure 21). La bordure de béton est partiellement coffrée des côtés ouest et est, alors que des clous découpés, fichés dans le béton, ont été enregistrés (figure 22). Une tranchée de construction, associée à la bordure de béton a été identifiée du côté est (figure 23, coupe 7). Cette tranchée, creusée dans le sol naturel, a ensuite été comblée avec un limon sableux brun moyen contenant des nodules de mortier cimenté. Le sommet et le côté ouest de la bordure de béton n'étaient recouverts que par l'humus, composé d'un sable loameux brun-gris contenant beaucoup de radicelles. Du côté ouest, l'humus recouvrait un sable loameux brun-gris pâle contenant du gravillon, lequel se déposait sur le sommet de la tranchée d'aménagement de la bordure et sur le sol stérile associé à un limon orangé.

Tout comme pour le premier segment, deux sous-opérations ont été créées de part et d'autre du segment central, en béton, de l'aménagement, soit la sous-opération CjEo-2-3C à l'est et la sous-opération CjEo-2-3D à l'ouest. Quelques artefacts ont été recueillis lors de l'excavation de la sous-opération CjEo-2-3C dont un fragment de terrine/jatte en terre cuite grossière façon locale, des tessons en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine blanche vitrifiée, ainsi qu'en grès grossier de type nord-américain, un fragment de cheminée de lampe en verre incolore, un tesson de bouteille de gin/whisky, ainsi que deux boutons – un en verre opaque blanc et l'autre en plastique. Côté ouest, quelques tessons de jatte/terrine en terre cuite grossière façon locale ont été recueillis, ainsi que des tessons en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine, blanche vitrifiée, des fragments d'un pot et

d'un couvercle en verre opaque blanc, ainsi que des tessons de bouteille en verre incolore sans plomb. Enfin, l'examen d'une paroi sud dans le secteur des sous-opérations CjEo-2A et CjEo-3D (figure 16, coupe 4) permet de constater la présence des sols naturels (limon orangé et argile grise bleutée) qui ont été coupés vers l'est et comblés par un mélange des sols en place.

Le dernier segment – CjEo-2-3E100/3F100 se compose d'une assise régulière de pierres formant des parements dressés (figure 23). L'aménagement ne semble pas dérasé et son état de conservation est plutôt bon. Il se compose de pierres en granite brutes et ébauchées (0,42 x 0,24 x 0,10; 0,24 x 0,15 x 0,09 m) lesquelles sont liées avec un mortier de chaux blanc contenant de petites inclusions de pierres.

La bordure de béton a été déposée sur l'extrémité sud du segment nord de l'aménagement de pierres, prouvant que ce dernier est la portion la plus ancienne de cet aménagement (figure 24). Ce segment en pierres est déposé sur un limon sableux brun-gris moyen et homogène contenant des petits fragments de bois et des fragments de ciment/mortier (figure 22, coupes 2 et 3). La tranchée de construction, liée à ce segment de la structure n'a été creusée que dans les sols stériles.

La sous-opération CjEo-2-3E a été implantée du côté est de la structure, alors que la sous-opération CjEo-2-3F se positionnait sur son côté ouest. L'examen de la paroi ouest de la sous-opération CjEo-2-3F délimitant celle-ci et la sous-opération CjEo-2-2A, n'a permis d'identifier qu'un épais remblai ressemblant à un remblai de comblement/nivellement de terrain, ainsi que les sols de surface moderne (Figure *, coupe 1). Aucun artefact n'a été recueilli du côté est, alors que plusieurs artefacts ont été identifiés dans les lots de surface du côté ouest. Ceux-ci démontrent un mélange certain de plusieurs sols.

D'après l'allure générale de la composition de cet aménagement, ainsi que sa position sur le terrain, il semble que cette structure soit reliée à une ancienne bordure de terrain de la propriété privée, qui longeait le fossé. Cette bordure aurait été construite en trois temps, soit le segment en premier, suivi du segment central (bordure de béton), pour terminer avec le segment sud.

La dernière structure – CjEo-2-3G100 – identifiée lors de la surveillance archéologique des travaux consiste en une fosse grossièrement carrée aux coins arrondis creusée dans le sol naturel – limon très fin orangé et compact – ainsi que dans une couche de loam sableux peu compact brun moyen, ressemblant à un ancien humus (figures 25 à 27). Un empilement de grosses et de moyennes pierres de granite ont ensuite été déposées dans la fosse, ainsi qu'une grande quantité de fragments de vaisselle, soit principalement des tessons de terrine/jatte en terre cuite grossière façon locale (figure 28), un tesson de contenant en terre cuite fine de type *Pearlware* et un fragment de bouteille de gin/whisky, le tout comblé à l'aide d'une argile limoneuse friable de couleur brun moyen à foncé contenant de très petites pierres, des fragments de charbon de bois, des nodules de mortier sableux gris pâle contenant des nodules de chaux et des petites inclusions blanches et noires, ainsi que des fragments de mortier blanc et dur.

D'après sa position sur le terrain, ainsi que sa composition, doublée de la présence d'une grande quantité de fragments de vaisselle cassée mélangés à quelques tessons de céramique plus récents – tessons en terre cuite fine blanche, en terre cuite fine jaune et en grès grossier de type nord-américain, il semble que cet aménagement corresponde à une ancienne borne d'arpentage servant à délimiter le terrain. Cet aménagement n'est recouvert que par un limon tourbeux meuble de couleur

brun-gris foncé et contenant des racines, des fragments de charbon et beaucoup de coquilles de mollusque. Cette couche ressemble à un ancien jardin.

Après un réexamen de l'extrémité sud de la grande structure – CjEo-2-3A100 à 3F100, laquelle semble former un coin très irrégulier, il est tout à fait possible que cette partie de l'ancienne bordure soit plutôt une deuxième borne d'arpentage délimitant l'ancien coin sud-est du terrain à l'étude. Cette hypothèse s'appuie sur l'apparente irrégularité de ce « coin » et sur le creusement en forme de demi-cercle identifié au coin nord-ouest de ce « coin », creusement qui ressemble à la fosse creusée pour déposer l'empilement de pierres – CjEo-2-3G100.

4.1.3 Discussion et conclusions

Le projet de réfection routière n° 154-91-1319 du MTMDET a fait l'objet d'une surveillance archéologique sur une emprise totalisant 826 m². Une inspection visuelle et une surveillance de l'ensemble des excavations mécaniques ont été réalisées dans le cadre de cette intervention. Le tout a permis de finaliser l'ensemble des enregistrements du site archéologique CjEo-2, et ce, avant sa destruction.

Les présents travaux ont permis d'identifier l'emplacement d'une ancienne maison qui a été relocalisée vers la fin des années 1970. Selon les artefacts recueillis, il est tout à fait plausible que cette maison ait été construite vers la fin du XIX^e siècle ou au tout début du XX^e siècle. Toutefois, aucun vestige ni ancienne fondation de cette ancienne maison n'a été identifié, il ne restait que des traces brûlées identifiant l'emplacement original de l'habitation.

Autrement, les vestiges identifiés par les archéologues en 2016 pourraient correspondre davantage à une ancienne bordure, ou un muret longeant le fossé de la route, construite en trois temps. Finalement, la surveillance des excavations aura permis d'identifier au moins une ancienne borne d'arpentage positionnant ainsi les anciennes limites du terrain.

Les interventions réalisées ont tout de même permis de confirmer la faiblesse du potentiel archéologique résiduel de ces secteurs, et le MTMDET a ainsi pu procéder aux travaux prévus, ce qui a conduit à la destruction complète du site archéologique. Le potentiel de mise en valeur du lieu de l'intervention est donc nul. Il est à noter que le site présente tout de même une valeur de connaissance post-terrain car un voisin (âgé de 80 ans) a bien connu l'époque où la maison était encore présente. Il a aussi des photos de l'ancienne maison. Il serait pertinent d'aller recueillir ces informations qui permettraient de mieux comprendre le type d'habitations construit à Saint-Urbain vers la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle.




Figure 2 : Projet n° 154-91-1319, localisation de l'emprise inventoriée par Pintal (2016), route 138, municipalité de Saint-Urbain (source : Pintal, 2016 : 5).




Figure 3 : Localisation du projet n° 154-91-1319, route 138, municipalité de Saint-Urbain, des sites archéologiques connus et des inventaires archéologiques antérieurs (source : Pintal 2016 : 13).



Figure 5 : Carte régionale de la province de Québec du Département des terres de la Couronne en 1880 (source : Pintal, 2016 : 19).



Figure 6 : Localisation du site CjEo-2, projet 154-91-1319, Route 138, municipalité de Saint-Urbain (source : MTMDET).




Figure 7 : Plan général des interventions, projet 154-91-1319, Route 138, municipalité de Saint-Urbain.



Figure 8 : Vue générale de l'état des lieux à l'arrivée des archéologues (à partir du chaînage 571), vers le nord (photo 154-91-1319-001).




Figure 9 : Dégagement de la partie supérieure du talus (portion est), détail de la couche de brûlé (2A5), vers le nord (photo 154-91-1319-010).



Figure 10 : Pièces de bois in situ dans la couche de brûlé (2A5), vers le nord (photo 154-91-1319-017).




Figure 11 : Photo aérienne de 1964 illustrant le site CjEo-2 (Source : Pintal 2016 : 70).



Figure 12 : Stratigraphie de l'extrémité sud de la paroi ouest, au chaînage 571, vers le nord-ouest (photo 154-91-1319-048).



Figure 13 : Fragments de revêtement brûlé provenant du lot CjEo-2-2A5.



Figure 14 : Vue générale en cours d'excavation, vis-à-vis la fosse septique, vers le nord (photo 154-91-1319-015).



Figure 15 : Stratigraphie de la paroi ouest.de CjEo-2-2A, vers l'ouest (photo 154-91-1319-028).




Figure 16 : Projet 154-91-1319, site CjEo-2, schémas stratigraphiques des coupes 4, 5 et 6.



Figure 17 : Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100), vers l'ouest (photo 154-91-1319-127).



Figure 18 : Vue générale du vestige (3A100/3B100 et 3C100/3D100) longeant la route, vers le nord (photo 154-91-1319-033).



Figure 19 : Vue en plan de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, vers l'est (photo 154-91-1319-122).



Figure 20 : Tête de hache mise au jour dans la sous-opération 3A.



Figure 21 : Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, vers l'ouest (photo 154-91-1319-106).



Figure 22 : Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest, vers le sud-est (photo 154-91-1319-090).




Figure 23 : Projet 154-91-1319, site CjEo-2, schémas stratigraphiques des coupes 1, 2, 3 et 7



Figure 24 : Extrémité nord du vestige (3E100/3F100), vers le sud-est (photo 154-91-1319-044).



Figure 25 : Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau), vers l'est (photo 154-91-1319-087).



Figure 26 : Vue générale du vestige longeant la route, vers le sud-sud-est (photo 154-91-1319-036).



Figure 27 : Vue de la tranchée d'une structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise, vers l'est (photo 154-91-1319-038).



Figure 28 : Délimitation de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise, vers le nord (photo 154-91-1319-057).




Figure 29 : Échantillon de vaisselle en céramique provenant de CjEo-2-3G100.

6.0 CONCLUSION

Ce rapport fait état d'une surveillance archéologique réalisée dans le cadre d'un projet de construction routier de Transports Québec, sur le territoire de la Direction générale de la Capitale-Nationale. La surveillance a couvert une emprise totalisant une superficie totale approximative de 826 m². Le site CjEo-2, découvert en 2016 par l'équipe dirigée par Jean-Yves Pinal, a donc pu être expertisé en entier, et ce, avant la poursuite des projets de réaménagements routiers.

Les résultats de cette surveillance archéologique ont assuré au MTMDET que le projet pouvait être réalisé sans contrainte du point de vue de l'archéologie. Malgré une surveillance de l'ensemble rapproché de l'emprise, il n'a pas été possible d'identifier de vestiges de la maison ancienne qui a été déménagée à la fin des années 1960 à Saint-Hilarion. Seuls des résidus carbonisés localisent grossièrement l'emplacement de cette ancienne maison. Les vestiges qui avaient été identifiés en 2016 concordent davantage avec une ancienne bordure de la route, composée d'un rang de moellons de pierres, alors qu'un segment de cette bordure a été réaménagé à l'aide d'une bordure coffrée en béton. Enfin, une fosse creusée et comblée par un empilement de grosses pierres et de fragments de vieille vaisselle cassée, ainsi que de quelques tessons datés de la deuxième moitié du XIX^e siècle, laisse croire en la présence d'une ancienne borne d'arpentage pour marquer une limite de terrain. La valeur patrimoniale des vestiges associés au site CjEo-2 étant faible, il n'apparaît pas nécessaire de réaliser d'interventions archéologiques supplémentaires sur ce terrain.

7.0 BIBLIOGRAPHIE

Bossé, J. et autres, 2010 : *Étude du potentiel archéotouristique de la MRC de Charlevoix*. UQAR, rapport inédit, 22 p.

Loewen, B. et autres, 2004 : *Fouilles archéologiques sur les sites de la Goudronnerie royale, XVIIIe siècle, Baie-Saint-Paul. Rapport d'activités 2003*. Université de Montréal/MCCQ, rapport inédit, 47 p.

Loewen, B. et autres, 2012 : *Recherches archéologiques à Baie-Saint-Paul. Rapport d'activités de 2008. La ferme du Séminaire, 1672-1739 (CiEp-1), la ferme Tremblay (CiEo-2), le moulin César (CjEo-a), le moulin du Gouffre (CjEo-1)*. CRSH/Université de Montréal, rapport inédit, 63 p.

Loewen, B. et C. Bélanger, 2007 : *Fouilles archéologiques à Baie-Saint-Paul. La Goudronnerie royale (CjEp-1) et la ferme du Séminaire (CiEp-1). Rapport d'activités de 2004*. MCC/Université de Montréal, rapport inédit, 36 p.

Ministère de la Culture et des Communications (MCC), 2018 : *Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)*. Gouvernement du Québec, Québec.

Ministère de la Sécurité Publique, 2018 : *Géo-Portail du MSP; Culture et Communications*. [En-ligne]. <http://portail.msp.gouv.qc.ca>. Consulté en février 2018.

Pintal, J.-Y., 2002 : *Inventaires archéologiques. Direction de Québec (été 2001)*. MTQ, rapport inédit, 92 p.

Pintal, J.-Y., 2011 : *Inventaires archéologiques (2009). Direction générale de la Capitale-Nationale*. MTQ, rapport inédit, 75 p.

Pintal, J.-Y., 2016 : *Construction d'une voie auxiliaire. Route 138, côte à Matou, Saint-Urbain. Inventaire archéologique, été 2016*. MTMDETQ, rapport inédit, 66 p.

Robitaille, A. et J.-P. Saucier
1998 *Paysages régionaux du Québec méridional*. Sainte-Foy, Publications du Québec.

Roches

2014 *Réaménagement de la route 138 sur le territoire de la municipalité de Saint-Urbain (MRC de Charlevoix). Secteur de la Côte à Matou. Étude d'impact sur l'environnement déposée au Ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec. N° projet : 20-3971-9128. Addenda. 38 pages, 2 annexes. Inédit, juillet 2014.*

ANNEXE 1

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Numéro	Localisation	Description	Orientation	Date
154-91-1319-001	2A	Vue générale de l'état des lieux à l'arrivée des archéologues (à partir du chaînage 571).	N	08-08-2017
154-91-1319-002	2A	Détail de la portion sud-ouest de l'emprise.	N	08-08-2017
154-91-1319-003	2A	Vue de la portion sud de l'emprise.	E	08-08-2017
154-91-1319-004	2A	Vue générale de l'état des lieux à l'arrivée des archéologues (à partir du chaînage 600).	S	08-08-2017
154-91-1319-005	2A	Stratigraphie de la paroi ouest (portion supérieure) au chaînage 581,8.	SO	08-08-2017
154-91-1319-006	2A	Détail de la stratigraphie de la paroi ouest (portion supérieure) au chaînage 581,8.	SO	08-08-2017
154-91-1319-007	2A	Stratigraphie de la paroi ouest (portion supérieure) au chaînage 585,6.	SO	08-08-2017
154-91-1319-008	2A	Stratigraphie de la paroi ouest (portion supérieure) au chaînage 585,6.	SO	08-08-2017
154-91-1319-009	2A	Vue de l'aire excavée avant l'arrivée des archéologues.	NE	08-08-2017
154-91-1319-010	2A	Dégagement de la partie supérieure du talus (portion est), détail de la couche de brûlé (2A5).	N	08-08-2017
154-91-1319-011	2A	Stratigraphie de la portion sud de la paroi ouest au chaînage 571.	SO	08-08-2017
154-91-1319-012	2A	Vue en plongée de la couche de brûlé (2A5).	N	08-08-2017
154-91-1319-013	2A	Vue générale de l'excavation.	NNE	08-08-2017
154-91-1319-014	2A	Tuyau du champ d'épuration.	E	08-08-2017
154-91-1319-015	2A	Vue générale en cours d'excavation, vis-à-vis la fosse septique.	N	08-08-2017
154-91-1319-016	2A	Pièces de bois dans la couche de brûlé (2A5).	/	08-08-2017
154-91-1319-017	2A	Pièces de bois <i>in situ</i> dans la couche de brûlé (2A5).	N	08-08-2017
154-91-1319-018	2A	Présence de cendres dans la couche de brûlé (2A5).	NO	08-08-2017
154-91-1319-019	3A/3B	Pierres éparses au sud du vestige.	N	08-08-2017
154-91-1319-020	3A/3B	Limite sud du vestige (3A100/3B100).	N	08-08-2017
154-91-1319-021	3C/3D	Vestige (3C100/3D100) en cours de dégagement.	N	08-08-2017
154-91-1319-022	3A/3B	Photo d'action.	NE	08-08-2017
154-91-1319-023	3F	Stratigraphie de la paroi ouest à l'ouest du vestige.	O	08-08-2017
154-91-1319-024	3F	Stratigraphie de la paroi ouest à l'ouest du vestige.	O	08-08-2017
154-91-1319-025	3F	Stratigraphie de la paroi ouest à l'ouest du vestige.	O	08-08-2017
154-91-1319-026	2A	Stratigraphie de la paroi ouest.	O	08-08-2017
154-91-1319-027	2A	Stratigraphie de la paroi ouest.	O	08-08-2017
154-91-1319-028	2A	Stratigraphie de la paroi ouest.	O	08-08-2017
154-91-1319-029	3A/3B	Stratigraphie de la paroi sud.	S	08-08-2017
154-91-1319-030	3A/3B	Stratigraphie de la paroi sud.	S	08-08-2017
154-91-1319-031	3A/3B/3C/3D	Vue générale du vestige (3A100/3B100 et 3C100/3D100) longeant la route.	N	09-08-2017
154-91-1319-032	3A/3B/3C/3D	Vue générale du vestige (3A100/3B100 et 3C100/3D100) longeant la route.	N	09-08-2017
154-91-1319-033	3A/3B/3C/3D	Vue générale du vestige (3A100/3B100 et 3C100/3D100) longeant la route.	N	09-08-2017
154-91-1319-034	3G	Structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	O	09-08-2017
154-91-1319-035	3G	Structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	N	09-08-2017
154-91-1319-036	3A à 3G	Vue générale du vestige longeant la route.	SSE	09-08-2017
154-91-1319-037	2A	Vue générale de la fin d'excavation de la portion nord-ouest de l'emprise.	S	09-08-2017
154-91-1319-038	3G	Vue de la tranchée d'une structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-039	3E/3F	Vue de l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-040	3E/3F	Vue de l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-041	3A à 3F	Vue générale du vestige (3A100/3B100 – 3C100/3D100 - 3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-042	3E/3F	Détail de l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-043	3E/3F	Extrémité nord du vestige (3E100/3F100).	SE	09-08-2017
154-91-1319-044	3E/3F	Extrémité nord du vestige (3E100/3F100).	SE	09-08-2017
154-91-1319-045	3	Détail d'une tache circulaire (trou de poteau).	S	09-08-2017

Numéro	Localisation	Description	Orientation	Date
154-91-1319-046	2A	Stratigraphie de l'extrémité sud de la paroi ouest, au chaînage 571.	O	09-08-2017
154-91-1319-047	2A	Stratigraphie de l'extrémité sud de la paroi ouest, au chaînage 571.	O	09-08-2017
154-91-1319-048	2A	Stratigraphie de l'extrémité sud de la paroi ouest, au chaînage 571.	NO	09-08-2017
154-91-1319-049	3G	Vue de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-050	3G	Vue de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-051	3G	Vue de la tranchée (en paroi) du côté ouest de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-052	3G	Vue de la tranchée (en paroi) du côté ouest de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-053	2A	Vue en plan des pierres (2A100) au centre-sud de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-054	2A et 3A à 3F	Vue en plongée des pierres au centre-sud (2A100) de l'emprise et du vestige (3A100/3B100 – 3C100/3D100 - 3E100/3F100) longeant la route.	NNE	09-08-2017
154-91-1319-055	3E/3F	Vue de la fin de la tranchée au coin nord-est du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-056	3E/3F	Vue de la fin de la tranchée au coin nord-est du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-057	3G	Délimitation de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	N	09-08-2017
154-91-1319-058	3G	Délimitation de la tranchée de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	O	09-08-2017
154-91-1319-059	2A	Excavation de la portion nord-ouest de l'emprise.	S	09-08-2017
154-91-1319-060	2A	Excavation de la portion nord-ouest de l'emprise.	S	09-08-2017
154-91-1319-061	2A	Limite d'une tranchée orientée environ dans un axe nord-sud, à l'ouest du vestige longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-062	3G	Vue de la tranchée (en paroi) du côté ouest de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-063	3G	Vue de la tranchée (en paroi) du côté ouest de la structure de pierres (3G100) composant une borne dans la portion nord-est de l'emprise.	E	09-08-2017
154-91-1319-064	3E/3F	Vue en plan (panorama) de l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-065	3C à 3F	Vue en plan (panorama) de la jonction entre la portion nord du vestige (3E100/3F100) et la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-066	2A	Limite d'une tranchée orientée environ dans un axe nord-sud, à l'ouest du vestige longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-067	/	Photo d'action.	SE	09-08-2017
154-91-1319-068	2A	Limite au nord du champ d'épuration.	NO	09-08-2017
154-91-1319-069	2A	Excavation de la portion centre-ouest de l'emprise.	N	09-08-2017
154-91-1319-070	2A	Excavation de la portion centre-ouest de l'emprise.	NNO	09-08-2017
154-91-1319-071	3E/3F	Détail de la couche sous la pierre au nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-072	3E/3F	Détail de la couche sous la pierre au nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-073	3C à 3F	Détail (côté ouest) de la jonction entre la portion nord du vestige (3E100/3F100) et la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-074	3C/3D	Détail des traces au sommet de la bordure de béton (3C100/3D100).	O	09-08-2017
154-91-1319-075	3C/3D	Détail du coffrage en bois de la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-076	3C/3D	Traces de tourbe et son humus autour et couvrant la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-077	3C/3D	Traces de tourbe et son humus autour et couvrant la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-078	/	Photo ratée.	/	09-08-2017
154-91-1319-079	3A/3B	Vue en plan (panorama) de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-080	3A/3B	Vue en plan (panorama) de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-081	3A/3B	Vue en plongée de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) et des traces de bois (3A200).	N	09-08-2017
154-91-1319-082	3D/3F	Stratigraphie de la paroi est à la jonction entre l'extrémité nord du vestige et la bordure de béton.	E	09-08-2017
154-91-1319-083	3D/3F	Stratigraphie de la paroi est à la jonction entre l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) et la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-084	3D/3F	Stratigraphie de la paroi sud à la jonction entre l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) et la bordure de béton (3C100/3D100).	S	09-08-2017
154-91-1319-085	3D/3F	Stratigraphie de la paroi sud à la jonction entre l'extrémité nord du vestige (3E100/3F100) et la bordure de béton (3C100/3D100).	S	09-08-2017
154-91-1319-086	3D	Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau).	E	09-08-2017
154-91-1319-087	3D	Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau).	E	09-08-2017

Numéro	Localisation	Description	Orientation	Date
154-91-1319-088	3D	Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau).	N	09-08-2017
154-91-1319-089	3D	Vue en plan d'une tache circulaire (trou de poteau).	N	09-08-2017
154-91-1319-090	3C/3D	Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest.	SE	09-08-2017
154-91-1319-091	3C/3D	Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest.	SE	09-08-2017
154-91-1319-092	3C/3D	Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest.	S	09-08-2017
154-91-1319-093	3C/3D	Traces du coffrage de la bordure de béton (3C100/3D100), du côté ouest.	S	09-08-2017
154-91-1319-094	3E/3F	Négatif d'un moellon en granite, dans la portion nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-095	3E/3F	Négatif d'un moellon en granite, dans la portion nord du vestige (3E100/3F100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-096	3C	Stratigraphie de la paroi nord, vis-à-vis la bordure de béton (3C100/3D100), du côté est.	ONO	09-08-2017
154-91-1319-097	3C	Stratigraphie de la paroi nord, vis-à-vis la bordure de béton (3C100/3D100), du côté est.	ONO	09-08-2017
154-91-1319-098	3C	Stratigraphie de la paroi nord, vis-à-vis la bordure de béton (3C100/3D100), du côté est.	N	09-08-2017
154-91-1319-099	3C	Clous découpés fichés dans la bordure de béton (3C100/3D100).	E	09-08-2017
154-91-1319-100	3C	Clous découpés fichés dans la bordure de béton (3C100/3D100).	NO	09-08-2017
154-91-1319-101	3C	Parement est de la bordure de béton (3C100/3D100).	O	09-08-2017
154-91-1319-102	3C	Parement est de la bordure de béton (3C100/3D100).	NO	09-08-2017
154-91-1319-103	3A à 3D	Jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-104	3A à 3D	Jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-105	3A à 3D	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-106	3A à 3D	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	O	09-08-2017
154-91-1319-107	3A à 3D	Vue en plan de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-108	3A à 3D	Vue en plan de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-109	3A à 3D	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-110	3A à 3D	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-111	3A à 3D	Vue en paroi de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-112	3A	Traces de bois (3A202) à l'est des pierres à l'extrémité sud du vestige.	O	09-08-2017
154-91-1319-113	3A	Traces de bois (3A202) à l'est des pierres à l'extrémité sud du vestige.	E	09-08-2017
154-91-1319-114	3A	Traces de bois (3A202) à l'est des pierres à l'extrémité sud du vestige.	E	09-08-2017
154-91-1319-115	3A à 3D	Vue en plan de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-116	3A à 3D	Vue en plan de la jonction de la bordure de béton (3C100/3D100) et de la portion sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route, après l'enlèvement des pierres.	O	09-08-2017
154-91-1319-117	3C/3D	Détail d'une portion arrachée de la bordure de béton (3C100/3D100).	O	09-08-2017
154-91-1319-118	3D	Stratigraphie de la paroi nord, du côté ouest de la bordure de béton.	N	09-08-2017
154-91-1319-119	3D	Stratigraphie de la paroi nord, du côté ouest de la bordure de béton.	N	09-08-2017
154-91-1319-120	3A/3B	Vue d'une tranchée autour de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-121	3A/3B	Vue d'une tranchée autour de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	S	09-08-2017
154-91-1319-122	3A/3B	Vue en plan de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-123	3A/3B	Vue en plan de l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100) longeant la route.	E	09-08-2017
154-91-1319-124	3A	Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100).	N	09-08-2017
154-91-1319-125	3A	Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100).	N	09-08-2017
154-91-1319-126	3A	Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100).	N	09-08-2017
154-91-1319-127	3A	Traces de bois (3A200) plus anciennes que l'extrémité sud du vestige (3A100/3B100).	O	09-08-2017

Planche contact – 154-91-1319



154-91-1319-001



154-91-1319-002



154-91-1319-003



154-91-1319-004



154-91-1319-005



154-91-1319-006



154-91-1319-007



154-91-1319-008



154-91-1319-009



154-91-1319-010



154-91-1319-011



154-91-1319-012



154-91-1319-013



154-91-1319-014



154-91-1319-015



154-91-1319-016



154-91-1319-017



154-91-1319-018



154-91-1319-019



154-91-1319-020



154-91-1319-021



154-91-1319-022



154-91-1319-023



154-91-1319-024



154-91-1319-025



154-91-1319-026



154-91-1319-027



154-91-1319-028



154-91-1319-029



154-91-1319-030



154-91-1319-031



154-91-1319-032



154-91-1319-033



154-91-1319-034




154-91-1319-035




154-91-1319-036



154-91-1319-037



154-91-1319-038



154-91-1319-039



154-91-1319-040



154-91-1319-041




154-91-1319-042



154-91-1319-043



154-91-1319-044



154-91-1319-045



154-91-1319-046



154-91-1319-047



154-91-1319-048



154-91-1319-049



154-91-1319-050



154-91-1319-051



154-91-1319-052



154-91-1319-053



154-91-1319-054



154-91-1319-055



154-91-1319-056



154-91-1319-057



154-91-1319-058



154-91-1319-059



154-91-1319-060



154-91-1319-061



154-91-1319-062



154-91-1319-063



154-91-1319-064



154-91-1319-065



154-91-1319-066



154-91-1319-067




154-91-1319-068



154-91-1319-069



154-91-1319-070





154-91-1319-106



154-91-1319-107



154-91-1319-108



154-91-1319-109



154-91-1319-110



154-91-1319-111



154-91-1319-112



154-91-1319-113



154-91-1319-114



154-91-1319-115



154-91-1319-116



154-91-1319-117



154-91-1319-118



154-91-1319-119



154-91-1319-120



154-91-1319-121



154-91-1319-122



154-91-1319-123



154-91-1319-124



154-91-1319-125



154-91-1319-126



154-91-1319-127

ANNEXE 2

INVENTAIRE DES ARTEFACTS

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
2A4	1.1.1.34 TCG locale gl tachetée verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Gros tesson formant une partie de corps rectiligne évasé avec traces de gros bourrelets, glaçure des deux côtés.
2A4	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	/	2	2 tessons de partie de base annelée.
2A4	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Contenant	/	1	Tesson courbe.
2A4	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Bol	Éponge	1	Tesson de rebord se terminant par une lèvre arrondie (diamètre estimé du rebord : 19 cm), décor à l'éponge bleu-gris, motifs indéterminés.
2A4	2.3.1.1 V Coul transp vert foncé	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	/	1	Tesson de corps cylindrique.
2A4	2.3.1.2 V Coul transp vert foncé brit	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	/	1	Goulot complet, lèvre en bandeau appliqué à la main, et partie d'épaule tombante, marques de moule en deux parties. Bouteille de gin ou de whisky.
2A4	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Complet, 6,5 cm.
2A4	3.1.1.13 Fer tréfilé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	6	Complets, 3,7 à 7,8 cm.
2A5	5.2.3 Bois	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Revêtement	/	6	Ressemble au revêtement de la grange actuelle. Fragments de bois et d'écorce sur lequel est pulvérisé du bardeau d'asphalte.
2A99	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	2	Tessons éclatés et informes. 1 avec une glaçure vert foncé.
2A99	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	2	1 tesson de corps rectiligne évasé, glaçure brun orangé à l'intérieur et lissage à l'extérieur; 1 éclat de glaçure brun foncé.
2A99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Indéterminé	/	1	Tesson éclaté et courbe.
2A99	1.1.2.91 TCF jaune glaçure claire	4 Consommation	Contenant	Moulé	2	Tessons, éclatés dans la tranche, recollent pour former une petite partie de corps courbe. Glaçure incolore d'aspect jaune à l'extérieur et engobe blanc-bleuté à l'intérieur. Décor moulé à l'extérieur, motif indéterminé.
2A99	3.1.1.11 Fer forgé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Fragment de corps, tordu.
2A99	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Fragment avec la tête, sans la pointe.
2A99	5.1.1 Ossement	6.1.1.2 Oiseaux	Oiseau	/	1	Fragment de coracoïde.
3A99	1.1.2.41 TCF argileuse blanche	4.2.2 Tabac	Pipe-tuyau	/	1	Fragment, diamètre de 0,8 cm., longueur résiduelle : 2,9 cm. Embout de fumeur à une extrémité plus étroite (diamètre : 0,6 cm).

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3A99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Tasse	Éponge	2	Tessons recollent pour former une petite partie de corps arrondi dans le bas et s'évasant légèrement vers le haut et se terminant par une lèvre amincie. Décor à l'éponge en mauve foncé, motifs géométriques.
3A99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Soucoupe	Éponge	1	Tesson avec une partie de base annelée et bouge arrondie se terminant par une lèvre arrondie. Décor à l'éponge en rouge et bleu, motifs floraux.
3A99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Tasse	Impression	2	Tessons recollent pour former une partie de corps cylindrique se rétrécissant vers le haut et se terminant par une lèvre arrondie. Décor par impression en bleu-gris foncé, motifs végétaux (?) et petite trame géométrique sur le pourtour intérieur du rebord.
3A99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Tasse	Impression	1	Petit tesson de rebord se terminant par une lèvre arrondie. Décor par impression bleu très foncé (apparence noire), motifs de ronces et trame géométrique sur le pourtour intérieur et extérieur du rebord.
3A99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Bol	Moulé	1	Tesson de corps rectiligne évasé. Bande en creux sur le pourtour.
3A99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Tasse	Impression et peint	4	Tessons recollent pour former environ le quart de l'objet. Base circulaire annelée avec fond légèrement en retrait (diamètre estimé : 8 cm), corps cylindrique se terminant par une lèvre arrondie. Décor par impression en brun, motifs d'oiseaux et branchages rehaussés de taches de peinture orange et trame géométrique sur le pourtour extérieur du rebord.
3A99	2.1.1 V Inc sans plomb	4.10 Entreposage indéterminé	Bouteille	/	1	Tesson de goulot complet, avec une petite partie de corps à pans au sommet arrondi, col cylindrique (hauteur : 1,8 cm), lèvre en bourrelet à l'extérieur et en biseau à l'intérieur (diamètre intérieur de l'ouverture : 1,4 cm). Marques de moule en trois parties. Ressemble à une bouteille pharmaceutique.
3A99	2.1.4 V Inc au plomb	4 Consommation	Tasse	Moulé	1	Partie supérieure complète, lèvre en bandeau (diamètre : 5,6 cm), corps à pans octogonaux (hauteur résiduelle : 5,5 cm) et partie supérieure d'une anse verticale, attachée sous le rebord. 2 séries de 4 fines lignes parallèles sur le pourtour du corps. Fait pour ressembler à une petite chope de bière.
3A99	2.2.1.1 V Teinté régulier vert	4 Consommation	Indéterminé	/	1	Tesson plat, pourrait être une partie de corps de bouteille.
3A99	2.2.1.1 V Teinté régulier vert	4.7.1.1 Matériaux de base - vitre	Vitre	/	2	Fragments.
3A99	3.1.1.1 Fer indéterminé	1.3.2.1 Fer, outils	Hache	/	1	Complète, moulée. Longueur totale : 16 cm.

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3A99	3.1.1.1 Fer indéterminé	4.7.2.1 Systèmes de fermeture	Serrure	/	1	Palâtre de serrure (plaque métallique) de forme rectangulaire (9,3 x 7,4 x épaisseur de 1,1 cm. Marque embossée de forme ovale au centre mais lettrage illisible.
3A99	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Complet, 15 cm
3A99	3.1.1.13 Fer tréfilé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Presque complet, manque la pointe, 10,2 cm.
3A99	5.1.1 Ossement	6.1.1.1 Mammifères	Mammifère	/	1	1 phalange complète de gros mammifère.
3A99	5.1.1 Ossement	6.1.1.2 Oiseaux	Oiseau	/	1	Fragment distal de tarsométatarse.
3B99	3.1.7.1 Nickel	5.2 Commerce	Monnaie	Impression	1	Complète, pièce de 10 cents datée de 1956.
3B99	4.3.3 Peinture	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Revêtement	/	2	Petits fragments, couleur vert pâle.
3C99	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson d'une partie de base circulaire plate et l'amorce d'un corps rectiligne évasé. Tesson éclaté du côté intérieur, lissage à l'extérieur avec coulisses de glaçure.
3C99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	/	2	1 tesson avec une partie de base annelée, une bouge courte et un marli légèrement concave; 1 tesson de fond plat.
3C99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Plat de service	Impression	1	Tesson de rebord à contour ondulé avec un marli légèrement concave se terminant par une lèvre amincie. L'objet semble de forme ovale. Décor par impression en rose, motif floral.
3C99	1.2.1.991 GG glaçure saline - général	4 Consommation	Contenant	/	1	Tesson d'une partie de fond circulaire plat d'un gros contenant. Glaçure incolore à l'intérieur et glaçure saline grise à l'extérieur. Ressemble à une production nord-américaine.
3C99	2.1.3 V Inc demi-plomb	4.8.2 Éclairage	Cheminée de lampe	Moulé	1	Tesson du sommet (complet) avec un pourtour en forme de pétales de fleurs. Diamètre : 5,9 cm
3C99	2.3.1.2 V Coul transp vert foncé brit	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	Moulé	1	1 tesson avec une petite partie de base en retrait avec une plaque amovible et talon chanfreiné, l'amorce d'un corps plat à coins arrondis avec une série de fines lignes verticales parallèles. Marque de moule à la base du corps : « 12 ». Ressemble à une bouteille de gin ou de whisky.
3C99	2.3.1.5 V Coul transp bleu	4.10 Entreposage indéterminé	Bouteille	/	1	Tesson d'une partie d'épaule tombante.
3C99	2.3.2.1 V Coul opaque blanc	4.4.2 Attaches	Bouton	/	1	Complet, le centre de la couronne est enfoncé et présente quatre trous. Diamètre : 1,5 cm.

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3C99	4.3.2 Mortier	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	1	Gros fragment avec une surface lisse avec crépi et peinture gris-bleuté pâle. Mortier très dur, couleur beige (ressemble à un vieux ciment) très grande quantité d'inclusions (grains de sables) et petits nodules de chaux.
3C99	5.3.1 Plastique	4.4.2 Attaches	Bouton	Moulé	1	Complet, à deux trous. Diamètre : 1,4 cm.
3C/D100	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	2	Complets, 7,8 cm.
3D99	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	4	2 tessons recollent pour former une partie de corps rectiligne évasé avec un rebord en forme de bourrelet et légèrement pincé du côté intérieur (diamètre estimé du rebord : 25 cm), glaçure d'aspect brun très pâle à l'intérieur et lissage à l'extérieur; 1 tesson de corps rectiligne évasé se terminant par un gros bourrelet à l'extérieur (diamètre estimé du rebord : 22 cm), glaçure brun-orangé à l'intérieur et lissage à l'extérieur; 1 tesson de corps rectiligne évasé avec le haut du corps qui s'évase et se termine par une lèvre épaissie (diamètre estimé du rebord : 25 cm), glaçure brun-verdâtre piqueté de noir à l'intérieur et lissage à l'extérieur.
3D99	1.1.2.41 TCF argileuse blanche	4.2.2 Tabac	Pipe-tuyau	/	1	Fragment, longueur : 4 cm, diamètre : 0,7 cm.
3D99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Bol	/	1	Partie de base (diamètre : 5,4 cm) circulaire et enfoncée avec un talon aplati et l'amorce d'un corps rectiligne évasé.
3D99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	Impression	2	Tessons de rebord avec décor par impression en bleu, motif Willowblue.
3D99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Indéterminé	/	2	Tessons éclatés et informes.
3D99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Soucoupe	/	1	Partie de base circulaire avec une base annelée, cassée à l'amorce de la bouge.
3D99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Contenant	Impression	2	Tessons courbes avec un décor par impression en vert foncé, motifs de trames géométriques et fleurs de lys.
3D99	1.1.2.71 TCF blanche vitrifiée	4 Consommation	Soucoupe	Moulé	1	Tesson de bouge courbe se terminant par une lèvre arrondie (diamètre estimé du rebord : 16 cm). Décor moulé à l'intérieur, motif indéterminé.
3D99	1.3.1.21 PC avec glaçure	4 Consommation	Contenant	/	1	Tesson formant une partie de base circulaire avec talon plat d'un très gros contenant (diamètre estimé de la base : 15 cm) et l'amorce d'un corps globulaire. Pourrait représenter un pot de chambre.
3D99	1.3.2.21 PF dure européenne	4 Consommation	Couvercle	Impression	1	Gros tesson formant une partie d'un couvercle de forme carré (ou rectangulaire) à coins arrondis. Décor par impression en rose, brun, jaune et vert, motifs floraux.

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3D99	2.3.2.1 V Coul opaque blanc	4.10 Entreposage indéterminé	Pot	Moulé	2	Tesson recollent pour former la base complète, environ le tiers du corps et une partie du rebord d'un pot (hauteur totale : 6,7 cm; diamètre : 5,7 cm). Marque embossée sur le cul : « MENT' ... ATUM » sur le pourtour et « REG/TRADE/MARK » au centre sur trois lignes. Le rebord extérieur présente un filetage.
3D99	2.3.2.1 V Coul opaque blanc	4 Consommation	Couvercle	Moulé	2	Tessons recollent pour former environ le quart de l'objet. Couvercle de forme rectangulaire à coins arrondis. Trame de godrons sur le pourtour du couvercle.
3D99	2.1.1 V Inc sans plomb	4.10 Entreposage indéterminé	Bouteille	Moulé	1	Tesson formant un cul complet réniforme. Marque de plaque amovible sur le cul et marque embossée : 6 et un C dans un losange. Dimensions : 10 x 4,9 cm
3D99	2.1.1 V Inc sans plomb	4.10 Entreposage indéterminé	Bouteille	/	1	Goulot complet avec un col cylindrique (hauteur : 2,7 cm; diamètre : 2,2 cm) et une lèvre brevetée (diamètre intérieur de l'ouverture : 1,6 cm). Ressemble à une bouteille de médicaments.
3D99	5.1.1 Ossement	6.1.1.1 Mammifères	Mammifère	/	2	Fragments de côte.
3F1	1.1.1.31 TCG avec glaçure	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	4	Fragments, éclatés dans la tranche, de tessons de corps rectiligne évasé, pâte rouge. Ressemble à de la TCG locale.
3F1	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson de rebord ourlé avec des fragments de glaçure verte d'aspect mat
3F1	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	8	6 tessons de corps rectiligne évasé avec glaçure incolore d'aspect brun; 2 tessons de rebord éclatés dont 1 semble avoir une petite lèvre étalée.
3F1	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	Impression	4	Tessons avec décor par impression en bleu, motif Willowblue. Tessons de fond dont 1 avec une base annelée et 1 avec l'amorce d'une bouge.
3F1	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	/	1	Tesson avec une partie de bouge et une partie de marli plat.
3F1	1.1.2.91 TCF jaune glaçure claire	4 Consommation	Contenant	Engobe et Mocha	2	Tessons de corps courbe. Décor, côté extérieur, motif mocha sur une bande d'engobe blanc entre des lignes d'engobe brun.
3F1	1.99 Céramique altérée	4 Consommation	Contenant	/	1	Tesson d'un petit rebord étalé (largeur : 1,3 cm) se terminant par une lèvre arrondie. Le tesson a été altéré par la chaleur. Probablement une terre cuite fine.
3F1	2.2.1.1 V Teinté régulier vert	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	/	1	Tesson de corps cylindrique.
3F1	3.1.1.1 Fer indéterminé	1.3.2.1 Fer, outils	Lime	/	1	Cassée à une extrémité. Longueur résiduelle : 7,8 cm; largeur : 1,4 cm; épaisseur : 0,2 cm.

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3F1	3.1.1.11 Fer forgé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Complet, 5,9 cm
3F1	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Complet, 5,8 cm.
3F1	4.3.2 Mortier	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	1	Petit fragment avec une surface lisse.
3F1	5.1.1 Ossement	6.1.1.1 Mammifères	Mammifère	/	3	1 phalange complète de porc, 1 carpe/tarse de porc et 1 fragment de côte.
3F2	1.1.1.31 TCG avec glaçure	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson de corps rectiligne évasé se terminant par une lèvre pincée vers l'intérieur. Présence d'engobe (ou barbotine) des deux côtés.
3F2	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson de corps rectiligne évasé se terminant avec une lèvre en bourrelet en forme de V arrondi (diamètre estimé : 20 cm). Glaçure vert olive à l'intérieur
3F2	3.1.1.12 Fer laminé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	2	1 complet (15 cm); 1 avec tête et corps sans la pointe.
3F2	4.2.5 Ciment	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	1	Gros fragment avec une surface lisse et crépi. Mortier très dur, couleur gris, très grande quantité d'inclusions (grains de sables) et petits nodules de chaux.
3F2	4.3.2 Mortier	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	1	Gros fragment avec une surface lisse et crépi. Mortier très dur, couleur beige (ressemble à un vieux ciment), très grande quantité d'inclusions (grains de sables) et petits nodules de chaux.
3F99	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson de corps rectiligne évasé. Glaçure vert foncé à l'intérieur et lissage à l'extérieur.
3F99	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Bol	/	1	Tesson de rebord avec une lèvre épaissie. Glaçure incolore brun pâle à l'intérieur. Diamètre estimé du rebord : 13 cm
3F99	1.1.1.34 TCG locale gl tachetée verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson de corps rectiligne évasé. Glaçure brun-jaunâtre tachetée vert foncé à l'intérieur et lissage à l'extérieur.
3F99	4.1.3 Granit	4.7.1 Matériaux de construction	Éclat de taille	/	1	Fragment.
3G1	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	7	Semble provenir du même objet, mais les tessons ne recollent pas. Glaçure vert pâle à l'intérieur et lissage à l'extérieur. 1 tesson avec partie de base circulaire plate et amorce de corps rectiligne évasé; 3 tessons de corps dont 1 avec empreinte de doigt pour former un bec verseur; 3 tessons de rebord avec petite lèvre repliée (étalée) vers l'intérieur dont 1 avec partie de bec verseur.

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3G1	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	27	Semble représenter plusieurs petites parties de plusieurs objets, certains avec des traces d'altération par la chaleur. Plusieurs types de pâte et de glaçure. 16 tessons de corps rectiligne évasé; 1 tesson avec partie de base circulaire plate et amorce de corps rectiligne évasé; 10 tessons de rebord dont 4 avec un petit marli à 45° et très petite lèvre pincée et repliée vers l'intérieur; 2 indéterminés, 2 (altérés par la chaleur) avec une lèvre pincée et repliée vers l'intérieur et 2 avec petite lèvre pincée.
3G1	1.1.1.111 TCG avec engobe et glaçure	4 Consommation	Terrine ou jatte	Engobe	1	Tesson de rebord étalé se terminant par une petite lèvre pincée. Décor à l'engobe constitué d'une mince bande d'engobe sur le pourtour intérieur sous le marli et une ligne sinusoïdale sur le marli. Ressemble à une fabrication des ateliers de Saint-Jean-sur Richelieu.
3G1	1.1.2.41 TCF argileuse blanche	4.2.2 Tabac	Pipe-tuyau	/	1	Fragment, longueur : 3,4 cm, diamètre : 0,9 cm.
3G1	1.1.2.51 Pearlware	4 Consommation	Contenant	/	1	Tesson courbe.
3G1	2.3.1.2 V Coul transp vert foncé brit	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	/	1	Tesson de corps plat avec fines lignes parallèles et verticales. Ressemble à un fragment de bouteille de gin ou de whisky.
3G1	4.3.2 Mortier	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	6	Gros fragments avec une surface lisse mais sans crépi. Mortier très dur, couleur beige (ressemble à un vieux ciment), très grande quantité d'inclusions (grains de sables) et petits et moyens nodules de chaux. 2 semblent avoir été légèrement altérés par la chaleur.
3G1	5.1.1 Ossement	6.1.1.1 Mammifères	Mammifère	/	3	1 fragment de dent de porc, 1 fragment de vertèbre de gros mammifère, 1 fragment indéterminé, 1 fragment d'omoplate (taille d'un chat).
3G1	5.1.1 Ossement	6.1.1.2 Oiseaux	Oiseau	/	1	Fragment de carpométacarpe.
3G99	1.1.1.31 TCG avec glaçure	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	2	Tessons de corps rectiligne évasé mais éclatés dans la tranche.
3G99	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	2	1 tesson de corps rectiligne évasé éclaté dans la tranche avec un très petit fragment de glaçure; 1 tesson de base de corps rectiligne évasé (le fond est cassé) avec une glaçure verdâtre. La glaçure est plutôt mal appliquée.
3G99	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	1 tesson éclaté de corps rectiligne évasé; 1 tesson de haut de corps légèrement arrondi, mais éclaté dans la tranche, dont le rebord est indéterminé; 1 tesson de corps rectiligne évasé se terminant par une lèvre aplatie et avec une glaçure, à l'intérieur, brun métallique.

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3G99	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	/	3	2 tessons de rebord avec un marli concave, un se terminant par une lèvre amincie et l'autre par une lèvre arrondie; 1 tesson avec une partie de base annelée et une partie de bouge.
3G99	1.1.2.91 TCF jaune glaçure claire	4 Consommation	Bol	Engobe	4	1 tesson de haut de corps rectiligne très légèrement arrondi se terminant par une lèvre épaissie, décor à l'engobe composé de séries de trois bandes d'engobe brun sur une bande d'engobe blanc; 1 tesson éclaté de corps rectiligne évasé; 1 partie de fond circulaire; 1 partie de fond en retrait avec un pied (cassé).
3G99	1.1.2.91 TCF jaune glaçure claire	4 Consommation	Contenant	Moulé	6	Tessons avec glaçure claire à l'extérieur et engobe blanc-bleuté à l'intérieur, Décor moulé côté extérieur, motifs indéterminés. 2 tessons de pied avec talon biseauté et fond en retrait; 2 tessons de corps courbes; 2 tessons de haut de corps rectiligne évasé se terminant par une lèvre arrondie (diamètre estimé du rebord : 22-24 cm)
3G99	5.1.1 Ossement	6.1.1.1 Mammifères	Mammifère	/	1	Fragment de tibia de porc, scié aux deux extrémités.
3G100	1.1.1.32 TCG locale glaçure verte	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	3	2 tessons recollent pour former une partie de haut de corps et rebord étalé; 1 tesson de corps rectiligne évasé qui ne recolle pas mais qui semble appartenir au même objet. Glaçure vert foncé à l'intérieur et lissage à l'extérieur. Diamètre estimé du rebord : 25 cm.
3G100	1.1.1.33 TCG locale glaçure inc	4 Consommation	Terrine ou jatte	/	1	Tesson formant une partie de base circulaire plate et l'amorce d'un corps rectiligne évasé. Diamètre estimé de la base : 10 cm; hauteur résiduelle : 2,3 cm.
3G100	1.1.2.41 TCF argileuse blanche	4.2.2 Tabac	Pipe	Moulé	2	1 fragment de tuyau (longueur : 3,9 cm; diamètre : 0,8 cm) et un fragment de fourneau (hauteur résiduelle : 3,8 cm) avec une partie de décor composé d'une tige verticale avec un feuillage du côté opposé au fumeur.
3G100	1.1.2.61 TCF blanche	4 Consommation	Assiette	/	7	2 tessons de rebord recollent et deux autres ne recollent pas mais semblent appartenir au même objet. Tessons de marli très légèrement concave (largeur : 3 cm) se terminant par une lèvre arrondie et l'amorce d'une bouge. Diamètre estimé du rebord : 25 cm; 1 tesson avec une partie de base annelée, une bouge courte, un marli légèrement concave (3,3 cm) se terminant par une lèvre aplatie. Diamètre estimé du rebord : 27 cm; 1 tesson (et 1 fragment de glaçure qui recolle) d'un marli concave (largeur : 3,4 cm) se terminant par une lèvre arrondie.
3G100	1.1.2.91 TCF jaune glaçure claire	4 Consommation	Contenant	Engobe	4	2 tessons éclatés et informes (1 avec une mince ligne d'engobe brun); 1 tesson de fond avec un pied annelé débordant vers l'extérieur et l'amorce d'un corps rectiligne évasé; 1 tesson de rebord (?) éclaté.

CjEo-2 - Inventaire des artefacts (Permis : 17-ARTE-22)

Lot	Matériau	Fonction	Objet	Décor	N. art.	Commentaires
3G100	1.2.1.991 GG glaçure saline - général	4 Consommation	Contenant	Moulé	1	1 tesson éclaté d'un gros objet moulé, mais dont la forme est indéterminée. Pâte chamois et glaçure incolore. Ressemble à une production nord-américaine.
3G100	2.3.1.2 V Coul transp vert foncé brit	4.2.1.2 Boissons, conservation/entrep osage	Bouteille	/	2	1 fragment de corps cylindrique avec de grosses bulles dans le verre; 1 tesson de corps plat à coin arrondi avec de grosses bulles dans le verre.
3G100	3.1.1.11 Fer forgé	4.7.2.3 Fixations - clous	Clou	/	1	Complet, 6,2 cm.
3G100	4.3.2 Mortier	4.7.1.4 Matériaux de revêtement	Crépi	/	1	Gros fragment avec une surface lisse. Mortier très dur, couleur grisâtre (ressemble à un vieux ciment), très grande quantité d'inclusions (grains de sables) et petits et moyens nodules de chaux.

ANNEXE 3

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site :

Côte à Matou 1

Code Borden : CjEo-2

RESPONSABLES DE L'EXPERTISE (MANDAT MTQ)

Numéro du permis de recherche archéologique au Québec :

17-ARTE-22

Chargé de projet :

Louis Gilbert

Archéologue resp. de l'intervention : Nathalie Gaudreau

LOCALISATION

Date de la découverte (jj/mm/aa) : 16-08-2016 (Pintal 2016d, source ISAQ 6060)

Longitude (dd°mm'ss")

Latitude (dd°mm'ss")

Longitude (UTM)

Latitude (UTM) :

Fuseau UTM :

Longitude (MTM)

305 266.53317318

Latitude (MTM) :

5 266 375.8568241

Fuseau MTM :

Technique de localisation :

GPS

Arpentage x

Autre :

N° photo aérienne :

Q64134-181

Échelle :

Année :

No carte topographique :

21M09

Échelle :

1 : 50 000

Année :

2001

Municipalité :

Saint-Urbain

MRC :

Charlevoix

Canton :

Seigneurie de la Rivière-du-Gouffre

Lot :

252 ptie

Nom du propriétaire :

M. Sullivan (anciennement), maintenant MTMDET

Adresse du propriétaire :

Maison 16

Altitude/mer :

200

(m)

Altitude/cours/plan d'eau :

10

(m)

Nom :

Ruisseau Cap-Martin

Nom bassin hydrographique :

Rivière du Gouffre

DESCRIPTION

Statut légal :

Aucun x

Cité

Déclaré

Classé

Nombre d'aires d'occupation identifiée :

1

Position du site:

En stratigraphie x

En surface

Identification culturelle/chronologique :

1. Milieu 19e à la fin des années 1970

2. _____

3. _____

4. _____

Superficie estimée du site (m²):

375 m²

Dimensions (m X m) :

Datation du site :

Inconnue

Absolue

Relative x

Référence :

État du site suite à la dernière intervention :

Intact

Perturbé :

90 %

Détruit : 90

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site :

Côte à Matou 1

Code Borden : CjEo-2

Inventorié :

10 %

Fouillé :

DESCRIPTION (suite)

1- Description de l'environnement naturel et anthropique :

Replat glaciaire, ancien champ agricole, maintenant aménagement paysager

2- Description des points de repère géographiques ou anthropiques :

En haut de la côte à Matou, en face de la maison 16

3- Description des travaux archéologiques réalisés dans le cadre du mandat :

Supervision archéologique des excavations mécaniques

4- Position stratigraphique :

5- Description des artefacts :

Dans la tranchée de la borne d'arpentage (terre cuite commune locale = fragments de terrine et jatte)
Autour du vestige correspondant à une ancienne clôture ou bordure de route (artefacts du milieu 19e jusqu'à 1956 = pièce de 10 cents)

6- Description des structures :

Empierrement dans une tranchée = borne d'arpentage délimitant le côté nord-est du terrain
Bordure de terrain (clôture?) en pierres, avec une partie refaite en ciment

7- Datation des structures :

Milieu 19e

8- Interprétations (type de site, saison d'occupation, fonction, associations, contexte historique, etc.) :

Domestique

9- Description des moyens de protection temporaires mis en place :

Aucun. Le site sera détruit.

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site :

Côte à Matou 1

Code Borden : CjEo-2

10- Analyses réalisées :

11- Autres commentaires :

VALEURS

Nulle

Faible x

Moyenne

Forte

Valeur de recherche sur le terrain :

Le site sera complètement détruit.

Valeur de connaissance post-terrain :

Il existe peu de données disponibles sur cette période dans cette région pour ce type de site.
Il est à noter qu'un voisin (âgé de 80 ans) a bien connu l'époque où la maison était encore présente. Il a aussi des photos de l'ancienne maison.

Valeur scientifique :

N/A

Valeur d'exception :

N/A

Valeur de représentativité :

Habitation de Saint-Urbain à la fin du 19e siècle.

Valeur d'appropriation collective :

N/A

Valeur d'association :

N/A

RECOMMANDATIONS

Site ne requérant ni expertise de terrain supplémentaire ni protection :

FICHE DE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Nom attribué au site :

Côte à Matou 1

Code Borden : CjEo-2

Protection

Fouille

Relevés

Surveillance*

Autre recommandation : _____

* La surveillance archéologique doit demeurer une solution d'exception

Précision sur les recommandations :

ANNEXE 4

NOTES DE TERRAIN

Inventaire archéologique – Feuille de description générale

Projet : 754-91-1319 → Site CjEo-2	Photos : 154-91-1319-001 à 154-91-1319-127
Localisation : Route 00138-07-235-00C	Secteur : St-Urbain Chaînage : 2+571 à 2+820
Par : N. Gaudreau & C. Dupont-Hébert	Date : 8 / 8 / 2017 9 / 8 / 2017

Microtopographie

Relief de la zone d'étude :

Plane bosselée dépression vallonnée accidentée indéterminée

Pente : faible moyenne forte indéterminée

Notes/commentaires : anthropisée
* bord route à fossé
* champ épuration

Matériaux de surface :

Limon sable gravier argile tourbière affleurement rocheux

Artificiel humus marécage autre : _____

Blocs : petits moyens gros détails : _____
rares épars abondants absents

Notes/commentaires :

Drainage :

Très bon bon moyen mauvais

Notes/commentaires :

Milieu biophysique

Flore :

herbacée arbustive arborescente → conifères feuillus mixte

champ en culture friche déboisé aucune autre : _____

Conditions climatiques :

Exposition au vent (direction) : _____

Ouverture sur le paysage : forte moyenne faible nulle

Notes/commentaires :

Perturbations

Anthropiques : remblais déblais aménagement relèvement des eaux labours autre : jardin

Naturelles : érosion déflation accumulation de sédiments

Potentiel archéologique : fort moyen faible nul indéterminé

Notes/commentaires :

↓ de

le site a été complètement détruit

Intervention sur le terrain

Nature de l'intervention : inspection visuelle sondage → nombre _____ autres _____ *surveillance*


Site(s) et/ou vestige(s) découvert(s) : oui non *site déjà connu*

Période(s) concernée(s) : préhistorique historique moderne

Détails : *2^e moitié 19^e s, détruit vers la fin 1960*

Situation des découvertes : en stratigraphie en surface autre : _____

Notes/commentaires :



Notes et commentaires généraux :

Description sommaire de sondage archéologique

CjEO-2-2A - Strati paroi ouest
du coin Sud-ouest de l'emprise

Lot 1

Description : gazon & humus (limon lég sableux brun-gris moyen (sec)
friable

Artefacts / écofacts :

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

épaisseur 5 à 7 cm

racines, (radicelles petites < 20%)
très petit gravier subangulaire (1%)

Lot 2

Description : loam sableux brun-beige friable

Artefacts / écofacts : qs artefacts (clou tôle, brique contemporaine, bouteille v. incolore, céramique)

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

épaisseur 11 cm

beaucoup de gravier & roches de petites à moy (20%)

ressemble à un sable de dépôt glaciaire sert de remblai pour recouvrir
le terrain

Lot 3

Description : loam sableux fin brun orange ^{marbre} friable

Artefacts / écofacts :

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

épaisseur : 10 cm

fragment de charbon (-1%); pierre en lamelles avec traces de chauffe (-1%)
petit gravier (-1%); pierres granitiques 5 à 10 cm (-1%)

Commentaires généraux :

photo
100-0013

Il est mélangé avec les lots intérieurs
soit par labours
soit le lot intérieur a été coupé
& mélangé lorsque le lot 3
a été mis en place

645
72783
27-11

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjEo.2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 2A Fouillé par : _____

Date : ouverture : _____ Photos : _____

annexées : _____ fermeture : _____ Feuilles _____

Lot 4

Description : loam sableux brun moyen organique, noirci friable

Artefacts / écofacts : frag. métal clou trefilé brûlé ; TCGs ; TCF blanche & laminé

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : très homogène

très épais mince : épaisseur 0,5 à 1cm

matière organique en décomposition (2-5%)

qs très petites racines (1%)

comm. de propriétés dans les environs

Lot 5

Description : couche de brûlé & de cendre limite est à 12,20m du poteau 21564

Artefacts / écofacts : petit tron de TCF blanche Points asperlage haut sud : 2163 nord 2165 bas sud : 2164 nord 2166

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : Au sud sommet point 2163; base 2164

composé de bois brûlé, bardeau brûlé, frag écorce bouleau brûlé Au nord " point 2165; base 2166

cendre ; fragment de bois légèrement noirci & presque complètement carbonisé certains

de 10 à 25 cm de long

Lot 6

Description : orange

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Lot _____

Description : _____

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Lionel.
H. Dubor } voisin construit en 1982

Maison en pièce sur pièce
déménagée à St-Hilarion
en 1976
fin des années 1960 ?

Construction
avant 1960

Maison achete
construite en 1978
habitée en 1979

H. Laurent Laurent Bouchard
probablement lui
ou il y avait la
maison mais jamais
habité

La route a été refaite en 1976
et en 1976

route
initiale 1925
refaite en 1950
Briole peut-être les résidus
après le déménagement
de la maison

Au sud
l'ensemble du boisé actuel
était des champs cultivés

Description de lot : MAÇONNERIE

Site : CjEo-2 - 2A100

Date : ouverture : 8-08-2017

Photos : 26-28 ; 53-54 ;

fermeture : 9-08-2017

Par : Gardreau

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :
Plan G6

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille : Nettoyage brosse & balai

Localisation du vestige

Orientation : E-O

Dimensions

Longueur : 1,30m (résiduelle)

Largeur : 0,43m (résiduelle)

Nombre d'états : 1

Description des états :

Association avec autres lots ou vestiges :

Arraché au sud & à l'ouest : champ épuration
au nord : cause indéterminée

Altitudes

(référence au carnet d'arpentage : _____)

voir coupe G6
Points arpentage

	Sommet	Base	Hauteur
1	2128 : 200,81m	2131 : 200,67m	0,14m
2		2129 : 200,79m	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Hauteur moyenne : 0,14m

Description du vestige (parement : est)

État de conservation : \pm bon
Altération de surface : semble dérasé
Type de matériaux
-Types de pierre : granite
-Dimension : $44 \times 43 \times 22$; $35 \times 30 \times 14$; $16 \times 12 \times 8$
-Travail de la pierre : brut (moellon)
Mode de liaison : ^{très résiduel en surface} gris-puige sableux avec petits nodules de chaux
Remplissage médian : indéterminé
Nombre de cours :
Nombre d'assises et description : 1 assise irrégulière
parement \pm dressé

Description du vestige (parement : ouest)

État de conservation : attaché
Altération de surface :
Type de matériaux
-Types de pierre :
-Dimension :
-Travail de la pierre :
Mode de liaison :
Remplissage médian :
Nombre de cours :
Nombre d'assises et description :

Tranchée de fondation (description et localisation) :

Indéterminé

Artefacts et écofacts :

Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Très récent sur débris d'incendie
Aménagement paysager du propriétaire actuel

Échelle approximative : _____

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjEO-2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 3A-3B Fouillé par : NG & CDH

Date : ouverture : 8-8-2017 Photos : _____

fermeture : 9-8-2017 Feuilles annexées : Coupe 5

Lot 1 Description : Limon sableux hétérogène brun-gris moyen, friable

Artefacts / écofacts : Ø Points sommet : 2145 & 2157 ; Points inférieurs : 2156a 2160

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____
Inclusions grosses & moyennes pierres (5%)
radicales (1%)

Aménagement surface stymousse
& creusement pour infrastructure pierres nettes à la limite inférieure

Lot 2 Description : Argile limoneuse brun moyen rougeâtre tachée orange & beige

Artefacts / écofacts : Ø Points sommets : 2141 ; 2158 ; 2159 ; Points inf : 2142 ; 2147 ; 2153

Localisation _____ Datation : _____ & 2161

Commentaires et interprétation : _____
Inclusions : petites racines (2%)
petites pierres (5%)
charbon (-1%)

Lot 3 Description : Limon orange, friable

Artefacts / écofacts : _____ Points sommet : 2142 ; 2147 ; 2153 ; 2161 ; Points inf : 2143 ; 2148 ; 2154

Localisation _____ Datation : _____ & 2160-2162

Commentaires et interprétation : _____
Sol naturel

Lot 4 Description : Argile très sableuse grise, friable à moy. compact

Artefacts / écofacts : _____ Points sommet : 2143 ; 2148 ; 2154 ; 2160 ; 2162

Localisation _____ Datation : _____ Points inf : 2144 ; 2155 ; 2156

Commentaires et interprétation : _____
Inclusions pierres arrondies
Sol naturel

Description de lot : ASSEMBLAGE DE BOIS

Site : CjE0-2-3A200

Date : ouverture : 9-08-2017

Photos : 81; 113-114; 122-127

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :
Plan 8

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille : dégagement à la pelle

Localisation du vestige

Orientation : N/S

Dimensions

Longueur : 0,62 m (résiduelle)

Largeur : 0,04 m

Association avec autres lots ou vestiges :

en lien avec 3A202
sous la structure de pierre 3A100/3B100

Altitudes

(réf. au carnet d'arpentage : _____)

Points
arpentage

	Surface	-	Fond	=	Épaisseur
1-	<u>2277 : 200,08m</u>	-		=	
2-	<u>2278 : 200,07m</u>	-		=	
3-		-		=	
4-		-		=	
5-		-		=	
6-		-		=	
7-		-		=	
8-		-		=	
9-		-		=	
10-		-		=	

Épaisseur moyenne :

Description du vestige

État de conservation : plus ou moins bon

Altération de surface : semble érosé

Dimension des planches : 4cm de largeur (épaisseur)

Mode de liaison : posée debout sur son côté mince


Lit de pose / nivellement de terrain / tranchée associée (description) :

Artefacts et écofacts :

Échantillons :

Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Ancien petit drain en bois ?



Échelle approximative : _____

Description de lot : ASSEMBLAGE DE BOIS

Site : CjEO-2-3A202

Date : ouverture : 9-08-2017

Photos : 112-114; 122-127

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :

Plan B

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille : dégageant à la truelle

Localisation du vestige

Orientation : N/S

Dimensions

Longueur : 1,00m (résiduelle)

Largeur : 0,13m

Association avec autres lots ou vestiges :

en lien avec 3A200
sous la structure de pierre 3A100/3B100

Altitudes

(réf. au carnet d'arpentage : _____)

	Surface	-	Fond	=	Épaisseur
1-	2279;	-		=	
2-	2280;	-		=	
3-		-		=	
4-		-		=	
5-		-		=	
6-		-		=	
7-		-		=	
8-		-		=	
9-		-		=	
10-		-		=	

Points d'arpentage

Épaisseur moyenne :

Description du vestige

État de conservation : plus ou moins bon

Altération de surface : semble écrasé & planche devant à l'origine être debout sur son

Dimension des planches : largeur : 0,13m épaisseur : 0,04m côté mince

Mode de liaison : 

Lit de pose / nivellement de terrain / tranchée associée (description) :



Artefacts et écofacts :




Échantillons :



Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Ancien petit drain en bois ?



Échelle approximative : _____

Description de lot : MAÇONNERIE

Site : CjE0-2-3A100/3B100

Date : ouverture : 8-08-2017

Photos : 20-21 ; 31-33 ; 36-37 ; 41 ; 54 ; 79-81 ; 103-116 ; 120-127

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) : Plan 1 & B

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille : Nettoyage truelle & balai

Localisation du vestige

Orientation : N/S

Dimensions
 Longueur : 2,96 m
 Largeur : 0,34 à 0,78 m

Nombre d'états : 1

Description des états :

Association avec autres lots ou vestiges :
en lien avec 3C100/3D100 & 3E100/3F100 sur 3A200 & 3A202

Altitudes (référence au carnet d'arpentage : _____)

	Sommet	Base	Hauteur
1	2001 : 200,26m	2002 : 200,00m	0,26 m
2	2008 : 200,31m	2009 : 200,11m	0,20 m
3	2014 : 200,23m	2015 : 199,94m	0,29 m
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

extremite sud
 Centre
 extremite nord

Hauteur moyenne : 0,25m

Description du vestige (parement : est)

État de conservation :

Altération de surface :

Type de matériaux

- Types de pierre : granites
- Dimension : 38x28x6; 44x19x15; 24x19x6
- Travail de la pierre : brutes à ébauchées

cales en granite (9x3; 5x6)

Mode de liaison : fragment mortel cimenté sur les pierres mais

Remplissage médian : pierres pas liées

Nombre de cours :

Nombre d'assises et description : 1 à 3 irrégulières

Description du vestige (parement : ouest)

État de conservation :

Altération de surface :

Type de matériaux

-Types de pierre :

-Dimension :

-Travail de la pierre :

Idem

Mode de liaison :

Remplissage médian :

Nombre de cours :

Nombre d'assises et description :

Tranchée de fondation (description et localisation) :


Il y a un rebord au sud pour former coin irrégulier à angle droit

Note : rang pierre détruite & penche vers l'est
Quelques trous de poteaux côté est & sud
(ancienne clôture?)

Artefacts et écofacts :

Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Ancienne bordure de terrain



Échelle approximative : _____

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjE0-2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 3C & 3E Fouillé par : NG & CDH

Date : ouverture : 8-08-2017 Photos : _____

fermeture : 9-08-2017 Feuilles annexées : Coupe 7

Lot 3
Description : Limon orange friable

Artefacts / écofacts : _____ Points sommet : 2201 ; Points inf : 2202 & 2203

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____
Sol naturel

Lot 12
Description : Limon sableux brun moyen, inclusions nodules mochet & ciment

Artefacts / écofacts : Ø Points sommet : 2200 ; Points inf : 2201 & 2203

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____
Tranchée pour la pose de 3C100/3D100

Lot _____
Description : _____

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Lot _____
Description : _____

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____ Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjEO-2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 3D Fouillé par : NG & CDH

Date : ouverture : 8-8-2017

Photos : _____

fermeture : 9-8-2017

Feuilles annexées : Coupe 4 (points arpentage 2204 à 2220)

Lot 3

Description : Limon orange friable

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____

Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Sol naturel

Lot 4

Description : Argile très sableuse grise friable, pierres arrondies

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____

Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Sol naturel

Lot 6

Description : Sols mélangés gris, orange à brun

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____

Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Remblai d'aménagement

Lot 7

Description : Perturbation avec graviers à pierres

Artefacts / écofacts : _____

Localisation _____

Datation : _____

Commentaires et interprétation : _____

Sondage archéologique 2016

Description sommaire de sondage archéologique

Lot 3

Description :

Remblai hétérogène

Artefacts / écofacts :

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

Tranchée pour la pose de 3C100 / 3D100

Lot 9

Description :

Ancien humus

Artefacts / écofacts :

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

Lot _____

Description :

Artefacts / écofacts :

Localisation

Datation :

Commentaires et interprétation :

Commentaires généraux :

Description de lot : MAÇONNERIE

Site : CjEo-2-3C100/3D100

Date : ouverture : 8-08-2017

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Photos : 21; 31-33; 36-37; 41;
54; 65; 73-77; 82-83; 86-93;
96-102; 103-111; 115-119

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :
Plan 1 x 7

Description sommaire (en début de fouille) :

Méthode de fouille :

Localisation du vestige

Orientation : N/S

Dimensions
Longueur : 8,94 m

Largeur : 0,14 m

Nombre d'états : 1

Arraché au nord

Absent : béton/ciment coupé
au sud pour l'aménagement
de pierres 3A100/3B100

Partiellement coffré du côté ouest
(photos 75 & 77)

Traces indéterminées sur le
dessus du ciment/béton (photo 76)

Clous découpés fichés dans
le béton/ciment

Description des états :

Association avec autres lots ou vestiges :

Altitudes

(référence au carnet d'arpentage : _____)

Tranchée de construction visible
du côté est
(voir coupe 7)
Présence de nodules
de mortier cimenté
entre les pierres
& côté ouest
(voir coupe 4)

	Sommet	Base	Hauteur
1	2024: 200,24m	2025: 200,12m	0,12m
2	2057: 200,23m	2058: 200,10m	0,09m
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Hauteur moyenne : 0,10m (mesurée)

Description du vestige (parement : est)

État de conservation : bon

Altération de surface :

Type de matériaux

- Types de pierre : bordure de béton coffré
- Dimension :
- Travail de la pierre :

Mode de liaison :

Remplissage médian :

Nombre de cours :

Nombre d'assises et description :

Description du vestige (parement : ouest)

État de conservation :

Altération de surface :

Type de matériaux

-Types de pierre : Idem

-Dimension :

-Travail de la pierre :

Mode de liaison :

Remplissage médian :

Nombre de cours :

Nombre d'assises et description :


Tranchée de fondation (description et localisation) :

couche 8 coupe 4

Artefacts et écofacts :

Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Ancienne bordure de terrain



Échelle approximative : _____

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjEO-2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 3F Fouillé par : NG & CDH
Date : ouverture : 8-08-2017 Photos : _____
fermeture : 9-08-2017

Feuilles annexées : Coupe 1 (points arpentage 2122 à 2127)
Coupe 2 (points arpentage 2176 à 2185)
Coupe 3 (points 2185 à 2193)

Lot 3F1
Description : Sable limoneux brun-gris à brun pâle peu compact
Artefacts / écofacts : TCG locale ; TCF blanche ; TCF jaune ; clou forgé & de coupe
Localisation : Entre le ciment béton 3E100/3F100 Datation : _____
Commentaires et interprétation : 2 les pierres 3E100/3F100

Lot 3F2
Description : Limon sableux brun-gris moyen homogène
Artefacts / écofacts : TCG locale ; clou de coupe
Localisation : sous pierres 3E100/3F100 Datation : _____
Commentaires et interprétation : _____

Lot 3F3
Description : Tranchée (3E100/3F100) comblée avec sols
Artefacts / écofacts : naturels orange & gris
Localisation : _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : _____

Lot 3F4
Description : Loam sableux brun-gris moyen tacheté beige-orange
Artefacts / écofacts : _____
Localisation : _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : Inclusions : radicelles (-1%)
charbon bois (-1%)

lot relativement homogène
3F5 argile très fine gris-bleu très compacte

Description de lot : MAÇONNERIE

Site : CjEO-2-3E100/3F100

Date : ouverture : 8-08-2017

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Photos : 36-37; 39-44; 54
55-56; 64-65; 71-73; 82-83
86-87; 94-95

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :
Plan 1 x 3

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille : dégagement à la treille

Localisation du vestige

Orientation : N/S

Dimensions

Longueur : 4,06 m

Largeur : ~ 0,25 à 0,30 m

Nombre d'états : _____

Description des états :

Association avec autres lots ou vestiges :

la bordure de ciment 3E100/3F100 se dépose sur l'extrémité sud de 3E100/3F100

Déposé sur un limon sableux brun-gris moyen homogène contenant des petits fragments de bois

Altitudes

(référence au carnet d'arpentage : _____)

Il a un ciment/mortier ressemblant à celui identifié avec le vestige 3G100

	Sommet	Base	Hauteur
1	2054 : 200,30m	2055 : 200,15m	0,15m
2	2074 : 200,14m	2078 : 200,00m	0,14m
3	2094 : 200,07m	2097 : 200,03m	0,04m
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Hauteur moyenne : 0,15m

Description du vestige (parement : ouest)

État de conservation : bon
 Altération de surface : ne semble pas décaiser
 Type de matériaux
 -Types de pierre : granite
 -Dimension : 42x24x10 ; 24x15x9
 -Travail de la pierre : brute & ébauchée
 Mode de liaison : Mortier de chaux blanc contenant
 Remplissage médian : \emptyset de petites pierres
 Nombre de cours : \emptyset
 Nombre d'assises et description : 1 assise régulière
 parement dressé

Description du vestige (parement : est)

État de conservation :
 Altération de surface :
 Type de matériaux
 -Types de pierre :
 -Dimension : Idem
 -Travail de la pierre :
 Mode de liaison :
 Remplissage médian :
 Nombre de cours :
 Nombre d'assises et description :

Tranchée de fondation (description et localisation) :


3FB : Mélange sols naturels gris & orange

Artefacts et écofacts :

\emptyset

Interprétation sommaire et datation (si possible) :

Ancienne bordure



Échelle approximative : _____

Description sommaire de sondage archéologique

Site/lieu : CjEo-2 Op. et sous-op. (ou # de sondage) : 36 Fouillé par : NG & CDH
Date : ouverture : 8-08-2017 Photos : _____
fermeture : 9-08-2017 Feuilles annexées : Plan 4

Lot 361
Description : Argile limoneuse brun moyen à brune, friable
Artefacts / écofacts : TCG locale ; tuyau pipe ; Pearlware ; Verre britannique
Localisation _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : Inclusions : très petites pierres, charbon bois (2/1),
nodules de mortier avec chaux (texture crayeuse) & inclusions blanches
gris pâle à noues
& nodules de mortier blanc dur

Lot 362
Description : Loam sableux brun moyen, peu compact
Artefacts / écofacts : _____
Localisation _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : Inclusions de radicelles, de petites pierres
& de graviers
Lot creusé & comblé par 36100 & 361

Lot 363
Description : Limon orange très fin, compact
Artefacts / écofacts : _____
Localisation _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : Sol stérile

Lot _____
Description : _____
Artefacts / écofacts : _____
Localisation _____ Datation : _____
Commentaires et interprétation : _____

Description de lot : MAÇONNERIE

Site : CjEO-2-3G100

Date : ouverture : 8-08-2017

fermeture : 9-08-2017

Par : Gaudreau

Photos : 34-38 ; 49-52 ; 54
57-58 ; 62-63

Feuilles annexées (plan, coupe, stratigraphie,...) :
Plan 1 a 4 a 5

Description sommaire (en début de fouille) : Excavation mécanique

Méthode de fouille :

Localisation du vestige

Orientation : Structure ± carrée

Dimensions

Longueur : _____

Largeur : ~ 1,00m E-O

Nombre d'états : ~ 1,50m N/S

Description des états :

Association avec autres lots ou vestiges :

Altitudes

(référence au carnet d'arpentage : voir plan 5)

	Sommet	Base	Hauteur
1	2167 : 199.62m		
2	2168 : 199.65m		
3	2169 : 199.72m		
4	2170 : 199.72m		
5		2171 : 199.56m	
6		2172 : 199.53m	
7		2173 : 199.60m	
8		2174 : 199.58m	
9	<u>ford</u>	2175 : 199.45	
10	<u>central</u>		

Hauteur moyenne : 0,27m

Description du vestige (parement :

État de conservation :
Altération de surface :
Type de matériaux
-Types de pierre :
-Dimension :
-Travail de la pierre :

Mode de liaison :
Remplissage médian :
Nombre de cours :
Nombre d'assises et description :

Empilement
de grosses
roches
& de vissele
cassée dans
une fosse

Description du vestige (parement :

État de conservation :
Altération de surface :
Type de matériaux
-Types de pierre :
-Dimension :
-Travail de la pierre :


Mode de liaison :
Remplissage médian :
Nombre de cours :
Nombre d'assises et description :

Tranchée de fondation (description et localisation) :

362

Artefacts et écofacts : pipe ; TCG locale ; TCF blanche ; TCF jaune ; Grès grossier NA

Interprétation sommaire et datation (si possible) : tclat forgé



Echelle approximative : _____