


RAPPORT D'ÉTUDE



Gouvernement du Québec
Ministère
des Transports

Gouvernement du Québec
Ministère des Transports
Direction de Québec
Service des inventaires et du plan

**INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE
PONT DE LA RIVIÈRE MONTMORENCY
AUBERGE BUREAU, Cfs-28
BOISCHATEL**

LAFORTE
LES CONSULTANTS inc.

4541-D Des Bosquets
St-Augustin (Québec)
G3A 1C3
Tél.: 418 872-6900

**Rapport final
Mars 1995**

ERRATA

- 1- La deuxième phrase du troisième paragraphe de la page 15 aurait dû se lire ainsi:**

"De plus, un plan daté du 17 octobre 1838 illustrant l'auberge Bureau, avait permis d'estimer les dimensions du bâtiment, soit 52 pieds français de front (15,8 mètres) par 24,5 pieds français de profondeur (7,5 mètres) (voir figure 6)."

- 2- Les trois premiers paragraphes de la page 29 auraient dû se lire ainsi:**

"De plus, d'après un plan daté du 17 octobre 1838 illustrant l'auberge Bureau, les dimensions du bâtiment seraient les suivantes: 52 pieds français de front (15,8 mètres) par 24,5 pieds français de profondeur (7,5 mètres).

Les vestiges des murs composant le contour de l'auberge Bureau tels qu'ils ont été dégagés au cours du présent inventaire archéologique forme un rectangle de 14,5 mètres de longueur, dans l'axe est-ouest, sur 7 mètres de largeur, dans l'axe nord-sud.

Considérant ces données, il est plausible que la construction originale de l'auberge Bureau ait subi certaines transformations et agrandissements au cours des ans. En effet, la maison de pierres à un étage construite en 1814 avait vraisemblablement deux étages en 1818. Cependant, si l'on compare les dimensions originales de la maison à celles observées au cours du présent inventaire archéologique, les vestiges de l'auberge mesureraient 1,3 mètres de moins sur la longueur et 0,5 mètre de moins sur la largeur que le bâtiment illustré sur le plan de 1838 (voir figure 6)."

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES.....	iii
LISTE DES TABLEAUX.....	iv
LÉGENDE DU TABLEAU 2	v
ÉQUIPE DE RÉALISATION	vii
REMERCIEMENTS.....	ix
1.0 INTRODUCTION.....	1
1.1 Mandat.....	1
1.2 Objectifs des travaux.....	1
1.3 Présentation du rapport.....	2
2.0 MILIEU HUMAIN.....	3
2.1 Sites archéologiques connus.....	3
2.2 Occupation historique.....	3
2.2.1 Synthèse chronologique.....	6
3.0 MÉTHODE	13

4.0	RÉSULTATS.....	15
4.1	Le site CfEs-28.....	20
4.1.1	Les éléments structuraux.....	20
4.1.2	La culture matérielle.....	27
4.1.3	L'interprétation des vestiges.....	28
5.0	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	31

SOURCES ARCHIVISTIQUES

OUVRAGES CITÉS

GLOSSAIRE

ANNEXE 1: STRATIGRAPHIES, VUES EN PLAN ET EN PROFIL

ANNEXE 2: INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARTEFACTS

ANNEXE 3: CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

ANNEXE 4: PLANCHES-PHOTOS

ANNEXE 5: VUES EN TROIS DIMENSIONS DES PUIITS 1 À 8 ET DE LA TOPOGRAPHIE DU SITE CfEs-28

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1: Carte de localisation des sites archéologiques.....	4
FIGURE 2: Aquarelle de J.P. Cockburn intitulée «Bridge at Montmorency», datant de 1829.....	7
FIGURE 3: Aquarelle de J.P. Cockburn intitulée «Bridge of Montmorency When It Was Broken», datant de 1829.....	8
FIGURE 4: Photographie sur carte postale illustrant l'auberge Bureau, datant du début du XX ^e siècle.....	9
FIGURE 5: Site historique de la chute Montmorency, Boischatel. Situation des vestiges et bâtiments disparus.....	10
FIGURE 6: Plan de l'auberge Bureau, datant de 1838.....	19
FIGURE 7: Plan d'ensemble du site CfEs-28.....	21
FIGURE 8: Localisation du site CfEs-28 (sur photographie aérienne).....	22
FIGURE 9: Vue en plan des murs relevés et reconstitués de l'auberge Bureau	25

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1: Sites archéologiques connus dans un rayon de 1 km du projet..... 5

TABLEAU 2: Puits de sondage1 6

TABLEAU 3: Site archéologique CfEs-28 - Fiche d'information générale2 3

LÉGENDE DU TABLEAU 2

Puits	:	Numéro du puits des sondage
Dimensions	:	Dimensions du puits de sondage en mètres
Profondeur maximum	:	Profondeur maximum atteinte en mètres dans le puits de sondage, par rapport à la surface du sol
Couche	:	Numérotation de chaque couche stratigraphique naturelle.
Description du sol	:	Description pédologique des caractéristiques pertinentes du sol (texture, couleur etc.)
Épaisseur moyenne	:	Épaisseur moyenne de chaque couche identifiée dans un puits de sondage
Objets-Témoins	:	Indique la présence de vestiges par type et par couche: C = Céramique P = Pipe V = Verre M = Métal O = Ossements A = Autre (plastique, etc.)
Structure	:	Brève description de la ou des structure(s) observée(s) dans le puits de sondage

- Caractérisation :** Caractérisation de l'occupation, en fonction des objets-témoins retrouvés dans la couche. Informations pertinentes tels que perturbations, démolition etc.
- Références photos, figures etc:** Références aux photographies, profils stratigraphiques, dessins en plan, croquis etc. relatifs au puits de sondage

ÉQUIPE DE RÉALISATION

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DIRECTION GÉNÉRALE DE QUÉBEC

Sous la responsabilité de M. Julien Dupont, chef
Service des inventaires et du plan

Catherine Berthot, ingénieur chargée de projet

Denis Roy, archéologue responsable du projet

Claude Dubeau, arpenteur

Claude Tessier, arpenteur

Jean-Pierre Arsenault, logistique et support technique sur le terrain

LES CONSULTANTS LAFORTE INC.

Esther Laforte, archéologue chargée de projet

Éric Combret, technicien de terrain

Nathalie Gauthier, technicienne de terrain et préparatrice d'artefacts

André Nault, technicien de terrain et préparateur d'artefacts

Hélène Côté, archéologue, inventaire des artefacts

Luc Deschene, cartographie

Jacqueline Fortin, cartographie

Gilles Gagnon, édition du texte

REMERCIEMENTS

Nous aimerions remercier Monsieur Michel Gaumond archéologue au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour sa contribution à la recherche historique.

Nous remercions également Monsieur Bernard Hébert, archéologue, qui nous a gracieusement prêté main forte lors des travaux sur le terrain.

1.0 INTRODUCTION

1.1 MANDAT

Le mandat confié à Les Consultants Laforte Inc. par la Direction de Québec du ministère des Transports du Québec consiste à réaliser un inventaire archéologique des terrains situés en dessous du pont de la rivière Montmorency en rive est, sur la route 360 (avenue Royale) dans la municipalité de Boischatel, MRC de la Côte-de-Beaupré. Ce mandat s'inscrit dans le cadre du projet de démolition en tout ou en partie et de reconstruction du pont par le Ministère.

1.2 OBJECTIFS DES TRAVAUX

Au cours de l'été 1994 (Giroux, Pierre, 1994) le ministère de la Culture et des Communications du Québec réalisait un inventaire archéologique sur des terrains adjacents à l'emprise du ministère des Transports du Québec. De plus, le M.C.C. réalisait aussi en 1994 une étude historique concernant l'hôtel Bureau et les ponts du Sault de Montmorency (Gaumont, Michel 1994). De plus, une fouille archéologique de l'hôtel Bureau, situé au nord de la route 360, a également été effectuée au cours de l'été 1994 (Arkéos, à venir). Ces travaux permettaient de confirmer le potentiel et l'importance de ce site archéologique.

Préalablement au début des travaux d'inventaire dans l'emprise du M.T.Q., une inspection visuelle avait permis d'identifier deux sections des murs de l'auberge de Gabriel Bureau connue par les recherches historiques, documentaires et iconographiques. En effet, une partie des murs de pierres était visible hors du sol et il s'agissait vraisemblablement des coins sud-ouest et nord-ouest du bâtiment.

L'objectif de cet inventaire archéologique était donc de vérifier de l'intégrité des vestiges associés à l'occupation de l'auberge Bureau afin de formuler des recommandations appropriées en fonction des projets du ministère des Transports du Québec.

1.3 PRÉSENTATION DU RAPPORT

Ce rapport présente à la section 2.0 une brève description du milieu humain, soit les sites archéologiques connus dans le secteur, ainsi qu'une synthèse chronologique de l'occupation à la période historique. La section 3.0 expose la méthode de travail. alors que la section 4.0 présente les résultats de l'inventaire archéologique sur le terrain, soit une description des puits de sondage positifs, des éléments structuraux et des artefacts mis au jour, ainsi qu'une description générale du site archéologique CfEs-28 suivi d'une interprétation des vestiges. Finalement, une conclusion et des recommandations sont émises à la section 5.0.

2.0 MILIEU HUMAIN

2.1 SITES ARCHÉOLOGIQUES CONNUS

Aucun inventaire archéologique n'avait jusqu'à présent été réalisé dans la zone du projet à l'étude. Cependant, plusieurs interventions archéologiques telles qu'étude de potentiel, sondages, fouilles et surveillance archéologique ont été réalisés sur la rive est de la rivière Montmorency, à l'intérieur d'un secteur ayant pour rayon un kilomètre autour du projet à l'étude. De plus, quatre sites archéologiques étaient répertoriés au fichier de l'Inventaire des Sites Archéologiques du Québec au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il s'agit des sites CfEs-3, 22, 26 et 27 localisés sur la rive est de la rivière Montmorency (voir figure 1). Ces sites attestent d'une occupation à la période euro-québécoise depuis la seconde moitié du XVIII^e siècle jusqu'à la première moitié du XX^e siècle.

Un tableau synthèse des sites archéologiques localisés sur la rive est de la rivière Montmorency, dans un rayon d'un kilomètre du projet présente les caractéristiques suivantes pour chacun des sites: le code Borden du site; la localisation informelle du site; sa distance par rapport au projet à l'étude; l'identification culturelle du site; son nom; sa fonction, la nature des travaux archéologiques réalisés sur le site et finalement les références bibliographiques. (voir tableau 1)

2.2 OCCUPATION HISTORIQUE

En 1829, James Pattison Cockburn réalise deux aquarelles illustrant le premier pont de la rivière Montmorency. La première aquarelle illustre les lieux avant la destruction du pont et la seconde après qu'une partie du pont fut emportée par les glaces. Sur la première aquarelle, la partie sud-ouest du bâtiment de l'auberge Bureau apparaît au premier plan sur la rive est de la rivière Montmorency, on aperçoit également une partie de la maison de péage derrière l'auberge ainsi que la porte de péage sur le pont (voir figure





TABLEAU 1: Sites archéologiques connus dans un rayon de 1 km du projet

Code Burden du site	Localisation informelle	Distance du projet	Identification culturelle	Nom du site	Fonction(s) du site	Nature des travaux archéologiques	Référence(s)
CTEs-3	Dans le Parc de la chute Montmorency, à Boischatel	300 m	Euro-québécois 1759	Fort Montmorency	Militaire (Redoute)	1965: Sondages	Gaumont, 1966b
CTEs-22	Au S de l'ave Royale, au N de la Rte 138 et à l'E de la chute Montmorency, à Boischatel	300 m	Euro-québécois 1760 - 1950	Campement de Wolfe	Militaire	1992: Surveillance; Sondages/ Fouille	Slater, 1992 Cérane, 1993a
CTEs-26	Au N de l'ave Royale, à Boischatel	200 m	Euro-québécois 1818 - 1907	Hôtel Bureau	Domestique et Commerciale (Hôtel)	1994: Fouille	Arkéos, (à venir)
CTEs-27	Au S-E du pont de la rivière Montmorency sur l'ave Royale, à Boischatel	100 m	Euro-québécois 1814 -	Aucun	Technologique (Four à chaux)	1994: Sondages	Giroux, 1994a

Source: I.S.A.Q., M.C.C.Q.

2). La seconde aquarelle illustre le pont partiellement détruit ainsi que différents bâtiments érigés sur la rive est de la rivière Montmorency. Sur cette deuxième aquarelle est représentée l'auberge Bureau, au sud du chemin, ainsi que son étable ou grange. Au nord du chemin, se dresse la maison de péage, à proximité de la rive, tandis que plus à l'est se trouve la grange attenante à la maison construite par Jean Bte Bureau (voir figure 3). Cette dernière sera agrandie et transformée en hôtel en 1864. De plus, une photographie sur carte postale prise au début du XX^e siècle illustre l'auberge Bureau à gauche, le pont au centre et l'hôtel Bureau à droite (voir figure 4).

À cet ensemble de bâtiments s'ajoute un four à chaux construit en 1814 au sud de l'Avenue Royale et à l'est de l'auberge Bureau. Ce four fut utilisé sur une période de 90 ans pour la construction des différents bâtiments. Finalement, une borne en pierre de taille piquetée, datée de 1838, est localisée au sud du chemin entre l'auberge Bureau et le four à chaux.


Les études historiques et archéologiques réalisées récemment ont traité de l'occupation humaine à la période historique (Gaumond, 1994 et Giroux, 1994). Dans ce rapport cet aspect sera présenté sous forme d'une synthèse chronologique des principales activités ayant pris cours à proximité du projet à l'étude et principalement tirée des études citées ci-dessus.

2.2.1 SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE

Les bâtiments mentionnés dans cette synthèse sont illustrés sur un plan dressé en janvier 1995 par messieurs M. Gaumond et J.-F. Audet du ministère de la Culture et des communications du Québec (voir figure 5).

- | | |
|-------------|--|
| 1799 | • Fixation de l'assise pour la construction du chemin (avenue Royale). |
| 1813 | • Construction du premier pont sur la rivière Montmorency |

FIGURE 2 : Aquarelle de J. P. Cockburn intitulée «Bridge at Montmorency», datant de 1829



Source: Cameron et Trudel, 1976: 152

FIGURE 3 : Aquarelle de J. P. Cockburn intitulée «Bridge at Montmorency When It Was Broken», datant de 1829



Source: Royal Ontario Museum, 69 CAN 154, 942.48.40

FIGURE 4: Photographie sur carte postale illustrant l'auberge Bureau, datant du début du XX^e siècle



Source: Collection Magella Bureau, ANQQ, P547, PCPC333-7

- 1814**
- Antérieurement au mois de juillet, Gabriel Bureau et Hélène Côté construisent une auberge soit, «une maison de pierre à un étage d'environ 40 pieds de front sur 25 de profondeur».
 - Le 29 juillet, Gabriel Bureau et Hélène Côté achètent de Jean Bte Bureau, le terrain sur lequel a été construite l'auberge soit, un terrain de 40 X 45 pieds, au sud du chemin Royal à moins de 100 pieds du pont.
 - Construction d'un four à chaux qui sera utilisé pendant près de 90 ans.
- 1818**
- Ouvrages de menuiserie effectués sur le bâtiment de l'auberge de Gabriel Bureau.
 - Construction de la maison de Jean Bte Bureau qui sera transformée plus tard en hôtel.
- 1820**
- Construction de la maison de péage pour le passage sur le pont.
- 1826**
- Sur la liste des «Aubergistes de la campagne pour 1826» il est mentionné que Gabriel Bureau, âgé de 42 ans possède une auberge ayant une capacité de 5 lits à l'Ange Gardien ainsi que 16 chevaux.
- 1829**
- Le premier pont est emporté par les glaces.
- 1856**
- Construction d'un second pont sur la rivière Montmorency, cette fois-ci localisé au-dessus des chutes. Il s'écroule trois jours après son ouverture, le 30 avril.

- 1858** • Construction du troisième pont au-dessus de la rivière Montmorency, localisé à proximité de l'emplacement du premier pont.
- 1864** • Agrandissement de la maison de Louis Bureau, fils héritier de Jean Bte, qui devient l'hôtel Bureau.
- 1872** • L'auberge de Gabriel Bureau est vendue à G.P. Hall.
- 1907** • En décembre l'hôtel Bureau est détruit par un incendie.
- 1925** • Démolition du troisième pont et construction d'un quatrième pont localisé légèrement plus au sud que le précédent. Ce pont est toujours en place aujourd'hui.

3.0 MÉTHODE

L'ensemble des surfaces faisant l'objet de cet inventaire archéologique se trouve à l'intérieur des limites d'emprise du ministère des Transports. De plus, l'emplacement des puits de sondage a été déterminé par l'archéologue responsable du projet pour le Ministère. Au total huit puits de 1 mètre carré ou plus ont été excavés.

Compte tenu que les travaux ont été effectués durant la deuxième semaine du mois de décembre, deux abris de type "Tempo" chauffés au propane étaient préalablement installés aux emplacements désignés pour l'excavation des puits de sondage. Au besoin, les couches superficielles de sol furent dégelées à l'aide d'un chalumeau. Dans certains cas l'utilisation d'un marteau piqueur hydraulique a été nécessaire afin de percer les premières couches de sol gelées.

Lors de cet inventaire, le nouveau site archéologique CfEs-28 a fait l'objet d'une évaluation de sa superficie, de son contenu artefactuel, ainsi que de son état de conservation. Les puits de sondage d'une superficie de 1 mètre carré étaient effectués à la pelle, au pic, au piolet de géologue et à la truelle en suivant les couches stratigraphiques du sol. Selon les résultats obtenus lors de l'excavation des puits de sondage, certains d'entre eux ont été agrandis de quelques centimètres de plus. Les artefacts et écofacts recueillis dans les puits de sondage ont été enregistrés collectivement selon le puits, la couche de sol et la profondeur auxquels ils ont été trouvés. Un nettoyage et un inventaire sommaire des artefacts ont également été effectués.

En plus de la tenue à jour des notes de terrain, divers enregistrements ont été effectués au cours des travaux. Un plan général du site a été dressé par les arpenteurs du Ministère incluant la topographie des lieux, la localisation des puits de sondage et des vestiges structuraux mis au jour. Les structures localisées dans les puits de sondage ont fait l'objet de croquis à l'échelle et le cas échéant de dessins en plan. Les descriptions stratigraphiques incluent le dessin d'au moins une paroi pour chacun des puits. De plus, une couverture photographique de l'ensemble des travaux et du site a été effectuée

pendant et après l'inventaire. Finalement, le site a été localisé sur carte topographique et sur photographie aérienne à la meilleure échelle disponible.

4.0 RÉSULTATS

L'inventaire archéologique sur le terrain a été effectué durant une période de six jours consécutifs soit, du 7 au 12 décembre 1994, par une équipe variant de trois à quatre personnes. Les relevés des vestiges furent réalisés le 14 décembre 1994 par deux arpenteurs du Ministère.

Cette section présente une brève description des travaux effectués ainsi que les résultats obtenus concernant le site CfEs-28. De plus, un tableau présente la description de chacun des puits de sondage soit: le numéro du puits, ses dimensions en mètres, la profondeur maximum atteinte en mètres, le numéro de chacune des couches, la description du sol pour chaque couche, l'épaisseur moyenne de la couche, la présence d'objets témoins, la caractérisation de la couche, et le cas échéant, la description des structures observées dans le puits, et finalement les références aux photos et figures illustrants le puits de sondage. (voir tableau 2 et sa légende).

Comme il a été mentionné précédemment, les murs des coins sud-ouest et nord-ouest de l'auberge de Gabriel Bureau étaient visibles hors du sol avant le début du présent inventaire archéologique. De plus, un plan daté du 17 octobre 1838 illustrant l'auberge Bureau, avait permis d'estimer les dimensions du bâtiment, soit 52 pieds français de front (49' 6") par 24,5 pieds français de profondeur (22' 11") (voir figure 6). Ces dimensions ont été utilisées sur le terrain pour localiser les emplacements où seraient effectués les puits de sondage afin de retrouver les murs est et sud ainsi que le coin sud-est de l'auberge Bureau. De plus, les puits de sondage ont été disposés de façon à couvrir à la fois l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, ainsi que la surface totale des terrains appartenant au Ministère qui ne semblaient pas avoir été perturbés par les travaux de construction du pont actuel.

Dans un premier temps, 8 puits de sondage d'un mètre carré ont été effectués, par la suite en fonction des résultats obtenus dans les puits de sondage 3 et 5, ces derniers ont été agrandis afin de dégager complètement les murs qui y avaient été mis au jour. D'une part, les dimensions du puits de sondage 3 sont de 1 m 50 selon un axe

TABLEAU 2: PUIITS DE SONDAGE

Puits	Dimensions	Profondeur maximum	Couche	Description du sol	Épaisseur moyenne	Objets - Témoins					Caractérisation	Structures	Références photos, figures, etc.
						C	P	V	M	O	A		
1	1 m x 1 m	1 m 63	1	Limon-sableux brun	8 cm	✓		✓		✓	Domestique, XXè s.	Dans la paroi N: Mur de pierres constituant la battée d'une baie de porte dans le mur extérieur O de l'auberge. Au fond du sondage: Dallage de pierres recouvert de crépi	Photos: 1.1 à 5, 8 et 9, 11 et 12, 22 et 23; 2.1 à 7, 4.12 et 14 à 16 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Limon jaune-orangé, argile grise concentrée dans partie inférieure	23 cm	✓		✓			Domestique, début XIXè s.		
			3	Argile grise en petites mottes avec cailloutis arrondis (2 à 5 cm)	30 cm	✓		✓			Domestique, début XIXè s.		
			4	Argile grise en petites mottes avec caillous arrondis (5 à 10 cm) dans partie supérieure, gros éclats de calcaire dans partie inférieure	36 cm	✓		✓		✓	Domestique, début XXè s.		
			5	Mortier en grains, gros éclats de pierre et crépi	47 cm	✓		✓		✓	Domestique, début XXè s.		
			6	Dallage recouvert de crépi	Fond								
2	1 m x 1 m	1 m 31	1	Limon-sableux brun	20 cm	✓		✓		✓	Domestique, XXè s.	Aucune	Photos: 1.1, 6 et 7, 10; 2.1 à 6 et 8; 4.16 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Limon-sableux orangé	19 cm	✓		✓		✓	Perturbée, matériel hétérogène		
			3	Argile grise en mottes, beaucoup de pierres moyennes à grosses	45 cm	✓		✓		✓	Seconde moitié du XXè s.		
			4	Sable grisâtre, mortier, beaucoup de pierres moyennes à grosses	40 cm						Couche de démolition		
			5	Limon-sableux brun, grains de mortier, fragments de coquille, gravillons de calcaire, cendres	4 cm						Couche de démolition		
3	1 m 50 x 1 m	1 m 06	1	Limon-sableux brun avec grosses pierres de calcaire dans le coin sud-ouest	34 cm	✓		✓			Domestique, XXè s.	Mur de pierres extérieur S de l'auberge	Photos: 1.13 et 14, 17 à 21; 2.9, 10, 11 et 13; 4.21 et 22 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Limon-sableux brun présence de mortier et grosses pierres	55 cm	✓		✓		✓	Domestique, fin XIXè s. et début XXè s.		
			3	Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier	12 cm	✓		✓		✓	Domestique, XIXè s.		
4	1 m x 1 m	1 m 25	1	Limon-sableux brun foncé	14 cm							Dans la couche 2 de la paroi O: Mur de pierres intérieures de l'auberge orienté N-S. Au fond du sondage: Canal dans le roc, creusé ou naturel ?	Photos: 1.15 et 16; 2.12 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Remblai de mortier et grosses pierres avec limon-sableux brun dans la partie supérieure et sable beige dans les derniers 40 cm	104 cm	✓		✓		✓	Domestique de la toute fin du XIXè s. et du XXè s. Couche de démolition		
			3	Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier	5 cm	✓		✓		✓	Domestique, XIXè s. avec contaminants du XXè s.		
			4	Roc en place	Fond								


TABLEAU 2: PUIITS DE SONDAGE (suite)

Puits	Dimensions	Profondeur maximum	Couche	Description du sol	Épaisseur moyenne	Objets - Témoins						Caractérisation	Structures	Références photos, figures, etc.
						C	P	V	M	O	A			
5	1 m 50 x 1 m 20	1 m	1	Graviers concassés 0 - 3/4	40 cm							Présence d'un sentier en graviers en surface du sol	Coin S-E du mur de pierres extérieures de l'auberge	Photos: 3.3 et 4; 4.1 à 4 et 20 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Limon-sableux brun avec un peu de mortier	55 cm	✓		✓	✓	✓	✓	Domestique, seconde moitié du XIX ^e et XX ^e s.		
			3	Concentration de mortier et de débris de démolition	15 cm	✓	✓	✓	✓			Domestique, seconde moitié du XIX ^e s. Couche de démolition		
6	1 m x 1 m	1 m 38	1	Sol gelé non identifiable	16 cm								Au fond du sondage: Canal dans le roc, creusé ou naturel ?	Photos: 2.14; 3.6 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Mortier et sable jaune, présence de cailloux	10 cm									
			3	Limon-sableux brun	14 cm	✓					✓			
			4	Argile grise et limon-sableux brun avec cailloux (4 cm)	20 cm									
			5	Idem à la couche 4 avec mortier	26 cm	✓					✓			
			6	Limon-argileux brun-rougeâtre	7 cm à 45 cm (canal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Domestique, première moitié du XIX ^e s., avec contaminants du XX ^e s.		
			7	Roc en place	Fond									
7	1 m x 1 m	1 m 30	1	Sable-limoneux brun avec graviers et cailloux	35 cm	✓		✓		✓		Couche de remblais, matériel hétérogène	Aucune	Photo: 3.5 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Charbon de bois, mortier et limon	4 cm	✓		✓				Seconde moitié du XIX ^e s.		
			3	Limon-sableux brun avec petits cailloux	14 cm	✓	✓	✓	✓	✓		Début du XX ^e s. ?		
			4	Argile grise avec cailloux et pierres (20 cm)	35 cm			✓				XX ^e s.		
			5	Sable brun-roux avec graviers	22 cm	✓	✓	✓	✓	✓		XIX ^e s.		
			6	Limon-sableux brun	10 cm									
			7	Roc en place	Fond									

TABLEAU 2: PUITTS DE SONDAGE (suite)

Puits	Dimensions	Profondeur maximum	Couche	Description du sol	Épaisseur moyenne	Objets - Témoins						Caractérisation	Structures	Références photos, figures, etc.
						C	P	V	M	O	A			
8	1 m x 1 m	1 m 62	1	Sable-limoneux brun et quelques petites pierres	20 cm	✓		✓	✓			Domestique, première moitié du XX ^e s. ?	Aucune	Photos: 3.1, 2 et 7 Figures: 7 et 9 Annexes: 1 à 5
			2	Argile grise avec beaucoup de cailloux (15 à 20 cm) et quelques pierres (plus de 20 cm)	22 cm			✓						
			3	Limon-sableux brun-beige avec pierres de dimensions variables	26 cm									
			4	Sable jaune	7 cm									
			5	Argile grise et quelques cailloux	17 cm			✓				XX ^e s.		
			6	Sable rouille avec grosses pierres	43 cm			✓				XX ^e s.		
			7	Argile grise avec incisions de sable rouille	20 cm	✓				✓		XIX ^e s. ?		
			8	Roc en place	Fond									

FIGURE 6 : Plan de l'auberge Bureau, datant de 1838



nord-sud par 1 m selon un axe est-ouest. D'autre part, le puits de sondage 5 mesure 1 m 50 selon un axe nord-sud et 1 m 20 selon un axe est-ouest. (voir annexe 5)

Les huit puits de sondage sont positifs et ont livré des artefacts de la période historique, soit depuis le début du XIX^e siècle jusqu'à nos jours. De plus, les puits de sondage 1, 3, 4 et 5 ont permis de localiser des éléments structuraux associés aux murs de l'auberge Bureau. Finalement, les puits de sondage 4 et 6 présentaient une anfractuosit  dans le roc en place qui pourrait  tre associ e   un canal creus  ou une faille naturelle dans le roc en place.

4.1 LE SITE CFES-28

Le code Borden CfEs-28 a  t  attribu    l'ensemble de la surface couverte par cet inventaire arch ologique. Ce site comprend les surfaces situ es sous le tablier du pont actuel, incluant une bande d'environ 5 m tres suppl mentaires au sud du tablier et ce, depuis la rive est de la rivi re Montmorency jusqu'  la premi re cul e du pont vers l'est. (voir figures 7 et 8)

Un tableau synth se pr sente une description g n rale du site CfEs-28 soit: l'identification du site; sa localisation informelle; une description du milieu biophysique; l' tat du site; des remarques et la description des travaux arch ologiques effectu s sur le site dans le cadre de l'intervention faisant l'objet de ce rapport (voir tableau 3).

4.1.1 LES  L MENTS STRUCTURAUX

L'ensemble des  l ments structuraux retrouv s sur le site peut  tre associ  aux vestiges de l'auberge de Gabriel Bureau construite un peu avant juillet 1814. Il s'agit des murs du b timent constitu s de pierres de taille jointes entre elles avec du mortier.

Les  l ments structuraux localis s dans les puits 1, 3 et 5 ainsi que les coins nord-ouest et sud-ouest du b timent peuvent  tre reli s entre eux et identifi s aux murs

FIGURE 7: Plan d'ensemble
du site CFS-28




FIGURE 8: Localisation du site CfEs-28



Source: Photographie aérienne HMQ93-114-64, échelle: 1: 15 000

TABLEAU 3: Site archéologique CfEs-28 - Fiche d'information générale

IDENTIFICATION DU SITE	
CODE BORDEN: CfEs-28 DATE: 7-12-94	NOM DU SITE: Auberge Bureau
CARTE TOPOGRAPHIQUE: 21 L/14, Échelle 1: 50 000, Édition 8 PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE: HMQ93-114-64, Échelle 1: 15 000 COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES: LONGITUDE: 71° 08' 31" O LATITUDE: 46° 53' 42" N COORDONNÉES UTM: Zone 19: 5195275 m N et 336385 m E MUNICIPALITÉ: Saint-Jean-Baptiste de Boischatel NUMÉRO DE LOT: No 334-A, cadastre de Boischatel	
LOCALISATION INFORMELLE DU SITE	
Sur la rive Est de la rivière Montmorency, sous le tablier du pont de la route 360 (Avenue Royale) dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Boischatel, MRC de la Côte-de-Beaupré.	
MILIEU BIOPHYSIQUE DU SITE	
BASSIN HYDROGRAPHIQUE: Rivière Montmorency DISTANCE DU COURS D'EAU PRINCIPAL: 15 mètres à l'est / rivière Montmorency DISTANCE DU COURS D'EAU SECONDAIRE: 800 mètres au nord / Fleuve Saint-Laurent ALTITUDE: Entre 95 et 98 mètres par rapport au niveau de la mer MORPHOLOGIE: Terrasses fluviales TOPOGRAPHIE: Valloneuse, pentes d'inclinaison moyenne, orientées de l'est vers l'ouest et du nord vers le sud VÉGÉTATION: Herbacée, présence d'arbustes et de feuillus	
ÉTAT DU SITE	
SUPERFICIE ÉVALUÉE: Environ 675 mètres carrés soit, 45 mètres de longueur par 15 mètres de largeur ÉTAT DU SITE: Bon état de conservation des vestiges mis au jour STRATIGRAPHIE: En général, les couches supérieures présentent plus de contaminants du XX ^e s. que les couches inférieures ARTEFACTS: Le no de la collection au MCCQ est 4561 IDENTIFICATION CULTURELLE: Euro-Québécoise, 1818 - (1925 ?)	
REMARQUES	
Les murs de l'auberge Bureau semblent avoir été bien conservés, malgré la construction du pont en 1925. Cependant, à ce stade de la recherche nous ne pouvons nous prononcer sur l'état de conservation du mur nord de l'auberge.	
TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES	
TYPE D'INTERVENTION: Inventaire archéologique avec puits de sondages d'un mètre carré et plus NOMBRE DE SONDAGES: 8 POSITIFS: 8 NÉGATIFS: 0 RECOMMANDATIONS: Protection des vestiges, fouille archéologique et mise en valeur du site RÉFÉRENCES: Figures: 7 et 9; Annexes: 1 à 5	


composant le contour du bâtiment. Ce dernier, forme un rectangle de 14,5 m de longueur, dans l'axe est-ouest, sur 7 mètres de largeur, dans l'axe nord-sud (voir figure 9). De plus, dans la paroi ouest du puits 4, un mur de pierres a été dégagé. Ce mur orienté selon un axe nord-sud, pourrait constituer une division intérieure dans la partie centrale du bâtiment soit, le mur de refend.

L'épaisseur des murs de contour du bâtiment varie selon leur axe. En effet, les murs de front orientés dans l'axe est-ouest auraient une épaisseur d'environ 55 cm tandis que les murs latéraux mesureraient approximativement 80 cm.

Une ouverture dans le mur de contour ouest du bâtiment a été identifiée dans le puits 1. Il s'agit vraisemblablement d'une *baie* (les mots en italique sont définis dans le glossaire) de porte. Le mur de pierres identifié dans la paroi nord du puits 1 constitue la *batée* de cette baie. Ce mur devait être recouvert d'un crépi puisque des fragments de crépi y ont été retrouvés. Le mur possède un *fruit* d'environ 4 cm entre le haut et le bas du mur. Deux places pour un *tasseau* ont été observées dans ce mur, il s'agit d'un retrait des pierres formant une tablette horizontale dans laquelle était inséré un tasseau. En effet, la seconde place depuis le haut du mur, contenait des fragments d'une pièce de bois en décomposition. Les deux places pour un tasseau sont espacées d'environ 50 cm l'une de l'autre. Le côté ouest du mur, c'est-à-dire le côté extérieur, se termine par une place pour un *dormant*, soit un retrait des pierres destiné à y insérer une pièce de bois en position verticale. Finalement, le fond du puits est constitué d'un dallage de pierres recouvert de crépi. L'épaisseur du crépi varie, il est de 4 à 6 cm d'épaisseur dans la partie ouest du puits et seulement de 2 cm dans la partie est. (voir annexes 1, 4 et 5)

Le coin nord-ouest du bâtiment, qui était partiellement apparent avant le début des travaux d'inventaire, a été dégagé jusqu'au puits 1. Ceci a permis de localiser précisément le coin nord-ouest du mur de contour et de mesurer l'épaisseur des murs. De plus, le long de la face intérieure des murs ouest et nord du bâtiment, un ressaut a été observé depuis le puits 1. Ce ressaut en pierres d'environ 7 cm était vraisemblablement destiné à recevoir le bout des madriers du plancher. (voir annexes 1, 4 et 5)

FIGURE 9 : Vue en plan des murs relevés et reconstitués de l'auberge Bureau



Le coin sud-ouest du bâtiment n'a pu être dégagé que partiellement. En effet, le sol gelé ne permettait pas de dégager le mur sans risquer de l'endommager. Cependant, le coin extérieur a pu être mis au jour et localisé précisément par les arpenteurs. (voir annexe 4)

Le puits 3 a permis de retrouver le mur extérieur sud du bâtiment. Dans un premier temps, le puits fut excavé sur une superficie d'un mètre carré, mais ensuite celui-ci a dû être agrandi de 50 cm vers le sud afin de pouvoir mesurer avec précision l'épaisseur du mur. Les fondations de ce mur reposaient sur le roc en place. (voir annexes 1, 4 et 5)

L'excavation du puits 5 a permis de localiser le coin sud-est des murs de contour de l'auberge. Ce puits originalement d'un mètre carré a dû être agrandi de 50 cm dans son axe nord-sud et de 20 cm dans l'axe est-ouest afin de pouvoir dégager le coin et mesurer l'épaisseur des murs. (voir annexes 1, 4 et 5)

Finalement, comme nous l'avons mentionné précédemment, un mur de pierres orienté selon l'axe nord-sud a été dégagé dans la paroi ouest du puits 4. En fonction de sa position dans la partie centrale du bâtiment il pourrait s'agir du mur de refend de l'auberge. Les fondations de ce mur reposaient sur le roc en place. De plus, un canal d'environ 8 cm de largeur qui pourrait soit être naturel ou encore creusé de mains d'homme, a été observé dans le roc en place, dans la partie sud du puits. Cette faille ou canal orienté selon un axe est-ouest, se poursuivait sous le mur dans la paroi ouest du puits (voir annexes 1 et 5). Une faille ou canal semblablement orienté a également été observé dans le roc en place au fond du puits 6. Dans ce cas, le canal ou faille était localisé dans la partie centrale du puits et mesurait environ 19 cm de largeur. Enfin, comme ce fut le cas dans le puits 4, le fond du canal situé dans le puits 6 n'a pu être atteint. (voir annexes 1 et 5)

Notons finalement, qu'une borne avait été identifiée durant l'été 1994 par M. Michel Gaumond du M.C.C, à l'emplacement du site CfEs-28. Cette borne d'arpentage en pierre de taille date de 1838. Elle est localisée sous le tablier du pont actuel, en partie sous l'escalier de fer situé du côté sud du pont et menant sous ce dernier. (voir figure 5)

4.1.2 LA CULTURE MATÉRIELLE

Les artefacts recueillis sur le site CfEs-28 ont révélé une occupation historique à fonction domestique, reliées à la période euro-québécoise, débutant vraisemblablement du début du XIX^e siècle jusqu'à nos jours.

En surface du sol, de même que dans les cinq premiers centimètres, des objets contemporains tels que bouteilles et canettes de bière ou de liqueur, boîtes de conserve en métal, chaussures de caoutchouc, contenants divers en plastique, capsule de bouteille en métal etc... ont été retrouvés. Ces derniers n'ont pas été conservés puisqu'ils semblaient être associés à des détritiques contemporains.

Comme nous l'avons déjà mentionné tous les puits de sondage ont livré des artefacts et écofacts de la période historique. Cependant, les puits situés à l'intérieur et à proximité des vestiges de l'auberge Bureau ont fourni une plus grande quantité d'objets. L'inventaire sommaire des artefacts a permis de déterminer que les objets recueillis témoignent d'activités à fonction domestique associées à une occupation euro-québécoise depuis le début du XIX^e siècle jusqu'à la seconde moitié du XX^e siècle. (voir annexe 2)

Parmi les artefacts et écofacts recueillis sur le site, les principaux types de matériaux représentés sont la terre cuite, la porcelaine, le grès, le verre, le métal, l'os, la nacre, l'ivoire, le charbon, le mâchefer et le graphite.

La terre cuite, la porcelaine et le grès sont représentés sur le site par des fragments de vaisselle et de contenant divers ainsi que des fragments de pipes blanches. Parmi les pipes, deux fragments de tuyaux présentaient des inscriptions soit: «Mc DOUGALL-SCOTLAND» de fabrication postérieure à 1846 et «W. & D. Bell, Québec» fabriquée entre 1862 et 1877.

Différents fragments d'objets de verres ont été recueillis sur le site soit, du verre à vitre, des fragments de bouteille, de gobelet, de fiole, de carafe, un encrier complet et un fragment de miroir. Une fiole complète de forme carrée portait l'inscription suivante:

«W.F.C. BRATHWAITE DISPENDING CHEMIST WINNIPEG CANADA». Ce type de fiole aurait été fabriqué entre 1867 et 1920.

Parmi les objets en métal on retrouve principalement de la quincaillerie d'architecture telle que des clous forgés, des clous découpés fabriqués à partir de 1790 et des clous tréfilés fabriqués à partir de 1920 ainsi que des crochets. On retrouve également des fragments de boîtes de conserve, un couteau complet et vraisemblablement une pièce de monnaie. La nacre se présente sous forme de fragments de coquillages de mollusque mais également d'un bouton tandis que l'ivoire est représenté par un fragment de dent.

4.1.3 L'INTERPRÉTATION DES VESTIGES

L'ensemble des éléments structuraux retrouvés sur le site semble en bon état de conservation compte tenu de la présence du pont et de certains piliers dont les bases de béton ont été coulées à l'intérieur même du bâtiment. Ces vestiges structuraux sont associés à l'auberge construite par Gabriel Bureau et Hélène Côté antérieurement au mois de juillet 1814. Jusqu'à ce jour, la date de démolition de l'auberge n'est pas connue. Cependant, le bâtiment n'a pu subsister postérieurement à la construction du pont actuel en 1925.

Selon l'étude historique de M. Gaumond, l'auberge de Gabriel Bureau et Hélène Côté construite en 1814 était: «une maison de pierre à un étage d'environ 40 pieds de front sur 25 de profondeur» (Gaumond, 1994: 3). Ces dimensions converties en pieds anglais seraient les suivantes: 37' 4" de front sur 23' 4" de profondeur.

Le 7 avril 1818, les minutes d'un devis et marché entre Gabriel Bureau et Jérôme Racine concernant des ouvrages de menuiserie à effectuer sur l'auberge décrit cette dernière en ces termes: «[...] une maison en Pierres à deux Etages avec une mansarde appartenante au Sieur gabriel Bureau Aubergiste résident [...] Située en la sus dite Paroisse de l'Ange gardien, près du Seaut montmorenci, contenant vingt trois pieds de long, Sur vingt cinq pieds de large.»

De plus, d'après un plan daté du 17 octobre 1838 illustrant l'auberge Bureau, les dimensions du bâtiment seraient les suivantes: 52 pieds français de front (49' 6") par 24,5 pieds français de profondeur (22' 11").

Les vestiges des murs composant le contour de l'auberge Bureau tels qu'ils ont été dégagés au cours du présent inventaire archéologique forme un rectangle de 14,5 m de longueur, dans l'axe est-ouest (47' 7"), sur 7 mètres de largeur, dans l'axe nord-sud (22' 11,5").

Considérant ces données, il est plausible que la construction originale de l'auberge Bureau ait subi certaines transformations et agrandissements au cours des ans. En effet, la maison de pierres à un étage construite en 1814 avait vraisemblablement deux étages en 1818. De plus, si l'on compare les dimensions originales de la maison à celles observées au cours du présent inventaire archéologique, les vestiges de l'auberge mesureraient une dizaine de pieds de plus sur la longueur (3 mètres) que le bâtiment original. Cependant, cet agrandissement avait vraisemblablement été effectué avant 1838 puisque les dimensions du bâtiment apparaissant sur le plan de 1838 (voir figure 6) correspondent pratiquement avec celles des vestiges retrouvés sur le terrain.

Les résultats préliminaires découlant du présent inventaire archéologique n'ont pas permis l'identification d'une couche d'occupation en place sur l'ensemble site CfEs-28. Cependant, il faut considérer ces résultats comme partiel puisque seulement huit mètres carrés ont été excavés sur la surface totale du site. De plus, l'inventaire sommaire des artefacts corroborent également ces résultats. En effet, il est fréquent de retrouver à l'intérieur des couches stratigraphiques supérieures d'un puits de sondage, des artefacts associés au début du XIX^e siècle alors que les couches inférieures, sinon la dernière couche, présentent des artefacts du XX^e siècle ou tout au moins quelques contaminants reliés à cette époque. Cependant, d'une façon générale les contaminants du XX^e siècle sont moins nombreux dans les couches inférieures. (voir tableau 2 et annexe 2)

La démolition de l'auberge Bureau et la construction du pont actuel en 1925 ont vraisemblablement perturbé le sol original en place à l'intérieur et autour du bâtiment. Cependant, des lambeaux de ce sol peuvent toujours être présents sur le site. À ce stade

de la recherche, il n'est pas possible de préciser si les deux événements se sont produit l'un après l'autre ou au même moment. Certaines couches observées dans les puits de sondages peuvent être associées à la démolition du bâtiment tandis que d'autres couches pourraient être constituées d'un remblai mis en place lors de la construction du pont.

5.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de cet inventaire archéologique répondent aux objectifs préalablement fixés. Les travaux ont permis de retrouver et de constater le bon état de conservation des vestiges structuraux de l'auberge Bureau. La localisation de trois coins des murs du bâtiment a permis d'évaluer ses dimensions soit, 14, 5 mètres de longueur par 7 mètres de largeur et de localiser précisément le bâtiment sur un plan général des lieux. De plus, certains éléments structuraux mis au jour tels que la baie de porte dans le mur extérieur ouest et vraisemblablement le mur de refend dans le puits de sondage 4, ajoutent à la connaissance de l'architecture du bâtiment.

L'inventaire sommaire des artefacts et écofacts a démontré que l'occupation des lieux aurait débuté dans la première moitié du XIX^e siècle et se serait poursuivie jusqu'au XX^e siècle. Les artefacts sont caractéristiques d'une occupation à fonction domestique, ce qui correspond généralement bien avec les activités de l'auberge Bureau qui auraient débuté vers 1814 pour se terminer au plus tard en 1925.

Les différentes recherches historiques et archéologiques menées principalement au cours de l'année 1994 ont permis de constater que les vestiges des premiers ponts, du four à chaux ainsi que des bâtiments principaux, soient la maison de péage, l'hôtel et l'auberge Bureau sont toujours présents. Cet ensemble de bâtiments représente plus de cent ans d'histoire au Sault de Montmorency, soit depuis la construction du premier pont en 1813 jusqu'à celle du pont actuel en 1925. (voir figure 4)

Compte tenu des résultats préliminaires obtenus au cours de cet inventaire archéologique sur le site CfEs-28, ce dernier doit faire l'objet de mesures assurant la protection de son intégrité d'une part. D'autre part, les résultats justifient qu'une intervention archéologique additionnelle soit menée conjointement à une étude historique ayant pour objectif de recueillir des données supplémentaires pouvant alimenter un projet de mise en valeur des vestiges historiques présents sur le site.

SOURCES ARCHIVISTIQUES

ANQQ, Aubergistes de la campagne pour 1826, E4-607, 7C13-2102

ANQQ, Greffe de Gs. Bernier N.P., 7 avril 1818, No 1770

OUVRAGES CITÉS

- CAMERON, C. ET TRUDEL, J., 1976
The drawings of James Cockburn. A visit through Quebec's Past. Gage Publishing, p. 152.
- CÉRANE, 1993a
"Surveillance archéologique des projets souterrains 1992. Secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford." Hydro-Québec, région Montmorency, rapport inédit, 283 p.
- GAUMOND, Michel, 1966b
"Documentation sur le fort Montmorency. CfEs-3." MAC, documentation inédite, n. p.
- GAUMOND, Michel, 1994
"L'hôtel Bureau et les ponts du Sault de Montmorency." MCCQ, rapport inédit, 59 p.
- GAUTHIER-LAROUCHE, Georges, 1974
Évolution de la maison rurale traditionnelle dans la région de Québec (Étude ethnographique). Collection Les archives de folklore no 15, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 321 p.
- GIROUX, Pierre, 1994
"Expertise archéologique au Parc de la Chûte Montmorency." SEPAQ. / MCCQ / Ville de Beauport, rapport inédit, 38 p.

GLOSSAIRE

Ce lexique présente les définitions des termes utilisés dans ce rapport relativement à l'architecture. Ces définitions sont tirées de l'ouvrage de Georges Gauthier-Larouche intitulé La maison rurale traditionnelle dans la région de Québec (Étude ethnographique) publié en 1974.

BAIE:	Vide pratiqué dans un mur.
BATTÉE:	Les faces latérales d'une baie de fenêtre ou de porte.
DORMANT:	Nom qu'on donne au châssis fixe, en menuiserie, sur lequel est ferrée une porte ou une croisée. Dans nos maisons ils étaient assemblés à tenon et à mortaise.
FRUIT:	Inclinaison donnée à la face antérieure d'un mur, qui, à mesure qu'il s'élève, et pour en diminuer l'épaisseur, s'éloigne constamment du plan vertical mené par sa base. C'est pour une plus grande solidité que l'on donne du fruit aux murs.
MESURE:	Le pied français valait au XVII ^e siècle 1/15 de plus que le pied anglais. Pour obtenir notre pied actuel, il faut multiplier les dimensions données dans un marché par 1/15.
TASSEAU:	Planchette d'environ deux pouces carrés scellée dans les battées afin de permettre le clouage d'un revêtement de bois.

SLATER, Philippe, 1992

"Site du campement de l'armée du général
Wolfe à Boischatel, CfEs-22. Rapport de la
surveillance et des fouilles archéologiques."
MAC, rapport inédit, 161 p.

ANNEXE 1: STRATIGRAPHIES, VUES EN PLAN ET EN PROFIL


LEGENDE GENERALE



ARGILE



LIMON



SABLE




ROC EN PLACE



MORTIER



DALLAGE DE PIERRES
RECOUVERT DE CREPI



PIERRE



GRAVIERS CONCASSES 0 - 3/4



CHARBONS DE BOIS



LIMITE DE FOUILLE

ÉLÉV :

ÉLEVATION


STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 1 - PAROI EST

ÉLÉV. : 96,59

ÉLÉV. : 96,23



DESCRIPTION DU SOL :


- 1 - Limon - sableux brun.
- 2 - Limon jaune - orange, argile grise Concentrée dans partie inférieure.
- 3 - Argile grise en petites mottes avec cailloutis arrondis (2 à 5 cm).
- 4 - Argile grise en petites mottes avec caillous arrondis (5 à 10 cm) dans partie supérieure, gros éclats de calcaire dans partie inférieure.
- 5 - Mortier en grains, gros éclats de pierre et crépi.
- 6 - Dallage recouvert de crépi.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 3 - PAROI NORD



DESCRIPTION DU SOL:

- 1 - Limon-sableux brun avec grosses pierres de calcaire dans le coin sud-ouest.
- 2 - Limon-sableux brun présence de mortier et grosses pierres.
- 3 - Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier.

0 10 20 30 40 50 cm

PUITS 4 - PAROI NORD



- 1- Limon -sableux brun foncé.
- 2- Remblai de mortier et grosses pierres avec limon -sableux brun dans la partie supérieure et sable beige dans les derniers 40 cm.
- 3- Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier.
- 4- Roc en place.
- 5- Mur de pierres intérieur de l'auberge Bureau.




STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 5 - PAROI SUD.

ELEV: 97,206



DESCRIPTION DU SOL :


- 1- Gravier concassés 0 - 3/4.
- 2- Limon-sableux brun avec un peu de mortier.
- 3- Concentration de mortier et de débris de démolition.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28


PUITS 6 - PAROI OUEST



STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 7 - PAROI EST



DESCRIPTION DU SOL:

- 1 - Sable - limoneux brun avec graviers et cailloux.
- 2 - Charbon de bois, mortier et limon.
- 3 - Limon-sableux brun avec petits cailloux.
- 4 - Argile grise avec cailloux et pierres (20cm).
- 5 - Sable brun-roux avec graviers.
- 6 - Limon-sableux brun.
- 7 - Roc en place.

0 10 20 30 40 50 cm


STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 8 - PAROI EST

ELEV: 97,898

ELEV: 97,728




DESCRIPTION DU SOL:

- 1 - Sable-limoneux brun et quelques petites pierres.
- 2 - Argile grise avec beaucoup de cailloux et quelques pierres.
- 3 - Limon-sableux brun-beige avec pierres de dimensions variables.
- 4 - Sable jaune.
- 5 - Argile grise et quelques cailloux.
- 6 - Sable rouille avec grosses pierres.
- 7 - Argile grise avec incisions de sable rouille.
- 8 - Roc en place.

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 1 - PAROI NORD



DESCRIPTION


- 1 - Limon-sableux brun
 - 2 - Limon jaune-orange.
 - 3 - Mur de pierres recouvert de crépi par endroits, constituant la battée d'une baie dans le mur extérieur ouest de l'Auberge Bureau.¹
 - 4 - Place pour tasseau¹
 - 5 - Place pour un tasseau¹ avec trace de bois décomposé recouvert de crépi.
 - 6 - Place pour un dermant¹.
 - 7 - Dallage de pierres recouvert de crépi.
- ¹ Gauthier-Larouche, G., 1974
Fig. 7-16, p.122.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS I - PAROI NORD



DESCRIPTION

- 1 - Haut du mur¹.
 - 2 - Bas du mur¹.
 - 3 - Place pour un dormant.
 - 4 - Limite ouest du dallage.
 - 5 - Limite est du dallage.
 - 6 - Dallage de pierres recouvert de crépi.
- ¹ Mur avec fruit: environ 4cm de différence entre le haut et le bas du mur.

0 10 20 30 40 50 cm

ANNEXE 1: STRATIGRAPHIES, VUES EN PLAN ET EN PROFIL


LEGENDE GENERALE



ARGILE



LIMON




SABLE




ROC EN PLACE



MORTIER




DALLAGE DE PIERRES
RECOUVERT DE CREPI



PIERRE



GRAVIERS CONCASSES 0 - 3/4



CHARBONS DE BOIS



LIMITE DE FOUILLE

ÉLÉV :

ÉLÉVATION


STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 1 - PAROI EST

ÉLÉV. : 96,59

ÉLÉV. : 96,23



DESCRIPTION DU SOL :


- 1 - Limon - sableux brun.
- 2 - Limon jaune - orange, argile grise
Concentrée dans partie inférieure.
- 3 - Argile grise en petites mottes
avec cailloutis errondis (2 à 5 cm).
- 4 - Argile grise en petites mottes
avec caillous arrondis (5 à 10 cm)
dans partie supérieure, gros éclats
de calcaire dans partie inférieure.
- 5 - Mortier en graine, gros éclats de
pierre et crépi.
- 6 - Dallage recouvert de crépi.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 2 - PAROI EST



DESCRIPTION DU SOL :


- 1- Limon-sableux brun.
- 2- Limon-sableux orange.
- 3- Agile grise en mottes, beaucoup de pierres moyennes à grosses.
- 4- Sable grisâtre, mortier, beaucoup de pierres moyennes à grosses.
- 5- Limon-sableux brun, grains de mortier, fragments de coquille, gravillons de calcaire, cendres.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 3 - PAROI NORD



DESCRIPTION DU SOL :


- 1 - Limon-sableux brun avec grosses pierres de calcaire dans le coin sud-ouest.
- 2 - Limon-sableux brun présence de mortier et grosses pierres.
- 3 - Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 4 - PAROI NORD



DESCRIPTION DU SOL:

- 1- Limon-sableux brun foncé.
- 2- Remblai de mortier et grosses pierres avec limon-sableux brun dans la partie supérieure et sable beige dans les derniers 40 cm.
- 3- Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier.
- 4- Roc en place.
- 5- Mur de pierres intérieur de l'auberge Bureau.


0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 5 - PAROI SUD.

ELEV: 97,206



DESCRIPTION DU SOL:


- 1 - Gravier concassés 0 - 3/4.
- 2 - Limon-sableux brun avec un peu de mortier.
- 3 - Concentration de mortier et de débris de démolition.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 6 - PAROI OUEST




0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 7 - PAROI EST



DESCRIPTION DU SOL :

- 1 - Sable - limoneux brun avec graviers et cailloux.
- 2 - Charbon de bois, mortier et limon.
- 3 - Limon - sableux brun avec petits cailloux.
- 4 - Argile grise avec cailloux et pierres (20cm).
- 5 - Sable brun-roux avec graviers.
- 6 - Limon - sableux brun.
- 7 - Roc en place.

0 10 20 30 40 50 cm


STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 8 - PAROI EST

ELEV: 97,898

ELEV: 97,728




DESCRIPTION DU SOL:

- 1 - Sable-limoneux brun et quelques petites pierres.
- 2 - Argile grise avec beaucoup de cailloux et quelques pierres.
- 3 - Limon-sableux brun-beige avec pierres de dimensions variables.
- 4 - Sable jaune.
- 5 - Argile grise et quelques cailloux.
- 6 - Sable rouille avec grosses pierres.
- 7 - Argile grise avec incisions de sable rouille.
- 8 - Roc en place.

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 1 - PAROI NORD



DESCRIPTION


- 1 - Limon-sableux brun
 - 2 - Limon jaune-orange.
 - 3 - Mur de pierres recouvert de crépi par endroits, constituant la battée d'une baie dans le mur extérieur ouest de l'Auberge Bureau.¹
 - 4 - Place pour tasseau¹
 - 5 - Place pour un tasseau¹ avec trace de bois décomposé recouvert de crépi.
 - 6 - Place pour un dormant¹.
 - 7 - Dallage de pierres recouvert de crépi.
- ¹ Gauthier-Larouche, G., 1974 Fig. 7-16, p.122.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 1 - PAROI NORD



DESCRIPTION


- 1 - Haut du mur¹.
 - 2 - Bas du mur¹.
 - 3 - Place pour un dormant.
 - 4 - Limite ouest du dallage.
 - 5 - Limite est du dallage.
 - 6 - Dallage de pierres recouvert de crépi.
- ¹ Mur avec fruit: environ 4cm de différence entre le haut et le bas du mur.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 3 - MUR DE PIERRES



DESCRIPTION


- 1 - Face intérieure du mur de pierres extérieur sud de l'auberge Bureau.
- 2 - Limon-argileux brun foncé avec grains de mortier
- 3 - Roc en place

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 3



DESCRIPTION


1 - Mur de pierres extérieur
sud de l'auberge Bureau.

0 10 20 30 40 50 cm

STRATIGRAPHIE

CfEs - 28

PUITS 4 - PAROI EST



DESCRIPTION


- 1 - Limon-sableux brun foncé
- 2 - Remblais de mortier et grosses pierres avec limon-sableux brun
- 3 - Mur de pierres intérieur de l'auberge bureau.
- 4 - Limon-Argileux brun foncé avec grains de mortier
- 5 - Roc en place.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 4



DESCRIPTION

1 Roc en place (fond du puits).

2 Canal creusé ou faille naturelle dans le roc en place.


3 Mur de pierre intérieur de l'Auberge Bureau.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 5



DESCRIPTION

1- Coin sud-est des murs de pierres extérieure de l'édifice Bureau.


2- Limon-sableux brun.

0 10 20 30 40 50 cm

VUE EN PLAN

CfEs - 28

PUITS 6




DESCRIPTION

- 1 - Roc en place (fond du puits)
- 2 - Canal creusé ou faille naturelle dans le roc en place.

0 10 20 30 40 50 cm

ANNEXE 2: INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARTEFACTS



INVENTAIRE SOMMAIRE



site CES 28 archéologue E Laforge date 18-01-95
 no.de lot puits 1, couche 1 analyste H Côté no de collection _____

environnement archéo.: coin N-O du mur de l'auberge au N du sondage 1
 prof.: 0-15 cm.

caractérisation: contexte du XX^{es}, domestique

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2 9	verre vitrifié		4	Fragm. paroi et fond => post 1840	
M2.1.3	verre incolore p pb	vitre	1	Fragm non conservé	
M2.1.3	verre incolore p pb	fiote	1	Complète; coupe ovale, ouver- ture droite, faite à la machine. Bouchon assorti => post 1892	
M2.1.3	verre incolore p pb	bouteille	1	Fragm goulot fileté, épaule trépanée et corps oval Fait machine. Non conservé. => post 1892	
M2.1.3	verre incolore p pb		1	Fragm plat avec motif moulé de lignes convergentes sur une surface. Verre pressé => post 1850	
M2.2	verre teinté	bouteille	2	Fragm cul et paroi teinté vert. Moule à rotation => 1870-1914	
M2.1.3	verre incolore p pb		1	Fragm paroi avec début de marque bleu et blanc. Moderne. Non conservé.	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragm paroi vert foncé, prob. bouteille à sim	

Inventaire sommaire

site CES 28

no.de lot Nad de puits 1

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CES 28 archéologue E. LaForte date 18-01-95
 no.de lot puits 1, coudes 2+3 analyste H. Cèle no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: contexte domestique du début du XIX^es. Noter importante fragmentation.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.2	terre vernissée		2	Fragm rebord cassé vers l'int et fond Glacé d'apparence brune avec mouchetures vertes sur la surface int.; pâte orange pâle fine avec très peu d'inclusions visibles à l'œil nu. Poch même objet.	
M1.1.3-2	terre Angl. N-E	bol à aile	2	Fragm rebord plat, paroi et fond plat sans pied décor à l'oxyde de fer sur le rebord, peu de glaçure extérieure. ⇒ XIX ^e s	
M1.2.1e	pearlware		1	Fragm paroi sans décor ⇒ 1760-1820 et +	
M1.2.27	pearlware	assiette	3	Fragm moulé à décor "shell edge" bleu (2) et vert (1) ⇒ pearlware: 1780-1820 ⇒ type motif: 1784-1812	
M1.2.27	pearlware		3	Fragm rebord droit (1) et paroi imprimés bleu	
M1.2.27	pearlware		10	Fragm rebord droit (1) et paroi à motifs bleus points noirs.	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.7	peau ware		5	Fragm. paroi et fond à pied annulaire sans décor.	
M1.2.2.8	TCFB	assiette	1	Fragm. moule moulé à décor floral imprimé bleu altéré par le feu. ⇒ post 1800	
M1.2.2.8	TCFB		1	Fragm. rebord droit à glaçure jaune clair de type "english yellow glaze earthenware". ⇒ 1790 - 1845	
M1.2.4.1	TCF pipe-blanche	pipe-tuyau	3	Fragm. sans marque	
M1.2.4.1	TCF pipe-blanche	pipe-fourneau	1	Fragm. avec "T" en relief.	
M2.1.0.1	verre incolore au pb	verre à pied	1	Fragm. pied annique simple.	
M2.1.0.1	verre incolore au pb		2	Fragm. paroi	
M2.2	verre teinté	verre	1	Fragm. non conservé	
M3.4.0.1	fer forgé	clou forgé	3	Fragm. corrodés. Non conservés.	
M3.4.0.3	fer tréfilé	clou tréfilé	1	Fragm. gros clou. Contamination. Non conservé	

INVENTAIRE SOMMAIRE

site CES 28archéologue E. Lafontdate 18-01-95no. de lot puits 1, couche 4analyste H. Côté

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique, probablement début XXes.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.1	TCC non vernissée	pot à fleur	1	Fragm paroi et rebord droit à cope. orange. Altère	
M1.2	TCC vernissée	perceuse	3	Fragm recollent. En forme de dôme avec bouton plat. Glaçure brune sur l'ext., pâte chamois avec petites inclusions de sable. Semble appartenir à une gresse jeune. Relativement moderne. Collettes verticales et horizontales.	
M1.2.2.9	TCC vitrifié	bol	1	Fragm. rebord droit et paroi décollé de bandes marquées. ⇒ post 1840	
M1.2.2.9	TCC vitrifié	assiette	7	Fragm mail. concave avec ligne décor. brisée et fond à pied annulaire. ⇒ post 1840	
M1.2.4.1	TCC pipe-blanchie	pipe-tuyères	1	Fragm sans marque.	
M2.1.3	verre incolore p pb		4	Fragm paroi. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p pb	vitres	6	Fragm non conservé	
M2.2	verre teinté	bouteille	10	Fragm paroi (2) et paroi teintée vert, fabrique machine. Non conservé. ⇒ post 1892	

Inventaire sommaire

site CES 28

no.de lot puits 1, couche 4

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE

site CFES 28archéologue E Lafontdate 18-01-94no.de lot guts 1, courne 4analyste H Cate'

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: contexte domestique du début du XIX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.7	peau/laine		1	Fragment paroi	
M1.2.8	TCFB		1	Fragment fond avec début de marque	
M1.2.4.1	TCF pipe blanche	pipe-tuyau	1	Fragment sans marque	
M2.1.1	verre incolore ou pb		1	Fragment paroi	
M2.1.3	verre incolore s pb		2	Fragment paroi	
M2.2	verre teinté	bouteille	1	Fragment cul en retrait et paroi, module à rotation, teinté vert => 1870-1914.	
M2.3.1	verre coloré opaque		3	Fragment fond plat, base à décor de mesures et paroi; l'ext. est cassé, l'int. fond. Moulé à la presse => post 1850.	
M3.4	metal ferreux	capsule	1	Complete. Non conservée	
M3.4.1	fer forgé	pochet	1	Complet, perforation sur l'extrémité droite. Long 16,5cm. Non conservé	
M3.4.2	fer laminaire	clou découpé	1	Fragment non conservé.	
M3.4.3	fer tréfilé	fil	5	Fragment non conservé	
M4.3.3	monnaie	pièce	2	" " "	

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CEEs 28 archéologue E Laforte date 18-01-95
 no.de lot puits 1, couche 5 analyste H Célé no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: contexte domestique du début XXes.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.2	terre vernissée		1	Fragm. paroi. Colature incolore sur les deux surfaces et mancheteres brunes sur une seule. Pâte mang. contenant du sable.	
M1.2.2.9	TCFB	assiette	4	Fragm. recollent. Mouli droit, berge et fond à pied annulaire. Pas de décor. => post 1840	
M1.2.2.9	TCFB	petit bol	1	Fragm. rebord droit et fond légèrement enfoncé. Décor de guirlandes de roses polychromes le long du rebord sur les deux surfaces. Pâte épaisse.	
M1.3	grès grossier	tuyau	1	Fragm. paroi avec enduit orange à l'ext. Aucun à l'int. Pâte beige. => post 1900	
M2.1.3	verre incolore p.b	vitre	8	Fragm. non conservés	
M2.1.3	verre incolore p.b		3	Fragm. avec paroi gravée en creux.	
M2.1.3	verre incolore p.b	bouteille cassée	7	Fragm. plats	
M2.1.3	verre incolore p.b		5	Fragm. paroi.	

no.de lot quits 1 couche 5



code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.2	verre teinté		4	Fragm. paroi teinté vert dont un avec marque en relief. -- LE EST LA --- TIER & C	
M2.3.1	verre coloré opaque		1	Fragm. blanc, petit	
M2.3.2	verre coloré transparent		18	Fragm. paroi	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille	1	Complet; cul au trait, goulot type "crown" fini à la pince, fut dans un moule à rotation. Ver. forcé, Haut: 19,5 cm => 1870-1914	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragm. paroi, brun, fabriqué machine. => post 1892	
M3.4	metal ferreux	boîte de conserve	2	Fragm. fond circulaire (1) et rectangulaire (1) Non conservé	
M3.4.2	fer laminé	plac. découpé	4	Complets. Long. entre 5,3 et 15,5 cm Non conservé	
4.3.3	montes	crepi	2	Fragm. non conservé. Vient du mur int-	
M4.4.2	mâchefer		1	Fragm. Non conservé	
M5.1.6	maçre	mollusque	2	Fragm. huîtres non conservés	
M5.1.7	os	ossement	4	Fragm. non conservés	

environnement archéo.: muer int'rieur, paroi N du sondage

[illegible]

site CES 28

archéologue E Lalate

date 18-01-95

no.de lot quits 1

analyste H. Côté

no de collection

environnement archéo.: fond du sondage, mesurant la dalle de pierre

caractérisation:

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE

1/3

site CES 28archéologue E Lafontdate 18-01-95no.de lot puits 2, couche 1analyste H Côté

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique du X^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.1	TC non vernissée		1	Fragm. pail. pâte orange Pot à Deux ou Lugnes.	
M1.2.28	TCFB	assiette	4	Fragm. excellent. Mouli à décor de guirlandes de fruits imprimés vert.	
M1.2.28	TCFB	taque	2	Fragm. excellent, rebord droit et pail sans décor.	
M1.2.28	TCFB		1	Fragm. rebord moulé à décor moulé.	
M1.2.2.9	TCFB vitrifiée	assiette	1	Fragm. mouli plat avec bande rouge et vert, genre "vaisselle de restaurant".	
M1.1.6	prochaine fine		1	Fragm. pail à décor moulé et peint polychrome. Seule une ligne est visible.	
M2.1.3	verre incolore à pb	vitre	28	Fragm. non conservés	
M2.1.3	verre incolore à pb		17	Fragm. pail non conservés Fabriquée machine => post 1892	
M2.1.3	verre incolore à pb	bouteille pharmaceut.	1	Complet. Capsule, poignées sur les côtés, bouchon encore en place. Fabriquée machine. Haut: 12 cm. Liquide à l'int. => post 1892	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.1.3	verre incolore p. pb		5	Fragm cul (3 objets) fabri- qués à la machine. ⇒ post 1892 Non conservés.	
HA.1.3	verre incolore p. pb		1	Fragm fond à piedouche et paroi à motif de pointes de diamant (imitation verre taillé); traces de moule. Ø : 4,2 cm. Motif rayons convergents sur le cul. Moulé à la presse. ⇒ post 1850	
M2.1.3	verre incolore p. pb	pot à conserve	3	Fragm ouverture filetée de pot de type "Mason" ⇒ post 1858 Non conservés.	
M2.1.3	verre incolore p. pb		3	Fragm paroi à motif moulé. Non conservés.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	goblet	1	Fragm rebord droit avec motif de feuilles d'érable rouges. Moderne. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb		1	Fragm rebord droit; objet de couppe ovale. Non conservé.	
M2.2	verre teinté		1	Fragm paroi; Non conservé.	
M2.3.1	verre coloré opaque		1	Fragm rebord blanc.	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille	6	Fragm. cont "7up" dont un goblet type "croquis", fabri- qué à la machine. Non conservé. ⇒ post 1892	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragm paroi bleu foncé.	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.3.2	verre coloré transparent	pot	1	Complet, verre brun: cylindrique, fond plat, ouverture fileté. Haut: 6 cm ϕ : 6,5 cm	
M2.1.3	verre coloré transparent	écarter	1	Complet; fond plat, corps cylindrique, épaulement oblique, bouchon en métal vissé sur l'ouverture avec gaine de bouchon en métal en forme de bâton passant au-travers. Haut: 6,5 cm, ϕ : 6 cm. Fabriqué machine. Non conservé car il y a encore du "jus" à l'int.	
M2.3.1	verre coloré opaque	bouton	1	Complet; 4 trous, rayons convergents moulés, ϕ : 1,4 cm.	
M3.4	métal ferreux	tôle	1	Fragm non conservé.	
M3.4.3	fil trifilaire	fil trifilaire	5	Complet; long. entre 6,7 et 13,5 cm. Non conservé	
M4.1.1.6	grès		2	Fragm taillés. Non conservé.	
M5.1.4	graphite	bâton	1	Complet, coupe circulaire, long.: 6 cm. Non conservé	
M5.1.6	marne	mollusque	2	Fragm non conservés	
M5.1.7	os	ossement	10	Fragm. gros mammifère non conservés	
M5.3.3	plastique	bouchon	1	Complet, blanc, non conservé.	

INVENTAIRE SOMMAIRE

site CFES 28archéologue E. Lafitedate 18-01-95no.de lot puits 2, couche 2analyste H. Côté

no de collection _____

environnement archéo.: fond de la pochecaractérisation: couche perturbée par matériel hétérogène quant à la datation.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.7	peauluxse	assiette	2	Fragm. dent am à décor shell edge bleu. ⇒ 1780-1820	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié		1	Fragm. paroi de gris objet.	
M1.6	porcelaine fine		2	Fragm. paroi et rebord évasé avec enduit rose sur l'ext	
M1.6.1	por. fine europ.	porcelaine	2	Fragm. fond pied annulaire avec décor floral imprimé brun sur rebords dorés et jaunes	
M1.2.4.1	TCF pipe blanche	pipe-tuyau	1	Fragm. sans marque	
M1.3.2.1	GG amérain		1	Fragm. fond plat avec enduit Albany à l'int ⇒ XIX ^e s.	
M2.1.1	verre incolore a.p.b	gobelet	1	Fragm. fond plat et paroi à pans coupés taillés Ø 5cm Fond meulé ⇒ 1 ^{re} moitié XIX ^e s.	
M2.1.3	verre incolore a.p.b	gobelet	1	Fragm. fond en relief et paroi, moulé à la presse, sans décor. ⇒ post 1850	
M2.1.3	verre incolore a.p.b		1	Fragm. gobelet à ans rebattus finie à la pince. ⇒ 1820-1920.	

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CfEs 28 archéologue E Lafont date 16-01-95
 no.de lot puits 2, poutche 3 analyste H Caté no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: poutche datant de la seconde moitié du XIX^es. Pourrait s'agir d'une poutche de démolition par beaucoup de débris: mortier, mâchefer, bois, etc.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.8	TCFB	assiette	3	Fragm maille concave avec décor floral imprimé turquoise. Identiques dans puits 4, poutche 2	
M1.2.2.9	TCFB vitrifiée	assiette	1	Fragm rebord avec ligne rouge, genre "vaisselle de restaurant".	
M1.2.2.9	TCFB vitrifiée		7	Fragm paroi	
M1.3.2.1	GG gl pol. Rome.		2	Fragm paroi, enduit Albany. ⇒ 1840-1900	
M1.6.6	porcelaine fine		1	Fragm. paroi brulé	
M1.6.6	porcelaine fine	tasse ?	1	Fragm. rebord droit de tasse d'enfant.	
M1.6.2	porcelaine fine orient.	poutcoupe	1	Fragm. rebord et fond à pied annulaire, sans décor	
M1.6.2	porcelaine fine orient.	poutcoupe	2	Fragm rebord et fond à pied annulaire, décor peint doré et moulé	
M1.6.6	porcelaine fine	poutcoupe	1	Fragm fond pied annulaire, décor floral imprimé brun avec répliques polychromes	
M2.1.6.3	verre incolore simple		1	Fragm plat	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.1.3	verre incolore p. pb	vitre	2	Fragm. non conservé	
M2.1.3	verre incolore p. pb	gobelet	1	Fragm. paroi et fond; verre pressé ⇒ post 1850	
M2.1.3	verre incolore p. pb	gobelet?	1	Fragm. paroi avec décor de ramolures.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	bouteille caudé	2	Fragm. paroi	
M2.1.3	verre incolore p. pb		1	Fragm. paroi	
M2.2	verre teinté	gobelet	1	Fragm. paroi et fond à gros reflets violets, moulé à la presse à fond 5 cm ⇒ post 1850	
M2.2	verre teinté		1	Fragm. paroi mauve	
M2.2	verre teinté	bouteille-cul	1	Fragm., plâtrée formant la base, teinté vert. Début de moulure en relief sur le cul et sur la paroi. ⇒ post 1850	
M2.2	verre teinté		2	Fragm. paroi, teinté vert	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille caudé	6	Fragm. paroi vert foncé	
M2.3.2	verre coloré transparent		3	Fragm. paroi et col, vert foncé	
M3.4	metal ferreux	tôle	19	Fragm. non conservés	
M3.4	metal ferreux	boîte de conserve	4	Fragm. non conservés	
M3.4.2	fer lamino	plac. découpé	2	Un complet long: 8 cm. Non conservés	

no.de lot puits 2, couche 3

3/3

[illegible]

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique du XX^es

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CES 28 archéologue E Lafate date 19-01-95
 no.de lot puits 3, couche 2 analyste H Céc' no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique du début du XX^{es}.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1228	TCFB		2	Fragn fond à motif floral imprimé bleu.	
M1228	TCFB	plat de sauce	2	Fragn. maille aux rippes pour couvercle à motif floral imprimé turquoise. Assiette associée dans puits 2, couche 3 et puits 4, couche 2.	
M1228	TCFB	tasse?	1	Fragn rebord légèrement évasé, même motif qu'entrée précédente.	
M1229	TCFB vitrifiée	assiette	18	Fragn recollent. Maille rose et fond à pied annulaire et marque illisible. Pas de déco.	
M1229	TCFB vitrifiée	bol	4	Fragn. rebord évasé et pourri avec lignes dorées.	
M1229	TCFB vitrifiée		1	Fragn rebord à motif de guirlandes de roses imprimé polychrome, associé à puits 1, couche 5	
M1229	TCFB vitrifiée	bol	4	Fragn rebord droit, pourri à déco de bandes bleues et fond à pied annulaire évasé et marque illisible. Recollent	



code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.3.2.1	GG gl. pol. Améric.		1	Fragm. paini à enduit Albany.	
M1.6	porcelaine fine	coupe	10	Fragm. rebord droit et pied auxiliaire sous sacro. Recolle.	
M1.1.2	tcc vernissée		1	Fragm. paini à glaçure noire et lustrée avec ligne dorée sur une surface, pâte rouge avec mica et sable.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	littre	3	Fragm. non conservé	
M2.1.3	verre incolore p. pb		3	Fragm. paini avec marque de moule. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb		2	Coccolots complets à rebord large de type pharmaceutique. Trop imposé pour voir des marques de moule et l'autre finie pince → 1850-1920	
M2.2	verre teinté	fiote	1	Complète. Cal en retrait, cops cylindrique, cal légè- rement renflé et lèvre rabattue. Soufflé au moule ^{vertical} en deux parties avec base à pied et lèvre finie à la pince. Haut 14 cm, ϕ : 3 cm. Teinté mauve ⇒ 1850-1920	
M2.2	verre teinté		2	Coccolots complets, un à lèvre breveté et l'autre de type pharmaceutique, finis à la pince. Pied au moule verti- cal. Teinté mauve. ⇒ 1850-1920	
M2.2	verre teinté		7	Fragm. paini ^{et fond} non conservés teintés mauve	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.2	verre teinté		7	Fragm. cul et paroi fabri- gués à la machine. Non conservés. Teintés vert	
M23.2	verre coloré transp.	bouteille cassée	2	Fragm. cul et paroi vert fon- cé. Bouteille de vin fabri- quée à la machine. Non conservée. → post 1892	
M23.2	verre coloré transp.		5	Fragm. cul et paroi vert foncé fabriqué à la machine Non conservés	
M2.5	verre miroir		13	Fragm. non conservés.	
M3.1	métal foncé	boîte de conserve	5	Fragm. fond circulaire. Non conservé. ↳ et paroi	
M5.1.7	os	ossement	2	Fragm. ^{dont un} os d'un petit ani- mal. Non conservé.	
M1.2.2.9	TCEB vitrifiée		2	Fragm. paroi osseuse de cr.	
M1.2.2.10	TCE charmois	couverture	1	Complet, style "Buckingham". Couverture de poêle (espace pour cuillère). Dome sphérique légèrement aplati à l'empla- cement du bouton. Collette verticale et horizontale. ⇒ post 1850	
M2.2	verre teinté	bouteille	1	Fragm. paroi teinté vert fabri- qué au moule à rotation Non conservé ⇒ 1870 - 1914	
M2.3.2	verre coloré transp.	bouteille-goulot	1	Goulot complet de type pyrami- dique bas. Mur vertical et fini à la pince ⇒ 1850 - 1920	

INVENTAIRE SOMMAIRE



Soudillé: 08-12-94

site CFES 28archéologue E. Lafontdate 17-01-95no.de lot puits 3, couche 2analyste H. Côté

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique de la fin du XIX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.8	TCFB	assiette	1	Fragm. moule imprimé vert	
M1.2.2.8	TCFB		1	Fragm. pour si motif imprimé bleu	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié	assiette	25	Fragm. moule à motif de bleu, fond à pied annulaire ⇒ post 1848 Plusieurs tessons recollent.	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié	bol	7	Fragm. dont certains recollent. Decor polychrome estampé style "Portmout". ⇒ 1850-1880	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié		1	Fragm. rebord auréoli avec motif imprimé bleu, genre armoire. ⇒ post 1840	
M1.2.2.12	TCF jaune	bol	2	Fragm. rebord droit et pour à motif "marche" bleu. ⇒ 1850-1870.	
M1.2.4.1	TCF pipe-blanche	pipe-tuyau	3	Fragm. Mc DOWDALL-SCOTLAND ⇒ post 1846	
M1.2.4.1	TCF pipe-blanche	pipe-tuyau	4	Fragm. dont un emboute sans marque	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.4.1	terre pipe-blanche	pipe-fumeroir	1	Fragm base avec d'épau. Décor de vannerie.	
M1.5	porcelaine commune		1	Fragm. au forme de goulot et d'épau, mais perdu à cette hauteur, la paroi de l'objet se part horizontalement. Aucun décor.	
M1.6.2	porc. orientale	théière	8	Fragm recollent Rebord vertical avec collerette horizontale par couvercle, paroi sphérique et pied fraisé (par de glasure sous la théière). Décor polychrome représentant deux femmes japonaises (obi) en avant plan, l'une assise et l'autre debout tenant un diagramme, regardant vers une structure ind.	
M1.6.2	porcelaine orient	porc. coupe	5	Deux objets différents, recollent. Pas de décor; fragm. fond pied annulaire.	
M2.1.3	verre incolore à pb	bouteille	3	Fragm. cul et paroi, fabriqué à la machine. ϕ 4,7 cm. => fin XIX ^e , XX ^e	
M2.1.3	verre incolore à pb		3	Fragm paroi, partement fabriqué à la machine.	
M2.2	verre teinté		1	Goulot complet teinté vert. Lèvre arrondie à rebord large, hogue arrondie. Fabriqué à la machine. => fin XIX ^e , début XX ^e .	

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFES 28 archéologue E. Lafont fouille: 09-10-94
 no.de lot puits 3, couche 2 analyste H. Côté date 17-01-95
 no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation:

matériel hétérogène quant à la datation. Présence intéressante de quincaillerie d'architecture

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.1.3	verre incolore à pip		4	Fragm. 2 culs et pieds. Fabriqués machine. ⇒ fin XIX ^e . XX ^e s.	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille pressée	1	Goulot complet à lèvre rebattue finie à la pince, vert foncé. Bouteille à vin. ⇒ 1820-1920	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille-goulot	1	Goulot complet, lèvre à l'usure et bague droite, finie à la pince. Vert foncé. ⇒ 1820-1920	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragm. paroi vert foncé.	
M3.4	metal ferreux	cloue	1	Fragm. trop corrodé pour identification. Non conservé	
M3.4.1	fer forgé	patte de scellement	2	Complètes. Têtes repliées, section de la tige rectangulaire. Long.: 15,5 cm.	
M3.4.2	fer laminé	cloue découpé	3	Un seul complet Long.: 15 cm. Non conservés.	
M3.4.3	fer tréfilé	cloue tréfilés	2	Complets. Non conservés	
M5.1.7	os	ossements	3	Fragm. dont 1 d'oiseau Non conservés.	

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CSES 28 archéologue E Lafont date 17-01-95
 no.de lot puits 3, couche 3 analyste H. Côté no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique homogène quant à la datation (2^e moitié du XIX^es.).

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.2	TCC vernissée		1	Fragment rebord droit avec amorce de bec verseur et perforation. Glaçure incolore d'aspect orange foncé avec taches d'oxyde de fer sur la paroi ext. Pâte orange comportant petites vésicules et quartz	
M1.1.3	TCC engobe crème		1	Fragment paroi à glaçure incolore d'aspect blanc et traces d'en- gobe blanc sur la surface int. Pâte orange avec quartz et petits cailloux ⇒ XIX ^e s.	
M1.2 2.10	TCE chambré	pichet	2	Fragment rebord. Rebord droit légèrement évasé, paroi s'élargissant vers la base à pied circulaire évasé avec doigts de tournassage juste au-dessus du pied. Glaçure incolore tachetée brun sur les deux surfaces. Hauteur 14 cm. ⇒ post 1850	
M1.2 2.12	TCE jaune		1	Fragment paroi pour doigt ⇒ post 1850	
M1.2 4.1	TCE pipe-blanche	pipe-fumeur	1	Fragment sans marque	
M2.1.3	terre incolore p. ph	visite	2	Fragment non conservé	

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE

site CES 28archéologue E Laforgedate 17-01-95no. de lot puits 3 couche 3analyste H Côté

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique de la première moitié de XIX^{es}.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.6	peauverre		1	Fragm. pour ⇒ 1760-1820	
M1.2.27	peauverre	bol ou tasse	1	Fragm. rebord droit et pour à motif floral bleu peint à la main. ⇒ 1780 à 1820-1830	
M1.2.27	peauverre	assiette ou soucoupe	1	Fragm. pour décor "shell edge" bleu. ⇒ 1813-1834	
M1.2.28	TCEB		2	Fragm. pour décor imprimé bleu ⇒ post 1800	
M1.1.1	TCC non vernissée	haghe ou tuile	1	Fragm. surface plane, pâte grossière chamois et orange	
M1.2.4.1	TCE pipe blanche	pipe-tuyau	2	Fragm. pour marque.	
M1.2.4.1	TCE pipe blanche	pipe-fumée	2	Un complet, par de marque ni décor.	
M2.1.1	verre incolore ou pb	gobelet	1	Fragm. fond, trace pontil au verre non polie. Ø: 5,5 cm. ⇒ Prop. 1 ^{re} moitié XIX ^{es} .	
M2.2	verre teinté	vitre	4	Fragm. non conservé	

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFES 28 archéologue E. Laforte date feuille: 8-12-94
17-01-95
 no.de lot puits 4, couche 2 analyste H Cécé no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: faïence datant fort probablement du XIX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.1	TCC non vernissée	pot à fleur	1	Fragment fond sans pied, pâte orange.	
M1.2.2.8	TCEB	assiette	2	Fragment ^{contour} moulé à décor floral imprimé turquoise. Fragment identiques dans puits 2, couche 3.	
M1.2.2.8	TCEB		1	Fragment décor émaillé imprimé bleu.	
M1.2.2.9	TCEB vitrifiée	bol	3	Fragment paroi et fond à pied fincoulé et évasé. Recollant.	
M1.2.2.9	TCEB vitrifiée	assiette	6	Fragment moulés d'assiettes différentes, toutes à motif de ble. => post 1848.	
M1.2.2.9	TCEB vitrifiée		14	Fragment fonds et pied annulaires. Quelques marges incomplètes.	
M1.2.2.12	TCE jaune		1	Fragment subord droit à décor "mocha" bleu. => 1835-1870	
M1.5	porcelaine commune		1	Fragment subord droit, épaissi.	
M2.1.1	verre incolore au ph	grabelet	1	Fragment, princi à pans coupés.	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.1.3	verre incolore s. pb	bouteille rancee	1	Fragm. paroi et chanfrein plat	
M2.1.3	verre incolore s. pb	bocal	5	Fragm. type "Mason", cylindrique → post 1858	
M2.1.3	verre incolore s. pb		2	Fragm. paroi	
M2.3.1	verre coloré opaque	disque de fermeture	2	Fragm. recollent en verre blanc. Breveté en 1869 pour les pots "Mason" et s'ajuste à celui plus haut.	
M2.2	verre teinté		1	Fragm. cul légèrement en retrait, base très renflée et paroi, teinté vert.	
M2.3.2	verre coloré transp.		2	Fragm. paroi bleu foncé.	
M2.3.2	verre coloré transp.		1	Fragm. paroi vert foncé	
M2.3.2	verre coloré transp.		2	Fragm. cul en retrait et paroi; brun foncé	
M3.4	metal fonceux		1	Fragm. avec perforation; ressemble à une pucette de "Nord" de poêle. Non conservé.	
M34	metal fonceux	couteau	1	Complet; lame rectangulaire avec bout arrondi (long: 15, 8 cm), s'insérant dans un manche en os retenu par deux petits clous et décoré de 3 incisions entre les deux clous, percés seulement par une surface (long. manche: 7,7 cm).	

no. de lot puits 4, couche 2

3/3

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFEs 28 archéologue E Laforte fouille: 09-10-94
 no.de lot puits 4, couche 2 analyste H. Côté date 17-01-95
 no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: matériel domestique datant de la toute fin du XIX^es et du début du XX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1228	TCFB	bol	13	Fragm excellent. Rebord droit, pied circulaire creux. Décor "bandes ondulées" bleu. => post 1850	
M1228	TCFB		1	Fragm maille à motif de chimaises imprimées bleu.	
M1228	TCFB	assiette	2	Fragm maille concave à motif floral imprimé turquoise. Identiques dans puits 2, couche 3.	
M1228	TCFB	tasse	1	Fragm rebord droit et pied sans motif.	
M1228	TCFB	gobelet	1	Fragm à motif maille et imprimé turquoise.	
M1229	TCFB vitrifiée	assiette	1	Fragm maille plat avec lignes d'engobe vert, genre "vaisselle de restaurant".	
M1229	TCFB vitrifiée	assiette	2	Fragm maille et bords à motif de ble. => post 1848	
M1229	TCFB vitrifiée	assiette	12	Fragm maille sans décor et fonds à pied annulaire.	



code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.29	TCF B vitrifié	bol	1	Fragm. paroi sans décor.	
M1.2.29	TCFB vitrifié	anse	1	Fragm.	
M1.5	porcelaine commune		1	Fragm. rebord droit et épais avec ligne décorée sur une surface	
M1.2	porcelaine fine vitr.	pourcelpe	2	Fragm. deux objets diff. pieds annulaires, mais l'un a un rebord droit et un décor floral imprimé polychrome.	
M1.2.28	TCFB		1	Fragm. paroi imprimée turgeonaise	
M2.1.1	verre incolore au pb	perce-fe	1	Fragm. col et début d'anneau avec décor à côtes. Marque de moule	
M2.1.1	verre incolore au pb	gobelet?	1	Fragm. paroi à pans coupés et arêtes.	
M2.1.3	verre incolore A. pb	urtra	2	Fragm. non conservés	
M2.1.3	verre incolore A. pb	écuelle	1	Complète, rainée, faite dans un moule en deux parties avec plaques de lattage, plaques formant la base et goutot fin à la pince. Coupe rainée à charnières plats col droit, lèvre arrondie. Haut.: 9,8 cm Marque sur un pan:	
				W.F.C. BRATHWAITE DISPENSING CHEMIST WINNIPEG CANADA	
				⇒ 1867-1920	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.1.3	verre incolore p. pb	bouteille	1	Complète Goulot fileté fabriqué à la machine. Haut : 24,5 cm. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	bouteille	2	Fragm. cul légèrement en retrait, corps cylindrique. Fabriqué dans un moule à rotation. ϕ : 6,5 cm $\Rightarrow$ 1870 - 1914 Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	gobelet	1	Fragm. fond et paroi cylindriques. Verre pressé. $\Rightarrow$ post 1850	
M2.1.3	verre incolore p. pb		3	Fragm. fond et paroi avec début de l'étrépage et traces de moule. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	bouteille-goulot	1	Goulot complet à lèvre horizontale et bague en "V" fabriqué à la machine. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	bouteille cassée	2	Fragm. paroi et cul. Le dernier tiers est gradué par la paroi. Fabriqué à la machine. Non conservé.	
M2.1.3	verre incolore p. pb	bocal	1	Fragm. ouverture fileté et paroi, pot "Mason". Non conservé. $\Rightarrow$ post 1858	
M2.1.3	verre incolore p. pb		1	Fragm. paroi, non conservé.	
M2.2	verre teinté	bouteille	1	Fragm. recollé. Cul en cloche, corps cylindrique, cul droit et goulot à lèvre droite. Type Bordeaux. Moule à rotation. $\Rightarrow$ 1870 - 1914 $\Rightarrow$ non conservé.	



code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.2	verre teinté	fiak pharmaceutique	1	Fragm. pous à chauffeins plots, col droit et goulot à lèvre à rebord large. Moule à deux parties et fonction à la presse. Début de marque: THREE --- Teinté bleu. Non conservé ⇒ 1867-1920	
M2.2	verre teinté		8	Fragm. paroi, verts et bleus non conservés	
M2.3.2	verre coloré transparent		3	Fragm. pul et pous, bien, fabrique machine. Non conservé ⇒ post 1893	
M2.3.2	verre coloré transparent		13	Fragm. bouteille à gin vert foncé, fabrique à la machine. Plusieurs tessons recollés. Paroi à côtes. Non conservé. ⇒ post 1893	
M2.3.2	verre coloré transparent		2	Fragm. goulot type "croum" (capsule) vert foncé. Non conservé ⇒ post. 1892	
M2.3.2	verre coloré transparent	bouteille goulot	2	Complète. Lèvre droite, marque de moule à la jonction du col et du goulot. Fabrique machine? Non conservé ⇒ post 1893	
M2.3.2	verre coloré transparent		13	Fragm. pous vert foncé, non conservés	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragm. pous bleu foncé	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M2.3.2	verre polai' transparent	bouteille	1	Fragm cul et paroi jusqu'à l'épaule, couleur aqua foncé. Fabriquée à la machine. ⇒ post 1893	
M3.3	metal cuivreux	fil	2	Fragm dont un est enroulé autour de l'autre. Non conservé.	
M3.4	metal ferreux	tôle	2	Fragm. Non conservés	
M3.4	metal ferreux		1	Fragm. qui ressemble à un goulot en tôle avec un bouchon de liège.	
M3.4	metal ferreux	capsule	14	13 complètes. Non conservées.	
M3.4	metal ferreux		1	Fragm. conique, se terminant en pointe.	
M3.4.1	fer forgé	clou forgé	1	Fragm gros clou prob. forgé à la machine. Long.: 15 cm. Non conservé.	
M3.4.3	fer trefilé	clou trefilé	1	Fragm. Long.: 11 cm. Non conservé.	
M3.4.3	fer trefilé	fil	1	Fragm. recourbé à une extrémité. Non conservé.	
M3.8	metal émaillé	assiette	1	Complète. Genre "assiette à tarte". Email blanc altéré et portant des traces d'usure recouvrant un metal ferreux. Tordue. Ø: 23,5 cm. Non conservé.	

Inventaire sommaire

site Cfes 28

no. de lot quits 4, couche 2

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFES - 28 archéologue E. Laforte date 16-01-95
 no.de lot puits 4, couche 3 analyste H. Côté no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: contexte domestique datant prob. des XIX^{es}. malgré ce qui semble être des reblanchissements du XX^{es}.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.2	TCC vernissée		10	Fragm. paroi appartenant au même objet. Glacure brun foncée d'aspect métallique extrêmement écaillée sur la paroi ext., glacure intérieure avec rares mouchetures jaunes et vertes (impuretés). Pâte orange avec inclusions de quartz et d'ocre. ⇒ XIX ^{es} .	
M1.2.8	TCEB		1	Fragm. rebord ou médaillon à motif de chimioiserie imprimée bleu. ⇒ Post 1820	
M2.2	verre teinté	bouteille pavée	1	Fragm. paroi à chaudron plat teinté bleu. Pas assez d'indications pour définir la méthode de fabrication.	
M2.3.2	verre coloré transp.	bouteille-goulot	1	Goulot complet; lèvre aplatie et bague profilée en "V", finie à la pince. ⇒ 1820-1920. → vert foncé	
M2.3.2	verre incolore transp.	bouteille-goulot	1	Goulot complet avec une bonne partie du col. Lèvre fissurée polie au feu et bague plate en verre agaté. Col vitré vers le haut. Vert foncé. ⇒ Avant 1820	

site CSES-28

☒

INVENTAIRE SOMMAIRE

1/3

- fouillé : 09-12-94

site CFES - 28archéologue E Laforgedate 16-01-95no. de lot puits 5, couche 2analyste H Célé

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: *contexte domestique datant du XX^es. récent. Dépotoire ?
Tesson recollant avec pouce 3*

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.1	TCC non vernissée	pot à fleur	3	Fragm. rebord (1) et paroi à pâte orange.	
M1.2.2.8	TCFB	poucoupe	2	Fragm. recollent. Rebord droit, paroi et fond à pied annulaire et marque illisible. => post 1820.	
M1.2.2.8	TCFB		1	Fragm. paroi; motif imprimé vert sur une surface. => post 1820	
M1.2.2.8	TCFB	poucoupe ?	4	Fragm. rebord légèrement évasé et fond légèrement évasé avec marque incomplète (HAESTRICHT, MADE IN HOLLAND). Recolle pouce 3 => post 1820	
M1.2.2.9	TCFB vitrifiée	assiette	3	Fragm. dont 2 recollent, motif ondulé à motif de quinplandes de fleurs moulées, bords et fond à pied flancé avec marque: BEAL IRONSTONE CHINA WM ADAMS & SONS ENGLAND => post 1950	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.29	TCFB vitrifiée	assiette	1	Fragm. mouli ondulé à motif de blé, moulé. ⇒ 2 ^e moitié du XIX ^e s.	
M1.2.29	TCFB vitrifiée		5	Fragm. rebord droit et piroi, sans décor.	
M1.6.1	porcelaine fine europ.	pouscoupe	1	Fragm. mouli ondulé avec denture sur le rebord et motif rose appliqué sur le plateau. ⇒ post 1860	
M2.1.3	verre incolore n. pb	vitre	1	Fragm. non conservé	
M2.1.3	verre incolore n. pb	bouteille	1	Fragm. piroi, Coca Cola. ⇒ non conservé	
M2.1.3	verre incolore n. pb	bouteille	1	Fragm. piroi, Pepsi Cola ⇒ non conservé	
M2.1.3	verre incolore n. pb	bocal	2	Fragm. piroi dont l'ouverture semble être à filets. Texte en relief: ---TENTS ---JZ. NET ⇒ non conservé	
M2.2	verre teinté		1	Fragm. piroi tréble-verst d'un contenant cylindrique ⇒ non conservé	
M2.3.2	verre coloré transp.	bouteille	13	Fragm. recollant bouteille de "7up" avec pomme distributeur, CLAIR FANT--- QUEBEC ⇒ non conservé ⇒ fabriqué à la machine	
M2.3.2	verre coloré transp.		1	Fragm. piroi brun, fabriqué machine. → non conservé	

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



fouille: 10-12-74

site CFES-28archéologue F Lafontdate 16-01-95no.de lot quits 5, couche 2analyste H. Cété

no de collection _____

environnement archéo.: _____

caractérisation: contexte domestique de la seconde moitié du XIX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.8	TCFB		2	Fragm paroi et pied annu- laire sans décor. → port B20	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié	tanne	4	Fragm. à côtes et à motif de ble moulé's, recollent. → port 1840	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié	assiette	18	Fragm. recollent. Haut module à motif de ble moulé's, brique et fond à pied lissé	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié		4	Fragm paroi et fond avec début de marque	
M1.2.2.8	TCFB	plat	5	Fragm rebord modulé et paroi. Décor moulé et motif ble imprimé brun. L'objet semble être très gros.	
M1.6.1	par. fine orientale	porcelaine	1	Fragm rebord droit et fond à pied annulaire. Petit creux pour tasse et ligne décoré sur le bords.	
M3.4.2	fer laminé	plac découpé	1	Complet ; ± 8 cm. Non conservé.	
M3.10	metaux superposés	pennaise	3	Fragm recollent. Corps en fer et surface de la tête en laiton. Non conservé.	

Inventaire sommaire

site CfEs-28

no.de lot points 2, couche 2

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE

1/3

site CFES-28archéologue E. Lafontdate 16-01-94no. de lot puits 5, puits 3analyste H. Côté

no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation: Contexte domestique de la seconde moitié du XIX^{es}.
Lieux stratigraphiques avec la couche 2.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.228	TCFB	tasse	2	Fragment rebord légèrement évasé et paroi à côtes moulées. Perles moulées le long du rebord, appliques d'arabesques dorées, bandes blanches le long du rebord aussi et motif végétal imprimé vert sur la paroi. ⇒ post 1820	
M1.228	TCFB	pourcoupe	8	Fragment rebord évasé et fond à pied annulaire avec certains recollent. Aucun décor. ⇒ post 1820	
			10	Fragment paroi dont un a motif imprimé rouge. ⇒ post 1820	
M1.229	TCFB vitrifiée	tasse	12	Fragment dont plusieurs recollent. Rebord droit, paroi légèrement bombée et fond légèrement enfoncé avec marque incomplète mais recolle avec couche 2 (MAESTRICHT, HOLLAND). ⇒ post 1840	
M1.229	TCFB vitrifiée		1	Fragment rebord légèrement évasé avec motif moulé. ⇒ post 1840	
M1.229	TCFB vitrifiée	assiette	1	Fragment moulé pourcoupe avec ligne de démarcation ⇒ post 1840	

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.8	TCFB		1	Fragm. paroi à motif floral impression moir. ⇒ post 1820	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié	pourcoupe	14	Fragm. dont plusieurs recollant. Rebord légèrement évasé, pied annulaire, fond avec marque: MAESTRICH, HOLLAND ⇒ post 1840.	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié		4	Fragm. paroi ⇒ post 1840	
M1.2.2.9	TCFB vitrifié		1	Fragm. rebord module avec guirlandes moulées. ⇒ post 1840	
M1.6	porcelaine fine		1	Fragm. moulé, sans figure	
M1.6	porcelaine fine	tarre	1	Fragm. rebord droit et paroi avec motif d'oiseaux imprimés bleu.	
M1.6.2	porcelaine fine europ.		1	Fragm. paroi avec motif poly- chrone peint à la main ⇒ post 1860.	
M1.2.4.1	TCF pipe blanche	pipe - tuyau	1	Fragm. pièce du foyer, Ø important. Marque illisible.	
M1.2.4.1	TCF pipe blanche	pipe - tuyau	1	Fragm. W & D. Bell, Québec ⇒ 1862 - 1877	
M2.2	verre teinté	bouteille cassée	1	Fragm. teinté vert qui semble être fabriqué avec moule préparé pour la base ⇒ post 1850	
M2.3.2	verre incolore transp.		1	Fragm. paroi vert foncé.	

environnement archéo.:

caractérisation: pas assez d'éléments pour avancer une datation.

[illegible]

environnement archéo.:

caractérisation: Peu d'éléments mais on pourrait avancer la première moitié du XIX^{es}. (...?)

[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFES - 28 archéologue E Lafont date 16-01-95
 no.de lot poils 6, couche 6 analyste H. Côté no de collection _____

environnement archéo.: en surface de la couche

caractérisation: contexte domestique, occupation à long terme ce contient des poteries. Debut de l'occupation: première moitié XIX^es.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.6	céramique		1	Fragment paroi	
M1.2.2.7	céramique	coquille	9	Fragment paroi à motif "shell edge" bleu et paroi. ⇒ ±1790 - ±1820	
M1.2.2.8	TCFB		5	Fragment paroi dont un imprimé bleu et l'autre imprimé rouge. ⇒ post 1820	
M1.2.4.1	TCF pipe-blanche	pipe-tuyau	3	Fragment dont deux glaces intactes. Pas de marque.	
M1.3.3.3	GG fold. Derby		1	Fragment paroi ⇒ post 1835	
M2.1.1	verre incolore curpt		1	Fragment paroi ⇒ avant 1860	
M2.1.3	verre incolore a. pb		1	Fragment plat	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragment gobelet vert foncé	
M2.3.2	verre coloré transparent		1	Fragment gobelet brun.	
M5.1.6	maître	mollusque	1	Fragment	
M5.1.7	os	ossement	3	Fragment.	
M5.2.1	bois		4	Fragment non ramené	
M5.3.3	plastique		1	" " "	

date 16-01-95

no de collection _____

caractérisation: couche hétérogène.

[illegible]

environnement archéo.:[illegible]

INVENTAIRE SOMMAIRE

site CES 28archéologue E Lafontdate 16-01-95no. de lot puits 7, couche 3analyste H Cote

no de collection _____

environnement archéo.: _____

caractérisation:

semble dater de début du XIXe.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.29	TCFB vitrifié	lamette	1	Fragm. amande à motif maillé. → post 1840	
M1.2.28	TCFB		1	Fragm. gris à décor linéol imprimé bleu → post 1800	
M1.3.3.2	Gr. lén. Bristol		1	Fragm. fond. → post 1825	
M1.2.4.1	TCF pipe blanche	pipe-tuyau	4	Fragm. sans marque	
M2.2	Verre teinté		1	Gobelet complet, teinté vert Lèvre auréolée, bouteille fabri- quée à la main. → XIXe.	
M5.1.7	os	ossement	1	Fragm. non identifiés	
M3.3	métal creux		1	Complet; bruto à surface abîmée avec lig. au bord. Semble servir à quelque usage électrique. 12m longueur.	
M3.4.2	fil laminé	clou découpé	3	Fragm. non conservés	
M3.4.3	fil tréfilé	f.l	2	Fragm. non conservés	

environnement archéo.:[illegible]

environnement archéo.:

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.1.3	terre engobe vernissée		1	Fragm. paroi, prob. de style "St-Denis". Pâte rouge. ⇒ XIX ^e s.	
M1.1.3.2	terre Angl. N-E		1	Fragm. paroi, pour glaçure à l'ext. et décor à l'oxyde de fer à l'int. ⇒ XIX ^e s.	
M1.24.1	terre pipe blanche	pipe-tuyau	2	Fragm. sans marque	
43.3	métal puissant	monnaie?	1	Complet, aucune inscription visible, i.e. trop corrodé. Ø: 2,7 cm.	
M5.17	os	ossements	2	Fragm. tête gros mammifère ⇒ non identifié	

INVENTAIRE SOMMAIRE



site CFES 28 archéologue E Lafont date 16-01-94
 no.de lot puits 8, fouche 1 analyste H Celc no de collection _____

environnement archéo.:

caractérisation:

contexte domestique, prob. 1^{re} moitié XX^{es}.

code	matériaux	nom d'objet	nb art.	commentaires	no cat
M1.2.2.6	creamurée		1	Fragn. paroi sans décor.	
M1.6.2	porc. fine europ.	coucoupe	2	Fragn fond à pied annulaire et paroi. Décor floral peint à la main en bleu. "Germany" écrit par le dessinateur. ⇒ post 1860.	
M2.1.3	verre incolore a ph	vitre	1	Fragn. non conservé	
M2.1.3	verre incolore a ph	gobelet	2	Fragn. incluant, paroi et fond. Cannelures et décor à la molette sur la paroi, marquée en relief sur le fond: ↳ pot à moutarde? Prob. moulé à la presse. ⇒ post 1860	
M2.1.3	verre incolore a ph	hantelle	1	Fragn paroi et pd, fabriqué machine ⇒ XX ^{es} .	
M2.3.2	verre incolore aq. sup.		6	Fragn. paroi vert foncé, base moulée à part. ⇒ post 1850	

Inventaire sommaire

site CFS 28

site CES 28
no.de lot puits 8, couche 1

[illegible]

environnement archéo.:

caractérisation:

[illegible]

date 16-01-95

no de collection _____

caractérisation:[illegible]

date 11-01-95

no de collection _____

caractérisation:[illegible]

date 16-01-95

no de collection _____

caractérisation: Peu d'éléments; peut-être χ^2 (prob.)

[illegible]

ANNEXE 3: CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Film: 1, Diapositives couleurs, 24 poses, 400 ASA

Date	Cliché	Description	Orientation
7/12/94	1 et 2	Vue des puits 1 et 2 avant l'excavation.	NO à NE
7/12/94	3	Vue du fond de la couche 3 dans le puits 1, ainsi que d'un mur de pierres dans la paroi Nord.	N
7/12/94	4 et 5	Vue du fond de la couche 3 dans le puits 1, ainsi que d'un mur de pierres dans la paroi Nord.	N
7/12/94	6	Vue du fond de la couche 2 dans le puits 2.	N
7/12/94	7	Vue du fond de la couche 2 dans le puits 2.	S
7/12/94	8	Vue du fond de la couche 4 dans le puits 1.	N
7/12/94	9	Vue du fond de la couche 4 dans le puits 1.	S
8/12/94	10	Vue de la stratigraphie de la paroi Est du puits 2.	E
8/12/94	11 et 12	Vue du dallage de pierres au fond du puits 1.	N
8/12/94	13	Vue du fond de la couche 1 dans le puits 3.	E
8/12/94	14	Vue du fond de la couche 1 dans le puits 3.	N
8/12/94	15 et 16	Vue du fond de la couche 1 dans le puits 4.	O
9/12/94	17 et 18	Vue du fond de la couche 2 dans la partie Nord du puits 3.	O
9/12/94	19 et 20	Vue du fond du puits 3 et du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau.	E
9/12/94	21	Vue de la stratigraphie de la paroi Nord du puits 3.	N
9/12/94	22 et 23	Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Dans la paroi Nord du puits 1, vue d'un mur de pierres constituant la battée d'une baie de fenêtre ou de porte dans le mur extérieur Ouest de l'auberge.	N

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Film: 2, Photographies couleurs, 12 poses, 400 ASA

Date	Cliché	Description	Orientation
9/12/94	1	Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Vue des puits 1 et 2.	S
9/12/94	2 à 4	Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Vue des puits 1 et 2.	E
9/12/94	5	Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Vue des puits 1 et 2.	S
9/12/94	6	Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Vue des puits 1 et 2.	S
9/12/94	7	Vue de la paroi Nord du puits 1 et du mur de pierres constituant la battée d'une baie de fenêtre ou de porte dans le mur extérieur Ouest de l'auberge Bureau.	N
9/12/94	8	Vue de la stratigraphie de la paroi Est du puits 2.	E
10/12/94	9	Vue du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau dans le puits 3.	N
10/12/94	10	Vue du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau dans le puits 3.	N
10/12/94	11	Vue de la stratigraphie de la paroi Ouest du puits 4, dans laquelle se trouve un mur de pierres intérieur de l'auberge Bureau, orienté Nord-Sud.	O
10/12/94	12	Vue de la roche-mère au fond du puits 4.	S
10/12/94	13	Vue du côté intérieur du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau, dans le puits 3.	S
10/12/94	14	Vue du fond de la couche 1 dans le puits 6.	S

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Film: 3, Diapositives couleurs, 12 poses, 400 ASA

Date	Cliché	Description	Orientation
12/12/94	1	Vue du déroulement de l'excavation du puits 8.	N-E
12/12/94	2	Vue du déroulement de l'excavation du puits 8.	N-E
12/12/94	3	Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	S
12/12/94	4	Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	E
12/12/94	5	Vue du fond du puits 7.	E
12/12/94	6	Vue du fond du puits 6.	E
12/12/94	7	Vue du fond du puits 8.	E

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Film: 4, Photographies couleurs, 24 poses, 400 ASA

Date	Cliché	Description	Orientation
12/12/94	1 et 2	Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	E
12/12/94	3	Vue en gros plan du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	S
12/12/94	4	Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	S
14/12/94	5	Vue du coin Sud-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau.	S
14/12/94	6	Vue du coin Sud-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau.	O
14/12/94	7	Vue des arpenteurs du MTQ relevant le coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau.	N
14/12/94	8 à 10	Vue générale sous le pont, vue du puits 5 au premier plan et du puits 3 au second plan.	SO à NO
14/12/94	11	Vue générale sous le pont.	NO
14/12/94	12	Dans la paroi Nord du puits 1, vue du mur de pierres constituant la battée d'une baie de fenêtre ou de porte dans le mur extérieur Ouest de l'auberge Bureau.	N
14/12/94	13	Vue du coin intérieur Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau.	N
14/12/94	14 et 15	Dans la paroi Nord du puits 1, détail du mur de pierres constituant la battée d'une baie de fenêtre ou de porte dans le mur extérieur Ouest de l'auberge Bureau. Vue des places pour dormant et tasseau.	N
14/12/94	16	Vue des puits 1 et 2 et du coin Sud-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau.	S
14/12/94	17	Vue du puits 3 au premier plan et du puits 4 au deuxième plan.	S
14/12/94	18 et 19	Vue générale sous le pont ainsi que du puits 8 au premier plan et du puits 6 au second plan.	E
14/12/94	20	Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5.	O
14/12/94	21 et 22	Vue du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau dans le puits 3.	S
14/12/94	23	Vue du puits 3 au premier plan et du puits 7 au second plan.	E

ANNEXE 4: PLANCHES-PHOTOS



Photographie 2.2: Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Orientation E.



Photographie 2.5: Vue générale du coin Nord-Ouest des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Vue des puits 1 et 2. Orientation S.



Photographie 2.11: Vue de la stratigraphie de la paroi Ouest du puits 4, dans laquelle se trouve un mur de pierres int rieur de l'auberge Bureau, orient  Nord-Sud. Orientation O.



Photographie 4.5: Vue du coin Sud-Ouest des murs ext rieurs de l'auberge Bureau. Orientation S.



Photographie 4.1: Vue du coin Sud-Est des murs extérieurs de l'auberge Bureau dans le puits 5. Orientation E.



Photographie 3.6: Vue du fond du puits 6. Orientation E.



Photographie 1.23: Vue générale du coin Nord-Ouest et des murs extérieurs de l'auberge Bureau. Dans la paroi Nord du puits 1, vue d'un mur de pierres constituant la battée d'une baie de fenêtre ou de porte dans le mur extérieur Ouest de l'auberge. Orientation N.



Photographie 1.20: Vue du fond du puits 3 et du mur extérieur Sud de l'auberge Bureau. Orientation E.






Photographie 3.7: Vue du fond du puits 8. Orientation E.

ANNEXE 5: VUES EN TROIS DIMENSION DES PUIITS 1 À 8
ET DE LA
TOPOGRAPHIE DU SITE CfEs-28






Pont de Boischatel

Vue du puits No.1







Pont de Boischatel
Vue du puits No.2



Vue en plan



Puits 1






Puits 2

0 0.5 1.0 mètres



Pont de Boischatel




Vue du puits No.3






Pont de Boischatel


Vue du puits No.4



Vue en plan



Puits 4






Puits 3

0 0.5 1.0 mètres




Pont de Boïschatel

Vue du puits No.5



Vue en plan



Station
469-1






Puits 5

0 0.5 1.0 mètres




Ministère des Transports
Direction territoriale de Québec
Service de l'Inventaire et du plan

Pont de Boischatel Vue du puits No.6



Vue en plan



Puits 6

Station
469-2




0 0.5 1.0 mètres



Ministère des Transports
Direction territoriale de Québec
Service de l'Inventaire et du plan

Pont de Boischatel

Vue du puits No.7









Ministère des Transports
Direction territoriale de Québec
Service de l'Inventaire et du plan

Pont de Boischatel


Vue du puits No.8





Puits 8

Vue en plan




Puits 7

0 0.5 1.0 mètres

Vue en plan

Station
Δ 469

Puits 1




Puits 2




Puits 4



Puits 3




Puits 5




Station
Δ 469-1

Puits 7




Puits 8



Station
Δ 469-2

Puits 6



└─
Coin sud-ouest
du bâtiment


0 1,0 2,0 mètres





Ministère des Transports
Direction territoriale de Québec
Service de l'inventaire et du plan

Pont de Boischatel

Arpentage des vestiges archéologiques de l'auberge Bureau





 Ministère des Transports
Direction territoriale de Québec
Service de l'inventaire et du plan

Pont de Boischatel
Arpentage des vestiges archéologiques
de l'auberge Bureau

