



Municipalité de Rivière-Ouelle

Transports
Québec 

Surveillance et inventaire archéologiques (2006-2007)
et découverte des sites CiEm-1 et CiEm-2
Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'assainissement des eaux



Municipalité de Rivière-Ouelle
et
ministère des Transports du Québec
Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Surveillance et inventaire archéologiques (2006-2007)
et découverte des sites CiEm-1 et CiEm-2
Reconstruction et réaménagement de la route 132
Projet d'assainissement des eaux

(Projet de construction MTQ 20-3374-8909)

(N° de dossier, BPR / Rivière-Ouelle : R170-003)

Rapport préparé par :

Madame Dominique Lalande
Madame Caroline Mercier
Madame Josée Villeneuve

pour

Patrimoine Experts s.e.n.c.

Succ. : 1523, rue Frédéric-Moisan, Québec (Québec) G2G 1X7, Tél. : 418-871-2421

Siège social : 1013, rue Laurent-Leroux, L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : 450-589-4284, télécopieur : 450-713-0540

Adresse de courriel : patrimoine_experts@videotron.ca

(Permis de recherche archéologique au Québec : Patrimoine Experts (07-PATR-02))

L'Assomption, février 2014

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ANNEXES	IV
LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAUX.....	VI
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	VI
ÉQUIPE DE RÉALISATION.....	IX
1. INTRODUCTION	1
1.1 Mandat et contexte des interventions	1
1.2 Localisation de la zone d'intervention et connaissances en archéologie.....	1
1.3 Contenu du rapport.....	2
1.4 Sommaire	2
2. MÉTHODOLOGIE.....	7
3. RÉSULTATS DES TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES.....	7
3.1 La route 132, secteurs 1 à 8	8
3.1.1 Le secteur 1 (ch. 0+900 au ch. 1+120; ROMTQ06-7B).....	8
3.1.2 Le secteur 2 (ch. 1+640 au ch. 1+740; ROMTQ06-7A).....	8
3.1.3 Le secteur 3 (ch. 1+830 au ch. 1+920; ROMTQ06-2A et 2B)	8
3.1.4 Le secteur 4 (ch. 1+940 au ch. 2+060; ROMTQ06-2C)	15
3.1.5 Le secteur 5 (ch. 2+540 au ch. 2+640; ROMTQ06-2C)	15
3.1.6 Le secteur 6 (ch. 2+840 au ch. 3+840; ROMTQ07-8A).....	15
3.1.7 Le secteur 7 (ch. 4+440 au ch. 4+570; ROMTQ07-8B).....	19
3.1.8 Le secteur 8 (ch. 4+760 au ch. 6+120; ROMTQ07-8C)	19
3.2 La route de la Petite Anse, secteur 9.....	19
3.2.1 Le secteur 9 (ch. 0+000 au ch. 0+050; ROMTQ07-12).....	19
3.3 Le chemin du Haut-de-la-Rivière, secteurs 10 à 15 et site CiEm-1	19
3.3.1 Le secteur 10 (ch. 0+000 au ch. 0+140; ROMTQ06-1A99 et CiEm-1-1A et 1D).....	19
3.3.2 Le secteur 11 (ch. 0+140 au ch. 0+180; ROMTQ07-10A à 10E)	35
3.3.3 Le secteur 12 (ch. 0+180 au ch. 0+500; ROMTQ07-11A).....	35
3.3.4 Le secteur 13 (ch. 2+300 au ch. 2+710; ROMTQ07-11B).....	36
3.3.4 Le secteur 14 (ch. 3+960 au ch. 4+040; ROMTQ07-11C)	36
3.3.5 Le secteur 15 (ch. 0+110; ROMTQ07-5A à 5C; CiEm-1-5A à 5C).....	36
3.4 La rue de l'Église et la place de l'Église, secteur 16 et site CiEm-1.....	37
3.4.1 Le sous-secteur 16a (ch. 0+025 à ch. 0+064; ROMTQ07-6; CiEm-1-6A à 6C et 6E).....	37

3.4.2	Le sous-secteur 16b (ch. 0+064 à ch. 0+100; ROMTQ07-9; 9A à 9F et 6D).....	38
3.4.1	Le sous-secteur 16c (place de l'Église; ROMTQ07-6).....	39
3.5	Le chemin du Sud-de-la-Rivière, secteur 17.....	39
3.5.1	Le secteur 17 (ch. 0+200 au ch. 2+701; ROMTQ06-8A1 à 8A15).....	39
3.6	Le rang de l'Éventail, secteur 18 et site CiEm-2.....	63
3.6.1	Le sous-secteur 18a (ch. 0+000 au ch. 0+150; ROMTQ06-6A et 6B).....	63
3.6.2	Le sous-secteur 18b (ch. 0+070 au ch. 0+100; ROMTQ06, CiEm-2 :1A et 1B).....	63
3.7	Le chemin de la Pointe, secteur 19.....	64
3.7.1	Le secteur 19 (ch. 0+000 au ch. 0+100; ROMTQ06-3A).....	64
3.8	La rue Casgrain, secteur 20.....	64
3.8.1	Le secteur 20 (ch. 0+000 au ch. 0+200; ROMTQ06-4A à 4D).....	64
3.9	La rue Landry, secteur 21.....	79
3.9.1	Le secteur 21 (ch. 0+000 au ch. 0+160; ROMTQ06-5A).....	79
4.	CONCLUSION.....	79
5.	RECOMMANDATIONS.....	80
	BIBLIOGRAPHIE.....	82

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Catalogue des photographies

Annexe 2 : Rapport d'analyse de la culture matérielle : CiEm-2

Annexe 3 : Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2

Annexe 4 : Rapport d'analyse de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

Annexe 5 : Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation de Rivière-Ouelle (Source : http://www.campingcaravaningmap.ca/?p-3021 , consulté en ligne le 15/01/2013)	4
Figure 2	Localisation sur une carte topographique des espaces de surveillance ou inventaires archéologiques (rouge = inventaire, vert = surveillance ponctuelle, bleu = surveillance constante) à l'intérieur de la zone d'étude ayant servi pour l'étude de potentiel. (Source : Ressources naturelles Québec 021N05-200-D201, 1998, tiré de Patrimoine Experts 2005)	5
Figure 3	Localisation sur photographies aériennes des espaces devant faire l'objet de travaux archéologiques (rouge = inventaire, vert = surveillance ponctuelle, bleu = surveillance constante) à l'intérieur de la zone d'étude ayant servi pour l'étude de potentiel. (Source : ministère de l'Énergie et des Ressources, Q80117-39-40-41, échelle 1 :15 000, 1960, tiré de Patrimoine Experts 2005)	6
Figure 4	Localisation du secteur 1 (route 132 du ch. 0+900 au ch. 1+120; ROMTQ06-7B) et du vestige 7B99 n° 6	10
Figure 5	Localisation du secteur 2 (route 132 du ch. 1+640 au ch. 1+740; ROMTQ06-7A) et du vestige 7A99 n° 5	10
Figure 6	Localisation des secteurs 3 et 4 (route 132 du ch. 1+830 au ch. 1+920; ROMTQ06-2A et 2B et ch. 1+940 au ch. 2+060; RMTQ06-2C) et des vestiges 2A100-2B100, n° 3 et 2C99, n° 3 et n° 4	11
Figure 7	Schéma stratigraphie du secteur 3, au ch. 1+880	13
Figure 8	Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 2+840 au ch. 3+200; ROMTQ07-8A)	17
Figure 9	Localisation du secteur 5 (route 132 du ch. 2+540 au ch. 2+640; ROMTQ06-2C)	17
Figure 10	Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 3+200 au ch. 3+700; ROMTQ07-8A)	18
Figure 11	Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 3+700 au ch. 3+840; ROMTQ07-8A)	18

Figure 12	Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 4+760 au ch. 5+150; ROMTQ07-8C) et du secteur 9 (route de la Petite Anse du ch. 0+000 au ch. 0+050; ROMTQ07-12)	23
Figure 13	Localisation du secteur 7 (route 132, ch. 4+440 au ch. 4+570; ROMTQ07-8B)	23
Figure 14	Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 5+140 au ch. 5+620; ROMTQ07-8C)	24
Figure 15	Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 5+640 au ch. 6+120; ROMTQ07-8C)	24
Figure 16	Localisation sur le chemin du Haut-de-la-Rivière du secteur 10 (ch. 0+000 au ch. 0+140; ROMTQ06-1A99 et CiEm-1-1A et 1D), du secteur 11 (ch. 0+140 au ch. 0+180; ROMTQ07-10A à 10E), du secteur 12 (ch. 0+180 au ch. 0+500; ROMTQ07-11A), du secteur 15 (ch. 0+110; ROMTQ07-5A à 5C; CiEm-1-5A à 5C); sur la rue de l'Église des secteurs 16a (ch. 0+025 à ch. 0+064; ROMTQ07-6; CiEm-1-6A à 6C et 6E) et 16b(ch. 0+064 à ch. 0+100; ROMTQ07-9; 9A à 9F et 6D) et sur la Place de l'Église du secteur 16c (Place de l'Église; ROMTQ07-6)	25
Figure 17	Détails de la figure 16, agrandissement des secteurs 10, 11, 12, 15, 16a, 16b et 16c et localisation des sondages	26
Figure 18	Localisation sur photo satellite des limites du site CiEm-1 et du secteur associé au site comme noyau religieux et institutionnel «site de la place du Curé-de-Francheville»	27
Figure 19	Localisation de la sous-opération 1D	28
Figure 20	Schéma stratigraphie du sondage 1D1	34
Figure 21	Schéma stratigraphie du sondage 10C, paroi sud	40
Figure 22	Localisation du secteur 13 (chemin du Haut-de-la-Rivière, tronçon du ch. 2+300 au ch. 2+500; ROMTQ07-11B)	45
Figure 23	Localisation du secteur 13 (chemin du Haut-de-la-Rivière, tronçon du ch. 2+400 au ch. 2+710; ROMTQ07-11B)	45
Figure 24	Localisation du secteur 14 (chemin du Haut-de-la-Rivière, ch. 3+960 au ch. 4+040; ROMTQ07-11C)	46
Figure 25	Schéma stratigraphie de la paroi nord de la tranchée 5A	47
Figure 26	Localisation des sous-secteurs 16a (sondages 6A à 6C et 6E), 16b (sondages 9A à 9G) et 16c	48
Figure 27	Schéma stratigraphie du sondage 6C, paroi nord	49
Figure 28	Schéma stratigraphie du sondage 9A, paroi nord	50
Figure 29	Localisation du secteur 17 (sondage 8A1) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+200 au ch. 0+230; ROMTQ06-8A1)	51

Figure 30	Localisation du secteur 17 (sondages 8A2 à 8A11) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+220 au ch. 0+545; ROMTQ06-8A2 à 8A11).....	52
Figure 31	Localisation du secteur 17 (sondages 8A10 à 8A15) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+470 au ch. 0+670; ROMTQ06-8A10 à 8A15).....	53
Figure 32	Localisation des sous-secteurs 18a (rang de l'Éventail, du ch. 0+000 au ch. 0+150; ROMTQ06-6A et 6B) et 18b (rang de l'Éventail, du ch. 0+070 au ch. 0+100; ROMTQ06 CiEm-2 1A à 1B).....	67
Figure 33	Localisation de l'aire d'inventaire et du site CiEm-2.....	69
Figure 34	Détails des éléments archéologiques dégagés sur le site CiEm-2	70
Figure 35	Localisation du secteur 19 (chemin de la Pointe, du ch. 0+000 au ch. 0+100; ROMTQ06-3A) et du vestige 3A100, n° 1.....	71
Figure 36	Localisation des secteurs 20 (rue Casgrain, du ch. 0+000 au ch. 0+200; ROMTQ06-4A à 4D) et 21 (rue Landry, du ch. 0+000 au ch. 0+160; RMTQ06-5A).....	72
Figure 37	Stratigraphie du sondage 4C, paroi nord	73

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 :	Tableau de concordance des secteurs et des sous-opérations.....	9
--------------------	---	---

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Page couverture	Coin inférieur gauche	Rang de l'Éventail, pierres plates recouvrant une canalisation en bois (1B101), site CiEm-2 (PATR06N15-095)	
	Coin supérieur droit	Route 132, tranchée le long du muret du cimetière (PATR06N15-036)	
	Coin inférieur gauche	Chemin du Haut-de-Rivière, mise au jour des vestiges 1D100, 1D101, 1D102, 1D103, 1D104 et 1D105 associés à un ancien presbytère et son annexe, site CiEm-1 (PATR06N15-020)	
	Coin inférieur droit	Route 132, excavation pour l'installation des conduites, face au n° 252 (PATR07N06-029)	
Photo 1	Tranchées (ROMTQ06-2A et 2B) réalisées le long du muret en béton du cimetière, dans la route 132 (PATR06N15-037).....	14	
Photo 2	Vue du niveau d'asphalte enfoui et du tuyau en béton dans la tranchée ROMTQ06-2A (PATR06N15-038).....	14	
Photo 3	Vue de la sépulture 1A6, vers l'est (PATR06N05-029).....	22	

Photo 4	Fin de 1A3, vers l'est (PATR06N05-094).....	22
Photo 5	Excavation en cours dans le secteur 5 (route 132, ch. 2+540), en direction nord-est (PATR06N15-127)	29
Photo 6	Lieu d'installation du poste de pompage 5 (PP5) dans le secteur 8, route 132, entre les chainages 5+670 et 5+720, en direction nord (PATR07N06-001)	29
Photo 7	Section de dynamitage de la tranchée dans le secteur 8 (ch. 5+700), en direction est (PATR 07N06-004).....	30
Photo 8	Découverte de trois sépultures lors de l'excavation de l'entrepreneur dans le secteur 10 autour du ch. 0+023 (PATR06N15-003)	30
Photo 9	Fouille du secteur du cimetière en 2007, CiEm-1, sous-opération 4A (PATR07N06-16).....	31
Photo 10	Mise au jour d'une partie de la 1 ^{ère} église de pierre dans la sous-opération 4B (PATR07N12-077).....	31
Photo 11	Sections de fondation en pierres associées au vestige n° 7 (PATR06N15-020)	32
Photo 12	Sous-opération 1D, dégagement de fondation en pierres (PATR06N15-016).....	32
Photo 13	Fondation en pierres d'une annexe associée au vestige n° 8 (PATR06N15-014)	33
Photo 14	Vue des sondages 10A à 10E (PATR07N06-185).....	33
Photo 15	Stratigraphie du sondage 10A, paroi est (PATR07N06-189).....	41
Photo 16	Stratigraphie du sondage 10C, paroi sud (PATR07N06-191).....	41
Photo 17	Stratigraphie du sondage 10E, paroi nord (PATR07N06-198).....	42
Photo 18	Pose d'une conduite à l'intersection du chemin du Haut-de-la-Rivière et de la route de la Plaine, ch 2+620, direction ouest (PATR07N06-218)	43
Photo 19	Tranchées 5B et 5A à l'emplacement du futur PP2, direction est (PATR07N06-21)	44
Photo 20	Tranchée 5C réalisé dans les limites de l'excavation prévue pour l'installation du PP2, direction sud (PATR07N06-209).....	54
Photo 21	Inventaire par sondage dans le secteur 16a et 16b, rue de l'Église ((PATR07N06-034).....	54
Photo 22	Stratigraphie du sondage 6C, paroi nord (PATR07N06-045)	55
Photo 23	Tranchée 6E réalisée dans la sous-opération 16a, vue du trottoir dallé (6E200) menant vers l'ancien presbytère, direction nord (PATR07N12-060)	56
Photo 24	Mur de fondation de la troisième église, construite en 1877, vestige 6E100, direction nord (PATR07N12-062)	56
Photo 25	Vue des deux assises en pierres de taille du mur de fondation de la 3 ^e église de 1877, direction est (PATR07N12-063).....	57

Photo 26	Ancien trottoir dallé, vue des 3 rangées de dalles de béton en stratigraphie, vestige 6E200 (PATR07N13-028).....	57
Photo 27	Vue à partir du sondage 9B, direction nord (PATR07N06-043).....	58
Photo 28	Vue du sondage 9A, présence d'un grand nombre de pierres, direction nord (PATR07N06-089).....	58
Photo 29	Stratigraphie du sondage 9A, paroi nord (PATR07N06-092).....	59
Photo 30	Stratigraphie du sondage 9C, paroi ouest (PATR07N06-050).....	60
Photo 31	Vue de la sous-opération 6D, direction sud-est (PATR07N12-051).....	61
Photo 32	Vue des sondages 10A à 10E, sur la Place de l'Église, le long du chemin du Haut-de-la-Rivière, direction est (PATR07N06-185).....	61
Photo 33	Excavation en cours dans la sous-opération 6F, sur la Place de l'Église, direction sud-ouest (PATR07N12-072).....	62
Photo 34	Installation des conduites sur le rang de l'Éventail (l'ancien chemin passait entre les deux maisons à gauche), direction nord-est (PATR06N15-126).....	65
Photo 35	Document notarié (fonds Mme Monquie Martin) montrant l'ancien chemin : <i>Plan concernant la fermeture de l'ancien chemin de l'Éventail</i> ; réalisé le 14 septembre 1995. (PATR06N15-067).....	74
Photo 36	Document notarié (fonds Mme Monquie Martin) montrant l'ancien chemin et le nouveau rang de l'Éventail; réalisé le 18 juillet 2006 (probablement en lien avec l'installation d'un pluvial vers la rivière) (PATR06N15-068).....	75
Photo 37	Découverte de pièces de bois, CiEm-2, sous-opération 1A, direction sud-ouest (PATR06N15-056).....	76
Photo 38	Dégagement des pièces de bois et des gros moellons dans la sous-opération 1A, direction ouest-sud-ouest (PATR06N15-096).....	76
Photo 39	Vue générale montrant les pièces de bois à l'avant. Ces pièces de bois se poursuivaient plus loin sous les pierres, direction est-nord-est (PATR 06N15-095).....	77
Photo 40	Pièces de bois reposant sur des pieux (sous les pierres qui sont reliées à une fondation), en plongé (PATR06N15-084).....	77
Photo 41	Vue générale du secteur 19 de la rive opposée (bord de rivière aménagé avec des remblais), direction nord-nord-ouest (PATR06N15-041).....	78

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Municipalité de Rivière-Ouelle

Roger Richard, maire

André Lacombe, directeur général

Ministère des Transports du Québec, Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Centre des services de Saint-Pascal

Jean-Claude Boucher, ingénieur, chargé de projet

Ministère des Transports du Québec

Direction générale

Direction de la programmation, des ressources et des opérations

Service de la coordination des affaires autochtones, de l'archéologie et du développement nordique

Denis Roy, archéologue, responsable de projets

Marie-Pier Desjardins, archéologue, responsable de projets

Frank Rochefort, archéologue, responsable de projet

BPR inc.

Bernard Moreau, ingénieur, directeur de projet

Claude Jobin, ingénieur, chargé de projet

Construction BML, division de Sintra inc.

Guillaume Daignault, gérant de projet 2006

Danny Morisset, gérant de projet 2007

Patrimoine Experts s.e.n.c.

Josée Villeneuve, archéologue, coordonnatrice

Surveillance, inventaire, analyse et rédaction

Dominique Lalande, archéologue, chargée de projet

Surveillance, inventaire, analyse et rédaction

Louis-Philippe Picard, archéologue, chargé de projet

Surveillance, inventaire et analyse

Caroline Arpin, bioarchéologue, assistante

Surveillance

Étienne Tashereau, bioarchéologue, assistant

Surveillance, inventaire et analyse

Vincent Lambert, archéologue, assistant

Surveillance, inventaire et analyse

Caroline Mercier, spécialiste de la culture matérielle

Analyse de la culture matérielle et rédaction annexes 2, 3, 4 et 5

Martine Sirois, archéologue

Geneviève Treyvaud, archéologue

Techniciens

Steve Blackburn, cartographe

Martine Sirois, édition

Annie Forget, édition

Mise en page, édition, dessins, plans

Manon Viau, réviseure

Révision linguistique

1. INTRODUCTION

1.1 Mandat et contexte des interventions

Dans le cadre du projet de reconstruction et de réaménagement de la route 132 et du réseau d'assainissement des eaux de la municipalité de Rivière-Ouelle, la municipalité, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, a mandaté la firme Patrimoine Experts pour effectuer une surveillance et un inventaire archéologiques lors des travaux de construction dans les zones à potentiel archéologiques déjà identifiées (Étude de potentiel archéologique. Route 132 et infrastructures municipales de la municipalité de Rivière-Ouelle; Patrimoine Experts, août 2005).

Les interventions archéologiques ont été coordonnées en fonction du calendrier de réalisation des travaux de l'entrepreneur BML pour 2006 et 2007. Un rapport d'étape a été produit après la fin des travaux de 2006 (Inventaire archéologique 2006. Reconstruction et réaménagement de la route 132, projet d'assainissement des eaux, Patrimoine Experts, mars 2007). Il présentait les résultats préliminaires de 2006 et émettait des recommandations pour la suite des travaux. Après la fin des travaux en 2007, il a été entendu de présenter une proposition en lien avec la production du rapport (budgétaire, présentation et contenu). Pour ce faire, l'analyse de la collection matérielle a d'abord été faite. Par la suite, la table des matières et une proposition budgétaire ont été présentées. L'analyse des données recueillies et la rédaction des rapports ont pu débuter après l'acceptation de la proposition par les responsables du projet.

Le rapport final des deux années d'interventions a été réalisé selon trois zones d'interventions : le cimetière, les anciens presbytères (chemin du Haut-de-la-Rivière) et le reste du territoire de la municipalité couvert par les travaux de surveillance et d'inventaire archéologiques. À la suite des découvertes réalisées lors de surveillance et d'inventaire archéologiques, les zones du cimetière et du presbytère ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Ces fouilles sont traitées dans deux autres rapports, un pour le cimetière et l'autre pour le presbytère¹. Seuls les éléments reliés aux travaux de surveillance et d'inventaire archéologiques du cimetière et du presbytère sont présentés dans le présent document. Ce sont ces mêmes éléments qui ont mené à la déclaration du site CiEm-1 et à la fouille archéologique.

1.2 Localisation de la zone d'intervention et connaissances en archéologie

La zone d'intervention se situe dans la municipalité de Rivière-Ouelle qui fait partie de la MRC de Kamouraska et de la région du Bas-Saint-Laurent (figure 1). Les zones à potentiel archéologique devant faire l'objet de surveillance ou d'inventaire s'étendaient dans les limites d'emprise des 5,7 km de travaux prévus sur la route 132; à proximité du pont qui enjambe la rivière Ouelle; sur le chemin du Sud de la rivière; sur \pm 5 km sur le chemin du Haut-de-la-Rivière en partant de sa jonction avec la route 132; une partie des rues de l'Église et Landry, du rang de l'Éventail et du chemin de la Pointe (figures 2 et 3). La rue Casgrain est venue s'ajouter après la modification du tracé des conduites (sanitaires) et des travaux d'excavation de l'entrepreneur.

¹ Patrimoine Experts : *Étude de potentiel archéologique. Route 132 et infrastructures municipales de la municipalité de Rivière-Ouelle*. Direction Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Direction générale de Québec et de l'Est, MTQ, rapport inédit, 2005, 128 p.

Les travaux archéologiques ont été réalisés selon les informations et les zones à potentiel archéologique présentées dans l'étude de potentiel archéologique réalisée en 2005 (*Étude de potentiel archéologique. Route 132 et infrastructures municipales de la municipalité de Rivière-Ouelle*; Patrimoine Experts, août 2005). Avant le début de la surveillance et de l'inventaire archéologique en 2006, aucun site archéologique n'était connu dans les limites du projet. Seules deux interventions archéologiques avaient déjà été réalisées dans la zone qui a fait l'objet de l'étude de potentiel. Un inventaire archéologique d'une partie de la rivière Ouelle a été réalisé en 1976 par l'archéologue Pierre Dumais. Lors de ces travaux, les rives en aval de la rivière et les bords de certaines terrasses marines ont été inventoriés par la réalisation de sondages manuels. Aucune découverte archéologique n'a été faite lors de ces travaux. Un deuxième inventaire archéologique a été réalisé dans les emprises du pont Gignard (anciennement le pont Rouge) sur le chemin du Sud-de-la-Rivière en 1999 par la firme Patrimoine Experts. L'emprise restreinte formée par les remblais sur lesquels étaient appuyées les assises du pont n'a pas permis la réalisation de sondages. Aucun nouveau site archéologique n'a donc été découvert.

1.3 Contenu du rapport

Ce rapport présente les résultats de la surveillance et de l'inventaire archéologique effectués pendant les mois de mai à octobre 2006 et 2007. La première partie du rapport décrit les stratégies d'intervention archéologique, suivie d'une description des interventions et des résultats. Certaines interventions se rapportent aux deux autres interventions archéologiques effectuées sur le site CiEm-1, mais sont traitées distinctement. La découverte et l'inventaire du site CiEm-2 sont également présentés dans ce rapport.

1.4 Sommaire

Les interventions archéologiques réalisées en 2006 et 2007 dans la municipalité de Rivière-Ouelle ont permis de mettre au jour plusieurs vestiges. La nature de ces découvertes varie selon les secteurs d'intervention (tableau 1). Ces vestiges ont été mis au jour lors des travaux de construction réalisés sur la route 132, dans le rang de l'Éventail, sur le chemin de la Pointe, sur le chemin du Haut-de-la-Rivière et sur la place de l'Église. Il s'agit soit d'anciennes infrastructures publiques (anciens puisards et canalisations, caisson ou ancien ponceau) ou de fondations de bâtiments, de la culture matérielle et des traces d'occupation.

La découverte de trois sépultures humaines, au cours du mois de mai 2006, dans le chemin du Haut-de-la-Rivière, près de l'intersection avec la route 132, a nécessité une importante intervention archéologique qui s'est poursuivie en 2007. Plusieurs découvertes importantes ont entraîné la désignation d'un nouveau site archéologique (CiEm-1) qui est maintenant répertorié dans la banque des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications (MCC) et qui englobe une partie du noyau institutionnel de Rivière-Ouelle. Plusieurs sépultures ont été mises au jour dans le chemin du Haut-de-la-Rivière, de même que les fondations de la première église de 1694 agrandie en 1766 et le muret d'enceinte de la propriété, ainsi que les vestiges des presbytères de 1726 et de 1771 et leur salle publique. Les fondations de l'église de 1877 ont été aussi mises au jour sur la place de l'Église. Plusieurs de ces vestiges sont associés à une culture matérielle importante qui témoigne de nombreuses activités sur le site. Toutes ces découvertes confirment l'importance du patrimoine archéologique institutionnel du cœur villageois de Rivière-Ouelle. Deux fouilles archéologiques (cimetière et presbytère) ont d'ailleurs été réalisées sur le site CiEm-1, dont les résultats sont présentés dans des rapports distincts.

La découverte dans le rang de l'Éventail, d'une ancienne fondation et d'une canalisation en bois avec plusieurs artefacts domestiques témoignant d'une occupation s'échelonnant de la seconde moitié du 18^e siècle jusqu'au dernier quart du XIX^e siècle a permis de désigner un autre site archéologique à Rivière-Ouelle (CiEm-2). Compte tenu de l'emplacement du site (milieu de la voie de circulation) et de la perturbation présumée du site, ce dernier a fait l'objet d'un inventaire archéologique plus poussé dans les jours suivant sa découverte.



Figure 1 Localisation de Rivière-Ouelle (Source : <http://www.campingcaravaningmap.ca/?p-3021>, consulté en ligne le 15/01/2013)




Figure 2 Localisation sur une carte topographique des espaces de surveillance ou inventaires archéologiques (rouge = inventaire, vert = surveillance ponctuelle, bleu = surveillance constante) à l'intérieur de la zone d'étude ayant servi pour l'étude de potentiel. (Source : Ressources naturelles Québec 021N05-200-D201, 1998, tiré de Patrimoine Experts 2005)




Figure 3 Localisation sur photographies aériennes des espaces devant faire l'objet de travaux archéologiques (rouge = inventaire, vert = surveillance ponctuelle, bleu = surveillance constante) à l'intérieur de la zone d'étude ayant servi pour l'étude de potentiel.
(Source : ministère de l'Énergie et des Ressources, Q80117-39-40-41, échelle 1 :15 000, 1960, tiré de Patrimoine Experts 2005)

2. MÉTHODOLOGIE

L'inventaire et la surveillance archéologique ont été effectués sporadiquement, en fonction de l'échéancier de l'entrepreneur, entre le 31 mai et le 6 octobre 2006 et entre le 28 mai et le 23 octobre 2007. Au total, huit personnes ont travaillé sur le terrain pendant cette période, le nombre variant selon le type et l'ampleur des travaux à réaliser.

Deux modes d'intervention archéologiques ont été utilisés, soit la surveillance constante ou ponctuelle des travaux d'excavation de l'entrepreneur, soit l'inventaire par sondages archéologiques préalablement aux travaux d'excavation. Ces interventions archéologiques ont été planifiées d'abord en fonction des recommandations émises dans l'étude de potentiel archéologique réalisée en 2005 (Patrimoine Experts, 2005) et ensuite adaptées après la première année d'intervention (2006) telle que définie dans le rapport d'étape de l'inventaire archéologique de 2006 (Patrimoine Experts; 2006).

Toutes les données découlant des diverses opérations de l'inventaire ont fait l'objet d'enregistrements. Un code temporaire (ROMTQ), suivi de l'année (ex. 06 = 2006), d'un numéro d'opération et de sous-opération a permis de diviser les zones d'interventions et d'enregistrer les données archéologiques selon le système Tikal (opération, sous-opération, lot). L'importance de certaines découvertes archéologiques a justifié la création de deux codes Borden (code d'identification de l'ISAQ), l'un pour le secteur du noyau institutionnel de Rivière-Ouelle dans le chemin du Haut-de-la-Rivière (CiEm-1), l'autre pour l'emplacement d'une ancienne habitation dans le rang de l'Éventail (CiEm-2).

Les vestiges archéologiques ont été localisés dans l'espace et en altitude par les services d'arpentage de l'entreprise BML construction. Des relevés des profils stratigraphiques ont été réalisés aux endroits où ils étaient pertinents. Il en fut de même pour l'enregistrement des données concernant les vestiges découverts. En ce qui a trait aux inventaires archéologiques avec sondages préalables, ils ont été effectués à la pelle mécanique alors que les relevés d'arpentage ont été établis par BML construction. Les artefacts recueillis ont été traités en laboratoire et ont fait l'objet d'un nettoyage et d'un inventaire sommaires.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES

La surveillance et l'inventaire archéologiques ont été réalisés en 2006 et 2007 à Rivière-Ouelle dans les zones à potentiel archéologique identifiées dans l'étude de potentiel de 2005 (Patrimoine Experts 2005) qui allaient être touchées par les excavations de l'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux de reconstruction et de réaménagement de la route 132 et d'assainissement des eaux de la municipalité. Pendant les travaux de terrain, un code temporaire a été utilisé pour l'enregistrement des données. Par la suite, chaque tronçon qui a fait l'objet de travaux archéologiques a été identifié par secteur d'intervention pour se conformer à la présentation standard des interventions réalisées pour le MTQ. C'est ainsi que 21 secteurs d'intervention ont fait l'objet d'une surveillance ou d'un inventaire archéologiques, 12 en 2006 et 11 en 2007 (tableau 1). Les résultats des travaux archéologiques sont présentés par secteur selon les ensembles routiers : la route 132, la route de la Petite Anse, le chemin du Haut-de-la-Rivière, la rue de l'Église, le chemin du Sud-de-la-Rivière, le rang de l'Éventail, le chemin de la Pointe, la rue Casgrain et la rue Landry.

3.1 La route 132, secteurs 1 à 8

Les travaux sur la route 132 se sont étendus dans huit secteurs répartis entre le ch. 0+900 et le ch. 6+120 (figures 4 à 15). Ces secteurs correspondaient à des zones à potentiel archéologique qui ont fait l'objet d'une surveillance archéologique constante pendant les travaux d'excavation de l'entrepreneur.

3.1.1 Le secteur 1 (ch. 0+900 au ch. 1+120, ROMTQ06-7B)

Ce tronçon de la route 132 au sud du pont a fait l'objet d'une surveillance constante (figure 4). Il correspondait aux zones A8 et A9 de l'étude de potentiel archéologique, identifiées pour leur potentiel archéologique amérindien. La surveillance de la sous-opération 7B99 n'a pas révélé de traces d'occupation amérindienne, mais plutôt des traces d'aménagements reliés à la construction de la route 132. Vis-à-vis du chaînage 1+045, les travaux d'excavation ont mis au jour, dans la paroi nord, un caisson en bois dans une couche d'argile. Sept poutres en bois superposées, de 1,70 m de longueur sur 2,50 m de hauteur, à l'altitude 5,25 m (NMM), se terminant par deux poutres verticales à chacune des extrémités, formaient un ouvrage ressemblant à un ancien ponceau. Le dégagement partiel de cet ouvrage (vestige n° 6)² n'a pu confirmer cette hypothèse.

3.1.2 Le secteur 2 (ch. 1+640 au ch. 1+740; ROMTQ06-7A)

La surveillance constante de ce tronçon de la route 132 située au sud du pont, près du rang de l'Éventail (figure 5) et correspondant à la zone à potentiel A7 n'a révélé que des traces d'anciennes infrastructures publiques. C'est ainsi qu'au ch. 1+670, les travaux d'excavation ont mis au jour, dans la paroi est, l'ancien caisson en bois d'un puisard (4,62 m (NMM) d'élévation) ainsi qu'une canalisation en béton pour les eaux usées (7A99, vestige n° 5) à 4,17 m d'élévation (NMM). Ce tuyau a été dégagé sur une longueur de 1,60 m. La stratigraphie dans ce secteur correspond à une série de remblais associés aux travaux d'aménagement de la route 132. Sous la surface pavée, une couche de sable brun pâle pouvait être observée, suivie d'un sable brun avec des cailloutis, d'un autre niveau de sable brun et de l'argile remaniée, suivie d'un sable brun entourant l'ancien vestige associé à l'écoulement des eaux usées.

3.1.3 Le secteur 3 (ch. 1+830 au ch. 1+920; ROMTQ06-2A et 2B)

Ce tronçon correspond à la zone à potentiel archéologique A6. La proximité du cimetière de Rivière-Ouelle, le long de la route 132, a nécessité une attention particulière. Deux tranchées (ROMTQ-2A et 2B) ont été réalisées à partir de l'intersection de la route 132 et du chemin du Haut-de-la-Rivière. La tranchée dans l'axe de la route 132, réalisée le long du muret en béton du cimetière (ROMTQ-2A100 et 2B100, vestige n° 3) en direction nord, devait permettre de vérifier la présence ou non d'anciennes sépultures dans l'emprise de la route (figure 6 et photo 1). Aucune trace de sépulture n'a été mise au jour dans cette tranchée de ± 45 m de longueur par 2,20 m de largeur et d'une profondeur de ± 2,00 m. Le dégagement du muret en béton jusqu'à sa semelle, à 1,90 m de la surface du muret et de sa tranchée de construction a permis d'atteindre le sol naturel, composé d'argile grise contenant des coquillages. Un ancien niveau d'asphalte et une série de remblais ont été identifiés dans la paroi sud à 1,50 m de la surface du muret.

² Les numéros de vestiges identifiés par n°, correspondent au numéro retenu lors de l'enregistrement de terrain et correspondent par le fait même au numéro présent dans les carnets de terrain.

Tableau 1 : Tableau de concordance des secteurs et des sous-opérations

SECTEUR (MTQ)	Sous-opération rapport/plan	Identification sous-opération	Localisation	Zone à potentiel	Type d'intervention	Site	Vestiges	no vestiges
1	2006 - 01	ROMTQ06-7B	Route 132 (du km 0+900 au km 1+120)	A8-A9	Surveillance constante	---	Caisson-poutres en bois	7B99 no. 6
2	2006 - 02	ROMTQ06-7A	Route 132 (du km 1+640 au km 1+740)	A7	Surveillance constante	---	Puisard et canalisation	7A99 no. 5
3	2006 - 03	ROMTQ06-2A à 2B	Route 132 (du km 1+830 au km 1+920)	A6	Surveillance constante	---	Muret en béton du cimetière	2A100-2B100 no. 3
4	2006 - 04	ROMTQ06-2C	Route 132 (du km 1+940 au km 2+060)	E4	Surveillance constante	---	Fondation en pierre et brique Muret en béton	2C99 no. 4 2C99 no. 2
5	2006 - 05		Route 132 (du km 2+540 au km 2+640)	E6-A10	Surveillance constante	---		
6	2007 - 01	ROMTQ07-8A	Route 132 (du km 2+840 au km 3+840)	A10	Surveillance ponctuelle	---		
7	2007 - 02	ROMTQ07-8B	Route 132 (du km 4+400 au km 4+570)	E10-E11-E12	Surveillance constante	---		
8	2007 - 03	ROMTQ07-8C	Route 132 (du km 4+760 au km 6+120)	A11	Surveillance ponctuelle	---		
9	2007 - 04	ROMTQ07-12	Route de la Petite Anse (du km 0+000 au km 0+050)	A11	Surveillance constante	---		
10	2006-06	ROMTQ06-1; 1A et 1D	Chemin du Haut-de-la-Rivière (du km 0+000 au km 0+140)	E1-A6	Inventaire		Sépultures ou concentrations d'ossements, presbytère et salle communautaire	1A1 à 1A3 / 1D100 à 1D102
11	2007-10	ROMTQ07-10 et 10A à 10E	Chemin du Haut-de-la-Rivière (du km 0+140 au km 0+180)	E1	Inventaire	---		
12	2006-2007	ROMTQ07-11A	Chemin du Haut-de-la-Rivière (du km 0+180 au km 0+500)	A6	Surveillance ponctuelle	CiEm-1		
13	2007 - 07	ROMTQ07-11B	Chemin du Haut-de-la-Rivière (du km 2+300 au km 2+710)	A5	Surveillance constante	---		
14	2007 - 08	ROMTQ07-11C	Chemin du Haut-de-la-Rivière (du km 3+960 au km 4+040)	E14	Surveillance constante	---		
15	2007 - 09	CiEm-1 5A-5C	Chemin du Haut-de-la-Rivière (PP2 au km 0+110)	E1	Inventaire et surveillance	CiEm-1	Presbytère et salle communautaire	
16a	2007 - 11	CiEm-1 6A-6C et 6E	Rue de l'Église (du km 0+025 au km 0+080)	E1	Inventaire	---	Mur de fondation de la 3 ^e église (1877) / trottoirs dallés	6E100 / 6E200 et 6E200a
16b		ROMTQ07-9A-9F	Rue de l'Église (du km 0+064 au km 0+100)	E1	Inventaire	---		
16c		ROMTQ07-6	Place de l'Église			Surveillance constante		
17	2006 - 08	ROMTQ06-8A1 à 8A15	Chemin du Sud-de-la-Rivière (zone de servitude du km 0+200 à 0+670)	A9	Inventaire	---		
18a	2006 - 09	ROMTQ06-6A à 6B	Rang de l'Éventail (du km 0+000 au km 0+150)	A7	Surveillance constante			
18b		ROMTQ06 CiEm-2 1A à 1B	Rang de l'Éventail (du km 0+070 au km 0+100)	E2	Surveillance constante	CiEm-2	Fondation et canalisation	1A100 no. 1 1B101 no. 2
19	2006 - 10	ROMTQ06-3A	Chemin de la Pointe (du km 0+000 au km 0+100)	A6	Surveillance constante	---	Puisard en béton et bois	3A100 no. 1
20	2006 - 11	ROMTQ06-4A à 4D	Rue Casgrain (du km 0+000 au km 0+200)	hors zone	Inventaire	---		
21	2006 - 12	ROMTQ06-5A	Rue Landry (du km 0+000 au km 0+160)	A10	Surveillance ponctuelle	---		




Figure 4 Localisation du secteur 1 (route 132 du ch. 0+900 au ch. 1+120; ROMTQ06-7B) et du vestige 7B99 n° 6




Figure 5 Localisation du secteur 2 (route 132 du ch. 1+640 au ch. 1+740; ROMTQ06-7A) et du vestige 7A99 n° 5




Figure 6 Localisation des secteurs 3 et 4 (route 132 du ch. 1+830 au ch. 1+920; ROMTQ06-2A et 2B et ch. 1+940 au ch. 2+060; RMTQ06-2C) et des vestiges 2A100-2B100, n° 3 et 2C99, n° 3 et n° 4




Figure 7 Schéma stratigraphie du secteur 3, au ch. 1+880



Photo 1 Tranchées (ROMTQ06-2A et 2B) réalisées le long du muret en béton du cimetière, dans la route 132 (PATR06N15-037)



Photo 2 Vue du niveau d'asphalte enfoui et du tuyau en béton dans la tranchée ROMTQ06-2A (PATR06N15-038)

De façon générale, sous l'asphalte actuel, on découvre un remblai de sable et de gravier, un autre niveau d'asphalte suivi d'un niveau de sable fin brun rouille, d'une couche d'argile beige foncé, d'un remblai de pierres et d'une ancienne canalisation (figure 7). Près de l'intersection avec le chemin du Haut-de-la-Rivière, des indices du remblayage de l'ancien ruisseau du cimetière ont été repérés grâce à la présence d'un important remblai et d'une canalisation d'aqueduc s'imbriquant dans un tuyau dans la route 132 (photo 2). La surveillance archéologique des tranchées 2A et 2B s'est terminée au ch. 1+905 à la limite du cimetière.

3.1.4 Le secteur 4 (ch. 1+940 au ch. 2+060; ROMTQ06-2C)

Ce tronçon de la route 132 (figure 6) est compris dans la zone à potentiel E4. Vis-à-vis le ch.1+960 et face au numéro 138, un ancien solage en béton a été identifié dans la paroi sud de l'excavation. Celui-ci mesurait 1,50 m de longueur et 0,30 m de hauteur et était situé à 0,70 m de la surface, soit à 6,07 m d'altitude (NMM), et à une distance de 1,02 m des marches de cette maison (ROMTQ. 2C99 vestige n° 2). Aucune autre dimension, telle que la largeur, n'a pu être prise, le vestige n'étant visible qu'en paroi.

Du côté nord de la route, au ch. 2+055, soit vis-à-vis le numéro 139, une structure en pierre et en brique n'a été dégagée que très partiellement sous le trottoir, sur 1,21 m de longueur (ROMTQ-2C99, vestige n° 4) (figure 6). Celle-ci est composée de trois assises en pierre et de deux en brique, liées avec du mortier sur une hauteur de 0,44 m. Le tout semble affaissé et déstructuré. Il devait s'agir d'une ancienne fondation d'un bâtiment. Elle semblait se prolonger vers le nord.

Plusieurs aménagements reliés à la réfection de la route ont aussi été repérés dans ce tronçon. Au ch. 1+959, entre les numéros 131 et 139, le remblayage d'un ancien tuyau a été observé dans la paroi nord de l'excavation; sous une dalle de béton, un amas de pierres remplissait un emplacement de 0,80 m de hauteur sur 0,73 m de largeur qui pourrait correspondre à un ancien drain ou tuyau. Au ch. 2+010 m, sous l'asphalte, à 0,30 m de profondeur, une ancienne chaîne de trottoir a été observée. À plusieurs endroits, des planches en bois, provenant probablement d'un ancien trottoir en bois, ont aussi été identifiées.

Sous l'asphalte, la stratigraphie observée était généralement composée de pierre concassée sur un sable brun compact devenant plus pâle en profondeur et contenant du cailloutis, le tout reposant sur une argile grise. En bordure de la route, sous le gazon on trouvait du sable roux sur un sable brun argileux avec à sa base un cailloutis compact sur un sable brun devenant caillouteux reposant sur une argile brune sur un sable brun caillouteux.

3.1.5 Le secteur 5 (ch. 2+540 au ch. 2+640; ROMTQ06-2C)

Le tronçon du ch. 2+540 au ch. 2+640 de la route 132 (figure 8 et photo 5) correspond à la zone à potentiel archéologique amérindien A10 et euroquébécois E6. La surveillance archéologique constante de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques, ni d'éléments ou d'infrastructures municipales anciennes.

3.1.6 Le secteur 6 (ch. 2+840 au ch. 3+840; ROMTQ07-8A)

Le tronçon du ch. 2+840 au ch. 3+840 (figures 9 à 11) correspond à la zone à potentiel archéologique amérindien A10. Une surveillance ponctuelle de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques, ni d'éléments ou d'infrastructures municipales anciennes.




Figure 9 Localisation du secteur 5 (route 132 du ch. 2+540 au ch. 2+640; ROMTQ06-2C)




Figure 8 Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 2+840 au ch. 3+200; ROMTQ07-8A)




Figure 10 Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 3+200 au ch. 3+700; ROMTQ07-8A)




Figure 11 Localisation du secteur 6 (route 132, tronçon du ch. 3+700 au ch. 3+840; ROMTQ07-8A)

3.1.7 Le secteur 7 (ch. 4+440 au ch. 4+570; ROMTQ07-8B)

Le tronçon du kilomètre 4+440 au km 4+570 (figure 12) correspond aux zones à potentiel archéologique euroquébécois E-10, E-11, E-12. Une surveillance constante de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques, ni d'éléments ou d'infrastructures municipales anciennes.

3.1.8 Le secteur 8 (ch. 4+760 au ch. 6+120; ROMTQ07-8C)

Ce tronçon de la route 132, du ch. 4+760 au ch. 6+120 (figures 13 à 15), correspond à la zone à potentiel archéologique amérindien A11. La surveillance ponctuelle de ce tronçon n'a pas permis de découvrir des vestiges archéologiques, ni d'éléments ou d'infrastructures municipales anciennes.

L'excavation à l'emplacement prévu pour l'installation du poste de pompage 5 (PP5) entre le ch. 5+670 et le ch. 5+720 (photo 6) indique qu'il y a eu du remplissage à cet endroit. Nous avons observé sous l'asphalte, une couche de concassé, du sable rouge-orangé suivi de pierres et du roc en place. Ailleurs, le roc affleure presque en surface autour du ch. 5+750, nécessitant des travaux de dynamitage pour les travaux d'excavation (photo 7).

3.2 La route de la Petite Anse, secteur 9

Les travaux sur la route de la Petite Anse se sont étendus dans un seul secteur réparti entre le ch. 0+000 au ch. 0+050. Ce secteur correspondait à l'intersection entre la route de la Petite Anse et la route 132. Elle a fait l'objet d'une surveillance archéologique constante pendant les travaux d'excavation de l'entrepreneur.

3.2.1 Le secteur 9 (ch. 0+000 au ch. 0+050; ROMTQ07-12)

Le tronçon de la route de la Petite Anse du ch. 0+000 au ch. 0+050 (figure 13) se trouvait dans les limites de la zone à potentiel archéologique amérindien A11. La surveillance constante de cette section n'a pas permis de découvrir des vestiges archéologiques, ni d'éléments ou d'infrastructures municipales anciennes.

3.3 Le chemin du Haut-de-la-Rivière, secteurs 10 à 15 et site CiEm-1

3.3.1 Le secteur 10 (ch. 0+000 au ch. 0+140; ROMTQ06-1A99 et CiEm-1-1A et 1D)

L'intervention archéologique sur ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière (figures 16 et 17) a été réalisée en plusieurs phases. En mai 2006, la surveillance des travaux d'excavation à l'intersection de la route 132 et du chemin du Haut-de-la-Rivière avait permis d'identifier la présence de trois sépultures partielles orientées nord-sud dans la tranchée des travaux autour du chaînage 0+023 entre 4,02 m et 3,16 m d'altitude (NMM) (photo 8). Les travaux de l'entrepreneur ont été immédiatement arrêtés par la bioarchéologue qui surveillait l'excavation. Ils ont repris dans cette partie du secteur après la vérification qu'aucune sépulture n'était présente dans la zone d'installation des diverses conduites.

Compte tenu de la présence de sépultures à proximité du muret du cimetière au ch. 0+023 et la possibilité que d'autres sépultures soit présentes dans le reste du chemin vers l'est, il a été décidé de reporter les travaux de l'entrepreneur dans ce secteur pour permettre au bioarchéologue et aux archéologues de procéder à la fouille des sépultures et de prélever le

contenu artefactuel. La partie excavée lors des premiers coups de pelle mécanique a été identifiée par la sous-opération 1A. La découverte de ces sépultures a suscité la création d'un nouveau site archéologique, CiEm-1, qui englobera tout le noyau religieux et institutionnel de la municipalité de Rivière-Ouelle (figure 18).

La découverte des trois sépultures laissait présager que des découvertes semblables pouvaient être faites lors de la poursuite des travaux d'excavation. Il a donc été décidé que la tranchée serait reprise du ch. 0+000 en allant vers l'est sous la supervision d'un bioarchéologue. C'est ainsi qu'en septembre 2006, une tranchée a été pratiquée le long du muret ceinturant le cimetière. Le dégagement a été réalisé à la pelle mécanique jusqu'au niveau des premières sépultures retrouvées en mai. Cette tranchée a été réalisée par étapes. Elle a d'abord reçu le numéro de sous-opération 1A, puis 1B et 1C par la suite en continu du ch. 0+000 jusqu'au ch. 0+043. Tous les ossements et autres vestiges ont été recueillis lors de cette deuxième intervention. Une excavation à la pelle mécanique a été pratiquée sous les niveaux des sépultures en vue de vérifier la présence ou non d'autres sépultures. Cette opération n'a pas permis de constater la présence d'autres sépultures sous le premier niveau découvert en mai 2006. L'intervention archéologique de 2006 s'est terminée le 6 octobre en raison de l'arrêt des travaux de l'entrepreneur pour le reste de l'année. Il était prévu à ce moment-là, que les travaux reprennent au printemps 2007 afin de poursuivre l'excavation jusqu'à la limite des sépultures ou des éléments archéologiques.

Les travaux ont donc repris en mai 2007 à partir du ch. 0+043 avec l'excavation des sous-opérations 4A à 4C (photo 9). L'intervention archéologique dirigée par un bioarchéologue a permis la découverte d'amas d'ossements et d'une sépulture. Mais elle a surtout permis la mise au jour d'une partie de la première église de pierre de Rivière-Ouelle (photo 10). La présence de celle-ci au niveau du cimetière était connue, mais on ignorait que ses murs étaient présents à peu de profondeur sous la chaussée. C'est ainsi qu'une partie du mur avant, du mur sud et du transept sud ont été dégagés. Une partie de muret de pierre associé à la limite du terrain de l'église a également été retrouvée. La tranchée s'est étendue jusqu'au ch. 0+080, à l'entrée du cimetière.

Les résultats de ces interventions archéologiques sont présentés dans un rapport spécifique : *Inventaire et fouilles archéologiques du site CiEm-1 : secteur cimetière. Patrimoine Experts, 2014.*

La présence des sépultures (photos 3 et 4) sous le chemin du Haut-de-la-Rivière est venue modifier la poursuite des travaux de l'entrepreneur. L'installation d'un poste de pompage (PP2) était prévue un peu à l'est du cimetière, au bord du chemin, autour du ch. 0+100, de même qu'un forage directionnel pour relier les conduites au nord et au sud de la rivière en passant sous celle-ci. Le projet d'excavation du poste de pompage PP2 et du forage directionnel, dans le chemin du Haut-de-la-Rivière, vis-à-vis de l'ancien presbytère, a nécessité des sondages exploratoires (sous-opération 1D, CiEm-1) en 2006 figure 19 et photo 11). Ce secteur possède un fort potentiel archéologique puisqu'il se trouve dans le noyau religieux et institutionnel ancien du village. Les sondages ont été pratiqués en face du bâtiment portant le numéro 100 et qui correspond en fait au cinquième presbytère (1881-1882). Ce bâtiment est classé par le ministère de la Culture et des Communications. La première excavation, effectuée à la pelle mécanique, a révélé des vestiges archéologiques en place, à 6,07 m d'altitude (NMM), presque sous la couche d'asphalte de surface.

C'est ainsi, qu'entre les chaînages 0+110 et 0+129, les fondations en maçonnerie de pierres taillées d'un bâtiment ont été dégagées, dont les trois murs principaux de sa partie est (vestige n° 7) et les murs d'une petite annexe (vestige n° 8),

située au coin nord-est du bâtiment (photos 12 et 13). Le mur sud de la façade a été dégagé sur 9,13 m de long (CiEm-1-1D100) par 0,55 m de large. Le coin sud-est et le mur est ont été dégagés (CiEm-1-1D101) sur une longueur de 10,02 m. Ceux-ci forment le coin nord-est avec le mur sud (CiEm-1-1D102) dégagé sur 4,20 m de long (figure 19).

Afin de connaître la profondeur de la fondation, un sondage a été pratiqué le long de la paroi nord du mur sud (1D100). Le sondage 1D1 a permis de dégager le mur à cet endroit sur près d'un mètre de hauteur jusqu'à sa base et d'observer un empattement à 0,28 m de la surface du mur. Le profil stratigraphique de la paroi ouest du sondage révèle des sols archéologiques en place. Sous la couche d'asphalte et le concassé (0,17 m d'épaisseur), on découvre un remblai de sable roux (0,36 m), un sable brun compact avec cailloutis, résultant probablement d'un ancien niveau de circulation (0,08 m), un limon argileux brun avec fragments de charbon de bois et une mince ligne de mortier (sol d'occupation et traces de la construction du bâtiment, 0,11 m) et deux niveaux d'argile (0,50 m), le plus profond de couleur gris-bleu plus pur (figure 20).

La petite annexe au coin nord-est du bâtiment est composée de trois murs (1D103 au nord, 1D105 au sud et 1D104 à l'est). Les murs nord et sud viennent s'appuyer sur le mur est du bâtiment (1D101). Cette petite annexe a été construite en pierres des champs disposées à tout venant sur une à deux assises soit directement sur la terre ou sur un bourrelet de pierres et de terre servant à former probablement un petit vide sanitaire. Le mur est a été construit pour former une cavité en son centre, probablement pour le drainage. Un autre sondage de 3 m sur 3,50 m a été pratiqué à l'est de l'annexe afin de vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques et de permettre à l'entrepreneur de pratiquer un forage directionnel. Aucun vestige archéologique n'a été retrouvé, mais la stratigraphie de la paroi nord dévoile les mêmes sols archéologiques en place que ceux du sondage 1D.

Le dégagement en surface des fondations du bâtiment principal a mis au jour des témoins d'une occupation ancienne. Plusieurs artefacts tels que des clous forgés, de la faïence, des clous découpés, de la quincaillerie d'architecture, de la terre cuite commune, des ossements d'animaux, de la vitre, des tuyaux de pipe et du verre à bouteille ont été recueillis. Ils démontrent l'ancienneté de l'occupation pouvant remonter au 18^e siècle. De plus, la présence de deux pièces de monnaie, dont un *Half Penny Token* de 1812, confirme que le bâtiment a été construit avant cette date. D'après les données historiques, le troisième presbytère aurait été érigé en 1771. Il mesurait 60 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur. La largeur du presbytère de 1771 correspond à celle des vestiges archéologiques retrouvés.

À la suite de ces découvertes importantes, une autre intervention archéologique a été planifiée pour 2007, laquelle servira à poursuivre les travaux de dégagement des fondations et à pratiquer une fouille archéologique qui servira à identifier le secteur presbytère du site CiEm-1. L'intervention archéologique a été réalisée en mai 2007, en même temps que celle du cimetière.

Les résultats de ces interventions archéologiques sont présentés dans un rapport spécifique : *Inventaire et fouilles archéologiques du site CiEm-1 : secteur presbytère. Patrimoine Experts, 2013.*

Lors de la reprise des travaux d'excavation de l'entrepreneur sur ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière, une surveillance constante a été exercée. Aucun autre élément archéologique n'y a été identifié.




Photo 3 Vue de la sépulture 1A6, vers l'est (PATR06N05-029)



Photo 4 Fin de 1A3, vers l'est (PATR06N05-094)




Figure 13 Localisation du secteur 7 (route 132, ch. 4+440 au ch. 4+570; ROMTQ07-8B)




Figure 12 Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 4+760 au ch. 5+150; ROMTQ07-8C) et du secteur 9 (route de la Petite Anse du ch. 0+000 au ch. 0+050; ROMTQ07-12)




Figure 14 Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 5+140 au ch. 5+620; ROMTQ07-8C)




Figure 15 Localisation du secteur 8 (route 132, tronçon du ch. 5+640 au ch. 6+120; ROMTQ07-8C)




Figure 16 Localisation sur le chemin du Haut-de-la-Rivière du secteur 10 (ch. 0+000 au ch. 0+140; ROMTQ06-1A99 et CiEm-1-1A et 1D), du secteur 11 (ch. 0+140 au ch. 0+180; ROMTQ07-10A à 10E), du secteur 12 (ch. 0+180 au ch. 0+500; ROMTQ07-11A), du secteur 15 (ch. 0+110; ROMTQ07-5A à 5C; CiEm-1-5A à 5C); sur la rue de l'Église des secteurs 16a (ch. 0+025 à ch. 0+064; ROMTQ07-6; CiEm-1-6A à 6C et 6E) et 16b (ch. 0+064 à ch. 0+100; ROMTQ07-9; 9A à 9F et 6D) et sur la Place de l'Église du secteur 16c (Place de l'Église; ROMTQ07-6)




Figure 17 Détails de la figure 16, agrandissement des secteurs 10, 11, 12, 15, 16a, 16b et 16c et localisation des sondages




Figure 18 Localisation sur photo satellite des limites du site CiEm-1 et du secteur associé au site comme noyau religieux et institutionnel «site de la place du Curé-de-Francheville»




Figure 19 Localisation de la sous-opération 1D



Photo 5 Excavation en cours dans le secteur 5 (route 132, ch. 2+540), en direction nord-est (PATR06N15-127)



Photo 6 Lieu d'installation du poste de pompage 5 (PP5) dans le secteur 8, route 132, entre les chainages 5+670 et 5+720, en direction nord (PATR07N06-001)



Photo 7 Section de dynamitage de la tranchée dans le secteur 8 (ch. 5+700), en direction est (PATR 07N06-004)



Photo 8 Découverte de trois sépultures lors de l'excavation de l'entrepreneur dans le secteur 10 autour du ch. 0+023 (PATR06N15-003)



Photo 9 Fouille du secteur du cimetière en 2007, CiEm-1, sous-opération 4A (PATR07N06-16)



Photo 10 Mise au jour d'une partie de la 1^{ère} église de pierre dans la sous-opération 4B (PATR07N12-077)



Photo 12 Sous-opération 1D, dégagement de fondation en pierres (PATR06N15-016)



Photo 11 Sections de fondation en pierres associées au vestige n° 7 (PATR06N15-020)



Photo 13 Fondation en pierres d'une annexe associée au vestige n° 8 (PATR06N15-014)



Photo 14 Vue des sondages 10A à 10E (PATR07N06-185)




Figure 20 Schéma stratigraphie du sondage 1D1

3.3.2 Le secteur 11 (ch. 0+140 au ch. 0+180; ROMTQ07-10A à 10E)

Compte tenu des découvertes archéologiques réalisées sous la chaussée élargie du chemin du Haut-de-la-Rivière à l'intersection avec la rue de l'Église, il a été entendu que la partie sud de la place de l'Église ferait l'objet d'un inventaire archéologique par sondage mécanique en vue d'orienter les travaux d'excavation de l'entrepreneur advenant une découverte archéologique. Un inventaire par sondage archéologique a donc été réalisé sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, à l'est des vestiges de l'ancien presbytère, dans le secteur associé au site CiEm-1. Cinq sondages archéologiques (10A, 10B, 10C, 10D, 10E) de ± 1 m sur 3 m et distants de 10 m ont été réalisés à la pelle mécanique (figures 16 et 17 et photo 14).

Les sondages 10A et 10B de 1,20 m sur 3,40 m présentent la déposition de sols suivante : sous l'asphalte, un sable brun avec gravier est identifié au lit de pose de l'aire de circulation actuelle suivi d'une mince couche de limon argileux brun. Ce sol est suivi d'une couche de sable brun rouille avec des cailloutis. Un autre sable de remplissage recouvre une couche de limon argileux brun foncé et de sable avec quelques artefacts. Ce sol d'occupation repose sur l'argile, le niveau naturel (photo 15).

Le sondage 10C de 0,96 m de largeur sur 3,10 m de longueur présente une stratigraphie différente : sous l'asphalte actuel et son lit de pose composé de sable brun et de cailloutis, on trouve un niveau de cailloux puis une succession de niveaux de sable. On a identifié du sable brun rougeâtre, du sable rouille avec du gravier puis du sable brun rougeâtre avec des cailloux. En dessous, une mince couche de sable gris grossier repose sur un limon sableux brun-gris suivi d'un sable beige puis d'un limon argileux brun grisâtre. Au fond du sondage, de l'argile brune a été observée (figure 21 et photo 16).

Le sondage 10D de 0,90 m de largeur sur 3,20 m de longueur indique que des réaménagements ont été effectués dans ce secteur. En effet on a observé deux niveaux d'asphalte avec leur lit de pose composé de sable et de gravier, suivi d'une argile limoneuse grise avec du sable. Par la suite on a retrouvé deux niveaux de sable avec du gravier : l'un de couleur rouge et l'autre brune. Deux niveaux d'argile ont été observés au fond du sondage, l'un de couleur grise l'autre tirant sur le bleu en profondeur.

Enfin, le sondage 10E, de 1,12 m de largeur sur 3,07 m de longueur, révèle une stratigraphie différente. Sous la couche d'asphalte et son lit de pose en cailloux, on a observé un sable roux et des cailloutis, une couche de mortier suivie d'un limon brun grisâtre reposant sur de l'argile brune (photo 17). Ce sondage montre des traces de construction ou de démolition d'un bâtiment à proximité ainsi qu'un niveau d'occupation remarqué dans les sondages 10A et 10B. Ces traces pourraient être associées à des bâtiments que l'on retrouvait dans ce secteur, soit l'ancienne école.

Aucun nouvel élément pouvant être associé au site CiEm-1 n'a été trouvé lors de l'inventaire par sondage mécanique de cette partie du secteur 11. De plus, lors de la reprise des travaux d'excavation de l'entrepreneur sur ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière, une surveillance constante a été assurée. Aucun autre élément archéologique n'y a été identifié.

3.3.3 Le secteur 12 (ch. 0+180 au ch. 0+500; ROMTQ07-11A)

Ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière (figure 16) correspond à la zone à potentiel archéologique amérindien A6. La surveillance archéologique constante de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.

3.3.4 Le secteur 13 (ch. 2+300 au ch. 2+710; ROMTQ07-11B)

Ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière (figures 22 et 23 et photo 18) correspond à la zone à potentiel archéologique amérindien A5. La surveillance archéologique constante de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.

3.3.4 Le secteur 14 (ch. 3+960 au ch. 4+040; ROMTQ07-11C)

Ce tronçon du chemin du Haut-de-la-Rivière correspond à la zone à potentiel archéologique euroquébécois E14. La surveillance archéologique constante de ce tronçon (figure 24) où devait être installé un poste de pompage (PP3) n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.

3.3.5 Le secteur 15 (ch. 0+110; ROMTQ07-5A à 5C; CiEm-1-5A à 5C)

Puisque l'emplacement initial du poste de pompage 2 (PP2) était situé au même endroit que les vestiges de l'ancien presbytère, un autre emplacement au nord-ouest a été choisi afin de minimiser l'impact sur les ressources archéologiques. Deux tranchées (5A et 5B) ont été réalisées afin de vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques à l'emplacement du futur PP2 (figures 16 et 17 et photo 19).

La tranchée 5A orientée nord-sud mesure 9,70 m de long sur 1,25 m de large et est perpendiculaire à 5B, le tout formant une croix. D'une profondeur maximale de 1,22 m, cette tranchée n'a pas révélé de vestiges archéologiques. La stratigraphie de la paroi nord révèle cependant des traces d'occupation relatives aux activités qui se sont déroulées dans le secteur (figure 25). Sous la couche de surface gazonnée, on retrouve un limon argileux brun foncé avec des éclats de pierre calcaire et des cailloutis, suivi d'un limon argileux brun grisâtre avec des cailloutis, des fragments de schiste et du charbon de bois. Un limon argileux brun foncé avec des cailloutis constitue le dernier niveau avant le sol naturel composé d'argile brune tirant sur le vert en profondeur et portant des traces d'oxydation. Le limon argileux correspondrait au niveau d'occupation le plus ancien. Des traces de mortier et de pierre ont été observées dans le même type de sol dans la paroi ouest indiquant les débris d'une construction relative probablement au bâtiment du presbytère juste au sud.

La seconde tranchée 5B orientée est-ouest mesure 14,40 m de long sur 1,25 m de large. On y retrouve le même type de profil stratigraphique que celui de la tranchée 5A. Du crépi et du mortier ont été observés dans le sol associé au limon argileux brun foncé.

Après la découverte et le dégagement d'une partie d'un transept de la première église de pierre, la nouvelle position du PP2 risquait d'avoir une incidence sur la destruction éventuelle d'éléments architecturaux. Afin de vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques dans les limites de l'excavation nécessaire à l'installation du PP2, un sondage supplémentaire a été réalisé (photo 20). Situé directement à l'est de l'entrée du cimetière, le sondage 5C était contigu à la tranchée 5B. Ce sondage mesurait 5,60 m du nord au sud dans sa partie la plus longue (est) et 1,90 m dans sa partie la plus courte (ouest). D'est en ouest, il mesurait 2,84 m à sa jonction (sud) avec la tranchée 5B et 1,55 m près du bosquet longeant l'entrée du cimetière (nord). Le sondage devait également fournir un complément d'information sur deux éléments de maçonnerie qui ont été découverts lors de l'intervention archéologique sur la section abandonnée du cimetière se trouvant sous la chaussée. La seule information révélée par ce sondage : un niveau de pierres désorganisées qui pourrait être associé à l'ancienne église. Comme ce sondage a été réalisé pour permettre de trouver des éléments reliés à

l'ancienne église, sa description et son analyse sont présentées dans le rapport spécifique sur la fouille du secteur du cimetière.

3.4 La rue de l'Église et la place de l'Église, secteur 16 et site CiEm-1

Le secteur 16 couvre une grande partie de la rue de l'Église du ch. 0+025 au ch. 0+100. Afin de tenir compte des limites connues du site CiEm-1 et du mode d'intervention utilisé sur le terrain, le secteur 16 a été divisé en trois sous-secteurs (figures 16, 17 et 26). Il a d'abord fait l'objet d'un inventaire archéologique par tranchée mécanique des chaînages 0+030 à 0+100 (sous-secteurs 16a et 16b) et par la suite d'une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation de l'entrepreneur des chaînages 0+025 à 0+090, principalement entre l'ancien presbytère et l'église (sous-secteurs 16a et 16b) et derrière et devant celle-ci (sous-secteurs 16c).

3.4.1 Le sous-secteur 16a (ch. 0+025 à ch. 0+064; ROMTQ07-6; CiEm-1-6A à 6C et 6E)

Trois sondages (6A à 6C) ont été réalisés du côté ouest de la rue de l'Église à l'intérieur du périmètre du site CiEm-1 (figure 26 et photo 21). Le sondage 6A mesure 2,83 m de longueur sur 1,10 m de largeur. La stratigraphie de ce sondage montre que sous la couche d'asphalte actuelle et de son lit de pose constitué de sable rouille et de cailloutis, on découvre une couche de sable rouille suivie d'un sable limoneux brun avec des pierres et des nodules de mortier. Cette couche de démolition repose sur de l'argile brune tirant sur le bleu en profondeur.

Au nord de 6A, le sondage 6B présente une stratigraphie similaire. Cependant, on retrouve sous le niveau de circulation actuelle, un autre niveau de sable brun et de gravier suivi d'un sable limoneux brun. Une couche plus limoneuse composée de cailloux et de charbon de bois repose sur une mince couche de mortier laquelle repose sur le sol naturel.

Le sondage 6C a été réalisé au nord du sondage 6B. Il mesure 3,95 m de longueur sur 1,13 m de largeur. Sous la couche d'asphalte actuelle et son lit de pose en concassé, on trouve deux niveaux de remplissage composés d'un sable gris et de cailloutis suivis d'un sable brun rouille et de cailloutis. Vient ensuite une couche de pierre et de mortier. Ce niveau de démolition qui est sans doute relié à un bâtiment non déterminé est suivi d'un sol composé de limon sableux brun avec des fragments de charbon de bois. Ce sol contenait quelques artefacts soit des clous découpés et de la terre cuite fine blanche décorée au décalque bleu. Une mince couche de mortier est visible à sa base suivie du sol naturel composé d'une argile brune tirant sur le bleu en profondeur (figure 27 et photo 22).

Une excavation a été réalisée par l'entrepreneur en bordure d'un terre-plein situé le long du mur ouest de l'église juste au sud du transept ouest (6E) (photo 23). Cette excavation de 23 m de longueur sur 4,30 m de largeur a permis de constater sous l'asphalte, la présence d'un remblai de sable et de gravier recouvert de macadam. Puis nous avons dégagé à \pm 15 cm sous la surface, sur 20,80 m, le parement extérieur d'un mur en maçonnerie (6E100) (figure 26 et photo 24). Il se compose de deux assises en pierres de taille de grès liées avec du mortier et conservées sur 0,45 m de hauteur (figure 26 et photo 25). Ce mur partiellement dégagé correspondrait aux vestiges de la troisième église construite en 1877. Ce vestige n'a pas fait l'objet de relevés supplémentaires. La partie est de la sous-opération 6E ne devait pas être excavée plus profondément par l'entrepreneur, mais ne devait correspondre qu'à l'enlèvement de l'asphalte et d'une partie de sa sous-couche (lit de pose) en prévision du réasphaltage de la rue après les travaux d'excavation plus conséquents réalisés

dans la partie ouest de la rue. Comme cette partie de la rue ne devait pas être excavée, seuls des relevés sommaires ont pu être établis.

Lors de la reprise des travaux d'excavation de l'entrepreneur sur ce tronçon de la rue de l'Église, une surveillance constante a été exercée. Les restes d'un trottoir dallé partant de l'église vers l'ancien presbytère ont été dégagés (photo 23). Ce trottoir, dont deux sections ont été trouvées (6E200 et 6E200a), traversait la rue entre le parvis de l'église et l'ancien presbytère au ch. 0+050 (6E200) et longeait la sacristie et la nef de l'église pour bifurquer vers le presbytère autour du ch. 0+070 (6E200a). Trouvée à moins de 20 cm sous l'asphalte, la partie ouest du vestige a été partiellement détruite par l'excavatrice. La partie qui traversait la rue était la mieux conservée (6E200). Le trottoir avait 1,40 m de large. Il était composé de dalles de ciment/béton rectangulaire avec des encoches à chaque extrémité pour être possiblement embouté. Chaque dalle mesurait 45 cm sur 50 cm pour une épaisseur de 15 cm. Certaines dalles étaient liées par du ciment (photo 26). La section non détruite du trottoir qui a pu être relevé avait 3,50 m de long. La partie du trottoir qui longeait l'église (6E200a) était composée de deux dalles de large. Aucun autre élément archéologique n'a été identifié lors de la surveillance de ce sous-secteur.

3.4.2 Le sous-secteur 16b (ch. 0+064 à ch. 0+100; ROMTQ07-9; 9A à 9F et 6D)

Au nord du sous-secteur 16a et du sondage 6C, on trouve le sous-secteur 16b qui comprend les sous-opérations 9A à 9F et 6D (figure 26 et photo 27). Ce sous-secteur est considéré comme étant à l'extérieur du périmètre du site CiEm-1.

Le sondage 9A en forme de L mesure 3,50 m sur 1,30 m. Il a été allongé vers le sud de 1,90 m sur 1,60 m en raison de la présence d'un nombre important de pierres et de mortier (photo 28). La stratigraphie montre que sous la couche d'asphalte et son lit de pose, se trouvent deux niveaux de remplissage, soit un sable brun-gris suivi de sable et de pierres. Et puis une couche d'argile et de pierre suivie d'un sable brun grossier et de fragments de schiste ont été observés. Une couche de mortier suivi d'un sable brun et d'un sable noir avec des résidus de bois recouvre la dernière couche du sondage, soit l'argile (figure 28 et photo 29). Un seul fragment de résidus de fonte a été retrouvé dans ce sondage.

Le sondage 9B situé plus au nord mesure 3,80 m de longueur sur 0,91 m de largeur. Sous l'asphalte et une partie du trottoir, on découvre un remplissage de sable brun rouille avec des cailloutis. Des pierres mélangées avec du mortier, du sable et de l'argile se trouvaient juste en dessous. Une mince couche de bois a été observée suivie de sable avec du mortier. Une concentration de pierres et de mortier se trouve juste en dessous suivie d'une couche de mortier. Un sol composé de limon argileux brun a été repéré sur la surface de l'argile. Un seul clou découpé a été retrouvé.

Tout comme le dernier sondage, le sondage 9C (3,80 m sur 0,91 m) montre la présence de dépôts reliés à la démolition. Sous l'asphalte et son lit de pose, on découvre deux couches de sable rouille avec cailloutis et une autre brune avec des pierres. Un sol composé de limon brun avec des pierres a été observé suivi d'une couche de mortier et de pierre. Enfin, un sol de limon argileux brun repose en surface de l'argile brune (photo 30). Deux clous forgés et un tesson de céramique en terre cuite fine blanche peinte à la main ont été trouvés à l'intérieur de ce sondage.

Le sondage 9D (4,20 m par 1,10 m) ne montre aucune trace de démolition telle que repérée dans les sondages 9B et 9C. Sous l'asphalte et son lit de pose, deux niveaux de sable avec des cailloutis reposent sur un limon argileux brun avec quelques fragments de charbon de bois. Ce niveau constitue le dernier sol observé avant le sol naturel.

Le sondage 9E (2,98 m sur 1,12 m) est situé un peu plus à l'ouest du sondage 9D puisque le tracé de la rue illustre une légère courbe. Sous l'asphalte et son lit de pose, cinq niveaux de sable passant du rouille au gris avec des cailloutis se succèdent. Et puis du mortier et des pierres ont été observés suivi d'un limon argileux brun et des fragments de charbon de bois comme dans le sondage 9D. Plusieurs artefacts domestiques ont été découverts comme de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine jaune et de la terre cuite commune ainsi que quelques ossements d'animaux.

Enfin, le dernier sondage 9F (2,72 m sur 1,24 m) ne montre pas de traces de démolition. Sous l'asphalte et son lit de pose, six niveaux de sable de couleurs différentes avec des cailloutis reposent sur le même sol observé ailleurs soit le limon argileux brun avec des fragments de charbon de bois sur de l'argile.

La surveillance archéologique réalisée au nord du sous-secteur 16a et à l'ouest de la salle communautaire, a été identifiée comme la sous-opération 9G. Les excavations de l'entrepreneur n'ont pas permis d'observer de vestiges archéologiques. Seuls un dépôt de cendres, des traces de briques et quelques artefacts du 20^e siècle ont été identifiés et considérés comme n'ayant aucune valeur archéologique.

La sous-opération 6D correspond à une surface de 10 m nord-sud sur 9,00 m est-ouest située à l'arrière de la sacristie et au sud de celle-ci (photo 31). Lors de la surveillance de l'excavation, la stratigraphie a révélé sous l'asphalte et son lit de pose, un sable rouge suivi d'une couche de mortier et de pierres déposée sur une argile grise avec des traces de bois. Puis un autre niveau de mortier et de pierres recouvrant un sable rougeâtre avec du gravier déposé sur une mince couche de bois pourri. Ce niveau de bois recouvrait le sol naturel, une argile brune tirant sur le gris en profondeur.

3.4.2 Le sous-secteur 16c (place de l'Église; ROMTQ07-6)

Le sous-secteur 16c correspond à l'espace de la place de l'Église qui a été excavée à l'est de la rue de l'Église et au nord du chemin du Haut-de-la-Rivière et aux sous-opérations 10A à 10E (figure 26 et photo 32 et 33). Elle a été associée à la sous-opération 6F. Cette excavation devait servir à raccorder un drain pluvial localisé dans le stationnement devant l'église au tuyau d'évacuation installé au centre de la rue de l'Église. La surveillance archéologique constante de cet espace n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.

En conclusion, les sondages pratiqués rue de l'Église indiquent la présence d'activités reliées à la construction, la réfection ou la démolition de bâtiments. Nous croyons qu'il s'agit de traces d'activités associées à la deuxième et troisième église. De plus, des sols d'occupation ont été observés dans quelques sondages à la fois dans l'opération 6 associée au site CiEm-1 et dans l'opération 9.

3.5 Le chemin du Sud-de-la-Rivière, secteur 17

3.5.1 Le secteur 17 (ch. 0+200 au ch. 2+701; ROMTQ06-8A1 à 8A15)

Un inventaire archéologique a été effectué dans l'emprise de la zone de servitude au sud du chemin du Sud-de-la-Rivière sur une largeur de 7,00 m. Quinze sondages (8A1 à 15) ont été effectués à la pelle mécanique afin de vérifier la présence ou non de sites archéologiques dans cette emprise comprise dans la zone à potentiel préhistorique A9 (figures 29 30 et 31). Ces sondages, dont les dimensions variaient de 1,15 m à 1,25 m de large sur 1,50 m à 2,15 m de long pour environ 1 m de profondeur, n'ont révélé aucun vestige archéologique. La stratigraphie montre des traces de sol labouré. On

découvre, en général, sous la surface, un sable argileux brun suivi de deux couches d'argile brun gris, la dernière étant légèrement remaniée en surface.




Figure 21 Schéma stratigraphie du sondage 10C, paroi sud



Photo 15 Stratigraphie du sondage 10A, paroi est (PATR07N06-189)



Photo 16 Stratigraphie du sondage 10C, paroi sud (PATR07N06-191)



Photo 17 Stratigraphie du sondage 10E, paroi nord (PATR07N06-198)



Photo 18 Pose d'une conduite à l'intersection du chemin du Haut-de-la-Rivière et de la route de la Plaine, ch 2+620, direction ouest (PATR07N06-218)



Photo 19 Tranchées 5B et 5A à l'emplacement du futur PP2, direction est (PATR07N06-21)




Figure 23 Localisation du secteur 13 (chemin du Haut-de-la-Rivière, tronçon du ch. 2+400 au ch. 2+710; ROMTQ07-11B)




Figure 22 Localisation du secteur 13 (chemin du Haut-de-la-Rivière, tronçon du ch. 2+300 au ch. 2+500; ROMTQ07-11B)




Figure 24 Localisation du secteur 14 (chemin du Haut-de-la-Rivière, ch. 3+960 au ch. 4+040; ROMTQ07-11C)




Figure 25 Schéma stratigraphie de la paroi nord de la tranchée 5A




Figure 26 Localisation des sous-secteurs 16a (sondages 6A à 6C et 6E), 16b (sondages 9A à 9G) et 16c




Figure 27 Schéma stratigraphie du sondage 6C, paroi nord




Figure 28 Schéma stratigraphie du sondage 9A, paroi nord




Figure 29 Localisation du secteur 17 (sondage 8A1) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+200 au ch. 0+230; ROMTQ06-8A1)




Figure 30 Localisation du secteur 17 (sondages 8A2 à 8A11) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+220 au ch. 0+545; ROMTQ06-8A2 à 8A11)




Figure 31 Localisation du secteur 17 (sondages 8A10 à 8A15) (chemin du Sud-de-la-Rivière, tronçon du ch. 0+470 au ch. 0+670; ROMTQ06-8A10 à 8A15)



Photo 20 Tranchée 5C réalisé dans les limites de l'excavation prévue pour l'installation du PP2, direction sud (PATR07N06-209)



Photo 21 Inventaire par sondage dans le secteur 16a et 16b, rue de l'Église ((PATR07N06-034)



Photo 22 Stratigraphie du sondage 6C, paroi nord (PATR07N06-045)



Photo 23 Tranchée 6E réalisée dans la sous-opération 16a, vue du trottoir dallé (6E200) menant vers l'ancien presbytère, direction nord (PATR07N12-060)



Photo 24 Mur de fondation de la troisième église, construite en 1877, vestige 6E100, direction nord (PATR07N12-062)



Photo 25 Vue des deux assises en pierres de taille du mur de fondation de la 3^e église de 1877, direction est (PATR07N12-063)



Photo 26 Ancien trottoir dallé, vue des 3 rangées de dalles de béton en stratigraphie, vestige 6E200 (PATR07N13-028)



Photo 27 Vue à partir du sondage 9B, direction nord (PATR07N06-043)



Photo 28 Vue du sondage 9A, présence d'un grand nombre de pierres, direction nord (PATR07N06-089)



Photo 29 Stratigraphie du sondage 9A, paroi nord (PATR07N06-092)



Photo 30 Stratigraphie du sondage 9C, paroi ouest (PATR07N06-050)



Photo 31 Vue de la sous-opération 6D, direction sud-est (PATR07N12-051)



Photo 32 Vue des sondages 10A à 10E, sur la Place de l'Église, le long du chemin du Haut-de-la-Rivière, direction est (PATR07N06-185)



Photo 33 Excavation en cours dans la sous-opération 6F, sur la Place de l'Église, direction sud-ouest (PATR07N12-072)

3.6 Le rang de l'Éventail, secteur 18 et site CiEm-2

La surveillance archéologique du secteur 18 a d'abord été effectuée de façon sporadique et selon les observations et les découvertes réalisées (ROMTQ06-6A et 6B), puis de façon plus soutenue par la suite. Ce secteur est situé dans les zones à potentiel archéologique amérindien et euroquébécois A7 et E2. À la suite de la découverte de pièces de bois, une partie de ce secteur a été isolée afin de poursuivre les travaux au moyen d'un inventaire archéologique mécanisé dans le but de déterminer la présence ou non d'éléments archéologiques. Pour cette raison, le secteur a été subdivisé en deux sous-secteurs, a et b (figure 32).

3.6.1 Le sous-secteur 18a (ch. 0+000 au ch. 0+150; ROMTQ06-6A et 6B)

La surveillance archéologique effectuée dans le sous-secteur 18a correspondait au tronçon du rang de l'Éventail, lequel comprenait l'installation d'un poste de pompage (PP1) (photo 34). Les travaux reliés au poste PP1, aux abords de la rivière, ont été réalisés à l'emplacement de l'ancien chemin et dans un milieu perturbé. Aucun élément archéologique n'a été identifié dans ce sous-secteur.

3.6.2 Le sous-secteur 18b (ch. 0+070 au ch. 0+100; ROMTQ06, CiEm-2 :1A et 1B)

Lors de la surveillance archéologique destinée à l'installation des conduites du poste de pompage PP1, l'excavatrice a dégagé, autour du ch. 0+080, des pièces de bois entrecroisées déposées dans de l'argile et supportant de gros blocs de pierre non taillés. La découverte de tessons de céramique et d'un clou forgé dans un sondage manuel pratiqué au centre de l'emprise au chaînage 0+085, de même que le témoignage de résidants du secteur indiquaient que l'endroit avait déjà été occupé par un bâtiment. Quant au plan de localisation pour le déplacement du rang plus au sud³, il indique que le nouveau rang rejoignait l'ancien au niveau du lot 446 Ptie (photos 35 et 36). Une vérification, par excavation mécanique, a permis de dégager le coin nord-est de cet ouvrage (photo 37), de longer la limite nord de celui-ci vers l'ouest et de dégager une canalisation à ciel ouvert en bois (tronc d'arbre évidé), à proximité duquel ont été mis au jour, une section de petite canalisation en bois de même que la plus grande partie des vestiges d'une occupation domestique.

Après la découverte de pièces de bois au ch. 0+079, du côté sud de l'excavation, le long de la haie qui longe à cet endroit le rang de l'Éventail, les travaux de l'entrepreneur ont été arrêtés pour laisser la place aux archéologues afin qu'ils procèdent à un inventaire archéologique de ce tronçon du rang (figure 33). L'inventaire (figure 34) a d'abord permis de dégager diverses pièces de bois de $\pm 2,0$ m orientées sud-est/nord-ouest et quelques gros moellons (sous-opération 1A) (photo 38). Le déblaiement de la surface du sol à l'ouest (sous-opération 1B) a permis de dégager d'autres planches de bois (de ± 25 cm de largeur), orienté cette fois sud-ouest/nord-est sur une distance de 12,25 m. Il s'agissait de sections de planches posées sur deux rangs de façon linéaire avec quelques grosses pierres positionnées au-dessus ou entre les pièces de bois (photo 39). Un dallage de pierre a par la suite été dégagé au sud-ouest de l'aire inventoriée. Ce dallage recouvrait une canalisation composée de troncs d'arbre évidés. Le dallage de pierres (1,75 m sur 1,5 m) laisse croire que cette canalisation était à ciel ouvert. Des pieux de bois sur lequel reposaient des poutres de bois ont également été mis au jour près du dallage à côté d'une autre petite canalisation en bois (photo 40).

³ Document présenté par un résident du rang de l'Éventail et que l'on a pu photographier (fonds Mme Monique Martin).

Les artefacts recueillis, composés de clous en fer forgé et en fer découpé à la machine, de verre teintée verte et incolore, de terre cuite commune locale à glaçure verte et à glaçure brune ou incolore d'aspect brun, de terres cuites fines *creamware* et *pearlware*, de terre cuite fine blanche, dont de la terre cuite vitrifiée, de tessons de bouteille en verre soufflé coloré vert foncé, laissent supposer que le début de l'occupation de ce bâtiment pourrait remonter à la seconde moitié du 18^e siècle et la fin de son utilisation au dernier quart du 19^e siècle.

Les sous-opérations 1A et 1B ont permis de mettre au jour les vestiges d'une ancienne fondation (1A100, vestige n° 1) et d'une canalisation en bois (1B101, vestige n° 2) probablement reliées à une occupation domestique ancienne soit entre la seconde moitié du 18^e siècle et le dernier quart du 19^e siècle. Ces découvertes ont justifié la création d'un nouveau site archéologique (CiEm-2). Il est possible que le site se prolonge sous les terrains situés de chaque côté de la route, à l'extérieur des limites de l'emprise des travaux municipaux.

3.7 Le chemin de la Pointe, secteur 19

La partie du chemin de la Pointe qui a fait l'objet d'une surveillance archéologique était associée à la zone à potentiel archéologique amérindien A6.

3.7.1 Le secteur 19 (ch. 0+000 au ch. 0+100; ROMTQ06-3A)

La surveillance constante des travaux sur une distance de 100 m du côté de la rivière n'a pas permis d'identifier de traces d'occupations amérindiennes (figure 35). Le remblai du talus de la rivière ainsi que celui du chemin ont en effet démontré que les sols étaient fortement perturbés à cet endroit (photo 41). Cependant, un ancien puisard en bois et béton (ROMTQ 3A100 vestige n° 1) a été observé au ch. 0+072. Cette découverte n'a pas été associée à un nouveau site archéologique. Par conséquent, aucun code Borden ne lui a été attribué.

3.8 La rue Casgrain, secteur 20

La rue Casgrain doit son nom au seigneur Pierre-Thomas Casgrain qui y a fait ériger son manoir en 1834. Lors de l'étude de potentiel archéologique réalisée en 2005, il n'était pas prévu que des travaux d'excavation devaient être réalisés sur la rue Casgrain. Le tracé des conduites a été modifié pendant les travaux.

3.8.1 Le secteur 20 (ch. 0+000 au ch. 0+200; ROMTQ06-4A à 4D)

Compte tenu de la proximité du manoir Casgrain et de l'ancienneté de la voie de circulation, il a été décidé de procéder à un inventaire archéologique préalable dans les limites des travaux sur la rue Casgrain. C'est ainsi que quatre sondages d'une longueur variant de 2 m à 2,50 m sur 0,80 m de largeur ont été réalisés à la pelle mécanique (ROMTQ06-4A, 4B, 4C et 4D) du côté nord de la rue (figure 36). Le sondage ROMTQ06-4C situé au chaînage 0+140 m, donc vis-à-vis du manoir, a révélé un sol d'occupation en place. En effet, sous la couche de surface, composée de gravier et de limon brun, une couche de sable brun a été observée sur 0,30 m d'épaisseur. En dessous, un sol homogène composé d'un limon argileux brun de 0,20 m d'épaisseur contenait quelques artefacts, dont un tesson de céramique en terre cuite commune glaçurée verte. Cette couche reposait sur le sol naturel, une argile grise sur du roc. Dans le coin nord-est, du sondage, un tuyau en terre cuite commune, orienté nord-sud, a été mis au jour (figure 37). Cette ancienne canalisation semble reliée au manoir Casgrain. Hormis l'ancienne canalisation, aucun autre élément n'a été identifié.



Photo 34 Installation des conduites sur le rang de l'Éventail (l'ancien chemin passait entre les deux maisons à gauche), direction nord-est (PATR06N15-126)




Figure 32 Localisation des sous-secteurs 18a (rang de l'Éventail, du ch. 0+000 au ch. 0+150; ROMTQ06-6A et 6B) et 18b (rang de l'Éventail, du ch. 0+070 au ch. 0+100; ROMTQ06 CiEm-2 1A à 1B)

Municipalité de Rivière-Ouelle et ministère des Transports du Québec
 Surveillance et inventaire archéologiques (2006-2007) et découverte des sites CiEm-1 et CiEm-2
 Reconstruction et réaménagement de la route 132 - Projet d'assainissement des eaux




Figure 33 Localisation de l'aire d'inventaire et du site CiEm-2




Figure 34 Détails des éléments archéologiques dégagés sur le site CiEm-2




Figure 35 Localisation du secteur 19 (chemin de la Pointe, du ch. 0+000 au ch. 0+100; ROMTQ06-3A) et du vestige 3A100, n° 1




Figure 36 Localisation des secteurs 20 (rue Casgrain, du ch. 0+000 au ch. 0+200; ROMTQ06-4A à 4D) et 21 (rue Landry, du ch. 0+000 au ch. 0+160; RMTQ06-5A)




Figure 37 Stratigraphie du sondage 4C, paroi nord




Photo 35 Document notarié (fonds Mme Monquie Martin) montrant l'ancien chemin : Plan concernant la fermeture de l'ancien chemin de l'Éventail; réalisé le 14 septembre 1995. (PATR06N15-067)




Photo 36 Document notarié (fonds Mme Monquie Martin) montrant l'ancien chemin et le nouveau rang de l'Éventail; réalisé le 18 juillet 2006 (probablement en lien avec l'installation d'un pluvial vers la rivière) (PATR06N15-068)



Photo 37 Découverte de pièces de bois, CiEm-2, sous-opération 1A, direction sud-ouest (PATR06N15-056)



Photo 38 Dégagement des pièces de bois et des gros moellons dans la sous-opération 1A, direction ouest-sud-ouest (PATR06N15-096)




Photo 39 Vue générale montrant les pièces de bois à l'avant. Ces pièces de bois se poursuivaient plus loin sous les pierres, direction est-nord-est (PATR 06N15-095)




Photo 40 Pièces de bois reposant sur des pieux (sous les pierres qui sont reliées à une fondation), en plongé (PATR06N15-084)




Photo 41 Vue générale du secteur 19 de la rive opposée (bord de rivière aménagé avec des remblais), direction nord-nord-ouest (PATR06N15-041)

3.9 La rue Landry, secteur 21

La partie de la rue Landry qui a fait l'objet d'une surveillance archéologique se trouvait dans la zone à potentiel archéologique amérindien A10.

3.9.1 Le secteur 21 (ch. 0+000 au ch. 0+160; ROMTQ06-5A)

La surveillance ponctuelle de ce tronçon n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques (figure 35). Aucun vestige archéologique ni élément ou infrastructure municipale ancienne n'a été identifié lors de la surveillance de ce secteur.

4. CONCLUSION

La surveillance et l'inventaire archéologiques des travaux d'excavation dans le cadre de la reconstruction et du réaménagement de la route 132 et du projet d'assainissement des eaux dans la municipalité de Rivière-Ouelle ont été réalisés selon les recommandations émises dans l'étude de potentiel archéologique produite par Patrimoine Experts en 2005. Les travaux archéologiques ont été effectués dans 21 secteurs entre mai 2006 et octobre 2007.

La surveillance archéologique a permis d'identifier plusieurs éléments d'infrastructure municipale enfouis tels que des caissons en bois, des puisards et des canalisations. Ces découvertes n'ont pas été associées à des éléments archéologiques et par conséquent n'ont pas mené à l'identification d'un site archéologique.

Quelques éléments architecturaux associés à une fondation en pierre et en brique ainsi qu'un muret de béton ont été observés dans le secteur 4 (route 132, du ch. 1+940 au ch. 2+060). Comme ces éléments, bien que déstructurés, ont été identifiés dans la paroi de l'excavation, que les sols qui devraient y être associés se trouvaient dans l'espace non excavé en direction des terrains privés, les informations nécessaires à la classification de ces éléments n'étaient pas disponibles pour que nous puissions établir que nous étions en présence d'un site archéologique.

Deux secteurs ont livré des éléments permettant d'identifier deux nouveaux sites archéologiques, CiEm-1 et CiEm-2. Le site CiEm-1 a été découvert lors de la surveillance archéologique des excavations de l'entrepreneur général dans le secteur 10 sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, à proximité du muret du cimetière. Quant au site CiEm-2, il a été découvert lors de la surveillance réalisée lors de l'installation d'une station de pompage (PP1) sur le rang de l'Éventail.

Lors des travaux d'excavation sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, la pelle mécanique a dégagé l'extrémité de trois sépultures autour du ch. 0+020. À la suite de cette découverte, une fouille archéologique a été réalisée pour dégager et détecter les sépultures qui pouvaient se trouver sous la route. Un inventaire archéologique par tranchée mécanique a été effectué un peu plus loin sur le chemin, près de son intersection avec la rue de l'Église pour vérifier la présence ou non d'autres éléments archéologiques. Cet inventaire a permis de confirmer l'importance du site CiEm-1, en dégageant à peu de profondeur sous l'asphalte plusieurs vestiges architecturaux associés à un ancien presbytère et à une salle communautaire. Deux autres fouilles archéologiques ont été réalisées sur le site CiEm-1. La première concerne la partie associée au secteur du cimetière et la seconde celle au secteur du presbytère. Les résultats de ces interventions archéologiques sont présentés dans des rapports distincts.

Les travaux d'excavation sur le rang de l'Éventail ont permis d'identifier un second site archéologique, CiEm-2. L'inventaire du site CiEm-2 qui a été réalisé dans les jours suivant sa découverte a permis de mettre au jour divers éléments en bois associés à une fondation et à des canalisations. L'ensemble des vestiges archéologiques dégagés a révélé un site en partie perturbé par l'installation antérieure d'une conduite en fer et contenant peu d'éléments artefactuels. Compte tenu de l'état général du site et de l'impossibilité de modifier le tracé des travaux, l'espace inventorié a par la suite été entièrement excavé par l'entrepreneur général et aucun vestige se trouvant dans les limites de l'emprise n'a pu être conservé. Il demeure que des éléments associés au site CiEm-2 pourraient se trouver à l'extérieur de l'emprise, principalement au sud de celle-ci.

Au total, 21 secteurs ont fait l'objet de surveillance ou d'inventaire archéologiques. Deux nouveaux sites archéologiques ont été identifiés, CiEm-1 et CiEm-2. Au besoin, des recommandations ont été immédiatement faites à l'entrepreneur général pour que des mesures de protection ou des interventions archéologiques supplémentaires soient réalisées.

5. RECOMMANDATIONS

La surveillance et les inventaires archéologiques réalisés à l'intérieur des emprises des travaux d'excavation pour le réaménagement de la route 132 et le projet d'assainissement des eaux de la municipalité ont démontré le haut potentiel archéologique présent aux abords des routes et même sous celles-ci. La découverte de deux nouveaux sites, CiEm-1 et CiEm-2 et les éléments observés en paroi des excavations confirment que des éléments anciens sont encore présents dans les sols de la municipalité, malgré les modifications urbaines réalisées au fil du temps.

Comme le site CiEm-1 a fait l'objet de trois fouilles archéologiques (deux pour le secteur du cimetière et une pour le secteur du presbytère), nous laissons les recommandations qui les concernent être présentées dans les rapports distincts qui ont été produits après la réalisation des fouilles.

Quant au site CiEm-2, la portion du site située sous la route est maintenant détruite. Il pourrait tout de même rester quelques traces de l'occupation sous les terrains adjacents au nord et au sud de la route où se trouve le site.

Par conséquent, nous recommandons pour le site CiEm-2 :

- Que toutes excavations faites en bordure de la route entre les numéros 104 et 106 du rang de l'Éventail fassent au moins l'objet d'une surveillance archéologique. Il est à noter qu'il serait préférable de procéder à un inventaire archéologique traditionnel en réalisant des tranchées archéologiques préalables à tout travail d'excavation;
- Qu'un inventaire archéologique soit réalisé entre l'ancien chemin longeant la rivière et le bord de la route actuelle au niveau du site afin de vérifier la présence d'autres éléments archéologiques associés au site. Cet inventaire pourrait prendre la forme de tranchées archéologiques mécaniques.

Pour les autres secteurs, la consultation de l'étude de potentiel archéologique et des rapports d'intervention archéologique de Patrimoine Experts par les responsables de l'émission des permis municipaux devient un outil indispensable. Lorsque des travaux nécessitant des excavations seront réalisés dans les limites des zones à potentiel archéologique (excluant les sections excavées en 2006 et 2007) ou leur pourtour :

- La consultation et la présentation du potentiel archéologique déterminé par l'étude de Patrimoine Experts en 2005 devrait être incluse dans le permis (document accessible sur internet);
- Mettre en application le plan d'intervention proposé dans l'étude de potentiel de 2005 (Patrimoine Experts 2005)
- Tenir compte des résultats obtenus lors des travaux archéologiques de 2006 et 2007.

BIBLIOGRAPHIE

Sources imprimées et autres

BRASSARD, Michel et Myriam Leclerc

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec*, Célat, Célat, Université Laval, 207 pages (Coll. « Cahiers d'archéologie du Célat », no 12).

DÉCARIE-AUDET, Louise

1977 *La maison Dupont-Renaud : Un dépôt de bouteilles du 19^e siècle*, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1977, 54 pages + illustrations.

DUBÉ, Françoise

1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 408 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 71).

GODDEN, Geoffrey A.

1964 *Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks*, London, Herbert Jenkins, 765 pages.

GURCKE, Karl

1987 *Bricks and Brickmaking: A Handbook for Historical Archaeology*, Moscow, University of Idaho Press, 326 pages.

HUME, Ivor-Noël

1969 *A Guide to Artifacts of Colonial America*, New York, Alfred A. Knopf, 323 pages.

JONES, Olive R.

1986 *Les bouteilles à vin et à bière cylindrique anglaises 1735-1850*, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 184 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

JONES, Olive R. et Catherine Sullivan

1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 185 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

KING, Thomas B.

1986 *Glass in Canada*, Erin, Boston Mills Press, 318 pages.

LAPOINTE, Camille

1994 *Les outils de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 123 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 91).

LANGLOIS, Jacques

1978 *Répertoire des artisans-potiers québécois, 1655-1916*, Québec, Direction générale du patrimoine, Ministère des affaires culturelles, 175 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 37).

Lessard, Michel

1994 *Objets anciens du Québec*, Montréal, éditions de l'Homme, 2 volumes.

MARIER, Christiane

1996 *Les menus objets de Place-Royale*, Québec, Direction des communications, Ministère de la culture et des communications, 529 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 95).

Patrimoine Experts s.e.n.c.

2005 *Étude de potentiel archéologique. Route 132 et infrastructures municipales de la municipalité de Rivière-Ouelle*. Direction Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Direction générale de Québec et de l'Est, MTQ, rapport inédit, 128 p.

2007 *Inventaire archéologique 2006. Reconstruction et réaménagement de la route 132. Projet d'assainissement des eaux. Rapport d'étape, mai à octobre 2006*. Municipalité de Rivière-Ouelle, Direction Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Direction générale de Québec et de l'Est, MTQ, rapport inédit, 36 p.

Picard, Louis-Philippe

2007 *Dégagement de vestiges d'ouvrages de maçonnerie à Rivière-Ouelle, le 1^{er} mai 2007*. Berthier-sur-Mer, manuscrit inédit, 2 p.

PRIESS, Peter J.

2001 « La quincaillerie de porte historique », dans : KARKLINS, Karlis (dir.), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 54-110.

Robitaille, André et Jean-Pierre Saucier

1998 *Paysages régionaux du Québec méridional*. Les Publications du Québec, Québec, 213 p.

SUSSMAN, Lynne

1985 *Le motif du blé : Une étude illustrée*, Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada, 91 page.

Rivière-Ouelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographes : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
001	31 mai 2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+043	Découverte de sépultures le long du muret du cimetière sous la route	N
002	31 mai 2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+043	Tranchée mécanique en cours le long des sépultures	O
003	31 mai 2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+043	Découverte sépulture et pose tuyau	S
004	5 juin 2006	CiEm-1	---	0+000 à 0+043	Vue du cimetière de Rivière-Ouelle	N
005	5 juin 2006	CiEm-1	---	0+000 à 0+043	Vue du cimetière de Rivière-Ouelle	NO
006	5 juin 2006	---	10	0+000	Intersection route 132 et chemin du Haut-de-la-Rivière, excavation et cimetière	O
007	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	OSO
008	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	OSO
009	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	SE
010	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	N
011	5 juin 2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+043	Chemin du Haut-de-la-Rivière	E
012	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	SO
013	5 juin 2006	---	10	0+000	Excavation à l'intersection chemin du Haut-de-la-Rivière et route 132	SO
014	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Fondations d'une annexe découvertes à l'extrémité est d'un bâtiment associé à un ancien presbytère.	S
015	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Murs 1D100 et 1D101 (presbytère) – mur nord annexe	NNO
016	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale de l'espace excavé et mise au jour des vestiges 1D100, 1D101, 1D102, 1D103, 1D104 et 1D105 associés à un ancien presbytère et son annexe	N
017	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale de l'espace excavé et mise au jour des vestiges 1D100, 1D101, 1D102, 1D103, 1D104 et 1D105 associés à un ancien presbytère et son annexe	NNE

Rivière-Quelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)						PATRIMOINE EXPERTS	
Catalogue PATR06N15						Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*	
#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation	
018	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale de l'espace excavé et mise au jour des vestiges 1D100, 1D101, 1D102, 1D103, 1D104 et 1D105 associés à un ancien presbytère et son annexe	E	
019	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale partie sud de la sous-opération 1D en perspective avec le chemin et la rivière	SE	
020	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale de l'espace excavé et mise au jour des vestiges 1D100, 1D101, 1D102, 1D103, 1D104 et 1D105 associés à un ancien presbytère et son annexe	SO	
021	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue des vestiges de l'ancien pont sur la rive sud de la rivière vis-à-vis la rue de l'Église	SSE	
022	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue générale de l'ancien presbytère et des vestiges de la sous-opération 1D	N	
023	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Stratigraphie de la paroi nord du sondage 1D1	N	
024	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Murs 1D102 (presbytère) et 1D103 (mur nord annexe)	O	
025	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue rapprochée des murs 1D102 et 1D101 (presbytère) et 1D103 (annexe)	O	
026	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue des fondations d'une annexe (1D103 à 1D104) d'un ancien presbytère (1D101)	N	
027	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Détail du mur 1D104 qui laisse voir une cavité formée par les pierres de parement	S	
028	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Détail de la partie sud du mur 1D104	N	
029	5 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Détail de la cavité formée par les pierres de parement du mur 1D104	S	
030	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue du mur sud (1D105) de l'annexe	O	
031	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Murs (1D101 et 1D103 à 1D105) formant une annexe à un ancien presbytère	N	
032	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue de la partie sud de la sous-opération 1D	O	
033	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue de la partie sud de la sous-opération 1D et des murs 1D100 et 1D101	O	
034	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue de la partie sud de la sous-opération 1D et des murs 1D100 et 1D101	O	
035	6 octobre 2006	1D, CiEm-1	10	1+130	Vue de la partie nord de la sous-opération 1D et des murs 1D101 à 1D105	NO	
036	7 juin 2006	2A-2B	3	1+830 à 1+920	Route 132, tranchée le long du muret du cimetière	N	

Rivière-Ouelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
037	7 juin 2006	2A-2B	3	1+830 à 1+920	Route 132, tranchée le long du muret du cimetière	N
038	7 juin 2006	2B	3	1+840	Détail, ancien niveau d'asphalte et pierres au-dessus du tuyau de béton, paroi ouest	O
039	7 juin 2006	2B	3	1+840	Détail, pierres au-dessus du tuyau de béton, paroi ouest	O
040	7 juin 2006	2B	3	1+840	Détail, ancien niveau d'asphalte et pierres au-dessus du tuyau de béton, paroi ouest	O
041	7 juin 2006	3A	19	0+040	Vue générale, opération 3, à partir de la rive opposée	NNO
042	7 juin 2006	---	---	---	Base d'ancien pont, rive nord	NNO
043	7 juin 2006	---	---	---	Base d'ancien pont, rive nord	S
044	8 juin 2006	2B	3	1+830	Arpentage de la tranchée par BML	E
045	8 juin 2006	2B	3	1+830	Arpentage de la tranchée par BML	E
046	8 juin 2006	2B	3	1+830	Arpentage de la tranchée par BML	NE
047	8 juin 2006	2B	3	1+830	Arpentage de la tranchée par BML	E
048	10 octobre 2006	6A-6B	18a	0+000	Rang de l'Éventail, vue générale avant excavation	O
049	10 octobre 2006	6A-6B	18a	0+025	Rang de l'Éventail, km 0+025, argile jusqu'à minimum 1 m de profondeur	S
050	10 octobre 2006	---	---	---	Église et ancien presbytère, à partir de la culée de l'ancien pont sur la rive sud de la rivière	NNE
051	11 octobre 2006	6A-6B	18a	0+046	Rang de l'Éventail, paroi sud de l'emprise, argile grise sous 0,40 m de remblai de sable et gravier brun, recouvert de loam argileux, 0,15 m	S
052	11 octobre 2006	6A-6B	18a	0+057	Rang de l'Éventail, tronc d'arbre à 4 m de profondeur dans l'argile	---
053	11 octobre 2006	6A-6B	18a	0+057	Rang de l'Éventail, tronc d'arbre à 4 m de profondeur dans l'argile	---
054	11 octobre 2006	6A-6B	18a	0+060	Rang de l'Éventail, tuyau en béton (TBA) dans remblai, côté nord de l'excavation	E
055	11 octobre 2006	6A-6B	18a	0+055	Rang de l'Éventail, puisard de drain en bois avec derrière un tuyau de tôle plastifié raccordé au TBA	ENE

Rivière-Quelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographes : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
056	11 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, tronc d'arbres (1A100) orientés nord-sud avec des pierres	OSO
057	11 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, tronc d'arbres (1A100) orientés nord-sud avec pierres au-dessus	OSO
058	11 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, tronc d'arbres (1A100) orientés nord-sud avec pierres au-dessus	OSO
059	11 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, tronc d'arbres (1A100) orientés nord-sud avec pierres au-dessus	OSO
060	12 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+100	Rang de l'Éventail, vestiges mis au jour, vue générale	SSE
061	12 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, pièce de bois (tronc d'arbre) associés à des fondations (1A100), vue générale	OSO
062	12 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+080	Rang de l'Éventail, niveau de loam argileux brun avec cailloux, fragments de schiste et mortier défilé remanié	S
063	13 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+085	Rang de l'Éventail, paroi sud et canalisation en bois (1B101) à 1,50 m sous le remblai	N
064	13 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+085	Rang de l'Éventail, paroi sud, vue générale avec vestiges et canalisation en bois (1B101)	N
065	13 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+085	Rang de l'Éventail, détail, canalisation en bois (1B101), tronc d'arbre évidé	N
066	13 octobre 2006	---	---	---	Photographies anciennes montrant la rivière Quelle avec le secteur 18 à droite (Fonds Madame Monique Martin, présenté par un résident)	E
067	13 octobre 2006	---	---	---	Plan cadastrale concernant la fermeture de l'ancien chemin de l'Éventail (Fonds Madame Monique Martin, présenté par un résident)	---
068	13 octobre 2006	---	---	---	Plan cadastrale montrant les lots présents au nord du rang de l'Éventail et du site CiEm-2 (Fonds Madame Monique Martin, présenté par un résident)	---
069	13 octobre 2006	1A, CiEm-2	18b	0+077	Rang de l'Éventail, coin sud-est de l'opération 1A, vestige de bois (1A100)	E
070	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+085	Rang de l'Éventail, vue générale, canalisation en bois (1B101) et démo	SO

Rivière-Ouelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
071	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, vue générale, canalisation en bois (1B101) et démo	S
072	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, gros plan fragment de vitre teintée vert en place (au bout de la trueller)	S
073	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, vestiges de démolition et dallage de pierre	E
074	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, dallage en pierres qui recouvre la canalisation en bois	E
075	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, vestiges de démolition et dallage (à droite)	S
076	13 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, vestiges de démolition, vue rapprochée	S
077	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud-ouest, détail artefacts : goulot de bouteille, tessons de T.C.C. locale en place, sous débris de démolition	SE
078	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud-ouest, aqueduc (au centre) et détail artefacts : goulot de bouteille, tessons de T.C.C. locale en place, sous débris de démolition	S
079	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, canalisation en bois (1B101) avec racine	SE
080	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, canalisation en bois et dallage	OSO
081	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, aqueduc et pierres plates recouvrant canalisation en bois (1B101)	NNE
082	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, aqueduc et pierres plates recouvrant canalisation en bois (1B101)	NNE
083	14 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, aqueduc et pierres plates recouvrant canalisation en bois	NNE
084	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud ouest, poutre sur pilotis à l'est de l'aqueduc	SSE
085	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud ouest, poutre sur pilotis à l'est de l'aqueduc	S
086	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, gros plan poutre sur pilotis	E
087	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud-ouest, vue générale des vestiges	NNO
088	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud-ouest, vue générale des vestiges	NNO
089	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, coin sud-ouest, vue générale	OSO

Rivière-Quelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
090	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pilotis dégagés au sud-ouest du dallage de pierre et de la canalisation en bois (1B101)	N
091	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pilotis dégagés au sud-ouest du dallage de pierre et de la canalisation en bois (1B101)	S
092	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pilotis dégagés au sud-ouest du dallage de pierre et de la canalisation en bois (1B101)	N
093	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pilotis dégagés au sud-ouest du dallage de pierre et de la canalisation en bois (1B101)	N
094	15 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pilotis dégagés au sud-ouest du dallage de pierre et de la canalisation en bois (1B101)	SSO
095	16 octobre 2006	1B, CiEm-2	18b	0+088	Rang de l'Éventail, pierres plates recouvrant canalisation en bois (1B101)	ENE
096	16 octobre 2006	1A-1B, CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, vue générale	OSO
097	16 octobre 2006	1A-1B, CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, pièces de bois sous fondation en blocs de pierres (1A100)	S
098	16 octobre 2006	1A-1B, CiEm-2	18b	0+085	Rang de l'Éventail, vue générale, canalisation en bois (1B101)	E
099	16 octobre 2006	1A-1B, CiEm-2	18b	0+079	Rang de l'Éventail, pièces de bois enlevées	NNO
100	16 octobre 2006	1A-1B, CiEm-2	18b	0+080	Rang de l'Éventail, pièce de bois enlevée	NNO
101	16 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+080	Rang de l'Éventail, canalisation ? et 3 poutres de fondation	E
102	16 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+081	Rang de l'Éventail, poutres de support de fondation nord	OSO
103	16 octobre 2006	1A-1B CiEm-2	18b	0+082	Rang de l'Éventail, vue en plan de 3 pièces de bois de la fondation nord	En plongée

Rivière-Quelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
104	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+082	Rang de l'Éventail, vue en plan de 3 pièces de bois de la fondation nord	En plongée
105	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, emplacement, 4 ^e largeur 0,90 m	En plongée
106	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, poutre et pièce transversale en dessous et pieu à l'extrémité	En plongée
107	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, poutre et pièce transversale en dessous et pieu à l'extrémité	En plongée
108	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pieu de bois ?	OSO
109	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièces de bois supportant la fondation ouest	O
110	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièces de bois supportant la fondation ouest	O
111	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+087	Rang de l'Éventail, pièces de bois visible dans la paroi sud de la tranchée de l'entrepreneur (pieux)	S
112	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+087	Rang de l'Éventail, vue rapprochée des pièces de bois visible dans la paroi sud de la tranchée de l'entrepreneur (pieux)	S
113	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+087	Rang de l'Éventail, 2 pieux provenant de la paroi sud	En plongée
114	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+087	Rang de l'Éventail, détail des 2 pieux provenant de la paroi sud	En plongée
115	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois probablement taillée à la hache dégagée par la pelle mécanique	En plongée
116	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois probablement taillée à la hache dégagée par la pelle mécanique	En plongée
117	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée

Rivière-Ouelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR06N15

Photographies : L.P.P. et D.L. et donateurs*

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
118	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée
119	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée
120	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée
121	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée
122	16 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, pièce de bois (demi tronc) dégagée par la pelle mécanique	En plongée
123	17 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+079 à 0+090	Rang de l'Éventail, vue générale après fouille, installation des canalisations	E
124	17 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+090	Rang de l'Éventail, 3 pieux, trous de deux autres à 2,70 m de la haie	SSO
125	17 octobre 2006	1A-1B CIEm-2	18b	0+090	Rang de l'Éventail, 3 pieux, trous de deux autres à 2,70 m de la haie	SSO
126	17 octobre 2006	6A-6B et 1A-1B CIEm-2	18a-18b	0+125	Rang de l'Éventail, vue générale	E
127	3 juillet 2006	2C	5	2+540 à 2+640	Route 132, installation des conduites dans la tranchée de l'entrepreneur	NE
128	3 juillet 2006	2C	5	2+540 à 2+640	Route 132, tranchée de raccordement d'une résidence	N
129	3 juillet 2006	2C	5	2+540 à 2+640	Route 132, tronc d'arbre dégagé dans le remblai	En plongée
130	3 juillet 2006	2C	5	2+540 à 2+640	Route 132, remblaiement de la tranchée de l'entrepreneur	NE
131	3 juillet 2006	2C	5	2+540 à 2+640	Route 132, installation des conduites dans la tranchée de l'entrepreneur, l'argille se trouve plus profondément que plus au sud sur la route 132	N

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
001	30 mai 2007	ROMTQ07-8C	8	5+720	Route 132, installation du poste de pompage 5 (PP5)	S
002	30 mai 2007	ROMTQ07-8C	8	5+720	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	E
003	30 mai 2007	ROMTQ07-8C	8	5+720	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	O
004	1 ^{er} juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+700	Route 132, installation des conduites dans la tranchée	E
005	1 ^{er} juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+700	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	O
006	1 ^{er} juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+700	Route 132, installation des conduites dans la tranchée	O
007	6 juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+800	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	E
008	6 juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+800	Route 132, installation des conduites dans la tranchée	O
009	6 juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+740	Route 132, ancienne canalisation	N
010	6 juin 2007	ROMTQ07-8C	8	5+740	Route 132, stratigraphie de paroi nord de la tranchée (roc près de la surface)	N
017	8 juin 2007	CIEm-1-5A	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée NS	N
018	8 juin 2007	CIEm-1-5A	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée NS	N
019	8 juin 2007	CIEm-1-5A	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée NS	S
020	8 juin 2007	CIEm-1-5B	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée EO	O
021	8 juin 2007	CIEm-1-5A et 5B	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée EO	E
022	8 juin 2007	CIEm-1-5A et 5B	15	0+110	CIEm-1, emplacement du poste de pompage 2 (PP2), tranchée EO	NO
023	8 juin 2007	CIEm-1-5A	15	0+110	CIEm-1, stratigraphie paroi ouest	O
024	8 juin 2007	CIEm-1-5B	15	0+110	CIEm-1, stratigraphie paroi nord	N
025	8 juin 2007	CIEm-1-5A	15	0+110	CIEm-1, stratigraphie paroi sud	S

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
026	12-06-2007	ROMTQ07-8C	8	5+560	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	E
027	12-06-2007	ROMTQ07-8C	8	5+900	Route 132, excavation pour l'installation des conduites	E
028	12-06-2007	ROMTQ07-8C	8	5+900	Route 132, excavation pour l'installation des conduites, face au no civique 252	O
029	12-06-2007	ROMTQ07-8C	8	5+900	Route 132, excavation pour l'installation des conduites, face au no civique 252	O
034	19-06-2007	CiEm-1-6C et 9	16a-b	0+050	Vue générale, inventaire rue de l'Église à partir du sondage 6C	N
035	19-06-2007	CiEm-1-6C	16a	0+050	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi sud du sondage 6C	S
036	19-06-2007	CiEm-1-6	16	0+010	Vue générale, inventaire rue de l'Église	N
037	19-06-2007	CiEm-1-6	16	0+030	Vue générale, inventaire rue de l'Église	N
038	19-06-2007	CiEm-1-6A	16a	0+031	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi nord	NNO
039	19-06-2007	CiEm-1-6A	16a	0+031	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi est	E
040	19-06-2007	CiEm-1-6A	16a	0+031	Rue de l'Église, CiEm-1, vue générale, stratigraphie paroi ouest	O
041	19-06-2007	CiEm-1-6B	16a	0+041	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi ouest	O
042	19-06-2007	CiEm-1-6B	16a	0+041	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi est	E
043	19-06-2007	ROMTQ07-9B	16b	0+075	Vue générale, inventaire rue de l'Église à partir de l'opération 9B	N
044	19-06-2007	ROMTQ07-9B	16b	0+075	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi est	E
045	19-06-2007	CiEm-1-6C	16a	0+045	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi ouest	O
046	19-06-2007	CiEm-1-6C	16a	0+045	Rue de l'Église, CiEm-1, stratigraphie paroi nord (section ouest)	N
047	19-06-2007	ROMTQ07-9C	16b	0+081	Rue de l'Église, sondage 9C, paroi est	E
048	19-06-2007	ROMTQ07-9C	16b	0+081	Vue générale, inventaire rue de l'Église à partir du sondage 9C	N
049	19-06-2007	ROMTQ07-9C	16b	0+081	Rue de l'Église, stratigraphie paroi nord (section ouest)	N

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
050	19-06-2007	ROMTQ07-9C	16b	0+081	Rue de l'Église, stratigraphie paroi ouest	O
051	19-06-2007	ROMTQ07-9D	16b	0+102	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9D	NE
052	19-06-2007	ROMTQ07-9D	16b	0+102	Rue de l'Église, stratigraphie paroi sud (section ouest)	S
053	19-06-2007	ROMTQ07-9D	16b	0+102	Rue de l'Église, stratigraphie paroi est	E
054	19-06-2007	ROMTQ07-9E	16b	0+103	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9E	NE
055	19-06-2007	ROMTQ07-9E	16b	0+103	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9E	SO
056	19-06-2007	ROMTQ07-9E	16b	0+103	Rue de l'Église, stratigraphie paroi ouest	O
057	19-06-2007	ROMTQ07-9E	16b	0+103	Rue de l'Église, stratigraphie paroi sud	S
058	19-06-2007	ROMTQ07-9F	16b	0+120	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9F	NE
059	19-06-2007	ROMTQ07-9F	16b	0+120	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9F (paroi ouest)	O
060	19-06-2007	ROMTQ07-9F	16b	0+120	Rue de l'Église, stratigraphie paroi nord (section ouest)	N
061	19-06-2007	ROMTQ07-9F	16b	0+120	Rue de l'Église, stratigraphie paroi ouest	O
062	19-06-2007	CIEm-1-6B	16a	0+041	Rue de l'Église, vue générale à partir du sondage 6B	N
063	19-06-2007	CIEm-1-6B	16a	0+041	Rue de l'Église, paroi ouest	O
064	19-06-2007	CIEm-1-6C	16a	0+045	Rue de l'Église, CIEm-1, stratigraphie paroi ouest	O
065	19-06-2007	CIEm-1-6C	16a	0+045	Vue en plongée, sondage rue de l'Église, paroi nord	NNE
066	19-06-2007	ROMTQ07-9D	16b	0+102	Rue de l'Église, vue générale de l'environnement du sondage 9D	SE
067	19-06-2007	ROMTQ07-9D	16b	0+102	Rue de l'Église, stratigraphie paroi sud (section ouest)	S
075	20-06-2007	ROMTQ07-9B	16b	0+075	Rue de l'Église, sondage 9B en cours de fouille, découverte d'une planche de bois, orientation est-ouest.	E

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
077	26-06-2007	CIEm-1 4C	10	0+080	Vue générale lors du remblaiement du secteur cimetière entre le muret et l'église, CIEm-1	SE
078	26-06-2007	CIEm-1 4C	10	0+080	Vue générale lors du remblaiement du secteur cimetière entre le muret et l'église, CIEm-1	O
079	26-06-2007	ROMTQ07-8C	8	4+880	Route 132, vue général des travaux effectués en face du no civique 215	O
080	26-06-2007	ROMTQ07-8C	8	4+880	Route 132, excavation à la pelle mécanique en face du no civique 215	S
081	26-06-2007	ROMTQ07-8C	8	4+880	Route 132, sondage effectué en face du no civique 215	E
082	26-06-2007	ROMTQ07-8C	8	4+880	Route 132, vue générale des travaux en face du no civique 215	S
083	26-06-2007	ROMTQ07-12	9	5+080	Vue générale, intersection route 132 et chemin de la Petite Anse	N
087	27-06-2007	ROMTQ07-12	9	5+080	Vue générale, intersection route 132 et chemin de la Petite Anse	N
088	27-06-2007	ROMTQ07-12	9	5+080	Vue générale, intersection route 132 et chemin de la Petite Anse	N
089	27-06-2007	ROMTQ07-9A	16b	0+064	Rue de l'Église, vue générale paroi nord et présence d'un niveau contenant beaucoup de pierre	N
090	27-06-2007	ROMTQ07-9A	16b	0+064	Rue de l'Église, vue générale paroi est	E
091	27-06-2007	ROMTQ07-9A	16b	0+064	Rue de l'Église, présence d'un niveau contenant beaucoup de pierre et paroi nord (section ouest)	N
092	27-06-2007	ROMTQ07-9A	16b	0+064	Rue de l'Église, stratigraphie paroi nord (section ouest)	N
183	04-07-2007	ROMTQ07-10A	11	0+140	Vue rapprochée, stratigraphie de la paroi est	E
184	04-07-2007	ROMTQ07-10A	11	0+140	Vue générale de l'environnement du sondage 10A	N
185	04-07-2007	ROMTQ07-10	11	1+120	Vue générale des sondages devant la place de l'église	E
186	04-07-2007	ROMTQ07-10	11	1+120	Vue générale des sondages devant la place de l'église	NE
187	04-07-2007	ROMTQ07-10	11	1+170	Vue générale des sondages devant la place de l'église	SO
188	04-07-2007	ROMTQ07-10A	11	0+140	Vue générale du sondage 10A, paroi sud	S

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
189	04-07-2007	ROMTQ07-10B	11	0+150	Vue rapprochée, stratigraphie de la paroi est	E
190	04-07-2007	ROMTQ07-10B	11	0+150	Vue générale, stratigraphie paroi sud	S
191	04-07-2007	ROMTQ07-10C	11	0+160	Vue générale, stratigraphie paroi sud	S
192	04-07-2007	ROMTQ07-10C	11	0+160	Vue générale, stratigraphie paroi sud	S
193	04-07-2007	ROMTQ07-10D	11	0+172	Vue générale de l'environnement du sondage 10D	SE
194	04-07-2007	ROMTQ07-10D	11	0+172	Vue rapprochée, stratigraphie de la paroi ouest	O
195	04-07-2007	ROMTQ07-10	11	1+160	Vue générale de l'environnement des sondages devant la place de l'église	O
196	04-07-2007	ROMTQ07-10	11	1+175	Vue générale de l'environnement des sondages devant la place de l'église	NO
197	04-07-2007	ROMTQ07-10D	11	0+172	Vue générale de l'environnement du sondage 10D	N
198	04-07-2007	ROMTQ07-10E	11	0+180	Vue générale, stratigraphie paroi nord	N
199	04-07-2007	ROMTQ07-10E	11	0+180	Vue générale de l'environnement du sondage 10E	NE
200	04-07-2007	ROMTQ07-10E	11	0+180	Vue générale de l'environnement du sondage 10E	
201	04-07-2007	ROMTQ07-10E	11	0+180	CIEm-1, Vue générale de l'environnement des sondages devant la place de l'église à partir du sondage 10E	NO
202	30-05-2007	ROMTQ07-8B	7	4+525	Vue générale de l'excavation	N
203	30-05-2007	ROMTQ07-8B	7	4+525	Vue générale de la paroi sud de l'excavation de la route	SO
204	30-05-2007	ROMTQ07-8B	7	4+570	Vue générale lors durembailment de l'excavation	O
205	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, excavation emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	S
206	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, surveillance emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	SO
207	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, surveillance emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	NE

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
208	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, excavation emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	NO
209	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, excavation emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	S
210	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, Chemin du Haut de la Rivière, excavation côté sud	O
211	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, excavation emplacement du poste de pompage 2 (PP2)	NE
212	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, vue générale paroi ouest	S
213	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, installation du caisson pour poste de pompage 2 (PP2)	S
214	27-08-2007	CIEm-1-5C	15	0+100	CIEm-1, limite excavation est	E
215	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+660	Chemin du Haut de la Rivière, excavation côté sud	O
216	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+660	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie côté sud	O
217	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+620	Excavation à l'intersection du chemin du Haut de la Rivière et route de la Plaine	O
218	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+620	Excavation à l'intersection du chemin du Haut de la Rivière et route de la Plaine	O
219	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+620	Excavation à l'intersection du chemin du Haut de la Rivière et route de la Plaine	NO
220	28-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+613	Croix de chemin, en face du no. Civique 157 du chemin du Haut de la Rivière	S
221	29-08-2007	ROMTQ06-1	10	0+000	Intersection du chemin du Haut de la Rivière et de la route 132, travaux en cours	E
222	29-08-2007	ROMTQ06-1	10	0+000	Intersection du chemin du Haut de la Rivière et de la route 132, stratigraphie de la paroi nord-est	NE
223	29-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+460	Chemin du Haut de la Rivière, installation du caisson pour le poste de pompage	SE
224	29-08-2007	ROMTQ06-1	10	0+040	Chemin du Haut de la Rivière, installation du caisson pour le poste de pompage 2	E
230	29-08-2007	ROMTQ07-11B	13	2+465	Installation d'un puits de regard près de la propriété n° 150 du chemin du Haut-de-la-Rivière	S
231	04-09-2007	CIEm-1-3	10	0+100	Chemin du Haut de la Rivière, surveillance des travaux pour poste de pompage 2	N

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
232	04-09-2007	CiEm-1-3	10	0+100	Chemin du Haut de la Rivière, surveillance des travaux	E
233	04-09-2007	CiEm-1-1	10	0+080	Chemin du Haut de la Rivière, surveillance des travaux	O
234	04-09-2007	CiEm-1-1	10	0+100	Chemin du Haut de la Rivière, surveillance des travaux (limite des vestiges protégés atteinte en limite d'excavation)	E
235	04-09-2007	CiEm-1-3	10	0+100	Chemin du Haut de la Rivière, excavation de la tranchée pour l'installation des conduites dans le secteur du site CiEm-1 (vue des	E
236	04-09-2007	CiEm-1-3	10	0+080	Chemin du Haut de la Rivière, surveillance des travaux	N
237	04-09-2007	CiEm-1-3	10	0+080	Chemin du Haut de la Rivière, excavation pour l'installation des conduites le long du site	NE
238	04-09-2007	CiEm-1-4	10	0+100	Chemin du Haut de la Rivière, vue du poste de pompage 2 (PP2) devant l'ancien presbytère	N
239	04-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+060	Chemin du Haut de la Rivière, excavation pour l'installation des conduites le long du site	NE
240	04-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+060	Chemin du Haut de la Rivière, excavation pour l'installation des conduites le long du site	O
241	05-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, excavation pour l'installation des conduites le long du site	O
242	05-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, excavation pour l'installation des conduites le long du site	O
243	05-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, remblaiement des excavations le long du site	NO
244	05-09-2007	ROMTQ06-1	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, excavation en cours	SE
245	05-09-2007	CiEm-1-1 et 3	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux en cours, protection des vestiges	O
246	05-09-2007	CiEm-1-3 et 4	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, dégagement à la pelle mécanique et caisson en place.	E
247	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, dégagement à la pelle mécanique aux abords des vestiges	E
248	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, drain installé le long de la tranchée, passe près des vestiges	S

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
249	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+090	Chemin du Haut de la Rivière, drain installé le long de la tranchée, passe près des vestiges	S
250	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-3-4	10	0+110	Chemin du Haut de la Rivière, excavation à la limite des vestiges (vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2)	N
251	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-3-4	10	0+105	Chemin du Haut de la Rivière, excavation à la limite des vestiges (vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2)	NNE
252	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+110	Chemin du Haut de la Rivière, excavation à la limite des vestiges (vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2)	N
253	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+110	Chemin du Haut de la Rivière, vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2	N
254	05-09-2007	ROMTQ06-1 CiEm-1-3	10	0+110	Chemin du Haut de la Rivière, déstructuration du mur sud (vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2)	NE
255	05-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+110	Chemin du Haut de la Rivière, déstructuration du mur sud (vue des pierres de fondation à la limite du secteur déstructuré mécaniquement pour l'installation du PP2)	NE
256	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale de la tranchée vers la rivière (émissaire)	E
257	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale de la tranchée vers la rivière (émissaire)	E
258	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue de la tranchée vers la rivière (émissaire) avec fond en argile	E
259	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale de la tranchée avec empierrement	SE
260	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+130	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale de l'excavation	N
261	06-09-2007	ROMTQ06	10	0+130	Chemin du Haut de la Rivière, limite sud du presbytère, la ligne orange indique la fin de	E

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)							PATRIMOINE EXPERTS	
Catalogue PATR07N06							Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.	
#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation		
		CiEm-1-3			l'excavation			
262	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+130	Chemin du Haut de la Rivière, travaux en cours, la ligne orange indique la fin de l'excavation (limite de protection des vestiges)	O		
263	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue de la tranchée (émissaire) vers la rivière	S		
264	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, tranchée le long du mur du presbytère (CiEm-1)	E		
265	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue stratigraphie en pente de la tranchée près de la limite de protection des vestiges	E		
266	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue stratigraphie en pente de la tranchée près de la limite de protection des vestiges	S		
267	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+125	Chemin du Haut de la Rivière, vue stratigraphie en pente de la tranchée près de la limite de protection des vestiges	S		
268	06-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+130	Chemin du Haut de la Rivière, vue stratigraphie, dégagement du forage directionnel	E		
269	10-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+106	Chemin du Haut de la Rivière, niveau de démolition/ maçonnerie déstructurée, paroi nord de la rue	NE		
270	10-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+106	Chemin du Haut de la Rivière, niveau de démolition/ maçonnerie déstructurée, paroi nord de la rue	NE		
271	12-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+122 et 0+124	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord, conduit de béton	NO		
272	12-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+122 et 0+124	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord, conduit de béton	NO		
273	12-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+122 et 0+124	Chemin du Haut de la Rivière, détail de la paroi nord	NO		

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
274	12-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-3	10	0+122 et 0+124	Chemin du Haut de la Rivière, détail de la paroi nord	NO
275	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+005	Rue de l'église, stratigraphie paroi ouest	O
276	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+005	Rue de l'église, stratigraphie paroi ouest	O
279	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+570	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord	N
280	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+570	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord	N
281	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+570	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord	N
282	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+570	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi nord	N
283	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi sud	S
284	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi sud	S
285	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi sud	S
286	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi ouest d'une entrée de service	O
287	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi ouest d'une entrée de service	O
288	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi ouest d'une entrée de service	O
289	12-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+560	Chemin du Haut de la Rivière, stratigraphie paroi ouest d'une entrée de service	O
290	12-09-2007	ROMTQ07-11B	12	0+200	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux en cours d'exécution	SE
291	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+140	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux en cours d'exécution	O
292	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+000 et 0+140	Intersection rue de l'Église et chemin du Haut-de-la-Rivière, vue générale des travaux en cours d'exécution en face de l'église	N
293	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+000 et 0+140	Intersection rue de l'Église et chemin du Haut-de-la-Rivière, vue générale des travaux en cours d'exécution en face de l'église	N

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
294	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+130	Limite entre la partie conservée du site CiEm-1 et travaux sur le chemin du Haut-de-la-Rivière et la rue de l'Église	O
295	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+125	Limite entre la partie conservée du site CiEm-1 et travaux sur le chemin du Haut-de-la-Rivière	N
296	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+130	Limite entre la partie conservée du site CiEm-1 et travaux sur le chemin du Haut-de-la-Rivière	N
297	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+175	Chemin du Haut de la Rivière, conduit pluvial en béton et câble téléphonique dans la paroi sud	S
298	12-09-2007	ROMTQ07-10	11	0+175	Chemin du Haut de la Rivière, conduit pluvial en béton et câble téléphonique dans la paroi sud	S
301	13-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+195	Chemin du Haut de la Rivière, conduit pluvial en béton au nord de la route	SE
302	13-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+195	Chemin du Haut de la Rivière, conduit pluvial en béton au nord de la route	SE
303	13-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+199	Chemin du Haut de la Rivière, paroi sud de la tranchée	S
304	13-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+199	Chemin du Haut de la Rivière, paroi sud de la tranchée	S
307	13-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+300 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E
308	13-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+300 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E
309	14-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+205	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	O
310	14-09-2007	ROMTQ07-11A	12	0+205	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	O
311	14-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-1 et 4	10	0+020	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E
312	14-09-2007	ROMTQ06 CiEm-1-1 et 4	10	0+020	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N06

Photographes : D.L.; J. V.; L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chaînage	Description	Orientation
313	14-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+460 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	O
314	14-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+460 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	O
315	14-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+460 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E
316	14-09-2007	ROMTQ07-11B	13	2+460 à 2+710	Chemin du Haut de la Rivière, vue générale des travaux	E

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N12

Photographes : L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
020	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	ENE
021	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	ENE
022	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	ENE
023	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	N
024	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	N
025	2007-05-01	CIEm-1-3	10	0+100	Dégagement de la surface du site CIEm-1, secteur presbytère, identification de l'étendu des vestiges	N
026	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+550	Vue de la tranchée pendant l'installation des conduites	NO
027	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+560	Stratigraphie sable et gravier, argile et gravier, sable fin, sable, gravier et cailloux	S
028	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+560	Détail, câble téléphoniques enfouis à environ 0,60 m de profondeur (visible sous la pelle mécanique à droite)	SSO
029	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+550	Environnement, vue de la tranchée lors de l'installation des conduites	O
030	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+545 à 4+565	Paroi ouest	ENE
031	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+553	Paroi est piquet (?) renversé en partie calciné	SSE
032	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+553	Détail rubéfaction sous une mince couche charbonneuse	SSE
033	2007-08-09	ROMTQ07-8B	7	4+553	Détail rubéfaction sous une mince couche charbonneuse	SSE
034	2007-08-10	ROMTQ07-8B	7	4+533	Entrées de service excavées devant maison #204	NO
035	2007-08-10	ROMTQ07-8B	7	4+533	Entrées de service excavées devant maison #204 excavation supplémentaire	O

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N12

Photographes : L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
036	2007-08-10	ROMTQ07-8B	7	4+533	Détail, câble téléphoniques enfouis à environ 0,60 m de profondeur	SSO
037	2007-08-10	ROMTQ07-8B	7	4+533	Détail, câble téléphoniques enfouis à environ 0,60 m de profondeur	SSO
038	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+180	Rue de l'Église, vue générale des travaux effectués près de la salle communautaire et derrière l'église	NE
039	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+180	Rue de l'Église, vue générale des travaux effectués près de la salle communautaire	NO
040	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Rue de l'Église, excavation près de la salle communautaire, détail d'une conduite en paroi	NO
041	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+140	Vue générale des travaux d'excavation en cours, rue de l'Église	NO
042	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+140	Vue générale des travaux d'excavation en cours, rue de l'Église	O
043	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+140	Profil stratigraphique, paroi ouest, vue générale, présence d'une lentille cendreuse	O
044	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+104	Profil stratigraphique, paroi ouest, vue rapprochée, présence d'une lentille cendreuse	O
045	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+110	Vue générale des sols dans la zone excavée, présence d'argile grise et d'une lentille cendreuse blanc grisâtre	NO
046	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+110	Vue générale des travaux d'excavation dans la zone du transept, derrière l'église	NO
047	2007-10-22	ROMTQ07-6D	16c	0+110	Vue générale des travaux	E
051	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+140	Vue général des travaux en cours dans la zone du transept.	SE
052	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+115	Vue général des travaux en cours dans la zone du transept.	NE
053	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+115	Profil stratigraphique le long de l'église	E
054	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Vue général des travaux en cours	O
055	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Profil stratigraphique derrière l'église	S
056	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+120	Vue général des travaux en cours dans la zone du transept.	O
057	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Détail du profil stratigraphique derrière l'église	S

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N12

Photographes : L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
058	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Détail du profil stratigraphique derrière l'église	S
059	2007-10-23	ROMTQ07-6D	16c	0+160	Détail du profil stratigraphique derrière l'église	S
060	2007-10-23	CiEm-1-6E	16a	0+050	Vue générale de l'ancien trottoir menant au presbytère, dégagé rue de l'Église (vestige 6E200)	N
061	2007-10-23	ROMTQ07-6	16c	0+135	Vue générale des travaux de remblaiement de la place de l'église à partir du chemin du Haut-de-la-Rivière	N
062	2007-10-23	CiEm-1-6E	16a	0+060	Vue général du muret en pierre le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	N
063	2007-10-23	CiEm-1-6E	16a	0+060 à 0+080	Vue de profil des pierres composant le muret situé le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	E
064	2007-10-23	CiEm-1-6E	16a	0+060 à 0+080	Vue de profil des pierres composant le muret situé le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	E
065	2007-10-23	CiEm-1-6E	16a	0+050	Plan rapproché des dalles composant le trottoir, près du mur ouest de l'église (vestige 6E200)	SE
066	2007-10-24	CiEm-1-6E	16a	0+080 à 0+060	Vue général du muret en pierre le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	S
067	2007-10-24	CiEm-1-6E	16a	0+060 à 0+080	Vue de profil des dalles composant le muret situé le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	E
068	2007-10-24	CiEm-1-6E	16a	0+060 à 0+080	Vue général du muret en pierre le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	N
069	2007-10-24	CiEm-1-6E	16a	0+080 à 0+060	Vue général du muret en pierre le long de la portion ouest du mur de l'église et de sa tranchée (vestige 6E100)	S
070	2007-10-24	CiEm-1-6E	16a	0+060	Dégagement d'un muret en pierre le long de la portion ouest du mur de l'église (vestige 6E100)	O
071	2007-10-25	ROMTQ07-6	16c	0+160	Vue générale, remblaiement de la place de l'église à partir du chemin du Haut-de-la-Rivière	NO

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N12

Photographes : L.-P. P. et V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
072	2007-10-25	ROMTQ07-10A-10E et ROMTQ07-6	11 et 16c	0+140 à 0+1800	Vue générale, excavation sur le devant de la place de l'église	SO
073	2007-10-25	ROMTQ07-10A-10E et ROMTQ07-6	11 et 16c	0+155	Vue générale, excavation sur le devant de la place de l'église	NE
074	2007-10-25	ROMTQ07-10A-10E et ROMTQ07-6	11 et 16c	0+155	Vue générale, excavation sur le devant de la place de l'église	N
075	2007-10-25	ROMTQ07-10A-10E et ROMTQ07-6	11 et 16c	0+155	Vue générale, excavation sur le devant de la place de l'église	N
076	2007-10-25	ROMTQ07-10A-10E et ROMTQ07-6	11 et 16c	0+155	Vue générale, excavation sur le devant de la place de l'église	NNO

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

PATRIMOINE EXPERTS

Catalogue PATR07N13

Photographies : V. L.

#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
001	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+080	Vue de la rue de l'Église avant les excavations (sondage 6C en arrière plan)	S
002	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+080	Vue de la rue de l'Église avant les excavations (sondage 6C en arrière plan)	S
003	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+020	Vue de la rue de l'Église avant les excavations (sondage 6C en arrière plan)	N
004	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+020	Vue de la rue de l'Église avant les excavations (sondage 6C en arrière plan)	N
005	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+020	Début de l'excavation de la tranchée à partir du nord-est du site, installation des conduites en cours	N
006	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C	16a	0+020	Début de l'excavation de la tranchée à partir du nord-est du site, installation des conduites en cours	N
007	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (dégagement), vestige 6E200	O
008	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (dégagement), vestige 6E200	O
009	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (dégagement)	O
010	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (dégagement), vestige 6E200	O
011	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (vue rapprochée, 3 rangées de dalles de béton), vestige 6E200	O
012	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église, vestige 6E200	O
013	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (ancien presbytère en arrière plan), vestige 6E200	O
014	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (ancien presbytère en arrière plan), vestige 6E200	O

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

Catalogue PATR07N13

PATRIMOINE EXPERTS						
Photographies : V. L.						
#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation
015	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (vue rapprochée, 3 rangées de dalles de béton), vestige 6E200	O
016	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (vue rapprochée, 3 rangées de dalles de béton), vestige 6E200	O
017	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (ancien presbytère en arrière plan), vestige 6E200	O
018	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (ancien presbytère en arrière plan), vestige 6E200	O
019	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (parvis de l'église en arrière plan), vestige 6E200	E
020	2007-10-10	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (parvis de l'église en arrière plan), vestige 6E200	E
021	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	N
022	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	N
023	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	O
024	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	O
025	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	SO
026	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+070	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère à l'église, vestige 6E200a	SO
027	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (vue des dalles en stratigraphie, 3 rangées de dalles de béton), vestige 6E200	E

Rivière-Ouelle, 2006-2007 (Surveillance et inventaire archéologiques)

Catalogue PATR07N13

						Photographies : V. L.	
#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation	
028	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+050	Ancien trottoir dallé menant du 6 ^e presbytère au parvis de l'église (vue des dalles en stratigraphie, 3 rangées de dalles de béton), vestige 6E200	E	
029	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	S	
030	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	S	
031	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	S	
032	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	S	
033	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	N	
034	2007-10-11	ROMTQ07-9A à 9F	16b	0+100	Vue de l'excavation sur la rue de l'Église	N	
035	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+000	Vue de l'espace excavé sur la rue de l'Église	N	
036	2007-10-11	CiEm-1 6A-6C et 6E	16a	0+000	Vue de l'espace excavé sur la rue de l'Église	N	

Rivière-Ouelle, 2006 (Surveillance et inventaire archéologique,s secteur cimetière)

Catalogue PATR06N05

						Photographies : E.T., L.P.P. et D.L. et donateurs*	
#	Date	Opération	Secteur MTQ	Chainage	Description	Orientation	
029	13-09-2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+140	Vue de la sépulture 1A6	S	
094	15-09-2006	1A, CiEm-1	10	0+000 à 0+140	Fin 1A3	O	

Rapport d'analyse de la culture matérielle : site CiEm-2

par Caroline Mercier

L'intervention archéologique réalisée sur le site CiEm-2 a permis de recueillir 138 fragments d'artéfacts et d'écofacts. En l'absence de contexte archéologique bien établi, il est difficile de tirer des observations significatives de cet assemblage, sinon en ce qui concerne la datation relative des dépôts archéologiques. Dans l'ensemble, la date de production des artéfacts suggère une occupation comprise entre le milieu du 18^e siècle et le milieu du 20^e siècle. Nous avons cependant noté une nette prépondérance des artéfacts datant du 19^e siècle.

Tous les artéfacts dont l'intégrité physique est suffisante pour permettre leur identification appartiennent à la grande catégorie fonctionnelle de la consommation de la matière fabriquée ou préparée. Nous retrouvons plus particulièrement des objets reliés aux sous-catégories fonctionnelles de l'architecture des habitations et autres constructions, des excitants et alcools, de l'alimentation, des soins du corps et de l'habillement. La collection compte également quelques écofacts, tels que des coquilles de mollusques, des os de mammifères et des restes de petits fruits.

La sous-catégorie fonctionnelle la mieux représentée au sein de la collection est l'architecture des habitations et autres constructions. Elle comprend différents matériaux de construction, comme des tessons de verre à vitre, des fragments de briques, du mortier et du crépi. Nous retrouvons aussi de la quincaillerie d'architecture. Il s'agit essentiellement de fixations, représentées par des clous forgés (jusqu'au début du 19^e siècle), des clous laminés à tête découpée (ca 1830 - ca 1890) et des clous tréfilés (depuis ca 1850, mais surtout après ca 1890). Nous avons en outre remarqué la présence d'un objet en métal ferreux qui pourrait correspondre à un piton ou à la partie décorative d'une ferrure de rotation, tel un gond, une charnière ou une penture (1A1 démolition, coin s-o).

La deuxième sous-catégorie fonctionnelle en importance est celle des excitants et alcools. Au moins neuf objets sont en lien avec l'absorption des excitants, en l'occurrence le tabac. Il s'agit de fragments de fourneau et de tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche non vernissée (1A1 démolition, coin s-o, 1A1 partie remaniée, coin s-o et 1B4 fondation, argile grise). La collection comprend aussi quelques bouteilles de boissons alcoolisées. Mentionnons, entre autres, la base d'une bouteille carrée à coins arrondis en verre transparent de couleur verte (1B4 fondation, argile grise). Cette forme était généralement utilisée pour la conservation du gin dans la seconde moitié du 19^e siècle et au début du 20^e siècle (Décarie-Audet 1979 : 25). Nous avons aussi examiné la partie supérieure (goulot, col et épaule) d'une pinte à bière ou à vin en verre transparent de couleur verte de type « britannique ou anglo-américain » (1A1 coin s-o). Ses attributs morphologiques suggèrent qu'elle a été fabriquée après ca 1785.

L'alimentation est une autre sous-catégorie fonctionnelle bien représentée dans la collection. Nous avons identifié au moins deux contenants destinés à la conservation et à l'entreposage des aliments solides et liquides. Tous deux sont en grès cérame grossier nord-américain avec enduit *Albany* et glaçure au sel (début du 19^e siècle - ca 1925). Le premier correspond au goulot d'une grande cruche d'entreposage (ou bouteille pansue) (1B7). La forme du second contenant ne peut malheureusement pas être identifiée, puisqu'il n'est représenté que par un tesson de paroi (1A4 au-dessus fondation est). Un autre contenant compris dans la collection est, quant à lui, associé à la préparation des aliments. Il s'agit d'un bol

ou d'une terrine en terre cuite commune vernissée façon locale (ca 1655 - ca 1903) (1B2 canalisation en bois). En ce qui concerne l'absorption des aliments, la collection comprend au moins deux assiettes en terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type *white granite* (depuis ca 1840) (1A4 au-dessus fondation est et 1B4 fondation, argile grise). L'une d'elles possède un décor moulé représentant des épis de blé (depuis ca 1848-1859). Il faut sans doute ajouter à cette liste plusieurs autres contenants, représentés par des tessons de terre cuite commune vernissée façon locale, de terre cuite commune avec engobe et vernissée façon Angleterre du nord-est, de *creamware*, de *pearlware*, de terre cuite fine blanche vernissée et de terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type *white granite*. Leur état fragmentaire ne permet toutefois pas de préciser la forme originale des contenants. Il pourrait tout aussi bien s'agir de contenants alimentaires que de récipients utilisés pour les soins du corps.

Une autre sous-catégorie fonctionnelle attestée dans la collection correspond aux soins du corps. Le seul objet qui lui est associé est un pot de chambre en fer blanc émaillé (1B5 remblai fossé s.+ gravier). Ce matériau, qui est aussi connu sous le nom de *granit ware*, fut très utilisé pour la fabrication des objets domestiques au cours du dernier quart du 19^e siècle et dans la première moitié du 20^e siècle. Nous retrouvons, entre autres, toute une gamme de contenants et d'ustensiles destinés à la préparation et à l'absorption des aliments, comme des marmites, des cafetières, des soupières, des louches et des tasses. Il a aussi été employé pour confectionner divers articles de toilette, tels que des pots de chambre, des sceaux de commodités, des pots à eau et des bassins (Lessard 1994 : 164-167). Ces objets étaient offerts dans une large palette de couleur allant du blanc uniforme aux finis granités rouge, gris et vert. Certains étaient même ornés d'une bordure colorée ou de motifs floraux (Lessard 1994 : 165). Le pot de chambre mis au jour sur le site CiEm-2 représente un des modèles les plus populaires produits à cette époque, soit un émail blanc agrémenté d'une ligne noire sur le rebord.

La dernière sous-catégorie fonctionnelle que nous avons identifiée au sein de la collection est l'habillement. Celle-ci n'est représentée que par deux fragments provenant d'une chaussure en cuir cousue à la machine (depuis ca 1848) (1A99 coin s-o remanié). Malgré son mauvais état de conservation, le fait qu'un œillet en laiton soit préservé sur le tirant nous porte à croire qu'il s'agit des restes d'un soulier ou d'une botte lacée.

Methodologie : L'inventaire sommaire et l'analyse de la collection ont été effectués selon le répertoire des matériaux et des fonctions en usage à l'Université Laval. L'inventaire a été réalisé à l'automne 2007 (décembre), tandis que l'analyse a été faite à l'hiver 2008 (février) et à l'automne 2009 (septembre, décembre).

Bibliographie

BRASSARD, Michel et Myriam LECLERC

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec*, Québec, Célat, Université Laval, 207 pages (Coll. « Cahiers d'archéologie du Célat », no 12).

DÉCARIE-AUDET, Louise

1977 *La maison Dupont-Renaud : Un dépôt de bouteilles du 19^e siècle*, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1977, 54 pages.

DUBÉ, Françoise

1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 408 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 71).

JONES, Olive R.

1986 *Les bouteilles à vin et à bière cylindrique anglaises 1735-1850*, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 184 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

JONES, Olive R. et Catherine SULLIVAN

1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 185 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

LANGLOIS, Jacques

1978 *Répertoire des artisans-potiers québécois, 1655-1916*, Québec, Direction générale du patrimoine, Ministère des affaires culturelles, 175 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 37).

LESSARD, Michel

1994 *Objets anciens du Québec*, Montréal, éditions de l'Homme, 2 volumes.

MARIER, Christiane

1996 *Les menus objets de Place-Royale*, Québec, Direction des communications, Ministère de la culture et des communications, 529 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 95).

SUSSMAN, Lynne

1985 *Le motif du blé : Une étude illustrée*, Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada, 91 pages.

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2									
Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
CiEm-2	1A1 coin s-o	plante vasculaire	indéterminé	1	1		petit fruit ?		
CiEm-2	1A1 coin s-o	t.c.c. non vernissée	indéterminé	1	1		frag. presque plat ; brique, carreau ou contenant		
CiEm-2	1A1 coin s-o	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1	décor imprimé (?) noir avec ligne brune sur bord	tesson de bord	ca.1775 (Brassard et Leclerc 2001: 79-80)	ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 79-80)
CiEm-2	1A1 coin s-o	verre de couleur verte de type "britannique ou anglo-américain"	bouteille	1	1		goulot, col et épaule d'une pinte à bière ou à vin ; lèvres et bague évasées vers le bas et façonnées par ajout de verre ; col cylindrique irrégulier avec zone aplatie sous la bague ; fabrication par soufflage	après (Jones 1986: 39-46, 49-51, 66-67)	ca.1785 X
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	coquille	mollusque	1	1		petit frag.		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	os	mammifère	1	1		petit frag.		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.c. non vernissée	brique	3	ind.		frags. ; corps orangés		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	5	4 ?		4 tessons de bords, dont 1 avec glaçure verte qui recolle avec 3A1 partie remaniée, coin s-o		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	1	1		petit tesson	ca.1760 (Brassard et Leclerc 2001: 78)	ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 78)
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	1	1			ca.1775 (Brassard et Leclerc 2001: 79-80)	ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 79-80)
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.f. blanche vernissée	contenant	2	2	décor roses imprimés		après ca.1820-1830 (Brassard et Leclerc 2001: 81)	
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	5	2		frags., dont 4 d'un embout avec traces d'usure laissées par les dents du fumeur		

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2

Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	verre teinté vert	vitre	1	1				
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	fer forgé	clou	2	2			jusqu'au début (Dubé 1991: 172)	19 ^e s.
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	métal ferreux	indéterminé	1	1		frag. de tige de section quadrangulaire avec disque perforé à 1 extrémité ; pourrait être un piton ou un élément décoratif de peinture, gond ou charnière		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	crépi	indéterminé	2	ind.		beige		
CiEm-2	1A1 démolition, coin s-o	mortier	indéterminé	5	ind.		blanc grisâtre, grossier et plutôt compact ; possiblement 1 joint		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	plante vasculaire	indéterminé	3	ind.		branches avec petits fruits ?		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	coquille	mollusque	6	ind.		frags.		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	os	mammifère	2	2		frags. d'os longs		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.c. non vernissée	brique	2	ind.		frags. ; 1 corps orangé ; 1 corps rouge-orangé		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.c. non vernissée	indéterminé	1	1		tesson avec légère courbure pouvant appartenir à 1 contenant		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.c. vernissée locale	contenant	5	3 ?		3 tessons de bords, dont 1 avec glaçure verte qui recolle avec 3A1 démolition, coin s-o		

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2

Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du Nord-est	contenant	2	2			deuxième moitié 18 ^e s. - 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 45)	
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.f. blanche vernissée	contenant	3	ind.			depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)	
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	3	3 ?		frags, dont 1 avec embout		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	3	ind.			depuis (Brassard et Leclerc 2001: 96-97)	ca.1840
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	porcelaine fine britannique à l'os, de type <i>bone china</i>	indéterminé	1	1		petit tesson	depuis (Brassard et Leclerc 2001: 140)	ca.1794
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	verre teinté vert	indéterminé	1	1		tesson avec légère courbure ; possiblement contenant ou luminaire		
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	verre teinté vert	vitre	4	ind.				
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	verre de couleur verte	bouteille	5	ind.				
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	fer forgé	clou	3	3			jusqu'au début 19 ^e s. (Dubé 1991: 172)	
CiEm-2	1A1 partie remaniée, coin s-o	mortier	indéterminé	3	ind.		blanc grisâtre, grossier et plutôt compact ; 1 frag. avec mince couche de crépi beige		
CiEm-2	1A4 au-dessus fondation est	os	vertébré	1	1		très petit frag. ; mammifère ou oiseau		
CiEm-2	1A4 au-dessus fondation est	t.c.f. vernissée, à corps fendre	indéterminé	1	1		petit tesson altéré par feu ; <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée	après (Brassard et Leclerc 2001: 78, 82)	ca.1760

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2										
Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.	
CiEm-2	1A4 au-dessus fondation est	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette	1	1	motif représentant des épis de blé	tesson de marli	depuis ca.1848-1859 (Sussman 1985: 5-8)		
CiEm-2	1A4 au-dessus fondation est	grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	contenant	1	1			début 19 ^e s. - ca.1925, mais surtout après ca.1841 (Brassard et Leclerc 2001: 107-108)		
CiEm-2	1B2 canalisation en bois	t.c.c. vernissée locale	contenant	2	1		bord et paroi d'un contenant ouvert et creux (jatte ou terrine)			
CiEm-2	1B3 O+082.5, argile	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1	motif <i>shell edge</i> rehaussé de bleu	tesson de bord	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)		
CiEm-2	1B3 O+082.5, argile	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1	décor imprimé rose		après ca.1820-1830 (Brassard et Leclerc 2001: 81)		
CiEm-2	1B3 O+082.5, argile	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1		tesson de base	depuis ca.1840 (Brassard et Leclerc 2001: 96-97)		
CiEm-2	1B3 O+082.5, argile	verre teinté vert	vitre	1	1					
CiEm-2	1B3 O+082.5, argile	fer forgé	clou	1	1			jusqu'au début 19 ^e s. (Dubé 1991: 172)		
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.c. non vernissée	brique	1	1		petit frag. ; corps orangé			
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.c. vernissée locale	contenant	3	1		1 tesson de bord			
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.c. avec engobe et vernissée façon Angleterre du Nord-est	contenant	2	1		tessons de base qui recollent	deuxième moitié 18 ^e s. - 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 45)		
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.f. vernissée, à corps tendre	indéterminé	2	2		1 tesson sans glaçure ; possiblement 1 petit tesson de t.c.f. blanche vernissée			

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2

Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	6	ind.		1 tesson de base annulaire	ca.1760 (Brassard et Leclerc 2001: 78)	ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 78)
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1	1 décor bleu peint à la main	1 tesson de bord	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)	s.
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette	1	1			depuis (Brassard et Leclerc 2001: 96- 97)	ca.1840
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	porcelaine fine à pâte dure	indéterminé	1	1		porcelaine européenne ou chinoise		
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe- fourneau	1	1		frag.		
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	verre de couleur verte	bouteille	1	1		1 tesson de base d'une bouteille de forme carrée ou rectangulaire à coins chanfreinés ; fabrication par soufflage dans un moule	fin 18 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 185 ; Décarie- Audet 1977: 17-18)	
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	fer forgé	clou	1	1			jusqu'au début (Dubé 1991: 172)	19 ^e s.
CiEm-2	1B4 fondation, argile grise	fer laminé	clou	3	3		têtes découpées en T	ca.1830 (Dubé 1991: 172-173)	ca.1890
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	os	mammifère	2	1		frag. de sacrum		
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	verre incolore sans plomb	indéterminé	1	1		petit tesson		
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	verre teinté vert	vitre	2	ind.				

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2									
Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	verre de couleur verte	bouteille	5	2 ?		1 tesson vert clair de facture récente ; 4 petits tessons de couleur vert olive		
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	fer tréfilé	clou	1	1			depuis (Dubé 1991: 174)	ca.1850
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	métal ferreux	clou	1	1		probablement fer tréfilé		
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	fonte	indéterminé	1	1		objet circulaire (diam. 6.8cm x haut. 3.5cm) avec ouverture de forme étoilée en son centre ; possiblement douille pour outil ou pièce mécanique		
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	fer blanc émaillé	pot de chambre	1	1	ligne noire sur bord	bord plat ; anse rivetée absente ; diam. base 13.5cm ; diam. ouverture 17.5cm ; haut. 11 cm ; émail blanc ; bon état de conservation, mais un peu déformé	ca.1880 (Lessard 1994 : 164-165)	ca.1940 X
CiEm-2	1B5 remblai, fossé s. + gravier	matière synthétique	indéterminé	1	1		plastique (?) de couleur blanc translucide		
CiEm-2	1B6 O+028, côté nord, emprise, partie sup. argile	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	1	motif moulé de blé	1 tesson de base ; 1 tesson de paroi avec bord ; objet ouvert et creux de petit diamètre (tasse ?)	depuis ca.1848-1859 (Sussman 1985: 5-8)	
CiEm-2	1B7 O+023, côté nord, emprise, partie sup. argile	grès cérame grossier nord-américain avec enduit <i>Albany</i> et glaçure au sel	bouteille pansue	1	1		teson de goulot de petit diamètre avec départ d'anse	début 19 ^e s. - ca.1925, mais surtout après ca.1841 (Brassard et Leclerc 2001: 107-108)	
CiEm-2	1B7 O+023, côté nord, emprise, partie sup. argile	caoutchouc ?	indéterminé	2	1		amas de matière brune noirâtre dégageant une odeur de caoutchouc		

Inventaire de la culture matérielle : CiEm-2									
Site	Provenance	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	À Cat.
CiEm-2	1B99 s. + gravier (remaniée), ouest du PP1, Hôtel Chamberland ?	fer forgé	clou	1	1		complet ; long. 18cm	jusqu'au début (Dubé 1991: 172)	19 ^e s.

Rapport d'analyse de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

par Caroline Mercier

Les différentes interventions de surveillance archéologiques qui ont été réalisées sur la route 132, sur les rues Gasgrain et Landry, ainsi que sur le chemin de L'Éventail ont livré 143 fragments d'artéfacts et d'écofacts. Bien que plusieurs d'entre eux soient en très bon état de conservation et facile à identifier, l'absence de contexte archéologique bien défini ne permet pas de formuler de conclusions significatives, si ce n'est en ce qui concerne la datation relative des dépôts archéologiques. Pour ce qui est des assemblages provenant de la route 132 et de la rue Landry, l'analyse des objets diagnostiques suggère une datation qui se situe entre le milieu du 18^e siècle et aujourd'hui, avec une proportion beaucoup plus importante d'artéfacts datant de la seconde moitié du 19^e siècle et du début du 20^e siècle. Quant aux assemblages associés aux interventions de la rue Casgrain et du Chemin de l'Éventail, l'absence d'artéfacts diagnostiques nous empêche de les associer à une époque précise.

En ce qui a trait aux catégories fonctionnelles, disons que presque tous les artéfacts examinés appartiennent à la grande catégorie de la consommation. Toutefois, en raison de l'état fragmentaire de plusieurs d'entre eux, il est souvent impossible d'identifier précisément la forme et la fonction de l'objet d'origine. C'est d'autant plus vrai dans le cas de la céramique, puisque la majorité des tessons de terre cuite commune vernissée et de terre cuite fine vernissée que nous avons inventoriés peuvent entrer aussi bien dans la fabrication des contenants alimentaires que dans celle des récipients utilisés pour l'hygiène (pots de chambre, crachoir, bassin, etc.). C'est aussi le cas des tessons de porcelaine fine européenne de type parian et de porcelaine fine britannique à l'os de type *bone china* retrouvés dans la sous-opération 5A99 de la rue Landry. En effet, ces deux types céramiques ont été utilisés autant pour confectionner des contenants alimentaires que des objets décoratifs.

Si nous retenons uniquement les objets dont la forme peut être identifiée, l'alimentation est la sous-catégorie fonctionnelle la mieux représentée. Elle compte des artéfacts dans les assemblages provenant de la route 132, de même que des rues Casgrain et Landry. La sous-opération 2A99, effectuée sur la route 132, a livré les trois objets les plus significatifs de la collection. Tous les trois correspondent à de la vaisselle de table utilisée pour l'absorption des aliments et des boissons. Mentionnons, tout d'abord, un bol en terre cuite commune vernissée façon Dion, dont le bord est décoré d'un motif de perle en relief. Il a probablement été fabriqué dans la seconde moitié du 19^e siècle ou au début du siècle suivant. Notons aussi une assiette en terre cuite fine vernissée et vitrifiée de type *white granite* qui possède à sa base une marque imprimée représentant les armes de la couronne britannique en association avec l'inscription « IMPERIAL [...] IRONSTONE ». Malheureusement, l'état fragmentaire de cette assiette ne nous permet pas d'identifier la fabrique où elle a été produite, puisque plusieurs manufactures britanniques ont employé des marques similaires entre le milieu du 19^e siècle et ca. 1915 (Godden 1964). Le dernier objet, mais non le moindre, est une tasse en porcelaine fine européenne. Celle-ci est richement ornée de fleurs et de volutes peintes en mauve, en vert et en bleu. La sous-catégorie fonctionnelle de l'alimentation compte également plusieurs contenants utilisés pour l'entreposage des boissons. Nous retrouvons des formes qui sont caractéristiques du 19^e siècle, telles une bouteille à vin ou à bière en verre de couleur verte de type « britannique ou anglo-américain » (rue Casgrain - 4C99) et deux bouteilles de forme quadrangulaire associées à la consommation du gin (route 132 - 2A99, rue Landry - 5A99). S'ajoutent également des formes plus récentes, comme une flasque à gin (rue

Landry – 5A99) et une bouteille de boisson gazeuse (route 132 – 2A99), qui ont toutes deux été fabriqués par la *Consumer Glass Company* entre ca.1934 et ca.1962.

Une autre sous-catégorie fonctionnelle qui est bien représentée au sein de la collection est celle de l'architecture. Les interventions pratiquées sur la route 132 et sur la rue Landry ont permis de récolter quelques clous laminés et tréfilés, ainsi que du verre à vitre. De plus, la sous-opération 2C99 de la route 132 a livré deux briques. Celles-ci possèdent une marque de fabricant moulée en creux sur une de leur face. L'une d'elles porte la marque « CITADEL », tandis que l'autre présente une des nombreuses marques de fabricant américain débutant par « VULCAN[...] ». La présence de ces marques permet de situer le début de leur production au cours du premier quart du 20^e siècle. Soulignons également la découverte d'une clenche de porte complète en métal ferreux sur le chemin de l'Éventail (opération 6). En raison de sa facture, nous pouvons penser qu'elle a été produite sur une base industrielle au 19^e ou au 20^e siècle. Cet objet n'a cependant pas pu être daté plus précisément à l'aide de la documentation actuellement disponible pour la quincaillerie d'architecture.

L'assemblage provenant de la surveillance réalisée sur la route 132 est le seul à comprendre des artefacts qui ne sont pas reliés à la catégorie fonctionnelle de la consommation. L'un d'eux appartient à la catégorie du transport. Il s'agit d'un fer à cheval à crampons en métal ferreux (2C99) dont la morphologie est caractéristique de la fin du 18^e siècle et du siècle suivant. Le second est une faucille complète en métal ferreux (km 5+570) qui témoigne d'activités en lien avec l'agriculture. La découverte d'un tel outil en bon état de conservation étant très rare au Québec, nous n'avons malheureusement pas trouvé d'études qui nous permettraient de le documenter davantage. Nous pouvons tout de même penser que cette faucille est de fabrication plutôt récente en raison de sa facture industrielle.

Méthodologie : L'inventaire et l'analyse de la collection ont été effectués selon le répertoire des matériaux et des fonctions en usage à l'Université Laval.

Bibliographie

BRASSARD, Michel et Myriam Leclerc

2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec*, Célat, Célat, Université Laval, 207 pages (Coll. « Cahiers d'archéologie du Célat », no 12).

DUBÉ, Françoise

1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 408 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 71).

GODDEN, Geoffrey A.

1964 *Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks*, London, Herbert Jenkins, 765 pages.

GURCKE, Karl

1987 *Bricks and Brickmaking: A Handbook for Historical Archaeology*, Moscow, University of Idaho Press, 326 pages.

HUME, Ivor-Noël

1969 *A Guide to Artifacts of Colonial America*, New York, Alfred A. Knopf, 323 pages.

JONES, Olive R. et Catherine Sullivan

1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*, Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 185 pages (Coll. « Études en archéologie, architecture et histoire »).

KING, Thomas B.

1986 *Glass in Canada*, Erin, Boston Mills Press, 318 pages.

LAPOINTE, Camille

1994 *Les outils de Place-Royale*, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 123 pages (Coll. « Patrimoines », série « Dossiers », no 91).

PRIESS, Peter J.

2001 « La quincaillerie de porte historique », dans : KARKLINS, Karlis (dir.), *Études en culture matérielle*, Ottawa, Parcs Canada, p. 54-110.

SUSSMAN, Lynne

1985 *Le motif du blé : Une étude illustrée*, Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada, 91 pages.

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, route 132	km 4+470 N, Ah ancien	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1		petit tesson	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)	
Rivière-Ouelle, route 132	km 4+470 N, Ah ancien	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		petit frag.		
Rivière-Ouelle, route 132	km 4+470 N, Ah ancien	fer laminé	contenant	1	1		frag. ; tête découpée en T	ca.1830 - ca.1890 (Dubé 1991: 172-173)	
Rivière-Ouelle, route 132	km 4+520 S, Ah ancien	verre de couleur verte	bouteille	1	1		petit tesson vert clair de facture récente		
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570 W	t.c.f. vernissée, à corps tendre	contenant	1	1	décor peint ou imprimé bleu	<i>pearlware</i> ou t.c.f. blanche vernissée	après (Brassard et Leclerc 2001: 80, 82)	ca.1775 (Brassard et Leclerc 2001: 80, 82)
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570 W	t.c.f. jaune vernissée	contenant	1	1	décor de type <i>mocha</i> bleu sur bande d'engobe blanc	tesson de bord	deuxième moitié 19 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 88)	
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570 W	t.c.f. jaune vernissée	contenant	2	1	bandes d'engobe blanc et brun		deuxième moitié 19 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 88)	
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570 W	t.c.f. argileuse blanche, non vernissée	pipe-tuyau	1	1		frag.		
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570 W	verre teinté vert	bouteille	1	1		tesson de goulot ; lèvres aplaties ; bague évasée vers le bas ; façonnée à la pince de finition	ca.1820 - ca.1925 (Jones et Sullivan 1985: 46)	
Rivière-Ouelle, route 132	km 5+570	métal ferreux	faucille	1	1		complète		X

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	os	mammifère	5	ind.		frags. ; au moins 1 os long		
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	os	mammifère	1	1		frag. d'épiphyse d'os long très altéré ; gros animal ou humain ; mis au jour à la limite du cimetière, paroi nord, remblai		
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	t.c.c. vernissée façon Dion	bol	1	1	perles moulées sur bord	tesson avec frag. du bord et de la base	ca.1850 - ca.1918 (Brassard et Leclerc 2001: 39)	X
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	6	1		teillons de base annulaire d'un contenant de forme globulaire ; corps très épais et grossier	ca.1775 - ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 79-80)	
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	2 ?		base d'un petit contenant ; 1 tesson de corps		
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	assiette	1	1	marque imprimée en noir aux armes de la couronne britannique avec inscription "IMPERIAL [...] IRONSTONE [...]"	tesson de la base	deuxième moitié 19e s. - début 20e s. (Godden 1964)	
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	4	2 ?	1 décor peint vert et noir	décor de volutes moulées et de fleurs peintes en mauve, vert et bleu	depuis ca.1840 (Brassard et Leclerc 2001: 96-97)	
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	porcelaine fine européenne à pâte dure	tasse	1	1		manque la base et 1 partie de l'anse		X

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007									
Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	verre incolore sans plomb	bouteille	1	1	plusieurs marques	presque complètes ; extrémité à capsule ? ; corps cylindrique ; épaulement ; fabrication à machine automatique ; marques "Pepsi Cola" moulées en relief sur col ; inscriptions "Pepsi-Cola" à l'émal cuit rouge et blanc sur col et corps ; sur fond "PEPSI COLA COMPANY OF CANADA LIMITED", "2 15-1956 4519" et "C" dans un triangle à l'envers	ca.1934 - ca.1962 (Jones et Sullivan 1985: 78 ; King 1986: 250)	
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	verre teinté vert	vitre	3	ind.				
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	verre de couleur verte	bouteille	3	1 ?		bouteille de forme carrée ou rectangulaire à coins chanfreinés ; fabrication par soufflage (?) dans un moule	fin 18 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 185 ; Décarie-Audet 1977: 17-18)	
Rivière-Ouelle, route 132	2A99	fer tréfilé	clou	1	1			depuis ca.1850 (Dubé 1991: 174)	
Rivière-Ouelle, route 132	2B	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1		teson de base annulaire	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)	
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	os	mammifère	5	ind.		petits frags.		

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	t.c.c. non vernissée	brique	1	1	marque "CITADEL" en creux	complète ; long. 21 X larg. 9.5 X ép. 6cm ; corps dur et granuleux de couleur brun rougeâtre avec inclusions jaunâtres sur les côtés et bouts et de couleur jaunâtre sur faces ; présence de mortier grisâtre dur et compact	à partir de 1919 (Gurcke 1987: 216-217)	
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	t.c.c. non vernissée	brique	1	1	marque "VULCAN[...] en creux	long. conservée 18.5 x larg. 11 X ép. 6cm ; corps dur presque vitrifié de couleur jaunâtre ; 1 côté carbonisé ; 1 côté rougi ; mise au jour vis-à-vis no 139, vestige 4	à partir du premier quart 20 ^e s. (Gurcke 1987: 312-313)	
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	t.c.f. vernissée de type <i>pearlware</i>	contenant	2	1	motif floral peint ou imprimé bleu foncé	2 tessons d'anse ; mis au jour vis-à-vis no 139		
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	t.c.f. porcelaineuse et vernissée de type <i>Mason ironstone</i>	contenant	1	1		tesson de base	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 94-95)	
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	fer forgé	clou	1	1		long. environ 17cm	jusqu'au début 19 ^e s. (Dubé 1991: 172)	
Rivière-Ouelle, route 132	2C99	métal ferreux	fer à cheval	1	1		complet ; en forme de U avec crampons	fin 18 ^e s. - 19 ^e s. (Hume 1974: 237-239)	X
Rivière-Ouelle, rue Casgrain	4C99	os	mammifère	1	1		frag. blanchi ; mis au jour dans le sondage du côté ouest du manoir Casgrain		
Rivière-Ouelle, rue Casgrain	4C99	céramique	indéterminé	1	1		petit tesson ; t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i> ; mis au jour dans le sondage 3	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82, 96-97)	

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007									
Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, rue Casgrain	4C99	verre de couleur verte de type "britannique ou anglo-américain"	bouteille	2	1		tessons de cul ; pontil au sable ? ; mis au jour dans le sondage 3		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	coquille	mollusque	3	ind.		petits frags. ; coquillage ?		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	os	mammifère	2	ind.		petits frags.		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	céramique	contenant	10	ind.		t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82, 96-97)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.c. non vernissée ?	contenant	2	ind.		1 tesson de bord pourraient avoir perdus leur glaçure		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.c. vernissée façon locale	contenant	5	3 ?		2 tessons de bords ; 1 tesson de base		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. vernissée de type <i>creamware</i>	contenant	12	ind.		4 tessons de bords ; 1 tesson de base	ca.1760 - ca.1830 (Brassard et Leclerc 2001: 78)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1		décor imprimé rose	après ca.1820-1830 (Brassard et Leclerc 2001: 81)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. blanche vernissée	contenant	1	1		décor <i>shell/edge</i> rehaussée de bleu	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. jaune vernissée	contenant	6	ind.		2 décors de bandes d'engobe blanc et brun	deuxième moitié 19 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 88)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. rouge vernissée de type <i>Rockingham</i>	contenant	1	1		décor de lignes horizontales moulées	ca.1830 - ca.1930 (Brassard et Leclerc 2001: 84-85)	

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007

Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1		base d'un petit contenant	depuis ca.1840 (Brassard et Leclerc 2001: 96-97)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	1	motif floral imprimé noir	tessons de bord qui recollent	depuis ca.1840 (Brassard et Leclerc 2001: 96-97)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	2	2	motif de blé moulé	tessons de bords	depuis ca.1848-1859 (Sussman 1985: 5-8)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1	marque imprimée en noir aux armes de la couronne britannique	tesson de base	deuxième moitié 19e s. - début 20e s. (Godden 1964)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	porcelaine fine britannique à l'os de type <i>bone china</i>	indéterminé	1	1	décor au décalque sur glaçure		depuis ca.1794 (Brassard et Leclerc 2001: 140)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	porcelaine fine européenne à pâte dure de type parian	contenant	1	1	décor de volutes moulées	frag. d'un petit contenant muni d'une anse	depuis ca.1842 (Brassard et Leclerc 2001: 142)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	verre incolore sans plomb	indéterminé	1	1				
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	verre incolore au plomb	gobelet ?	1	1	décor de rayons convergents sur base	tesson de base		
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	verre teinté vert	vitre	1	1				
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	verre de couleur verte	bouteille	1	1	marque moulée en relief : X avec 1 point un bout de chaque branche	base d'une bouteille carrée à coins chanfreinés	fin 18 ^e s. - début 20 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 185 ; Décarie-Audet 1977: 17-18)	

Inventaire de la culture matérielle : Surveillance et inventaire 2006-2007									
Provenance	Km ou lot	Matériau	Objet	N. art.	N. obj.	Décor / Marque	Commentaires	Datation	A Cat.
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	verre de couleur verte	flasque	1	1	décor de lignes verticales moulées en relief ; marques sur fond et bouchon	complète ; corps de forme rectangulaire à coins arrondis ; épaule tombante ; col cylindrique court ; extrémité à filetage continu ; fabrication à la machine semi- automatique ou automatique ; bouchon en plastique noir ; marque sur fond "REGISTERED CANADA 51-10795" avec un "C" dans un triangle inversé ; marquesur buchh "MECHERS GENEVA DESIGN RD 1934"	ca.1934 - (King 1986: 250) ca.1962	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	métal ferreux	clou	2	2				
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99	anthracite	indéterminé	1	1				
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99 0+80m	céramique	indéterminé	1	1		petit tesson ; t.c.f. blanche vernissée ou t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	depuis début 19 ^e s. (Brassard et Leclerc 2001: 82, 96-97)	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99 0+80m	fer laminé	clou	1	1		tête découpée en T	ca.1830 - (Dubé 1991: 172-173) ca.1890	
Rivière-Ouelle, rue Landry	5A99 0+120m	t.c.f. vernissée et vitrifiée de type <i>white granite</i>	contenant	1	1	décor peint en jaune		depuis (Brassard et Leclerc 2001: 96-97) ca.1840	
Rivière-Ouelle, rang de l'Éventail 1+00	op. 6, rang de l'Éventail 1+00	métal ferreux	clenche	1	1		complète ; long. 35cm X larg. max. 2.5cm ; de section rectangulaire (0.8 X 1.2cm), aplatie à une extrémité (1 X 2.5cm) et munie d'un disque (diam. 3.2cm) perforé à l'autre ; mis au jour vis-à-vis no 124		X

