

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

2014-2015







Direction du soutien aux opérations

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

Années financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015

Avril 2016





DIRECTION DU SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Service de la gestion des projets routiers

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

Année financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015



ISBN : 978-2-550-75541-8 (PDF)
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2016





AVANT-PROPOS

Le présent document est axé sur les besoins des concepteurs de projets et des surveillants de travaux. Il est utile à la préparation de bordereaux d'estimation et de soumission, ainsi qu'au paiement de travaux de construction ou d'entretien d'infrastructures de transport.

Pour faciliter la consultation du document, les ouvrages sont regroupés par catégories. Certains ouvrages spécifiques aux travaux d'entretien et les ouvrages non usuels sont regroupés dans les catégories 96 à 99.

Le système BDP Bordereaux et demandes de paiement permet d'enregistrer, de calculer et de colliger les quantités et les prix moyens à l'occasion de l'ouverture des soumissions et de l'exécution des travaux.

Pour chacun des ouvrages inscrits dans le présent document, la « quantité prévue » et le « prix moyen » indiquent la quantité totale prévue pour l'ensemble des contrats dont « l'autorisation de débiter » a été donnée au cours de l'année financière se terminant à la fin du mois indiqué, alors que la « quantité exécutée » et le « coût moyen » fournissent les informations sur l'ensemble des contrats en cours d'exécution durant cette même période.

Pour toute information additionnelle ou complémentaire, vous pouvez communiquer avec M. Gismond Paradis pilote du système BDP, soit par téléphone au 418 643-6804 poste 24522, par télécopieur au 418 643-4606 ou par courriel à Gismond.Paradis@transport.gouv.qc.ca

Méthode de calcul utilisée

Quantité prévue	=	$q_1 + q_2 + \dots + q_n$
Prix moyen	=	$\frac{p_1q_1 + p_2q_2 + \dots + p_nq_n}{q_1 + q_2 + \dots + q_n}$

Puisque la réalisation des contrats peut s'étendre sur plus d'une année, l'ensemble des contrats en cours d'exécution n'est pas le même que celui des contrats dont « l'autorisation de débiter » a été donnée durant cette même période.

Les concepteurs et les surveillants doivent être conscients du fait que les prix et les coûts moyens indiqués sont des « moyennes provinciales » des prix soumissionnés ou fixés ainsi que des coûts réels d'exécution. Par conséquent, une analyse des prix et des coûts moyens d'un ouvrage permet de calculer le prix unitaire de cet ouvrage pour la période d'exécution prévue, dans la mesure où ce calcul tient compte des tendances économiques et des conditions particulières d'exécution des travaux (localisation, climat, circulation, quantité prévue, etc.).

La désignation d'un ouvrage peut être modifiée légèrement par le concepteur pour l'adapter au contexte particulier d'un projet, mais cela ne doit pas en changer la nature. Par exemple, lorsqu'une désignation prévoit l'utilisation possible de plusieurs matériaux, le concepteur peut réduire les choix du soumissionnaire sans pour autant changer le code d'ouvrage.

Les inscriptions entre crochets [] entrant dans la désignation d'un ouvrage ne doivent pas figurer au bordereau de soumission.

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES D'OUVRAGE

Année financière 2014

Catégories d'ouvrages

10 - Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

13 - Revêtement de chaussée en enrobé

16 - Signalisation et éclairage

19 - Aménagement paysager

95 - Travaux ferroviaires

98 - Entretien des structures

11 - Terrassements

14 - Revêtement de chaussée en béton

17 - Signalisation horizontale

50 - Travaux d'aqueduc

96 - Contrats renouvelables d'entretien

99 - Frais divers et ouvrages non-usuels

12 - Fondations de chaussée

15 - Ouvrages d'art

18 - Éléments de sécurité

51 - Travaux d'égout sanitaire

97 - Entretien des équipements électrotechniques

Sous-catégories d'ouvrages

Protection temporaire de l'environnement (10)

Protection permanente de l'environnement (11)

Éléments de drainage (12)

Galvanisation, métallisation et peinture (15)

Équipement de signalisation lumineuse (16)

Glissières de sécurité (18)

Maintien de la circulation et signalisation (10)

Remblai léger (11)

Murs de soutènement homologués (15)

Galvanisation, métallisation et peinture (10)

Équipement d'éclairage (16)

Clôtures et barrières (18)

Protection temporaire de l'environnement (10)

Isolation de chaussée (12)

Ponceaux préfabriqués (15)

Ouvrages en bois (15)

Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux (18)

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Taux de transport		
540560	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région
540570	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région?
540580	t	Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....
540590	t.km	Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...
600360	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...
600370	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...
600825	t.km	Supplément au taux du 1er km
600850	t.km	Supplément au taux de la t.km
600960	t	Supplément au taux du 1er km, granulats MG 56, zone ..., région ...
600970	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulats MG 56, zone ..., région ...
601460	t	Supplément au taux du 1er km, granulats MG 20, zone ..., région ...
601470	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulats MG 20, zone ..., région ...
601640	t	Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
601645	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
602035	t	Supplément au taux du 1er km granulats bitumineux concassés et/ou fragmentés par planage, zone..., région...
602040	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au....km, granulats bitumineux concassés, et/ou fragmentés par planage, zone..., région...
602100	t	Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région
602110	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...
612835	t.km	Supplément au taux de la t.km
612890	t	Supplément au taux du 1er km, enrobé, zone ..., région ...
612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...

Retenue spéciale

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Retenue spéciale		
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
693000	Global	Retenue spéciale (dommages-intérêts liquidés, défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit) [8.7.1]
693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)
693200	Global	Retenue spéciale (béton non conforme) [8.7.1]
693300	Global	Retenue spéciale (autre)
693350	Global	Retenue spéciale (autre) [contrat soumissionné]
693351	Global	Retenue spéciale [contrat soumissionné - inscrire permanente ou temporaire et spécifications]
Conciliation de bitume		
613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
Indexation		
190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction
691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location
691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation
691300	Global	Indexation des tarifs de transport en vrac
Divers		
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
540720	Heure	Essai de portance
602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)
612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Divers		
612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre [Contrat à tarif non négociable]
612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement) [Contrat à tarif non négociable]
612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 [Contrat à tarif non négociable]
612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 posé après le 1er septembre [Contrat à tarif non négociable]
612830	t.km	Supplément au taux du 1er km
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639285	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 2 ou 3]
639286	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 4]
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)
695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé
696040	t	Paiement de matériaux en réserve
696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve
696050	Global	Paiement de matériaux en réserve
696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000
696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne [Contrat à tarif non négociable]
696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
---------	-------	--------	--------------------------

Divers

696420	t		Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai
--------	---	--	---

Protection du béton par temps froid

639200	m carré		Isolation RSI 0,58
639210	m carré		Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré		Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré		Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré		Abri du type 2 ou 3
639300	m cube		Chauffage du béton en place
639325	m cube		Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)

OUVRAGES NON USUELS

Les codes d'ouvrages servants pour la désignation des <<ouvrages non usuels>> peuvent être employés pour les ouvrages ne nécessitant pas d'avenant.

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	101210	uni.jour	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien						1	0,00\$		
											1	2 310,00\$
10.3.6.3	103805	uni.jour	Panneaux à messages variables								2 291	72,12\$
											337	75,43\$
10.3.6.1	310010	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)				324	26 585,15\$	244	26 979,07\$	250	37 904,21\$
							316	21 444,07\$	237	21 003,61\$	243	25 938,26\$
10.3.6.1	310011	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)						15	2 400,00\$	137	904,60\$
											106	585,38\$
10.3.6	614020	m carré	Signalisation de travaux de planage et de décohesionnement				1 183 909	0,14\$	326 777	0,35\$	303 860	0,46\$
							981 118	0,15\$	305 272	0,46\$	289 386	0,32\$
10.3.2.3.1	615000	t	Signalisation des travaux d'enrobé bitumineux				90 265	5,17\$	109 078	6,67\$	142 075	3,99\$
							89 300	4,83\$	104 718	4,18\$	138 531	3,46\$
10.3.6.1	615005	Jour	Signalisation des travaux d'enrobé bitumineux				1 726	1 096,49\$	631	1 046,72\$	588	1 730,21\$
							1 279	993,74\$	524	747,56\$	438	961,46\$
	615008	Jour	Frais de déplacement ou de pension par signaleur pour les travaux de pose d'enrobé						17	0,00\$	13	21,30\$
									24	61,68\$	4	46,16\$
10.3.2.3.1	615011	uni.jour	Disponibilité sur appel d'un préposé à la signalisation				11	0,00\$	298	147,59\$	198	107,30\$
									208	162,69\$	233	194,46\$
10	615016	uni.jour	Disponibilité sur appel de deux préposés à la signalisation									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation				16 647	54,70\$	9 107	65,19\$	6 692	58,15\$
			avec un véhicule d'accompagnement				11 755	56,01\$	7 032	54,38\$	7 275	68,45\$
									80	0,00\$	20	60,00\$
			avec un véhicule escorte								18	55,00\$
			avec un véhicule de congestion								388	30,98\$
			avec un véhicule de protection								392	52,03\$
			avec signaleur(s)						9	0,00\$	219	15,98\$
			autre spécification								21	43,05\$
											100	42,40\$
											78	42,19\$
10.3.6.1	615030	Jour	Fourniture d'une flèche lumineuse sur remorque (fixe)				533	82,15\$	400	111,91\$	79	72,23\$
							412	119,31\$	485	103,14\$	346	96,03\$
10.3.6.3	615035	Jour	Fourniture d'un panneau à messages variables (sur remorque)				1 399	103,64\$	1 305	148,77\$	1 753	122,59\$
							930	134,55\$	1 188	97,66\$	1 569	86,27\$
10.3.6.1	615040	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose > ou = 3 heures)				5 093	267,38\$	2 853	289,37\$	2 339	280,05\$
							4 397	271,90\$	2 138	275,40\$	2 069	301,58\$
10.3.6.1	615045	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose < 3 heures)				198	74,00\$	116	75,86\$	120	128,88\$
							54	85,58\$	33	79,55\$	50	188,72\$
10.3.6.1	615050	Jour	Signalisation pour travaux sur une structure isolée				11	886,55\$	2	1 253,00\$	56	0,00\$
			inclus 2 signaleurs				11	922,09\$	1	1 253,00\$	47	396,00\$
			autre spécification									
			aucune spécification								56	0,00\$
											47	396,00\$
10.3.2.3.1	615055	m.jour	Balisage de voies avec repères visuels (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				207 534	0,19\$	478 484	0,20\$	59 151	0,38\$
							116 796	0,33\$	797 605	0,10\$	64 975	0,14\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10	615061	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				20	0,00\$	5 563	29,58\$	2 966	29,29\$
									3 199	18,74\$	1 845	36,50\$
10	615066	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)						200	125,00\$		
											64	85,00\$
10	615071	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)				136	0,00\$	3 003	6,67\$	7 038	6,64\$
									3 858	9,18\$	5 202	6,80\$
10	615076	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)						4	500,00\$		
											6	650,00\$
	615080	Unité	Panneau 900 x 900 mm ou 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: installation et enlèvement)				1 995	69,59\$	737	70,56\$	1 318	38,78\$
							1 238	81,43\$	600	79,83\$	439	52,90\$
13.4.3	615085	t	Supplément de signalisation pour accotements surbaissés > ou = 50 mm				347 494	0,25\$	124 438	0,26\$	53 450	0,28\$
							284 854	0,28\$	121 732	0,24\$	53 471	0,28\$
10.3.2.3.1	615090	Heure	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation				23 173	48,44\$	3 689	93,96\$	3 039	59,79\$
							11 084	49,87\$	8 244	46,23\$	3 401	53,60\$
10.3	615095	Jour	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation								10	530,00\$
											6	538,00\$
10.3.6.1	615100	Heure	Atténuateur d'impact fixé à un véhicule porteur (avec conducteur)				7 084	101,25\$	9 388	97,47\$	7 497	102,01\$
							8 087	83,60\$	9 813	78,70\$	9 293	80,50\$
10.3.6.1	615200	Unité	Supplément de signalisation à la rencontre d'une intersection pour travaux d'enrobé				35	197,35\$	2 140	6,51\$		
							10	140,41\$	2 128	3,80\$		
10.3.6.1	620450	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				634	39 792,10\$	329	37 636,88\$	292	32 716,59\$
							589	30 952,21\$	407	37 730,73\$	310	32 680,24\$
10.3.6.1	620455	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				12 148	1 137,72\$	10 735	1 233,22\$	11 018	1 094,46\$
							13 407	705,90\$	10 406	688,61\$	10 398	600,74\$
10.3.13.2	630170	m	Protection des aires piétonnières									
10.3.8.2	630200	Global	Pont temporaire				23	133 456,52\$	28	79 916,78\$	26	*****
							26	116 144,47\$	25	70 864,59\$	25	75 204,88\$
10.3.7.2	630225	Global	Chemin de déviation				102	41 429,54\$	66	41 538,41\$	88	51 224,33\$
							93	43 306,30\$	71	39 742,85\$	89	38 083,01\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.9.3	630240	m	Déplacement des glissières de sécurité pour chantier								500	0,00\$
			en béton								500	0,00\$
			à déplacement rapide									
			à déplacement rapide (structure)									
			avec chargement									
			sans chargement									
			en polyéthylène									
			avec chargement									
			sans chargement									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilsation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
en béton												
à déplacement rapide												
fourni par le MTQ												
par l'entrepreneur												
à déplacement rapide (structure)												
fourni par le MTQ												
par l'entrepreneur												
conventionnel												
fourni par le MTQ												
par l'entrepreneur												
conventionnel (sur structure)												
fourni par le MTQ												
par l'entrepreneur												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilsation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
			en béton									
						fixable (structure)						
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						unité de raccordement en Y						
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						unité effilé						
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						en polyéthylène						
						fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						par l'entrepreneur						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilsation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
			semi-rigide avec profilé à double ondulation									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			par l'entrepreneur									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			par l'entrepreneur									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630250	m	Glissière de sécurité pour chantier								883	30,29\$
											275	58,58\$
					en béton						457	0,00\$
											101	13,99\$
					unité de raccordement en Y							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txx hors structure						
						pour txx structure						
					unité effilé							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txx hors structure						
						pour txx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630250	m	Glissière de sécurité pour chantier									
			en polyéthylène									
					fourni par le MTQ							
						tx hors structure						
						pour tx structure						
					fourni par l'entrepreneur							
						tx hors structure						
						pour tx structure						
			semi-rigide avec profilé à double ondulation									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			en béton, type New Jersey								426	62,79\$
											174	84,46\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier								93 356	0,34\$
				en béton							24 915	0,69\$
					à déplacement rapide						73 900	0,07\$
						fourni par le MTQ						
						txv hors structure						
						pour txv structure						
					conventionnel							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txv hors structure						
						pour txv structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
			en béton									
						conventionnel (sur structure)						
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txv hors structure						
						pour txv structure						
						fixable (structure)						
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txv hors structure						
						pour txv structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
			en béton									
						unité de raccordement en Y						
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txx hors structure						
						pour txx structure						
						unité effilé						
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						txx hors structure						
						pour txx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
en polyéthylène												
fourni par le MTQ												
tx hors structure												
pour tx structure												
fourni par l'entrepreneur												
tx hors structure												
pour tx structure												
semi-rigide avec profilé à double ondulation												
autre spécification												
aucune spécification												
en béton, type New Jersey												
											19 456	1,36\$
											24 303	0,61\$
10.3.5.3.1	630260	m	Glissière de sécurité temporaire flexible, G.T.O.G. sur poteaux d'acier				122	100,00\$	460	76,30\$	197	110,63\$
							110	132,29\$	202	58,00\$	309	65,77\$
10.3.5.3.1	630275	m	Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible				44 250	70,99\$	19 839	76,53\$	25 915	76,30\$
							29 060	57,53\$	22 733	56,86\$	22 126	50,23\$
10.3.5.3.1	630280	m.jour	Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible				473 176	0,65\$	71 512	1,14\$	78 920	1,14\$
							381 152	0,54\$	312 524	0,41\$	53 810	0,21\$
10.3.5.3.1	630281	m.jour	Glissière (fixable ?) en béton pour chantier [structure]				672 001	1,28\$	604 685	0,86\$	301 830	1,05\$
							546 079	0,56\$	967 563	0,56\$	387 066	0,78\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.5.3.2	630282	m.jour	Glissière de sécurité en béton à déplacement rapide								289 000	1,00\$
											2 916	0,75\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier				1 758	1 411,83\$	1 084	1 379,57\$	866	1 740,25\$
							2 418	872,43\$	942	1 696,35\$	1 485	1 006,10\$
				TL-1							317	15,77\$
											393	39,01\$
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					txv hors structure						315	0,00\$
											391	30,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour txv structure						2	2 500,00\$
											2	1 800,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-2							18	4 044,44\$
											8	745,59\$
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						aucune spécification					2	0,00\$
											2	832,35\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					2	0,00\$
											2	832,35\$
						txv hors structure					14	5 000,00\$
											4	500,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						pour txv structure					2	1 400,00\$
											2	1 150,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-3							30	6 733,33\$
											15	3 266,36\$
					remplacement						1	0,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					1	0,00\$
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					txv hors structure						27	7 481,48\$
						fourni par le MTQ					13	2 368,26\$
						par l'entrepreneur						
					pour txv structure						2	0,00\$
						fourni par le MTQ					2	9 104,00\$
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
-----------	--------	-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TL-1 (sur structure)

remplacement

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

aucune spécification

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

tvx hors structure

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

pour tvx structure

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.10.4 630288 Unité Atténuateur d'impact pour chantier

TL-2 (sur structure)

remplacement

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

aucune spécification

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

tvx hors structure

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

pour tvx structure

fourni par le MTQ

par l'entrepreneur

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
			TL-3 (sur structure)								1	0,00\$
			remplacement									
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						aucune spécification					1	0,00\$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					1	0,00\$
						txx hors structure						
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
						pour txx structure						
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
10.3.5.3.2	630290	m.jour	Déplacement des glissières en béton à déplacement rapide									
							461 466	0,80\$	45 762	0,80\$		
	630292	m.jour	Déplacement de glissière en béton à déplacement rapide pour chantier									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.9.3.1	630295	m	Déplacement de glissière en béton pour chantier (structure)				20 553	17,75\$	43 246	13,35\$	15 092	17,73\$
							10 200	13,13\$	35 330	12,68\$	45 754	11,51\$
10.3.9.3.1	630296	m	Déplacement de glissière en béton pour chantier								214	7,29\$
											190	31,22\$
			avec chargement									
				txx hors structure								
					pour txx structure							
			sans chargement									
				txx hors structure								
					pour txx structure							
			txx hors structure								170	5,29\$
				txx hors structure							142	31,63\$
					pour txx structure							
			pour txx structure								44	15,00\$
				txx hors structure							48	30,00\$
					pour txx structure							

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.10.4	630297	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier								5	240,00\$
			txv hors structure								4	430,00\$
											3	333,33\$
			pour txv structure								2	500,00\$
											2	100,00\$
											2	360,00\$
10.3.2.3.2	654585	m carré	Panneaux spéciaux				5 985	219,56\$	5 875	209,53\$	5 245	205,31\$
							5 783	174,35\$	4 008	155,22\$	3 113	156,82\$
10.3.2.3.3	654590	Unité	Panneaux à messages variables				3 599	188,52\$	837	235,26\$	539	456,14\$
							4 302	157,98\$	2 403	122,12\$	716	181,12\$
10.3.11.2	655201	m	Marquage temporaire des chaussées						8 640	0,00\$	63 265	0,83\$
			peinture à base d'eau						3 640	0,00\$	31 865	1,03\$
											25 273	1,21\$
			peinture à base d'alkyde						5 000	0,00\$	30 670	0,63\$
											4 081	3,00\$
			résine époxydique									
			autre produit								730	0,00\$
10.3.11.2	655205	m	Marquage temporaire des chaussées, peinture à base d'eau				15 000	1,00\$	415 031	0,95\$	583 292	0,99\$
									379 922	0,81\$	498 068	0,68\$
10.3.11.2	655210	m	Marquage temporaire des chaussées à l'aide de peinture à base d'alkyde				1 292 337	1,08\$	379 054	0,95\$	392 895	0,91\$
							1 051 069	1,06\$	490 743	0,93\$	497 575	0,71\$
10.3.11.2	655215	m	Marquage temporaire des chaussées, résine époxydique						9 630	23,99\$	2 755	20,25\$
									4 286	12,50\$	3 683	7,86\$
	655217	m	Marquage temporaire des chaussées, autres produits						2 475	1,66\$	11 000	7,00\$
											2 628	1,81\$
10.3.11.2	655220	Unité	Marquage temporaire, délinéateurs				231 117	3,17\$	155 956	3,06\$	165 900	3,19\$
							200 016	2,22\$	134 434	2,12\$	147 799	2,37\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintenance de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel						6	0,00\$	4	25,00\$
			peinture à base d'eau								9	232,22\$
											1	100,00\$

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintenance de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel										
			peinture à base d'alkyde						6	0,00\$		3	0,00\$
			musoir									9	232,22\$
			traverse										
			flèche 1 direction						6	0,00\$			
			flèche 2 directions									6	293,33\$
			flèche 3 directions									3	0,00\$
			ligne d'arrêt									3	110,00\$
			zone arrêt interdit										
			boucle de détection										
			autre symbole										

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
résine époxydique												
musoir												
traverse												
flèche 1 direction												
flèche 2 directions												
flèche 3 directions												
ligne d'arrêt												
zone arrêt interdit												
boucle de détection												
autre symbole												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
autre produit												
				musoir								
				traverse								
				flèche 1 direction								
				flèche 2 directions								
				flèche 3 directions								
				ligne d'arrêt								
				zone arrêt interdit								
				boucle de détection								
				autre symbole								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.11.2	655245	m	Marquage temporaire ponctuel						600	0,00\$	86	0,00\$
			peinture à base d'eau								748	10,40\$
			musoir									
			traverse									
			ligne d'arrêt									
			zone arrêt interdit									
			boucle de détection									
			autre symbole									
			peinture à base d'alkyde						600	0,00\$	86	0,00\$
			musoir								748	10,40\$
			traverse									
			ligne d'arrêt									
			zone arrêt interdit						600	0,00\$		
			boucle de détection								748	10,40\$
			autre symbole								86	0,00\$

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.11.2	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
résine époxydique												
autre produit												
10.3.12.2	655250	m	Masquage temporaire de la signalisation horizontale existante, ruban noir						750	16,33\$	8 900	6,65\$
											3 496	10,75\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.12.2	655300	m	Effacement des lignes de marquage				595 439	2,69\$	396 771	2,69\$	631 878	2,43\$
				sur revêt. en enrobé			589 195	2,23\$	342 952	2,42\$	550 014	1,97\$
							1 400	0,00\$	627	0,00\$	44 916	2,69\$
				sur revêt. en béton							14 843	2,62\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel				21	82,14\$	376	80,88\$	431	77,56\$
							8	63,83\$	148	68,34\$	277	104,14\$
			sur revêt. en enrobé								9	0,00\$
											6	99,00\$
			musoir									
			traverse									
			flèche 1 direction								3	0,00\$
			flèche 2 directions								6	0,00\$
			flèche 3 directions								6	99,00\$
			ligne d'arrêt									
			zone arrêt interdit									
			boucle de détection									
			cycliste									
			autre symbole									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel									
sur revêt. en béton												
				musoir								
				traverse								
				flèche 1 direction								
				flèche 2 directions								
				flèche 3 directions								
				ligne d'arrêt								
				zone arrêt interdit								
				boucle de détection								
				cycliste								
				autre symbole								
10.3.6.1	690000	Global	Signalisation des travaux (montant fixé par le Ministère)									
10.3.6.1	690005	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				2	0,00\$	6	833,33\$	93	23 362,50\$
	690007	Unité	Maintien de la circulation et signalisation des travaux						1	5 750,48\$	61	17 647,40\$
											496	1 162,26\$
											12	5 138,42\$
10.3.6.1	690010	Global	Signalisation des travaux				66	36 042,17\$	42	27 794,92\$	38	24 035,45\$
							80	20 353,06\$	40	21 352,44\$	39	17 104,25\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690015	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				11	0,00\$	12	0,00\$	302	1 244,61\$
									7	771,14\$	256	922,01\$
10.3.6.1	690020	Jour	Signalisation des travaux				1 160	834,29\$	736	946,09\$	494	1 013,53\$
							888	915,11\$	831	451,05\$	859	413,46\$
10.3.6.1	690025	Jour	Signalisation en attente du marquage									
				planche TCD 085								
				autre spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé							5	0,00\$	74	619,04\$
												61	692,07\$
					rte 2 voies					5	0,00\$	54	396,10\$
												45	522,68\$
					2 sens					5	0,00\$	54	396,10\$
												45	522,68\$
						entrave de l'accotement							
						entrave partielle voie de droite						1	0,00\$
												1	1 567,00\$
						entrave voie de droite							
						fermeture							
						autre spécification				5	0,00\$	2	0,00\$
					intersection								
						entrave partielle voie de droite							
						entrave voie de stokage							
						fermeture							
						autre spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 3 voies								4	1 093,24\$
											2	908,48\$
			contigües voie lente								4	1 093,24\$
											2	908,48\$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche					4	1 093,24\$
						entrave 2 voies de droite					2	908,48\$
						fermeture						
						autre spécification						
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									
			autre spécification									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 5 voies, VVG2S									
			entrave 2 voies de droite									
			autre spécification									
			entrave 2 voies de gauche									
			autre spécification									
			entrave de l'accotement									
			autre spécification									
			entrave partielle voie de droite									
			autre spécification									
			entrave voie centrale									
			autre spécification									
			entrave voie de droite									
			autre spécification									
			entrave voie de gauche									
			autre spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 5 voies, VVG2S									
						fermeture						
						autre spécification						
			rte 6 voies									
						contigües						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 6 voies et +									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			contigües									
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

entrave voie centrale

fermeture

autre spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 8 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						
			arpentage									
			entrave de l'accotement									
						autre spécification						
			entrave partielle voie de droite									
						autre spécification						
			entrave voie de droite									
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			autre spécification									
			enquête de circulation									
			entrave 2 voies de droite									
			autre spécification									
			entrave voie de droite									
			autre spécification									
			traitement de surface									
			fermeture									
			autre spécification									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			autre spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rapiéçage									
			entrave voie de droite									
			autre spécification									
			entrave voie de gauche									
			autre spécification									
			fermeture									
			autre spécification									
			mobilisation et démobilisation								10	771,14\$
			entrave de l'accotement								6	771,14\$
			autre spécification									
			entrave voie de droite								10	771,14\$
			autre spécification								6	771,14\$
			entrave voie de gauche									
			autre spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			autre spécification									
			entrave 2 voies de droite									
			autre spécification									
			entrave 2 voies de gauche									
			autre spécification									
			entrave de l'accotement									
			autre spécification									
			entrave partielle voie de droite									
			autre spécification									
			entrave rte avec bretelle									
			autre spécification									
			entrave voie centrale									
			autre spécification									
			entrave voie de droite									
			autre spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
					entrave voie de stockage							
						autre spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			fermeture									
			autre spécification									
			aucune spécification								6	2 055,83\$
											8	1 587,40\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé						14	0,00\$	110	1 763,55\$
					rte 2 voies						63	1 395,50\$
											84	1 375,00\$
											51	912,08\$
					2 sens						56	1 312,50\$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite					42	1 500,00\$
											17	536,00\$
						fermeture					14	750,00\$
											19	521,86\$
					intersection						28	1 500,00\$
											15	1 832,59\$
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
rte 3 voies												
intersection												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de stokage												
fermeture												
contigües voie lente												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
fermeture												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies						14	0,00\$	26	3 018,85\$
			aires travail successives								12	3 450,00\$
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies									
				séparées					14	0,00\$		26 3 018,85\$
											12	3 450,00\$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						8 2 900,00\$
						entrave voie de gauche						7 3 450,00\$
						entrave voie centrale						8 2 900,00\$
						entrave rte avec bretelle						10 3 209,00\$
						entrave 2 voies de droite						5 3 450,00\$
						entrave 2 voies de gauche			14	0,00\$		
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
					rte 4 voies							
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

fermeture

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 6 voies et +									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
						rte 6 voies et +						
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stockage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						
						accotement surbaissé						
						entrave de l'accotement						
						travaux de planage						
						entrave voie de droite						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
autre spécification												

- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave voie centrale
- entrave voie de stockage
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave de l'accotement
- entrave partielle voie de droite
- entrave rte avec bretelle
- fermeture
- autre entrave
- aucune spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 4 voies												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

contigües												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

fermeture

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
rte 5 voies, VVG2S												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

fermeture

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
			rte 8 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				fermeture								
				autre entrave								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé								2	3 000,00\$
											1	3 000,00\$
			rte 2 voies									
						2 sens, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						2 sens, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
rte 3 voies												
cont. voie lente t. rapides												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
cont. voie lente t. lents												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies								2	3 000,00\$
			contigües, travaux rapides								1	3 000,00\$
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									
			contigües, travaux lents									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée enrobée									
						rte 4 voies						
						séparées, travaux rapides					2	3 000,00\$
											1	3 000,00\$
						entrave partielle des voies					2	3 000,00\$
											1	3 000,00\$
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

travaux rapides												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 6 voies									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			contigües, travaux rapides									
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée enrobée										
				rte 6 voies									
					séparées, travaux rapides								
						entrave partielle des voies							
						entrave voie de droite							
						entrave voie de gauche							
						entrave voie centrale							
					séparées, travaux lents								
						entrave partielle des voies							
						entrave voie de droite							
						entrave voie de gauche							
						entrave voie centrale							
					épardage d'abat-poussière								
						entrave partielle des voies							

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave rte avec bretelle												
entrave voie de stockage												
entrave partielle voie de droite												
fermeture												
aucune spécification												
autre entrave												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
					rte 2 voies							
					2 sens, séchage rapide							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					2 sens, séchage lent							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 4 voies									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			contigües, séchage rapide									
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						entrave partielle des voies						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie de droite						
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie de gauche						
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie centrale						
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

						contigües, séchage lent						
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave partielle des voies						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie de droite						
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie de gauche						
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

						entrave voie centrale						
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					aucune spécification							

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				entrave partielle voie de droite								
				fermeture								
				aucune spécification								
				autre entrave								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			rte 3 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						contigües voie lente						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
					rte 4 voies							
					contigües, intersection							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave de l'accotement								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 6 voies et +									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			séparées									
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

entrave voie centrale

entrave rte avec bretelle

fermeture

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
						arpentage						
						entrave voie de droite						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave de l'accotement						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			enquête de circulation									
			entrave voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			traitement de surface									
			fermeture									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			rapiécage									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
mobilisation et démobilisation												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave de l'accotement												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
autre spécification												

- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave voie de stockage
- entrave voie centrale
- entrave rte avec bretelle
- entrave partielle voie de droite
- entrave de l'accotement
- fermeture
- aucune spécification
- autre entrave

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 2 voies									
				2 sens								
						entrave voie de droite						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						
				intersection								
						entrave voie de stokage						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						
				aires travail successives								
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave voie de stokage									
			entrave partielle voie de droite									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 4 voies									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
rte 5 voies, VVG2S												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
rte 6 voies et +												
aires travail successives												
entraive voie de droite												
contigües												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
entraive 2 voies de droite												
entraive 2 voies de gauche												
entraive voie centrale												
entraive de l'accotement												
entraive partielle voie de droite												
fermeture												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
						rte 6 voies et +						
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						accotement surbaissé						
						entrave de l'accotement						
						travaux de planage						
						entrave voie de droite						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
autre spécification												

- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave voie de stockage
- entrave voie centrale
- entrave rte avec bretelle
- entrave partielle voie de droite
- entrave de l'accotement
- autre entrave
- fermeture
- aucune spécification

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
			rte 4 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
			rte 5 voies, VVG2S									
			entrave voie centrale									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
			rte 6 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
			rte 8 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
			aucune spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

- entrave voie centrale
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave de l'accotement
- entrave partielle voie de droite
- entrave rte avec bretelle
- entrave voie de stockage
- autre entrave
- fermeture
- aucune spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens, travaux rapides							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					2 sens, travaux lents							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
rte 3 voies												
cont. voie lente t. rapides												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
cont. voie lente t. lents												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
rte 4 voies												
contigües, travaux rapides												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
entraive voie centrale												
contigües, travaux lents												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
entraive voie centrale												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S

travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües, travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
			rte 6 voies									
						séparées, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						épannage d'abat-poussière						
						entrave partielle des voies						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				entrave partielle voie de droite								
				autre entrave								
				fermeture								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens, séchage rapide							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					2 sens, séchage lent							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
rte 6 voies												
contigües, séchage rapide												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
entraive voie centrale												
contigües, séchage lent												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
entraive voie centrale												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
						séparées, séchage rapide						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, séchage lent						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave voie de stockage												
entrave rte avec bretelle												
fermeture												
autre entrave												
aucune spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 3 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						contigües voie lente						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 4 voies									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
rte 5 voies, VVG2S												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
fermeture												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			contigües									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
						rte 6 voies et +						
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						arpentage						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			enquête de circulation									
			entrave voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			traitement de surface									
			fermeture									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			rapiécage									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
mobilisation et démobilisation												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
----------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

entrave rte avec bretelle

entrave voie centrale

entrave voie de stockage

fermeture

autre entrave

aucune spécification

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 4 voies									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 5 voies, VVG2S									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** Maintenance de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
						rte 6 voies et +						
						séparées						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** Maintenance de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure rte 6 voies et + séparées, intersection entrave voie de droite entrave voie de gauche entrave 2 voies de droite entrave 2 voies de gauche entrave voie centrale entrave voie de stokage entrave rte avec bretelle fermeture									
accotement surbaissé												
entrave de l'accotement												
travaux de planage												
entrave voie de droite												
aucune spécification												

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave rte avec bretelle								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				autre entrave								
				fermeture								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
			rte 4 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
rte 6 voies												
contigües												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
fermeture												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
rte 8 voies												
intersection												
entrave partielle voie de droite												
entrave 2 voies de droite												
entrave voie de stokage												
fermeture												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

- entrave de l'accotement
- entrave partielle voie de droite
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave rte avec bretelle
- entrave voie centrale
- entrave voie de stockage
- autre entrave
- fermeture
- aucune spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
			rte 2 voies									
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
			rte 3 voies									
			cont. voie lente t. rapides									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			cont. voie lente t. lents									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
			rte 4 voies									
			contigües, travaux rapides									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
			contigües, travaux lents									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
						séparées, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S

travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües, travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
					rte 6 voies							
						séparées, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						épandage d' abat-poussière						
						entrave partielle des voies						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie de stockage												
entrave voie centrale												
entrave rte avec bretelle												
fermeture												
autre entrave												
aucune spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
			rte 2 voies									
				2 sens, séchage rapide								
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
				2 sens, séchage lent								
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintenance de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
			rte 4 voies									

			contigües, séchage rapide									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									
			contigües, séchage lent									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintenance de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
						séparées, séchage rapide						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, séchage lent						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües, séchage rapide

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, séchage lent

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave voie de droite								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave rte avec bretelle								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				aucune spécification								
				autre entrave								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé						2	0,00\$	4	250,00\$
			rte 2 voies								2	1 448,59\$
											2	0,00\$
						2 sens					2	0,00\$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite					1	0,00\$
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies								1	1 000,00\$
											1	1 000,00\$
			contigües, intersection								1	1 000,00\$
											1	1 000,00\$
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite					1	1 000,00\$
						entrave voie de stokage					1	1 000,00\$
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			rte 6 voies et +									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
						rte 6 voies et +						
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						arpentage						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			enquête de circulation									
			entrave voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			traitement de surface									
			fermeture									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			rapiécage									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
mobilisation et démoblisation												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
			autre spécification						2	0,00\$		
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave voie de stockage									
			entrave rte avec bretelle									
			autre entrave						1	0,00\$		
			fermeture						1	0,00\$		
			aucune spécification								1	0,00\$
			aucune spécification								1	0,00\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 4 voies									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
rte 5 voies, VVG2S												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave de l'accotement												
fermeture												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 6 voies et +									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
			rte 6 voies et +									
			séparées, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave voie de stokage									
			entrave rte avec bretelle									
			fermeture									
			accotement surbaissé									
			entrave de l'accotement									
			travaux de planage									
			entrave voie de droite									
			aucune spécification									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- entrave partielle voie de droite
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave voie centrale
- entrave voie de stockage
- entrave rte avec bretelle
- entrave de l'accotement
- fermeture
- autre entrave
- aucune spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
			rte 6 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé										
rte 8 voies													
intersection													
entrave partielle voie de droite													
entrave 2 voies de droite													
entrave voie de stockage													
fermeture													

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave rte avec bretelle												
entrave voie de stockage												
fermeture												
autre entrave												
aucune spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
				2 sens, travaux rapides								
				entrave partielle des voies								
				entrave voie de droite								
				2 sens, travaux lents								
				entrave partielle des voies								
				entrave voie de droite								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
rte 3 voies												
cont. voie lente t. rapides												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												
cont. voie lente t. lents												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
entraive voie de gauche												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									

rte 4 voies

contigües, travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

travaux rapides												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave partielle des voies												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave voie de droite												
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave voie de gauche												
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

travaux lents												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave partielle des voies												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave voie de droite												
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

entrave voie de gauche												
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 6 voies									
			contigües, travaux rapides									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
			contigües, travaux lents									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée enrobé									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave voie de stockage												
entrave partielle voie de droite												
entrave rte avec bretelle												
fermeture												
autre entrave												
aucune spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
				2 sens, séchage rapide								
				entrave partielle des voies								
				entrave voie de droite								
				2 sens, séchage lent								
				entrave partielle des voies								
				entrave voie de droite								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						contigües, séchage lent						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües, séchage rapide

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, séchage lent

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
autre spécification												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave voie de stockage												
entrave rte avec bretelle												
entrave de l'accotement												
fermeture												
autre entrave												
aucune spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
				2 sens								
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				fermeture								
				intersection								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de stokage								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
				contigües, intersection								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave voie de stokage								
				fermeture								

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			rte 6 voies et +									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			rte 6 voies et +									
			séparées, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave voie de stokage									
			entrave rte avec bretelle									
			fermeture									
			arpentage									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			enquête de circulation									
			entrave voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			traitement de surface									
			fermeture									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			rapiécage									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
			mobilisation et démobilisation									
			entrave de l'accotement									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave voie de stockage												
entrave rte avec bretelle												
fermeture												
aucune spécification												
autre entrave												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 4 voies									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
			rte 6 voies et +									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
rte 6 voies et +												
séparées, intersection												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
entrave voie de stokage												
entrave rte avec bretelle												
fermeture												
accotement surbaissé												
entrave de l'accotement												
travaux de planage												
entrave voie de droite												
aucune spécification												

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				fermeture								
				aucune spécification								
				autre entrave								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
rte 5 voies, VVG2S												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
rte 6 voies												
contigües												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
fermeture												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
			rte 8 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				fermeture								
				aucune spécification								
				autre entrave								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
			rte 2 voies									
						2 sens, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						2 sens, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
rte 3 voies												
cont. voie lente t. rapides												
entrave partielle des voies												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
cont. voie lente t. lents												
entrave partielle des voies												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
			rte 4 voies									
			contigües, travaux rapides									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
			contigües, travaux lents									
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 5 voies, VVG2S									
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			travaux rapides									
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 6 voies									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			contigües, travaux rapides									
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
			rte 6 voies									
						séparées, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
épardage d'abat-poussière												
						entrave partielle des voies						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
autre spécification												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave rte avec bretelle												
entrave voie centrale												
entrave voie de stockage												
fermeture												
aucune spécification												
autre entrave												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
					rte 2 voies							
					2 sens, séchage rapide							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					2 sens, séchage lent							
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 4 voies									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			contigües, séchage rapide									
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
			rte 6 voies									
						séparées, séchage rapide						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, séchage lent						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- entrave de l'accotement
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave partielle voie de droite
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave voie centrale
- entrave voie de stockage
- entrave rte avec bretelle
- fermeture
- aucune spécification
- autre entrave

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure						1	0,00\$		
			rte 2 voies						1	0,00\$		1 3 828,00\$
											1	3 828,00\$
				2 sens					1	0,00\$		
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite			1	0,00\$		
						fermeture					1	3 828,00\$
				intersection								
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 4 voies									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
						rte 6 voies et +						
						séparées, intersection						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						arpentage						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
			pose de câble aérien									
			entrave voie de droite									
			enquête de circulation									
			entrave voie de droite									
			entrave 2 voies de droite									
			traitement de surface									
			fermeture									
			couche d'usure et de revêtement									
			fermeture									
			rapiécage									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
mobilisation et démobilisation												
entrave de l'accotement												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
aucune spécification												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
autre spécification												

entrave de l'accotement

entrave partielle voie de droite

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave 2 voies de droite

entrave 2 voies de gauche

entrave voie centrale

entrave voie de stockage

entrave rte avec bretelle

fermeture

aucune spécification

autre entrave

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 2 voies									
				2 sens								
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
				intersection								
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stockage						
						fermeture						
				aires travail successives								
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 3 voies									
			intersection									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									
			contigües voie lente									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 4 voies									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave voie de stokage									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
----------	--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 5 voies, VVG2S

- entrave de l'accotement
- entrave partielle voie de droite
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave voie centrale
- fermeture

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			aires travail successives									
			entrave voie de droite									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			séparées									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave rte avec bretelle									
			fermeture									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

2012 2012 2013 2013 2014 2014

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
			rte 6 voies et +									
			séparées, intersection									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			entrave voie de stokage									
			entrave rte avec bretelle									
			fermeture									

accotement surbaissé

entrave de l'accotement

travaux de planage

entrave voie de droite

aucune spécification

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				fermeture								
				aucune spécification								
				autre entrave								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
					rte 2 voies							
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
			rte 4 voies									
			contigües									
			entrave de l'accotement									
			entrave partielle voie de droite									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave 2 voies de droite									
			entrave 2 voies de gauche									
			entrave voie centrale									
			fermeture									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
rte 5 voies, VVG2S												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
rte 6 voies												
contigües												
entrave de l'accotement												
entrave partielle voie de droite												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
entrave 2 voies de droite												
entrave 2 voies de gauche												
entrave voie centrale												
fermeture												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stockage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						aires travail successives						
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
			rte 8 voies									
			intersection									
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
			aucune spécification									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
autre spécification												
				entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				entrave voie de stockage								
				entrave rte avec bretelle								
				fermeture								
				aucune spécification								
				autre entrave								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
rte 2 voies												
2 sens, travaux rapides												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												
2 sens, travaux lents												
entraive partielle des voies												
entraive voie de droite												

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
rte 3 voies												
cont. voie lente t. rapides												
entrave partielle des voies												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												
cont. voie lente t. lents												
entrave partielle des voies												
entrave voie de droite												
entrave voie de gauche												

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
			rte 4 voies									
				contigües, travaux rapides								
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							
				contigües, travaux lents								
					entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			rte 5 voies, VVG2S									
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			travaux rapides									
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

rte 6 voies

contigües, travaux rapides

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

contigües, travaux lents

entrave partielle des voies

entrave voie de droite

entrave voie de gauche

entrave voie centrale

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
			rte 6 voies									
						séparées, travaux rapides						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						séparées, travaux lents						
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						épandage d'abat-poussière						
						entrave partielle des voies						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

- entrave de l'accotement
- entrave partielle voie de droite
- entrave voie de droite
- entrave voie de gauche
- entrave 2 voies de droite
- entrave 2 voies de gauche
- entrave rte avec bretelle
- entrave voie centrale
- entrave voie de stockage
- fermeture
- aucune spécification
- autre entrave

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
			rte 2 voies									
			2 sens, séchage rapide									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			2 sens, séchage lent									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
			rte 6 voies									
			contigües, séchage rapide									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									
			contigües, séchage lent									
			entrave partielle des voies									
			entrave voie de droite									
			entrave voie de gauche									
			entrave voie centrale									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure rte 6 voies séparées, séchage rapide entrave partielle des voies entrave voie de droite entrave voie de gauche entrave voie centrale séparées, séchage lent entrave partielle des voies entrave voie de droite entrave voie de gauche entrave voie centrale aucune spécification									

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
autre spécification												
10.3.6.1	855900	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - sur structure									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **103** **Maintien de la circulation et signalisation**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.4.5	112000	m	Estacade flottante de rouleaux absorbants								832	52,05\$
											177	52,45\$
10.4.5	112010	Unité	Trousse de récupération des produits pétroliers								26	462,50\$
											17	556,31\$
10.4.5	112020	Unité	Bassin de lavage - aménagement, nettoyage et démantèlement								16	1 087,75\$
											15	1 288,57\$
10.4.3.1	112110	L	Gestion des boues									
10.4.3.1	112120	L	Gestion hors site de l'eau contaminée								3 000	11,67\$
10.4.3.1	112121	Unité	Échantillonnage de l'eau									
	112130	t	Gestion des matériaux contenant de l'amiante									
	112135	m carré	Gestion des matériaux contenant de l'amiante								6 500	65,00\$
											5 562	14,44\$
	112140	Global	Gestion des matériaux contenant de l'amiante								3	166 666,67\$
											1	81 571,11\$
10.4.3.1	112150	t	Gestion des matières dangereuses résiduelles (excluant les sols contaminés)									
10.4.3.1	112155	Global	Gestion des matières dangereuses résiduelles (excluant les sols contaminés)									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** Protection temporaire de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** **Protection temporaire de l'environnement**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.4.5	112200	m carré	Stabilisation temporaire de talus						450	0,00\$	45 992	2,05\$
			bâche								10 670	1,99\$
			matelas antiérosion de fibre végétale								3 752	2,36\$
			membrane								334	2,48\$
			paillis en vrac						450	0,00\$	1 445	1,12\$
			revêtement de protection en pierres								914	3,40\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
			membrane géotextile								2 700	2,75\$
			fibre de bois								260	1,97\$
			fibre de coco								400	20,00\$
			géotextile								2 390	1,23\$
											177	3,00\$
10.4.5	112210	m	Rideau de turbidité (confinement)						20	100,00\$	2 538	67,84\$
											1 501	61,13\$
10.4.3.5	112215	Unité	Plan d'action pour la protection de l'environnement (PAPE)									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** **Protection temporaire de l'environnement**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
	112220	m	Barrière munie d'un géotextile de type III										
			protection des pluviers siffleurs										
			protection de la tortue										
			autre spécification										
	112225	Unité	Berme de dissipation d'énergie (seuil)								12	50,00\$	
10.4.5	112300	m	Barrière à sédiments temporaire								1 380	19,70\$	
			boudin de rétention sédimentaire								92	34,81\$	
			filtre en ballots de paille								50	25,00\$	
			munie d'un géotextile								75	27,00\$	
			autre spécification								24	35,00\$	
			aucune spécification								1 255	19,06\$	
											68	34,74\$	
10.4.5	112301	m	Barrière à sédiments temporaire avec filtre en ballots de paille - Aménagement, entretien et démantèlement							40	20,00\$	7 048	18,60\$
											1 581	16,88\$	
10.4.5	112302	m	Barrière à sédiments temporaire munie d'un géotextile - Aménagement, entretien et démantèlement				30	100,00\$		30	15,00\$	26 041	15,29\$
										9	15,21\$	8 460	14,21\$
10.4.5	112310	Unité	Bassin de sédimentation temporaire - Aménagement, entretien et démantèlement							2	800,00\$	196	1 855,92\$
											55	1 094,57\$	

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **104** Protection temporaire de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.4.5	112320	Unité	Berme et trappe à sédiments temporaires				3	2 000,00\$	2	450,00\$	348	845,16\$
			étanche						3	548,85\$	79	834,20\$
			filtrante								11	954,55\$
			aucune spécification									
	112330	Unité	Berme étanche et trappe à sédiments temporaires - Aménagement, entretien et démantèlement									
	112335	m	Boudin de rétention sédimentaire						100	0,00\$	50	37,80\$
											142	45,02\$
10.4	112340	Unité	Nettoyage des ouvrages de contrôle de l'érosion et des sédiments								23	652,17\$
10.4.5	112350	m	Dérivation temporaire d'un cours d'eau - Aménagement, entretien et démantèlement (canal de dérivation)								190	822,37\$
											99	253,37\$
10.4.5	112500	Global	Gestion du bruit								3	11 666,67\$
											1	11 924,88\$

CATÉGORIE 10 **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	101200	m	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien				691 100	0,61\$	653 200	0,91\$	948 155	0,92\$
							814 006	0,54\$	854 879	0,47\$	562 501	0,38\$
				pour 24 heures							36 000	0,32\$
					txv hors structure						36 000	0,32\$
					pour txv structure							
				pour 48 heures								
					txv hors structure							
					pour txv structure							
				pour 72 heures								
					txv hors structure							
					pour txv structure							
				autre nombre d'heures								
					txv hors structure							
					pour txv structure							
				aucune spécification								
					txv hors structure							
					pour txv structure							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6	101300	m.jour	Balisage supplémentaire, maintien au-delà de la période initiale de 24 heures				62 000	1,13\$	436 050	0,34\$	90 900	0,16\$
							387 832	0,29\$	478 419	0,33\$	420 166	0,18\$
			tx hors structure									
			pour tx structure									
10.3.6	101400	Global	Aménagement des aires de travail				2	0,00\$	2	500,00\$		
							2	7 550,71\$	1	3 777,70\$	2	3 361,21\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.9.3	101505	m	Mobilisation, démobilsation et maintien des glissières rigides amovibles								9 650	33,17\$
					en béton						498	20,46\$
											9 650	33,17\$
											498	20,46\$
						pour 24 heures					1 100	50,00\$
											498	20,46\$
						txv hors structure					1 100	50,00\$
											498	20,46\$
						pour txv structure						
						autre nombre d'heures					8 550	31,00\$
											8 550	31,00\$
						txv hors structure						
						pour txv structure						
						en polyéthylène						
						pour 24 heures						
						txv hors structure						
						pour txv structure						
						autre nombre d'heures						
						txv hors structure						
						pour txv structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
99	101510	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles								115 116	0,01\$
											140 352	0,25\$
			en béton								115 116	0,01\$
											140 352	0,25\$
						au-delà de la période initiale					76 000	0,02\$
											100 912	0,15\$
						tx hors structure					6 000	0,20\$
											320	0,10\$
						pour tx structure					70 000	0,00\$
											100 592	0,15\$
						autre spécification					39 116	0,00\$
											39 440	0,50\$
						tx hors structure						
						pour tx structure					39 116	0,00\$
											39 440	0,50\$
			en polyéthylène									
						au-delà de la période initiale						
						tx hors structure						
						pour tx structure						
						autre spécification						
						tx hors structure						
						pour tx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
99	101515	m	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier de glissières rigides amovibles									200	10,00\$
												64	5,00\$
					en béton							200	10,00\$
												64	5,00\$
						avec chargement							
						txv hors structure							
						pour txv structure							
						sans chargement						200	10,00\$
												64	5,00\$
						txv hors structure						200	10,00\$
												64	5,00\$
						pour txv structure							
					en polyéthylène								
						avec chargement							
						txv hors structure							
						pour txv structure							
						sans chargement							
						txv hors structure							
						pour txv structure							

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier							4	0,00\$	13	1 176,92\$
												5	1 732,00\$
					redirectionnel							4	700,00\$
												2	150,00\$
					TL-1								
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							
					TL-2							4	700,00\$
						fourni par l'entrepreneur						2	150,00\$
						fourni par le MTQ							
					TL-3								
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							
					TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier redirectionnel									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier										
			hybride lesté à l'eau						4	0,00\$		9	1 388,89\$
				TL-1								3	2 786,67\$
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							
				TL-2									
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							
				TL-3					4	0,00\$		9	1 388,89\$
						fourni par l'entrepreneur						3	2 786,67\$
						fourni par le MTQ							
				TL-1 (sur structure)									
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			hybride lesté à l'eau									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
				TL-1								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-2								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-3								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
-----------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

TL-1

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-2

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-3

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-1 (sur structure)

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			autre spécification									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
-----------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aucune spécification

TL-1

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-2

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-3

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-1 (sur structure)

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier								668	44,97\$
											29	46,21\$
					redirectionnel						84	10,00\$
											10	20,00\$
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2						84	10,00\$
						fourni par l'entrepreneur					10	20,00\$
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier redirectionnel									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau							584	50,00\$
											19	60,00\$
				TL-1								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-2								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-3							584	50,00\$
						fourni par l'entrepreneur					19	60,00\$
						fourni par le MTQ						
				TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			hybride lesté à l'eau									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								

				TL-1								
						fourni par l'entrepreneur						

						fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

				TL-2								
						fourni par l'entrepreneur						

						fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

				TL-3								
						fourni par l'entrepreneur						

						fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

				TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur						

						fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
-----------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

TL-1

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-2

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-3

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-1 (sur structure)

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			autre spécification									
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

10.3.10.4 101910 uni.jour Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier

aucune spécification

TL-1

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-2

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-3

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

TL-1 (sur structure)

fourni par l'entrepreneur

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier								10	720,00\$
			redirectionnel								7	129,65\$
											4	300,00\$
											2	200,00\$
						TL-1						
						TL-2					4	300,00\$
						TL-3					2	200,00\$
						TL-1 (sur structure)						
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						
						hybride lesté à l'eau					6	1 000,00\$
						TL-1					5	101,51\$
						TL-2						
						TL-3					6	1 000,00\$
						TL-1 (sur structure)					5	101,51\$
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier									
inertiel (barils de sable)												
						TL-1						
						TL-2						
						TL-3						
						TL-1 (sur structure)						
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						
autre spécification												
						TL-1						
						TL-2						
						TL-3						
						TL-1 (sur structure)						
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
				TL-1								
				TL-2								
				TL-3								
				TL-1 (sur structure)								
				TL-2 (sur structure)								
				TL-3 (sur structure)								
	102605	uni.jour	Fourniture de panneaux « réglementation temporaire du stationnement » sur support au sol									
	102610	uni.jour	Fourniture de panneaux en contre-plaqué pour la durée des travaux									
				800 mm x 1200 mm								
				900 mm x 900 mm								
				900 mm x 1200 mm								
				1200 mm x 1200 mm								
				1200 mm x 2400 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.2	102615	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses pour la durée des travaux								604	181,92\$
			en contre-plaqué								114	180,44\$
			en plastiques (Coroplast)								26	208,64\$
			en aluminium								314	193,88\$
											88	172,02\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.3.6.2	102620	Unité	Panneau publicitaire								4	550,00\$
			campagne promotionnelle de sécurité								4	350,00\$
			inst., entretien et enlèvement									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			investissement								4	550,00\$
			inst., entretien et enlèvement								4	350,00\$
			autre spécification									
			aucune spécification								4	550,00\$
			autre spécification								4	350,00\$
			inst., entretien et enlèvement									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	103205	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire						2	0,00\$	54	171,39\$
			sur poutre de portique de signalisation								11	637,03\$
			sur structure de béton									
			sur lampadaire ou support vertical de portiqu									
			sur support au sol						2	0,00\$	42	220,36\$
											2	1 250,00\$
			plantés au sol								12	0,00\$
											9	500,81\$
	103800	Unité	Déplacement de panneaux à messages variables				322	239,44\$	184	307,72\$	201	273,66\$
							139	201,08\$	108	189,14\$	36	234,73\$
10.4.5	113000	Global	Programme de gestion du bruit									
10.4.5	113010	Heure	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113011	uni.jour	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113020	Global	Assitance technique									
10.4.5	113100	Unité	Alarme de recul à intensité variable									
10.4.5	113105	Unité	Dispositif antibruit pour marteau hydraulique									
10.4.5	113110	Unité	Lame antibruit pour scie à béton									

CATÉGORIE 10 Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.4.5	113115	m carré	Toiles acoustiques									
			installation ou déplacement									
			démobilisation									
10.4.5	113120	m carré	Écran antibruit temporaire de type mur									
			constitué de panneaux de bois									
			installation ou déplacement									
			démobilisation									
			autre spécification									
			installation ou déplacement									
			démobilisation									
10.4.5	113125	Unité	Écran antibruit sur chariot élévateur, nacelle ou plate-forme									
10.4.5	113130	Unité	Silencieux pour jet de sable									
10.2.3	540800	Global	Laboratoire de chantier				51	18 074,36\$	43	19 095,35\$	44	16 671,72\$
							60	19 586,90\$	38	22 030,27\$	44	17 729,19\$
10.2.3	540900	Global	Bureau du surveillant				428	16 596,69\$	317	17 453,87\$	306	17 036,95\$
							425	19 205,57\$	340	16 659,08\$	304	15 912,72\$
5.3.4	615105	Unité	Piquetage par l'entrepreneur (inclus le temps de déplacement et 3 km de piquetage)				108	1 548,67\$	50	2 221,70\$	14	2 765,70\$
							83	3 371,23\$	41	4 234,73\$	12	4 089,36\$
	615110	km	Tarif par km additionnel pour le piquetage par l'entrepreneur du 4e km et les suivants								2	151,00\$
											2	151,00\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
5.3.4	615115	Global	Piquetage par l'entrepreneur						10	3 395,07\$	90	9 664,82\$
									9	6 677,09\$	65	9 529,64\$
13.3.2.2.5	615290	uni.jour	Fourniture d'un nucléodensimètre				13	0,00\$	156	144,02\$	217	175,16\$
									57	197,02\$	128	226,74\$
13	615300	Unité	Essai du coefficient de polissage par projection				2	550,00\$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.1.2	630100	Global	Organisation de chantier				486	181 967,35\$	336	137 290,23\$	316	
							508	170 289,30\$	368	193 627,17\$	308	174 856,15\$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
10.1.2	630100	Global	Organisation de chantier									
99	855855	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles					125 289,32\$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.4.7.3.2	112180	kg	Rebut - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									
11.4.7.3.2	112182	L	Rebut - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									
11.4.7.3.2	112184	m cube	Rebut - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés								24 085	23,56\$
			plage A - B								8 580	20,46\$
											11 200	11,78\$
				argileux							1 780	14,36\$
						contaminants organiques seuleme					1 780	0,00\$
						contaminants inorganiques seules					1 780	14,36\$
						contaminants organiques et inorg.					1 780	14,36\$
				non argileux							9 420	14,00\$
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seules						
						contaminants organiques et inorg.					9 420	14,00\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
			plage B - C								170	0,00\$
				argileux							170	39,72\$
					contaminants organiques seuleme						170	0,00\$
					contaminants inorganiques seules						170	39,72\$
					contaminants organiques et inorg.						170	39,72\$
				non argileux								
					contaminants organiques seuleme							
					contaminants inorganiques seules							
					contaminants organiques et inorg.							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
------------	--------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

plage C - annexe 1 du RESC

argileux

contaminants organiques seuleme

contaminants inorganiques seulen

contaminants organiques et inorg.

non argileux

contaminants organiques seuleme

contaminants inorganiques seulen

contaminants organiques et inorg.

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
------------	--------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

> annexe 1 du RESC

argileux

contaminants organiques seuleme

contaminants inorganiques seulen

contaminants organiques et inorg.

non argileux

contaminants organiques seuleme

contaminants inorganiques seulen

contaminants organiques et inorg.

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
			autre spécification								2 400	32,50\$
			argileux								1 959	28,00\$
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seules						
						contaminants organiques et inorg.						
			non argileux									
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seules						
						contaminants organiques et inorg.						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
aucune spécification												
argileux												
contaminants organiques seuleme												
contaminants inorganiques seulen												
contaminants organiques et inorg.												
non argileux												
contaminants organiques seuleme												
contaminants inorganiques seulen												
contaminants organiques et inorg.												
aucune spécification												
contaminants organiques seuleme												
contaminants inorganiques seulen												
contaminants organiques et inorg.												
aucune spécification												

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.4.7.3.2	112191	Unité	Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination des sols								5	250,00\$
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés					500	100,00\$		2 660	62,24\$
	112315	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Aménagement								2 737	36,72\$
	112319	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Entretien								21	1 464,29\$
											6	1 111,89\$
10.4.5	112325	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Aménagement								108	1 095,81\$
											2	315,00\$
10.4.5	112329	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Entretien								164	626,22\$
											72	363,13\$
11.5.1.2	112355	m cube	Dérivation permanente d'un cours d'eau								13	307,23\$
			déblais de 1re classe									
			déblais de 2e classe									
11.5.1.2	112365	m cube	Fosse de captation								8	125,00\$
			déblais de 1re classe									
			épanché sur place									
			transporté par camion									
			déblais de 2e classe									
			épanché sur place									
			transporté par camion									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	112369	Unité	Fosse de captation - Entretien								21	204,76\$
11.5.1.2	112375	m cube	Fossé de crête								13	469,96\$
déblais de 1re classe												
épandu sur place												
transporté par camion												
déblais de 2e classe												
épandu sur place												
transporté par camion												
11.5.2.2	112379	m	Fossé de crête - Entretien									
11.5.1.2	112385	m cube	Fossé de pente									
déblais de 1re classe												
épandu sur place												
transporté par camion												
déblais de 2e classe												
11.5.2.2	112389	m	Fossé de pente - Entretien									
	112600	t	Gestion des plantes exotiques envahissantes								95	32,89\$
	112605	m cube	Gestion des plantes exotiques envahissantes								18	41,60\$
	112610	Heure	Démantèlement d'un barrage de castor						400	0,00\$	10 400	14,76\$
											1 740	15,29\$
											365	157,51\$
											209	89,83\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	112615	Global	Démantèlement d'un barrage de castor								14	11 078,57\$
											13	7 367,52\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **112** Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **117** **Remblai léger**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.7.4.1	604050	m cube	Remblai léger, polystyrène type B				95 640	114,43\$	142 922	128,11\$	54 690	109,42\$
							67 952	90,60\$	123 484	98,64\$	123 152	98,55\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE **117** **Remblai léger**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.7.2	500015	Global	Protection des arbres et arbustes				8	2 750,00\$	4	1 375,00\$	11	8 611,36\$
							5	4 097,07\$	5	3 252,48\$	8	5 789,69\$
11.2.7.2	500020	m	Clôture temporaire servant à la protection				8 882	12,43\$	9 325	12,80\$	8 640	14,10\$
							5 753	9,40\$	2 705	11,68\$	2 526	9,97\$
			des arbres et arbustes								270	12,00\$
			des milieux humides									
			autre spécification									
11.2.5.2	500040	Unité	Déboisement (abattage et essouchement des arbres isolés)				1 677	122,67\$	1 320	95,69\$	325	193,08\$
							1 682	88,84\$	842	158,01\$	502	223,75\$
11.2.6.2	500060	Unité	Élagage des arbres				55	151,73\$	210	59,52\$	5	200,00\$
							32	499,66\$	2	567,77\$	18	281,39\$
11.2.4.2	500070	Unité	Émondage d'arbre				41	217,07\$	90	216,67\$		
							53	103,19\$	115	150,00\$	96	150,00\$
11.2.4.2	500080	ha	Coupe sélective (moyenne)						0	5 000,00\$		
11.2.4.2	500100	ha	Déboisement				46	1 832,02\$	136	5 580,97\$	6	14 406,78\$
							110	5 393,86\$	133	3 978,70\$	8	8 413,68\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.2.4.2	500110	ha	Déboisement									
											163	7 356,79\$
											109	3 571,65\$
						coupage à ras de terre					163	7 379,37\$
											109	3 552,70\$
						aucune spécification					62	11 689,94\$
											7	10 763,51\$
						abattage et essouchement						
						aucune spécification						
						coupe sélective					1	0,00\$
											0	8 250,00\$
						moyenne						
						sévère						
						autre spécification					1	0,00\$
											0	8 250,00\$
						aucune spécification						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
11.2.4.2	500120	Global	Déboisement									8	4 712,69\$
												4	3 000,00\$
												5	5 680,30\$
												3	3 839,29\$
												3	8 654,67\$
												2	5 555,56\$
												2	3 150,00\$
												1	650,00\$
												1	2 800,00\$
												1	650,00\$
												1	3 000,00\$
												1	3 000,00\$

CATÉGORIE 11 Terrassements
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	500130	m carré	Déboisement								29 827	2,12\$
											18 892	2,44\$
						coupage à ras de terre					26 540	2,05\$
											15 276	0,94\$
						aucune spécification					13 570	2,88\$
											2 996	0,85\$
						abattage et essouchement					3 000	2,50\$
											3 472	5,00\$
						aucune spécification						
						coupe sélective						
						moyenne						
						sévère						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification					287	5,24\$
											144	100,00\$
						aucune spécification					287	5,24\$
											144	100,00\$
11.2.4.2	500200	Global	Déboisement				65	4 191,41\$	47	4 564,26\$	47	2 607,45\$
							63	3 675,03\$	46	3 697,37\$	51	3 379,75\$
11.2.4.2	500400	ha	Déboisement (coupage à ras de terre)				421	11 046,47\$	286	7 345,17\$	96	6 901,25\$
							529	8 927,36\$	220	6 249,14\$	134	5 367,89\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500500	Global	Déboisement (coupage à ras de terre)				19	6 702,79\$	22	9 435,91\$	18	5 144,44\$
							19	8 895,84\$	24	20 018,49\$	17	4 712,26\$
11.4.8.2	500600	m carré	Renaturalisation d'une chaussée abandonnée				194 535	3,50\$	73 270	4,83\$	92 350	4,97\$
							160 681	1,70\$	132 093	2,77\$	54 932	1,68\$
11.4.3.4	510300	m cube	Déblai de 1re classe				3 169 996	16,17\$	890 682	14,20\$	388 180	20,81\$
							3 455 504	11,00\$	1 949 464	11,35\$	987 974	12,30\$
			pour transition									
			supplémentaire									
			autre spécification									
			aucune spécification									
11.4.2.2	510350	m cube	Forage et dynamitage seulement						20	200,00\$		
									20	15,00\$		
11.4.5.4	510400	m cube	Déblai de 2e classe				6 659 249	9,34\$	6 305 148	8,39\$	3 751 837	6,64\$
							10 343 745	7,51\$	6 310 186	6,97\$	6 112 563	6,27\$
			pour transition									
			supplémentaire									
			autre spécification									
			aucune spécification						300	0,00\$	30	0,00\$
	510410	m carré	Enlèvement mécanique de l'enrobé								41 818	2,35\$
	510415	m cube	Enlèvement mécanique de l'enrobé								6 382	2,70\$
11.4.2.2	510500	m	Prédécoupage									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.4.2.2	510510	m carré	Prédécoupage				130 635	30,29\$	37 179	27,61\$	16 350	29,22\$
							135 755	26,81\$	101 147	26,66\$	35 526	22,34\$
11.4.2.2	510520	Global	Ajustement au prix du prédécoupage									
11.6.2.1	510600	m carré	Enrobé pulvérisé				80 609	3,48\$	59 160	4,43\$	41 060	3,17\$
							16 872	4,02\$	58 623	2,90\$	51 993	2,42\$
11.6.2.1	510605	m carré	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage				63 510	2,33\$	93 948	8,61\$	32 200	5,00\$
							65 762	1,72\$	93 088	6,36\$	32 200	6,20\$
	510660	m carré	Restauration de la chaussée abandonnée				3 100	5,00\$	15 000	3,00\$	2 300	5,00\$
							8 680	3,21\$			11 850	0,38\$
11.4.9.2	510670	m	Traits de scie						20	0,00\$	10 256	7,04\$
											4 730	7,07\$
									20	0,00\$	10 028	7,15\$
											4 528	5,88\$
											143	3,50\$
											123	11,22\$
											85	0,00\$
											79	68,47\$
11.4.9.2	510675	m	Trait de scie (enrobé)				121 801	7,43\$	57 009	8,19\$	63 933	7,65\$
							102 956	5,50\$	67 762	5,77\$	56 698	5,92\$
11.4.9.2	510680	m	Trait de scie (béton de ciment)				1 930	21,48\$	3 023	15,73\$	560	16,58\$
							1 238	42,08\$	3 124	7,74\$	769	10,35\$
11.13.3.1	510700	m cube	Découvert des sources de matériaux fournis par le Ministère									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.5.1.2	530000	m cube	Fossé de décharge								712	13,97\$
			déblais de 1re classe								222	8,84\$
			épandu sur place									
			transporté par camion									
			déblais de 2e classe								712	13,97\$
			épandu sur place								222	8,84\$
			transporté par camion								700	14,00\$
											210	7,92\$
											12	12,00\$
											12	25,18\$
11.5.1.2	530100	m cube	Fossé de décharge, déblais de 1re classe épandus sur place				36	20,00\$				
11.5.1.2	530200	m cube	Fossé de décharge, déblais de 2e classe épandus sur place				4 368	9,58\$			3 610	12,58\$
11.5.1.2	530300	m cube	Fossé de décharge, déblais de 1re classe transportés par camion				36	104,16\$	-2 575	7,51\$	3 782	5,55\$
11.5.1.2	530400	m cube	Fossé de décharge, déblais de 2e classe transportés par camion				8 128	21,35\$	-459	14,27\$	2 990	9,63\$
							31 741	7,26\$	30 261	7,20\$	1 198	4,17\$
11.5.2.2	530500	m	Nettoyage de fossés latéraux				397 024	14,27\$	148 819	12,21\$	81 268	14,38\$
							349 078	9,66\$	148 815	9,49\$	76 067	11,40\$
11.5.2.2	530600	m	Nettoyage de fossés de décharge				13 170	14,06\$	6 893	14,39\$	5 265	13,28\$
							6 824	14,68\$	3 431	20,57\$	5 419	11,78\$
11.5.2.2	530610	m	Nettoyage de fossés de crête									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.3.3.4	540080	Unité	Consolidation, appareils de contrôle				2	1 000,00\$	38	203,95\$		
			indicateurs de tassement				2	1 000,00\$	23	285,22\$		
			indicateurs de couche									
			indicateurs de déplacement latéral									
11.8.3	540100	t	Matériaux d'emprunt				432 300	6,09\$	117 106	9,01\$	10 060	12,77\$
							139 821	7,46\$	128 433	8,01\$	48 511	7,66\$
11.8.3	540105	t	Matériaux d'emprunt fourni par le Ministère									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt									
			pour couche anticontaminante ou filtrante									
			fourni par l'entrepreneur									
			fourni par le MTQ									
			MG 112									
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			GBR									
			fourni par l'entrepreneur									
			fourni par le MTQ									
			GBR pour rehaussement de glissières									
			fourni par l'entrepreneur									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt									
			autre matériau								4 563	12,94\$
											2 472	12,48\$
			fourni par l'entrepreneur								4 563	12,94\$
											2 472	12,48\$
			fourni par le MTQ									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			fourni par l'entrepreneur								1 600	0,00\$
											1 468	28,27\$
			aucune spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
11.8.3	540150	m cube	Matériaux d'emprunt				376 347	15,18\$	324 426	17,47\$	192 555	16,20\$
							1 905 465	12,56\$	314 884	14,27\$	229 921	14,65\$
11.8.3	540155	m cube	Matériaux d'emprunt fourni par le Ministère				63 840	8,32\$	389 100	8,03\$	7 000	12,00\$
							20 591	6,17\$	44 742	9,95\$	201 154	7,32\$
11.8.3	540200	t	Emprunt de matériaux granulaires pour couche anticontaminante ou filtrante									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt						405	1,11\$	60 249	12,50\$
					MG 112						8 356	20,57\$
											18 810	23,01\$
						fourni par l'entrepreneur					5 443	21,77\$
											18 810	23,01\$
						mat. brut fourni par le MTQ					5 443	21,77\$
					MG 20						75	31,63\$
											52	65,25\$
						fourni par l'entrepreneur					75	31,63\$
											52	65,25\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
					sable ou gravier pour enrobement							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur			155	2,90\$	16 864	18,85\$
											2 861	17,49\$
						aucune spécification			45	10,00\$	2 064	0,00\$
						fourni par le MTQ						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt									
			autre matériau						250	0,00\$	24 500	0,00\$
			fourni par l'entrepreneur						250	0,00\$	22 000	0,00\$
			mat. brut fourni par le MTQ								2 500	0,00\$
11.8.3	540250	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite						15 300	9,78\$		
11.8.3	540255	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite (matériaux bruts fournis par le Ministère)						13 880	5,75\$	524	0,89\$
11.8.3	540260	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite									
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
7.7.3	540410	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, jusqu'à 10 km						519	0,00\$		
7.7.3	540420	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, jusqu'à 10 km								519	3,18\$
7.7.3	540460	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, de 11 à 30 km									
7.7.3	540470	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3	540560	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région									
7.7.3	540570	t.km	Supplément au taux de la t.km, du... au... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région?									
7.7.3	540580	t	Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	540590	t.km	Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...									
11.10.4.3	540720	Heure	Essai de portance									
11.11.2	560000	Global	Nettoyage et régalage finals (montant fixé par le Ministère)				184	7 925,49\$	165	5 833,94\$	150	5 450,60\$
11.8.3	600100	t	Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				183	8 034,97\$	177	8 117,98\$	172	7 890,72\$
11.8.3	600101	m cube	Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				9 322	22,57\$	225	35,00\$		
							17 624	18,54\$	861	31,49\$		
11.8.3	600125	t	Emprunt MG 112				1 013 656	15,25\$	654 043	17,76\$	247 257	15,49\$
							974 729	12,35\$	779 969	13,53\$	398 813	14,96\$
11.8.3	600126	m cube	Emprunt MG 112				1 664 416	22,21\$	1 301 975	23,22\$	567 009	23,47\$
							1 496 452	20,64\$	1 650 906	19,25\$	1 247 295	19,26\$
11.8.3	600150	m cube	Emprunt de sable ou gravier pour enrobement (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
11.8.3	600155	m cube	Emprunt de sable ou gravier pour enrobement				328	24,74\$			10 350	29,45\$
							270	22,39\$			9 721	22,15\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600200	t.km	Transport additionnel								2 809	0,00\$
			matériaux d'emprunt								2 809	0,00\$
				de 1,0 à 9,9 km							2 809	0,00\$
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
			emprunt MG 112									
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
7.7.3	600210	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, jusqu'à 10 km									
7.7.3	600220	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, jusqu'à 10 km									
7.7.3	600260	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600270	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3	600300	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 de 31 km à 65 km									
7.7.3	600360	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...									
7.7.3	600370	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...									
7.7.3	600440	Global	Supplément au taux de transport de l'emprunt MG 112 pour remblayage de savane à charge réduite									
11.10.2.5	603600	m cube	Traitement des matériaux de remblai à la chaux									
11.10.2.5	603610	t	Chaux pour stabilisation de l'infrastructure									
11.10.2.5	603620	m carré	Stabilisation de l'infrastructure à la chaux									
11.10.3.4	640500	m carré	Géotextile type I				11 260	3,67\$	12 600	3,08\$	7 540	3,54\$
							16 796	3,45\$	13 995	2,71\$	31 445	3,47\$
11.10.3.4	640550	m carré	Géotextile type III				277 005	3,52\$	320 739	1,85\$	114 683	2,62\$
							249 597	2,03\$	127 853	1,42\$	295 291	1,26\$
11.10.3.4	640552	m carré	Géotextile type V				86 822	5,98\$	58 065	5,35\$	16 980	4,32\$
							69 121	4,15\$	53 044	4,37\$	19 060	2,70\$
11.5.3.4	640560	m carré	Géomembrane en polyéthylène (PE)				46 568	8,97\$	86 935	10,20\$	42 470	10,72\$
							12 904	11,73\$	59 760	5,85\$	78 847	6,78\$
11.5.3.4	640570	m carré	Géocomposite bentonitique						3 620	35,00\$		
									2 894	15,00\$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée						13	0,00\$	1 250	167,28\$
					en béton armé (TBA)				13	0,00\$	1 005	173,73\$
						Ø 450 mm					311	235,80\$
											208	201,22\$
						classe III					117	236,53\$
						classe IV					208	201,22\$
						classe V					117	236,53\$
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 525 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en béton armé (TBA)									
				Ø 600 mm							180	219,44\$
					classe III						174	245,46\$
					classe IV						180	219,44\$
					classe V						174	245,46\$
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 750 mm							10	0,00\$
					classe III						10	0,00\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en béton armé (TBA)							
						Ø 900 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1050 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en béton armé (TBA)							
						Ø 1200 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1350 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée										
			en béton armé (TBA)										
			autre diamètre (mm)						13	0,00\$		39	308,17\$
												20	146,21\$
						classe III						39	308,17\$
						classe IV			13	0,00\$		8	327,10\$
						classe V						12	35,00\$
						autre classe de béton							
						aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
en béton non armé (TBNA)												
Ø 450 mm												
classe III												
classe IV												
classe V												
autre classe de béton												
aucune spécification												
Ø 525 mm												
classe III												
classe IV												
classe V												
autre classe de béton												
aucune spécification												

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
						en béton non armé (TBNA)						
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
						en béton non armé (TBNA)						
						Ø 900 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1050 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en béton non armé (TBNA)							
						Ø 1200 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1350 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en béton non armé (TBNA)									
			autre diamètre (mm)									
			classe III									
			classe IV									
			classe V									
			autre classe de béton									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en tôle ondulée ou nervurée								4	400,00\$
											2	205,70\$
				Ø 450 mm							4	400,00\$
						classe III					2	205,70\$
						classe IV					4	400,00\$
						classe V					2	205,70\$
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
				Ø 525 mm								
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en tôle ondulée ou nervurée							
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en tôle ondulée ou nervurée							
						Ø 900 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1050 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en tôle ondulée ou nervurée							
						Ø 1200 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1350 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en tôle ondulée ou nervurée							
					autre diamètre (mm)							
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en polyéthylène (PEHD)						810	141,17\$
											692	145,75\$
					Ø 450 mm						145	192,93\$
											107	182,67\$
						classe III					20	250,00\$
						classe IV					20	190,00\$
						classe V						
						autre classe de béton					125	183,80\$
						aucune spécification					87	180,98\$
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en polyéthylène (PEHD)									
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm					12	0,00\$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					12	0,00\$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en polyéthylène (PEHD)									
						Ø 900 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1050 mm					35	470,00\$
						classe III					30	413,97\$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					35	470,00\$
						aucune spécification					30	413,97\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée										
			en polyéthylène (PEHD)										
				Ø 1200 mm								35	500,00\$
					classe III								
					classe IV								
					classe V								
					autre classe de béton							35	500,00\$
					aucune spécification								
				Ø 1350 mm									
					classe III								
					classe IV								
					classe V								
					autre classe de béton								
					aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée										
			en polyéthylène (PEHD)										
					autre diamètre (mm)							583	89,97\$
												555	124,18\$
					classe III								
					classe IV								
					classe V								
					autre classe de béton							583	89,97\$
					aucune spécification							555	124,18\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014		
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen		
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen		
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée											
			en polychlorure de vinyle (PVC)											
				Ø 450 mm										
					classe III									
					classe IV									
					classe V									
					autre classe de béton									
					aucune spécification									
				Ø 525 mm										
					classe III									
					classe IV									
					classe V									
					autre classe de béton									
					aucune spécification									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
			en polychlorure de vinyle (PVC)									
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en polychlorure de vinyle (PVC)							
						Ø 900 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1050 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
						en polychlorure de vinyle (PVC)						
						Ø 1200 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 1350 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
					en polychlorure de vinyle (PVC)							
					autre diamètre (mm)							
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton								13	0,00\$	
armé (TBA)											13	0,00\$	
Ø 450 mm													
Ø 525 mm													

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 600 mm						13	0,00\$
						classe III					13	0,00\$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
				Ø 450 mm								
				classe III								
				classe IV								
				classe V								
				autre classe de béton								
				Ø 525 mm								
				classe III								
				classe IV								
				classe V								
				autre classe de béton								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée								8	350,00\$
en polychlorure de vinyle (PVC)												
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée									
						en polyéthylène (PEHD)					8	350,00\$
						Ø 450 mm					8	350,00\$
						Ø 525 mm						
						Ø 600 mm						
						Ø 750 mm						
						Ø 900 mm						
						Ø 1050 mm						
						Ø 1200 mm						
						Ø 1350 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée									
en tôle ondulée ou nervurée												
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								
11.12.4	642625	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 450 mm				6 094	164,30\$	2 936	195,93\$	1 720	211,98\$
							7 121	144,99\$	3 788	152,33\$	2 306	152,71\$
11.12.4	642630	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 600 mm				1 056	217,12\$	407	275,80\$	481	275,93\$
							1 641	209,27\$	813	190,90\$	771	195,25\$
11.12.4	642635	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 750 mm				657	272,37\$	134	341,42\$	483	198,45\$
							766	296,48\$	428	238,31\$	520	212,10\$
11.12.4	642640	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 900 mm				208	396,88\$	117	521,37\$	122	539,34\$
							519	427,81\$	75	307,47\$	156	43,38\$
11.12.4	642644	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée				634	846,53\$	286	1 775,14\$	207	945,65\$
							511	980,69\$	565	959,14\$	320	925,44\$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée						2	0,00\$	31	615,55\$
			en béton préfabriquée						2	0,00\$	27	668,87\$
											24	640,92\$
											26	676,53\$
						diamètre de 450 mm					14	584,43\$
						diamètre de 525 mm					14	796,42\$
						diamètre de 600 mm						
						diamètre de 750 mm						
						diamètre de 900 mm						
						diamètre de 1050 mm						
						diamètre de 1200 mm						
						diamètre de 1350 mm						
						autre diamètre (mm)			2	0,00\$	2	330,00\$

CATÉGORIE 11 Terrassements
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée									
			en tôle ondulée ou nervurée									1 700,00\$
												1 469,70\$
				diamètre de 450 mm								1 700,00\$
												1 469,70\$
				diamètre de 525 mm								
				diamètre de 600 mm								
				diamètre de 750 mm								
				diamètre de 900 mm								
				diamètre de 1050 mm								
				diamètre de 1200 mm								
				diamètre de 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée									
			en polyéthylène								6	500,00\$
			diamètre de 450 mm								6	500,00\$
			diamètre de 525 mm									
			diamètre de 600 mm									
			diamètre de 750 mm									
			diamètre de 900 mm									
			diamètre de 1050 mm									
			diamètre de 1200 mm									
			diamètre de 1350 mm									
			autre diamètre (mm)									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642650	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée en béton préfabriqué								2	0,00\$
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm							2	0,00\$
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée								2	600,00\$
			en polyéthylène								2	600,00\$
				Ø 450 mm							2	600,00\$
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée									
en tôle ondulée ou nervurée												
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée				339	255,21\$	311	423,18\$	80	375,98\$
				Ø 450 mm			1 106	269,42\$	1 049	183,96\$	128	483,04\$
					autre spécification				8	120,00\$		
						autre spécification			8	120,00\$		
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						Ø 525 mm						
						autre spécification						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
---------	--------	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ø 600 mm								
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					autre spécification							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

						autre spécification						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

							aucune spécification					
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

								aucune spécification				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

									aucune spécification			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

										aucune spécification		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

											aucune spécification	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

											Ø 750 mm	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

												autre spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

													autre spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

														aucune spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

															aucune spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

																aucune spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

																	aucune spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 900 mm								

				autre spécification								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				aucune spécification								
				aucune spécification								

				Ø 1050 mm								
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

				autre spécification								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				aucune spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 1200 mm								

					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

				Ø 1350 mm								
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
autre diamètre (mm)												
autre spécification												
autre spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
11.2.5.2	673203	Unité	Abattage d'arbre (avec obstacle)				352	267,29\$	260	242,96\$	64	193,13\$
							316	164,32\$	28	410,36\$	327	106,88\$
11.2.5.2	673204	Unité	Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (sans obstacle)				439	112,53\$	1	1 175,00\$	47	350,32\$
							1 602	38,97\$	63	231,98\$	22	209,81\$
11.2.5.2	673205	Unité	Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (avec obstacle)									
11.2.5.2	673206	Unité	Broyage de souche									
11.2.5.2	673207	Unité	Broyage de souche de 100 à 200 mm						1	1 175,00\$		
							16	100,00\$	13	100,00\$	1	528,72\$
11.2.4.2	673208	Unité	Émondage d'arbre									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø < 100 mm								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				Ø de 100 à 200 mm								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

11.2.5.2 673210 Unité Abattage d'arbre

Ø de 200 à 300 mm

avec obstacle

sans obstacle

avec ou sans obstacle

autre spécification

aucune spécification

Ø de 300 à 450 mm

avec obstacle

sans obstacle

avec ou sans obstacle

autre spécification

aucune spécification

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 450 à 600 mm								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				Ø de 600 à 750 mm								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 750 à 1050 mm								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				autre diamètre (mm)								
				avec obstacle								
				sans obstacle								
				avec ou sans obstacle								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **123** **Isolation de chaussée**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4.1	604100	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 25 mm				176 417	12,58\$	32 710	10,69\$	8 450	15,00\$
							60 202	11,63\$	138 455	11,11\$	7 409	26,65\$
12.2.4.1	604125	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 38 mm				4 375	30,19\$	7 032	16,59\$	15 775	13,82\$
							5 858	19,91\$	6 722	12,40\$	15 468	12,89\$
12.2.4.1	604150	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 50 mm				96 498	17,12\$	7 556	29,73\$	16 643	19,00\$
							101 449	14,79\$	37 656	13,59\$	18 260	13,73\$
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A								5 782	15,38\$
											24	17,91\$
				épaisseur de 25 mm							4 555	16,07\$
				épaisseur de 38 mm							1 220	12,91\$
				épaisseur de 50 mm (2 x 25 mm)							17	8,28\$
				épaisseur de 75 mm (3 x 25 mm)							7	0,00\$
											7	41,30\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **123** **Isolation de chaussée**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.4.3	640100	t	Enrochement déversé				30	130,00\$	290	50,00\$	328	33,72\$
							31	80,70\$	188	26,50\$	454	40,00\$
12.7.4.3	640120	t	Enrochement placé								9 282	17,70\$
											6 672	26,24\$
											4 064	35,00\$
											1 661	28,19\$
											5 218	4,23\$
											5 010	25,59\$
12.7.4.3	640125	m cube	Perré déversé								3 885	59,27\$
											3 115	61,24\$
12.7.4.3	640130	m carré	Enrochement déversé				274	42,63\$	200	65,00\$		
							185	42,00\$	140	51,57\$		
12.7.4.3	640135	t	Enrochement placé, pierre calibre 200-0, D50 = 100 mm				9 142	18,86\$	49 332	26,06\$	2 030	46,92\$
							1 458	25,87\$	40 263	17,88\$	3 397	36,43\$
12.7.4.3	640140	t	Enrochement placé, pierre calibre 600-0, D50 = 300 mm				900	15,00\$	2 075	26,80\$	950	17,00\$
							867	25,00\$	1 361	27,88\$	1 052	25,00\$
12.7.4.3	640145	t	Enrochement placé, pierre calibre 600-400				2 315	60,72\$	170	32,35\$	365	55,00\$
							1 215	55,20\$	693	73,18\$	310	48,00\$
12.7.4.3	640155	t	Enrochement placé, pierre calibre 1000-800				3 800	40,00\$				
							10 648	39,04\$	2 167	20,80\$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
									153	0,00\$	2 047	172,43\$
					tuyau en béton armé (TBA)				153	0,00\$	419	283,70\$
											224	242,70\$
						Ø 250 mm					80	337,50\$
											38	433,40\$
						aucune spécification					80	337,50\$
											38	433,40\$
						Ø 300 mm					30	300,00\$
											30	300,00\$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton armé (TBA)								
				Ø 375 mm							100	353,75\$
					classe III						100	353,75\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 450 mm					22	0,00\$	94	226,06\$
					classe III						55	238,53\$
					classe IV				22	0,00\$	84	205,38\$
					classe V						55	238,53\$
					autre classe de béton							
					aucune spécification						10	400,00\$

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en béton armé (TBA)							
						Ø 525 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 600 mm			131	0,00\$	50	200,00\$
											131	188,99\$
						classe III			131	0,00\$	50	200,00\$
											131	188,99\$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial										
					tuyau en béton armé (TBA)								
						Ø 750 mm						65	250,00\$
						classe III						65	250,00\$
						classe IV							
						classe V							
						autre classe de béton							
						aucune spécification							
						Ø 900 mm							
						aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en béton armé (TBA)							
					autre diamètre (mm)							
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en béton non armé (TBNA)									
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en béton non armé (TBNA)							
						Ø 450 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 525 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en béton non armé (TBNA)							
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
				Ø 900 mm								
					aucune spécification							
					autre diamètre (mm)							
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en tôle ondulée ou nervurée									
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
						tuyau en tôle ondulée ou nervurée						
						Ø 450 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 525 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
						tuyau en tôle ondulée ou nervurée						
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en tôle ondulée ou nervurée							
						Ø 900 mm						
						aucune spécification						
						autre diamètre (mm)						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en polyéthylène (PEHD)								1 531	148,13\$
											250	190,80\$
						Ø 250 mm						
						aucune spécification						
						Ø 300 mm					315	130,79\$
											73	171,62\$
						classe III					50	135,00\$
											50	174,92\$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					265	130,00\$
											23	164,34\$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en polyéthylène (PEHD)									
				Ø 375 mm							515	137,57\$
											15	238,27\$
					classe III						15	150,00\$
											15	238,27\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						500	137,20\$
					aucune spécification							
				Ø 450 mm							225	183,33\$
											39	209,76\$
					classe III						25	450,00\$
											39	209,76\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						200	150,00\$
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en polyéthylène (PEHD)							
						Ø 525 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 600 mm					36	255,00\$
						classe III					36	255,00\$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en polyéthylène (PEHD)							
						Ø 750 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
						Ø 900 mm						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								97	75,26\$
											26	477,64\$
				Ø 250 mm							4	0,00\$
					aucune spécification						2	648,74\$
											4	0,00\$
				Ø 300 mm							2	648,74\$
					classe III						4	0,00\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)									
				Ø 375 mm							14	0,00\$
					classe III						12	466,35\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						14	0,00\$
					aucune spécification						12	466,35\$
				Ø 450 mm							4	0,00\$
					classe III						4	675,50\$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						4	0,00\$
					aucune spécification						4	675,50\$

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
						tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)						
						Ø 525 mm						
												2 0,00\$
												3 709,22\$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						2 0,00\$
						aucune spécification						3 709,22\$
						Ø 600 mm						
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
					tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)							
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial										
			tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)										
			autre diamètre (mm)										
			classe III										
			classe IV										
			classe V										
			autre classe de béton										
			aucune spécification										
			Ø 200 mm									69	105,80\$
												4	20,00\$
			aucune spécification									4	0,00\$
												4	20,00\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton								45	0,00\$
			armé (TBA)								45	0,00\$
				Ø 250 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)									
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 450 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				armé (TBA)								
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
			armé (TBA)									
					autre diamètre (mm)						45	0,00\$
					classe III							
					classe IV						45	0,00\$
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
				Ø 250 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 375 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 600 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial						45	0,00\$	117	0,00\$
			tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)						20	0,00\$		
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm					20	0,00\$		
				Ø 600 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
			tuyau en polyéthylène (PEHD)						25	0,00\$	117	0,00\$
			Ø 250 mm									
			Ø 300 mm									
			Ø 375 mm									
			Ø 450 mm									
			Ø 525 mm									
			Ø 600 mm								117	0,00\$
			Ø 750 mm									
			Ø 900 mm									
			autre diamètre (mm)						25	0,00\$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642833	m	Raccordement en tuyau de béton									
armé (TBA)												
Ø 250 mm												
classe III												
autre classe de béton												
non armé (TBNA)												
Ø 250 mm												
classe III												
autre classe de béton												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642834	m	Raccordement									
tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)												
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				autre diamètre (mm)								
tuyau en polyéthylène (PEHD)												
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				autre diamètre (mm)								
tuyau en tôle ondulée ou nervurée												
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.1.4	642834	m	Raccordement									
----------	--------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre type de tuyau

Ø 150 mm

Ø 200 mm

autre diamètre (mm)

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
12.7.1.4	642835	m	Raccordement								56	98,21\$	
tuyau en béton armé (TBA)												47	104,03\$
Ø 250 mm													
classe III													
autre classe de béton													
tuyau en béton non armé (TBNA)													
Ø 250 mm													
classe III													
autre classe de béton													
tuyau en tôle ondulée ou nervurée													
Ø 150 mm													
Ø 200 mm													
tuyau en polyéthylène (PEHD)													
Ø 150 mm													
Ø 200 mm													

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642835	m	Raccordement									
			tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								55	100,00\$
											46	100,00\$
				Ø 150 mm							55	100,00\$
											46	100,00\$
				Ø 200 mm								
			autre type de tuyau								1	0,00\$
											1	290,00\$
				autre diamètre (mm)							1	0,00\$
											1	290,00\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant								1 525	38,39\$
											576	39,51\$
			tuyau perforé en polyéthylène (PE)								1 525	38,39\$
											576	39,51\$
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm							1 525	38,39\$
					et membrane						576	39,51\$
					sans membrane						1 300	26,00\$
											576	39,51\$
					sans membrane						225	110,00\$
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polyéthylène (PE)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)

Ø 150 mm

et membrane

sans membrane

Ø 200 mm

et membrane

sans membrane

Ø 250 mm

et membrane

sans membrane

Ø 300 mm

et membrane

sans membrane

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
					tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)							
					autre diamètre (mm)							
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø 150 mm												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et membrane												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sans membrane												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø 200 mm												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et membrane												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sans membrane												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø 250 mm												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et membrane												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sans membrane												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø 300 mm												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et membrane												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sans membrane												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
					tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)							
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				autre type de tuyau								
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 autre type de tuyau

 autre diamètre (mm)

 et membrane

 sans membrane

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage						8	0,00\$	8	501,25\$
											10	698,46\$
			en béton préfabriquée						2	0,00\$	8	501,25\$
											4	846,14\$
				Ø 250 mm							7	500,00\$
					classe III						1	578,88\$
					autre classe de béton						7	500,00\$
					aucune spécification						1	578,88\$
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage										
			en béton préfabriquée										
				Ø 450 mm									
					classe III								
					autre classe de béton								
					aucune spécification								
				Ø 525 mm							1	510,00\$	
					classe III						1	1 502,99\$	
					autre classe de béton						1	1 502,99\$	
					aucune spécification								
				Ø 600 mm						2	0,00\$		
					classe III					2	0,00\$	2	651,34\$
					autre classe de béton							2	651,34\$
					aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en béton préfabriquée									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1050 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en béton préfabriquée									
				Ø 1200 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1350 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
en tôle ondulée ou nervurée												
				Ø 250 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en tôle ondulée ou nervurée									
				Ø 450 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en tôle ondulée ou nervurée									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1050 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en tôle ondulée ou nervurée									
				Ø 1200 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1350 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en polyéthylène					6	0,00\$		
				Ø 250 mm							6	600,00\$
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en polyéthylène										
				Ø 450 mm									
					classe III								
					autre classe de béton								
					aucune spécification								
				Ø 525 mm									
					classe III								
					autre classe de béton								
					aucune spécification								
				Ø 600 mm					6	0,00\$		6	600,00\$
					classe III								
					autre classe de béton				6	0,00\$		6	600,00\$
					aucune spécification								

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en polyéthylène									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1050 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en polyéthylène									
				Ø 1200 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1350 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 250 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 450 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1050 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 1200 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1350 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
en polyéthylène												
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en tôle ondulée ou nervurée									
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								
	642860	Unité	Aménagement à la sortie d'un drain									
												1
												0,00\$
												1
												550,00\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 250 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 300 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 375 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
				Ø 450 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 525 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 600 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 750 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ø 1050 mm								
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					autre spécification							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

						autre spécification						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

							aucune spécification					
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

								aucune spécification				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

									aucune spécification			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

										aucune spécification		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

											aucune spécification	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

												aucune spécification
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 1350 mm								
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
12.7.3.4	646000	Unité	Puisard préfabriqué, diamètre 600 mm				1 256	2 707,27\$	557	2 511,65\$	246	2 904,27\$
							1 013	2 615,63\$	807	2 803,87\$	491	2 713,95\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm					2	0,00\$	71	3 102,82\$
											13	3 598,69\$
											1	0,00\$
						cadre et grille Ø 570 mm					1	0,00\$
						hors chaussée						
						sur chaussée					1	0,00\$
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
						cadre et grille 350x600 mm						
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 900 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
----------	--------	-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ø 750 mm								
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					cadre et grille Ø 570 mm							
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						hors chaussée						
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

						sur chaussée						
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille Ø 750 mm						
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						autre dimension (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille 350x600 mm						
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						hors chaussée						
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

						sur chaussée						
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille Ø 750 mm						
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						autre dimension (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 900 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
----------	--------	-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ø 900 mm								
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					cadre et grille Ø 570 mm							
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						hors chaussée						
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

						sur chaussée						
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille Ø 750 mm						
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						autre dimension (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille Ø 750 mm						
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						hors chaussée						
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

						sur chaussée						
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						cadre et grille Ø 750 mm						
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						autre dimension (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 450x900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 900 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
----------	--------	-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			autre diamètre (mm)									
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			cadre et grille Ø 570 mm									
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 450x900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
				Ø 750 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm							
					autre dimension (mm)							
				Ø 900 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm							
					autre dimension (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			sur chaussée						2	0,00\$	69	3 149,28\$
			cadre et grille Ø 570 mm								12	3 528,58\$
			hors chaussée									
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm									
			autre dimension (mm)									
			cadre et grille 350x600 mm									
			hors chaussée									
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm									
			autre dimension (mm)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			sur chaussée									
			autre dimension (mm)									
			hors chaussée									
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm									
			autre dimension (mm)									
			Ø 600 mm						2	0,00\$	19	3 289,47\$
			hors chaussée								9	3 894,11\$
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm								12	2 916,67\$
			autre dimension (mm)								2	3 427,50\$
			autre dimension (mm)								5	4 500,00\$
											4	4 173,00\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			sur chaussée									
				Ø 750 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm							
					autre dimension (mm)							
				Ø 900 mm								
					hors chaussée						50	3 096,00\$
					sur chaussée						3	2 431,99\$
					cadre et grille Ø 750 mm						1	2 500,00\$
					autre dimension (mm)						1	2 026,79\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			sur chaussée									
				autre diamètre (mm)								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm							
					autre dimension (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			hors chaussée									
			autre dimension (mm)									
			hors chaussée									
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm									
			autre dimension (mm)									
			Ø 600 mm									
			hors chaussée									
			sur chaussée									
			cadre et grille Ø 750 mm									
			autre dimension (mm)									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
			hors chaussée									
				Ø 750 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm							
					autre dimension (mm)							
				Ø 900 mm							1	3 000,00\$
					hors chaussée						1	4 440,00\$
					sur chaussée							
					cadre et grille Ø 750 mm						1	3 000,00\$
					autre dimension (mm)						1	4 440,00\$

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
						hors chaussée						
						autre diamètre (mm)						
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé				36	3 534,03\$	36	5 229,58\$	28	3 292,86\$
			Ø 900 mm				104	3 497,55\$	47	3 839,25\$	56	3 797,02\$
			incluant grille 1030 x 1100 mm									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre diamètre (mm)								2	3 000,00\$
											1	5 235,72\$
			incluant grille 1030 x 1100 mm									
			autre spécification								1	6 000,00\$
			aucune spécification								1	0,00\$
											1	5 235,72\$
			900 mm x 900 mm									
			incluant grille 1030 x 1100 mm									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
				1065 mm x 1065 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1220 mm x 1370 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1370 mm x 1370 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
----------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre dimension (mm)

incluant grille 1030 x 1100 mm

autre spécification

aucune spécification

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire								1	0,00\$	
											3	1 179,99\$	
tuyau en tôle d'acier ondulée													
autre diamètre (mm)													
à fente													
avec grille													
autre spécification													
aucune spécification													

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
			tuyau en polyéthylène (PEHD)									1 0,00\$
												3 1 179,99\$
						Ø 375 mm						
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Ø 450 mm						
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 525 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm							1	0,00\$
					à fente						3	1 179,99\$
					avec grille						1	0,00\$
					autre spécification						3	1 179,99\$
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
tuyau en tôle d'acier ondulée												
autre diamètre (mm)												
à fente												
avec grille												
autre spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

646055 m Puisard linéaire

tuyau en polyéthylène (PEHD)

Ø 375 mm

à fente

avec grille

autre spécification

aucune spécification

Ø 450 mm

à fente

avec grille

autre spécification

aucune spécification

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
					tuyau en polyéthylène (PEHD)							
						Ø 525 mm						
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Ø 600 mm						
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
					tuyau en polyéthylène (PEHD)							
						autre diamètre (mm)						
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.7.3.4	646100	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 900 mm				164 145	4 344,39\$ 3 874,80\$	59 79	3 762,37\$ 3 639,87\$	29 48	3 765,52\$ 3 216,38\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé										
			Ø 900 mm										
					aucune spécification							26	4 261,54\$
												18	2 473,18\$
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification							14	3 500,00\$
												14	1 285,91\$
					aucune spécification							12	5 150,00\$
												4	6 628,64\$
					défecteur en T.O.G.								
					défecteur en béton								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé										
				Ø 1200 mm						1	0,00\$	5	2 440,00\$
												4	3 846,62\$
					cadre et tampon Ø 775 mm								
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification								
					défecteur en T.O.G.								
					défecteur en béton								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
			Ø 1200 mm									
			autre spécification									1 0,00\$
												1 3 000,00\$
			ajustable									
			conventionnel									
			ajustable, à chute									
			ajustable, à chute et fond de gar									
			autre spécification									
			aucune spécification									1 0,00\$
												1 3 000,00\$
			défecteur en T.O.G.									
			défecteur en béton									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé										
				Ø 1200 mm									
					aucune spécification					1	0,00\$	3	2 500,00\$
						ajustable						2	4 050,00\$
						conventionnel						2	0,00\$
						ajustable, à chute							
						ajustable, à chute et fond de gar							
						autre spécification				1	0,00\$		
						aucune spécification						1	3 600,00\$
												1	7 500,00\$
						défecteur en T.O.G.						1	4 500,00\$
						défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé										
				Ø 1500 mm						1	0,00\$	2	6 600,00\$
					cadre et tampon Ø 775 mm							2	4 995,45\$
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification								
					défecteur en T.O.G.								
					défecteur en béton								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
			Ø 1500 mm									
					aucune spécification				1	0,00\$		1 4 000,00\$
												2 4 995,45\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification				1	0,00\$		1 4 500,00\$
					aucune spécification							1 4 000,00\$
					défecteur en T.O.G.							1 5 490,90\$
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm							4	5 000,00\$
					cadre et tampon Ø 775 mm						2	11 401,30\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
			Ø 2100 mm									
						aucune spécification						3 6 666,67\$
												1 18 456,37\$
						ajustable						1 0,00\$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						1 0,00\$
						autre spécification						
						aucune spécification						1 20 000,00\$
												1 18 456,37\$
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm							1	7 500,00\$
					cadre et tampon Ø 775 mm						1	11 931,98\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification							1 7 500,00\$
												1 11 931,98\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							1 7 500,00\$
												1 11 931,98\$
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								1 10 000,00\$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
			920mm x 1220 mm									
			aucune spécification									1 10 000,00\$
			ajustable									
			conventionnel									
			ajustable, à chute									
			ajustable, à chute et fond de gar									
			autre spécification									
			aucune spécification									1 10 000,00\$
			défecteur en T.O.G.									
			défecteur en béton									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
				cadre et tampon Ø 775 mm								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				déflecteur en T.O.G.								
				déflecteur en béton								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								1 10 000,00\$
					cadre et tampon Ø 775 mm							1 13 078,00\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
			autre dimension (mm)									
			autre spécification									1 10 000,00\$
												1 13 078,00\$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						1 10 000,00\$
						aucune spécification						1 13 078,00\$
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
				cadre et tampon Ø 775 mm								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé								32	3 837,50\$
				Ø 900 mm							2	4 364,81\$
											23	3 513,04\$
					cadre et grille 350x600 mm						1	2 890,03\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
			Ø 900 mm									
					cadre et grille Ø 750 mm						1	4 400,00\$
											1	2 890,03\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification						1	4 400,00\$
											1	2 890,03\$
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
			Ø 900 mm									
			autre spécification								11	2 500,00\$
			ajustable									
			conventionnel									
			ajustable, à chute									
			ajustable, à chute et fond de gar									
			autre spécification								11	2 500,00\$
			aucune spécification									
			cadre et grille 350x600 mm									
			cadre et grille 450x900 mm									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé										
			Ø 900 mm										
					aucune spécification							11	4 445,45\$
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification							11	4 445,45\$
					cadre et grille 350x600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm							4	4 400,00\$
											1	6 003,45\$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm						1	5 000,00\$
											1	6 003,45\$
					ajustable							
					conventionnel						1	5 000,00\$
											1	6 003,45\$
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
			Ø 1200 mm									
			autre spécification								2	4 200,00\$
			ajustable									
			conventionnel									
			ajustable, à chute									
			ajustable, à chute et fond de gar									
			autre spécification								2	4 200,00\$
			aucune spécification									
			cadre et grille 350x600 mm									
			cadre et grille 450x900 mm									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé										
			Ø 1200 mm										
					aucune spécification							1	4 200,00\$
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification							1	4 200,00\$
					cadre et grille 350x600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm							5	4 880,00\$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé										
				Ø 1650 mm									
					cadre et grille 450x900 mm							2	6 100,00\$
					ajustable								
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification							2	6 100,00\$
					cadre et grille 350x600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							2 6 100,00\$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							2 6 100,00\$
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé										
				Ø 1650 mm									
					cadre et grille Ø 775 mm							1	0,00\$
					ajustable							1	0,00\$
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification								
					cadre et grille 350x600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
				cadre et grille Ø 775 mm								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.7.3.4	646125	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 200 mm				134	5 396,01\$	106	5 070,75\$	30	4 976,67\$
							161	5 264,32\$	94	4 693,70\$	63	4 692,30\$
12.7.3.4	646130	Unité	Regard de contrôle, incluant vanne et accessoires								1	7 500,00\$
											1	8 671,62\$
				autre dimension (mm)							1	7 500,00\$
					aucune spécification						1	8 671,62\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646135	Unité	Regard de régularisation à cloison siphonide									
				2150 mm x 3050 mm								
				3400 mm x 1300 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				900 mm x 1200 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				1200 mm x 1800 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				1600 mm x 2800 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				1800 mm x 2200 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				2100 mm x 3000 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre dimension (mm)								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				900 mm x 1200 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				1200 mm x 1800 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1600 mm x 2800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1800 mm x 2200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				2100 mm x 3000 mm								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				autre dimension (mm)								
				à culotte								
				autre spécification								
				aucune spécification								
12.7.3.4	646150	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 500 mm, égout pluvial				49	6 645,92\$	11	7 818,18\$	12	6 500,00\$
							52	5 887,15\$	14	6 358,41\$	15	6 069,64\$
12.7.3.4	646175	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 800 mm, égout pluvial				28	9 380,00\$	20	9 875,00\$	7	14 728,57\$
							33	9 842,65\$	16	7 329,85\$	10	12 404,35\$
12.7.3.4	646185	Unité	Regard préfabriqué m x m, cheminée 900 mm, couvert diamètre mm				32	7 559,37\$	10	16 200,00\$	7	15 857,14\$
							24	10 161,34\$	20	7 259,65\$	14	10 823,62\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646200	Unité	Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée									
12.7.3.4	646225	Unité	Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée								1	12 000,00\$
12.7.3.4	646230	Unité	Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre mm								1	8 900,00\$
12.7.3.4	646300	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 900 mm				373	3 528,55\$	170	3 684,12\$	172	3 607,85\$
							298	3 635,27\$	327	3 640,56\$	124	3 174,36\$
12.7.3.4	646305	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 200 mm				124	4 889,40\$	36	4 536,11\$	20	4 700,00\$
							110	4 009,68\$	72	4 073,12\$	29	4 037,46\$
12.7.3.4	646310	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 500 mm				25	6 620,00\$	9	5 888,89\$	6	4 625,00\$
							19	5 459,45\$	17	5 506,13\$	5	5 434,01\$
12.7.3.4	646315	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 800 mm				3	8 833,33\$	6	5 966,67\$	5	7 750,00\$
							3	6 721,07\$	4	6 116,12\$	8	7 237,35\$
12.7.3.4	646320	Unité	Regard puisard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, grille ... mm x ... mm						17	3 405,88\$		
									16	2 853,23\$	1	5 838,49\$
12.7.3.4	646330	Unité	Regard puisard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée									
12.7.3.4	646340	Unité	Regard puisard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton								7	238,89\$
			de puisard								7	177,89\$
					Ø 600 mm							
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
						de puisard						
						Ø 750 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
						de puisard						
						Ø 900 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
						de puisard						
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
						de puisard						
						autre diamètre (mm)						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
de regard												
Ø 600 mm												
200 mm d'épaisseur												
300 mm d'épaisseur												
450 mm d'épaisseur												
jusqu'à 300 mm d'épaisseur												
jusqu'à 450 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard									
				Ø 750 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard									
				Ø 900 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard									
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard									
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
de regard-puisard												
Ø 600 mm												
200 mm d'épaisseur												
300 mm d'épaisseur												
450 mm d'épaisseur												
jusqu'à 300 mm d'épaisseur												
jusqu'à 450 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard-puisard									
				Ø 750 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard-puisard									
				Ø 900 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard-puisard									
				Ø 1200 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard-puisard									
				autre diamètre (mm)								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
de regard ou de puisard												
Ø 600 mm												
200 mm d'épaisseur												
300 mm d'épaisseur												
450 mm d'épaisseur												
jusqu'à 300 mm d'épaisseur												
jusqu'à 450 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton de regard ou de puisard Ø 750 mm									
								200 mm d'épaisseur				
								300 mm d'épaisseur				
								450 mm d'épaisseur				
								jusqu'à 300 mm d'épaisseur				
								jusqu'à 450 mm d'épaisseur				
								autre épaisseur (mm)				

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton de regard ou de puisard Ø 900 mm									
								200 mm d'épaisseur				
								300 mm d'épaisseur				
								450 mm d'épaisseur				
								jusqu'à 300 mm d'épaisseur				
								jusqu'à 450 mm d'épaisseur				
								autre épaisseur (mm)				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard ou de puisard									
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de regard ou de puisard									
				autre diamètre (mm)								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
de chambre de vanne												
Ø 600 mm												
200 mm d'épaisseur												
300 mm d'épaisseur												
450 mm d'épaisseur												
jusqu'à 300 mm d'épaisseur												
jusqu'à 450 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de chambre de vanne									
				Ø 750 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de chambre de vanne									
				Ø 900 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de chambre de vanne									
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			de chambre de vanne									
				autre diamètre (mm)								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
autre spécification												
Ø 600 mm												
200 mm d'épaisseur												
300 mm d'épaisseur												
450 mm d'épaisseur												
jusqu'à 300 mm d'épaisseur												
jusqu'à 450 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
				Ø 750 mm								
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			tête de puisard								3	384,00\$
											3	241,67\$
				Ø 600 mm							1	125,00\$
											1	125,00\$
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			tête de puisard									
				Ø 750 mm								1 277,00\$
					200 mm d'épaisseur							1 450,00\$
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			tête de puisard									
				Ø 900 mm								1 750,00\$
					200 mm d'épaisseur							1 150,00\$
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
					tête de puisard							
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
					tête de puisard							
						autre diamètre (mm)						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
			tête de regard								4	130,07\$
											4	130,07\$
						Ø 600 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton										
			tête de regard										
				Ø 750 mm								1	59,61\$
					200 mm d'épaisseur							1	59,61\$
					300 mm d'épaisseur								
					450 mm d'épaisseur								
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur								
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur								
					autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton										
			tête de regard										
				Ø 900 mm								3	153,55\$
					200 mm d'épaisseur							3	153,55\$
					300 mm d'épaisseur								
					450 mm d'épaisseur								
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur								
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur								
					autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
					tête de regard							
						Ø 1200 mm						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
					tête de regard							
						autre diamètre (mm)						
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	646350	Unité	Cheminée de ponceau, TBA diamètre 900 mm avec cadre et grille									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
avec grille rectangulaire												
350 mm X 600 mm												

19 mm d'épaisseur

25 mm d'épaisseur

38 mm d'épaisseur

50 mm d'épaisseur

63 mm d'épaisseur

75 mm d'épaisseur

90 mm d'épaisseur

jusqu'à 50 mm d'épaisseur

jusqu'à 100 mm d'épaisseur

autre épaisseur (mm)

aucune spécification

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille rectangulaire									
				450 mm X 900 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille rectangulaire									
			autre dimension (mm)									
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille rectangulaire									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
----------	--------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

avec grille ou couvercle circulaire

Ø 600 mm

19 mm d'épaisseur

25 mm d'épaisseur

38 mm d'épaisseur

50 mm d'épaisseur

63 mm d'épaisseur

75 mm d'épaisseur

90 mm d'épaisseur

jusqu'à 50 mm d'épaisseur

jusqu'à 100 mm d'épaisseur

autre épaisseur (mm)

aucune spécification

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille ou couvercle circulaire									
				Ø 750 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille ou couvercle circulaire									
				Ø 775 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille ou couvercle circulaire									
			autre diamètre (mm)									
			19 mm d'épaisseur									
			25 mm d'épaisseur									
			38 mm d'épaisseur									
			50 mm d'épaisseur									
			63 mm d'épaisseur									
			75 mm d'épaisseur									
			90 mm d'épaisseur									
			jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
			jusqu'à 100 mm d'épaisseur									
			autre épaisseur (mm)									
			aucune spécification									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			avec grille ou couvercle circulaire									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
----------	--------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification

350 mm X 600 mm

19 mm d'épaisseur

25 mm d'épaisseur

38 mm d'épaisseur

50 mm d'épaisseur

63 mm d'épaisseur

75 mm d'épaisseur

90 mm d'épaisseur

jusqu'à 50 mm d'épaisseur

jusqu'à 100 mm d'épaisseur

autre épaisseur (mm)

aucune spécification

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			autre spécification									
				450 mm X 900 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)							
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			autre spécification									
				Ø 600 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			autre spécification									
				Ø 750 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			autre spécification									
				Ø 775 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne								59	164,35\$
			avec grille rectangulaire								33	405,91\$
				350 mm X 600 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			avec grille rectangulaire									
				autre dimension (mm)								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne avec grille rectangulaire									
				aucune spécification								
					aucune spécification							
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			avec grille ou couvercle circulaire								1	0,00\$
			Ø 600 mm									
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			avec grille ou couvercle circulaire									
				Ø 750 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			avec grille ou couvercle circulaire									
				Ø 775 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne avec grille ou couvercle circulaire autre diamètre (mm)									
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE 127 **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne										
			avec grille ou couvercle circulaire										
			aucune spécification									1	0,00\$
			aucune spécification									1	0,00\$
			autre spécification										
			jusqu'à 50 mm d'épaisseur										

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
autre spécification												
350 mm X 600 mm												
19 mm d'épaisseur												
25 mm d'épaisseur												
38 mm d'épaisseur												
50 mm d'épaisseur												
63 mm d'épaisseur												
75 mm d'épaisseur												
90 mm d'épaisseur												
jusqu'à 50 mm d'épaisseur												
jusqu'à 100 mm d'épaisseur												
autre épaisseur (mm)												
aucune spécification												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			autre spécification									
				450 mm X 900 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)							
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			autre spécification									
				Ø 600 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
				Ø 750 mm								
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			autre spécification									
				Ø 775 mm								
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur							
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
			tête de puisard de type «self level»								18	44,03\$
			aucune spécification								8	1 334,31\$
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			jusqu'à 50 mm d'épaisseur									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			tête de puisard rectangulaire								25	195,28\$
											12	87,28\$
				aucune spécification								
					aucune spécification							
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
			tête de regard de type «self level»									
				aucune spécification								
					aucune spécification							
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
			boîte de vanne (anneau d'ajustement)									
				aucune spécification								
					aucune spécification							
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
			tête de puisard circulaire								2	277,00\$
			aucune spécification									
						aucune spécification						
						autre spécification						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
			tête de regard circulaire								12	247,33\$
											12	126,92\$
			aucune spécification								6	260,00\$
											4	190,00\$
						aucune spécification						
						autre spécification						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
			tête de regard-puisard de type «self level»								1	500,00\$
											1	150,00\$
			aucune spécification									
						aucune spécification						
						autre spécification						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646365	Unité	Rehaussement en béton jusqu'à 300 mm									
tête de puisard												
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				autre diamètre (mm)								
tête de regard												
				Ø 900 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur								212	64,23\$
			boite de vanne (anneau d'ajustement)								145	254,17\$
			aucune spécification									
			tête de puisard rectangulaire								84	105,00\$
											19	159,37\$
				350 mm X 600 mm							76	89,74\$
											14	180,57\$
				450 mm X 900 mm							8	250,00\$
											5	100,00\$
			autre dimension (mm)									
			aucune spécification									
			tête de puisard circulaire								2	277,00\$
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm							2	277,00\$
			autre diamètre (mm)									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
			tête de regard circulaire								5	166,20\$
				Ø 600 mm							2	277,00\$
				Ø 750 mm							2	138,50\$
				autre diamètre (mm)								
				aucune spécification							1	0,00\$
			autre spécification									
			autre spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification								84	0,00\$
			aucune spécification								84	320,00\$
			aucune spécification									
			tête de puisard de type «self level»								28	79,25\$
											26	200,00\$
			tête de regard de type «self level»								9	132,41\$
											16	109,15\$
			aucune spécification									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
tête de regard-puisard de type «self level»												
aucune spécification												
12.7.3.4	646371	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard-puisard de type "self level" de tout diamètre								1	0,00\$
12.7.3.4	646377	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 600 mm				13	360,00\$	2	300,00\$	5	217,20\$
							13	329,15\$	2	175,00\$	7	623,33\$
12.7.3.4	646378	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 750 mm				34	307,29\$	22	371,59\$	42	344,45\$
							7	638,40\$	8	683,50\$	28	373,35\$
12.7.3.4	646379	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 900 mm				15	125,60\$	12	377,86\$	16	403,03\$
							61	483,50\$	57	653,98\$	3	590,59\$
12.7.3.4	646380	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (350 mm x 600 mm)				1 495	138,03\$	806	175,74\$	386	180,99\$
							962	174,33\$	793	137,66\$	378	124,36\$
12.7.3.4	646390	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (450 mm x 900 mm)				265	202,61\$	173	199,97\$	117	280,88\$
							261	241,30\$	214	202,75\$	88	288,55\$
12.7.3.4	646400	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard circulaire				2 074	309,49\$	1 335	349,93\$	1 605	292,50\$
							1 501	245,47\$	1 343	314,92\$	1 315	285,42\$
12.7.3.4	646405	Unité	Ajustement de boîte de vanne				1 012	115,86\$	505	70,05\$	579	48,59\$
							954	150,09\$	729	79,98\$	604	77,41\$
12.7.3.4	646408	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard du type «self level»				1 323	76,91\$	1 104	95,53\$	996	122,56\$
							1 374	82,46\$	1 177	84,59\$	1 153	81,55\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014						
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen						
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen						
12.7.3.4	646410	Unité	Déplacement de regard ou de puisard				36	2 894,44\$	14	2 000,00\$	16	2 187,50\$						
							42	2 633,51\$	6	3 911,45\$	10	2 018,94\$						
							incluant raccordement à l'existant											
							incluant raccordement et réfection de surface											
							autre spécification											
			aucune spécification															
	646420	Unité	Nettoyage de regard ou de puisard				16 086	42,20\$	16 455	41,76\$	18 679	46,73\$						
	646425	m	Nettoyage de conduite de drainage ou d'égout pluvial				32 233	35,66\$	33 475	36,26\$	42 548	30,67\$						
	646426	m	Inspection télévisée de conduite de drainage ou d'égout pluvial								88	0,00\$						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **127** **Éléments de drainage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	644800	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisé (TAAOG) et membrane, diam. 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.1.5	644805	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TAAOG) et membrane, diam. 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.1.4	644810	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TAAOG) et membrane, diam. 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.4.11 ???	510625	m cube	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage									
12.4.11 ???	510650	t	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage									
12.3.5	600450	t	Fondation de chaussée, g Granulat concassé MG 56				26 068	21,85\$	60 060	28,48\$	116 709	16,23\$
							34 324	19,96\$	54 822	11,50\$	73 846	16,42\$
12.3.5	600451	m cube	Fondation de chaussée, g Granulat concassé MG 56				118 160	31,53\$	43 618	35,63\$	33 025	42,68\$
							319 060	25,52\$	257 446	29,59\$	266 396	26,34\$
12.3.5	600465	t	Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)									
12.3.5	600466	m cube	Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée								12 110	10,90\$
					MG 20						6 115	16,74\$
					gravier concassé							
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
					pierre concassée							
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
					pierre ou gravier concassé							
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56							513	21,83\$
											454	24,67\$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
											513	21,83\$
						pierre concassée					454	24,67\$
						fourni par l'entrepreneur					513	21,83\$
						mat. brut fourni par le MTQ					454	24,67\$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre ou gravier concassé						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 56							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 56							
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
--------	--------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 80

gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre concassée

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre ou gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 80							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 80							
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
MG 112												

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

avec MR-2

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

avec MR-3

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 112							
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
					MG 112 (passant 5 mm < 50 %)						6 427	18,10\$
						avec MR-1					3 277	17,95\$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
						MG 112 (passant 5 mm < 50 %)						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucun MR					2 885	19,55\$
						fourni par l'entrepreneur					342	10,22\$
						mat. brut fourni par le MTQ					2 885	19,55\$
						mat. brut fourni par le MTQ					342	10,22\$

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

avec MR-2

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

avec MR-3

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur				5 170	0,86\$	
						mat. brut fourni par le MTQ				2 384	13,57\$	
						fourni par l'entrepreneur				5 170	0,86\$	
						mat. brut fourni par le MTQ				2 384	13,57\$	

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée						5 010	0,00\$	33 964	26,92\$
											11 422	31,66\$

MG 20

gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

Pierre concassée

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

Pierre ou gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
--------	--------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 56

gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre concassée

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre ou gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 56							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 56							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
--------	--------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				MG 80								
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

					gravier concassé							
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

						fourni par l'entrepreneur						
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. brut fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. concassé fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						pierre concassée						
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						fourni par l'entrepreneur						
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. brut fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. concassé fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						pierre ou gravier concassé						
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						fourni par l'entrepreneur						
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. brut fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

						mat. concassé fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
						MG 80						
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 112						2 850	20,00\$
											50	30,00\$
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
					MG 112							
					avec MR-5							
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					aucune spécification							
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					aucun MR						2 850	20,00\$
											50	30,00\$
					fourni par l'entrepreneur						2 850	20,00\$
											50	30,00\$
					mat. brut fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
						MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)					25 650	26,35\$
						avec MR-1					5 027	23,95\$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)					5 010	0,00\$	5 464	33,15\$
											6 345	37,78\$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR				5 010	0,00\$	3 059	31,70\$
						fourni par l'entrepreneur					6 345	37,78\$
						mat. brut fourni par le MTQ			5 010	0,00\$	3 059	31,70\$
											6 345	37,78\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée				2 624	0,00\$	680	20,00\$	62 142	14,76\$
				MG 20					680	20,00\$	61 035	13,57\$
									680	20,00\$	62 142	14,76\$
									680	20,00\$	58 411	14,47\$
						gravier concassé					22 738	7,25\$
											29 647	10,86\$
						fourni par l'entrepreneur					1 488	21,52\$
											1 417	22,00\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ					21 250	6,25\$
											28 230	10,30\$
						pierre concassée			680	20,00\$	32 298	19,17\$
									680	20,00\$	21 580	15,59\$
						fourni par l'entrepreneur			680	20,00\$	32 298	19,17\$
									680	20,00\$	21 580	15,59\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre ou gravier concassé					7 106	18,77\$
											7 184	26,02\$
						fourni par l'entrepreneur					7 106	18,77\$
											7 184	26,02\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56			2 624	0,00\$				
					gravier concassé						2 624	-6,50\$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée	2 624	0,00\$				
						fourni par l'entrepreneur					2 624	-6,50\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ	2 624	0,00\$				
											2 624	-6,50\$
						pierre ou gravier concassé						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5 600520 t Fondation de chaussée

MG 112

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-3

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-2

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-4

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
					MG 112							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
MG 112 (passant 5 mm < 50 %)												
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
--------	--------	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-3

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-2

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-4

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée						2 634	0,00\$	70 682	25,50\$
				MG 20							11 442	59,06\$
									2 604	0,00\$	41 907	39,25\$
											11 442	59,06\$
						gravier concassé			4	0,00\$	7 318	15,08\$
											1 811	56,66\$
						fourni par l'entrepreneur			4	0,00\$	2 890	38,19\$
											1 811	56,66\$
						mat. brut fourni par le MTQ					4 428	0,00\$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée			2 600	0,00\$	20 513	45,85\$
											8 986	60,82\$
						fourni par l'entrepreneur			2 600	0,00\$	20 513	45,85\$
											8 986	60,82\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre ou gravier concassé					14 076	42,21\$
											645	41,24\$
						fourni par l'entrepreneur					14 076	42,21\$
											645	41,24\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
					MG 20							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b					30	0,00\$		
					gravier concassé				30	0,00\$		
						fourni par l'entrepreneur			30	0,00\$		
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre ou gravier concassé						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
--------	--------	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 20b modifié

gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre concassée

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre ou gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
						MG 20b modifié						
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
						MG 20b modifié						
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56							4 491	35,07\$
					gravier concassé						991	0,00\$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ					991	0,00\$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre ou gravier concassé					3 500	45,00\$
						fourni par l'entrepreneur					3 500	45,00\$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
						avec MR-1						
							fourni par l'entrepreneur					
							mat. brut fourni par le MTQ					
						avec MR-2						
							fourni par l'entrepreneur					
							mat. brut fourni par le MTQ					
						avec MR-3						
							fourni par l'entrepreneur					
							mat. brut fourni par le MTQ					
						avec MR-4						
							fourni par l'entrepreneur					
							mat. brut fourni par le MTQ					

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112							24 284	0,00\$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
					MG 112							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						aucune spécification					24 284	0,00\$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ					24 284	0,00\$
						aucun MR						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
				avec MR-1								
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
				avec MR-2								
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
				avec MR-3								
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
				avec MR-4								
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
--------	--------	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-2

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-3

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

avec MR-4

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
12.3.5	600530	m carré	Enlèvement de la couche supplémentaire de matériaux granulaires pour le maintien de la circulation (50 mm)								33 370	0,90\$
											3 300	2,55\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve				2 990	0,00\$	20 000	0,00\$	230 000	18,83\$
					MG 20		2 990	0,00\$			277 906	17,55\$
											80 000	26,00\$
						gravier concassé	2 990	0,00\$			82 990	25,33\$
											2 990	7,44\$
						fourni par l'entrepreneur	2 990	0,00\$				
						mat. brut fourni par le MTQ					2 990	7,44\$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée					80 000	26,00\$
											80 000	26,00\$
						fourni par l'entrepreneur					80 000	26,00\$
						mat. brut fourni par le MTQ					80 000	26,00\$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
					MG 20							
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
					MG 20							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						autre spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
--------	--------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				MG 56								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						pierre concassée						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-1						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
					MG 56							
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
					MG 56							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						autre spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
--------	--------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 80

gravier concassé

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

pierre concassée

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

avec MR-1

fourni par l'entrepreneur

mat. brut fourni par le MTQ

mat. concassé fourni par le MTQ

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
						MG 80						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
			autre matériau						20 000	0,00\$	150 000	15,00\$
			gravier concassé								194 916	14,23\$
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ									
			pierre concassée						20 000	0,00\$	150 000	15,00\$
			fourni par l'entrepreneur								194 916	14,23\$
			mat. brut fourni par le MTQ								170 416	15,45\$
			mat. concassé fourni par le MTQ						20 000	0,00\$		
			avec MR-1								24 500	5,78\$
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
						autre matériau						
						avec MR-2						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-3						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						avec MR-4						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
					autre matériau							
						avec MR-5						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						autre spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
						aucune spécification						
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600545	t	Concassage et chargement									
			gravier MG 20									
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ									
			pierre MG 20									
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ									
			autre matériau									
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ									
12.3.5	600600	t	Gravier concassé MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
12.3.5	600605	t	Gravier MG 56 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
12.3.5	600700	t	Pierre concassée MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)						5 340	25,00\$		
									6 337	15,03\$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.3.5	600705	t	Pierre MG 56 concassée et mise en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel						305 374	0,00\$	534 743	0,12\$
				gravier concassé MG 20					188 659	0,23\$	352 479	0,27\$
									10 812	0,00\$	1 657	0,00\$
											1 553	8,58\$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine				10 812	0,00\$		
					de 1,0 à 9,9 km				10 812	0,00\$		
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km						1 500	0,00\$
											1 396	9,17\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8					1 500	0,00\$
						région 9					1 396	9,17\$
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
				160,0 km et plus								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel										
				gravier concassé MG 20									
					de 10,0 à 34,9 km							157	0,00\$
												157	3,32\$
						de 1,0 à 9,9 km							
						région 3							
						région 1							
						région 2							
						région 4							
						région 5							
						région 6						157	0,00\$
						région 7						157	3,32\$
						région 8							
						région 9							
						Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
									103 747	0,00\$	123 103	0,24\$
									28 375	0,27\$	77 400	0,27\$
						région 1			50 045	0,00\$	13 658	0,00\$
						de 1,0 à 9,9 km			541	0,00\$	5 123	0,00\$
						de 10,0 à 29,9 km			1 201	0,00\$	8 235	0,00\$
						de 30,0 à 64,9 km			48 303	0,00\$	300	0,00\$
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			Pierre concassée MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre concassée MG 20							
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014		
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen		
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen		
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel											
				pierre ou gravier concassée MG 20							2 054	0,00\$		
			région 1											
					de 1,0 à 9,9 km									
					de 10,0 à 29,9 km									
					de 30,0 à 64,9 km									
					de 65,0 à 159,9 km									
					160,0 km et plus									
			région 3											
			région 1											
			région 2											
			région 4											
			région 5											
			région 6											
			région 7											

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel
 pierre ou gravier concassée MG 20
 région 8
 région 9
 Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						Pierre ou gravier concassée MG 20						
						région 5						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre ou gravier concassée MG 20						
						région 6					2 054	0,00\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km					2 054	0,00\$
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 20									
			région 7									
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 20									
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

 pierre ou gravier concassée MG 20

 région 9

 de 1,0 à 9,9 km

 de 10,0 à 29,9 km

 de 30,0 à 64,9 km

 de 65,0 à 159,9 km

 160,0 km et plus

 région 3

 région 1

 région 2

 région 4

 région 5

 région 6

 région 7

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pièce ou gravier concassée MG 20						
						région 10 secteur 1						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre ou gravier concassée MG 20

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 1,0 à 9,9 km								
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				de 30,0 à 64,9 km								
					de 1,0 à 9,9 km							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

160,0 km et plus

de 1,0 à 9,9 km

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			gravier concassé MG 20b								107 195	0,26\$
											39 218	0,25\$
				région 1								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						gravier concassé MG 20b						
						région 10 secteur 1						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						gravier concassé MG 20b						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km						49 671	0,28\$
											17 714	0,29\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2					49 671	0,28\$
						région 4					17 714	0,29\$
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
						de 10,0 à 29,9 km					50 450	0,26\$
											13 938	0,26\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2					50 450	0,26\$
											13 938	0,26\$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
						de 30,0 à 64,9 km					7 074	0,16\$
											7 566	0,16\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2					7 074	0,16\$
											7 566	0,16\$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
						160,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
						de 10,0 à 34,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
				région 1								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						Pierre concassée MG 20b						
						région 3						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014	
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	

7.7.3 600800 t.km

Transport additionnel

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						Pierre concassée MG 20b						
						région 6						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre concassée MG 20b

région 8

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel				Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre concassée MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pierre concassée MG 20b

de 10,0 à 29,9 km

de 1,0 à 9,9 km

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
<p align="center">Pierre ou gravier concassée MG 20b</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">de 1,0 à 9,9 km</p> <p align="center">de 10,0 à 29,9 km</p> <p align="center">de 30,0 à 64,9 km</p> <p align="center">de 65,0 à 159,9 km</p> <p align="center">160,0 km et plus</p> <p align="center">région 3</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">région 2</p> <p align="center">région 4</p> <p align="center">région 5</p> <p align="center">région 6</p> <p align="center">région 7</p>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel pierre ou gravier concassée MG 20b région 8 région 9 Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km

Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3

600800

t.km

Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			Pierre ou gravier concassée MG 20b									
			de 65,0 à 159,9 km									
			de 1,0 à 9,9 km									
			région 3									
			région 1									
			région 2									
			région 4									
			région 5									
			région 6									
			région 7									
			région 8									
			région 9									
			Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						Pierre ou gravier concassée MG 20b						
						de 10,0 à 34,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
gravier concassé MG 56												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 3												
région 1												
région 2												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
				160,0 km et plus								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
				région 1								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
pierre concassée MG 56												
région 8												
région 9												
Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pietre concassée MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 56						
												région 8
												région 9
												Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
							pierre concassée MG 56					
							de 1,0 à 9,9 km					
							de 1,0 à 9,9 km					
							région 3					
							région 1					
							région 2					
							région 4					
							région 5					
							région 6					
							région 7					
							région 8					
							région 9					
							Îles-de-la-Madeleine					

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					Pierre concassée MG 56							
						de 65,0 à 159,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
<p align="center">Pierre ou gravier concassée MG 56</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">de 1,0 à 9,9 km</p> <p align="center">de 10,0 à 29,9 km</p> <p align="center">de 30,0 à 64,9 km</p> <p align="center">de 65,0 à 159,9 km</p> <p align="center">160,0 km et plus</p> <p align="center">région 3</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">région 2</p> <p align="center">région 4</p> <p align="center">région 5</p> <p align="center">région 6</p> <p align="center">région 7</p>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre ou gravier concassée MG 56						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre ou gravier concassée MG 56							
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

2012

2012

2013

2013

2014

2014

**RÉFÉRENCE
CCDG****CODE****UNITÉ****DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE****VARIABLE 1****VARIABLE 2****VARIABLE 3****Qté prévue
Qté exéc.****Prix moyen
Coût moyen****Qté prévue
Qté exéc.****Prix moyen
Coût moyen****Qté prévue
Qté exéc.****Prix moyen
Coût moyen**

7.7.3

600800

t.km

Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 56

région 6

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
pierre ou gravier concassée MG 56												
région 8												
région 9												
Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			pierre ou gravier concassée MG 56									
			région 8									
			région 9									
			Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

						2012	2012	2013	2013	2014	2014	
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

2012 2012 2013 2013 2014 2014

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
-------------------	------	-------	--------------------------	------------	------------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

7.7.3 600800 t.km

Transport additionnel

Pierre ou gravier concassée MG 56

région 10 secteur 1

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 34,9 km

35,0 km et plus

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				Pierre ou gravier concassée MG 56								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport
Catégorie 12 **Fondations de chaussée**
 sous-catégorie

Référence CCDG	Code	Unité	Désignation de l'ouvrage	Variable 1	Variable 2	Variable 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel										
				pierre ou gravier concassée MG 56									
				région 8									
				région 9									
				Îles-de-la-Madeleine									

Catégorie 12 **Fondations de chaussée**
 sous-catégorie

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3

600800

t.km

Transport additionnel

Pierre ou gravier concassée MG 56

Îles-de-la-Madeleine

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						Pierre ou gravier concassée MG 56						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						160,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
gravier concassé MG 80												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 3												
région 1												
région 2												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						gravier concassé MG 80						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
				160,0 km et plus								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel										
				pierre concassée MG 80									
				région 1									
					de 1,0 à 9,9 km								
					de 10,0 à 29,9 km								
					de 30,0 à 64,9 km								
					de 65,0 à 159,9 km								
					160,0 km et plus								
					région 3								
					région 1								
					région 2								
					région 4								
					région 5								
					région 6								
					région 7								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 80						
						région 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 80						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				Pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 80						
						région 6						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 80						
						région 7						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre concassée MG 80							
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

2012 2012 2013 2013 2014 2014

REFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre concassée MG 80							
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre concassée MG 80						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pièce concassée MG 80						
						de 10,0 à 34,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
<div style="padding-left: 150px;"> pierre ou gravier concassée MG 80 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 1 </div>												
<div style="padding-left: 200px;"> de 1,0 à 9,9 km </div>												
<div style="padding-left: 200px;"> de 10,0 à 29,9 km </div>												
<div style="padding-left: 200px;"> de 30,0 à 64,9 km </div>												
<div style="padding-left: 200px;"> de 65,0 à 159,9 km </div>												
<div style="padding-left: 200px;"> 160,0 km et plus </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 3 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 1 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 2 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 4 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 5 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 6 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 7 </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre ou gravier concassée MG 80						
						région 3						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
				région 5								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
<p style="margin-left: 40px;">pierre ou gravier concassée MG 80</p>												
<p style="margin-left: 80px;">région 8</p>												
<p style="margin-left: 80px;">région 9</p>												
<p style="margin-left: 80px;">Îles-de-la-Madeleine</p>												

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
						pierre ou gravier concassée MG 80						
						région 9						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600800 t.km

Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

 pierre ou gravier concassée MG 80

 de 1,0 à 9,9 km

 de 1,0 à 9,9 km

 région 3

 région 1

 région 2

 région 4

 région 5

 région 6

 région 7

 région 8

 région 9

 Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

2012

2012

2013

2013

2014

2014

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
-------------------	------	-------	--------------------------	------------	------------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

7.7.3

600800

t.km

Transport additionnel

pierre ou gravier concassée MG 80

de 65,0 à 159,9 km

de 1,0 à 9,9 km

région 3

région 1

région 2

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
MG 112												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 3												
région 1												
région 2												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
						région 10 secteur 1						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
			MG 112									
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
						de 65,0 à 159,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					MG 112							
						de 10,0 à 34,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
				région 1								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600800 t.km Transport additionnel

pierre

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre							
						région 10 secteur 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
					pierre							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel				Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau					190 815	0,00\$	298 435	0,02\$
									160 284	0,22\$	234 308	0,22\$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine				49 637	0,00\$	11 568	0,00\$
						de 1,0 à 9,9 km					1 328	0,33\$
						de 10,0 à 29,9 km			18 034	0,00\$	6 814	0,00\$
						de 30,0 à 64,9 km					1 328	0,33\$
						de 65,0 à 159,9 km			31 603	0,00\$	4 754	0,00\$
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 1,0 à 9,9 km				18 285	0,00\$	37 213	0,09\$
									19 573	0,32\$	35 153	0,32\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1					20 250	0,00\$
											20 748	0,32\$
						région 2			18 285	0,00\$	5 713	0,00\$
									19 573	0,32\$	5 713	0,32\$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine					11 250	0,30\$
											8 692	0,30\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 10,0 à 29,9 km				40 633	0,00\$	28 320	0,07\$
									43 495	0,28\$	29 973	0,29\$
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 3							
					région 1						9 376	0,00\$
											7 151	0,28\$
					région 2				40 633	0,00\$	12 694	0,00\$
									43 495	0,28\$	12 694	0,28\$
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine						6 250	0,30\$
											10 128	0,30\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 30,0 à 64,9 km				71 108	0,00\$	33 172	0,00\$
									76 116	0,18\$	33 921	0,18\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2			71 108	0,00\$	6 772	0,00\$
									76 116	0,18\$	6 772	0,17\$
						région 4						
						région 5						
						région 6					26 400	0,00\$
											27 149	0,18\$
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 65,0 à 159,9 km				11 152	0,00\$	188 162	0,00\$
									21 100	0,14\$	133 933	0,18\$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2			11 152	0,00\$		
									21 100	0,14\$		
						région 4						
						région 5						
						région 6					188 162	0,00\$
											133 933	0,18\$
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						
7.7.3	600810	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, jusqu'à 10 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600820	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, jusqu'à 10 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
gravier concassé MG 20												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> pierre concassée MG 20 </div>												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> gravier concassé MG 20b </div>												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> pierre concassée MG 20b </div>												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
gravier concassé MG 56												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km										
			Pierre concassée MG 56										
				région 1									
				région 2									
				région 3									
				région 4									
				région 5									
				région 6									
				région 7									
				région 8									
				région 9									
				région 10 secteur 1									
				région 10 secteur 2									
				Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
gravier concassé MG 80												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> pierre concassée MG 80 </div>												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
-------	--------	------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MG 112

région 1
région 2
région 3
région 4
région 5
région 6
région 7
région 8
région 9
région 10 secteur 1
région 10 secteur 2
Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
pierre												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
autre matériau												
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								
				région 8								
				région 9								
				région 10 secteur 1								
				région 10 secteur 2								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
gravier concassé MG 20												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						région 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						région 6						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						région 8						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						région 10 secteur 1						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20									
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20						
						160,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20							
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
<div style="text-align: center;"> pierre concassée MG 20 région 1 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pièce concassée MG 20						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pièce concassée MG 20						
						région 5						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					pierre concassée MG 20							
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre concassée MG 20								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			Pierre concassée MG 20									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pièce concassée MG 20						
						région 8						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 20 région 10 secteur 1 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 34,9 km 35,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
-------	--------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre concassée MG 20						
						région 10 secteur 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			Pierre concassée MG 20									
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600850 t.km Supplément au taux de la t.km

pierre concassée MG 20

de 30,0 à 64,9 km

de 1,0 à 9,9 km

région 1

région 2

région 3

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre concassée MG 20						
						35,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
gravier concassé MG 20b												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						région 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						région 4						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						région 5						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					région 7							
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						région 8						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						région 9						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 20b						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 600850 t.km Supplément au taux de la t.km

gravier concassé MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
						160,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 20b							
						35,0 km et plus						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
<div style="text-align: center;"> pierre concassée MG 20b région 1 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3 600850 t.km Supplément au taux de la t.km

 pierre concassée MG 20b

 région 8

 région 9

 Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b région 4 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7								

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre concassée MG 20b						
						région 6						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 20b									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						Pierre concassée MG 20b						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					pierre concassée MG 20b							
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 20b de 65,0 à 159,9 km de 1,0 à 9,9 km région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
gravier concassé MG 56												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 56						
						région 4						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

2012 2012 2013 2013 2014 2014

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
-------------------	------	-------	--------------------------	------------	------------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km		gravier concassé MG 56							
-------	--------	------	-------------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
				région 10 secteur 1								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 34,9 km							
					35,0 km et plus							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 56									
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 56						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 56							
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 56							
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 56							
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 56							
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 56									
				160,0 km et plus								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 56							
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
<div style="text-align: center;"> pierre concassée MG 56 région 1 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre concassée MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						Pierre concassée MG 56						
						région 5						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
				région 6								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre concassée MG 56						
						région 7						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 56									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre concassée MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
				région 10 secteur 2								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre concassée MG 56						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre concassée MG 56								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pietre concassée MG 56 160,0 km et plus de 1,0 à 9,9 km région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 56 35,0 km et plus de 1,0 à 9,9 km région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
gravier concassé MG 80												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 80						
						région 10 secteur 1						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 80							
						région 10 secteur 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			gravier concassé MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						gravier concassé MG 80						
						Îles-de-la-Madeleine						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km gravier concassé MG 80									
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 80							
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 80							
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 80							
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					gravier concassé MG 80							
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
<div style="text-align: center;"> pierre concassée MG 80 région 1 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
							pierre concassée MG 80					
							région 8					
							région 9					
							Îles-de-la-Madeleine					

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km				Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
				pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 80									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km pierre concassée MG 80									
						région 8						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre concassée MG 80								
				région 8								
				région 9								
				Îles-de-la-Madeleine								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 80									
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre concassée MG 80									
			Îles-de-la-Madeleine									
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
-------	--------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre concassée MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					Pierre concassée MG 80							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
-------	--------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pierre concassée MG 80

de 10,0 à 29,9 km

de 1,0 à 9,9 km

région 1

région 2

région 3

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				160,0 km et plus								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE** 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
MG 112												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					MG 112							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					MG 112							
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					MG 112							
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					MG 112							
						de 65,0 à 159,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					MG 112							
						de 10,0 à 34,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
				région 1								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 1								
				région 2								
				région 3								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					pierre							
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
						région 3						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					pierre							
						région 4						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre									
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pierre						
						région 6						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre									
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					Îles-de-la-Madeleine							
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre									
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						Pierre						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			Pierre									
				de 30,0 à 64,9 km								
					de 1,0 à 9,9 km							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
autre matériau												
région 1												
de 1,0 à 9,9 km												
de 10,0 à 29,9 km												
de 30,0 à 64,9 km												
de 65,0 à 159,9 km												
160,0 km et plus												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						
7.7.3	600860	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600870	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel								6	0,00\$
gravier concassé MG 20 camion - 2 essieux région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 région 10 secteur 1 région 10 secteur 2 Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20							
						camion - 3 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20							
						camion - 4 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20							
						camion - 5 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20							
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20							
						camion - 7 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
pierre concassée MG 20 camion - 2 essieux région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 région 10 secteur 1 région 10 secteur 2 Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
						Pierre concassée MG 20						
						camion - 5 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
<div style="text-align: center;"> gravier concassé MG 20b camion - 2 essieux région 1 région 2 région 3 région 4 région 5 région 6 région 7 région 8 région 9 région 10 secteur 1 région 10 secteur 2 Îles-de-la-Madeleine </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
			gravier concassé MG 20b									
			camion - 3 essieux									
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
						camion - 6 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 20b							
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
<p align="center">pierre concassée MG 20b</p> <p align="center">camion - 2 essieux</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">région 2</p> <p align="center">région 3</p> <p align="center">région 4</p> <p align="center">région 5</p> <p align="center">région 6</p> <p align="center">région 7</p> <p align="center">région 8</p> <p align="center">région 9</p> <p align="center">région 10 secteur 1</p> <p align="center">région 10 secteur 2</p> <p align="center">Îles-de-la-Madeleine</p>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					pierre concassée MG 20b							
					camion - 5 essieux							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
			gravier concassé MG 56									
			camion - 2 essieux									
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 56							
						camion - 3 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 56							
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 56							
						camion - 6 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 56							
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
pierre concassée MG 56												
camion - 2 essieux												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												
région 8												
région 9												
région 10 secteur 1												
région 10 secteur 2												
Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
			pierre concassée MG 56									
			camion – 6 essieux									
			région 1									
			région 2									
			région 3									
			région 4									
			région 5									
			région 6									
			région 7									
			région 8									
			région 9									
			région 10 secteur 1									
			région 10 secteur 2									
			Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
			gravier concassé MG 80									
			camion - 2 essieux									
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 80							
						camion - 3 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 80							
						camion - 4 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 80							
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 80							
						camion - 6 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					gravier concassé MG 80							
						camion - 7 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
<div style="padding-left: 150px;"> pierre concassée MG 80 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> camion - 2 essieux </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 1 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 2 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 3 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 4 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 5 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 6 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 7 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 8 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 9 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 10 secteur 1 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> région 10 secteur 2 </div>												
<div style="padding-left: 150px;"> Îles-de-la-Madeleine </div>												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
MG 112												
camion - 2 essieux												
région 1												
région 2												
région 3												
région 4												
région 5												
région 6												
région 7												
région 8												
région 9												
région 10 secteur 1												
région 10 secteur 2												
Îles-de-la-Madeleine												

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					MG 112							
						camion - 3 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					MG 112							
						camion - 4 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					MG 112							
						camion - 5 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					MG 112							
						camion - 6 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					MG 112							
						camion - 7 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					pierre							
						camion - 2 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									

CATÉGORIE 12 Fondations de chaussée
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
					pierre							
						camion - 6 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE 12 **Fondations de chaussée**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
			autre matériau								6	0,00\$
			camion - 2 essieux								6	0,00\$
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7					6	0,00\$
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	600900	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 de 31 km à 65 km									
7.7.3	600925	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et ...)									
7.7.3	600960	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 56, zone ..., région ...									
7.7.3	600970	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 56, zone ..., région ...									
12.3.5	601050	t	Granulat concassé MG 20				972 261	20,31\$	655 182	22,18\$	312 159	20,18\$
							1 060 267	18,31\$	651 137	17,21\$	510 227	18,99\$
12.3.5	601051	m cube	Granulat concassé MG 20				627 338	39,72\$	474 561	38,38\$	235 509	36,14\$
							658 637	36,36\$	468 206	38,48\$	539 826	32,97\$
12.3.5	601065	t	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)						68 464	9,98\$	2 600	13,12\$
									68 828	9,88\$	2 200	11,90\$
12.3.5	601066	m cube	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)						4 100	15,00\$		
							4 248	15,00\$	6 734	14,98\$	1 972	15,00\$
12.3.5	601075	t	Granulat MG 20 concassé et mis en réserve				80 000	4,00\$	99 400	11,90\$		
							84 483	3,20\$	101 988	10,67\$	424	24,00\$
12.3.5	601080	t	Granulat MG 20 concassé et chargé dans les camions									
12.3.5	601100	t	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)						6 450	7,92\$		
									3 967	5,46\$		
12.3.5	601101	m cube	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				56 850	13,02\$				
							40 651	8,39\$	21 138	7,25\$		
12.3.5	601105	t	Gravier MG 20 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)						3 449	0,25\$		
							38 758	10,42\$	3 611	3,29\$		
12.3.5	601110	t	Gravier MG 20 concassé et chargé dans les camions (matériaux bruts fournis par le Ministère)				20 000	-1,80\$				
									14 211	-1,80\$		
12.3.5	601200	t	Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				28 625	7,79\$	33 045	7,98\$	400	10,86\$
							25 219	8,12\$	31 038	6,68\$	759	23,75\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	601201	m cube	Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				20 025	9,48\$	78 700	11,08\$	81 000	15,30\$
							25 132	10,03\$	86 390	10,51\$	80 262	13,83\$
12.3.5	601205	t	Pierre MG 20 concassée et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)				2 500	35,00\$				
							1 645	27,00\$	74	7,01\$		
7.7.3	601310	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km				104 925	0,11\$	4 118	0,28\$		
							75 847	0,39\$	51 654	0,46\$		
7.7.3	601320	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km				1 255 561	0,25\$	318 085	0,28\$	160 314	0,28\$
							927 492	0,27\$	335 332	0,28\$	137 314	0,28\$
7.7.3	601360	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, de 11 à 30 km				68 444	0,26\$				
							55 862	0,25\$				
7.7.3	601370	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, de 11 à 30 km				1 417 068	0,22\$	287 080	0,26\$	219 845	0,26\$
							939 176	0,25\$	242 864	0,26\$	208 481	0,26\$
7.7.3	601400	t.km	Transport additionnel granulat MG 20, de 31 km à 65 km				119 994	0,10\$	332	0,16\$	1 258	0,15\$
							25 018	0,15\$	18 675	0,16\$	423	0,15\$
7.7.3	601425	t.km	Transport additionnel granulat MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et)				2 405	0,10\$	3	0,11\$		
7.7.3	601460	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 20, zone ..., région ...									
7.7.3	601470	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 20, zone ..., région ...									
							60 555	0,21\$	69 497	0,28\$		
12.3.5	601600	t	Pierre concassée MG 20				141 004	16,46\$	60 407	28,58\$	134 582	18,98\$
							136 012	16,30\$	78 757	19,66\$	110 903	16,38\$
12.3.5	601605	m cube	Pierre concassée MG 20				121 335	37,05\$	25 355	41,94\$	39 658	48,69\$
							85 868	38,62\$	186 141	35,95\$	92 705	37,70\$
7.7.3	601610	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km									
7.7.3	601615	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km				715 886	0,25\$	364 936	0,28\$	148 115	0,29\$
							714 959	0,27\$	261 609	0,28\$	219 615	0,29\$
7.7.3	601620	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, de 11 à 30 km								17 180	0,26\$
											14 233	0,26\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	601625	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, de 11 à 30 km				469 861	0,23\$	488 222	0,26\$	111 435	0,26\$
							587 877	0,25\$	358 258	0,26\$	201 634	0,26\$
7.7.3	601630	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 31 km à 65 km				186 240	0,15\$	189 867	0,16\$	11 846	0,16\$
							248 915	0,15\$	115 481	0,16\$	55 521	0,16\$
7.7.3	601635	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et)						2 785	0,11\$		
7.7.3	601640	t	Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...									
7.7.3	601645	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...									
12.3.5 et 13.1.5.4	602005	m cube	Granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté récupéré par planage, transport total inclus									
12.3.5 et 13.1.5.4	602010	t	Granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté récupéré par planage, transport total inclus				42 005	19,09\$	3 299	15,61\$	18 590	15,11\$
							31 733	15,17\$	3 261	9,62\$	13 230	12,90\$
12.3.5 et 13.1.5.4	602015	t	Granulat bitumineux concassé, récupéré par planage transport 1er km inclus				1 080	1,44\$				
7.7.3	602100	t	Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région									
7.7.3	602110	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...									
									75 102	0,29\$		
10.2.3	602300	Unité	Déplacement de centrale de concassage (changement de source)									
10.2.3	602500	Unité	Déplacement de balance								3	5 286,67\$
											3	9 333,33\$
7.7.2.5	602510	Global	Provision pour pesées de contrôle des limites de charge, addenda no : ... (montant fixé par le Ministère)				10	2 340,00\$	11	518,18\$	9	994,44\$
							2	1 019,42\$	6	533,78\$		
7.7.2.5	602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.4.3	610005	m cube	Abat-poussière								600	27,00\$
				eau							600	27,00\$
				sels chlorurés hygroscopiques en solution								
12.4.3	610010	L	Abat-poussière								20 000	0,35\$
				eau								
				sels chlorurés hygroscopiques en solution							20 000	0,35\$
12.4.3	610015	t	Abat-poussière						2	0,00\$	72	859,38\$
				sels chlorurés hygroscopiques solides					2	0,00\$	2	901,66\$
											72	859,38\$
											2	901,66\$
12.4.3	610020	kg	Abat-poussière									
				sels chlorurés hygroscopiques solides								
12.4.3	610025	m cube	Eau, abat-poussière				22 136	9,83\$	1 810	14,64\$	4 150	2,89\$
							31 311	5,99\$	1 854	7,94\$	8 509	7,48\$
12.4.3	610050	Global	Eau, abat-poussière				38	30 757,47\$	28	24 128,57\$	21	10 571,43\$
							28	31 471,27\$	29	35 296,55\$	23	27 603,46\$
12.4.3	610055	L	Eau, abat-poussière				11 400	0,15\$	20 000	0,34\$	20 000	0,38\$
							20 000	0,10\$	20 000	0,34\$	19 957	0,27\$
12.4.3	610100	t	Chlorure de calcium en flocons abat-poussière				796	798,52\$	422	631,75\$	280	827,27\$
							351	1 039,56\$	317	875,97\$	183	1 169,21\$
12.4.3	610155	m cube	Chlorure de calcium en solution abat-poussière								50	5,00\$
											1	104,52\$
12.4.3	610156	L	Chlorure de calcium en solution abat-poussière				10 000	0,30\$	573 259	0,43\$	496 582	0,40\$
							127 009	0,39\$	591 241	0,34\$	472 785	0,36\$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.5.2	610300	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire-Grattage et mise en forme				443	205,00\$	1 284	275,63\$		
							414	185,77\$	443	187,50\$	751	141,03\$
12.5.2	610301	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire-Grattage et mise en forme (1re classe)				326	214,77\$	372	178,66\$		
							512	191,29\$	512	223,85\$	512	228,57\$
12.5.2	610302	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire-Grattage et mise en forme (2e classe)									
12.5.2	610303	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire-Grattage et mise en forme (3e classe)									
12.5.2	610305	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire, grattage et mise en forme									
				1re classe								
				2e classe								
				autre classe de route								
				aucune spécification								
7.7.3 et 12.3.5	612940	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, jusqu'à 10 km				377 762	0,28\$	35 300	0,28\$		
							319 174	0,28\$	25 033	0,28\$		
7.7.3 et 12.3.5	612942	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, jusqu'à 10 km									
7.7.3 et 12.3.5	612944	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, de 11 à 30 km				486 255	0,25\$	34 648	0,26\$		
							213 247	0,26\$	17 514	0,26\$		
7.7.3 et 12.3.5	612946	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3 et 12.3.5	612948	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b de 31 km à 65 km				90 500	0,15\$				
							87 669	0,15\$				
7.7.3 et 12.3.5	612950	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b de 66 km à 160 km				1 492	0,10\$				
7.7.3 et 12.3.5	612952	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b 161 km et plus						2	0,08\$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.6.4	640510	m carré	Géotextile						2 200	0,00\$	39 730	2,21\$
				type I							14 070	3,25\$
				type II							13 197	2,35\$
											7 536	3,05\$
				type III					1 000	0,00\$	19 843	2,29\$
											2 737	2,33\$
				type IV								
				type V					1 200	0,00\$	6 690	1,70\$
											3 797	4,32\$
				type VI								
12.7.3.4	646356	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard-puisard de type ajustable de tout diamètre									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5 et 13.1.5.1	601225	t	Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements transport total inclus				533 398	21,72\$	266 760	22,35\$	167 637	21,32\$
							515 465	18,19\$	332 349	17,88\$	159 270	22,03\$
12.3.5 et 13.1.5.1	601230	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements transport 1er km inclus				130 384	6,90\$	77 526	9,82\$	54 830	16,43\$
							105 999	9,35\$	74 175	11,29\$	57 572	12,66\$
12.3.5 et 13.1.5.1	601240	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux concassés fournis par le Ministère)				2 850	10,57\$	1 400	11,62\$	42 350	10,53\$
							2 524	7,90\$	820	9,50\$	39 457	8,31\$
12.3.5 et 13.1.5.1	601250	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)				3 950	6,51\$				
							2 878	7,38\$				
12.3.5 et 13.1.5.1	601275	t	Pierre concassée MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)				122 823	6,60\$	28 350	13,40\$	18 650	9,43\$
							114 645	6,37\$	27 153	10,80\$	16 538	10,16\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
				MG 20								
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ			60	0,00\$		
						transport 1er km inclus						
						transport total inclus					5 200	23,00\$
											314	57,94\$
				MG 20b								
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						transport 1er km inclus						
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
			gravier MG 20								1 650	24,85\$
			fourni par l'entrepreneur									
			mat. brut fourni par le MTQ									
			mat. concassé fourni par le MTQ								10	0,00\$
			transport 1er km inclus									
			transport total inclus								1 640	25,00\$
			Pierre MG 20								2 878	4,97\$
			fourni par l'entrepreneur								1 254	3,52\$
			mat. brut fourni par le MTQ								15	0,00\$
			mat. concassé fourni par le MTQ								15	19,50\$
			transport 1er km inclus								2 863	5,00\$
			transport total inclus								1 239	3,33\$

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
autre spécification												
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
				transport 1er km inclus								
				transport total inclus								
avec MR-5												
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
				transport 1er km inclus								
				transport total inclus								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.1	601285	t	Correction de fondation								401	0,00\$
				MG 20							401	0,00\$
					fourni par le MTQ						401	0,00\$
					fourni par l'entrepreneur							
				MG 20b								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.1.5.1	601290	t	Construction des accotements									
				MG 20								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				MG 20b								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
				Pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
13.1.5.5	611050	m carré	Balayage de chaussée				15 200 323 992	0,50\$ 0,15\$	138 655 359 914	1,00\$ 0,14\$	26 174 404 677	2,17\$ 0,18\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.5	611060	km	Balayage et nettoyage des voies de circulation				396	641,10\$	2 396	283,58\$	1 263	416,72\$
			sur structure				1 647	370,31\$	3 055	269,71\$	3 454	274,19\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
	611230	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de base)								64 400	3,00\$
			type CRS-2									
			type CRS-2P								64 400	3,00\$
			type HF									
			type HF avec polymère									
13	611235	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type RS-2, CRS-2, (couche de base)									
13	611245	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type RS-2, CRS-2, émucol ou équivalent (couche de surface)				4 656	0,88\$				
			type CRS-2				7 164	0,38\$				
			type CRS-2P									
			type HF									
			type HF avec polymère									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	611250	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de surface)									
			type CRS-2									
			type CRS-2P									
			type HF									
			type HF avec polymère									
13	611255	m carré	Traitement de surface à l'émulsion bitume polymère de classe CRS-2P, émulco avec polymère ou équ. (couche de surface)								64 400	3,00\$
13	611260	m carré	Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de base)						735	100,00\$	732	25,00\$
13	611262	m carré	Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de surface)						735	100,00\$	732	25,00\$
13	612350	m	Scellement de fissures				482 050	2,29\$	150 970	2,27\$	341 759	1,84\$
							443 177	1,58\$	157 689	1,44\$	375 685	1,46\$
13	612360	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en enrobé				677 245	1,47\$	418 446	1,32\$	527 680	1,29\$
							498 581	0,92\$	330 898	1,02\$	641 397	1,03\$
			480 x 180 x 13 mm								12 000	2,00\$
											12 648	1,53\$
			autre dimension (mm)						1 500	0,00\$	48 040	1,49\$
											46 311	0,85\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612400	m carré	Planage								17 280	3,54\$
				rural							16 899	2,78\$
											7 600	1,77\$
						profondeur jusqu'à 50 mm						
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
						profondeur jusqu'à 75 mm						
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
						profondeur jusqu'à 100 mm					12	143,75\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
						profondeur jusqu'à 125 mm					12	143,75\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
					rural							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					autre profondeur (mm)						7 600	1,77\$
											7 334	1,77\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					7 600	1,77\$
											7 334	1,77\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
					urbain						9 680	4,93\$
											9 553	3,37\$
					profondeur jusqu'à 50 mm						80	200,00\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					80	200,00\$
					profondeur jusqu'à 75 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 100 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
					urbain							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						frais dépl./pension exclus					100	10,00\$
						frais dépl./pension inclus						
					autre profondeur (mm)						100	10,00\$
											9 600	3,30\$
						frais dépl./pension exclus					9 453	3,30\$
						frais dépl./pension inclus					9 600	3,30\$
											9 453	3,30\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage						19 500	0,00\$	120 344	2,45\$
					rural						10 384	2,02\$
											10 437	0,56\$
						profondeur jusqu'à 50 mm					8 375	0,13\$
						profondeur jusqu'à 75 mm					8 350	1,38\$
						profondeur jusqu'à 100 mm					150	25,00\$
						profondeur jusqu'à 125 mm					1 724	0,00\$
						profondeur jusqu'à 150 mm					1 890	3,10\$
						autre profondeur (mm)					188	5,00\$
					urbain				19 500	0,00\$	75 100	2,58\$
						profondeur jusqu'à 50 mm					100	31,74\$
						profondeur jusqu'à 75 mm			19 500	0,00\$		
						profondeur jusqu'à 100 mm						
						profondeur jusqu'à 125 mm						
						profondeur jusqu'à 150 mm						
						autre profondeur (mm)					75 100	2,58\$
											100	31,74\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.1.5.4	612420	m carré	Correction par planage						27 080	0,00\$	625 797	2,22\$
				rural							575 573	2,18\$
									26 580	0,00\$	302 770	1,92\$
											282 809	1,94\$
					profondeur jusqu'à 50 mm				26 580	0,00\$	155 398	1,73\$
											136 578	1,80\$
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm						124 306	2,10\$
											125 640	2,00\$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm						40	15,00\$
											21	37,50\$
					autre profondeur (mm)						23 026	2,14\$
											20 570	2,45\$
				urbain					500	0,00\$	323 027	2,51\$
											292 764	2,41\$
					profondeur jusqu'à 50 mm				170	0,00\$	271 873	2,24\$
											275 693	2,34\$
					profondeur jusqu'à 75 mm						3 896	1,53\$
											1 957	1,85\$
					profondeur jusqu'à 100 mm						16 500	5,00\$
											45	1,68\$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)				330	0,00\$	30 758	3,74\$
											15 069	3,85\$
13.1.5.2	612500	m carré	Préparation de la surface granulaire rural				4 270 873	1,54\$	1 227 234	1,33\$	266 810	1,54\$
							4 637 687	1,05\$	1 422 134	1,12\$	353 671	1,51\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire						6 694	0,00\$	68 057	1,57\$
									3 944	1,22\$	57 390	1,55\$
			rural						6 694	0,00\$	59 085	1,68\$
									3 944	1,22\$	51 686	1,49\$
				2,5 m et plus					3 694	0,00\$	56 330	1,73\$
									980	0,92\$	51 061	1,48\$
						frais dépl./pension exclus			554	0,00\$	2 890	1,47\$
									980	0,92\$	1 934	0,92\$
						frais dépl./pension inclus			3 140	0,00\$	53 440	1,74\$
											49 127	1,51\$
				2,0 m à 2,4 m							575	0,99\$
						frais dépl./pension exclus					575	0,99\$
						frais dépl./pension inclus						
				1,5 m à 1,9 m					3 000	0,00\$		
									2 964	1,32\$		
						frais dépl./pension exclus			3 000	0,00\$		
									2 964	1,32\$		
						frais dépl./pension inclus						
				1,0 m à 1,4 m							2 180	0,71\$
											625	1,70\$
						frais dépl./pension exclus						
											2 180	0,71\$
						frais dépl./pension inclus					625	1,70\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire rural									
				0,5 m à 0,9 m								
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
			urbain								8 972	0,84\$
											5 704	2,13\$
				2,5 m et plus							8 441	0,86\$
											5 656	2,06\$
						frais dépl./pension exclus					260	1,34\$
						frais dépl./pension inclus					321	1,34\$
											8 181	0,85\$
											5 335	2,10\$
				2,0 m à 2,4 m							30	10,00\$
											48	11,00\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					30	10,00\$
											48	11,00\$
				1,5 m à 1,9 m							500	0,00\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					500	0,00\$
				1,0 m à 1,4 m							1	0,00\$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					1	0,00\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire urbain									
				0,5 m à 0,9 m								
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements						1 739	0,00\$	41 109	15,94\$
			après asphaltage						1 191	5,85\$	25 837	16,68\$
									1 147	0,00\$	37 501	16,80\$
									1 191	5,85\$	23 343	16,36\$
				avec MG 20					1 147	0,00\$	15 961	21,21\$
									1 191	5,85\$	4 590	20,29\$
					transport total inclus				5	0,00\$	13 999	23,53\$
											2 944	28,37\$
					transport 1er km inclus				832	0,00\$	1 752	5,23\$
									1 191	5,85\$	1 646	5,83\$
				avec MG 20b							11 690	17,98\$
											12 007	18,89\$
					transport total inclus						7 990	23,66\$
											10 126	21,34\$
					transport 1er km inclus						3 700	5,72\$
											1 881	5,72\$
				avec GBR							9 850	8,25\$
											6 746	9,20\$
					transport total inclus						9 850	8,25\$
											6 746	9,20\$
					transport 1er km inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
			avant asphaltage						592	0,00\$	3 608	7,05\$
											2 494	19,64\$
						avec MG 20			592	0,00\$	420	10,48\$
											200	17,18\$
						transport total inclus					200	22,00\$
											200	17,18\$
						transport 1er km inclus						
						avec MG 20b					1 188	0,87\$
											1 194	25,24\$
						transport total inclus					1 188	0,87\$
											1 194	25,24\$
						transport 1er km inclus						
						avec GBR					2 000	10,00\$
											1 101	14,00\$
						transport total inclus					2 000	10,00\$
											1 101	14,00\$
						transport 1er km inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements								7 367	8,76\$
											6 370	2,40\$
					avec MG 20						293	2,25\$
						transport total inclus					293	2,25\$
						transport total inclus						
						avec MG 20						
						transport total inclus						
						avec MG 20b						
						transport total inclus						
						avec GBR						
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
--------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

avec MG 20b

transport total inclus

transport total inclus

avec MG 20

transport total inclus

avec MG 20b

transport total inclus

avec GBR

transport total inclus

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
			avec GBR								7 074	9,03\$
											6 370	2,40\$
			transport total inclus								7 074	9,03\$
											6 370	2,40\$
			transport total inclus									
			avec MG 20									
			transport total inclus									
			avec MG 20b									
			transport total inclus									
			avec GBR									
			transport total inclus									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
--------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

après asphaltage

transport total inclus

transport total inclus

avec MG 20

transport total inclus

avec MG 20b

transport total inclus

avec GBR

transport total inclus

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
--------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			avant asphaltage									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			transport total inclus									
			transport total inclus									

			avec MG 20									
			transport total inclus									

			avec MG 20b									
			transport total inclus									

			avec GBR									
			transport total inclus									

			transport total inclus									
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
			après asphaltage									
				avec MG 20								
					transport total inclus							
					transport 1er km inclus							
				avec MG 20b								
					transport total inclus							
					transport 1er km inclus							
				avec GBR								
					transport total inclus							
					transport 1er km inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
avant asphaltage												
avec MG 20												
transport total inclus												
transport 1er km inclus												
avec MG 20b												
transport total inclus												
transport 1er km inclus												
avec GBR												
transport total inclus												
transport 1er km inclus												
13.1.5.2	612550	m carré	Préparation de la surface granulaire urbain				299 876	2,49\$	365 796	1,73\$	223 293	1,45\$
							557 494	1,39\$	257 370	1,64\$	291 127	1,35\$
13.1.5.2	612555	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements en milieu rural				209 693	2,02\$	124 440	1,58\$	171 940	1,11\$
							199 843	1,79\$	129 437	1,42\$	133 664	1,61\$
0,5 à 1,4 m (sans compacteur)												
frais dépl./pension exclus												
frais dépl./pension inclus												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014		
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen		
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen		
13.1.5.2	612560	km	Déplacement de la niveleuse pour la préparation de la surface granulaire ou l'épandage de matériaux, tarif au km add.				3 676	3,41\$	2 420	3,37\$	1 717	3,20\$		
							3 325	3,64\$	1 877	3,71\$	1 369	3,83\$		
13.4.3	612572	m	Rechargement et mise en forme des accotements en granulat bitumineux récupéré transport total inclus						16 479	4,22\$	35 622	3,72\$		
									16 027	3,43\$	53 872	3,22\$		
13.1.5.2	612574	m carré	Préparation de la surface granulaire pour raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées				12 543	6,64\$	11 994	8,64\$	19 857	8,16\$		
							14 947	9,51\$	13 373	8,17\$	17 366	9,12\$		
			frais dépl./pension exclus											
			frais dépl./pension inclus								624	0,00\$	1 706	2,96\$
									1 976	8,35\$	638	8,41\$		
13.1.5.2	612576	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements avant revêtement en enrobé						13 843	1,42\$	214 728	1,44\$		
									14 522	1,02\$	202 969	1,54\$		
13.1.5.2	612577	m carré	Préparation de la surface granulaire				750	0,00\$	622 397	1,46\$	2 015 860	1,15\$		
									371 637	1,36\$	1 766 593	1,08\$		
			rural									485 903	0,56\$	
											41 021	3,09\$		
			urbain									13 642	1,60\$	
											13 154	2,93\$		
13	612581	m carré	Enlèvement de bouche fissure				24 825	0,13\$	1	0,20\$				
13.1.5.4	612582	m carré	Correction par planage à froid rural [contrats tarifés]				1 126 917	2,36\$	617 144	2,73\$	120 525	3,04\$		
							1 079 561	2,21\$	646 890	2,28\$	130 571	2,24\$		
13.3.5.4	612583	t	Mise en oeuvre de résidus de planage ou de GBR à la niveleuse (transport du 1er km inclus)						350	9,94\$				
									248	9,94\$				
13.1.5.4	612585	m carré	Correction par planage, rural				650	0,00\$	518 106	3,05\$	2 319 788	2,86\$		
									392 542	2,01\$	2 148 154	2,39\$		
13.1.5.4	612586	m carré	Correction par planage, urbain						475 156	3,75\$	1 670 089	2,92\$		
									424 965	2,36\$	1 691 705	2,39\$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.4	612587	m carré	Correction par planage fin						400 413	2,82\$	445 456	3,58\$
			rural						348 444	2,61\$	428 158	2,57\$
			urbain						58 000	0,00\$	212 856	4,03\$
											216 600	2,43\$
13.1.5.4	612588	m carré	Correction par planage à froid urbain [contrats tarifés]				555 904	3,89\$	333 954	3,58\$	55 755	3,78\$
							605 278	3,32\$	327 718	2,25\$	55 029	2,96\$
7.7.3	612589	t	Granulat bitumineux fragmenté par planage (transport du 1er km, pesée et mise en réserve)				46 319	1,52\$	5 314	1,14\$	4 613	1,56\$
							35 667	1,64\$	3 108	1,61\$	1 720	1,83\$
13	612590	m carré	Recyclage à froid de l'enrobé								321 281	9,61\$
											265 309	6,18\$
7.7.3 et 13.1.5.4	612592	t.km	Transport additionnel de résidus de planage, granulat bitumineux récupéré zone 1, jusqu'à 10 km				11 482	0,30\$	11 740	0,32\$		
							11 939	0,31\$	10 918	0,32\$		
7.7.3 et 13.1.5.4	612593	t.km	Transport additionnel de résidus de planage granulat bitumineux récupéré, de 31 km à 65 km				14 920	0,17\$				
							8 676	0,17\$				
7.7.3 et 13.1.5.4	612594	t.km	Transport additionnel de résidus de planage, granulat bitumineux récupéré zone 2, jusqu'à 10 km				276 684	0,27\$	5 850	0,28\$	23 850	0,29\$
							136 787	0,31\$			21 668	0,29\$
13.1.5.4	612595	t	Rachat de résidus de planage ou de GBR (crédit)				8 431	-2,19\$	7 456	-0,81\$	7 662	-3,00\$
							7 657	-2,20\$	5 236	-2,20\$	4 316	-3,00\$
7.7.3	612596	t.km	Transport additionnel granulat bitumineux récupéré zone 1, de 11 à 30 km				10 132	0,27\$				
							12 182	0,27\$				
7.7.3	612598	t.km	Transport additionnel granulat bitumineux récupéré zone 2, de 11 à 30 km				311 268	0,24\$	3 900	0,26\$	37 100	0,26\$
							242 438	0,27\$			21 668	0,26\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13	612610	L	Liant bitumineux (fourniture de liant anhydre injecté dans les matériaux récupérés)						288 500	2,00\$	631 900	0,93\$
			recyclage à froid								628 316	0,82\$
			stabilisation de fondation									
			retraitement en place									
			stabilisation des résidus de planage amiantés									
13.2.5	612614	m carré	Liant d'imprégnation sur une surface granulaire scarifiée (taux de bitume résiduel de 1,20 L/m2)				31 365	0,42\$	4 300	2,05\$	8 300	1,83\$
							29 638	0,40\$				
13.2.5	612616	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en béton (taux de bitume résiduel de 0,30 L/m2)				2 738 424	0,47\$	2 424 622	0,49\$	3 453 832	0,50\$
							3 060 549	0,41\$	2 409 414	0,41\$	3 365 593	0,39\$
13.2.5	612618	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé usagé ou une surface lisse en béton (taux de bitume résiduel de 0,25 L/m2)				7 517 562	0,38\$	4 549 164	0,39\$	4 755 803	0,40\$
							7 432 468	0,36\$	4 412 861	0,33\$	4 410 794	0,36\$
13.2.5	612620	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé neuf (taux de bitume résiduel 0,20 L/m2)				12 161 075	0,39\$	5 827 097	0,37\$	6 359 662	0,37\$
							13 129 802	0,32\$	6 743 969	0,31\$	6 508 767	0,30\$
13.2.5	612622	m carré	Liant d'accrochage sur une surface en enrobé après recyclage à froid (taux de bitume résiduel 0,10 L/m2)				780 692	0,21\$	408 664	0,24\$	502 544	0,21\$
							791 471	0,12\$	403 862	0,13\$	481 925	0,12\$
13.2.5	612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)									
13	612625	m carré	Rupteur pour liant d'accrochage						146 400	0,10\$	762 730	0,11\$
									3 113	0,08\$	66 096	0,10\$
13	612628	m	Adhésif appliqué à chaud pour joint longitudinal froid						9 120	6,53\$	143 944	5,29\$
									4 571	5,99\$	121 297	4,44\$
13.3.5.4	612672	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				292 354	103,20\$	222 493	105,68\$	120 783	106,78\$
							380 936	90,39\$	268 920	89,84\$	112 047	97,17\$
13.3.5.4	612673	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				543 185	100,18\$	356 202	100,28\$	460 770	97,65\$
							581 231	85,40\$	370 845	82,82\$	470 370	83,33\$
13.3.5.4	612674	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				45 680	71,96\$	17 356	69,65\$	56 185	95,35\$
							38 704	65,76\$	15 325	70,88\$	45 648	84,46\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	612675	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				61 265	44,84\$	28 335	75,47\$	11 675	59,58\$
							53 104	50,21\$	22 794	67,34\$	16 854	58,05\$
13.3.5.4	612676	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				95 712	106,46\$	61 616	132,62\$	45 071	116,18\$
							42 738	111,50\$	115 582	107,81\$	59 400	102,62\$
13.3.5.4	612677	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				154 217	97,94\$	65 928	102,53\$	57 724	102,18\$
							156 836	90,69\$	71 492	97,73\$	58 370	97,51\$
13.3.5.4	612678	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				5 499	60,67\$			5 250	115,92\$
							5 544	59,06\$			5 303	109,02\$
13.3.5.4	612679	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				10 875	56,19\$	10 425	61,57\$	2 225	53,12\$
							12 824	75,65\$	8 390	67,55\$	1 709	53,18\$
13.3.5.4	612692	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				2 149 852	97,79\$	1 266 424	100,00\$	1 201 315	100,20\$
							2 314 502	89,70\$	1 451 426	91,33\$	1 263 738	91,53\$
13.3.5.4	612694	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				494 675	53,45\$	120 248	58,37\$	85 424	81,23\$
							413 194	55,59\$	136 327	56,01\$	85 018	76,34\$
13.3.5.4	612696	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				311 487	108,60\$	320 980	106,43\$	279 094	107,53\$
							391 921	95,99\$	294 169	101,06\$	360 758	99,96\$
13.3.5.4	612698	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				72 027	60,43\$	54 405	83,38\$	44 995	89,80\$
							69 946	62,81\$	52 322	75,80\$	38 427	85,80\$
13.3.5.4	612701	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				181 335	90,07\$	124 824	94,63\$	160 691	92,44\$
							191 737	86,46\$	130 328	87,95\$	149 776	89,32\$
13.3.5.4	612706	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				56 377	52,62\$	18 974	53,20\$	19 472	84,07\$
							43 973	49,54\$	18 346	52,70\$	15 315	77,99\$
13.3.5.4	612711	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction au finisseur, transport total inclus				127 568	94,61\$	46 761	102,60\$	75 540	101,96\$
							122 711	88,96\$	47 101	91,55\$	76 354	90,71\$
13.3.5.4	612713	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction au finisseur, transport du 1er km inclus				16 389	84,34\$	3 745	76,90\$		
							18 065	76,09\$	3 159	70,84\$	250	139,96\$
13.3.5.4	612715	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction à la niveleuse,transport total inclus				125	125,00\$				
							153	113,42\$				
13.3.5.4	612751	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				12 497	87,87\$	5 085	113,08\$	11 598	106,69\$
							5 297	113,00\$	7 213	112,32\$	8 524	108,93\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	612756	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				149	45,04\$			1 275	113,21\$
							105	46,65\$			242	113,00\$
13.3.5.4	612761	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, correction au finisseur, transport total inclus				7 823	108,25\$	8 500	104,36\$	12 150	108,22\$
							7 306	115,21\$	6 120	89,20\$	10 933	103,73\$
13.3.5.4	612763	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, correction au finisseur, transport du 1er km inclus				1	48,75\$	1 295	49,35\$		
							518	48,75\$	782	51,67\$		
13.3.5.4	612776	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport total inclus				6 587	112,21\$	10 486	123,74\$	16 063	118,22\$
							23 254	100,11\$	10 864	111,99\$	12 841	110,08\$
13.3.5.4	612779	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport du 1er km inclus									
							39	35,76\$				
13.3.5	612781	t	Supplément pour l'enrobé par contrat à commandes fourni avant le 1er juin									
13.3.5.5	612784	m carré	Enlèvement du pavage existant pour raccordement d'entrées déjà pavées								600	3,58\$
											424	3,58\$
13.3.5	612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre				74 459	0,68\$	11 166	0,64\$	6 299	1,05\$
							46 160	1,15\$	50 790	1,30\$	21 664	5,20\$
13.3.5	612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement)									
13.3.5	612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95									
							11 967	2,05\$				
13.3.5	612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 posé après le 1er septembre				181 962	1,14\$	56 693	1,29\$	23 293	1,35\$
							90 873	1,31\$	47 529	1,32\$	38 239	1,35\$
13.3.5.5	612789	m carré	Pose d'enrobé pour le raccordement d'entrées déjà pavées (transport de l'enrobé inclus)				16 694	9,39\$	16 572	10,06\$	11 789	16,33\$
							22 153	13,02\$	16 943	15,76\$	10 463	16,68\$
13.3.5.5	612790	m carré	Mise en oeuvre pour le raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées				38 811	12,75\$	28 376	10,93\$	36 434	11,40\$
							45 462	13,97\$	27 543	11,38\$	33 466	11,18\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel						240 173	0,00\$	757 656	0,27\$
				enrobé					127 977	0,00\$	547 870	0,26\$
					région 1, de 1,0 à 9,9 km						5 848	0,00\$
						artisan					5 656	0,00\$
						entrepreneur					192	0,00\$
					région 1, de 10,0 à 29,9 km						8 469	0,00\$
						artisan					8 467	0,00\$
						entrepreneur					2	0,00\$
					région 1, de 30,0 à 64,9 km						3 057	0,00\$
						artisan					3 056	0,00\$
						entrepreneur					1	0,00\$
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
						région 1, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 2, de 1,0 à 9,9 km			30 960	0,00\$		
						artisan			30 960	0,00\$		
						entrepreneur						
						région 2, de 10,0 à 29,9 km			68 800	0,00\$		
						artisan			68 800	0,00\$		
						entrepreneur						
						région 2, de 30,0 à 64,9 km			28 217	0,00\$		
						artisan			28 217	0,00\$		
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
						région 5, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 10,0 à 29,9 km					2 121	0,00\$
						artisan					810	0,00\$
						entrepreneur					1 311	0,00\$
						région 6, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
						région 9, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, 35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
						région 10 secteur 2, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
						Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						de 1,0 à 9,9 km					169 853	0,32\$
											169 281	0,32\$
						artisan					117 638	0,32\$
											113 658	0,32\$
						entrepreneur					22 723	0,29\$
											22 302	0,29\$
						de 10,0 à 29,9 km					258 567	0,28\$
											266 689	0,28\$
						artisan					165 275	0,28\$
											163 985	0,28\$
						entrepreneur					32 332	0,26\$
											32 891	0,26\$
						de 30,0 à 64,9 km					93 282	0,17\$
											103 180	0,18\$
						artisan					29 343	0,18\$
											26 994	0,18\$
						entrepreneur					5 629	0,16\$
											4 791	0,16\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			enrobé									
					de 65,0 à 159,9 km						6 673	0,14\$
											6 231	0,14\$
						artisan					2 736	0,14\$
											2 740	0,14\$
						entrepreneur					684	0,12\$
											589	0,12\$
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR					112 196	0,00\$	4 184	0,00\$
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km				21 022	0,00\$		
						artisan			21 022	0,00\$		
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km				46 715	0,00\$		
						artisan			46 715	0,00\$		
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km				44 459	0,00\$		
						artisan			44 459	0,00\$		
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km						4 184	0,00\$
						artisan					2 092	0,00\$
						entrepreneur					2 092	0,00\$
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre pour enrobé

région 1, de 1,0 à 9,9 km

artisan

entrepreneur

région 1, de 10,0 à 29,9 km

artisan

entrepreneur

région 1, de 30,0 à 64,9 km

artisan

entrepreneur

région 1, de 65,0 à 159,9 km

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
-------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pierre pour enrobé

région 1, 160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

région 2, de 1,0 à 9,9 km

artisan

entrepreneur

région 2, de 10,0 à 29,9 km

artisan

entrepreneur

région 2, de 30,0 à 64,9 km

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 612805 t.km Transport additionnel

pierre pour enrobé

région 3, de 30,0 à 64,9 km

artisan

entrepreneur

région 3, de 65,0 à 159,9 km

artisan

entrepreneur

région 3, 160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

région 4, de 1,0 à 9,9 km

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
						Pierre pour enrobé						
						région 5, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

7.7.3 612805 t.km Transport additionnel

pierre pour enrobé

région 8, de 10,0 à 29,9 km

artisan

entrepreneur

région 8, de 30,0 à 64,9 km

artisan

entrepreneur

région 8, de 65,0 à 159,9 km

artisan

entrepreneur

région 8, 160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
				160,0 km et plus								
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			granulats bitumineux récupérés (GBR)								205 602	0,28\$
											168 620	0,28\$
						région 1, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 1, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 1, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 1, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 1, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 2, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 2, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 2, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 2, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 2, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 3, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 3, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
						granulats bitumineux récupérés (GBR)						
						région 3, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 3, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 3, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 4, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 5, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 5, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 5, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 5, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
						granulats bitumineux récupérés (GBR)						
						région 5, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
						granulats bitumineux récupérés (GBR)						
						région 6, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 6, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 7, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 7, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 7, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 7, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 7, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 8, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 8, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 8, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 8, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 8, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 9, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 9, de 10,0 à 29,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 9, de 30,0 à 64,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 9, de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
					granulats bitumineux récupérés (GBR)							
						région 9, 160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
						région 10 secteur 1, 35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
			granulats bitumineux récupérés (GBR)									
			Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km									
					artisan							
					entrepreneur							
			de 1,0 à 9,9 km								62 415	0,30\$
											41 632	0,32\$
					artisan						55 535	0,31\$
											41 072	0,32\$
					entrepreneur						6 880	0,28\$
											560	0,29\$
			de 10,0 à 29,9 km								117 700	0,29\$
											92 515	0,30\$
					artisan						104 512	0,29\$
											91 270	0,30\$
					entrepreneur						13 188	0,25\$
											1 245	0,26\$
			de 30,0 à 64,9 km								25 487	0,19\$
											34 473	0,19\$
					artisan						23 769	0,19\$
											34 245	0,19\$
					entrepreneur						1 718	0,16\$
											228	0,16\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
				de 65,0 à 159,9 km								
					artisan							
					entrepreneur							
				160,0 km et plus								
					artisan							
					entrepreneur							
7.7.3	612810	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 1, jusqu'à 10 km				1 204 866	0,31\$	128 046	0,32\$	20 250	0,32\$
							1 183 047	0,31\$	122 253	0,32\$		
7.7.3	612820	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 2, jusqu'à 10 km				3 770 912	0,28\$	1 309 321	0,31\$	582 755	0,32\$
							2 943 212	0,31\$	1 267 695	0,32\$	620 695	0,32\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel						880	0,00\$	100	0,00\$
			enrobé								96	99,40\$
					camion - 2 essieux							

région 1

région 2

région 3

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

région 10 secteur 1

région 10 secteur 2

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			enrobé									
						camion - 3 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			enrobé									
						camion - 4 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			enrobé									
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			enrobé									
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			enrobé									
						camion - 7 essieux						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR					880	0,00\$	100	0,00\$
					camion - 2 essieux						96	99,40\$
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 3 essieux				800	0,00\$	75	0,00\$
											75	94,50\$
					région 1				800	0,00\$		
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7						75	0,00\$
					région 8						75	94,50\$
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
					GBR							
					camion - 4 essieux				80	0,00\$	25	0,00\$
											21	116,92\$
					région 1				80	0,00\$		
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7						25	0,00\$
					région 8						21	116,92\$
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
<p align="center">Pierre pour enrobé</p> <p align="center">camion - 2 essieux</p> <p align="center">région 1</p> <p align="center">région 2</p> <p align="center">région 3</p> <p align="center">région 4</p> <p align="center">région 5</p> <p align="center">région 6</p> <p align="center">région 7</p> <p align="center">région 8</p> <p align="center">région 9</p> <p align="center">région 10 secteur 1</p> <p align="center">région 10 secteur 2</p> <p align="center">Îles-de-la-Madeleine</p>												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
					pierre pour enrobé							
					camion - 4 essieux							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
			pierre pour enrobé									
			camion - 6 essieux									
			région 1									
			région 2									
			région 3									
			région 4									
			région 5									
			région 6									
			région 7									
			région 8									
			région 9									
			région 10 secteur 1									
			région 10 secteur 2									
			Îles-de-la-Madeleine									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
-------	--------	------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

enrobé

région 1

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
					enrobé							
						région 10 secteur 2						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			enrobé									
					Îles-de-la-Madeleine							
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					artisan							
					entrepreneur							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
-------	--------	------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GBR

région 1

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
-------	--------	------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pierre pour enrobé

région 1

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

artisan

entrepreneur

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			pierre pour enrobé									
			région 4									
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE** 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km pierre pour enrobé région 5 de 1,0 à 9,9 km de 10,0 à 29,9 km de 30,0 à 64,9 km de 65,0 à 159,9 km 160,0 km et plus artisan entrepreneur									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
			pierre pour enrobé									
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
					Pierre pour enrobé							
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
					pierre pour enrobé							
						région 8						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km						601	1,44\$	19 482	1,51\$
			enrobé								9 987	1,58\$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					région 10 secteur 2							
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					Îles-de-la-Madeleine							
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					de 1,0 à 9,9 km						9 987	1,58\$
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3						9 987	1,58\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			enrobé									
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
-----------	--------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GBR

région 1

de 1,0 à 9,9 km

de 10,0 à 29,9 km

de 30,0 à 64,9 km

de 65,0 à 159,9 km

160,0 km et plus

région 1

région 2

région 3

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé					601	1,44\$	9 495	1,44\$
				région 1								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					Pierre pour enrobé							
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						Pierre pour enrobé						
						région 4						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			pierre pour enrobé									
				région 6								
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
					pierre pour enrobé							
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
						pièce pour enrobé						
						région 9						
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				Pierre pour enrobé								
				région 10 secteur 2								
				de 1,0 à 9,9 km								
				de 10,0 à 29,9 km								
				de 30,0 à 64,9 km								
				de 65,0 à 159,9 km								
				160,0 km et plus								
				région 1								
				région 2								
				région 3								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
				de 10,0 à 29,9 km								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
				de 30,0 à 64,9 km								
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
-----------	--------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pierre pour enrobé

de 65,0 à 159,9 km

de 1,0 à 9,9 km

région 1

région 2

région 3

160,0 km et plus

de 1,0 à 9,9 km

région 1

région 2

région 3

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
			Pierre pour enrobé									
			de 10,0 à 34,9 km									
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 1							
					région 2							
					région 3							
7.7.3	612860	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 1, de 11 à 30 km				1 402 907	0,27\$	138 852	0,29\$	9 376	0,28\$
							1 394 572	0,27\$	91 535	0,28\$		
7.7.3	612870	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 2, de 11 à 30 km				6 117 386	0,25\$	2 484 371	0,28\$	1 134 925	0,29\$
							5 525 686	0,27\$	2 237 676	0,28\$	1 230 906	0,29\$
7.7.3	612875	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 31 km à 65 km				4 596 785	0,16\$	2 099 428	0,17\$	685 633	0,18\$
							4 389 385	0,17\$	1 683 111	0,17\$	863 834	0,18\$
7.7.3	612880	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 66 km à 160 km				1 239 251	0,11\$	714 472	0,13\$	394 459	0,13\$
							978 507	0,13\$	356 592	0,13\$	582 213	0,14\$
7.7.3	612885	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 161 km et plus						2	0,11\$	1 350	0,11\$
7.7.2.5	612891	t	Supplément pour fourniture et opération d'un système électronique complet pour la pesée				3 100	0,14\$			7 465	0,14\$
							2 779	0,14\$			7 363	0,14\$
13	612892	t	Supplément pour contrôles électroniques sur finisseur								13 155	0,13\$
											12 276	0,13\$
13.3.5.4	612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...									
									164 378	0,36\$	5 875	1,58\$
13.4.3	612920	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire				130 524	20,13\$	54 510	19,38\$	61 522	21,10\$
			Granulat concassé MG 20, transport total inclus (rechargement d'accotement après pavage)				119 840	19,06\$	50 636	17,58\$	60 418	18,92\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.3	612925	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire Granulat concassé MG 20, (transport du 1er km inclus) (rechargement d'accotement après pavage)				19 817	13,99\$	3 873	8,53\$	1 747	30,88\$
							16 218	18,43\$	2 718	11,07\$	2 789	21,82\$
13.4.3	612930	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire Granulat concassé MG 20b, transport total inclus (rechargement d'accotement après pavage)				277 447	20,58\$	217 935	20,02\$	295 883	20,81\$
							255 042	21,15\$	191 595	19,33\$	263 661	19,84\$
13.4.3	612935	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire Granulat concassé MG 20b, (transport du 1er km inclus) (rechargement d'accotement après pavage)				77 495	9,24\$	16 568	20,38\$	37 122	20,12\$
							54 000	8,77\$	15 350	18,14\$	27 415	20,21\$
13.3.5.1	613000	t	Transport du bitume pour enrobé (bitume fourni par le Ministère)				45 694	61,08\$	21 036	95,23\$	19 552	113,22\$
							38 804	65,54\$	19 552	73,99\$	16 366	117,71\$
			aucune spécification						393	0,00\$	4 210	79,98\$
											1 552	85,53\$
13.3.5.1	613010	t	Ajustement du tarif du transport du bitume pour enrobé, approvisionnement à un lieu autre que celui prévu (bitume fourni par le Ministère)						6 035	-6,61\$	5 103	-8,90\$
13.3.5.3.1	613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur									
							9 518	674,94\$	2 347	773,43\$	2 066	916,84\$
13.3.5.3.1	613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère									
							4 855	-656,80\$	2 534	-779,36\$	1 378	-917,15\$
13.3.5.2	613070	t	Paiement du bitume incorporé dans les matériaux récupérés						1 086	772,19\$	584	936,93\$
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume								1	0,00\$
							148 612	5,24\$	125 550	-24,07\$	157 030	40,16\$
13	613105	Unité	Enrobé pour réparation à froid				1	0,00\$				
											1	4 374,37\$
			«coldpatch» sac de 20 kg				1	0,00\$				
											1	4 374,37\$
			«coldpatch» sac de 30 kg									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé						3 297	0,00\$	93 281	102,56\$
			ESG-5 à chaud						49	309,96\$	56 331	101,42\$
			PG 52-40									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 52-40HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 58-28									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 58-28HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5 tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5 à chaud ou tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-5 à chaud ou tiède									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R à chaud ou tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-5R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-10 à chaud						61	0,00\$	9 341	107,24\$
											8 789	107,79\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud							
					PG 58-34						8 141	110,89\$
											8 741	107,28\$
					transport total inclus (rural)						8 141	110,89\$
											8 741	107,28\$
					transport total inclus (urbain)							
					PG 58-34HRD							
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
					PG 58-40							
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
					PG 58-40HRD						1 200	82,50\$
					transport total inclus (rural)						1 200	82,50\$
					transport total inclus (urbain)							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34				61	0,00\$		
						transport total inclus (rural)					48	200,00\$
						transport total inclus (urbain)			61	0,00\$		
					PG 64-34HRD						48	200,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-10 tiède								7 800	113,04\$
			PG 52-40									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40T									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40THRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						7 800	113,04\$
						transport total inclus (rural)					7 800	113,04\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-10 à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-10R à chaud												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40HRD												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 58-28												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 58-28HRD												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10R à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG - 10R tiède												

						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-10R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-14 à chaud						370	0,00\$	18 914	97,73\$
											17 278	114,07\$
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud							
					PG 58-34				370	0,00\$	9 844	82,01\$
											10 128	113,20\$
						transport total inclus (rural)			370	0,00\$	9 844	82,01\$
											10 128	113,20\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						6 465	121,54\$
											6 260	116,50\$
						transport total inclus (rural)					6 465	121,54\$
											6 260	116,50\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD						1 500	81,50\$
						transport total inclus (rural)					1 500	81,50\$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34						695	126,75\$
						transport total inclus (rural)					579	117,99\$
						transport total inclus (urbain)					695	126,75\$
						transport total inclus (urbain)					579	117,99\$
					PG 64-34HRD						410	110,00\$
						transport total inclus (rural)					312	86,44\$
						transport total inclus (urbain)					410	110,00\$
						transport total inclus (urbain)					312	86,44\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-14 tiède								8 300	94,55\$
			PG 52-40									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40T									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40THRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						8 300	94,55\$
						transport total inclus (rural)					8 300	94,55\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14 à chaud ou tiède

						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14R à chaud

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 58-28

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 58-28HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14R tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
ESG-14R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud					2 866	0,00\$	48 656	103,01\$
									49	309,96\$	30 018	91,83\$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 à chaud							
					PG 58-34				566	0,00\$	2 514	157,84\$
									49	309,96\$	2 211	126,48\$
						transport total inclus (rural)			566	0,00\$	1 931	167,57\$
									49	309,96\$	1 689	120,61\$
						transport total inclus (urbain)					583	125,61\$
											522	145,42\$
					PG 58-34HRD						4 535	101,50\$
											4 099	83,30\$
						transport total inclus (rural)					4 535	101,50\$
											4 099	83,30\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			GB-20 à chaud									
						PG 64-28					7 445	99,81\$
											5 829	78,43\$
											5 620	94,88\$
											5 829	78,43\$
											1 825	115,00\$
						PG 64-28HRD					50	130,00\$
											40	238,00\$
											50	130,00\$
											40	238,00\$
						PG 64-34			2 300	0,00\$	10 992	100,96\$
											12 700	91,40\$
											10 665	101,58\$
											10 424	92,42\$
									2 300	0,00\$	327	80,89\$
											2 276	86,70\$
						PG 64-34HRD					19 520	100,00\$
											1 481	85,00\$
											19 520	100,00\$
											1 481	85,00\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GB-20 tiède												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40T												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40HRD												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PG 52-40THRD												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (rural)												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

transport total inclus (urbain)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 tiède							
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
GB-20 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé								270	142,22\$
						PG 52-40					246	155,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34					270	142,22\$
											246	155,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					270	142,22\$
											246	155,00\$
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé				315	0,00\$	1 396	30,39\$	189 902	107,30\$
			EG-10 à chaud						202	210,00\$	126 443	106,35\$
			PG 64-34								828	0,00\$
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 64-34HRD								828	0,00\$
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)								828	0,00\$
			PG 70-28								519	0,00\$
			transport total inclus (rural)								519	0,00\$
			transport total inclus (urbain)									
			PG 70-28HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EG-10 à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EG-10 tiède

PG 64-34

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EG-10 tiède							
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EG-10 à chaud ou tiède

PG 64-34

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EG-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EG-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R à chaud												
PG 64-34												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 64-34HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 70-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 70-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EG-10R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R tiède												
PG 64-34												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 64-34T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 64-34HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 64-34THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EG-10R tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R à chaud ou tiède												
						PG 64-34						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 64-34T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 64-34HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 64-34THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EG-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EG-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			EGM-10 à chaud								5 585	105,56\$
											73	117,30\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			EGM-10 à chaud									
						PG 58-34					5 585	105,56\$
											73	117,30\$
						transport total inclus (rural)					5 585	105,56\$
											73	117,30\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10 à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					EGM-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 à chaud				315	0,00\$	1 194	0,00\$	128 168	108,59\$
											110 980	109,46\$
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 à chaud									
			PG 58-34						44	0,00\$	37 722	113,54\$
											37 993	117,90\$
						transport total inclus (rural)			40	0,00\$	35 630	112,00\$
											35 978	115,91\$
						transport total inclus (urbain)			4	0,00\$	2 092	139,77\$
											2 015	153,40\$
			PG 58-34HRD				315	0,00\$			25 623	108,28\$
											19 957	104,97\$
						transport total inclus (rural)	315	0,00\$			23 985	108,66\$
											18 245	105,91\$
						transport total inclus (urbain)					1 638	102,65\$
											1 712	94,95\$
			PG 58-40									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 58-40HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 à chaud									
					PG 64-28						420	94,23\$
											413	124,00\$
						transport total inclus (rural)					420	94,23\$
											413	124,00\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34				1 150	0,00\$	14 400	115,25\$
											9 370	125,97\$
						transport total inclus (rural)					14 270	115,21\$
											9 185	125,25\$
						transport total inclus (urbain)			1 150	0,00\$	130	120,00\$
											185	161,71\$
					PG 64-34HRD						46 735	106,33\$
						transport total inclus (rural)					41 125	97,94\$
						transport total inclus (urbain)					11 235	105,33\$
											11 164	95,13\$
						transport total inclus (urbain)					35 500	106,65\$
											29 961	98,98\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 à chaud									
			PG 70-28								1 260	122,35\$
											84	153,30\$
					transport total inclus (rural)						150	135,00\$
											84	153,30\$
					transport total inclus (urbain)						1 110	120,64\$
			PG 70-28HRD								388	0,00\$
											479	268,32\$
					transport total inclus (rural)							
											388	0,00\$
					transport total inclus (urbain)						479	268,32\$
			autre classe de bitume								1 620	23,14\$
											1 560	111,28\$
					transport total inclus (rural)						1 589	23,60\$
											1 524	108,77\$
					transport total inclus (urbain)						32	0,00\$
											36	218,69\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 tiède								17 100	104,84\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						17 100	104,84\$
						transport total inclus (rural)					17 100	104,84\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-10 à chaud ou tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 10R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-10R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14 à chaud						202	210,00\$	20 500	126,26\$
									202	210,00\$	6 291	118,86\$
			PG 52-40									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 58-28									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 58-28HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud						
						PG 58-34			202	210,00\$	19 423	127,62\$
									202	210,00\$	6 212	118,26\$
						transport total inclus (rural)					19 414	127,68\$
											6 204	118,09\$
						transport total inclus (urbain)			202	210,00\$	9	0,00\$
									202	210,00\$	9	238,54\$
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-14 à chaud							
					PG 64-28						915	115,00\$
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)						915	115,00\$
					PG 64-28HRD							
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
					PG 64-34							
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
					PG 64-34HRD							
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD					32	130,00\$
						transport total inclus (rural)					29	238,00\$
						transport total inclus (urbain)					32	130,00\$
						autre classe de bitume					29	238,00\$
						transport total inclus (rural)					130	0,00\$
						transport total inclus (urbain)					50	125,00\$
						transport total inclus (rural)					130	0,00\$
						transport total inclus (urbain)					50	125,00\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14 tiède								8 200	116,15\$
			PG 52-40									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40T									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 52-40THRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						8 200	116,15\$
						transport total inclus (rural)					8 200	116,15\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14 à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-14R à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 14R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-14R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14R à chaud ou tiède									
			autre classe de bitume									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10 à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10R à chaud							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé								8 950	58,44\$
						PG 52-40					9 099	59,70\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34					150	91,67\$
											154	163,00\$
						transport total inclus (rural)					25	0,00\$
						transport total inclus (urbain)					125	110,00\$
											154	163,00\$
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28					60	150,00\$
											62	215,85\$
						transport total inclus (rural)					60	150,00\$
						transport total inclus (urbain)					62	215,85\$
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
					autre classe de bitume						8 740	57,24\$
											8 883	56,81\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					8 740	57,24\$
											8 883	56,81\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EG-10

PG 64-34

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 64-34HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 70-28

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 70-28HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé						382	0,00\$	17 252	58,12\$
											10 260	68,54\$
					EC-5 à chaud						40	0,00\$
						PG 52-40					14	438,21\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud						
						PG 70-28					40	0,00\$
											14	438,21\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					40	0,00\$
											14	438,21\$
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-5 tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-5 tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-5 à chaud ou tiède								20	0,00\$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé										
			EC-5 à chaud ou tiède										
				PG 58-34								20	0,00\$
					transport total inclus (rural)							20	0,00\$
					transport total inclus (urbain)								
				PG 58-34T									
					transport total inclus (rural)								
					transport total inclus (urbain)								
				PG 58-34HRD									
					transport total inclus (rural)								
					transport total inclus (urbain)								
				PG 58-34THRD									
					transport total inclus (rural)								
					transport total inclus (urbain)								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									

EC-5 à chaud ou tiède

autre classe de bitume

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-5R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-5R tiède												
				PG 52-40								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 52-40T								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 52-40HRD								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 52-40THRD								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-5R à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-5R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-10 à chaud						367	0,00\$	3 215	59,97\$
					PG 52-40						2 556	109,93\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud						
						PG 58-34			367	0,00\$	1 051	52,42\$
											742	117,81\$
						transport total inclus (rural)			367	0,00\$	555	0,00\$
											667	112,43\$
						transport total inclus (urbain)					496	111,08\$
											74	166,24\$
						PG 58-34HRD					175	115,00\$
											297	120,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					175	115,00\$
											297	120,00\$
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34					939	0,00\$
						transport total inclus (rural)					939	98,50\$
						transport total inclus (urbain)					939	98,50\$
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 à chaud							
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10 tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 tiède							
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			ESG-10 à chaud								7 230	70,86\$
											1 002	112,25\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			ESG-10 à chaud									
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD					7 230	70,86\$
						transport total inclus (rural)					1 002	112,25\$
						transport total inclus (urbain)					7 230	70,86\$
						transport total inclus (urbain)					1 002	112,25\$
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
ESG - 10 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
ESG-10 à chaud ou tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
ESG-10R à chaud												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
ESG - 10R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
ESG-10R à chaud ou tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10R à chaud ou tiède							
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé						15	0,00\$	5 250	54,29\$
											5 292	56,81\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
				PG 64-34					15		0,00\$	
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)				15		0,00\$	
				PG 64-34T								
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
				PG 64-34HRD								
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							
				PG 64-34THRD								
					transport total inclus (rural)							
					transport total inclus (urbain)							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume								5 250	54,29\$
											5 292	56,81\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					5 250	54,29\$
											5 292	56,81\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10							1 497	8,35\$
					PG 52-40						1 397	2,29\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10							
					PG 58-34						1 397	0,00\$
											1 397	2,29\$
						transport total inclus (rural)					1 397	0,00\$
											1 397	2,29\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						100	125,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					100	125,00\$
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé								2 588	38,24\$
					EC-5 à chaud						2 530	128,38\$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5 à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5 à chaud							
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-5 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5 tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-5 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
EC-5R à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5R à chaud							
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5R à chaud							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-5R tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5R tiède							
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5R tiède							
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
----------	--------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-5R à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-5R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			EC-10 à chaud								242	193,97\$
											190	284,47\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28					30	0,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					30	0,00\$
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 à chaud							
					PG 58-34						172	17,41\$
											157	101,45\$
						transport total inclus (rural)					15	200,00\$
						transport total inclus (urbain)					157	0,00\$
											157	101,45\$
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 à chaud							
					PG 64-28						40	1 100,00\$
											33	1 159,00\$
						transport total inclus (rural)					40	1 100,00\$
											33	1 159,00\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 à chaud							
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10 tiède												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R à chaud							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R tiède							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
						EC-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé								2 346	22,16\$
											2 340	115,70\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28					1 991	5,02\$
											1 968	116,78\$
						transport total inclus (rural)					1 991	5,02\$
											1 968	116,78\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34					5	400,00\$
											8	431,32\$
						transport total inclus (rural)					5	400,00\$
											8	431,32\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34					350	114,25\$
											364	103,00\$
						transport total inclus (rural)					350	114,25\$
											364	103,00\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
					autre enrobé							
						autre classe de bitume						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
EC-10												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-10								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10 à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			EGM-10 à chaud									
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			EGM-10 à chaud									
			PG 70-28									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			PG 70-28HRD									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
			autre classe de bitume									
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10 à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10 à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R à chaud							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
						EGM-10R à chaud ou tiède						
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
autre enrobé												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 70-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 70-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG-14 à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG-14 tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG-14 à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG-14R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG - 14R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
ESG-14R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
				PG 58-28								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 58-28T								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 58-28HRD								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
				PG 58-28THRD								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					ESG-14R à chaud ou tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					ESG-14R à chaud ou tiède							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					ESG-14R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
GB-20 à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
GB-20 tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 tiède							
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
----------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GB-20 à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 à chaud ou tiède							
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 à chaud ou tiède							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
GB-20R à chaud												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 58-28HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
GB-20R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20R tiède							
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
GB-20R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
					GB-20R à chaud ou tiède							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé						670	0,00\$	3 926	40,78\$
			ESG-5 à chaud								1 853	75,67\$
			PG 52-40									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 52-40HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 58-28									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 58-28HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-5 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-5R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-5R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-5R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-10 à chaud								280	56,88\$
											187	56,86\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						280	56,88\$
						transport total inclus (rural)					187	56,86\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG - 10 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-10 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-10R à chaud												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 58-28HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10R à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10R à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-10R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG - 10R tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-10R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

13.3.5.4 613300 t Couche de base, enrobé

ESG-10R à chaud ou tiède

autre classe de bitume

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-14 à chaud								400	74,60\$
											185	54,49\$
						PG 52-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28					85	230,00\$
						transport total inclus (rural)					34	200,00\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			ESG-14 à chaud									
			PG 64-28									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 64-28HRD									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 64-34								125	0,00\$
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									
			PG 64-34HRD								190	54,16\$
			transport total inclus (rural)								185	54,49\$
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-14 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14 à chaud ou tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-14R à chaud												
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
----------	--------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14R tiède

PG 52-40

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40T

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40HRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

PG 52-40THRD

transport total inclus (rural)

transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
				autre classe de bitume								
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
ESG-14R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						ESG-14R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud					670	0,00\$	3 196	35,77\$
					PG 52-40						1 433	80,29\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58-34						320	160,00\$
											324	158,95\$
						transport total inclus (rural)					320	160,00\$
											324	158,95\$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud						
						PG 64-28					1 506	0,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34			670	0,00\$	470	27,00\$
						transport total inclus (rural)					197	63,44\$
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD					900	56,03\$
						transport total inclus (rural)					913	56,02\$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
GB-20 tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 tiède							
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20 tiède							
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
GB-20 à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20 à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud					50	0,00\$
						PG 52-40					49	92,00\$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 52-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD					50	0,00\$
						transport total inclus (rural)					49	92,00\$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20R à chaud							
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R tiède												
PG 52-40												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40T												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40HRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												
PG 52-40THRD												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20R tiède							
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
					GB-20R tiède							
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R à chaud ou tiède												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
						GB-20R à chaud ou tiède						
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
GB-20R à chaud ou tiède												
autre classe de bitume												
transport total inclus (rural)												
transport total inclus (urbain)												

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
autre enrobé												
						PG 52-40						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40T						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40HRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)
						PG 52-40THRD						
												transport total inclus (rural)
												transport total inclus (urbain)

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 58-40THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-28						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-28THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 64-34						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34T						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34HRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
						PG 64-34THRD						
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
			transport total inclus (rural)									
			transport total inclus (urbain)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé						10 915	0,00\$	24 938	44,54\$	
EG-10 à chaud									2 482	51,17\$	13 297	52,51\$	
PG 64-34													
PG 64-34HRD													
PG 70-28													
PG 70-28HRD													
autre classe de bitume													

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10 tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10 à chaud ou tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R à chaud												
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R tiède												
PG 64-34												
PG 64-34T												
PG 64-34HRD												
PG 64-34THRD												
PG 70-28												
PG 70-28T												
PG 70-28HRD												
PG 70-28THRD												
autre classe de bitume												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EG-10R à chaud ou tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10 à chaud												
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					EGM-10 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10 tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10 à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			EGM-10 à chaud ou tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					EGM-10 à chaud ou tiède							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EGM-10R à chaud

PG 52-40

PG 52-40HRD

PG 58-28

PG 58-28HRD

PG 58-34

PG 58-34HRD

PG 58-40

PG 58-40HRD

PG 64-28

PG 64-28HRD

PG 64-34

PG 64-34HRD

PG 70-28

PG 70-28HRD

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					EGM-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EGM-10R tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
EGM-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-10 à chaud						10 605	0,00\$	22 998	45,21\$
									2 018	52,73\$	11 943	52,43\$
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28								29	250,00\$
			PG 58-28HRD									
			PG 58-34								2 250	0,00\$
											2 306	51,29\$
			PG 58-34HRD								440	55,83\$
											214	54,94\$
			PG 58-40									
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28						2 410	0,00\$	420	0,00\$
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34						8 195	0,00\$	4 779	43,05\$
									2 018	52,73\$	3 662	53,77\$
			PG 64-34HRD								11 930	54,47\$
											2 623	56,14\$
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-10 à chaud							
					autre classe de bitume						3 150	48,42\$
											3 138	48,42\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 10 tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4 613305 t Couche de surface, enrobé

ESG-10 à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-10R à chaud												
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
						ESG-10R à chaud						
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4 613305 t Couche de surface, enrobé

ESG - 10R tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
				PG 58-40HRD								
				PG 58-40THRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28T								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-28THRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 10R à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14 à chaud						250	0,00\$	1 940	36,60\$
									157	52,78\$	1 354	53,27\$
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34HRD								560	47,37\$
			PG 58-40								526	47,37\$
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34						250	0,00\$	600	0,00\$
			PG 64-34HRD						157	52,78\$		
			PG 70-28								780	57,01\$
			PG 70-28HRD								828	57,01\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-14 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 14 tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-14 à chaud ou tiède

- PG 52-40
- PG 52-40T
- PG 52-40HRD
- PG 52-40THRD
- PG 58-28
- PG 58-28T
- PG 58-28HRD
- PG 58-28THRD
- PG 58-34
- PG 58-34T
- PG 58-34HRD
- PG 58-34THRD
- PG 58-40
- PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14 à chaud ou tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14 à chaud ou tiède									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-14R à chaud												
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					ESG-14R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG - 14R tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
				PG 58-40HRD								
				PG 58-40THRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28T								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-28THRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
ESG-14R à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			ESG-14R à chaud ou tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10 à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			SMA-10 tiède									
			PG 52-40									
			PG 52-40T									
			PG 52-40HRD									
			PG 52-40THRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28T									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-28THRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34T									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-34THRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40T									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10 à chaud ou tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			SMA-10 à chaud ou tiède									
			PG 58-40HRD									
			PG 58-40THRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28T									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-28THRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34T									
			PG 64-34HRD									
			PG 64-34THRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28T									
			PG 70-28HRD									
			PG 70-28THRD									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			SMA-10R tiède									
			PG 52-40									
			PG 52-40T									
			PG 52-40HRD									
			PG 52-40THRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28T									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-28THRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34T									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-34THRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40T									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
				PG 58-40HRD								
				PG 58-40THRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28T								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-28THRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
SMA-10R à chaud ou tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
						SMA-10R à chaud ou tiède						
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
					SMA-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé						60	0,00\$		
									307	40,12\$		
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34			60	0,00\$		
						PG 64-34T			307	40,12\$		
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
			EG-10									
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé								4 526	47,08\$
											4 085	50,52\$
			EC-5 à chaud									
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-5 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-5 tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-5 tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-5 à chaud ou tiède

- PG 52-40
- PG 52-40T
- PG 52-40HRD
- PG 52-40THRD
- PG 58-28
- PG 58-28T
- PG 58-28HRD
- PG 58-28THRD
- PG 58-34
- PG 58-34T
- PG 58-34HRD
- PG 58-34THRD
- PG 58-40
- PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-5 à chaud ou tiède							
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE** 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé EC-5 à chaud ou tiède autre classe de bitume									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
EC-5R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-5R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-5R tiède									
			PG 52-40									
			PG 52-40T									
			PG 52-40HRD									
			PG 52-40THRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28T									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-28THRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34T									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-34THRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40T									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
EC-5R à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-5R à chaud ou tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-5R à chaud ou tiède									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-10 à chaud								2 175	49,56\$
											2 126	49,45\$
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD					1 850	45,61\$
						PG 58-40					1 846	45,61\$
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34					325	72,05\$
						PG 64-34HRD					280	74,78\$
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10 tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 tiède							
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-10 à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			EC-10 à chaud ou tiède									
			PG 58-40HRD									
			PG 58-40THRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28T									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-28THRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34T									
			PG 64-34HRD									
			PG 64-34THRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28T									
			PG 70-28HRD									
			PG 70-28THRD									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
EC-10R tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10R tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-10R à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					EC-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			ESG-10 à chaud								2 351	44,79\$
											1 959	51,67\$
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD					23	0,00\$
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28					100	0,00\$
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34					1 688	44,87\$
											1 392	50,48\$
						PG 64-34HRD					540	54,74\$
											567	54,59\$
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
ESG - 10 tiède												
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG-10 à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
ESG-10R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
----------	--------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESG - 10R tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10R tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
ESG-10R à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			ESG-10R à chaud ou tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
					ESG-10R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé						1	0,00\$	571	0,00\$
											393	115,36\$
			EC-5 à chaud									
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4 613315 t Rapiécage, enrobé

EC-5 tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5 tiède							
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5 tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
----------	--------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-5 à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE** 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
EC-5R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
			EC-5R tiède									
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-5R tiède							
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5R tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
EC-5R à chaud ou tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-5R à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
----------	--------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-10 à chaud

						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-10 à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
EC-10 tiède												
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4 613315 t Rapiécage, enrobé

EC-10 à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
			EC-10R à chaud									
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
					EC-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
			EC-10R tiède									
			PG 52-40									
			PG 52-40T									
			PG 52-40HRD									
			PG 52-40THRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28T									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-28THRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34T									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-34THRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40T									

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
----------	--------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EC-10R à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R à chaud ou tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
					EC-10R à chaud ou tiède							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé						1	0,00\$	401	0,00\$
											128	168,41\$
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28					22	0,00\$
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34					69	0,00\$
						PG 58-34T					100	196,17\$
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiécage, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28			1	0,00\$	310	0,00\$
						PG 64-28T					28	68,49\$
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			EGM-10 à chaud									
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 à chaud							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10 tiède												
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EGM-10 à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
				PG 58-40HRD								
				PG 58-40THRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28T								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-28THRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								

CATÉGORIE 13 **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10 à chaud ou tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10R à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
EGM-10R tiède												
PG 52-40												
PG 52-40T												
PG 52-40HRD												
PG 52-40THRD												
PG 58-28												
PG 58-28T												
PG 58-28HRD												
PG 58-28THRD												
PG 58-34												
PG 58-34T												
PG 58-34HRD												
PG 58-34THRD												
PG 58-40												
PG 58-40T												

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
					EGM-10R tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
----------	--------	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EGM-10R à chaud ou tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 13 Revêtement de chaussée en enrobé
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			EGM-10R à chaud ou tiède									
			PG 58-40HRD									
			PG 58-40THRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28T									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-28THRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34T									
			PG 64-34HRD									
			PG 64-34THRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28T									
			PG 70-28HRD									
			PG 70-28THRD									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			EGM-10R à chaud ou tiède									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									
13.3.5.4	614050	Heure	Supplément pour l'utilisation d'un rouleau sur pneus				676	71,63\$	567	72,05\$	223	67,48\$
							551	73,41\$	367	69,30\$	149	62,39\$
13	614051	t	Supplément pour l'utilisation d'un épandeur à granulats						2 319	0,05\$	11 230	0,55\$
									1 846	0,25\$	4 820	0,46\$
13	614052	t	Supplément pour l'utilisation d'un véhicule de transfert des matériaux (VTM)				2 790	0,00\$	217 903	4,17\$	1 038 520	4,07\$
									160 970	3,63\$	877 518	3,55\$
			en milieu rural									
			en milieu urbain									
			sur autoroute									
			aucune spécification									
13.3.5.4	614055	Unité	Déplacement pour un rouleau				228	163,08\$	128	172,27\$	72	149,82\$
							177	177,92\$	115	191,17\$	61	182,90\$
			à pneus						3	0,00\$	3	121,33\$
									2	182,00\$	1	182,00\$
									3	0,00\$	3	121,33\$
									2	182,00\$	1	182,00\$
			d'acier						1	0,00\$	12	15,17\$
											1	182,00\$
									1	0,00\$	12	15,17\$
											1	182,00\$
13	614056	Unité	Déplacement pour un épandeur à granulats (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)				3	0,00\$	1	0,00\$	4	136,50\$
									5	344,00\$	2	182,00\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.4	614060	km	Tarif au km de déplacement pour un rouleau				7 171	4,28\$	5 180	4,57\$	3 082	4,16\$
							5 429	4,67\$	4 372	4,77\$	2 207	4,90\$
			à pneus						113	0,00\$	51	2,64\$
									150	4,81\$	21	4,81\$
			d'acier						104	0,00\$	442	0,54\$
											50	4,81\$
13	614061	km	Tarif au km de déplacement pour un épandeur à granulats				21	0,00\$	50	0,00\$	453	4,28\$
									65	4,75\$	122	4,81\$
13.3.5.4	614075	Unité	Déplacement pour un véhicule de transfert des matériaux (VTM) (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)									
13.3.5.4	614080	km	Tarif au km de déplacement pour un véhicule de transfert des matériaux (VTM)									
13.3.5.4	614110	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)				165	406,16\$	99	422,28\$	67	365,12\$
							172	446,38\$	97	463,45\$	63	546,70\$
13.3.5.4	614120	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement en dehors des hres de travail)				4 555	10,24\$	4 279	10,38\$	2 667	9,88\$
							4 507	10,83\$	3 347	10,97\$	2 244	11,32\$
13.3.5.4	614130	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les heures de travail)				47	788,55\$	23	736,04\$	27	818,42\$
							44	874,55\$	46	890,85\$	25	911,00\$
13.3.5.4	614140	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les hres de travail)				432	21,10\$	195	22,22\$	238	23,23\$
							630	22,85\$	275	23,17\$	286	23,61\$
13.3.5.4	614150	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement ou autre en dehors du temps de travail comptabilisé)				20	395,01\$	5	454,00\$	3	306,67\$
							14	443,00\$	10	558,60\$	2	460,00\$
13.3.5.4	614155	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement en dehors du temps de travail comptabilisé)				528	10,18\$	95	11,03\$	65	10,99\$
							385	10,76\$	291	11,03\$	64	11,16\$
13.3.5.4	614160	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural				76	554,49\$	20	590,96\$	9	1 121,24\$
							77	703,58\$	19	638,11\$	7	1 183,77\$
13.3.5.4	614165	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural				10 727	11,29\$	5 150	12,27\$	2 194	13,64\$
							9 985	12,01\$	4 824	12,27\$	1 784	13,86\$
13.3.5.4	614170	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain				25	761,70\$	10	654,85\$	9	945,39\$
							26	816,63\$	12	767,75\$	8	946,69\$
13.3.5.4	614175	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain				3 052	15,83\$	2 750	13,60\$	2 562	18,67\$
							2 943	16,76\$	1 382	18,33\$	1 099	18,71\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13	614180	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage						1	1 845,00\$		
			rural									
			urbain									
13.3.5.4	614190	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un décohesionnement de la chaussée				19	312,40\$	24	334,62\$	22	334,09\$
							18	337,00\$	19	342,42\$	15	350,00\$
13.3.5.4	614195	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour le décohesionnement de la chaussée				6 488	6,84\$	1 763	7,68\$	2 456	7,65\$
							4 016	7,35\$	2 444	7,67\$	2 322	7,81\$
13	614200	m carré	Décohesionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 200 mm (50% pavage/50% fondation supérieure) 100 mm de pavage + 100 mm de fondation supérieure				1 217 618	1,85\$	524 437	1,96\$	471 136	1,46\$
							1 139 977	1,44\$	646 721	1,44\$	471 238	1,55\$
13	614205	m carré	Décohesionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 300 mm (50% pavage/50% de 101 jusqu'à 150 mm de pavage + 50 mm de fondation supérieure)				1 093 552	2,47\$	368 203	2,54\$	714 684	1,85\$
							832 537	1,93\$	511 783	1,60\$	699 324	1,57\$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13	614210	m carré	Décohésionnement de la chaussée (pavage/fondation supérieure)						2 500	0,00\$	138 100	2,33\$
			profondeur jusqu'à 200 mm						2 500	0,00\$	120 758	1,61\$
											77 400	1,46\$
											90 222	1,15\$
			frais dépl./pension exclus									
			frais dépl./pension inclus						2 500	0,00\$	77 400	1,46\$
											90 222	1,15\$
			profondeur jusqu'à 300 mm								60 700	3,44\$
											30 536	2,97\$
			frais dépl./pension exclus								23 700	3,24\$
											23 700	3,42\$
			frais dépl./pension inclus								37 000	3,56\$
											6 836	1,40\$
			autre profondeur (mm)									
			frais dépl./pension exclus									
			frais dépl./pension inclus									
13	614220	m carré	Régalage et compaction d'une chaussée ouverte à la circulation lors de son décohésionnement				380 160	0,62\$	32 500	0,76\$	81 800	0,73\$
							286 609	0,69\$	25 946	0,76\$	81 130	0,65\$
			frais dépl./pension exclus									
			frais dépl./pension inclus								5 700	0,78\$
											6 080	0,78\$
13.3.5.4	614300	m carré	Malaxage jusqu'à 300 mm d'épaisseur de matériaux sur une surface déjà décohésionnée				243 330	0,54\$	106 476	0,90\$	205 700	1,17\$
							187 893	0,62\$	93 650	0,89\$	199 422	1,02\$
			frais dépl./pension exclus									
			frais dépl./pension inclus									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.2	614305	t	Épandage de matériaux granulaires (40 à 60 kg/m2)				31 680	2,24\$	20 800	11,33\$	30 225	8,80\$
			frais dépl./pension exclus				16 384	2,63\$	17 871	12,30\$	24 960	8,70\$
			frais dépl./pension inclus									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
13	614340	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de planage						26 375	0,00\$			
				rural						26 375	0,00\$		
				48 à 71 km									
				72 à 87 km									
				88 à 119 km									
				120 km et plus						26 375	0,00\$		
				urbain									
				48 à 71 km									
				72 à 87 km									
				88 à 119 km									
				120 km et plus									
				de structure isolée									
				48 à 71 km									
				72 à 87 km									
				88 à 119 km									
				120 km et plus									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13	614345	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de						4 287	0,00\$	929	0,00\$
			décohésionnement de la chaussée						5 920	0,12\$		
				48 à 71 km								
				72 à 87 km								
				88 à 119 km								
				120 km et plus								
			préparation de la surface granulaire						4 287	0,00\$	929	0,00\$
				48 à 71 km					5 920	0,12\$		
				72 à 87 km							1	0,00\$
				88 à 119 km							864	0,00\$
				120 km et plus					70	0,00\$	64	0,00\$
13	614350	Jour	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux de pose d'enrobé						10	0,00\$	7	184,71\$
									4	575,00\$	2	431,00\$
13	614355	t	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux d'épandage et compactage de granulats						1 917	0,00\$	140	0,06\$
									1 191	0,15\$		
13	777001	m carré	Décohésionnement de la chaussée (pavage/fondation supérieure)									
13.3.5.1	855857	t	Copie Transport du bitume pour enrobé (bitume fourni par le Ministère)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton				524	102,00\$	49 025	119,99\$	27 777	66,94\$
			dalle courte goujonnée				7 547	107,05\$	13 497	46,99\$	33 387	37,94\$
			armature en acier									
			200 mm d'épaisseur									
			205 mm d'épaisseur									
			210 mm d'épaisseur									
			215 mm d'épaisseur									
			220 mm d'épaisseur									
			225 mm d'épaisseur									
			230 mm d'épaisseur									
			235 mm d'épaisseur									
			240 mm d'épaisseur									
			245 mm d'épaisseur									
			250 mm d'épaisseur									
			255 mm d'épaisseur									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle courte goujonnée									
						260 mm d'épaisseur						
						265 mm d'épaisseur						
						270 mm d'épaisseur						
						275 mm d'épaisseur						
						280 mm d'épaisseur						
						285 mm d'épaisseur						
						290 mm d'épaisseur						
						295 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						305 mm d'épaisseur						
						310 mm d'épaisseur						
						315 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle courte goujonnée									
						320 mm d'épaisseur						
						325 mm d'épaisseur						
						330 mm d'épaisseur						
						335 mm d'épaisseur						
						340 mm d'épaisseur						
						345 mm d'épaisseur						
						350 mm d'épaisseur						
						355 mm d'épaisseur						
						360 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
						dalle courte goujonnée						
						armature en PRFV						
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle courte goujonnée									
						260 mm d'épaisseur						
						265 mm d'épaisseur						
						270 mm d'épaisseur						
						275 mm d'épaisseur						
						280 mm d'épaisseur						
						285 mm d'épaisseur						
						290 mm d'épaisseur						
						295 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						305 mm d'épaisseur						
						310 mm d'épaisseur						
						315 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
						dalle courte goujonnée						
						320 mm d'épaisseur						
						325 mm d'épaisseur						
						330 mm d'épaisseur						
						335 mm d'épaisseur						
						340 mm d'épaisseur						
						345 mm d'épaisseur						
						350 mm d'épaisseur						
						355 mm d'épaisseur						
						360 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
dalle en béton armé continue												
armature en acier												
200 mm d'épaisseur												
205 mm d'épaisseur												
210 mm d'épaisseur												
215 mm d'épaisseur												
220 mm d'épaisseur												
225 mm d'épaisseur												
230 mm d'épaisseur												
235 mm d'épaisseur												
240 mm d'épaisseur												
245 mm d'épaisseur												
250 mm d'épaisseur												
255 mm d'épaisseur												

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle en béton armé continue									
						260 mm d'épaisseur						
						265 mm d'épaisseur						
						270 mm d'épaisseur						
						275 mm d'épaisseur						
						280 mm d'épaisseur						
						285 mm d'épaisseur						
						290 mm d'épaisseur						
						295 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						305 mm d'épaisseur						
						310 mm d'épaisseur						
						315 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle en béton armé continue									
						320 mm d'épaisseur						
						325 mm d'épaisseur						
						330 mm d'épaisseur						
						335 mm d'épaisseur						
						340 mm d'épaisseur						
						345 mm d'épaisseur						
						350 mm d'épaisseur						
						355 mm d'épaisseur						
						360 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 14 **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle en béton armé continue									
						armature en PRFV						
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE 14 **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle en béton armé continue									
						260 mm d'épaisseur						
						265 mm d'épaisseur						
						270 mm d'épaisseur						
						275 mm d'épaisseur						
						280 mm d'épaisseur						
						285 mm d'épaisseur						
						290 mm d'épaisseur						
						295 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						305 mm d'épaisseur						
						310 mm d'épaisseur						
						315 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle en béton armé continue									
						320 mm d'épaisseur						
						325 mm d'épaisseur						
						330 mm d'épaisseur						
						335 mm d'épaisseur						
						340 mm d'épaisseur						
						345 mm d'épaisseur						
						350 mm d'épaisseur						
						355 mm d'épaisseur						
						360 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle préfabriquée									
			aucune spécification									
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle préfabriquée									
						260 mm d'épaisseur						
						265 mm d'épaisseur						
						270 mm d'épaisseur						
						275 mm d'épaisseur						
						280 mm d'épaisseur						
						285 mm d'épaisseur						
						290 mm d'épaisseur						
						295 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						305 mm d'épaisseur						
						310 mm d'épaisseur						
						315 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle préfabriquée									
						320 mm d'épaisseur						
						325 mm d'épaisseur						
						330 mm d'épaisseur						
						335 mm d'épaisseur						
						340 mm d'épaisseur						
						345 mm d'épaisseur						
						350 mm d'épaisseur						
						355 mm d'épaisseur						
						360 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 14 **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
14.2.5	620155	m cube	Revêtement de chaussée en béton									
			dalle courte goujonnée									
			armature en acier									
			armature en PRFV									
			dalle en béton armé continue									
			armature en acier									
			armature en PRFV									
			dalle préfabriquée									
			aucune spécification									
14.2.5	620160	m	Construction d'un joint transversal avec panier à goujons									
14.4.5.3	620190	m cube	Béton pour réparation de fondation				13	500,00\$			3	1 000,00\$
14.4.5.1 ou 15	620200	m carré	Meulage au diamant de la dalle				62 100	25,00\$				
			conventionnel				60 668	19,50\$				
			rainurage longitudinal									
	620205	m carré	Traitement de la couronne par meulage									

CATÉGORIE 14 **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14	620210	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en béton				24 050	7,00\$			20 000	3,00\$
			400 x 180 x 13 mm				16 201	1,91\$	23 111	3,00\$		
			autre dimension (mm)									
14.1.3	620400	m carré	Préparation de la surface granulaire pour revêtement de chaussée en béton								2 785	7,08\$
							5 475	6,10\$			909	3,01\$
14.1.3	620402	m carré	Préparation de la surface en enrobé pour revêtement de chaussée en béton									
14.1.3	620404	m carré	Préparation de la surface en béton pour revêtement de chaussée en béton									
14.4.5.1	620405	m carré	Réparation en surface du revêtement de chaussée en béton				30	200,00\$	320	22,13\$	510	51,00\$
							36	68,93\$	229	32,00\$	390	72,08\$
14.4.5.2	620408	m carré	Réparation en profondeur du revêtement de chaussée en béton									
			dalle jointée									
			dalle en béton armé continue									
14.2.5	620410	m	Réparation des épaufrures				13	0,00\$				
									13	517,69\$		
14.4.5.2	620415	m carré	Réparation en profondeur du revêtement, superficie inférieure ou égale à 15 m2									
14.4.5.2	620420	m carré	Réparation en profondeur du revêtement, superficie supérieure à 15 m2									
14.4.5.4	620425	t	Enrobé pour réparation des accotements						185	200,00\$	10	240,00\$
									157	245,61\$	29	389,85\$

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14.3.6	620430	m	Colmatage des joints du revêtement de chaussée en béton									
			longitudinaux avec un produit à chaud				11 952	10,96\$	2 145	16,08\$	30	16,08\$
			transversaux avec un produit prémoulé								9 830	8,31\$
	620435	m	Joint d'expansion du revêtement de chaussée en béton									
	620440	m	Joint de dilatation du revêtement de chaussée en béton, pour les dalles de plus de 6 m									
	620460	m	Regarnissage de joint du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
14	620462	m	Colmatage de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
			avec un produit à chaud									
			autre produit									
	620464	m	Joint de relaxation du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
	620466	m	Couture pour réparation de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	620500	Unité	Culée d'ancrage du revêtement de chaussée en béton									
			à 3 voies									
						pour 2 voies						
						pour 3 voies						
						pour 4 voies						
			à 4 voies									
						pour 2 voies						
						pour 3 voies						
						pour 4 voies						
	620505	Unité	Préparation du raccordement à la culée existante								1	2 000,00\$
											1	3 219,07\$
14.2.4.5.1	620510	m carré	Dalle de transition armée								40	180,00\$
						dalle courte goujonnée					37	135,00\$
						dalle en béton armé continue					40	180,00\$
											37	135,00\$
14.2.4.5.2	620520	Unité	Transition longitudinale entre un revêtement en béton et un revêtement en enrobé									
			en enrobé									
			en enrobé avec dalle de transition									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1512** Murs de soutènement homologués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.12.6	641050	m	Mur de soutènement				2 116	3 263,54\$	2 017	5 689,63\$	2 426	3 287,83\$
							1 340	2 944,35\$	1 746	3 423,91\$	1 731	2 697,18\$
15.12.6	641056	m	Partie supérieure du mur de soutènement				73	1 200,00\$	849	519,18\$	592	1 419,81\$
									73	885,95\$	43	773,48\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1512** Murs de soutènement homologués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	530750	m	Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 180 kPa min.				4 151	38,52\$	2 534	31,67\$	549	58,98\$
							1 430	46,80\$	3 307	51,78\$	717	77,60\$
15.13.6	530760	m	Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 300 kPa min.				49 148	33,59\$	28 971	36,26\$	11 918	34,87\$
							55 439	30,69\$	30 242	33,69\$	20 033	37,81\$
12.7.1.1.3	530850	m	Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 180 kPa min.				14 747	50,60\$	6 184	48,77\$	4 565	46,74\$
							14 321	46,23\$	9 233	41,43\$	6 644	45,58\$
15.13.6	530860	m	Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 300 kPa min.				49 820	44,30\$	24 708	37,78\$	19 675	40,82\$
							38 553	40,66\$	32 803	39,10\$	19 708	39,67\$
15.13.6	531200	m	Drain en pierre avec membrane				5 200	40,07\$	20 162	42,82\$	268	59,53\$
							20 035	42,76\$	12 746	47,94\$	15 016	45,06\$
15.13.6	641900	m	Ponceau > ou = 3 m (structure)				2 186	7 839,46\$	2 760	4 052,99\$	1 138	10 047,99\$
							2 278	5 824,41\$	1 902	8 235,50\$	967	7 878,78\$
15.13.6	641905	m	Ponceau < 3 m									
15.13.6	642190	m	Ponceau rectangulaire en béton armé (PBA) ... mm x ... mm, épaisseur des parois ...				1 255	5 957,90\$	1 626	6 186,36\$	660	4 685,22\$
							1 549	5 326,47\$	1 146	5 309,71\$	1 050	4 301,95\$
15.13.6	642191	m	Ponceau rectangulaire en béton armé > ou = 3 m (PBA) .. mm x .. mm, épaisseur des parois ..								392	16 134,43\$
											312	15 945,45\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)								43	2 200,00\$
											26	2 700,00\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)									
				2400 mm x 1500 mm								
				fourni par l'entrepreneur								
				fourni par le MTQ								
				2400 mm x 1800 mm								
				fourni par l'entrepreneur								
				fourni par le MTQ								
				2500 mm x 2000 mm								
				fourni par l'entrepreneur								
				fourni par le MTQ								
				autre dimension (mm)								
				fourni par l'entrepreneur								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)								26	5 800,00\$
				3000 mm x 1500 mm							26	5 800,00\$
					fourni par l'entrepreneur						26	5 800,00\$
					fourni par le MTQ						26	5 800,00\$
				3000 mm x 1800 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2100 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2400 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				4000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 3500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				5000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 3500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				6000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				6000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				autre dimension (mm)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642220	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place < 3 m (PBA)									
				1200 mm x 900 mm								
				1800 mm x 900 mm								
				1800 mm x 1200 mm								
				2000 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1200 mm								
				2400 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1800 mm								
				2400 mm x 2000 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				3000 mm x 1500 mm								
				3000 mm x 1800 mm								
				3000 mm x 2100 mm								
				3000 mm x 2400 mm								
				3000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 2000 mm								
				4000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 3000 mm								
				4000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 2000 mm								
				5000 mm x 2500 mm								
				5000 mm x 3000 mm								
				5000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 4000 mm								
				5000 mm x 4500 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 2000 mm								
				6000 mm x 2500 mm								
				6000 mm x 3000 mm								
				6000 mm x 3500 mm								
				6000 mm x 4000 mm								
				6000 mm x 4500 mm								
				autre dimension (mm)								
15.13.6	642240	m	Ponceau voûté en béton armé > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)						48	0,00\$	1 332	1 020,72\$
				Ø 525 mm							703	1 613,66\$
											63	450,00\$
											63	669,98\$
					classe III						63	450,00\$
						fourni par l'entrepreneur					63	669,98\$
						fourni par le MTQ					63	450,00\$
											63	669,98\$
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 600 mm					15	0,00\$	218	468,39\$
											33	572,68\$
					classe III				15	0,00\$	218	468,39\$
						fourni par l'entrepreneur					33	572,68\$
						fourni par le MTQ			15	0,00\$	218	468,39\$
						fourni par le MTQ					33	572,68\$
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 750 mm					33	0,00\$	376	344,75\$
											143	977,39\$
					classe III						129	1 006,66\$
						fourni par l'entrepreneur					125	862,53\$
						fourni par le MTQ					129	1 006,66\$
											125	862,53\$
					classe IV						247	0,00\$
						fourni par l'entrepreneur					17	1 820,00\$
						fourni par le MTQ					247	0,00\$
											17	1 820,00\$
					classe V				33	0,00\$		
						fourni par l'entrepreneur			33	0,00\$		
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 900 mm							59	501,69\$
											44	744,85\$
					classe III						36	833,80\$
						fourni par l'entrepreneur					44	744,85\$
						fourni par le MTQ					36	833,80\$
											44	744,85\$
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V						24	0,00\$
						fourni par l'entrepreneur					24	0,00\$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1050 mm							45	0,00\$
				classe III								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				classe IV							45	0,00\$
					fourni par l'entrepreneur						45	0,00\$
					fourni par le MTQ							
				classe V								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1200 mm							134	2 269,95\$
											134	2 166,04\$
					classe III						43	1 147,06\$
						fourni par l'entrepreneur					44	1 126,93\$
						fourni par le MTQ					43	1 147,06\$
											44	1 126,93\$
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur					37	1 500,00\$
						fourni par le MTQ					37	2 750,00\$
											37	1 500,00\$
											37	2 750,00\$
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur					55	3 650,00\$
						fourni par le MTQ					54	2 622,71\$
											55	3 650,00\$
											54	2 622,71\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1350 mm								
				classe III								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				classe IV								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				classe V								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1500 mm								
				classe III								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				classe IV								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				classe V								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)										
				Ø 1800 mm							195	2 778,27\$	
											90	4 036,10\$	
					classe III						122	3 662,08\$	
						fourni par l'entrepreneur					90	4 036,10\$	
						fourni par le MTQ					122	3 662,08\$	
											90	4 036,10\$	
					classe IV							73	1 300,00\$
						fourni par l'entrepreneur						73	1 300,00\$
						fourni par le MTQ							
					classe V								
						fourni par l'entrepreneur							
						fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2100 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2400 mm							54	3 181,42\$
											54	3 410,55\$
				classe III							54	3 181,42\$
						fourni par l'entrepreneur					54	3 410,55\$
						fourni par le MTQ					24	3 040,00\$
											24	3 542,40\$
				classe IV							29	3 300,00\$
						fourni par l'entrepreneur					29	3 300,00\$
						fourni par le MTQ						
				classe V								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
			autre diamètre (mm)								189	281,50\$
											142	444,64\$
						classe III					177	300,90\$
											142	444,64\$
						fourni par l'entrepreneur					177	300,90\$
											142	444,64\$
						fourni par le MTQ						
						classe IV					12	0,00\$
						fourni par l'entrepreneur					12	0,00\$
						fourni par le MTQ						
						classe V						
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

						2012	2012	2013	2013	2014	2014	
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)							23	220,00\$	
				Ø 3000 mm								
				classe IV								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				classe V								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				Ø 3300 mm								
				classe IV								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				classe V								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)									
				Ø 3600 mm								
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
						autre diamètre (mm)						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
12.7.1.4	642310	m	Conduite circulaire, Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 200 mm, classe 3 III				349	275,14\$			28	245,45\$
							375	231,74\$	197	236,74\$	16	162,62\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	642315	m	Conduite circulaire, Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 3 III				3 761	158,08\$	1 847	182,41\$	251	226,10\$
							3 609	156,52\$	3 789	160,48\$	657	167,13\$
12.7.1.4	642320	m	Conduite circulaire, Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 3 III				1 691	202,14\$	919	209,13\$	80	267,00\$
							1 027	179,59\$	1 949	168,59\$	213	353,66\$
12.7.1.4	642325	m	Conduite circulaire, Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 3 III				8 796	261,44\$	3 444	276,35\$	1 551	283,11\$
							9 203	223,17\$	5 283	218,81\$	2 547	221,88\$
15.13.6	642328	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 3				636	290,32\$	291	324,05\$	36	249,31\$
							642	217,87\$	514	243,10\$	50	403,48\$
15.13.6	642330	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 3				4 736	374,29\$	3 711	403,31\$	2 153	450,69\$
							4 512	306,78\$	3 190	301,51\$	3 206	313,48\$
15.13.6	642335	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 3				4 139	608,37\$	2 231	598,60\$	1 357	597,68\$
							3 227	526,41\$	2 924	522,25\$	1 904	452,26\$
15.13.6	642340	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 3				4 266	844,22\$	2 131	703,19\$	1 789	622,67\$
							5 114	706,87\$	2 175	576,62\$	2 206	557,97\$
15.13.6	642345	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 3				992	992,46\$	540	901,26\$	489	877,60\$
							1 135	674,85\$	626	760,13\$	626	830,86\$
15.13.6	642350	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 3				1 318	1 206,04\$	666	1 028,23\$	657	1 124,04\$
							1 788	984,92\$	709	1 018,02\$	788	914,06\$
15.13.6	642355	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 3				467	1 527,18\$	469	967,92\$	95	1 368,76\$
							541	983,55\$	425	804,66\$	159	1 107,88\$
15.13.6	642360	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 3				877	1 540,13\$	498	1 392,12\$	136	1 490,99\$
							1 061	1 148,25\$	496	1 239,81\$	251	1 085,63\$
15.13.6	642365	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe3				458	1 249,45\$	39	1 600,00\$	20	1 200,00\$
							489	1 164,67\$	40	760,00\$	22	800,00\$
15.13.6	642370	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 3				244	2 574,71\$	303	1 585,50\$	265	2 266,55\$
							228	1 858,47\$	274	1 680,48\$	215	1 835,35\$
15.13.6	642375	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 3				127	2 161,88\$	186	2 285,25\$	48	1 200,00\$
							175	2 065,40\$	140	2 105,65\$	74	1 016,00\$
15.13.6	642395	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 3				2 699	465,84\$	524	466,30\$	139	591,20\$
							1 530	429,04\$	1 436	351,50\$	588	213,84\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642396	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé > ou = 3 m (TBA), Ø .. mm, classe III								39	5 750,00\$
											38	6 000,00\$
12.7.1.4	642465	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 4				1 026	252,44\$	123	338,01\$		
							524	309,12\$	651	309,12\$	8	263,00\$
12.7.1.4	642470	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 4				1 516	380,66\$	1 075	192,33\$		
							1 400	372,91\$	554	371,31\$	188	280,12\$
12.7.1.4	642475	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 4				2 749	294,34\$	1 958	272,87\$	65	263,85\$
							2 097	314,26\$	1 576	284,43\$	697	254,43\$
15.13.6	642478	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 4				561	379,67\$	327	259,17\$	20	300,00\$
							361	641,75\$	64	729,26\$	370	328,82\$
15.13.6	642480	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 4				2 544	462,00\$	1 005	380,87\$	415	428,11\$
							1 914	425,02\$	1 304	308,20\$	885	335,64\$
15.13.6	642485	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 4				1 458	442,61\$	573	388,60\$	233	569,76\$
							1 144	530,22\$	662	313,75\$	287	471,11\$
15.13.6	642490	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 4				2 117	638,03\$	817	610,76\$	330	706,97\$
							1 949	559,90\$	817	569,11\$	360	388,46\$
15.13.6	642495	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 4				655	533,05\$	238	684,46\$	15	650,00\$
							965	559,64\$	174	726,05\$	73	643,67\$
15.13.6	642500	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 4				858	903,65\$	335	956,22\$	359	1 216,19\$
							630	952,34\$	577	808,56\$	472	828,88\$
15.13.6	642505	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 4				93	1 863,10\$	21	1 800,00\$		
							101	1 308,32\$	22	1 950,54\$		
15.13.6	642510	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 4				180	1 073,52\$			53	1 500,00\$
							244	1 241,82\$	37	735,60\$	47	1 454,00\$
15.13.6	642515	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe 4				90	666,48\$	175	1 200,00\$	89	1 474,72\$
							307	1 392,48\$	3	1 124,77\$	245	1 169,31\$
15.13.6	642520	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 4				97	2 798,45\$	420	1 972,88\$	52	2 553,37\$
							58	1 180,45\$	125	1 659,83\$	336	1 718,49\$
15.13.6	642525	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 4				68	4 974,07\$	34	3 500,00\$	67	1 959,40\$
							69	2 944,49\$	34	1 550,00\$	66	745,57\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642590	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 4				505	1 613,05\$	40	240,00\$	161	2 533,33\$
							375	1 364,07\$	195	2 834,02\$	79	1 913,00\$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642700	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 5				127	149,29\$	362	147,73\$	120	465,00\$
							177	371,62\$			332	159,35\$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642705	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 5				40	300,00\$			92	480,00\$
							22	447,14\$			57	278,40\$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642710	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 5				68	242,96\$	281	232,21\$		
							97	296,35\$	130	250,45\$		
15.13.6	642715	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 5						50	320,00\$		
15.13.6	642720	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 5				55	650,00\$	75	308,33\$	100	470,00\$
							207	326,32\$	5	302,10\$	99	321,16\$
15.13.6	642725	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 5				130	509,62\$	201	1 125,62\$		
							61	356,92\$	193	556,46\$	49	461,39\$
15.13.6	642730	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 5				90	650,00\$	115	866,77\$	101	638,25\$
							226	750,68\$	72	828,85\$	101	689,66\$
15.13.6	642735	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 5				65	961,54\$			90	850,00\$
							39	681,63\$			332	2 415,06\$
15.13.6	642740	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 5				170	869,12\$	113	1 095,13\$	67	1 144,11\$
							469	1 453,84\$	130	982,20\$	77	1 403,06\$
15.13.6	642745	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 5				252	844,37\$	41	856,15\$	91	3 300,22\$
15.13.6	642750	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 5				240	1 650,00\$				
							389	2 319,39\$				
15.13.6	642755	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe 5				68	2 150,00\$	32	2 850,00\$		
							68	1 600,00\$	34	2 954,64\$		
15.13.6	642760	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 5				110	1 600,00\$				
							214	1 748,73\$				
15.13.6	642765	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 5									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642790	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 5						213	296,13\$		
							303	886,87\$			203	302,46\$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642800	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 525 mm, classe 2 II									
12.7.1.4 ou 11.12.4	642805	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 450 mm, classe 3 III				50	171,63\$				
							133	146,19\$				
12.7.1.4 ou 11.12.4	642810	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 600 mm, classe 3 III								13	300,00\$
											17	230,00\$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642815	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 750 mm, classe 3 III									
12.7.1.4 ou 11.12.4	642820	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 375 mm, classe 4 IV									
12.7.1.4 ou 11.12.4	642825	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, Tuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 300 mm, classe 5 V									
12.7.1.4	642950	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 150 mm, PVC (catégorie R) ou PVC COEX (catég. R) ou PE (type B) ou (type 1)				380	165,13\$	53	150,48\$	70	123,93\$
							240	130,94\$	82	194,58\$	45	180,48\$
12.7.1.4	642955	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 200 mm, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type B) ou (type 1)				5 344	149,54\$	2 951	126,63\$	2 355	122,12\$
							6 879	125,44\$	5 204	176,24\$	2 387	117,55\$
15.13.6	642960	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 250 mm. ou ...				1 011	143,23\$	1 064	114,27\$	1 101	218,32\$
							971	164,71\$	670	161,85\$	1 558	150,04\$
15.13.6	642965	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 300 mm. ou ...				4 556	204,77\$	1 794	227,31\$	2 613	180,89\$
							5 414	156,41\$	3 283	199,93\$	2 358	169,25\$
15.13.6	642970	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 375 mm. ou ...				1 388	253,07\$	799	211,65\$	2 036	192,26\$
							1 642	124,21\$	1 987	270,48\$	1 195	198,57\$
15.13.6	642975	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 450 mm. ou...				2 694	293,40\$	1 414	230,52\$	2 355	274,05\$
							4 456	191,88\$	2 457	238,50\$	1 961	161,84\$
15.13.6	642977	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 525 mm. ou ...				639	382,19\$	250	257,60\$	95	210,00\$
							756	275,71\$	436	441,26\$	97	228,01\$
15.13.6	642980	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 600 mm. ou ...				1 920	362,15\$	1 023	268,62\$	459	252,11\$
							3 463	244,92\$	2 255	292,39\$	594	259,94\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	642985	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 750 mm. ou ...				772	358,48\$	363	378,93\$	278	421,29\$
							1 537	297,84\$	264	385,10\$	263	354,91\$
15.13.6	642990	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 900 mm. ou ...				1 286	540,47\$	167	735,03\$	392	705,87\$
							1 137	280,02\$	436	623,28\$	50	-53,02\$
15.13.6	644000	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644005	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644010	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644015	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644120	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644125	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				560 mm x 420 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				680 mm x 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				800 mm x 580 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				800 mm x 580 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				910 mm x 660 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1150 mm x 820 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1150 mm x 820 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3300 mm x 2080 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
---------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				800 mm x 580 mm								
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					ondulations 68 mm x 13 mm							
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

					autres ondulations (mm)							
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
---------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1030 mm x 740 mm

ondulations 68 mm x 13 mm

épaisseur de 1,6 mm

épaisseur de 2,0 mm

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

autres ondulations (mm)

épaisseur de 1,6 mm

épaisseur de 2,0 mm

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
---------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1150 mm x 820 mm								
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					ondulations 68 mm x 13 mm							
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

					autres ondulations (mm)							
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
---------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1880 mm x 1260 mm								
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					ondulations 68 mm x 13 mm							
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

					autres ondulations (mm)							
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 1,6 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,0 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TOA)									
---------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre dimension (mm)

ondulations 68 mm x 13 mm

épaisseur de 1,6 mm

épaisseur de 2,0 mm

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

autres ondulations (mm)

épaisseur de 1,6 mm

épaisseur de 2,0 mm

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3300 mm x 2080 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644220	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644225	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644240	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 68 mm x 13 mm									
15.13.6	644245	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 68 mm x 13 mm									
15.13.6	644250	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 76 mm x 25 mm									
15.13.6	644255	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 76 mm x 25 mm									
15.13.6	644260	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 125 mm x 25 mm									
15.13.6	644265	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 125 mm x 25 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)								103	260,92\$
				Ø 500 mm							54	749,52\$
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 600 mm							12	400,00\$
					ondulations 68 mm x 13 mm						12	400,00\$
						épaisseur de 1,6 mm					12	400,00\$
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 900 mm							3	700,00\$
					ondulations 68 mm x 13 mm						3	700,00\$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm					3	700,00\$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
					Ø 1200 mm							
					ondulations 125 mm x 26 mm							
					épaisseur de 1,6 mm							
					épaisseur de 2,0 mm							
					épaisseur de 2,8 mm							
					épaisseur de 3,5 mm							
					épaisseur de 4,2 mm							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)										
					autre diamètre (mm)							89	229,66\$
												54	749,52\$
					ondulations 68 mm x 13 mm							85	228,70\$
						épaisseur de 1,6 mm						48	648,76\$
						épaisseur de 2,0 mm						81	215,22\$
						épaisseur de 2,8 mm						48	648,76\$
						épaisseur de 3,5 mm						4	500,00\$
						épaisseur de 4,2 mm							
						autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							4 250,00\$
												6 1 555,60\$
					épaisseur de 1,6 mm							
					épaisseur de 2,0 mm							
					épaisseur de 2,8 mm							
					épaisseur de 3,5 mm							
					épaisseur de 4,2 mm							
					autre épaisseur (mm)							4 250,00\$
												6 1 555,60\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)								24	5 000,00\$
				Ø 3000 mm							24	5 000,00\$

ondulations 125 mm x 26 mm

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

autres ondulations (mm)

épaisseur de 2,8 mm

épaisseur de 3,5 mm

autre épaisseur (mm)

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3600 mm							24	5 000,00\$
											24	5 000,00\$
					ondulations 125 mm x 26 mm						24	5 000,00\$
											24	5 000,00\$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					24	5 000,00\$
						autre épaisseur (mm)					24	5 000,00\$
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
---------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			autre diamètre (mm)									
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			ondulations 125 mm x 26 mm									
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

			autres ondulations (mm)									
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 2,8 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						épaisseur de 3,5 mm						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

						autre épaisseur (mm)						
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
---------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				diamètre 3600 mm								
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

				ondulations 125 mm x 26 mm								
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					épaisseur de 2,8 mm							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

					épaisseur de 3,5 mm							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

					autre épaisseur (mm)							
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

				autres ondulations (mm)								
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					épaisseur de 2,8 mm							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

					épaisseur de 3,5 mm							
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

					autre épaisseur (mm)							
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 900 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1000 mm								
				ondulations 68 mm x 13 mm								
				épaisseur de 1,6 mm								
				épaisseur de 2,0 mm								
				épaisseur de 2,8 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1200 mm								
				ondulations 68 mm x 13 mm								
				épaisseur de 1,6 mm								
				épaisseur de 2,0 mm								
				épaisseur de 2,8 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2400 mm								
				ondulations 125 mm x 26 mm								
					épaisseur de 1,6 mm							
					épaisseur de 2,0 mm							
					épaisseur de 2,8 mm							
					épaisseur de 3,5 mm							
					épaisseur de 4,2 mm							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (ITOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TOG)									
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TOG)									
				Ø 3600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
					Ø 2000 mm							
					ondulations 125 mm x 26 mm							
					épaisseur de 1,6 mm							
					épaisseur de 2,0 mm							
					épaisseur de 2,8 mm							
					épaisseur de 3,5 mm							
					épaisseur de 4,2 mm							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
				ondulations 68 mm x 13 mm								
				épaisseur de 1,6 mm								
				épaisseur de 2,0 mm								
				épaisseur de 2,8 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				diamètre 600 mm								
				autres ondulations (mm)								
				épaisseur de 1,6 mm								
				épaisseur de 2,0 mm								
				épaisseur de 2,8 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644295	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø > ou = 3 m (TTOA)									
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	644315	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 630 mm x 1 120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644320	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 880 mm x 1 260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644325	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 130 mm x 1 400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644330	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644331	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée Ø > ou = 3 m (TTOG), .. mm x .. mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm				8	874,00\$				
15.13.6	644340	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 360 mm x 1 525 mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644345	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644350	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 060 mm x 1 520 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644355	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 240 mm x 1 630 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm						20	1 000,00\$		
15.13.6	644360	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 440 mm x 1 750 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm						20	5 264,00\$		
15.13.6	644365	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 590 mm x 1 880 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644370	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 690 mm x 2 080 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644375	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 100 mm x 1 980 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644380	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 400 mm x 2 010 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644385	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 730 mm x 2 290 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644390	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 890 mm x 2 690 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644395	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 4 370 mm x 2 870 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644400	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 4 720 mm x 3 070 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644405	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 050 mm x 3 330 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644410	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 490 mm x 3 530 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644412	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 890 mm x 3 710 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644414	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 6 250 mm x 3 910 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm								15	15 000,00\$
											15	10 000,00\$
15.13.6	644420	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644422	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644424	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644426	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644428	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644430	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 1 030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644432	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 1 150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644438	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), ... mm x ... mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644440	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAI), 1 390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644448	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), ... mm x ... mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm				132	989,77\$	792	781,72\$	10	795,42\$
15.13.6	644450	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI),_1 630 mm x 1 120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644452	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI),_1 880 mm x 1 260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644454	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI),_2 130 mm x 1 400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644458	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644460	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644462	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644470	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 680 mm x 500 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644471	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 800 mm x 580 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644472	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 910 mm x 660 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644474	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), ... mm x ... mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644475	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 1 030 mm x 740 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondul. 13 mm									
15.13.6	644476	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 1 150 mm x 820 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondul. 13 mm									
15.13.6	644478	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), ... mm x ... mm, épais. 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644480	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 1 390 mm x 970 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644482	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 1 630 mm x 1 120 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644484	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644485	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 1 880 mm x 1 260 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644486	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), 2 130 mm x 1 400 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644488	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO), ... mm x ... mm, épais. 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644515	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 300 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
							158	119,76\$				
15.13.6	644520	m	Tuyau en tôle d'acier galvanisée ondulé (TTAOG), diamètre 400 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644522	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 450 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm								9	100,00\$
							72	78,00\$			9	147,00\$
15.13.6	644525	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 500 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				66	500,00\$	10	400,00\$	24	150,00\$
							60	688,00\$	9	500,00\$	24	264,00\$
15.13.6	644530	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 600 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				440	586,36\$	58	210,34\$	76	475,00\$
							375	624,40\$	124	197,54\$	84	273,86\$
15.13.6	644535	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 700 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
				ondulations 125 mm x 26 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				épaisseur de 5,0 mm								
				épaisseur de 6,0 mm								
				épaisseur de 7,0 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 7000 mm								
				ondulations 125 mm x 26 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				épaisseur de 5,0 mm								
				épaisseur de 6,0 mm								
				épaisseur de 7,0 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
				ondulations 125 mm x 26 mm								
				épaisseur de 3,5 mm								
				épaisseur de 4,2 mm								
				épaisseur de 5,0 mm								
				épaisseur de 6,0 mm								
				épaisseur de 7,0 mm								
				autre épaisseur (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	644620	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 800 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				30	800,00\$			4	300,00\$
							30	750,00\$			4	325,19\$
15.13.6	644625	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 900 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				48	450,00\$			11	1 000,00\$
							51	850,00\$				
15.13.6	644700	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				48	350,00\$				
							77	278,57\$				
15.13.6	644720	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				84	1 000,00\$				
							84	950,00\$				
15.13.6	644725	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
							38	649,00\$				
15.13.6	644730	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.13.6	644732	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	644735	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm								40	2 925,00\$	
											40	1 689,72\$	
15.13.6	644740	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				63	750,00\$		4	150,00\$		
							100	921,58\$				4	781,96\$
15.13.6	644742	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									49	1 098,59\$
15.13.6	644745	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	644748	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 000 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	644750	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	645050	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645055	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				6	1 000,00\$		8	2 200,00\$		
							6	790,00\$		8	1 500,00\$		
15.13.6	645060	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645065	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				23	600,00\$					
							24	440,00\$					
15.13.6	645105	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645110	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				68	1 700,00\$					
							74	760,00\$					
15.13.6	645115	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645120	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				19	1 613,89\$					
							49	1 613,89\$					

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645125	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645225	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645230	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645235	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645240	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645320	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 990 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645325	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 300 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645330	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 610 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645335	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 920 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645338	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645340	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 230 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645345	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 540 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645350	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 850 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645354	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm				3	1 300,00\$				
							2	2 091,47\$			1	2 091,47\$
15.13.6	645355	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 160 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645360	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 470 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645365	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 780 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645368	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645370	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 090 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645375	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 400 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645380	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 710 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645385	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 8 020 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645388	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645400	m	Tuyau voûté en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. ... mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	645410	m	Tuyau voûté en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. ... mm x prof. des ondul. 140 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320								304	1 250,49\$
				Ø 525 mm							278	1 477,52\$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 600 mm							120	1 167,03\$
											117	1 447,44\$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 680 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 750 mm							49	2 152,76\$
											50	1 907,12\$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 900 mm							94	1 118,21\$
											85	1 179,50\$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320									
				Ø 1050 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				autre diamètre (mm)							41	711,99\$
											26	1 749,42\$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 1050 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 600 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 900 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m								14	0,00\$
				RSC de 160							14	0,00\$
				Ø 500 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm							14	0,00\$
				Ø 675 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 825 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
				Ø 900 mm								
				Ø 1000 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				Ø 1500 mm								
				Ø 1650 mm								
				Ø 1800 mm								
				Ø 1950 mm								
				Ø 2100 mm								
				Ø 2250 mm								
				Ø 2400 mm								
				Ø 2550 mm								
				Ø 2700 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					autre diamètre (mm)							
15.13.6	645500	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645502	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645504	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 450 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645506	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645508	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm						47	384,41\$		
15.13.6	645510	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645512	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645514	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 900 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				3 419	380,96\$	1 220	377,19\$	34	384,88\$
15.13.6	645520	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				522	414,52\$	96	414,59\$	1	400,00\$
15.13.6	645522	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				475	475,39\$	210	457,39\$	2	450,00\$
15.13.6	645528	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm						18	600,00\$		
									24	750,00\$		
15.13.6	645530	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm						75	600,00\$	1	600,00\$
15.13.6	645532	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.13.6	645534	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	645538	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm						28	1 500,00\$			
									28	750,00\$			
15.13.6	645540	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	645548	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	645558	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm										
15.13.6	645560	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							96	725,47\$		41	725,47\$		
15.13.6	645562	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							48	930,88\$					
15.13.6	645564	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							220	844,10\$					
15.13.6	645568	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645570	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							108	1 205,59\$		127	1 205,59\$		
15.13.6	645572	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
											35	1 500,00\$	
										86	1 499,44\$		
15.13.6	645574	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							80	1 463,16\$		36	1 463,16\$		
15.13.6	645576	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							176	1 495,46\$		198	1 061,65\$	41	1 486,66\$
15.13.6	645578	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
15.13.6	645580	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm										
							104	2 344,18\$					

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645582	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm				84	2 397,87\$	52	2 397,87\$		
15.13.6	645584	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 3 300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645586	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre 3 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645588	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TAAOI), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645600	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645602	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645604	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645606	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645608	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645610	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645620	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 900 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645628	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645630	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645632	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645634	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645638	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645640	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 1 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645648	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645650	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645652	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645654	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645656	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645658	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645660	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645662	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645668	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAIO) diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
12.7.1.4	645700	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...									
12.7.1.4	645702	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage?								19	125,00\$
12.7.1.4	645710	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse et membrane, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...								22	130,00\$
12.7.1.4	645712	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC)_ intérieur lisse et membrane, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	645720	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 150 mm, classe .. ou DR .., usage...									
12.7.1.4	645722	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
12.7.1.4	645730	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 150 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
12.7.1.4	645732	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage?									
12.7.1.4	645740	m	Tuyau perforé en thermoplastique (PVC, PVC COEX ou PE) diam. ...				145	350,00\$	490	150,00\$	84	160,00\$
											525	125,87\$
15.13.6	645800	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR..., usage...				216	324,77\$	400	187,38\$	77	349,61\$
							231	260,91\$	210	125,47\$	236	173,39\$
15.13.6	645802	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 350 mm, classe ... ou DR..., usage...									
15.13.6	645804	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR..., usage...				362	206,70\$	3	300,00\$		
							111	191,26\$	278	281,01\$		
15.13.6	645806	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR..., usage...				54	300,00\$	119	275,63\$		
							84	295,51\$	19	259,56\$	82	398,51\$
15.13.6	645810	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR..., usage...				30	250,00\$				
15.13.6	645812	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 525 mm, classe ... ou DR..., usage...				12	205,00\$	107	284,11\$		
							28	127,10\$	78	146,45\$		
15.13.6	645814	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 600 mm, classe ... ou DR..., usage...				68	252,94\$	98	1 208,42\$		
							65	168,76\$	99	1 587,60\$		
15.13.6	645816	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 750 mm, classe ... ou DR..., usage...						36	340,00\$		
									36	216,10\$		
15.13.6	645818	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 900 mm, classe ... ou DR..., usage...						18	475,00\$		
									19	277,52\$		
15.13.6	645820	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 000 mm, classe ... ou DR ..., usage...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645822	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...				20	1 300,00\$				
15.13.6	645828	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre mm, classe ... ou DR ..., usage...				1 458	190,02\$	1 635	214,71\$	172	194,36\$
							924	151,46\$	1 571	186,47\$	270	172,50\$
15.13.6	645830	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 300 mm, classe ... ou DR ..., usage ...						15	250,00\$	28	300,00\$
									18	100,00\$		
15.13.6	645832	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 375 mm, classe ... ou DR ..., usage ...						15	350,00\$		
									21	220,00\$		
15.13.6	645834	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 450 mm, classe ... ou DR ..., usage ...				41	200,00\$				
							62	95,11\$				
15.13.6	645836	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 525 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
15.13.6	645838	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 600 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
15.13.6	645848	m	Tuyau en thermoplastique (PVC, PVC COEX) intérieur lisse, diamètre mm, classe ... ou DR ..., usage ...								9	250,00\$
											7	180,00\$
12.7.1.4	645850	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...						75	103,93\$		
									35	95,45\$	26	20,00\$
12.7.1.4	645852	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...						630	180,08\$		
							275	179,10\$	242	108,09\$	201	76,88\$
12.7.1.4	645854	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				312	235,83\$	18	140,00\$	10	91,00\$
							80	138,05\$	376	162,24\$	6	194,20\$
12.7.1.4	645856	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...								24	95,00\$
12.7.1.4	645858	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 400 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645860	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				1 648	205,40\$	506	186,58\$	112	200,00\$
							1 090	155,39\$	1 136	187,47\$	128	121,30\$
12.7.1.4	645862	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645864	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 525 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				12	0,00\$	50	0,00\$	65	348,85\$
									30	345,00\$	74	126,82\$
15.13.6	645866	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 600 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				357	420,19\$	260	494,26\$	140	319,29\$
							392	376,50\$	256	669,59\$	99	276,81\$
15.13.6	645868	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 680 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...						71	0,00\$	32	385,00\$
									25	2 600,00\$	77	535,07\$
15.13.6	645870	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 750 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				358	777,34\$	61	1 315,57\$	146	552,65\$
							226	778,37\$	146	634,11\$	130	704,02\$
15.13.6	645872	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 900 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				303	1 447,83\$	106	2 559,24\$	169	838,34\$
							435	1 100,30\$	186	1 242,47\$	120	779,10\$
15.13.6	645874	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 1 000 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				98	1 289,29\$			20	1 500,00\$
			...				97	931,16\$			20	1 400,00\$
15.13.6	645876	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 1 200 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				70	1 969,69\$	114	839,41\$	80	1 348,50\$
			...				517	283,92\$	109	994,39\$	98	1 431,61\$
15.13.6	645888	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre ... mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				71	3 008,06\$	102	1 079,25\$	168	1 537,76\$
							349	790,10\$	119	2 049,09\$	232	1 030,50\$
12.7.1.4	645900	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...				70	19,00\$				
							12	57,00\$	61	33,88\$		
12.7.1.4	645902	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...						245	30,00\$		
											124	19,00\$
12.7.1.4	645904	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...				4 600	35,00\$				
							1 063	25,20\$	3 363	25,20\$		
12.7.1.4	645906	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...									
12.7.1.4	645908	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 300 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645910	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 375 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645912	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 400 mm, classe ..., type ..., usage ...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.4	645914	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 450 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645916	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 500 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645918	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 525 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645920	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 600 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645922	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 680 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645924	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 750 mm, classe ..., type ..., usage ...						40	155,00\$		
12.7.1.4	645926	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 900 mm, classe ..., type ..., usage ...						40	700,00\$		
12.7.1.4	645928	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 000 mm, classe ..., type ..., usage ...				268	901,59\$				
12.7.1.4	645930	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 200 mm, classe ..., type ..., usage ...				38	1 148,39\$				
12.7.1.4	645938	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre ... mm, classe ..., type ..., usage ...				45	54,00\$				

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m								216	1 679,81\$
			par chemisage								242	1 142,74\$
											216	1 679,81\$
											242	1 142,74\$
						Ø ext. max. de 525 mm					16	0,00\$
						Ø ext. max. de 560 mm					17	990,00\$
						Ø ext. max. de 600 mm						
						Ø ext. max. de 690 mm						
						Ø ext. max. de 775 mm					19	0,00\$
						Ø ext. max. de 860 mm					18	1 199,00\$
						Ø ext. max. de 955 mm						
						Ø ext. max. de 1035 mm						
						Ø ext. max. de 1150 mm						
						Ø ext. max. de 1210 mm						
						Ø ext. max. de 1370 mm					181	2 000,00\$
						Ø ext. max. de 1540 mm					208	1 150,00\$
						Ø ext. max. de 1710 mm						
						Ø ext. max. de 1885 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par chemisage									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
par insertion de conduite en PEHD												

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par insertion de conduite en PEHD									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
par insertion de conduite préfab. en BA												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par insertion de conduite préfab. en BA									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
par forage dirigé												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par forage dirigé									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
par réfection de joints												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par réfection de joints									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
par réfection du radier												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par réfection du radier									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
autre intervention												

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			autre intervention									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
par chemisage												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par forage dirigé												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par insertion de conduite en PEHD												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
par insertion de conduite préfab. en BA												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par réfection de joints												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par réfection du radier												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
autre intervention												
Ø ext. max. de 3030 mm												
Ø ext. max. de 3350 mm												
autre diamètre (mm)												
15.15.2	645950	Global	Équipement d'accès motorisé pour inspection				106	7 888,47\$	102	5 219,71\$	89	4 639,18\$
							74	9 435,48\$	86	4 318,70\$	67	4 546,72\$
15.13.6	645955	m cube	Injection pour travaux de réhabilitation de ponceau par insertion de conduite en PEHD						12	400,00\$	279	513,26\$
au coulis cimentaire												
au mortier												
au polyuréthane												
											251	378,58\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m								293	3 177,35\$
			par chemisage								253	1 218,05\$
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par chemisage									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
par forage dirigé												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par forage dirigé									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par insertion de conduite en PEHD								293	3 177,35\$
											253	1 218,05\$
						Ø ext. max. de 525 mm						
						Ø ext. max. de 560 mm						
						Ø ext. max. de 600 mm						
						Ø ext. max. de 690 mm						
						Ø ext. max. de 775 mm					67	0,00\$
						Ø ext. max. de 860 mm					67	440,09\$
						Ø ext. max. de 955 mm					40	4 200,00\$
						Ø ext. max. de 1035 mm						
						Ø ext. max. de 1150 mm						
						Ø ext. max. de 1210 mm						
						Ø ext. max. de 1370 mm						
						Ø ext. max. de 1540 mm						
						Ø ext. max. de 1710 mm						
						Ø ext. max. de 1885 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par insertion de conduite en PEHD									
			Ø ext. max. de 2055 mm									
			Ø ext. max. de 2195 mm									
			Ø ext. max. de 2300 mm									
			Ø ext. max. de 2535 mm									
			Ø ext. max. de 2705 mm									
			autre diamètre (mm)								186	4 105,38\$
											185	1 500,51\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
par réfection de joints												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par réfection de joints									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
par réfection du radier												
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm								
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm								
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par réfection du radier									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
autre intervention												

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			autre intervention									
						Ø ext. max. de 2055 mm						
						Ø ext. max. de 2195 mm						
						Ø ext. max. de 2300 mm						
						Ø ext. max. de 2535 mm						
						Ø ext. max. de 2705 mm						
						autre diamètre (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m									
par chemisage												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par forage dirigé												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par insertion de conduite en PEHD												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m									
par réfection de joints												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
par réfection du radier												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								
autre intervention												
				Ø ext. max. de 3030 mm								
				Ø ext. max. de 3350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	645970	Unité	Extrémité biseautée en béton préfabriqué pour ponceau						19	1 521,05\$	237	1 585,55\$
			Ø 525 mm						15	2 197,63\$	165	1 903,95\$
			Ø 600 mm								27	277,78\$
			Ø 750 mm								4	2 325,00\$
			Ø 900 mm								4	2 005,80\$
			Ø 900 mm								3	1 333,33\$
			Ø 1050 mm								2	1 320,73\$
			Ø 1050 mm								1	0,00\$
			Ø 1200 mm								3	3 500,00\$
			Ø 1350 mm								3	1 747,55\$
			Ø 1500 mm									
			Ø 1800 mm									
			Ø 2100 mm									
			autre diamètre (mm)								7	771,43\$
			diamètre de 1050 mm								2	469,70\$
			diamètre de 600 mm									
			diamètre de 900 mm									
15.13.6	646375	Unité	Cheminée de ponceau, TTAOG diamètre 900 mm avec cadre et grille									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646430	m	Nettoyage de ponceau									
	646431	m	Inspection télévisée de ponceau								362	15,00\$
											416	35,00\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1513** **Ponceaux préfabriqués**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1514** Galvanisation, métallisation et peinture

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.14.3.3	304400	m carré	Métallisation des surfaces d'acier en chantier				8 419	106,95\$	14	400,00\$	5 214	96,01\$
							8 404	69,09\$	482	44,00\$	5 481	113,06\$
15.14.1.2	320035	Global	Protection environnementale (peinture d'acier incluant la gestion des résidus - déchets solides)				7	210 071,43\$	5	28 640,00\$	10	*****
							2	53 684,62\$	2	38 670,52\$	11	103 495,02\$
15.14.1.2	320045	Global	Protection environnementale (peinture d'acier incluant la gestion des résidus - matières dangereuses)				4	210 750,00\$	4	48 750,00\$	7	38 100,00\$
							2	102 595,00\$	5	48 920,52\$	7	31 363,63\$
15.4.4.4	320050	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture				48 903	68,64\$	1 373	88,99\$	15 226	90,35\$
							37 060	57,61\$	15 645	36,15\$	18 950	53,85\$
	320051	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture par encapsulage				1 600	44,38\$			140	84,00\$
							1 452	75,56\$	214	214,50\$	121	60,00\$
15.14.3.3	320053	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour métallisation						14	200,00\$	14	200,00\$
15.14.4.4	320060	m carré	Peinture des surfaces d'acier				29 501	59,53\$	820	84,48\$	10 716	57,29\$
							19 876	51,33\$	11 386	38,40\$	13 379	39,00\$
15.14.4.4	320061	m carré	Peinture des surfaces d'acier par encapsulage				14 820	68,06\$	720	70,00\$	140	60,00\$
							13 955	37,83\$	214	175,50\$	848	67,99\$
15.14.4.4	320070	m carré	Peinture des surfaces d'acier métallisées									
									55	56,20\$		
15.14.4	320080	m carré	Peinture des surfaces de bois									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **1514** Galvanisation, métallisation et peinture

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **158** **Ouvrages en bois**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.8.5	325010	m cube	Remplacement complet de platelage en bois				973	1 246,90\$	475	1 394,32\$	479	1 381,12\$
							1 143	1 145,15\$	540	1 302,39\$	462	1 107,43\$
15.8.5	345040	m cube	Caisson en bois				1 905	1 260,15\$	1 111	1 363,00\$	1 971	1 293,55\$
							2 077	1 418,43\$	1 435	1 156,19\$	1 722	1 178,91\$
15.8.5	345045	m cube	Réparation de caisson en bois				2	2 000,00\$	10	1 378,95\$	1	0,00\$
							2	3 000,00\$	15	1 448,81\$		
15.8.5	345055	m cube	Remplacement partiel de platelage en bois				4	4 000,00\$	64	2 482,00\$	7	2 000,00\$
							5	3 590,55\$	86	1 134,31\$	32	1 060,10\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE **158** **Ouvrages en bois**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.9.5.1	300100	Global	Levage et support du tablier				95	70 290,03\$	59	93 814,61\$	46	57 142,39\$
							89	59 804,14\$	53	66 487,54\$	50	56 476,27\$
15.1.3	315000	m cube	Démolition du béton				3 124	891,17\$	1 748	1 103,60\$	2 981	608,73\$
							3 848	634,87\$	3 085	524,94\$	2 580	453,48\$
15.1.3	315010	m carré	Démolition de béton				29 303	216,35\$	16 730	242,67\$	20 602	230,51\$
							27 030	208,89\$	27 416	166,86\$	15 173	176,19\$
15.1.3 ou 15.8?	315014	Global	Démolition de caisson en bois				3	19 833,33\$	2	3 000,00\$		
							3	11 666,67\$	2	1 500,00\$		
15.1.3 ou 15.8?	315016	Global	Démolition d'éléments de tablier en bois				14	15 033,57\$	11	8 009,09\$	4	32 125,00\$
							14	17 771,81\$	10	17 207,41\$	5	15 572,20\$
15.4.4.1	315020	m carré	Coffrages en contact avec le béton à couler				26 350	425,72\$	16 461	497,97\$	19 709	425,77\$
							20 609	496,54\$	31 222	378,53\$	14 944	350,22\$
15.4.4.5	315025	m cube	Essai de convenance pour le béton réalisé en dehors de l'ouvrage à construire (montant fixé par le Ministère)				412	496,06\$	390	503,01\$	515	502,91\$
							265	500,00\$	234	505,02\$	522	502,88\$
15.4.4.5	315030	m cube	Béton type V-S				4 820	962,28\$	3 380	1 053,84\$	4 492	681,88\$
							2 926	951,38\$	4 937	707,73\$	3 572	947,01\$
15.4.4.5	315032	m cube	Béton de réparation (inférieur à 150 mm)				1 814	1 418,60\$	1 243	1 560,85\$	1 077	1 517,75\$
							2 389	1 109,64\$	2 676	618,51\$	963	1 281,96\$
15	315045	m carré	Réparation avec coffrages sans surépaisseur				6 622	942,06\$	6 243	1 048,94\$	7 190	1 052,23\$
							7 298	933,03\$	5 309	914,10\$	5 916	895,21\$
			béton de type XIV-R								16	487,50\$
											9	955,50\$
			béton de type XIV-S (autoplaçant)						1	0,00\$	1	1 000,00\$
											1	2 057,43\$
			béton de type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant)								378	0,00\$
			autre classe de béton								6	900,00\$
			aucune spécification									
15.4.4.6	315051	m carré	Enduit de surface type 1						1 073	37,39\$	7 425	29,65\$
									865	23,82\$	6 267	23,58\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.6	315052	m carré	Enduit de surface type 2						786	40,00\$	9 635	40,84\$
											4 581	19,24\$
15.4.4.7	315053	m carré	Enduit de surface				55	0,00\$				
			type 1				55	0,00\$			55	39,45\$
			type 2								55	39,45\$
15.5.4	315065	m carré	Réparation avec béton projeté								2	1 000,00\$
			épaisseur 60 à 100 mm								18	500,00\$
			épaisseur 100 à 200 mm								2	1 000,00\$
											18	500,00\$
15.5.4	315066	m carré	Béton projeté (épaisseur 60 à 100 mm)				1 924	1 004,04\$	356	911,15\$	1 319	1 045,47\$
							880	879,98\$	542	935,84\$	1 383	947,21\$
15.5.4	315068	m carré	Béton projeté (épaisseur 100 à 200 mm)				591	901,51\$	546	866,46\$	2 914	1 089,03\$
							694	700,61\$	672	829,15\$	2 541	736,50\$
15.4.4.5	315085	m carré	Réparation de dalle sur poutres								141	401,70\$
			en profondeur								46	361,74\$
											50	636,00\$
			béton à prise rapide								35	403,01\$
			béton type V-S								50	636,00\$
											35	403,01\$
			en surface								91	272,97\$
											12	238,80\$
			béton à prise rapide								25	0,00\$
			béton type V-S								66	376,36\$
											12	238,80\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.5	315090	m carré	Réparation en surface d'une dalle sur poutres				11 730	571,61\$	4 310	970,46\$	5 567	418,24\$
							6 444	575,10\$	4 513	375,79\$	3 946	538,13\$
15.4.4.5	315091	m carré	Réparation en surface d'une dalle sur poutres (béton à prise rapide)								35	642,86\$
											3	917,34\$
15.4.4.5	315095	m carré	Réparation en surface de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle								90	0,00\$
			en profondeur									
			en surface								90	0,00\$
15.4.4.5	315100	m carré	Réparation en profondeur d'une dalle sur poutres				6 163	1 121,94\$	3 422	1 070,79\$	4 357	1 220,02\$
							1 616	1 200,36\$	6 546	601,33\$	3 088	782,66\$
15.4.4.5	315101	m carré	Réparation en profondeur d'une dalle sur poutres (béton à prise rapide)								8	1 089,88\$
15.4.4.5	315110	m carré	Réparation en surface (béton de type V-S)				1 143	423,48\$	4 277	362,18\$	794	596,21\$
							766	474,23\$	2 257	303,50\$	1 525	305,18\$
15.4.4.5	315111	m carré	Réparation en surface (béton à prise rapide)									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.5	315120	m cube	Réparation en profondeur de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle				23	1 606,67\$	137	2 237,55\$	332	1 428,89\$
			béton à prise rapide				12	2 905,64\$	47	3 378,51\$	136	2 411,85\$
			béton type V-S								8	0,00\$
			béton type XIV-C (autoplaçant)									
15.4.4.5	315121	m cube	Réparation en profondeur (béton à prise rapide)									
15.1.3	315130	m cube	Démolition des cotés extérieurs de dalle				1 224	1 117,89\$	404	1 311,29\$	1 444	1 103,36\$
							866	1 047,37\$	768	508,06\$	910	1 057,87\$
15.1.3	315140	Global	Démolition du béton de la dalle, des chasse-roues, des glissières et des trottoirs				25	77 628,00\$	14	91 365,00\$	24	204 756,88\$
							19	211 974,54\$	19	60 660,09\$	24	76 636,05\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement									
ancré chimiquement												
				Ø 15 mm								
				Ø 20 mm								
				Ø 22 mm								
				Ø 25 mm								
				autre diamètre (mm)								
ancré mécaniquement												
				Ø 15 mm								
				Ø 20 mm								
				Ø 22 mm								
				Ø 25 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement									
ancrage hybride												
				Ø 15 mm								
				Ø 20 mm								
				Ø 22 mm								
				Ø 25 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage				57 571	49,70\$	42 471	53,73\$	50 445	49,44\$	
							54 220	51,34\$	67 125	43,24\$	41 854	43,49\$	
			au coulis cimentaire										
				15 M									
				20 M									
				25 M									
				30 M									
				autre spécification									
			chimique							204	0,00\$	1 148	71,47\$
				15 M							829	54,52\$	
				20 M							4	0,00\$	
				25 M							918	10,62\$	
				30 M							331	31,07\$	
				autre spécification							120	0,00\$	
											146	31,43\$	
											102	650,00\$	
											102	236,00\$	
									200	0,00\$	8	750,00\$	
											250	25,00\$	

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage									
			autre spécification								36	2 461,11\$
											2	2,50\$
				15 M								
				20 M								
				25 M								
				30 M								
			autre spécification								20	30,00\$
											2	2,50\$
			aucune spécification								1 322	51,40\$
											834	68,84\$
				15 M							29	25,00\$
											53	30,00\$
				20 M								
				25 M								
				30 M								
			autre spécification								245	65,92\$
											261	164,08\$
			aucune spécification								1 048	48,74\$
											520	25,00\$
15.1	315166	m carré	Enlèvement d'enduit contenant des fibres d'amiante (incluant gestion des résidus)				5 311	66,96\$	60 500	18,37\$	3 405	107,64\$
							13 993	29,32\$	951	75,21\$	4 210	29,79\$
15.4.4.7	315182	m carré	Imperméabilisation du béton au polymère de silicone				63 064	15,97\$	70 208	16,43\$	32 032	17,23\$
							30 273	12,93\$	77 452	13,39\$	28 551	12,24\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.7.8	320000	Global	Enlèvement d'éléments d'un ouvrage en acier				13	11 626,92\$	8	45 606,00\$	6	19 691,67\$
							11	10 965,75\$	9	33 439,90\$	5	37 438,94\$
15.8.5	325005	m cube	Platelage en bois (nouveau)				263	1 248,23\$	778	919,02\$	641	1 239,40\$
							275	1 349,38\$	685	840,12\$	597	1 121,61\$
15.9.5.2	330012	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à deux garnitures en élastomère				13	6 500,00\$	13	7 800,00\$		
							13	6 500,00\$	13	3 980,00\$		
15.9.5.2	330015	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère				198	3 698,74\$	134	4 462,67\$	171	2 669,51\$
							278	2 326,25\$	143	4 467,46\$	217	2 759,59\$
15.9.5.2	330016	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère avec dalot				1 140	3 897,53\$	244	3 760,48\$	668	3 361,46\$
							721	3 925,05\$	581	3 731,64\$	596	3 161,96\$
15.9.5.2	330020	m	Modification d'un joint de tablier à une culée				362	2 725,61\$	195	2 728,92\$	368	2 806,25\$
							430	2 735,10\$	289	2 900,67\$	241	1 873,49\$
15.9.5.2	330030	m	Élimination d'un joint de tablier à une pile				796	2 599,16\$	37	2 868,82\$	173	2 307,99\$
							534	1 947,30\$	297	1 706,54\$	115	1 926,51\$
15.9.5.1	330080	Unité	Modification des blocs d'assises				279	2 547,24\$	288	2 545,89\$	158	2 120,25\$
							260	2 240,65\$	152	1 718,00\$	255	1 763,76\$
15.9.5.4	330090	Unité	Élimination de drains				70	817,14\$	59	841,02\$	81	496,30\$
							46	650,30\$	39	613,18\$	107	783,60\$
15.9.5.4	330100	Unité	Drain en acier (dalle/tablier existant)				156	1 302,24\$	151	3 723,97\$	204	729,29\$
							130	1 105,15\$	159	2 671,43\$	137	823,87\$
13.1.5.4 et 15.11.4.2	335010	m carré	Correction par planage (structure)				550 716	4,61\$	274 123	4,90\$	61 662	9,88\$
							595 042	2,85\$	274 299	3,72\$	106 170	8,74\$
15.11.4	335030	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé				105 128	17,36\$	107 052	25,67\$	74 602	18,24\$
							71 312	17,54\$	116 580	7,82\$	74 644	12,43\$
sur une dalle existante												
aux approches												
15.11.4.1	335031	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé temporaire sur une nouvelle dalle				13 541	12,28\$	13 658	12,68\$	25 789	11,95\$
							18 438	9,19\$	19 592	8,04\$	5 672	8,83\$
15.11.4.1	335040	m carré	Correction du profil aux approches				7 735	39,33\$	3 813	28,57\$	3 668	33,86\$
							9 199	29,56\$	2 822	47,69\$	5 511	22,39\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.11.4.3 et 13.3.5.4	335060	m carré	Enrobé préparé et posé à chaud sur une partie de dalle				109 925	28,36\$	44 197	52,60\$	15 745	75,56\$	
							113 037	17,99\$	39 937	47,22\$	24 836	66,47\$	
	335100	Global	Nettoyage						2	0,00\$	3	500,00\$	
			avec réparation								2	4 773,59\$	
											2	750,00\$	
											1	9 000,00\$	
			autre spécification										
			aucune spécification								1	0,00\$	
			sans réparation							1	0,00\$	1	0,00\$
												1	547,17\$
			autre spécification							1	0,00\$		
			aucune spécification									1	0,00\$
												1	547,17\$
			autre spécification							1	0,00\$		
			autre spécification										
			aucune spécification							1	0,00\$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	335105	m	Nettoyage								1 708	0,00\$
			de caisson								1 708	3,00\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
			de joints de tablier									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			de l'intérieur de poutre-caisson									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			du dessous de tablier									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			du dessus de tablier									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	335105	m	Nettoyage									
			autre spécification								1 708	0,00\$
											1 708	3,00\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
15.10.5.1	335107	m carré	Nettoyage des surfaces de dalle									
			existante									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			neuve									
			autre spécification									
			aucune spécification									
	335110	Global	Nettoyage				47	4 554,68\$	68	5 809,85\$	21	2 735,71\$
							41	3 395,45\$	60	6 691,99\$	35	3 891,96\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	335115	Unité	Nettoyage								64	0,00\$
			de drain								64	208,96\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
			du système de drainage (structure)									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			d'unité de fondation									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification								64	0,00\$
			autre spécification								64	208,96\$
			autre spécification									
			aucune spécification								64	0,00\$
			du système de drainage (pont)								64	208,96\$
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.10.4	335121	m carré	Nettoyage des surfaces existantes de dalle				76 718	11,01\$	49 586	11,51\$	60 823	13,92\$
							39 310	7,36\$	54 699	7,53\$	52 538	6,66\$
15	335122	m	Nettoyage du dessus de tablier				83	16,00\$	57 656	2,25\$		
							11 503	3,17\$	51 591	3,13\$	39 150	3,76\$
15	335124	Unité	Nettoyage de drains				93	35,00\$			1 000	28,00\$
									46	65,00\$	303	65,00\$
15	335125	Unité	Nettoyage du système de drainage (pont)						150	163,33\$		
							134	15,00\$	145	25,03\$	141	18,44\$
15	335126	m	Nettoyage de joints de tablier				754	14,85\$	3 677	12,66\$	265	17,08\$
							2 553	11,39\$	3 222	3,98\$	2 468	10,12\$
15	335127	m	Nettoyage de dessous de tablier									
15	335128	Unité	Nettoyage d'unité de fondation				172	583,43\$	818	368,83\$	186	484,95\$
							551	234,36\$	692	240,22\$	528	483,92\$
15	335129	m	Nettoyage de l'intérieur de poutre-caisson				1 436	100,00\$			100	100,00\$
							667	156,81\$				
15	335130	Global	Enlèvement de végétation				7	7 314,29\$	4	6 957,50\$	4	2 525,00\$
							9	3 496,00\$	5	3 364,88\$	3	2 774,98\$
	335131	Unité	Enlèvement de végétation				2	1 000,00\$	22	418,18\$	5	1 480,00\$
							2	800,00\$	17	213,52\$	2	400,00\$
13.1.5.5	335132	m	Balayage de chaussée (structure)				12 741	5,00\$	381 515	0,23\$		
							13 941	4,37\$	393 797	0,32\$	381 292	0,18\$
	335133	m carré	Enlèvement de graffiti				4 247	21,87\$			2 800	16,29\$
							2 020	17,33\$	1 378	6,79\$	4 028	5,82\$
			par application de peinture									
			par sablage ou produit nettoyant									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.11.4 et 13.1.5.5	335134	m carré	Balayage de chaussée (structure)										
15.10.5.1	335190	m carré	Correction par meulage des surfaces existantes de dalle				5 881	49,01\$	2 768	40,39\$	8 113	43,20\$	
							3 328	27,91\$	8 243	26,33\$	3 071	34,25\$	
15.10.5.1	335200	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire				2 462	142,27\$	1 632	151,86\$	2 423	152,47\$	
							1 034	135,95\$	1 463	100,93\$	800	180,94\$	
15.10.5.1	335210	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle à l'enrobé à chaud				15 658	27,02\$	9 239	31,33\$	5 087	35,18\$	
							10 614	18,01\$	15 102	22,71\$	4 360	33,27\$	
	340000	Global	Gestion de l'eau								1	0,00\$	
	340005	m cube	Coulis cimentaire pour obturation de vides										
15.6	340010	m	Injection de fissures				13 385	212,50\$	5 223	140,19\$	5 880	166,83\$	
							6 028	139,58\$	5 611	151,37\$	4 969	144,78\$	
	340020	Unité	Mobilisation/démobilisation (injection de fissures)				95	2 446,32\$	42	2 808,24\$	34	2 519,47\$	
							40	2 135,84\$	47	1 468,80\$	38	2 266,88\$	
15.9.5.3	345060	m	Profilé d'acier à double ondulation				2 171	66,19\$	1 534	65,95\$	2 450	55,07\$	
							1 985	61,68\$	2 013	58,61\$	2 286	50,73\$	
15.2.6	345070	m cube	Fondation de chaussée (structure)				5 869	47,38\$	4 681	45,62\$	6 136	48,56\$	
							12 879	37,76\$	8 102	41,53\$	6 590	44,36\$	
15.2.6.3	520100	m cube	Excavation 1re classe pour ouvrages d'art				91 834	46,56\$	26 855	40,96\$	13 912	90,72\$	
							118 462	36,66\$	59 784	31,95\$	31 565	42,21\$	
15.2.6.3	520150	Global	Excavation 2e classe pour ouvrages d'art				203	51 032,83\$	175	54 534,00\$	151	50 081,63\$	
							214	59 510,60\$	197	48 461,10\$	151	48 333,63\$	
15.11.4.2	614560	m carré	Correction par planage (structure)				36 634	6,04\$	23 435	6,43\$	20 331	6,11\$	
							34 320	3,23\$	24 316	7,47\$	14 526	6,24\$	
			frais dépl./pension exclus										
			frais dépl./pension inclus										
15.11.4.3	614562	m carré	Resurfaçage à l'enrobé coulé à froid										

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614564	m carré	Rapiéçage à l'enrobé à chaud									
15.11.4.2	614565	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour planage (structure)				18	322,28\$	1	326,00\$	1	182,00\$
							17	323,00\$	1	326,00\$	1	182,00\$
15.11.4.2	614570	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage (structure)				2 496	6,28\$	700	6,37\$		
							1 731	6,29\$	700	6,37\$		
13	614572	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage (structure)						1	1 845,00\$		
									2	1 845,00\$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé				7 153	194,91\$	3 842	202,99\$	3 957	183,83\$
							12 258	167,21\$	7 409	174,55\$	3 655	185,30\$
EG-10 préparé et posé à chaud												
PG 64-34												
PG 64-34HRD												
PG 70-28												
PG 70-28HRD												
autre classe de bitume												

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
EG-10 préparé et posé tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
			ESG-10 préparé et posé à chaud								465	116,99\$
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34HRD								145	0,00\$
			PG 58-40									
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28								130	170,00\$
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28								190	170,00\$
			PG 70-28HRD									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**CATÉGORIE** 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
						ESG-10 préparé et posé à chaud						
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

15.11.4.3 614575 t Nouvelle dalle, enrobé

ESG - 10 préparé et posé tiède

PG 52-40

PG 52-40T

PG 52-40HRD

PG 52-40THRD

PG 58-28

PG 58-28T

PG 58-28HRD

PG 58-28THRD

PG 58-34

PG 58-34T

PG 58-34HRD

PG 58-34THRD

PG 58-40

PG 58-40T

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé ESG-10 préparé et posé tiède autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
SMA-10 préparé et posé à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
			SMA-10 préparé et posé tiède									
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
					SMA-10 préparé et posé tiède							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
			autre enrobé								16	0,00\$
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD					16	0,00\$
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
					autre enrobé							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"				5 677	204,33\$	5 402	179,15\$	11 197	166,26\$
			EG-10 préparé et posé à chaud				6 332	164,20\$	6 264	198,04\$	7 761	140,88\$
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
EG-10 préparé et posé tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-10 préparé et posé à chaud				9	0,00\$			125	205,00\$
									9	683,41\$	106	0,10\$
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28				9	0,00\$				
			PG 58-28HRD						9	683,41\$		
			PG 58-34									
			PG 58-34HRD								125	205,00\$
			PG 58-40								106	0,10\$
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
					ESG-10 préparé et posé à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-10 préparé et posé tiède								20	225,00\$
			PG 52-40									
			PG 52-40T									
			PG 52-40HRD									
			PG 52-40THRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28T									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-28THRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34T									
			PG 58-34HRD									
			PG 58-34THRD									
			PG 58-40									
			PG 58-40T									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-10 préparé et posé tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-10 préparé et posé tiède									
			autre classe de bitume									20 225,00\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
ESG-14 préparé et posé à chaud												
						PG 52-40						
						PG 52-40HRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40HRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34HRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28HRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-14 préparé et posé à chaud									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
ESG-14 préparé et posé tiède												
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-14 préparé et posé tiède									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
					ESG-14 préparé et posé tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			SMA-10 préparé et posé à chaud									
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
					SMA-10 préparé et posé à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
SMA-10 préparé et posé tiède												

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
						SMA-10 préparé et posé tiède						
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
					SMA-10 préparé et posé tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			autre enrobé								3 577	128,30\$
											2 367	97,52\$
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28					19	0,00\$
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34					3 558	128,98\$
						PG 58-34T					2 367	97,52\$
						PG 58-34HRD						
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28						
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			autre enrobé									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé				21 215	208,77\$	6 834	284,98\$	6 398	209,48\$
							12 443	175,97\$	12 665	173,68\$	7 207	231,71\$
			EG-10 préparé et posé à chaud								50	0,00\$
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD								50	0,00\$
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
EG-10 préparé et posé tiède												
				PG 64-34								
				PG 64-34T								
				PG 64-34HRD								
				PG 64-34THRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28T								
				PG 70-28HRD								
				PG 70-28THRD								
				autre classe de bitume								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
			ESG-10 préparé et posé à chaud								10	400,00\$
			PG 52-40									
			PG 52-40HRD									
			PG 58-28									
			PG 58-28HRD									
			PG 58-34									
			PG 58-34HRD								10	400,00\$
			PG 58-40									
			PG 58-40HRD									
			PG 64-28									
			PG 64-28HRD									
			PG 64-34									
			PG 64-34HRD									
			PG 70-28									
			PG 70-28HRD									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
						ESG-10 préparé et posé à chaud						
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
			ESG-10 préparé et posé tiède									
				PG 52-40								
				PG 52-40T								
				PG 52-40HRD								
				PG 52-40THRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28T								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-28THRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34T								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-34THRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40T								

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
					ESG-10 préparé et posé tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE 15 **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
					ESG-10 préparé et posé tiède							
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
				PG 52-40								
				PG 52-40HRD								
				PG 58-28								
				PG 58-28HRD								
				PG 58-34								
				PG 58-34HRD								
				PG 58-40								
				PG 58-40HRD								
				PG 64-28								
				PG 64-28HRD								
				PG 64-34								
				PG 64-34HRD								
				PG 70-28								
				PG 70-28HRD								

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
					SMA-10 préparé et posé à chaud							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
-----------	--------	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMA-10 préparé et posé tiède

- PG 52-40
- PG 52-40T
- PG 52-40HRD
- PG 52-40THRD
- PG 58-28
- PG 58-28T
- PG 58-28HRD
- PG 58-28THRD
- PG 58-34
- PG 58-34T
- PG 58-34HRD
- PG 58-34THRD
- PG 58-40
- PG 58-40T

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
					SMA-10 préparé et posé tiède							
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
					SMA-10 préparé et posé tiède							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
			autre enrobé								123	51,56\$
						PG 52-40						
						PG 52-40T						
						PG 52-40HRD						
						PG 52-40THRD						
						PG 58-28						
						PG 58-28T						
						PG 58-28HRD						
						PG 58-28THRD						
						PG 58-34						
						PG 58-34T						
						PG 58-34HRD					50	126,83\$
						PG 58-34THRD						
						PG 58-40						
						PG 58-40T						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
			autre enrobé									
						PG 58-40HRD						
						PG 58-40THRD						
						PG 64-28						
						PG 64-28T						
						PG 64-28HRD						
						PG 64-28THRD						
						PG 64-34						
						PG 64-34T						
						PG 64-34HRD						
						PG 64-34THRD						
						PG 70-28					73	0,00\$
						PG 70-28T						
						PG 70-28HRD						
						PG 70-28THRD						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE		15		Ouvrages d'art													
SOUS-CATÉGORIE																	
						2012		2012		2013		2013		2014		2014	
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé														
			autre enrobé														
			autre classe de bitume														
15.11.4.3	614585	m	Traits de scie dans l'enrobé (structure)				7 457	17,50\$	3 928	38,45\$	6 074	11,41\$	5 953	11,71\$	6 071	7,84\$	
15.1.3	630300	Global	Démolition complète des ouvrages existants				202	93 130,45\$	149	160 486,08\$	156	58 560,88\$	199	90 114,26\$	158	80 884,99\$	
			autre spécification								15	25 470,13\$					
			aucune spécification								11	17 580,76\$					
											8	93 312,50\$					
											3	8 627,28\$					
15.1.3	630301	m carré	Démolition des ouvrages existants				348	112,05\$	4	1 000,00\$	2 854	11,85\$	-870	-18,83\$	10	609,46\$	
			autre spécification				87	0,00\$							87	32,25\$	
			aucune spécification														
15.1.3	630302	m cube	Démolition des ouvrages existants				64 592	40,30\$	534	598,08\$	688	152,16\$	50 532	10,90\$	31 274	14,97\$	
			autre spécification								14	1 104,77\$					
			aucune spécification								11	500,00\$					
15.2.6.3	630700	Global	Remblai				32	39 272,34\$	13	23 728,46\$	22	69 510,91\$	32	39 224,98\$	23	106 919,72\$	
15.2.6.2	631300	Unité	Soutènement temporaire				54	9 027,78\$	49	7 224,49\$	17	1 029,41\$	130	3 263,75\$	24	17 720,32\$	
15.2.6.2	631400	Global	Soutènements temporaires				102	94 139,31\$	63	161 272,70\$	63	88 138,81\$	95	117 418,25\$	68	218 785,24\$	
											46	78 022,44\$					

CATÉGORIE 15 Ouvrages d'art
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.15.2	631425	Global	Support temporaire									
	631430	Unité	Support temporaire									
15.2.6.1	631500	Unité	Batardeau				53	26 736,41\$	52	7 579,08\$	60	20 187,47\$
							105	16 995,95\$	49	17 196,37\$	58	23 379,69\$
15.2.6.1	631505	Unité	Batardeau								13	14 620,92\$
				hauteur de moins de 2 m							6	12 303,23\$
				hauteur de 2 m à 3,99 m							2	15 000,00\$
				hauteur de 2 m à 3,99 m							1	12 848,00\$
				hauteur de 4 m à 5,99 m							3	34 574,67\$
				hauteur de 4 m à 5,99 m							2	32 844,60\$
				hauteur de 6 m à 7,99 m								
				hauteur de 6 m à 7,99 m								
				hauteur de 8 m et plus								
				hauteur de 8 m et plus							7	6 214,29\$
				autre hauteur (m)							4	1 347,84\$
15.2.6.1	631510	Unité	Batardeau				51	67 670,20\$	28	48 783,93\$	17	28 298,82\$
							47	54 536,32\$	43	45 457,89\$	18	22 389,68\$
15.2.6.1	631520	Unité	Batardeau				9	63 888,89\$	6	41 250,00\$	15	155 200,00\$
							8	49 255,23\$	9	39 158,46\$	11	54 408,47\$
15.2.6.1	631530	Unité	Batardeau						2	54 000,00\$		
									2	86 500,00\$		
15.2.6.1	631535	Unité	Batardeau								4	150 000,00\$
							3	143 660,37\$	2	160 241,06\$	2	294 905,66\$
15.2.6.1	631700	Global	Batardeau				84	58 459,76\$	54	58 677,13\$	49	64 020,82\$
							93	46 613,58\$	68	67 478,80\$	45	46 363,43\$
15.2.6.1	631710	m carré	Batardeau								45	122,22\$
											65	1 306,02\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.1	631720	m cube	Batardeau									
15.4.4.10	631800	m cube	Béton de base d'étanchement				333	911,86\$	1 420	495,83\$	470	525,97\$
							1 181	423,37\$	1 550	364,17\$	515	536,48\$
15.2.6.4	631900	m cube	Coussin de propreté en matériaux granulaires				3 940	85,43\$	3 069	83,64\$	2 933	76,64\$
							4 296	76,20\$	2 901	73,98\$	2 218	73,50\$
15.2.6.4	631925	m cube	Coussin de support en matériaux granulaires				10 151	81,23\$	10 027	75,16\$	10 240	73,74\$
							16 226	51,65\$	8 724	67,95\$	11 527	68,40\$
15.2.6.4	631950	m cube	Coussin de support en béton				4 021	340,65\$	1 746	389,06\$	1 360	343,64\$
							5 382	325,20\$	4 354	300,21\$	1 451	296,08\$
15.2.6.3	632150	Global	Remplissage des excavations, emprunt MG 112				4	16 868,75\$	2	33 750,00\$	3	13 500,00\$
							10	49 643,84\$	3	78 300,80\$	3	20 846,15\$
15.2.6.3	632200	m cube	Remplissage des excavations, emprunt MG 112				92 429	28,37\$	68 970	26,23\$	4 725	47,78\$
							86 186	34,98\$	86 063	30,60\$	29 482	46,38\$
15.2.6.3	632250	Global	Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100)									
15.2.6.3	632260	m cube	Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100)				100	40,00\$	30	0,00\$	1 635	73,76\$
							512	75,17\$	492	59,74\$	2 175	78,32\$
15.3.6	633000	Global	Organisation pour plantage de pieux				47	51 328,58\$	40	59 364,84\$	33	73 992,62\$
							67	60 111,61\$	42	63 927,47\$	30	54 861,82\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.3.6	633100	Unité	Pieux									
				< 500 kN								
				de 500 à 999 kN								
				de 1000 à 1499 kN								
				de 1500 à 1999 kN								
				de 2000 kN et plus								
				de 200 à 499 kN								
				de 500 à 749 kN								
				de 1250 à 1499 kN								
				de 1000 à 1249 kN								
				de 400 à 499 kN								
				de 1000 à 1249kN								
				de 1400 à 1499 kN							90	4 000,00\$
				de 1500 à 1599 kN							104	5 000,00\$
				de 1800 à 1899 kN								
15.3.5.2	633120	Unité	Pieux de ___ kN [< 200 kN; ___ m à ___ \$]				206	5 896,89\$			24	11 500,00\$
							260	5 468,23\$	12	8 000,00\$	4	6 787,00\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.3.5.2	633125	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 200 à 599 kN; __ m à __ \$]				564	3 285,69\$	149	5 399,33\$	106	5 526,98\$
							687	3 707,32\$	277	4 061,67\$	74	7 046,29\$
15.3.5.2	633175	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 600 à 999 kN; __ m à __ \$]				190	6 579,21\$	556	5 478,67\$	344	7 931,48\$
							693	6 265,27\$	459	6 516,28\$	350	4 489,97\$
15.3.5.2	633215	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 1 000 à 1 499 kN; __ m à __ \$]				2 275	3 940,04\$	1 429	4 497,11\$	919	8 598,65\$
							3 039	5 020,72\$	1 299	5 984,59\$	1 212	3 684,07\$
15.3.5.2	633225	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [>= 1 500 kN; __ m à __ \$]				491	2 807,54\$	663	3 896,15\$	115	12 384,78\$
							602	5 436,90\$	893	4 401,78\$	420	4 826,87\$
15.3.6	633350	Unité	Rebattage de pieux						288	658,33\$	712	220,37\$
									145	62,76\$	306	76,51\$
15.3.6.2	633450	Unité	Essai de chargement				9	8 333,33\$	7	40 428,57\$	62	9 900,00\$
							1	7 647,00\$	8	6 649,63\$	57	16 002,16\$
15.3.6.2	633570	Unité	Essai dynamique				369	1 262,08\$	433	1 349,20\$	162	1 531,36\$
							679	1 047,97\$	346	1 412,83\$	301	1 110,35\$
15.3.6.2	633595	Unité	Essai de traction				116	2 134,26\$	8	1 700,00\$	54	1 037,04\$
							73	1 829,32\$	54	899,93\$	12	3 226,83\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.3.6.1	633600	Global	Organisation pour forage de pieux caissons				19	191 973,79\$	17	184 512,44\$	8	
							14	228 887,64\$	19	71 784,90\$	9	181 084,83\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.3.6.1	633600	Global	Organisation pour forage de pieux caissons					76 107,50\$				
15.3.6.1	633650	m	Emboiture de pieux caissons				788	5 968,84\$	1 601	4 171,47\$	283	4 017,54\$
							674	7 308,96\$	1 150	2 189,05\$	574	4 056,98\$
15.3.6.1	633655	Unité	Forage au fond de l'emboiture de pieux caissons				71	7 487,36\$	71	4 852,11\$	117	5 534,19\$
							66	4 038,64\$	60	4 008,02\$	117	2 616,35\$
15.3.6.1	633670	m	Pieux caissons (matériaux et enfoncement)				3 499	1 671,46\$	11 025	2 045,96\$	992	2 091,61\$
							2 555	1 952,14\$	9 918	751,52\$	2 242	2 908,68\$
	633680	Unité	Essai d'auscultation sonique						30	1 460,00\$	5	4 000,00\$
									18	1 000,00\$	13	3 111,62\$
15.4.4.4	633900	Unité	Ancrage passif au roc (forage inclus)						281	1 725,98\$	123	748,78\$
									126	795,13\$	181	3 044,57\$
15.4.4.4	633905	Unité	Ancrage actif au roc (forage inclus)								80	6 520,00\$
											80	5 646,00\$
15.4.4	633920	Unité	Essai de traction sur ancrage témoin						20	926,00\$	21	1 522,86\$
									3	4 419,82\$	20	1 528,17\$
15.4.4	633925	Unité	Essai d'étanchéité						14	1 232,14\$	18	555,56\$
									4	606,56\$	28	622,31\$
15.4.4	633930	Unité	Injection et reforage						2	1 875,00\$	10	800,00\$
									2	1 373,00\$		
15.4.4.5	634000	m cube	Béton des semelles				39 336	427,56\$	34 540	487,48\$	16 001	448,49\$
							55 458	439,57\$	34 585	446,80\$	22 234	416,63\$
15.4	634060	m cube	Béton de confinement				1 059	446,78\$	219	320,90\$	785	422,45\$
							1 158	436,84\$	142	296,81\$	1 048	407,77\$
15.4.4.5	634075	m cube	Béton de culée				17 481	870,69\$	20 886	908,49\$	9 568	962,55\$
							21 727	915,23\$	19 548	892,24\$	16 602	871,41\$
15.4.4.5	634100	m cube	Béton de pile				11 690	873,99\$	1 845	1 055,22\$	1 914	1 124,40\$
							9 313	846,99\$	9 565	601,89\$	2 494	1 225,85\$
15.4.4.5	634200	m cube	Béton de dalle de transition				5 608	435,34\$	3 652	420,08\$	3 901	439,63\$
							6 896	414,43\$	5 183	419,96\$	4 365	429,60\$
15.4.4.5	634250	m cube	Béton de ponceau				5 417	840,92\$	2 885	994,79\$	2 788	797,35\$
							2 130	691,79\$	4 969	593,88\$	2 858	701,83\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.5	634275	m cube	Béton de mur				10 086	962,03\$	5 197	966,22\$	1 675	1 041,19\$
							8 864	1 009,23\$	9 476	1 018,02\$	3 420	840,04\$
15.4.4.10	634300	m cube	Béton type XV (antilessivage)				546	1 234,25\$	407	1 115,56\$	199	1 089,38\$
							382	898,67\$	441	760,80\$	131	613,75\$
15.4.4.5	634425	m cube	Béton de tablier (poutres et dalle)				81	1 368,15\$	1 615	914,68\$	1 467	949,60\$
							1 510	1 041,88\$	28	796,62\$	1 684	895,34\$
15.4.4.5	634475	m cube	Béton de tablier (dalle épaisse)				559	850,00\$			44	900,00\$
							322	832,00\$	238	785,90\$	45	1 159,20\$
15.4.4.5	634500	m cube	Béton de dalle (sur poutres)				15 178	1 443,26\$	10 725	1 391,06\$	12 382	1 081,83\$
							20 822	1 364,53\$	15 353	1 425,41\$	11 823	1 235,59\$
15.4.4.5	634600	m cube	Béton de portique (béquilles et dalle)				8 276	914,88\$	5 924	846,72\$	12 514	870,62\$
							13 216	782,29\$	6 417	891,27\$	4 608	883,14\$
15.4.4.5	634700	m cube	Béton de chasse-roue, de trottoir et de piste cyclable en surépaisseur au dessus d'une dalle (structure)				2 120	1 015,62\$	2 361	963,62\$	925	1 182,22\$
							2 492	1 128,25\$	2 402	969,60\$	1 794	1 128,35\$
15.4.4.5	634720	m cube	Béton de glissière				6 233	1 591,08\$	1 978	1 496,17\$	3 448	1 490,32\$
							5 117	1 476,19\$	4 286	1 306,02\$	2 475	1 241,43\$
15.4.4.5	634730	m carré	Chape de béton								165	250,00\$
											167	469,94\$
15.4.4.3	635000	kg	Armature				6 818 622	3,27\$	6 499 268	3,04\$	3 053 596	2,88\$
							9 434 301	3,07\$	6 511 488	2,88\$	4 461 959	2,38\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.3	635005	kg	Armature								602 026	2,78\$
				en acier							28 272	4,52\$
											310 762	2,34\$
											25 817	4,47\$
					autre spécification							
					aucune spécification							
					en acier galvanisé						291 264	3,25\$
											2 455	5,06\$
					autre spécification							
					aucune spécification						250	0,00\$
					en acier galvanisée							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	635010	m	Armature en matériaux composites									
			courbée									
				n° 5								
				n° 6								
				n° 7								
				n° 8								
			droite									
				n° 5								
				n° 6								
				n° 7								
				n° 8								
15.4.4.3	635050	kg	Armature galvanisée				9 545 667	3,68\$	5 584 486	3,65\$	5 089 231	3,37\$
							10 115 324	3,48\$	8 717 880	3,31\$	5 558 354	2,92\$
15.4.4.3	635080	Unité	Jonction soudée de barres d'armature									
15.4.4.3	635085	Unité	Jonction mécanique				4 390	64,06\$	7 151	118,04\$	14 081	64,86\$
							3 394	83,32\$	3 896	75,39\$	4 942	72,60\$
	635101	m	Armature droite en composite n° 5									
	635102	m	Armature droite en composite n° 6								9 775	9,20\$
											9 678	8,04\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	635103	m	Armature droite en composite n° 7									
	635104	m	Armature droite en composite n° 8									
	635106	m	Armature courbée en composite n° 5									
	635107	m	Armature courbée en composite n° 6								2 091	11,17\$
	635108	m	Armature courbée en composite n° 7								2 067	8,28\$
	635109	m	Armature courbée en composite n° 8									
15	635180	m	Conduit pour services publics						140	80,00\$		
									482	225,00\$		
15.4.4.6	635775	m carré	Finition du béton durci				57 939	15,26\$	27 347	15,77\$	34 258	14,80\$
							34 175	14,85\$	35 417	12,79\$	33 333	11,65\$
15.4.4.2	635900	Global	Étalement				46	56 733,26\$	33	67 546,21\$	35	79 498,54\$
							58	58 752,92\$	37	39 292,13\$	35	42 182,06\$
15.4.4.1	635901	m carré	Pontage				20 739	85,52\$	18 173	79,82\$	6 973	80,71\$
							21 390	102,42\$	18 117	65,95\$	10 046	64,31\$
15	635910	Unité	Plaque de protection en acier galvanisé				91	2 914,84\$	18	891,67\$	31	349,68\$
							75	4 523,15\$	71	3 690,05\$	23	120,61\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.6.5.1	636000	Global	Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place				2	169 900,00\$	3	323 333,33\$	2	
							3	357 322,73\$	1	70 255,60\$	2	174 139,50\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.6.5.1	636000	Global	Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place					144 500,00\$				
15.6.5.1	636050	Global	Précontrainte transversale par post-tension du béton précontraint en place				17	38 780,59\$	5	31 800,00\$	7	44 071,43\$
							21	48 507,52\$	17	43 553,76\$	6	83 984,73\$
15.6.5.1	636060	Global	Précontrainte extérieure						1	87 000,00\$		
											0	59 056,80\$
15.6.5.2	636250	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1000				531	1 213,67\$	69	1 520,00\$	685	1 372,92\$
							284	1 589,88\$	298	1 416,84\$	331	1 809,78\$
15.6.5.2	636255	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1200				2 195	1 310,06\$	565	1 440,40\$	659	1 410,19\$
							1 588	1 662,89\$	1 357	1 732,32\$	1 225	1 422,98\$
15.6.5.2	636260	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1400				468	1 478,35\$	1 017	1 511,99\$	300	1 580,00\$
							2 182	1 292,94\$	896	1 223,34\$	721	1 234,43\$
15.6.5.2	636265	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1600				960	1 507,82\$	1 204	1 553,98\$		
							1 066	1 280,97\$	409	1 507,95\$	1 104	1 153,47\$
15.6.5.2	636270	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1800				144	1 460,00\$				
							719	1 345,07\$	730	1 312,61\$		
15.6.5.2	636275	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint									
			type NEBT 1000									
			type NEBT 1200									
			type NEBT 1400									
			type NEBT 1600									
			type NEBT 1800									
15.6.5.2	636700	Unité	Chargement de poutre				90	1 090,00\$	48	1 060,83\$	63	1 016,83\$
							55	876,18\$	61	860,25\$	28	1 044,03\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.7.8	637000	Global	Ouvrage en acier				97	503 302,52\$	93	710 478,09\$	67	
							113	557 826,18\$	103	503 701,49\$	59	397 045,42\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.7.8	637000	Global	Ouvrage en acier					374 105,97\$				
15.7.8	637010	kg	Ouvrage en acier				166 674	31,14\$	174 956	28,48\$	181 891	17,39\$
							258 932	17,71\$	208 962	9,60\$	123 067	9,08\$
15.7.8	637020	Unité	Ouvrage en acier				1 664	2 384,34\$	950	5 898,53\$	12 224	135,55\$
							2 298	790,68\$	2 053	530,12\$	901	6 309,27\$
15.7.8	637050	Unité	Remplacement de suspente						2	150 000,00\$	2	*****
15.7.8	637080	Unité	Goujon				382	45,86\$			42	0,00\$
							580	117,28\$	12	165,70\$		
15.9.5.1	637550	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté				1 426	2 173,44\$	1 208	2 219,44\$	852	1 948,84\$
							1 782	2 400,06\$	1 402	2 002,03\$	991	1 677,52\$
15.9.5.1	637560	Unité	Appareil d'appui à élastomère confiné				282	7 982,58\$	225	6 523,49\$	83	8 642,77\$
							236	7 345,10\$	226	6 599,76\$	195	6 879,06\$
15.9.5.1	637570	Unité	Appareil d'appui en élastomère						35	0,00\$	38	1 342,11\$
			fretté						31	0,00\$	26	1 315,38\$
											35	2 371,03\$
			confiné						4	0,00\$		
			fretté à éléments glissants									
			autre spécification									
			autre spécification								12	1 400,00\$
15.9.5.1	637575	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté à éléments glissants				109	3 892,07\$	85	3 581,74\$	50	4 898,00\$
							174	2 837,86\$	142	2 915,64\$	87	3 401,45\$
15.9.5.2	638130	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère				951	2 008,08\$	552	1 703,74\$	348	1 936,30\$
							1 040	1 449,89\$	825	1 653,79\$	527	1 582,10\$
15.9.5.2	638135	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère avec dalot				556	2 029,07\$	551	2 110,32\$	356	1 950,60\$
							499	1 897,75\$	586	2 032,25\$	444	1 752,30\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.9.5.2	638140	m	Joint de tablier								35	1 078,75\$
			à 1 garniture									
			à 1 garniture avec dalot									
			à 2 garnitures									
			à 3 garnitures									
			autre nombre de garniture								35	1 078,75\$
15.9.5.2	638200	m	Joint de tablier à deux garnitures en élastomère				24	4 500,00\$	163	5 000,00\$	36	4 696,38\$
							189	4 872,04\$	131	3 899,64\$	96	3 528,28\$
15.9.5.2	638250	m	Joint de tablier à trois garnitures en élastomère				26	6 000,00\$			57	6 814,59\$
							43	6 462,37\$	5	8 000,00\$	26	6 057,95\$
15.10.5.1	639150	m carré	Membrane d'étanchéité				164 309	31,49\$	237 320	13,71\$	116 870	35,07\$
							146 160	36,04\$	154 340	35,95\$	91 205	41,88\$
15.10.4	639180	m carré	Nettoyage des surfaces de dalle				67 730	11,09\$	46 328	9,58\$	40 855	9,14\$
							97 888	8,28\$	76 593	8,21\$	48 669	9,97\$
15.4.4.9.1	639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)				70 804	8,89\$	58 647	9,01\$	38 183	8,86\$
							103 823	8,84\$	92 462	8,88\$	38 436	8,86\$
15.4.4.9.1	639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)								4 815	36,23\$
			type 1 - isolant (RSI 0,40 par couche)								35 505	30,90\$
											3 186	26,40\$
			type 2 - abri et chauffage								19 977	8,98\$
											855	64,75\$
			type 3 - abri et chauffage								11 915	64,94\$
											40	64,75\$
			type 4 - abri et chauffage								1 662	55,03\$
											734	44,15\$
											122	44,15\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.9.1	639285	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère)				66 064	64,81\$	57 983	64,77\$	35 619	64,38\$
							70 718	63,98\$	58 371	64,34\$	32 089	64,25\$
15.4.4.9.1	639286	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère)				15 008	44,91\$	14 073	44,30\$	12 160	44,37\$
							1 136	44,15\$	5 110	53,84\$	1 702	44,15\$
15.4.4.9.1	639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)				37 976	13,24\$	27 986	13,68\$	20 839	13,22\$
							45 577	13,18\$	27 999	13,83\$	21 599	13,20\$
15.4.4.9.2	639355	m ca. jr	Chauffage additionnel pour précontrainte (montant fixé par le Ministère)				5 960	1,28\$	750	1,30\$	11 943	0,90\$
							14 502	1,30\$				
	639365	m cube	Refroidissement du béton type XIII						2 359	25,06\$	2 865	41,32\$
											2 042	43,58\$
	641550	m carré	Béton pour ponceaux, radiers et murs									
	642836	m cube	Béton type I						1	0,00\$		
											1	1 500,00\$
12.7.2.4	644490	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm				160	120,00\$				
							171	119,02\$				
12.7.2.4	644495	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.2.4	644510	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
15.9.5.4	646450	Unité	Drain en acier (dalle/tablier neuf)				318	1 019,37\$	193	749,50\$	187	772,24\$
							460	763,70\$	302	871,43\$	233	777,42\$
15.9.5.4	646452	Unité	Drain d'interface				99	520,55\$	60	416,93\$	62	395,16\$
							125	450,24\$	86	393,32\$	78	420,27\$
15.9.5.4	646460	m carré	Système de drainage préfabriqué				1 456	83,95\$	1 071	93,31\$	479	71,06\$
							1 261	107,10\$	1 244	75,28\$	734	110,40\$
15.2.6.5	671200	m carré	Revêtement de protection en pierres cimentées				1 123	207,26\$	1 035	126,45\$	200	100,00\$
							219	147,68\$	1 047	137,16\$	65	91,86\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection				146	0,00\$	5 901	0,01\$	13 119	30,98\$
				en pierres					5 901	0,01\$	12 933	30,11\$
					cimentées						25	0,00\$
						autre spécification					25	0,00\$
						aucune spécification						
						calibre 0-200, 50% > 100 mm						
						avec géotextile						
						sans géotextile						
						calibre 100-200, 50% > 150 mm			5 901	0,01\$	6 700	25,24\$
						avec géotextile					5 314	22,18\$
						sans géotextile			4 001	0,01\$	6 700	25,24\$
											5 314	22,18\$
						calibre 200-300, 50% > 250 mm					795	63,87\$
						avec géotextile					97	35,51\$
						sans géotextile					795	63,87\$
											97	35,51\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
			en pierres									
					calibre 300-400, 50% > 350 mm						500	60,00\$
						avec géotextile					500	60,00\$
						sans géotextile						
					calibre 300-500, 50% > 400 mm						1 188	33,51\$
						avec géotextile					393	40,02\$
						sans géotextile					1 143	33,45\$
											393	40,02\$
					calibre 500-700, 50% > 600 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					calibre 400-600, 50% > 500 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
			en pierres									
					calibre 700-900, 50% > 800 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					autre calibre						1 045	0,00\$
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					--calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile							
					--calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti						280	0,00\$
											203	57,90\$
					--calibre 100-200 avec géotextile						1 650	30,06\$
											853	26,06\$
					--calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti						60	40,00\$
					--calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti						300	55,00\$
											118	36,67\$
					--calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti						390	80,00\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
			en béton								186	91,40\$
											16	175,31\$
			autre spécification									
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification					186	91,40\$
											16	175,31\$
						aucune spécification					186	91,40\$
											16	175,31\$
						--calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile						
						--calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti						
						--calibre 100-200 avec géotextile						
						--calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti						
						--calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti						
						--calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
			en pavés				146	0,00\$				
			autre spécification								146	136,43\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			--calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile									
			--calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti									
			--calibre 100-200 avec géotextile									
			--calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti									
			--calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti									
			--calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti									
15.2.6.5	671275	m carré	Revêtement de protection en béton				18 615	79,04\$	18 510	89,42\$	241 457	2,37\$
							20 802	80,36\$	19 883	80,25\$	266 057	4,39\$
15.2.6.5	671425	m carré	Revêtement de protection en pavés				5 618	103,82\$	2 735	136,31\$	880	105,68\$
							2 635	86,28\$	4 434	136,71\$	2 733	137,00\$
15.2.6.5	671525	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 100-200 avec géotextile				204 403	24,52\$	162 166	26,86\$	123 962	25,32\$
							250 529	22,49\$	297 257	21,70\$	240 087	20,27\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.5	671575	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 200-300, 50% > 250 mm, avec géotextile				133 843	41,05\$	87 523	38,81\$	62 184	44,46\$
							154 600	33,68\$	83 881	31,89\$	97 270	30,99\$
15.2.6.5	671625	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-400, 50% > 350 mm, avec géotextile				16 669	40,22\$	6 701	47,12\$	5 767	49,34\$
							16 859	35,42\$	14 096	32,92\$	9 238	37,92\$
15.2.6.5	671640	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-500, 50% > 400 mm, avec géotextile				60 154	64,19\$	38 162	64,58\$	60 878	62,46\$
							69 526	55,51\$	70 309	49,53\$	58 364	56,43\$
15.2.6.5	671655	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 0-200, 50% > 100 mm, avec géotextile				3 407	35,87\$	5 660	52,74\$	1 805	42,12\$
							29 800	11,84\$	24 391	21,12\$	2 728	23,27\$
15.13.6	671675	m cube	Mur-parafouille en bois traité				61	1 261,10\$	14	983,80\$	23	857,39\$
							50	804,70\$	24	1 027,24\$	16	1 523,91\$
15.9.5.3	680100	m	Garde-fou									
				type 20								
				type 20C								
				autre type de garde-fou								
15.9.5.3	680110	m	Garde-fou type 22				6	0,00\$	79	350,00\$	25	360,00\$
							444	276,80\$	29	712,44\$	104	280,44\$
15.9.5.3	680115	m	Garde-fou type 20C				370	430,31\$	392	402,55\$	126	375,00\$
							483	406,08\$	548	251,73\$	92	367,31\$
15.9.5.3	680120	m	Glissière type 23									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.9.5.3	680150	m	Glissière								435	105,14\$
				type 21							88	15,00\$
											88	0,00\$
				type 43							88	15,00\$
				type 45								
				type 210A								
				type 210B								
				type 210C								
				type 210D								
				type 210E								
				type 211A								
				type 311A							69	290,38\$
				autre type de glissière							279	92,74\$
15.9.5.3	680300	m	Glissière type 43									
15.9.5.3	680500	m	Glissière type 45									
15.9.5.3	680600	m	Glissière type ___				60	0,00\$	357	286,48\$	14	450,00\$
							86	270,00\$	337	144,65\$	110	229,15\$
15.9.5.3	680610	m	Glissière type 210A				4 910	561,63\$	4 048	517,43\$	4 966	515,28\$
							6 428	441,94\$	4 834	413,46\$	5 428	414,27\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.9.5.3	680612	m	Glissière type 210B				1 538	680,62\$	1 078	630,05\$	716	569,85\$
							560	539,97\$	1 809	578,91\$	926	524,93\$
15.9.5.3	680614	m	Glissière type 210C				1 006	723,25\$	69	750,00\$		
							658	525,53\$	1 262	587,92\$		
15.9.5.3	680615	m	Glissière type 211A				244	408,77\$	772	609,03\$		
							294	332,44\$	408	292,77\$	153	304,64\$
15.9.5.3	680616	m	Glissière type 210D				1 606	715,51\$	1 596	707,12\$	415	607,81\$
							2 059	699,25\$	2 133	534,36\$	988	627,09\$
15.9.5.3	680617	m	Glissière type 210E						504	554,02\$	135	567,89\$
							933	491,06\$	242	245,53\$	205	440,37\$
15.9.5.3	680620	m	Glissière type 311A				7 203	309,30\$	1 939	342,25\$	4 661	292,28\$
							6 877	287,36\$	5 293	238,60\$	2 252	250,76\$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1								6	466,67\$
				3,0 m - Acier							1	1 539,00\$
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				4,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
					autre hauteur (m) - Acier							
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				3,0 m - Aluminium							2	0,00\$
					C.B. 305 mm						2	0,00\$
						fourni et installé					2	0,00\$
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,5 m - Aluminium							2	0,00\$
					C.B. 368 mm						2	0,00\$
						fourni et installé					2	0,00\$
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Aluminium							2	1 400,00\$
											1	1 539,00\$
					C.B. 368 mm						2	1 400,00\$
											1	1 539,00\$
						fourni et installé					2	1 400,00\$
											1	1 539,00\$
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
			autre hauteur (m) - Aluminium									
				C.B. 305 mm								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				C.B. 368 mm								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
			4,5 m - en acier									
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				4,5 m - en aluminium								
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
				5,5 m - en aluminium								
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1								2	0,00\$
					droite en aluminium						1	0,00\$
						autre longueur (m)					1	0,00\$
						fourni et installé					1	0,00\$
						fourni par le MTQ						
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					droite en acier							
						autre longueur (m)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1										
						à rayon en aluminium						1	0,00\$
				2,0 m								1	0,00\$
						fourni et installé						1	0,00\$
						fourni par le MTQ							
				4,0 m									
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							
				7,5 m									
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							
				autre longueur (m)									
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
			à rayon en aluminium									
				0,3 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
à rayon en acier												
				2,0 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,0 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				7,5 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1 à rayon en acier 0,3 m fourni et installé fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
à rayon avec fourche en aluminium												
				2,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				0,3 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661210	Unité	Fût pour signaux lumineux sur câble porteur F2 - Acier									
C.B. 368 mm												
				sans haubans								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				avec haubans								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
C.B. 457 mm												
				sans haubans								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				avec haubans								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661230	Unité	Fût pour signalisation lumineuse F3 - Acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661235	Unité	Potence pour signalisation lumineuse F3 - Acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661250	Unité	Fût de béton centrifugé									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661255	Unité	Fût de matériaux composites									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux								13	1 023,08\$
				ME-1							6	3 766,67\$
											2	0,00\$
					fourni et installé						2	0,00\$
					fourni par le MTQ							
				ME-2							11	1 209,09\$
											6	3 766,67\$
					fourni et installé						11	1 209,09\$
					fourni par le MTQ						6	3 766,67\$
				ME-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ME-6								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
ME-6M												
				8 ancrages								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				12 ancrages								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
ME-11-830												
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
ME-12-830												
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
					ME-13-830							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre type (ME-99)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662055	Unité	Massif de fondation pour coffret									
				MC-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MC-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre spécification								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.3.1.4	662065	Unité	Massif de fondation pour PMVL									
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.3.1.4	662070	Unité	Massif de fondation pour fût de béton centrifugé									
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.10.4	666912	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux de circulation				12	23 166,67\$	3	28 366,33\$	3	17 400,00\$
			type CF8				19	21 175,31\$	7	15 832,89\$	2	21 190,95\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			type CF16								2	13 600,00\$
			fourni et installé								1	24 207,00\$
			fourni par le MTQ								1	25 000,00\$
											1	24 207,00\$
											1	2 200,00\$
16.8.10.4	666914	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux clignotants				2	2 000,00\$	6	1 666,67\$	1	2 000,00\$
			type CCS				5	1 481,30\$	2	923,75\$	4	5 606,61\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	666930	Unité	Coffret de relève								2	7 750,00\$
											1	19 181,00\$
			sur massif, type CRM								1	15 000,00\$
											1	19 181,00\$
				fourni et installé							1	15 000,00\$
											1	19 181,00\$
				fourni par le MTQ								
			sur massif pour PMV, type CRPMV									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
			sur fût, type CRF								1	500,00\$
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ							1	500,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667335	Unité	Hauban en acier galvanisé pour fût F2									
sans système d'ancrage												
avec système d'ancrage												
installation dans le roc												
inst. dans le roc avec syst. d'ancrage												
16.6.5	667522	Global	Enlèvement du système de feux de circulation existant				3	10 000,00\$	3	17 333,33\$	1	10 000,00\$
							3	6 447,38\$	3	13 084,91\$	3	7 049,77\$
16.6.5	667524	Global	Enlèvement du système de feux clignotants existant				3	3 666,67\$	1	1 500,00\$		
							2	1 522,50\$	3	1 604,91\$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667525	Unité	Fût tronqué				7	1 350,00\$	2	1 430,00\$		
				Aluminium			3	860,33\$	8	801,80\$	1	3 475,00\$
				1,0 m								
				autre longueur (m)								
				Acier								
				1,0 m								
				autre longueur (m)								
16.4.6	667530	Global	Enlèvement d'un système de feux existant									
			feux clignotants									
			feux de circulation									
16.4.6	667535	Unité	Enlèvement d'un système de feux existant									
			feux clignotants									
			feux de circulation									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668565	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux IMSA 19-1								40	20,00\$
				3 conducteurs							28	18,00\$
					calibre 16							
					autre calibre							
				9 conducteurs								
					calibre 16							
					autre calibre							
				36 conducteurs								
					35 x calibre 16 + 1 x calibre 10							
					autre calibre							
				autre nombre de conducteurs							40	20,00\$
											28	18,00\$
					calibre 16							
					autre calibre						40	20,00\$
											28	18,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668575	m	Câble d'amenée blindé								495	0,00\$
				2 conducteurs							392	2,93\$
											425	0,00\$
											324	2,25\$
					calibre 18						425	0,00\$
											324	2,25\$
					autre calibre							
				4 conducteurs								
					calibre 18							
					autre calibre							
				8 conducteurs								
					calibre 18							
					autre calibre							
				autre nombre de conducteurs							70	0,00\$
											68	6,19\$
					calibre 18						70	0,00\$
											68	6,19\$
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	668595	Unité	Câble porteur pour feux clignotants F2 - Acier galvanisé									
sans système d'ancrage												
avec système d'ancrage												
16.4.6	668597	m	Câble porteur pour feux clignotants F2 - Acier galvanisé									
sans système d'ancrage												
avec système d'ancrage												
16.6.5	669100	Unité	Tige de mise à la terre				14	175,61\$	202	261,88\$	40	309,75\$
							25	170,32\$	56	155,43\$	66	195,89\$
16.6.5	669120	Unité	Tête de feux horizontale 4 sections				20	1 615,25\$	12	1 836,00\$	17	1 100,00\$
							44	1 738,64\$	16	1 522,85\$	8	1 578,50\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.6.5	669122	Unité	Tête de feux horizontale 5 sections				8	2 000,00\$	3	1 892,00\$		
							10	1 901,00\$	10	1 488,97\$		
16.6.5	669124	Unité	Tête de feux horizontale 6 sections						1	2 000,00\$		
											1	2 111,20\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux									
			de circulation									
			à décompte numérique pour piétons									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			horizontale 3 sections									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			horizontale 4 sections									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			horizontale 5 sections									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux de circulation									
						verticale 1 section						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						verticale 2 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						verticale 3 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						verticale 4 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux de circulation									
						verticale 5 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						verticale 6 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux									
clignotants												
				1 lanterne								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				2 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				3 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				4 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.6.5	669126	Unité	Tête de feux à DEL à décompte numérique pour piétons				18	944,44\$	20	1 076,90\$	10	950,00\$
							41	911,60\$	8	763,00\$	13	817,15\$
16.6.5	669135	Unité	Détecteur lumineux pour piétons				8	544,38\$	28	403,71\$	10	400,00\$
							31	483,51\$	4	340,00\$	8	350,98\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.4	669140	Unité	Boucle de détection préfabriquée, dimensions 1.8 m x 1.8 m avec 30 m de câbles à l'extérieur de la boucle				87	1 386,21\$	46	1 801,09\$	24	2 250,00\$
							128	1 291,51\$	61	1 723,87\$	37	1 287,06\$
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection								74	1 214,05\$
				1,8 m x 1,8 m avec 30 m de câbles							39	1 806,08\$
											68	1 251,18\$
					fourni et installé						37	1 693,52\$
											63	1 175,87\$
					fourni par le MTQ						32	1 543,75\$
											5	2 200,00\$
											5	2 704,64\$
				autre dimension (m)							6	793,33\$
											2	3 873,82\$
					fourni et installé						6	793,33\$
											2	3 873,82\$
					fourni par le MTQ							
16.6.5	669200	Unité	Unité de feux de navigation									
									4	833,75\$		
16.6.5	669250	Unité	Unité de feux de position									
16.6.5	669260	Unité	Unité de feux de circulation				63	6 509,52\$	34	6 536,76\$	39	1 000,00\$
							130	3 387,23\$	47	4 358,80\$	43	2 196,64\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
--------	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			clignotants									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1 lanterne								
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

						fourni et installé						
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

						fourni par le MTQ						
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

						2 sections						
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

						4 voies						
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

						3 poteaux						
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

						5 poteaux						
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

						1 section						
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 **Équipement de signalisation lumineuse**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
						clignotants						
						2 lanternes						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

								2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux										
			clignotants										
				3 lanternes									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
						clignotants						
						4 lanternes						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
					clignotants							
						horizontal						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
					clignotants							
						vertical						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
--------	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

de circulation

à décompte numérique pour piétons

fourni et installé

fourni par le MTQ

2 sections

4 voies

3 poteaux

5 poteaux

1 section

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation horizontale 3 sections fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
			de circulation									
			horizontale 4 sections									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation horizontale 5 sections fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
					de circulation							
						verticale 1 section						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
			de circulation									
						verticale 2 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation verticale 3 sections fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation verticale 4 sections fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
					de circulation							
						verticale 5 sections						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation verticale 6 sections fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation horizontal fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux de circulation vertical fourni et installé fourni par le MTQ 2 sections 4 voies 3 poteaux 5 poteaux 1 section									
16.6.5	669270	Unité	Unité de feux clignotant				6	7 541,67\$	5	2 800,00\$		
16.6.5	669275	Unité	Lanterne pour panneau de signalisation (prescription ou danger)				2	13 862,81\$	4	1 976,75\$	3	3 261,10\$
16.8.6.3	669305	Unité	Boîte de tirage				335	705,11\$	305	921,91\$	482	657,85\$
16.8.6.3	669310	Unité	Boîte de jonction				392	634,47\$	315	555,82\$	356	487,53\$
16.6.5	669325	Unité	Remplacement d'un massif de tirage par une boîte de tirage				105	920,48\$	27	877,78\$	117	692,99\$
							86	534,17\$	16	827,78\$	33	658,79\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669330	Unité	Remplacement d'une boîte de tirage									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **166** **Équipement de signalisation lumineuse**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.8.8	654815	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour l'éclairage routier							1	0,00\$	2	2 085,00\$
			type CE1							1	0,00\$	2	1 676,00\$
												1	0,00\$
												1	2 157,00\$
				fourni et installé						1	0,00\$	1	0,00\$
												1	2 157,00\$
				fourni par le MTQ									
			type CE3									1	4 170,00\$
												1	1 195,00\$
				fourni et installé									
				fourni par le MTQ								1	4 170,00\$
												1	1 195,00\$
16.7.5	654820	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour éclairage routier				4	5 375,00\$		1	7 950,00\$	1	6 085,00\$
							7	5 998,73\$		2	8 804,09\$	1	9 162,00\$
16.8.8	654825	Unité	Coffret de branchement pour éclairage routier							1	0,00\$	2	1 800,00\$
			type CB1							1	0,00\$		
				fourni et installé						1	0,00\$		
				fourni par le MTQ									
			type CB3									2	1 800,00\$
				fourni et installé								2	1 800,00\$
				fourni par le MTQ									

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.8.9.4	654835	Unité	Alimentation électrique pour éclairage routier										
				120/240 V					1	2 000,00\$		16	7 245,31\$
												4	5 094,68\$
									1	2 000,00\$		1	0,00\$
												1	4 496,12\$
						coffret fourni par le MTQ			1	2 000,00\$		1	0,00\$
						coffret fourni par l'entrepreneur						1	4 496,12\$
				347/600 V								15	7 728,33\$
												3	5 329,41\$
						coffret fourni par le MTQ						7	4 560,71\$
						coffret fourni par l'entrepreneur						3	5 329,41\$
												8	10 500,00\$
16.8.9.4	654840	Unité	Alimentation électrique temporaire pour éclairage routier										
				120/240 V									
				347/600 V									

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage										
			luminaire profilé							7	0,00\$	814	867,81\$
												195	495,33\$
										7	0,00\$	428	634,00\$
												61	78,30\$
				70 W									
					halogénures métalliques (HM)								
					sodium haute pression (SHP)								
					70 W								
					100 W								
					150 W								
					200 W								
					250 W								
					400 W								
					750 W								
					autre (W)								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
					luminaire profilé							
						100 W						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
					luminaire profilé							
						150 W						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					200 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					250 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
					luminaire profilé							
						400 W						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
					luminaire profilé							
						autre (W)						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
						luminaire profilé						
						SHP						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé									
			sodium haute pression (SHP)						7	0,00\$	428	634,00\$
			halogénures métalliques (HM)								61	78,30\$
			sodium haute pression (SHP)									
			70 W									
			100 W									
			150 W								12	250,00\$
			200 W								12	40,00\$
			250 W						7	0,00\$	292	600,51\$
			400 W								49	87,68\$
			750 W								4	750,00\$
			autre (W)									

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage										
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									1	0,00\$
				150 W								1	15 193,31\$
					halogénures métalliques (HM)								
					sodium haute pression (SHP)								
					70 W								
					100 W								
					150 W								
					200 W								
					250 W								
					400 W								
					750 W								
					autre (W)								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									
				250 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									
				400 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									
				autre (W)								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					aucune spécification							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									
				SHP								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire profilé avec cellule photoélect.									
						sodium haute pression (SHP)						1 0,00\$
												1 15 193,31\$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						1 0,00\$
						200 W						1 15 193,31\$
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire rond								277	700,36\$
				400 W							133	576,09\$
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					750 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					1000 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
					luminaire rond							
						autre (W)						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
						luminaire rond						
						SHP						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire rond									
						sodium haute pression (SHP)					277	700,36\$
											133	576,09\$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W					37	378,38\$
						autre (W)					33	140,00\$
											240	750,00\$
											100	720,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface								108	2 231,94\$
				70 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface									
				100 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface									
				150 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage										
			luminaire pour montage en surface										
				250 W								1	0,00\$
					halogénures métalliques (HM)								
					sodium haute pression (SHP)							1	0,00\$
					70 W								
					100 W								
					150 W								
					200 W								
					250 W								
					400 W								
					750 W								
					autre (W)								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage										
			luminaire pour montage en surface										
				400 W								19	0,00\$
					halogénures métalliques (HM)								
					sodium haute pression (SHP)							19	0,00\$
					70 W								
					100 W								
					150 W								
					200 W								
					250 W								
					400 W								
					750 W								
					autre (W)								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface									
				autre (W)								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					aucune spécification							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface									
				SHP								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface									
						sodium haute pression (SHP)					88	2 739,20\$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W					67	3 000,00\$
						100 W					17	2 226,47\$
						150 W						
						200 W						
						250 W					4	550,00\$
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
--------	--------	-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

luminaire DEL

autre (W)

halogénures métalliques (HM)

sodium haute pression (SHP)

aucune spécification

70 W

100 W

150 W

200 W

250 W

400 W

750 W

autre (W)

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
						luminaire DEL						
						SHP						
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire DEL								
					sodium haute pression (SHP)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						
16.7.5	660930	Unité	Unité d'éclairage sur poteau de bois				220	2 493,64\$			11	2 800,00\$
							189	1 258,98\$	33	1 634,43\$	26	1 384,67\$
16.7.5	660940	Unité	Unité d'éclairage				1 252	668,33\$	137	1 562,26\$	515	737,09\$
							952	706,73\$	228	490,40\$	251	508,76\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
					6,0 m - Aluminium				4	1 750,00\$	325	1 924,28\$
									2	750,00\$	19	1 144,74\$
						C.B. 305 mm			2	750,00\$	19	1 144,74\$
						fourni et installé					4	197,50\$
						fourni par le MTQ			2	750,00\$	14	1 410,71\$
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)					1	200,00\$
						fourni et installé					5	400,00\$
						fourni par le MTQ					3	196,67\$
					8,5 m - Aluminium							
						C.B. 305 mm						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Aluminium						2	2 750,00\$	
				C.B. 305 mm								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				C.B. 368 mm						2	2 750,00\$	
					fourni et installé					2	2 750,00\$	
					fourni par le MTQ							
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
					12,0 m - Aluminium						302	1 989,14\$
											48	248,75\$
					C.B. 368 mm						302	1 989,14\$
											48	248,75\$
						fourni et installé					234	2 467,44\$
						fourni par le MTQ					68	343,24\$
											48	248,75\$
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
					15,0 m - Aluminium							2 0,00\$
						C.B. 457 mm						2 14 000,00\$
						fourni et installé						2 0,00\$
						fourni par le MTQ						2 14 000,00\$
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						2 0,00\$
						fourni et installé						2 14 000,00\$
						fourni par le MTQ						
					6,0 m - Acier							
						C.B. 305 mm						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				8,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				12,0 m - Acier								
				C.B. 368 mm								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				C.B. 457 mm								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				15,0 m - Acier								
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
			autre hauteur (m) - Aluminium ou Acier								2	1 460,00\$
			C.B. 305 mm									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			C.B. 368 mm									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			C.B. 457 mm									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								2	1 460,00\$
			fourni et installé								2	1 460,00\$
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1								419	719,57\$	
droite en aluminium											54	43,33\$	
0,6 m													
								fourni et installé					
								fourni par le MTQ					
1,2 m													
								fourni et installé					
								fourni par le MTQ					
autre longueur (m)													
								fourni et installé					
								fourni par le MTQ					

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
					droite en acier							
				0,6 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				1,2 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
						à rayon en aluminium					419	719,57\$
											54	43,33\$
				2,0 m							12	250,00\$
						fourni et installé					12	20,00\$
						fourni par le MTQ					12	250,00\$
											12	20,00\$
				3,0 m							163	484,05\$
						fourni et installé					42	50,00\$
						fourni par le MTQ					101	747,43\$
											62	55,00\$
						fourni par le MTQ					42	50,00\$
				4,0 m							244	900,00\$
						fourni et installé					244	900,00\$
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
à rayon en acier												
				2,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Tour d'éclairage E2 en acier								40	30 327,50\$
				30 m							13	16 669,69\$
											40	30 327,50\$
						C.B. 762 mm					13	16 669,69\$
						fourni et installé					33	35 000,00\$
						fourni par le MTQ					6	33 215,00\$
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)					7	8 300,00\$
						fourni et installé					7	2 488,00\$
						fourni par le MTQ						
						autre hauteur (m)						
						C.B. 762 mm						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
					ME-1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					ME-2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					ME-3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					ME-6							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				ME-6M								5 22 000,00\$
												5 12 612,00\$
					8 ancrages							5 22 000,00\$
						fourni et installé						5 12 612,00\$
						fourni par le MTQ						5 12 612,00\$
					12 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				ME-11-830								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				ME-12-830								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
					ME-13-830							
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
					autre type (ME-99)							
											71	1 556,48\$
											49	2 138,78\$
					fourni et installé						71	1 556,48\$
					fourni par le MTQ						49	2 138,78\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL				3	300,00\$	12	350,00\$	23	495,65\$
							21	384,79\$	3	1 721,29\$	10	492,94\$

Aluminium

C.B. 305 mm

fourni et installé

fourni par le MTQ

C.B. 368 mm

fourni et installé

fourni par le MTQ

autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)

fourni et installé

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL									
			Acier								1	0,00\$
				C.B. 305 mm							1	927,00\$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				C.B. 368 mm							1	0,00\$
					fourni et installé						1	927,00\$
					fourni par le MTQ						1	927,00\$
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	662355	Unité	Caisson de sécurité CS - Aluminium				252	537,85\$	58	587,93\$	485	447,17\$
							239	477,75\$	290	394,44\$	177	289,91\$
			C.B. 305 mm								4	155,00\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ								4	155,00\$
			C.B. 368 mm								66	175,15\$
			fourni et installé								48	62,29\$
			fourni par le MTQ								66	175,15\$
			autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								48	62,29\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
16.7.5	665500	Unité	Luminaire mural avec support				27	1 807,41\$	4	1 750,00\$	10	1 400,00\$
							30	1 212,14\$	23	1 140,34\$	2	2 500,00\$
16.7.5	665505	Unité	Luminaire mural sans support				1	3 000,00\$				
							4	3 650,00\$	1	1 200,00\$		
16.7.5	666825	Unité	Porte-fusibles double									
16.7.5	666850	Unité	Porte-fusibles triple									
16.4.6	666925	Unité	Lampadaire avec alimentation et distribution				1	17 500,00\$	1	9 500,00\$	2	5 000,00\$
											3	6 529,02\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014						
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen						
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen						
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois				356	673,61\$	874	349,53\$	160	277,60\$						
							515	571,41\$	2 130	147,07\$	1 946	113,24\$						
							9,14 m (7,46 m hors-sol)											
							sans système d'ancrage											
							avec système d'ancrage											
							installation dans le roc											
							inst. dans le roc avec syst. d'ancrage											
							10,67 m (8,84 m hors-sol)										3	766,67\$
							sans système d'ancrage										2	950,00\$
							avec système d'ancrage										2	950,00\$
							installation dans le roc										1	1 000,00\$
							inst. dans le roc avec syst. d'ancrage											
12,2 m (10,37 m hors-sol)																		
sans système d'ancrage																		
avec système d'ancrage																		
installation dans le roc																		
inst. dans le roc avec syst. d'ancrage																		

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014		
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen		
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois											
				13,71 m (11,73 m hors-sol)										
				sans système d'ancrage										
				avec système d'ancrage										
				installation dans le roc										
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage										
				15,24 m (13,11 m hors-sol)										
				sans système d'ancrage										
				avec système d'ancrage										
				installation dans le roc										
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage										
				autre hauteur (m (m hors-sol))										
													6	50,00\$
				sans système d'ancrage									6	50,00\$
				avec système d'ancrage										
				installation dans le roc										
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage										

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois									
				15,24 m (13,11m hors-sol)								
				sans système d'ancrage								
				avec système d'ancrage								
				installation dans le roc								
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667325	Unité	Hauban pour poteau de bois				8	450,00\$	16	293,75\$	3	250,00\$
			avec système d'ancrage				5	256,00\$	7	460,71\$	3	250,00\$
			fourni et installé								3	250,00\$
			fourni par le MTQ									
			sans système d'ancrage									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			installation dans le roc									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			inst. dans le roc avec syst. d'ancrage									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois									
				en aluminium								
				2,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,0 m								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois									
				en acier								
				2,0 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3,0 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,0 m		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre longueur (m)		fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
16.7.5	667420	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à replacer				18	1 761,11\$	4	1 100,00\$		
							19	1 293,42\$	2	2 450,00\$	4	1 262,50\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667425	Unité	Enlèvement d'une unité d'éclairage								96	510,52\$
			luminaire profilé								49	430,00\$
											93	523,76\$
											49	430,00\$
						à démanteler					2	500,00\$
						à récupérer					73	370,00\$
						à remplacer					49	430,00\$
						autre spécification					18	1 150,00\$
			luminaire rond									
						à démanteler						
						à récupérer						
						à remplacer						
						autre spécification						
			luminaire pour montage en surface								3	100,00\$
						à démanteler						
						à récupérer					3	100,00\$
						à remplacer						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	667450	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à récupérer				35	2 460,00\$	6	1 490,00\$		
							35	1 761,40\$				
	667460	Global	Enlèvement des câbles électriques aériens									
	667465	m	Enlèvement des câbles électriques aériens									
16.8.10.4	667475	Unité	Relocalisation de l'alimentation électrique et du coffret de distribution et de contrôle				3	1 833,33\$	14	1 071,43\$	2	0,00\$
							4	1 252,03\$	7	884,62\$		
16.8.8.4	667477	Global	Enlèvement de l'alimentation électrique				7	1 908,78\$	5	4 760,00\$		
							5	1 477,92\$	4	770,62\$	4	3 876,57\$
	667478	Global	Relocalisation de l'alimentation électrique									
16.8.4.5	667480	m	Conducteur souterrain à enlever				50	60,00\$	10 793	10,11\$	7 055	4,25\$
							88	25,48\$	3 182	2,48\$	8 243	2,45\$
16.8.6.3	667482	m	Remplacer les câbles existants, calibre 10									
16.8.6.3	667484	m	Remplacer les câbles existants, calibre 6								260	7,00\$
											257	5,95\$
	667505	Unité	Dispositif antivol								20	75,00\$
16.7.5	667510	Unité	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				538	184,98\$			84	1 557,14\$
							531	221,58\$			53	944,02\$
			enlèvement complet								1	30 000,00\$
			enlèvement partiel								1	16 880,00\$
											1	5 000,00\$
											1	1 600,00\$
16.7.5	667515	Global	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				9	20 111,11\$	13	21 963,08\$	3	7 000,00\$
							9	4 826,13\$	10	42 598,09\$	8	25 303,16\$
			enlèvement complet									
			enlèvement partiel									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.7.5	667520	Global	Enlèvement du système d'éclairage existant				5	15 820,00\$	4	3 875,00\$		
							3	9 383,05\$	5	6 273,96\$	2	1 788,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit						85	152,59\$	41 172	20,77\$
					rigide en PVC				15	14,00\$	16 324	12,58\$
											39 817	11,76\$
											15 425	6,44\$
					16 mm						2	5,50\$
											2	5,60\$
					21 mm						85	8,65\$
											25	10,00\$
					27 mm							
					63 mm						15	28,00\$
					78 mm						470	28,00\$
					91 mm							
					103 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit									
			rigide en aluminium								75	15,00\$
											6	66,08\$
				16 mm								
				21 mm								
				27 mm								
				63 mm							15	0,00\$
				78 mm							5	78,59\$
				autre diamètre (mm)								
			métallique flexible avec gaine thermopl.								15	90,00\$
				16 mm								
				21 mm								
				27 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit									
			en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)									
				27 mm								
				63 mm								
				autre diamètre (mm)								
			en acier galvanisé recouvert de PVC								55	105,09\$
											55	90,00\$
				27 mm								
				63 mm								
				autre diamètre (mm)								
			rigide en PEHD installé par forage direct.						58	220,00\$	1 210	312,87\$
											837	120,24\$
				autre diamètre (mm)								
			autre spécification						12	0,00\$		
				autre diamètre (mm)					12	0,00\$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine						31	0,00\$	207	36,33\$
			installée par excavation						31	0,00\$	207	36,33\$
				Ø 150 mm							80	73,73\$
					en T.T.O.G.						80	73,73\$
					en PVC						147	40,96\$
					autre spécification						72	80,00\$
					aucune spécification						40	37,50\$
											8	20,00\$
				Ø 200 mm					26	0,00\$	20	0,00\$
					en T.T.O.G.						20	0,00\$
					en PVC							
					autre spécification				26	0,00\$		
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
			installée par excavation									
			Ø 300 mm									
			en T.T.O.G.									
			en PVC									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre diamètre (mm)									
			en T.T.O.G.									
			en PVC									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
			installée par excavation									
				20 M						5	0,00\$	
					en T.T.O.G.							
					en PVC					5	0,00\$	
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

16.8.4.3	668300	m	Gaine									
----------	--------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

installée par forage directionnel

Ø 150 mm

en T.T.O.G.

en PVC

autre spécification

aucune spécification

Ø 200 mm

en T.T.O.G.

en PVC

autre spécification

aucune spécification

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
					installée par forage directionnel							
						Ø 300 mm						
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						autre diamètre (mm)						
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
			installée par forage directionnel									
				20 M								
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

16.8.4.3	668300	m	Gaine									
----------	--------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

installée par poussée

				Ø 150 mm								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 200 mm								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
				Ø 300 mm								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
					20 M							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble						2 332	0,69\$	124 301	3,50\$
											34 455	3,14\$
											3 480	1,61\$
				monoconducteur RW90								
				calibre 0								
				calibre 2								
				calibre 4								
				calibre 6								
				calibre 8								
				calibre 10								
				calibre 12								
				calibre 14								
				autre calibre								

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				monoconducteur RWU90					2 320	0,69\$	82 336	3,99\$
											18 983	3,93\$
					calibre 0							
					calibre 2						4 404	9,36\$
											2 033	6,00\$
					calibre 4				2 000	0,00\$	17 502	4,86\$
											6 606	4,20\$
					calibre 6				320	5,00\$	60 430	3,35\$
											10 344	3,36\$
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
						nu en cuivre					38 485	2,63\$
											15 472	2,17\$
						toronné					38 485	2,63\$
											15 472	2,17\$
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10					310	4,00\$
											311	3,00\$
						autre calibre					38 175	2,62\$
											15 161	2,15\$
						solide						
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre						
						autre spécification			12	0,00\$		
						autre spécification			12	0,00\$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble								610	29,38\$
											371	12,32\$
					Teck90 en cuivre						550	31,27\$
											311	12,00\$
					2 conducteurs						100	12,00\$
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12					100	12,00\$
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en cuivre							
				3 conducteurs							350	40,00\$
											311	12,00\$
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 8							
					calibre 10						350	40,00\$
					calibre 12						311	12,00\$
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en cuivre							
				4 conducteurs							100	20,00\$
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en cuivre							
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
Teck90 en aluminium												
2 conducteurs												
calibre 8												
calibre 10												
calibre 12												
calibre 14												
autre calibre												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en aluminium							
						3 conducteurs						
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en aluminium							
				4 conducteurs								
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					Teck90 en aluminium							
						autre nombre de conducteurs						
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.8.7.3	668515	m	Câble										
					NS75 FT1							60	12,05\$
												60	14,00\$
					3 conducteurs								
						calibre 2							
						calibre 4							
						calibre 8							
						calibre 10							
						calibre 12							
						calibre 14							
						autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					NS75 FT1							
				4 conducteurs							60	12,05\$
											60	14,00\$
					calibre 2						60	12,05\$
					calibre 4						60	14,00\$
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
autre spécification												
2 conducteurs												
calibre 8												
calibre 10												
calibre 12												
calibre 14												
autre calibre												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					autre spécification							
						3 conducteurs						
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
					autre spécification							
						4 conducteurs						
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					autre nombre de conducteurs							
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							
16.8.6.3	669312	Unité	Point de jonction									
16.8.6.1	669315	Unité	Boîte de tirage pour structure				92	1 024,01\$	4	1 325,00\$	47	857,66\$
							17	942,71\$	78	701,49\$	30	574,07\$
16.8.5.3	669320	Unité	Boîte de jonction spéciale				14	992,86\$	38	200,00\$	2	500,00\$
							10	424,66\$	8	562,10\$	13	156,25\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
			de branchement									
				type CB1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
					16 relais-type CF16							
				type CB3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
					16 relais-type CF16							
				feux de circulation								
					16 relais-type CF16							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
pour feux clignotants simple intensité												
type CCS												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												
16 relais-type CF16												
feux de circulation												
16 relais-type CF16												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
--------	--------	-------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

branchement et distribution

écl. routier, type CE1

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

écl. routier, type CE3

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

pour PMV et caméra, type CPMV1

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
			branchement et distribution									
			feux de circulation									
						16 relais-type CF16						
			distribution et contrôle									
						8 relais-type CF8						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
						16 relais-type CF16						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
			feux de circulation									
						16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
--------	--------	-------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

contrôle pour PMV et caméra, type CPMV

fourni et installé

aucune spécification

16 relais-type CF16

fourni par le MTQ

aucune spécification

16 relais-type CF16

feux de circulation

16 relais-type CF16

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
--------	--------	-------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

spécial, type CS

fourni et installé

aucune spécification

16 relais-type CF16

fourni par le MTQ

aucune spécification

16 relais-type CF16

feux de circulation

16 relais-type CF16

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
pour télésurveillance et contrôle, type CTC												
fourni et installé												
aucune spécification												
16 relais-type CF16												
fourni par le MTQ												
aucune spécification												
16 relais-type CF16												
feux de circulation												
16 relais-type CF16												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
--------	--------	-------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

de relève

sur massif, type CRM

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

sur fût, type CRF

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

sur massif pour PMV, type CRPMV

fourni et installé

fourni par le MTQ

16 relais-type CF16

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
			de relève									
			feux de circulation									
						16 relais-type CF16						
			de distribution et contrôle									
			feux de circulation									
						16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.8.5.5	669610	Unité	Joint de dilatation								4	830,00\$	
											2	675,00\$	
			en PVC										
				41 mm									
				53 mm									
				autre diamètre (mm)									
			en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)										
				41 mm									
				53 mm									
				autre diamètre (mm)									
			en acier galvanisé recouvert de PVC									4	830,00\$
											2	675,00\$	
				41 mm							2	830,00\$	
											2	675,00\$	
				53 mm							2	830,00\$	
				autre diamètre (mm)									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	669810	m	Joint de dilatation et de flexion								11	830,00\$
			en PVC								11	830,00\$
				41 mm							11	830,00\$
				53 mm								
				autre diamètre (mm)								
			en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)									
				41 mm								
				53 mm								
				autre diamètre (mm)								
			en acier galvanisé recouvert de PVC									
				41 mm								
				53 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.5.5	669815	Unité	Joint de dilatation et de flexion				en PVC					
							41 mm					
							53 mm					
							autre diamètre (mm)					
							en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)					
							41 mm					
							53 mm					
							autre diamètre (mm)					
							en acier galvanisé recouvert de PVC					
41 mm												
53 mm												
autre diamètre (mm)												
16.8.6.3	669970	Unité	Raccordement à la culée				79	1 465,70\$	88	1 015,91\$	63	931,17\$
							79	1 019,77\$	67	975,88\$	75	772,71\$
16.8.4.5	669980	Unité	Raccordement de conduit				391	255,91\$	116	388,97\$	107	229,77\$
							362	138,95\$	153	229,54\$	142	333,82\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE **167** **Équipement d'éclairage**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	650125	Unité	Massif de fondation no 1				65	4 255,16\$	43	2 851,09\$	99	3 721,72\$
							98	3 512,85\$	59	5 092,19\$	107	3 216,29\$
16.3.1.4	650175	Unité	Massif de fondation no 2				69	3 962,91\$	114	3 900,00\$	148	3 017,57\$
							67	2 869,11\$	173	2 769,74\$	165	3 537,52\$
16.3.1.4	650225	Unité	Massif de fondation no 3				20	5 320,00\$	12	2 250,00\$	12	5 633,33\$
							11	3 313,27\$			16	3 578,68\$
16.3.1.4	650275	Unité	Massif de fondation no 4				3	6 600,00\$			24	2 000,00\$
											3	3 179,51\$
16.3.1.4	650300	Unité	Massif de fondation incorporé à la glissière rigide médiane en béton				36	7 355,56\$	12	8 500,00\$	24	3 333,33\$
							3	2 000,00\$	21	7 116,19\$	19	11 690,31\$
16.3.1.4	650350	Unité	Massif de fondation incorporé à la glissière rigide latérale en béton									
16.3.1.4	650375	Unité	Massif de fondation no 5				10	6 600,00\$				
16.3.1.4	650425	Unité	Massif de fondation no 6						7	4 382,66\$	1	1 362,64\$
							5	14 800,00\$	26	22 115,38\$		
16.3.1.4	650475	Unité	Massif de fondation no 7				14	13 619,94\$	37	13 277,25\$	1	28 000,00\$
									2	23 000,00\$		
16.3.1.4	650700	Unité	Poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7) de 3 m et plus				2	1 200,00\$			4	2 400,00\$
							1	625,00\$	1	625,00\$	4	3 342,19\$
16.3.1.4	650900	Unité	Poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4) de 4 m et plus				7	2 485,71\$			3	1 666,67\$
							5	1 562,60\$			10	1 801,01\$
16.3.1.4	651100	Unité	Poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4) de 4 m et plus				3	2 416,67\$			2	2 500,00\$
							28	2 043,43\$			3	2 330,00\$
16.3.1.4	651200	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4) de 5 m et plus								2	5 000,00\$
							8	2 994,50\$			2	7 450,00\$
16.3.1.4	651400	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9) de 5 m et plus									
16.3.1.4	651600	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7) de 6 m et plus									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
16.3.1.4	651800	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1) de 7 m et plus										
16.4.6	652400	Unité	Structure type A, portée inférieure à 15 mètres						1	45 000,00\$			
											1	34 553,00\$	
16.4.6	652500	Unité	Structure type A, portée de 15 m à 18 m				2	35 000,00\$		5	52 600,00\$		
							2	34 000,00\$			0	42 020,00\$	
16.4.6	652550	Unité	Structure type A, portée de 18 m et plus				10	51 800,00\$		10	69 400,00\$		
							31	35 627,68\$		4	28 795,50\$	5	35 610,47\$
16.4.6	652650	Unité	Structure type B, portée inférieure à 15 mètres										
16.4.6	652700	Unité	Structure type B, portée de 15 m à 18 m				5	45 000,00\$				3	61 666,67\$
							1	27 646,80\$		1	33 827,00\$	6	30 130,59\$
16.4.6	652710	Unité	Structure type B, portée de 18 m à 21 m				1	60 000,00\$				4	38 750,00\$
							3	33 530,02\$		1	28 690,07\$	4	32 208,75\$
16.4.6	652730	Unité	Structure type B, portée de 21 m à 24 m									1	37 000,00\$
							1	29 733,34\$					
16.4.6	652750	Unité	Structure type B, portée de 24 m et plus										
16.4.6	652850	Unité	Structure type C, portée inférieure à 24 mètres							1	42 000,00\$	1	45 000,00\$
							3	37 036,27\$		1	37 036,27\$	2	37 717,00\$
16.4.6	652910	Unité	Structure type C, portée de 24 m à 27 m										
							4	44 425,00\$					
16.4.6	652930	Unité	Structure type C, portée de 27 m à 30 m									2	50 000,00\$
							2	47 350,00\$		1	35 000,00\$	2	44 042,00\$
16.4.6	652950	Unité	Structure type C, portée de 30 m et plus									1	55 000,00\$
							2	46 425,74\$				1	50 212,00\$
16.4.6	652990	Unité	Structure type C modifié, portée stipulée au devis										
16.4.6	653100	Unité	Structure en porte-à-faux type E portée stipulée au devis										

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	653200	Unité	Structure en porte-à-faux type F portée stipulée au devis									
16.4.6	653300	Unité	Structure en porte-à-faux type G portée stipulée au devis								1	25 000,00\$
16.4.6	653400	Unité	Structure type T, portée de 6,1 m								1	30 944,00\$
16.4.6	653500	Unité	Piédestal type A de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653525	Unité	Piédestal type A de 1 050 mm à 1 500 mm									
16.4.6	653530	Unité	Piédestal type B de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653560	Unité	Piédestal type B de 1 050 mm à 1 500 mm									
16.4.6	653570	Unité	Piédestal type C de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653600	Unité	Piédestal type C de 1 050 mm à 1 500 mm									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support								3	0,00\$
			horizontal								0	-10 315,00\$
											3	0,00\$
						type T1						
						type T2					3	0,00\$
						type T3						
						type T4						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support									
				vertical								
				type V1								
				type V2								
				type V3								
				type V4								
				type V11								
				type V12								
				type V13								
				type V14								
				type V22								
				type V23								
				type V24								
				autre spécification								
16.4.6	653650	m	Modification de la portée sur structure type B									
16.4.6	653675	m	Modification de la portée sur structure type C									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
16.4.6	653690	m	Modification de la portée sur structure type C modifié										
16.4.6	653700	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type E										
16.4.6	653725	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type F										
16.4.6	653750	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type G										
16.4.6	653850	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7)										
16.4.6	653900	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4)										
16.4.6	653950	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4)										
16.4.6	653975	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4)								0	200,00\$	
16.4.6	654000	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9)										
16.4.6	654025	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7)										
16.4.6	654050	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1)										
16.4.6	654200	m	Modification de longueur, support de structure type A									2	922,84\$
16.4.6	654225	m	Modification de longueur, support de structure type B										
16.4.6	654250	m	Modification de longueur, support de structure type C										
16.4.6	654290	m	Modification de longueur, support de structure type C modifié						0	2 000,00\$			

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	654300	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type E									
16.4.6	654325	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type F									
16.4.6	654350	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type G									
16.4.6	654375	m	Modification de longueur, support de structure type T									
16.4.6	654400	m	Modification de longueur, poteau W150 X 22								0	759,72\$
16.4.6	654402	m	Modification de longueur, poteau W150 X 31									
16.4.6	654404	m	Modification de longueur, poteau W150 X 33									
16.4.6	654406	m	Modification de longueur, poteau W150 X 39								1	600,00\$
16.5.3	654500	Unité	Attache pour panneau au sol									
16.5.3	654505	Unité	Attache pour panneau								253	183,40\$
			au sol								6	230,00\$
			structure en portique								233	199,14\$
			autre spécification								14	0,00\$
			aucune spécification								6	0,00\$
											6	230,00\$
16.5.3	654525	Unité	Attache pour panneau (structure en portique)									
16.5.3	654530	Unité	Attache pour panneau (structure en porte-à-faux types E et F)									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654535	Unité	Attache pour panneau (structure en porte-à-faux type G)									
16.5.3	654550	Unité	Érection de panneau au sol (transport inclus)				37	304,05\$	36	726,85\$	114	871,49\$
							88	555,15\$	170	189,36\$	102	965,10\$
16.5.3	654575	Unité	Érection de panneau sur structure en portique ou en porte-à-faux (transport inclus)				33	1 381,82\$	32	1 846,88\$	42	1 190,48\$
							109	839,06\$	10	906,80\$	60	724,93\$
16.5.3	654580	Unité	Panneaux de signalisation				1 200	210,05\$	603	180,28\$	1 208	106,06\$
							1 911	133,30\$	2 299	26,82\$	2 804	55,70\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale						197	0,00\$	39	117,44\$
			profilés d'aluminium						1	0,00\$	91	76,59\$
			1 section									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			2 sections									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			3 sections et plus									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale										
			tôle d'aluminium						196	0,00\$	36	127,22\$	
											88	74,43\$	
				< 600 mm					31	0,00\$			
					fourni et installé				31	0,00\$		31	16,62\$
					fourni par le MTQ							31	16,62\$
				de 600 mm à 1200 mm					10	0,00\$	36	127,22\$	
					fourni et installé				10	0,00\$		56	104,07\$
					fourni par le MTQ							23	98,43\$
											26	80,00\$	
											33	108,00\$	
				de 1200 mm à 2400 mm					1	0,00\$			
					fourni et installé				1	0,00\$		1	206,69\$
					fourni par le MTQ							1	206,69\$
				2400 mm et plus									
					fourni et installé								
					fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale									
			autre spécification								3	0,00\$
											3	140,00\$
			autre spécification								3	0,00\$
											3	140,00\$
						fourni et installé					3	0,00\$
						fourni par le MTQ					3	140,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne								3	500,00\$
			profilés d'aluminium								2	575,00\$
				1 section							1	550,00\$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						1	550,00\$
				2 sections							1	600,00\$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						1	600,00\$
				3 sections et plus								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
			tôle d'aluminium								1	350,00\$
			< 600 mm									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			de 600 mm à 1200 mm									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			de 1200 mm à 2400 mm								1	350,00\$
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					1	350,00\$
			2400 mm et plus									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
autre spécification												

autre spécification												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale						42	0,00\$	95	48,95\$
											14	79,36\$
											10	465,00\$
						1 section					8	481,25\$
						disposition						
						relocalisation					1	0,00\$
						récupération					7	550,00\$
						autre spécification						
						2 sections						
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale										
			profilés d'aluminium										
				3 sections et plus								2	400,00\$
					disposition							2	400,00\$
					relocalisation								
					récupération								
					autre spécification								
				autre dimension (mm)									
					disposition								
					relocalisation								
					récupération								
					autre spécification								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
			tôle d'aluminium						15	0,00\$		
			< 600 mm								14	79,36\$
					disposition							
					relocalisation							
					récupération							
					autre spécification							
					de 600 mm à 1200 mm				15	0,00\$		
					disposition						14	79,36\$
					relocalisation				10	0,00\$		
					récupération				5	0,00\$	9	99,00\$
					autre spécification						5	44,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					de 1200 mm à 2400 mm							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					2400 mm et plus							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					autre dimension (mm)							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
			autre spécification						27	0,00\$	85	0,00\$
			autre dimension (mm)									
			disposition									
			relocalisation									
			récupération									
			autre spécification									
			autre spécification						27	0,00\$	85	0,00\$
			disposition									
			relocalisation						16	0,00\$	2	0,00\$
			récupération						11	0,00\$	83	0,00\$
			autre spécification									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne								26	609,62\$
					profilés d'aluminium						25	624,00\$
					1 section						7	685,71\$
						disposition					2	400,00\$
						relocalisation						
						récupération					5	800,00\$
						autre spécification						
					2 sections							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne										
			profilés d'aluminium										
						3 sections et plus						18	600,00\$
						disposition						16	600,00\$
						relocalisation						2	600,00\$
						récupération							
						autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
			tôle d'aluminium								1	250,00\$
			< 600 mm									
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
			de 600 mm à 1200 mm									
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne										
				tôle d'aluminium									
					de 1200 mm à 2400 mm							1	250,00\$
						disposition						1	250,00\$
						relocalisation							
						récupération							
						autre spécification							
					2400 mm et plus								
						disposition							
						relocalisation							
						récupération							
						autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
autre spécification												
autre spécification												
disposition												
relocalisation												
récupération												
autre spécification												
16.5.3	654675	Unité	Récupération de panneaux				188	150,94\$	36	204,86\$	220	217,52\$
							133	444,35\$	88	159,77\$	84	354,39\$
16.5.3	654690	Unité	Relocalisation de structure				2	10 500,00\$				
											1	29 523,96\$
16.5.3	654695	Unité	Relocalisation de panneaux				44	138,69\$	32	253,13\$	46	220,65\$
							21	374,92\$	30	82,29\$	27	157,09\$
16.4.6	654700	Unité	Structure à enlever et à récupérer				54	1 802,93\$	14	2 528,57\$	50	1 855,00\$
							37	1 068,75\$	31	1 274,48\$	65	1 295,18\$
16.4.6	654725	Unité	Récupération de poteau monotubulaire									
16.3.1.4	654770	Unité	Massif de fondation à araser				47	878,72\$	21	1 380,95\$	120	1 144,17\$
							37	1 452,83\$	32	3 261,02\$	38	938,90\$
16.3.1.4	654775	Unité	Massif de fondation à enlever				109	868,35\$	18	2 016,67\$	106	835,85\$
							102	740,62\$	34	2 578,16\$	94	1 453,50\$
16.8.8.4	654800	Unité	Boucle de détection préfabriquée				441	1 895,58\$	365	1 878,63\$	395	2 307,90\$
							522	1 426,57\$	347	1 480,34\$	468	1 667,86\$
16.8.9.4	654830	Unité	Alimentation et distribution				27	9 500,00\$	24	8 553,42\$	10	6 970,00\$
							35	8 204,49\$	19	10 540,53\$	21	7 932,10\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654900	Unité	Pellicule rétro réfléchissante				110	3,64\$	156	5,50\$	242	8,48\$
	656000	m	Installation d'un câble à fibres optiques				40	71,50\$	162	6,56\$	140	2,00\$
	656005	m	Câble à fibres optiques, monomode								1 600	9,03\$
				12 fibres							350	12,00\$
				36 fibres								
				48 fibres								
				60 fibres							1 250	8,20\$
				72 fibres								
				96 fibres								
				120 fibres								
				144 fibres								
				autre nombre de fibres								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	656010	m	Câble à fibres optiques de remonté, monomode									
				12 fibres								
				24 fibres								
				60 fibres								
				autre nombre de fibres								
	656015	Unité	Massif de conduit pour STI									
	656020	Unité	Coffret de fusions pour fibres optiques								2	3 850,00\$
	656025	Unité	Câble de raccordement optique									
	656030	m	Câble optique de remonté									
				12 fibres								
				24 fibres								
				60 fibres								
	656035	Unité	Fusion de fibre optique								38	93,50\$
	656040	Unité	Puits d'accès pour STI								3	4 200,00\$
	656045	Unité	Puits de tirage pour STI								4	2 650,00\$
	656050	m	Câble Ethernet								2	1 300,00\$
											120	14,00\$
											100	2,75\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	656055	Unité	Câble de raccordement Ethernet									
	656060	m	Câble coaxial									
	656065	Unité	Câble de communication série								10	0,00\$
	656070	m	Câble téléphonique								10	284,63\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	656100	Unité	Panneau à messages variables								73	382,19\$
					standard						7	85,00\$
						aérien					73	382,19\$
											7	85,00\$
											1	15 000,00\$
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					1	15 000,00\$
						latéral						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						latérale					72	179,17\$
						fourni et installé					7	85,00\$
						fourni par le MTQ					72	179,17\$
						fourni et installé					7	85,00\$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	656100	Unité	Panneau à messages variables									
				couleur								
				aérien								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				latéral								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				latérale								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
	656105	Unité	Enlèvement d'un panneau à message variable									
	656110	Unité	Commutateur									
				ethernet								
				ethernet Wi-Fi								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
	656115	Unité	Convertisseur										
				série optique									
				ethernet optique									
	656120	Unité	Panneau solaire									32	875,00\$
	656125	Unité	Modem										
				téléphonique									
				cellulaire									
	656130	Unité	Lien micro-ondes										
	656135	Unité	Système d'alimentation photovoltaïque										
	656140	Unité	Régulateur de charge										
	656145	Unité	Système de détection de véhicule										
	656150	Unité	Système de protection contre la foudre										
	656155	Unité	Caméra de surveillance										

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	656160	Unité	Support de caméra									
				1 caméra								
				2 caméras								
				4 caméras								
				autre nombre de caméras								
	656165	Unité	Système d'alimentation sans coupure									
	656610	m	Câble à fibres optiques de remonté, monomode									
				12 fibres								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale								56	3 037,50\$
											18	1 681,94\$
			type L1 - Aluminium								24	2 652,08\$
				2 poteaux							15	2 456,67\$
					fourni et installé						15	2 456,67\$
					fourni par le MTQ							
				3 poteaux							8	2 937,50\$
					fourni et installé						8	2 937,50\$
					fourni par le MTQ							
				4 poteaux							1	3 300,00\$
					fourni et installé						1	3 300,00\$
					fourni par le MTQ							
				5 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
			type L1 - Aluminium									
				autre nombre de poteau								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale										
			type L2 - Acier									1	0,00\$
			2 poteaux										
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							
			3 poteaux									1	0,00\$
						fourni et installé						1	0,00\$
						fourni par le MTQ							
			4 poteaux										
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							
			autre nombre de poteau										
						fourni et installé							
						fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
			type L2X - Acier								11	4 495,45\$
											2	7 500,00\$
				2 poteaux							9	4 772,22\$
											2	7 500,00\$
					fourni et installé						9	4 772,22\$
											2	7 500,00\$
					fourni par le MTQ							
				3 poteaux							2	3 250,00\$
											2	3 250,00\$
					fourni et installé						2	3 250,00\$
					fourni par le MTQ							
				4 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
					type L2 pour PMV3 - Acier							
				2 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				3 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre nombre de poteau								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
type L2 pour PMV4 - Acier												
				2 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre nombre de poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
type L4 - Aluminium												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
			type L4 spécial - Aluminium									
				1 poteau								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
			type L5 - Aluminium									
					fourni et installé							
					aucune spécification							
					fourni par le MTQ							
					aucune spécification							
			type L4X spécial - Acier									
											16	2 000,00\$
											16	1 025,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale									
type L3X - Acier												
2 poteaux												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												
type L3X spécial - Acier												
2 poteaux												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												
type L4X - Aluminium												
1 poteau												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale									
type L4X spécial - Aluminium												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
type L4X - Acier												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
type L4X spécial - Acier												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale								95	193,31\$	
											89	190,16\$	
type L6 - Acier													
1 poteau													
2 poteaux													
3 poteaux													

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
type L6 - Bois												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				2 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
type L6X-1 - Acier												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				2 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
type L6X-2 - Acier												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				2 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
type L6X-3 - Acier												
				1 poteau								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				2 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				3 poteaux								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
type L6X-4 - Acier												
				1 poteau								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				2 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				3 poteaux								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
type L7X - Plaquette de marquage											4	61,00\$
											8	50,00\$
					fourni et installé						4	61,00\$
											8	50,00\$
					aucune spécification							
					fourni par le MTQ							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-1							91	199,12\$
				type L6X-2							81	204,00\$
				type L6X-3								

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium								14	40 500,00\$
			type A1								14	40 500,00\$
			supp. verticaux V1 et hor. T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			supp. verticaux V2 et hor. T2									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			supp. verticaux V3 et hor. T3									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			supp. verticaux V4 et hor. T4									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A1									
						supp. verticaux V11 et hor. T1						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						supp. verticaux V12 et hor. T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						supp. verticaux V13 et hor. T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						supp. verticaux V14 et hor. T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A1									
			supp. verticaux V22 et hor. T2									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			supp. verticaux V23 et hor. T3									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			autre (supp. verticaux V99 et hor. T99)									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			Spéciale (autre)									
			fourni et installé								1	24 000,00\$
			fourni par le MTQ								1	24 000,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A1									
						SV A1-V1 et SH T1						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V11 et SH T1						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V12 et SH T2					4	42 750,00\$
						fourni et installé					4	42 750,00\$
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3					1	46 000,00\$
						fourni et installé					1	46 000,00\$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A1									
						SV A1-V14 et SH T4						1 50 000,00\$
						fourni et installé						1 50 000,00\$
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V2 et SH T2						7 39 428,57\$
						fourni et installé						7 39 428,57\$
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A1									
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
type A2												

				1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux								
					fourni et installé							

					fourni par le MTQ							
				1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux								

					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

				1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux								
					fourni et installé							

					fourni par le MTQ							
				2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux								

					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A2									
						2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A2									
					autre (spéciale)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A2									
						SV A1-V12 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V14 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V2 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A2									
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A2									
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
--------	--------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			type A3									
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				2 poteaux								
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					fourni et installé							
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

					fourni par le MTQ							
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				3 poteaux								
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

					fourni et installé							
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

					fourni par le MTQ							
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A3									
						SV A1-V11 et SH T1						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V12 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V14 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A3									
						SV A1-V2 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A3									
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A4									
			fourni et installé									
			aucune spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			Spéciale (autre)									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V1 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V11 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A4									
						SV A1-V12 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V14 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V2 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A4									
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A4									
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A6									
			fourni et installé									
			aucune spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			Spéciale (autre)									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V1 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V11 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A6									
						SV A1-V12 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V14 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V2 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A6									
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A6									
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A8									
			fourni et installé									
			aucune spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			Spéciale (autre)									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V1 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			SV A1-V11 et SH T1									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A8									
						SV A1-V12 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V13 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V14 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V2 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A8									
						SV A1-V22 et SH T2						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V23 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V3 et SH T3						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						SV A1-V4 et SH T4						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
			type A8									
						SV A1-V99 ou SH T99						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
--------	--------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

type A2

1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux

fourni et installé

fourni par le MTQ

1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux

fourni et installé

fourni par le MTQ

1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux

fourni et installé

fourni par le MTQ

1 poteau 2 longerons 2 Porte-à-faux

fourni et installé

fourni par le MTQ

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
			type A2									
						2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
			type A2									
						4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre (spéciale)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						Spéciale (autre)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A3								
				2 poteaux								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
				3 poteaux								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
				Spéciale (autre)								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
type A4												
				fourni et installé								
				aucune spécification								
				fourni par le MTQ								
				aucune spécification								
				Spéciale (autre)								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
			type A5									
			avec haubans									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			sans haubans									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			Spéciale (autre)									
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
type A7												
				fourni et installé								
				aucune spécification								
				fourni par le MTQ								
				aucune spécification								
				Spéciale (autre)								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
type A8												
			fourni et installé									
			aucune spécification									
			fourni par le MTQ									
			aucune spécification									
			Spéciale (autre)									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
16.4.6	660115	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 0				4	800,00\$	70	1 200,00\$	20	397,50\$
							3	490,00\$	70	918,79\$	23	925,00\$
16.4.6	660120	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 0						5	2 400,00\$		
											5	1 540,00\$
16.4.6	660200	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 1				117	3 075,40\$	336	4 044,82\$	32	2 748,84\$
							153	2 770,01\$	111	2 517,08\$	146	2 594,62\$
16.4.6	660210	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 1				10	3 500,00\$	10	8 160,00\$	3	4 160,00\$
									4	4 003,58\$	15	8 118,41\$
16.4.6	660250	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 2				696	4 196,64\$	337	3 668,90\$	246	3 759,25\$
							891	3 025,00\$	469	2 905,29\$	330	2 765,57\$
16.4.6	660260	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 2				99	5 148,64\$	35	5 151,43\$	16	3 536,25\$
							111	3 549,07\$	118	3 761,76\$	47	4 233,89\$
16.4.6	660300	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 3				2	4 420,00\$			4	5 500,00\$
									2	3 354,31\$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660310	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 3						47	7 215,74\$		
											37	4 727,03\$
16.4.6	660325	Unité	Lampadaire en acier pour massif no 6				12	40 116,67\$	80	44 150,00\$	44	26 727,27\$
							28	19 771,43\$	71	34 946,85\$	37	39 563,64\$
16.4.6	660340	Unité	Lampadaire simple de 10 m, fourni par le MTQ				5	1 100,00\$				
									6	374,00\$		
16.4.6	660345	Unité	Lampadaire double de 10 m, fourni par le MTQ									
16.4.6	660350	Unité	Lampadaire simple de 12 m, fourni par le MTQ				46	860,87\$	20	900,00\$		
							25	825,36\$	53	404,91\$		
16.4.6	660355	Unité	Lampadaire double de 12 m, fourni par le MTQ				13	1 207,69\$				
							1	367,50\$	12	372,00\$		
16.4.6	661000	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution				3	3 825,00\$	7	1 928,57\$		
							1	2 565,90\$	4	1 304,50\$	4	2 692,75\$
16.4.6	661002	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1				8	1 651,50\$	6	1 866,67\$	4	1 975,00\$
							12	1 460,68\$	8	1 676,80\$	1	950,00\$
16.4.6	661004	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution				1	450,00\$				
							1	315,00\$				
16.4.6	661006	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1				9	1 555,56\$	11	3 000,00\$	8	3 000,00\$
							6	1 483,33\$			17	1 827,26\$
16.4.6	661030	Unité	Fût de 3.0 m pour feux de circulation				1	1 700,00\$	2	2 050,00\$		
									3	1 405,94\$		
16.4.6	661032	Unité	Fût de 4.5 m pour feux de circulation				16	1 306,25\$	9	1 502,78\$	1	1 400,00\$
							12	1 038,25\$	19	1 149,40\$	4	1 141,35\$
16.4.6	661034	Unité	Fût de 5.5 m pour feux de circulation				6	2 166,67\$	3	1 466,67\$	14	1 600,00\$
							8	1 292,65\$	6	1 647,21\$	3	1 198,07\$
16.4.6	661040	Unité	Fût de 5.5 m pour feux clignotants				1	2 500,00\$	1	2 500,00\$		
									1	2 600,00\$	1	1 248,50\$
16.4.6	661042	Unité	Fût de 8.5 m pour feux clignotants				4	4 476,00\$	5	3 500,00\$	4	3 500,00\$
							6	5 150,67\$			5	2 810,72\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662000	Unité	Massif de fondation standard no 0				3	3 000,00\$	2	2 583,33\$	2	3 000,00\$
							18	1 325,33\$				
16.3.1.4	662010	Unité	Massif de fondation standard no 1				212	2 306,08\$	435	2 209,01\$	51	2 229,67\$
							211	1 945,58\$	331	2 136,82\$	139	2 213,13\$
16.3.1.4	662020	Unité	Massif de fondation standard no 2				905	2 787,91\$	455	2 467,86\$	372	2 507,29\$
							1 254	2 088,48\$	604	2 292,38\$	523	2 062,94\$
16.3.1.4	662022	Unité	Massif de fondation décentré ME-2				58	3 134,48\$	28	2 728,57\$	53	2 364,15\$
							91	2 269,28\$	28	2 109,11\$	36	2 761,08\$
16.3.1.4	662030	Unité	Massif de fondation standard no 3				8	4 350,00\$	45	7 368,89\$	3	25 000,00\$
							52	2 132,75\$	12	2 905,33\$	44	4 204,82\$
16.3.1.4	662032	Unité	Massif de fondation décentré ME-3				2	5 000,00\$	3	1 333,33\$		
							2	6 496,95\$	5	3 791,89\$	2	3 921,50\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne								38	27 776,32\$
				MA1-1							28	29 754,34\$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA1-2							33	26 848,48\$
					fourni et installé						26	28 828,24\$
					fourni par le MTQ						33	26 848,48\$
					fourni par le MTQ						26	28 828,24\$
				MA1-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA1-12								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA2-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne									
					MA2-11							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre type (MA-99)						5	33 900,00\$
											2	41 793,55\$
						fourni et installé					5	33 900,00\$
						fourni par le MTQ					2	41 793,55\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML1-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML1-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-4							8	2 500,00\$
					fourni et installé						8	2 500,00\$
					fourni par le MTQ							
				ML2-5							7	3 800,00\$
					fourni et installé						7	3 800,00\$
					fourni par le MTQ							
				ML2-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-12								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-13							21	3 500,00\$
					fourni et installé						15	3 500,00\$
					fourni par le MTQ						6	3 500,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-14								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-15					2	0,00\$	1	1 500,00\$
					fourni et installé				2	0,00\$	1	1 500,00\$
					fourni par le MTQ						2	1 615,00\$
				ML4-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML4-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML4-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale										
			ML4-4										
			fourni et installé										
			fourni par le MTQ										
			autre type (ML_-99)									22	6 000,00\$
			fourni et installé										
			fourni par le MTQ										
16.3.1.4	662100	Unité	Massif de fondation standard no 6				69	13 510,14\$	84	16 919,64\$	39	10 435,90\$	
							65	13 222,75\$	92	11 661,29\$	37	13 950,62\$	
16.3.1.4	662150	Unité	Massif de fondation en porte-à-faux no 1										
16.3.1.4	662175	Unité	Massif de fondation en porte-à-faux no 2										
16.3.1.4	662270	m cube	Excavation 1re classe pour massif de fondation				1 568	126,07\$	1 308	129,18\$	765	111,21\$	
							1 120	95,22\$	560	115,33\$	996	111,94\$	
16.3.2.2	662325	m cube	Construction du tumulus autour du massif de fondation				10 052	45,28\$	10 045	53,76\$	7 048	50,12\$	
							9 732	31,11\$	10 138	36,80\$	10 086	42,16\$	
16.3.2.2	662330	m carré	Engazonnement des talus du tumulus				10 069	15,96\$	13 286	20,16\$	9 432	12,04\$	
							5 539	14,11\$	3 430	9,54\$	4 725	15,56\$	
16.3.3.3	662340	m carré	Traitement de surface autour du massif de fondation				3 422	46,38\$	5 403	34,05\$	3 043	33,99\$	
							4 560	30,95\$	3 020	34,92\$	2 644	36,04\$	
16.4.6	662357	Unité	Caisson de sécurité, CB 305 mm				14	190,00\$	206	308,50\$			
							4	300,00\$	177	297,13\$	17	450,00\$	
16.4.6	662359	Unité	Caisson de sécurité, CB 368 mm				22	1 100,00\$	115	357,39\$	41	295,00\$	
							7	425,06\$	53	337,12\$	49	260,20\$	

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16	662410	Unité	Support en porte-à-faux no 1									
16	662420	Unité	Support en porte-à-faux no 2									
	665510	Unité	Feu de bord de piste									
				moyenne intensité								
				30 W, 6.6 ampères								
	665600	Unité	Feu de bord de piste									
				moyenne intensité								
				30 W, 6.6 ampères								
				autre spécification								
				haute intensité								
				100 W, 6.6 ampères								
				autre spécification								
	665605	Unité	Feu de seuil de piste, haute intensité, 100 watts, 6.6 ampères									
	665610	Unité	Feu de bord de voie de circulation, moyenne intensité, 45 watts, 6.6 ampères									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	665620	Unité	Fosse de tirage avec couvercle en acier galvanisé									
				Ø 450 mm x 450 mm haut, en polyéthylène								
				autre spécification								
	665630	Unité	Transformateur d'isolation, 6.6 ampères									
				30/45 W								
				100 W								
				200 W								
				300 W								
	665635	Unité	Indicateur de direction du vent avec lampe 100 watts halogène, 6.6 ampères									
	665640	Unité	Panneau de signalisation lumineux, 6.6 ampères, hauteur 610 mm									
				1 module 910 mm								
				2 module 1829 mm								
				3 module 2438 mm								
	665645	Unité	Indicateur visuel de pente d'approche de précision (PAPI), 6.6 ampères									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	665650	Unité	Système lumineux d'approche simplifié (ODALS)									
				120/240 V								
				6.6 ampères								
	665655	Unité	Feu d'identification de piste (RILS)									
				120/240 V								
				6.6 ampères								
	665660	Unité	Poste de transformation 3 kVA, 600 à 120/240 volts									
				ODALS								
				RILS								
	665665	Unité	Phare d'aérodrome à éclat									
	665670	Unité	Récepteur VHF pour balisage lumineux d'aérodrome télécommandé (ARCAL)									
	665675	Unité	Régulateur de courant 6.6 ampères, 240 volts									
				4 kW								
				7.5 kW								
				10 kW								
	665680	Unité	Tableau de commande									

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	665685	Unité	Coffret									
			de contrôle de balisage									
			à contacteurs									
	665690	m	Conducteur en cuivre à 7 torons pour éclairage d'aéroport type xlpe, isolé à 5 kV								1 900	2,25\$
			calibre 8								2 200	1,66\$
			autre calibre								1 900	2,25\$
											2 200	1,66\$
	665695	Unité	Ensemble de connecteurs primaires 5kV (mâle/femelle)									
16.4.6	666800	Unité	Plaque d'identification				205	63,07\$	506	71,06\$	776	66,25\$
							178	38,79\$	296	43,65\$	192	36,08\$
16.8.8.4	666900	Unité	Alimentation et distribution				57	9 019,74\$	78	7 091,78\$	17	7 505,88\$
							75	6 919,00\$	46	5 819,05\$	43	8 428,02\$
16.8.9.4	666905	Unité	Alimentation électrique pour signaux lumineux								1	1 200,00\$
			120/240 V								1	1 200,00\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			347/600 V									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.9.4	666910	Unité	Alimentation électrique temporaire pour signaux lumineux									
				120/240 V								
				347/600 V								
16.8.8	666915	Unité	Coffret de branchement pour signaux lumineux ou feux clignotants									
				120/240 V								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				347/600 V								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.10.4	666920	Unité	Coffret de distribution et de contrôle									
				pour PMV et caméra, type CPMV								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
				pour télésurveillance et contrôle, type CTC								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
				spécial, type CS								
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.8.9	666921	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour PMV et caméra									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
	666940	Global	Chemin d'accès au coffret									
	666945	m cube	Chemin d'accès au coffret									
16.4.6	667350	Unité	Lampadaire à modifier						25	246,00\$	807	535,50\$
									23	185,01\$	779	508,67\$

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667400	Unité	Lampadaire à enlever et à récupérer (démolition du massif incluse)				398	1 155,65\$	404	1 330,45\$	557	630,43\$
							311	872,61\$	357	802,55\$	310	943,76\$
16.4.6	667405	Unité	Lampadaire à enlever et à récupérer				330	600,88\$	65	1 457,69\$	228	639,77\$
							232	457,83\$	87	500,27\$	90	548,64\$
16.4.6	667410	Unité	Lampadaire à enlever et à remplacer				41	2 690,24\$	19	2 546,32\$	21	1 852,38\$
							136	1 732,15\$	36	2 445,64\$	26	2 559,22\$
16.4.6	667415	Unité	Lampadaire à remplacer sur un nouveau massif				23	1 217,39\$	12	2 512,50\$	12	2 125,00\$
							48	1 015,74\$	17	1 260,85\$	16	755,07\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante								2	2 500,00\$
d'éclairage												
type E1												
à démanteler												
à enlever et démolir												
à enlever et récupérer												
à enlever et remplacer												
à modifier												
autre spécification												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			d'éclairage									
						type E2						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			d'éclairage									
						autre type (E99)						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
de signaux lumineux												
type F1												
à démanteler												
à enlever et démolir												
à enlever et récupérer												
à enlever et replacer												
à modifier												
autre spécification												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signaux lumineux									
						type F2						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante										
			de signalisation latérale									1	0,00\$
			type L1X										
						à démanteler							
						à enlever et démolir							
						à enlever et récupérer							
						à enlever et remplacer							
						à modifier							
						autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
				type L1								

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante										
			de signalisation latérale										
				type L2X								1	0,00\$
					à démanteler								
					à enlever et démolir								
					à enlever et récupérer								
					à enlever et remplacer								
					à modifier								
					autre spécification							1	0,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
						de signalisation latérale						
						type L3X						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L4X						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L4						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L5						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
de signalisation aérienne											1	5 000,00\$
				type A1								
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A2 monotub.						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A2 triangulé						1 5 000,00\$
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						1 5 000,00\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A3							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante de signalisation aérienne type A4 à démanteler à enlever et démolir à enlever et récupérer à enlever et remplacer à modifier autre spécification									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A5						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
				type A6								
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
						de signalisation aérienne						
						type A7						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A8							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
						de signalisation aérienne						
						autre type (A99)						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante								40	1 122,50\$
			d'éclairage								4	2 228,42\$
				type E1								
					à démanteler							
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer							
					à enlever et remplacer							
					à modifier							
					autre spécification							

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			d'éclairage									
						type E2						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			d'éclairage									
						autre type (E99)						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
de signaux lumineux												
type F1												
à démanteler												
à enlever et démolir												
à enlever et récupérer												
à enlever et remplacer												
à modifier												
autre spécification												

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signaux lumineux									
						type F2						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signaux lumineux									
			type F5									
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale								38	892,11\$
											4	2 228,42\$
				type L1							32	914,06\$
											2	2 879,07\$
					à démanteler							
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer						29	750,00\$
					à enlever et replacer							
					à modifier							
					autre spécification						3	2 500,00\$
											2	2 879,07\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L4						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante de signalisation latérale type L5 à démanteler à enlever et démolir à enlever et récupérer à enlever et remplacer à modifier autre spécification									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L1X						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante										
			de signalisation latérale										
				type L2X								3	750,00\$
					à démanteler								
					à enlever et démolir								
					à enlever et récupérer							3	750,00\$
					à enlever et remplacer								
					à modifier								
					autre spécification								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
						type L3X						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation latérale									
				type L4X								3 800,00\$
					à démanteler							2 1 577,77\$
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer							
					à enlever et replacer							
					à modifier							
					autre spécification							3 800,00\$
												2 1 577,77\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne								2	5 500,00\$
			type A1								2	5 500,00\$
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer					2	5 500,00\$
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A2 monotub.						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 triangulé							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A3						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante de signalisation aérienne type A4 à démanteler à enlever et démolir à enlever et récupérer à enlever et replacer à modifier autre spécification									

CATÉGORIE 16 Signalisation et éclairage
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
				type A5								
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A6						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante de signalisation aérienne type A7 à démanteler à enlever et démolir à enlever et récupérer à enlever et replacer à modifier autre spécification									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
						type A8						
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et remplacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
			de signalisation aérienne									
			autre type (A99)									
16.4.6	667500	Unité	Massif de fondation à enlever et démolir				74	972,84\$	31	1 243,55\$	7	942,86\$
							67	620,85\$	48	575,97\$	18	491,67\$
16.8.3.2.2	667550	m	Excavation 2e classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				101 651	47,93\$	83 269	43,48\$	79 481	35,77\$
			1500 mm				120 931	28,79\$	92 231	31,19\$	68 155	31,19\$
			1500 mm de profondeur						112	24,91\$	4 912	25,79\$
			autre profondeur (mm)								240	30,00\$
16.4.6	667560	Global	Ouvrages existants				3	10 909,33\$	1	25 000,00\$		
							5	37 081,04\$	3	9 497,17\$	1	22 728,00\$
16.8.3.1.2	667600	m	Excavation 1re classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				7 538	126,93\$	2 773	128,26\$	1 099	88,00\$
							2 844	67,16\$	1 304	94,21\$	323	117,55\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.3.3.2	667700	m carré	Coupe et réfection du revêtement				2 770	96,77\$	819	69,91\$	2 159	124,66\$
							2 121	98,73\$	985	70,65\$	696	130,68\$
16.8.5.5	667750	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 19 mm				640	30,00\$				
							122	21,00\$	134	21,00\$		
16.8.5.5	667760	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 25 mm				90	120,00\$				
							396	35,64\$	48	60,00\$		
16.8.5.5	667770	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 32 mm									
16.8.5.5	667780	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 38 mm				1 765	147,35\$	315	92,06\$	200	104,25\$
							1 126	74,81\$	630	78,88\$	455	106,05\$
16.8.5.5	667790	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 50 mm				1 500	84,35\$	272	33,24\$	106	114,98\$
							864	92,06\$	578	74,63\$	50	176,45\$
16.8.5.5	667850	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 19 mm				167	63,47\$	20	90,00\$	85	85,29\$
							35	11,78\$	39	11,88\$	17	62,49\$
16.8.5.5	667860	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 25 mm				112	59,06\$	361	127,45\$	257	89,46\$
							82	62,80\$	19	21,30\$	338	48,35\$
16.8.5.5	667870	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 32 mm				80	70,00\$				
16.8.5.5	667880	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 38 mm				166	88,53\$			10	80,00\$
							37	38,78\$	24	36,00\$	5	52,00\$
16.8.5.5	667890	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 50 mm				288	157,78\$	68	127,06\$	123	123,33\$
							236	56,68\$	3	43,00\$	56	62,19\$
16.8.4.5	667950	m	Conduit rigide en PVC diamètre 19 mm				598	7,87\$	768	5,95\$	480	8,17\$
							218	4,51\$	703	7,70\$	219	10,94\$
16.8.4.5	667960	m	Conduit rigide en PVC diamètre 25 mm				1 497	7,62\$	604	9,43\$	923	13,92\$
							907	5,22\$	3 796	3,50\$	2 639	4,67\$
16.8.4.5	667970	m	Conduit rigide en PVC diamètre 32 mm				720	8,61\$			82	12,31\$
							2 294	6,88\$	130	10,67\$	81	14,60\$
16.8.4.5	667980	m	Conduit rigide en PVC diamètre 38 mm				75 409	10,99\$	24 540	10,57\$	29 589	12,53\$
							72 364	8,59\$	45 755	8,57\$	27 684	7,97\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.4.5	667990	m	Conduit rigide en PVC diamètre 50 mm				67 160	13,38\$	74 928	14,17\$	29 890	34,21\$
							83 706	10,52\$	71 163	9,53\$	39 500	9,08\$
16.8.4.5	668200	m	Conduit métallique flexible diamètre 19 mm				68	29,71\$				
									9	113,62\$	13	113,62\$
16.8.4.5	668210	m	Conduit métallique flexible diamètre 25 mm				58	54,48\$			8	45,00\$
											4	200,00\$
16.8.4.5	668220	m	Conduit métallique flexible diamètre 32 mm				80	67,50\$	74	70,95\$		
									20	37,52\$	72	64,28\$
16.8.4.5	668230	m	Conduit métallique flexible diamètre 38 mm				10	125,00\$	363	50,07\$	7	60,00\$
							18	39,00\$	18	140,61\$	15	259,67\$
16.8.4.5	668240	m	Conduit métallique flexible diamètre 50 mm				75	68,09\$	10	70,00\$	14	171,43\$
							45	162,30\$	37	109,54\$	7	233,63\$
16.8.4.5	668250	m	Conduit de 19 mm en fibre de verre				10	69,00\$	140	8,00\$	95	60,00\$
											115	87,80\$
16.8.4.5	668252	m	Conduit de 25 mm en fibre de verre				10	70,00\$	420	50,00\$		
											293	56,32\$
16.8.4.5	668254	m	Conduit de 32 mm en fibre de verre				10	71,00\$				
16.8.4.5	668256	m	Conduit de 41 mm en fibre de verre				590	66,70\$	1 178	88,28\$	1 929	92,98\$
							1 273	77,39\$	345	60,03\$	546	68,95\$
16.8.4.5	668258	m	Conduit de 50 mm en fibre de verre				1 622	64,13\$	2 430	64,18\$	400	87,00\$
							995	84,53\$	1 542	108,70\$	992	84,81\$
16.8.3.3	668290	m	Gaine diamètre 150 mm installée par excavation (TTAOG épaisseur 1,3 mm)				5 036	91,70\$	2 857	101,83\$	671	85,86\$
							5 155	65,03\$	4 181	64,80\$	1 819	83,32\$
16.8.4.3	668305	m	Gaine en tuyau d'acier diamètre 150 mm, épaisseur 11 mm, installée par forage ou par poussée				339	356,93\$	280	398,57\$	186	444,23\$
							842	260,33\$	203	358,09\$	160	341,52\$
16.8.3.3	668311	m	Gaine de 50 mm (TTAOG)									
							24	54,30\$				
16.8.4.3	668320	m	Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 41 mm installée par forage dirigé						30	180,00\$		
							37	73,44\$	34	97,48\$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.3.3	668322	m	Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 53 mm installée par forage dirigé					690	434,42\$	469	182,66\$	
16.8.5.5 et devis 140/14	668340	m	Gaine de 50 mm installée par forage dirigé				145	161,21\$	612	260,13\$	170	170,59\$
									730	249,66\$	321	137,96\$
16.8.6.3	668500	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 12				7 140	2,77\$	5 627	4,42\$	2 083	3,46\$
							5 823	2,07\$	5 805	2,03\$	5 307	1,36\$
16.8.7.3	668510	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 10				9 296	3,56\$	16 298	4,30\$	2 936	3,80\$
							5 362	1,96\$	5 530	2,09\$	12 999	1,94\$
16.8.7.3	668520	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 8				14 982	5,60\$	38 238	4,23\$	11 045	3,97\$
							39 734	4,12\$	15 389	2,77\$	31 566	2,58\$
16.8.7.3	668530	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 6				373 782	5,18\$	173 754	4,75\$	175 800	4,36\$
							455 425	3,77\$	221 553	3,11\$	198 081	3,76\$
16.8.7.3	668540	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 4				170 000	6,07\$	165 319	5,61\$	138 205	6,06\$
							143 691	4,19\$	141 802	4,15\$	102 844	4,39\$
16.8.7.3	668550	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 2				13 932	6,86\$	44 091	8,35\$	39 262	7,63\$
							18 626	8,77\$	38 624	6,25\$	38 552	7,00\$
16.8.7.3	668560	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 1/0				2 340	7,53\$	4 124	8,78\$	10 480	19,13\$
							2 202	18,03\$	1 352	20,27\$	11 046	12,27\$
16.8.7.3	668562	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 7#14)				1 460	4,54\$	832	10,36\$	658	5,11\$
							2 005	5,33\$	1 268	4,24\$	419	8,81\$
16.8.7.3	668564	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 23#14 et 1#10)				4 571	21,75\$	1 975	21,01\$	825	21,78\$
							5 193	15,66\$	2 374	20,87\$	920	19,72\$
16.8.7.3	668566	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 3#14)				138	7,26\$			40	25,00\$
							78	6,13\$				
16.8.7.3	668568	m	Câble d'amenée blindé pour détecteur lumineux pour piétons 4#18				2 828	5,07\$	1 530	3,61\$	756	16,13\$
							2 183	3,25\$	2 524	3,29\$	731	3,92\$
16.8.7.3	668570	m	Câble d'amenée blindé pour boucle de détection 2#18				5 112	2,98\$	6 042	4,26\$	4 597	2,55\$
							8 699	2,74\$	7 437	2,63\$	2 090	3,17\$
16.8.7.3	668580	m	Câble Teck 3#6				590	56,58\$	383	42,10\$	40	22,00\$
							400	66,89\$	256	21,53\$	382	61,06\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.6.3	668582	m	Câble Teck 4#6				90	253,33\$	530	70,61\$	6 969	31,99\$
							326	25,00\$	471	31,06\$	6 855	23,83\$
16.8.6.3	668584	m	Câble Teck 3#10				5 010	71,99\$	2 867	107,73\$	5 170	16,23\$
							6 484	19,94\$	2 367	13,18\$	1 442	12,64\$
16.8.6.3	668590	m	Câble porteur pour têtes de feux, diamètre 9.5 mm				165	11,61\$	66	25,00\$	40	15,00\$
							275	11,02\$			62	23,00\$
16.8.7.3	668600	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 4				8 955	14,03\$	95	12,00\$	335	8,51\$
							8 556	11,83\$	105	21,60\$	315	8,00\$
16.8.7.3	668610	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 6				2 908	16,87\$	415	18,00\$	75	15,50\$
							3 176	5,26\$	2 678	13,67\$	58	33,29\$
16.8.7.3	668620	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 8						88	12,00\$	20	10,00\$
							250	10,11\$	88	10,00\$		
16.8.7.3	669060	m	Conducteur nu, calibre 6				81 528	3,96\$	51 579	3,78\$	34 034	3,07\$
							99 381	3,52\$	62 226	2,73\$	37 583	2,44\$
16.4.6	669105	Unité	Potence de 0,3 m pour feux de circulation				9	344,44\$	3	495,33\$	4	300,00\$
							18	278,06\$	9	276,56\$	1	165,00\$
16.4.6	669106	Unité	Potence de 2,0 m pour feux de circulation				2	200,00\$	5	760,00\$	7	790,00\$
							5	857,18\$			4	566,25\$
16.4.6	669107	Unité	Potence de 3,0 m pour feux de circulation				12	400,00\$	15	667,27\$		
							12	321,17\$	17	904,92\$	3	692,67\$
16.4.6	669108	Unité	Potence de 4,0 m pour feux de circulation				3	466,67\$	4	976,00\$	6	1 150,00\$
							12	807,05\$	4	1 252,83\$	1	930,20\$
16.4.6	669109	Unité	Potence de 2,0 m avec fourche pour feux de circulation									
16.4.6	669110	Unité	Potence de 3,0 m avec fourche pour feux de circulation				3	910,00\$				
16.4.6	669111	Unité	Potence de 4,0 m avec fourche pour feux de circulation						3	800,00\$		
16.4.6	669115	Unité	Potence de 7.5 m pour feux clignotants				1	1 500,00\$	1	1 500,00\$		
									1	900,00\$	1	1 040,42\$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.5.3	669400	Unité	Massif de tirage				248	902,22\$	135	1 020,37\$	40	650,00\$
							229	790,29\$	207	699,61\$	95	542,74\$
16.8.5.5	669500	Unité	Joint de dilatation 25 mm en acier galvanisé				3	306,00\$				
16.8.5.5	669525	Unité	Joint de dilatation 32 mm en acier galvanisé									
16.8.5.5	669550	Unité	Joint de dilatation 38 mm en acier galvanisé				21	853,33\$	3	783,33\$	5	577,00\$
							11	565,29\$	12	483,33\$	7	742,57\$
16.8.5.5	669575	Unité	Joint de dilatation 50 mm en acier galvanisé				17	978,35\$	2	1 200,00\$	4	850,00\$
							19	698,63\$	6	706,67\$	3	730,64\$
16.8.3.3	669600	Unité	Joint de dilatation 25 mm en PVC									
16.8.3.3	669625	Unité	Joint de dilatation 32 mm en PVC									
16.8.5.5	669650	Unité	Joint de dilatation 38 mm en PVC				4	242,50\$	3	300,00\$	74	445,27\$
							2	478,50\$	4	216,25\$	41	124,15\$
16.8.3.3	669675	Unité	Joint de dilatation 50 mm en PVC				4	325,00\$	8	281,25\$	22	645,45\$
							6	786,94\$	2	80,00\$	6	266,67\$
16.8.5.5	669850	Unité	Joint de dilatation et de flexion 38 mm						23	650,00\$	14	357,14\$
							13	316,62\$	6	150,00\$	17	486,11\$
16.8.5.5	669875	Unité	Joint de dilatation et de flexion 50 mm				4	312,50\$	2	900,00\$	9	927,78\$
							11	408,60\$	6	566,33\$	2	750,00\$
16.8.5.5	669880	Unité	Joint de dilatation et de flexion 25 mm en acier galvanisé						4	450,00\$		
											1	43,84\$
16.8.5.5	669890	Unité	Joint de dilatation et de flexion 32 mm en acier galvanisé									
16.8.5.5	669900	Unité	Joint de dilatation et de flexion 38 mm en acier galvanisé				6	750,00\$				
							1	1 120,00\$	4	535,62\$		
16.8.5.5	669910	Unité	Joint de dilatation et de flexion 50 mm en acier galvanisé				3	1 200,00\$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
16.8.3.3	669925	Unité	Joint de dilatation et de flexion 25 mm en PVC									
16.8.3.3	669935	Unité	Joint de dilatation et de flexion 32 mm en PVC									
16.8.3.3	669945	Unité	Joint de dilatation et de flexion 38 mm en PVC						4	675,00\$		
16.8.3.3	669955	Unité	Joint de dilatation et de flexion 50 mm en PVC				1	385,00\$			2	161,10\$
							7	1 628,57\$	6	433,33\$		
							7	371,43\$	4	150,00\$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel								465	63,17\$
											456	48,36\$
			sur revêt. en enrobé								465	63,17\$
											456	48,36\$
						peinture à base d'eau					343	30,89\$
											329	17,81\$
						musoir					76	34,50\$
											76	11,11\$
						traverse					119	16,50\$
											107	18,66\$
						flèche 1 direction					127	41,09\$
											126	23,07\$
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt					1	100,00\$
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection					20	34,50\$
											20	5,55\$
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel										
			sur revêt. en enrobé										
			peinture à base d'alkyde									34	0,00\$
												53	98,22\$
						musoir						4	0,00\$
												4	156,05\$
						traverse							
						flèche 1 direction						16	0,00\$
												35	76,53\$
						flèche 2 directions						5	0,00\$
												5	133,06\$
						flèche 3 directions							
						ligne d'arrêt							
						lit d'arrêt							
						zone arrêt interdit							
						boucle de détection						9	0,00\$
												9	137,50\$
						cycliste							
						autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 17 Signalisation horizontale
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
			sur revêt. en enrobé									
			résine époxydique								88	213,41\$
											74	148,48\$
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction					61	240,57\$
											28	196,24\$
						flèche 2 directions					5	110,00\$
											3	500,00\$
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt					12	100,00\$
											42	89,25\$
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection					10	235,50\$
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE 17 Signalisation horizontale
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en enrobé							
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en enrobé							
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
--------	--------	-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sur revêt. en béton

peinture à base d'eau

musoir

traverse

flèche 1 direction

flèche 2 directions

flèche 3 directions

ligne d'arrêt

lit d'arrêt

zone arrêt interdit

boucle de détection

cycliste

autre symbole

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 17 **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel		sur revêt. en béton							
					peinture à base d'alkyde							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE 17 **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
			sur revêt. en béton									
			résine époxydique									
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel				120	0,00\$	742	0,00\$	52 498	1,63\$
					sur revêt. en enrobé		120	0,00\$	742	0,00\$	52 498	1,63\$
					peinture à base d'eau				135	0,00\$	2 829	6,32\$
						musoir					2 822	5,83\$
						traverse					286	5,13\$
											170	2,32\$
						ligne d'arrêt					387	7,85\$
											347	6,04\$
						zone arrêt interdit						
						hachurage			135	0,00\$	2 156	6,20\$
						autre symbole					2 305	6,06\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel										
			sur revêt. en enrobé										
			peinture à base d'alkyde									36 947	0,24\$
												36 831	1,02\$
						musoir							
						traverse						200	5,63\$
												190	24,57\$
						ligne d'arrêt						116	5,30\$
												113	17,96\$
						zone arrêt interdit							
						hachurage						625	11,20\$
												522	10,88\$
						autre symbole						36 006	0,00\$
												36 006	0,70\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
			sur revêt. en enrobé									
			résine époxydique				120	0,00\$	607	0,00\$	12 722	4,61\$
											11 106	3,33\$
			musoir									
			traverse								150	20,00\$
			ligne d'arrêt						7	0,00\$	180	24,99\$
			zone arrêt interdit								11	29,15\$
			hachurage				120	0,00\$	600	0,00\$	1 561	32,81\$
											264	26,12\$
			autre symbole								10 831	0,00\$
											10 831	2,75\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en enrobé							
						MMA						
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en enrobé							
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
sur revêt. en béton												
peinture à base d'eau												
musoir												
traverse												
ligne d'arrêt												
zone arrêt interdit												
hachurage												
autre symbole												

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en béton							
						peinture à base d'alkyde						
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en béton							
						résine époxydique						
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
					sur revêt. en béton							
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
			sur revêt. en béton									
			autre produit									
17.2.5	655010	Unité	Marquage ponctuel, peinture à base d'eau (musoirs, traverses, flèches, lignes d'arrêt, etc.)				3 427	44,94\$	14 739	20,99\$	4 503	27,26\$
							2 563	37,88\$	15 447	17,33\$	12 018	21,25\$
17.2.5	655011	m	Marquage ponctuel, peinture à base d'eau						81 298	3,95\$	52 617	3,90\$
									77 520	3,36\$	103 931	3,03\$
17.2.5	655012	Unité	Marquage ponctuel, résine époxydique				228	100,88\$	955	183,16\$	1 808	178,67\$
									586	159,66\$	1 445	175,14\$
17.2.5	655013	m	Marquage ponctuel, résine époxydique				80	0,00\$	6 900	16,38\$	22 889	11,14\$
									3 896	20,25\$	9 993	17,30\$
	655014	Unité	Marquage ponctuel, MMA						1 038	107,86\$	15	900,00\$
									1 103	109,20\$	14	462,50\$
	655015	m	Marquage ponctuel, MMA						6 800	12,79\$		
									6 701	10,27\$	7 124	4,95\$
	655016	Unité	Marquage ponctuel, autres produits						6 283	20,00\$	174	35,16\$
									5 715	17,83\$	5 518	13,83\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	655017	m	Marquage ponctuel, autres produits						18 328	3,97\$	1 795	6,03\$
									15 841	4,26\$	20 567	4,41\$
17.2.5	655025	m	Marquage longitudinal, peinture à base d'eau				28 259	0,66\$	5 327 224	0,45\$	6 237 516	0,42\$
							10 223	1,10\$	4 780 229	0,34\$	6 458 690	0,32\$
17.2.5	655030	m	Marquage longitudinal, peinture à base d'alkyde				153 411	0,04\$	368 637	1,37\$	208 164	1,29\$
							145 573	0,78\$	204 863	1,29\$	23 766	1,10\$
	655035	m	Marquage longitudinal, autres produits				138	0,00\$	62 648	2,50\$	60 200	0,79\$
							138	4,39\$	63 182	1,62\$	17 088	0,61\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
17.2.5	655036	m	Marquage longitudinal				3 368	0,00\$			534 706	1,36\$
											408 337	1,39\$
			sur revêt. en enrobé				3 368	0,00\$			534 706	1,36\$
											408 337	1,39\$
						courte durée					252 206	0,66\$
											176 172	0,94\$
						peinture à base d'eau					76 731	1,19\$
											24 931	0,98\$
						peinture à base d'alkyde					144 004	0,52\$
											119 770	1,01\$
						autre produit					31 471	0,00\$
											31 471	0,66\$
						moyenne durée	3 368	0,00\$			249 170	2,02\$
											226 216	1,69\$
						résine époxydique	3 368	0,00\$			187 290	2,18\$
											160 303	1,99\$
						autre produit					14 000	0,00\$
											13 323	2,00\$
						longue durée					33 330	1,62\$
											5 949	3,23\$
						résine époxydique incrustée					6 005	9,00\$
						résine époxy incr. noir/blanc						
						autre produit					5 325	0,00\$
											5 949	3,23\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
17.2.5	655036	m	Marquage longitudinal									
sur revêt. en béton												
courte durée												
peinture à base d'eau												
peinture à base d'alkyde												
autre produit												
longue durée												
résine époxydique incrustée												
résine époxy incr. noir/blanc												
autre produit												
17.2.5	655045	m	Marquage longitudinal de moyenne durée, résine époxydique				53 299	0,58\$	2 185 890	2,49\$	2 806 483	2,06\$
									1 594 011	1,83\$	2 304 296	1,73\$
	655050	m	Marquage longitudinal de moyenne durée, autres produits				200	4,00\$	24 613	4,40\$	3 057	4,07\$
									4 942	2,13\$	2 353	7,05\$
	655055	m	Marquage longitudinal de longue durée, résine époxydique incrustée				18 000	11,00\$	116 783	8,44\$	138 087	6,93\$
									116 698	6,59\$	127 139	5,62\$
	655060	m	Marquage longitudinal de longue durée, (autres) produit				80 590	6,16\$	11 410	6,93\$	600	10,00\$
							146 720	7,59\$	11 288	7,81\$	6 135	6,04\$
	655062	m	Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée, noir/blanc								22 250	6,00\$
	655064	m	Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée								14 600	12,00\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	655070	m	Marquage longitudinal sur piste cyclable						1 170	4,16\$	790	2,32\$
	655075	Unité	Marquage ponctuel sur piste cyclable						84	68,83\$	448	47,09\$
				traverse					196	23,87\$	402	53,23\$
				flèche								
				ligne d'arrêt								
				biseau								
				autre symbole								
	655076	m	Marquage ponctuel sur piste cyclable						270	35,00\$	220	35,00\$
				traverse							178	19,00\$
				flèche								
				ligne d'arrêt								
				biseau								
				autre symbole								
17.1.3	655115	Unité	Prémarquage, disques rétroréfléchissants				4 921	0,91\$	216 837	2,75\$	295 915	2,68\$
							1 343	1,12\$	164 079	2,06\$	257 595	2,20\$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646500	m carré	Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure contigue DN-II-6-005				11 287	116,37\$	2 876	127,79\$	1 114	109,70\$
							6 170	76,39\$	7 201	75,24\$	2 101	84,43\$
18.1.4	646505	m carré	Trottoir						7	0,00\$	333	147,30\$
											192	193,92\$
			en béton coulé en place						7	0,00\$	298	145,81\$
											161	192,73\$
									7	0,00\$	216	131,96\$
			sans bordure								75	211,80\$
											35	250,00\$
			pour bordure contiguë								39	174,86\$
											47	131,79\$
			et bordure monolithique								47	177,28\$
			autre spécification									
			aucune spécification									
											35	160,00\$
			autre spécification								31	200,00\$
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	646510	Unité	Démolition de trottoir									
			en béton									
			et bordure monolithique									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	646515	m carré	Démolition de trottoir									
			en béton									
			et bordure monolithique									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
18.1.4	646550	m carré	Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure monolithique DN-II-6-004				15 440	143,44\$	9 074	118,75\$	2 122	123,33\$
							10 315	115,18\$	15 222	112,55\$	4 332	122,45\$
18.2.4	646600	m	Caniveau en béton de ciment coulé en place DN-II-4-006						6	2 500,00\$		
							114	95,00\$	6	600,00\$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646605	m	Caniveau								6	750,00\$
				en béton coulé en place							6	1 737,69\$
				en béton moulé en place								
				préfabriqué en béton								
				autre spécification							6	750,00\$
											6	1 737,69\$
18.2.4	646610	m	Caniveau en béton de ciment moulé en place DN-II-4-006									
	646615	Unité	Démolition de caniveau									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
	646616	m	Démolition de caniveau									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
18.3.4	646620	m	Caniveau préfabriqué en béton de ciment DN-II-4-006				606	625,00\$				
							592	554,90\$				
18.2.4	646700	m	Bordure en béton de ciment coulée en place DN-II-4-002 et 003				31 834	66,78\$	49 426	65,84\$	18 271	82,56\$
							50 929	48,13\$	29 283	56,50\$	38 880	49,62\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure						155	0,00\$	13 032	53,83\$
			en béton coulé en place						155	0,00\$	4 148	54,49\$
											3 217	81,18\$
											658	111,03\$
				autre spécification					15	0,00\$	76	0,00\$
				aucune spécification					140	0,00\$	3 069	83,66\$
											609	104,25\$
			en béton moulé en place								2 925	78,91\$
											1 138	74,55\$
				autre spécification							30	0,00\$
				aucune spécification							2 895	79,72\$
											1 138	74,55\$
			préfabriquée en béton								115	84,64\$
											124	148,32\$
				autre spécification								
				aucune spécification							84	115,80\$
											92	147,75\$
			préfabriquée en granite								100	40,00\$
				sans ancrages								
											100	40,00\$
				avec ancrages								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure									
				en enrobé							5 800	24,36\$
											2 129	21,51\$
				autre spécification								
				aucune spécification							5 800	24,36\$
											2 129	21,51\$
				autre spécification							975	60,00\$
				autre spécification								
				aucune spécification							975	60,00\$
	646710	Unité	Démolition de bordure								168	0,00\$
				enlèvement et récupération								
				autre spécification							168	0,00\$
				aucune spécification								
	646711	m	Démolition de bordure									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
18.2.4	646725	m	Bordure en béton de ciment moulée en place DN-II-4-002				50 363	52,65\$	8 592	56,57\$	21 422	58,45\$
							20 719	48,34\$	31 610	45,84\$	18 868	51,07\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.3.4	646780	m	Bordure préfabriquée en béton de ciment DN-II-4-001				12 198	79,32\$	5 830	96,77\$	897	91,73\$
							16 212	49,85\$	5 784	78,22\$	1 861	78,40\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir								14	418,57\$
			en béton coulé en place								5	1 763,33\$
											9	401,11\$
											2	853,83\$
						rayon de 500 mm					2	375,00\$
						rayon de 1000 mm					6	410,00\$
						autre rayon (mm)					2	853,83\$
											1	400,00\$
			préfabriqué en béton								2	0,00\$
						rayon de 500 mm					1	0,00\$
						rayon de 1000 mm					1	0,00\$
						autre rayon (mm)						
			préfabriqué en granite								3	750,00\$
						rayon de 500 mm					3	2 369,67\$
						rayon de 1000 mm					1	650,00\$
						autre rayon (mm)					1	1 883,00\$
											2	800,00\$
											2	2 613,00\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir									
autre spécification												
rayon de 500 mm												
rayon de 1000 mm												
autre rayon (mm)												
	646810	Unité	Démolition de musoir									
enlèvement et récupération												
autre spécification												
aucune spécification												
18.4.4	646850	m	Bordure de granite DN-II-4-004				21 077	103,42\$	5 153	112,90\$	8 689	105,10\$
							18 427	92,22\$	10 481	159,08\$	8 710	122,85\$
18.4.4	646870	Unité	Musoir en granite DN-II-5-001				6	1 200,00\$			5	100,00\$
							11	1 081,52\$	15	1 124,59\$	2	1 042,50\$
18.4.4	646880	Unité	Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 500 mm				39	1 042,56\$	15	643,33\$	8	918,75\$
							44	770,87\$	7	686,02\$	26	736,30\$
18.4.4	646890	Unité	Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 1_000 mm				38	1 491,32\$	25	870,00\$	4	1 325,00\$
							28	1 269,42\$	22	984,36\$	30	895,77\$
18.1.4	646900	m	Bordure en enrobé DN-II-4-005				20 984	26,50\$	14 834	42,88\$	9 452	32,87\$
							21 276	29,11\$	10 654	39,99\$	10 854	35,46\$
18.2.4	646960	Unité	Musoir en béton de ciment coulé en place, rayon 500 mm DN-II-5-001				73	902,70\$	44	692,27\$	18	772,57\$
							107	961,80\$	38	621,33\$	42	774,47\$
18.3.4	646970	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment				5	1 110,00\$	16	200,00\$		
									21	559,24\$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.3.4	646975	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 500 mm				10	661,00\$	33	431,67\$	36	550,00\$
							21	276,51\$	19	424,75\$	45	361,01\$
18.3.4	647000	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 1_000 mm				20	872,25\$	29	885,69\$	2	825,00\$
							37	669,35\$	33	753,39\$	17	827,70\$
18.3.4	647005	Unité	Musoir préfabriqué monolithique en béton de ciment, rayon 500 mm DN-II-5-001				10	1 500,00\$	10	668,72\$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **181** Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	063170	m	Rehaussement de glissières de sécurité								1 072	0,00\$
											202	35,73\$
	064120	Unité	Balises flexibles en plastique pour glissières de sécurité								87	14,66\$
											88	15,00\$
			fourni et installé								87	14,66\$
			fourni par le MTQ								88	15,00\$
15.1.3	681015	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes (structure)				5 946	23,49\$	12 108	17,94\$	6 791	34,04\$
							4 274	21,43\$	10 252	14,08\$	6 953	15,14\$
18.5.2.5	681020	Unité	Poteau de glissière				1 065	96,83\$	4	60,00\$		
							493	111,47\$	480	116,01\$	541	97,06\$
18.7.4	681035	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR avec profilé à double ondulation, glissière avec déviation latérale (type 1)				2 766	2 446,11\$	1 975	2 127,99\$	1 518	2 231,72\$
							2 748	2 225,76\$	2 422	1 977,88\$	1 954	2 180,00\$
18.7.4	681045	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé à double ondulation, sans déviation latérale glissière installé en parallèle (type 2)				1 290	2 786,64\$	1 091	2 300,65\$	554	2 776,44\$
							1 227	2 589,93\$	1 241	2 176,12\$	496	2 631,55\$
18.7.4	681050	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation						6	600,00\$	7	3 950,00\$
									6	600,00\$	7	6 376,96\$
18.7.4	681055	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				2	0,00\$	1	0,00\$	850	2 363,87\$
											568	2 062,19\$
			avec déviation latérale (type 1)				2	0,00\$			532	2 343,71\$
											330	1 903,17\$
			sans déviation latérale (type 2)						1	0,00\$	318	2 397,59\$
											238	2 282,68\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.8.4	681075	Unité	Atténuateur d'impact permanent									
inertiel (barils de sable)												
						TL-1						
						TL-2						
						TL-3						
						TL-1 (sur structure)						
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						
téléscopique (redirectionnel)												
						TL-1						
						TL-2						
						TL-3						
						TL-1 (sur structure)						
						TL-2 (sur structure)						
						TL-3 (sur structure)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.5.2.5	681100	m	GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux									
				à 0,95 m c/c								
				à 1,9 m c/c								
				à 3,8 m c/c								
18.5.4.1.1	681150	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				5 458 1 085	89,37\$ 117,52\$	682 1 712	129,81\$ 83,96\$	910 4 037	141,75\$ 72,22\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.1	681160	m	GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								60 952	71,97\$
											34 660	52,80\$
											60 498	71,87\$
											34 471	52,22\$
											20 412	72,34\$
											9 812	53,20\$
											49	110,92\$
											4	560,00\$
											20 363	72,25\$
											9 808	53,01\$
											40 086	71,63\$
											24 659	51,82\$
											3 178	113,62\$
											2 800	91,38\$
											36 908	68,02\$
											21 860	46,76\$
											454	85,42\$
											188	159,11\$
											332	77,41\$
											142	166,85\$
											76	83,96\$
											42	176,55\$
											256	75,45\$
											101	162,80\$
											122	107,15\$
											46	135,00\$
											46	140,00\$
											77	87,55\$
											46	135,00\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.1	681170	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation									
droite												
sur poteaux de bois												
à 1,9 m <i>c/c</i>												
à 0,95 m <i>c/c</i>												
sur poteaux d'acier												
à 1,9 m <i>c/c</i>												
à 0,95 m <i>c/c</i>												
courbé en usine												
sur poteaux de bois												
à 1,9 m <i>c/c</i>												
à 0,95 m <i>c/c</i>												
sur poteaux d'acier												
à 1,9 m <i>c/c</i>												
à 0,95 m <i>c/c</i>												
18.5.4.1.1	681200	m	Glissière semi-rigide GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m <i>c/c</i>				194 054	70,94\$	104 611	71,98\$	67 153	71,61\$
							233 913	60,59\$	115 643	65,52\$	78 407	61,63\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.1	681205	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c						15	0,00\$	4	150,00\$
									15	81,28\$	4	155,92\$
18.5.4.1.1	681210	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c								31	75,00\$
18.5.4.1.1	681220	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux de bois à 0,95 m c/c				206	161,52\$	76	133,66\$	177	127,18\$
							334	154,67\$	113	142,35\$	108	159,90\$
18.5.4.1.1	681225	m	Glissière semi-rigide GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c				2 731	112,18\$	1 463	83,57\$	646	104,59\$
							3 597	110,78\$	1 357	110,42\$	1 212	111,30\$
18.5.4.1.1	681226	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, 2 profilés sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				50	100,00\$	16	150,00\$	2	150,00\$
							71	116,19\$			4	82,50\$
18.5.4.1.1	681227	m	G.T.O.G. semi-rigide, 2 profilés GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				180	100,00\$	95	110,00\$	337	65,00\$
							1 312	97,85\$	53	100,00\$	352	58,95\$
18.5.4.1.5	681230	Unité	Bout effilé d'une GSR				494	436,67\$	294	456,46\$	263	565,31\$
							474	461,03\$	331	534,02\$	397	428,82\$
18.5.4.1.5	681232	Unité	Bout plat d'une GSR				1	0,00\$	79	401,54\$	184	482,66\$
									43	500,35\$	156	504,32\$
18.5.4.1.5	681235	Unité	Bout rond tampon d'une GSR				871	604,77\$	391	700,24\$	309	709,46\$
							928	661,86\$	666	720,98\$	400	629,47\$
18.5.4.1.3	681236	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois						225	1 455,47\$	185	1 535,21\$
									173	1 392,76\$	202	1 448,92\$
18.5.4.1.3	681237	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois				4	0,00\$	19	1 636,84\$	12	1 730,42\$
									10	1 350,00\$	11	1 081,95\$
18.5.4.1.3	681238	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois						114	895,18\$	150	908,73\$
									93	433,33\$	138	879,10\$
18.5.4.1.2	681240	Unité	Section d'ancrage d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				2	300,00\$	85	668,12\$	199	468,05\$
									69	684,59\$	175	479,86\$
			bout effilé								22	423,91\$
											18	511,11\$
			bout rond tampon								38	500,39\$
											12	679,35\$
18.5.4.1.1	681245	m	G.T.O.G. semi-rigide GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				2 070	124,58\$	637	109,56\$	1 221	109,39\$
							1 865	79,13\$	938	141,97\$	1 503	89,11\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.1	681250	m	G.T.O.G. semi-rigide, profilé GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c DN-II-7-015				126 725	82,00\$	98 715	68,68\$	60 799	81,49\$
							110 728	70,61\$	129 402	63,22\$	95 376	69,33\$
18.5.4.1.3	681252	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								115	1 410,05\$
											77	1 174,46\$
											20	1 450,00\$
											19	1 088,86\$
											95	1 401,64\$
											58	1 202,50\$
18.5.4.1.3	681254	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation									
18.5.4.1.3	681256	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								18	908,89\$
											6	1 108,33\$
											3	553,33\$
											2	1 925,00\$
											15	980,00\$
											4	700,00\$
18.5.4.1.1	681265	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c				68	143,97\$	32	178,64\$	147	119,63\$
							65	125,40\$	62	166,74\$	130	113,39\$
18.5.4.1.1	681275	m	G.T.O.G. semi-rigide, profilé GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c				2 963	120,28\$	561	103,29\$	1 224	119,57\$
							3 418	114,74\$	1 372	118,56\$	1 543	111,69\$
18.5.4.1.1	681276	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbée en usine, 2 profilés sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				31	80,00\$				
							19	135,00\$				
18.5.4.1.1	681277	m	G.T.O.G. semi-rigide, 2 profilés GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				30	125,00\$	3 140	132,66\$	36	84,47\$
							8	219,00\$	2 861	84,47\$	229	105,00\$
18.5.4.1.1	681281	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c									
18.5.4.1.1	681282	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
18.5.4.1.3	681290	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier				15	400,00\$	103	1 454,10\$	180	1 592,99\$	
							4	150,00\$	71	1 547,56\$	181	1 437,74\$	
18.5.4.1.3	681292	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier						4	850,00\$	1	1 395,00\$	
											4	600,00\$	
18.5.4.1.3	681294	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier						5	1 180,00\$	4	1 068,75\$	
									2	900,00\$	5	999,55\$	
18.5.4.1.4	681295	Unité	Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				9	0,00\$	314	624,14\$	405	619,35\$	
							5	760,50\$	201	614,50\$	315	547,95\$	
			à une GR sans aménagement d'extrémité							10	0,00\$	4	1 150,00\$
												3	1 367,40\$
			à une GR avec aménagement d'extrémité									31	1 000,00\$
												42	498,21\$
			à une glissière de pont en béton									36	527,22\$
												23	534,17\$
			à une glissière de pont en acier									19	606,32\$
												21	391,05\$
			à un élément rigide									12	743,54\$
18.5.4.2.1	681300	m	GSR latérale avec tube d'acier				1 165	147,65\$	2 143	178,87\$	2 724	193,69\$	
							1 210	233,77\$	2 834	165,80\$	832	128,83\$	
18.5.4.2.1	681305	m	GSR médiane avec tube d'acier				23	150,00\$	50	350,00\$			
							23	112,77\$			27	300,00\$	
18.7.4	681310	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec tube d'acier						9	2 427,78\$	23	3 873,91\$	
									7	3 064,29\$	12	2 928,62\$	
18.7.4	681315	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec tube d'acier										
18.5.4.2.2	681320	Unité	Massif d'ancrage en béton pour GSR avec tube d'acier						7	1 000,00\$	3	2 500,00\$	
											8	769,19\$	
18.5.4.2.3	681325	Unité	Transition de rigidité pour GSR avec tube d'acier						16	3 137,50\$	9	2 393,89\$	
									13	5 284,92\$	4	3 501,37\$	
18.5.4.2.4	681330	Unité	Raccordement de chaque élément de glissement d'une GSR latérale avec tube d'acier à une glissière de pont				4	0,00\$	22	411,82\$	24	1 295,83\$	
							11	614,77\$	10	761,00\$	31	915,45\$	

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.2.5	681355	m	GF avec câbles d'acier								600	41,67\$
											966	23,81\$
18.6.4.2	681440	m	Transition de largeur d'une GR médiane en présence d'un objet fixe				15	575,00\$				
							32	1 281,25\$				
18.6.4.2	681442	m	Transition de largeur de base d'une GR médiane						7	200,00\$	4	300,00\$
									6	567,00\$		
18.6.4.2	681444	m	Transition de géométrie d'une GR						14	230,00\$	10	800,00\$
									14	623,00\$		
			latérale									
			médiane									
18.6.4.1	681500	m	GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)						437	199,66\$	281	424,27\$
									271	342,54\$	243	736,17\$
18.6.4.1	681505	m	GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)						646	319,43\$	155	800,00\$
									517	318,44\$		
18.6.4.1	681510	m	GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)						722	274,96\$	2 670	344,25\$
									157	308,84\$	443	237,60\$
18.6.4.1	681515	m	GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)						688	479,72\$	465	300,00\$
									313	209,15\$	6	209,15\$
18.5.1.4	681520	m	GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)									
18.5.1.4	681525	m	GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)									
18.6.4.1	681530	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)									
18.6.4.1	681535	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)						4	511,00\$	13	600,00\$
									4	600,00\$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681540	Unité	Aménagement de l'origine d'une GR en béton, coulée en place								6	1 000,00\$
											2	600,00\$
			latérale									
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
			médiane									
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place								98	0,00\$
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									
			sur revêt. en béton									
			sur revêt. en enrobé									
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									
			810 mm de haut x 380 mm à la tête								98	0,00\$
			sur revêt. en béton									
			sur revêt. en enrobé								98	0,00\$
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									
			1070 mm de haut x 305 mm à la tête									
			sur revêt. en béton									
			sur revêt. en enrobé									
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place									
			1070 mm de haut x 380 mm à la tête									
			sur revêt. en béton									
			sur revêt. en enrobé									
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									
			sur revêt. en enrobé									
			sur revêt. en béton									
			sur revêt. en enrobé									
			810 mm de haut x 230 mm à la tête									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place								736	316,51\$
			latérale								190	200,00\$
						810 mm de haut x 190 mm à la tête						
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la tête						
						810 mm de haut x 230 mm à la tête						
						810 mm de haut x 380 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 240 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 305 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 380 mm à la tête						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
			latérale									
						1070 mm de haut x 240 mm à la tête						
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la tête						
						810 mm de haut x 230 mm à la tête						
						810 mm de haut x 380 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 240 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 305 mm à la tête						
						1070 mm de haut x 380 mm à la tête						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
			latérale									
						sur revêt. en enrobé					190	200,00\$
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt					190	200,00\$
						810 mm de haut x 230 mm à la têt						
						810 mm de haut x 380 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 240 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 305 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 380 mm à la têt						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
			médiante								371	289,62\$
						sur revêt. en enrobé					371	289,62\$
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt					38	413,16\$
						810 mm de haut x 230 mm à la têt					38	473,68\$
						810 mm de haut x 380 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 240 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 305 mm à la têt					295	250,00\$
						1070 mm de haut x 380 mm à la têt						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
			asymétrique								175	500,00\$
			sur revêt. en enrobé								175	500,00\$
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt						
						810 mm de haut x 230 mm à la têt						
						810 mm de haut x 380 mm à la têt					175	500,00\$
						1070 mm de haut x 240 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 305 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 380 mm à la têt						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes				1 558	13,29\$	68 750	17,13\$	96 758	16,87\$
			- - et réinstaller				533	22,82\$	59 368	12,15\$	80 801	13,65\$
			et nouvelles lisses									
			en bois									
			en acier									
			et nouvelles lisses fournis par MTQ									
			en bois									
			en acier									
			et poteaux fournis par MTQ									
			en bois									
			en acier									
			et poteaux neufs									
			en bois									
			en acier									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			-- et réinstaller									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- - et remettre au MTQ

et nouvelles lisses

en bois

en acier

et nouvelles lisses fournis par MTQ

en bois

en acier

et poteaux fournis par MTQ

en bois

en acier

et poteaux neufs

en bois

en acier

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			-- et remettre au MTQ									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - par l'entrepreneur									
			et nouvelles lisses									
						en bois						
						en acier						
			et nouvelles lisses fournis par MTQ									
						en bois						
						en acier						
			et poteaux fournis par MTQ									
						en bois						
						en acier						
			et poteaux neufs									
						en bois						
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			-- par l'entrepreneur									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			réinstaller lisses existantes								12	60,00\$
											11	120,00\$
			et nouvelles lisses									
						en bois						
						en acier						
			et nouvelles lisses fournis par MTQ									
						en bois						
						en acier						
			et poteaux fournis par MTQ									
						en bois						
						en acier						
			et poteaux neufs								12	60,00\$
											11	120,00\$
						en bois					12	60,00\$
											11	120,00\$
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			réinstaller lisses existantes									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			réinstaller poteaux existants									
			et nouvelles lisses									
			en bois									
			en acier									
			et nouvelles lisses fournis par MTQ									
			en bois									
			en acier									
			et poteaux fournis par MTQ									
			en bois									
			en acier									
			et poteaux neufs									
			en bois									
			en acier									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			réinstaller poteaux existants									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
--------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre spécification												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et nouvelles lisses												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et nouvelles lisses fournis par MTQ												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et poteaux fournis par MTQ												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et poteaux neufs												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et poteaux neufs												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

et poteaux neufs												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en bois												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en acier												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			autre spécification									
			aucune spécification									
					en bois							
					en acier							
			autre spécification									
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes								3 563	6,92\$
			à récupérer et réinstaller									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			à récupérer et remettre au MTQ								3 060	5,15\$
			aucune spécification								3 060	5,15\$
			aucune spécification								3 060	5,15\$
			à récupérer par l'entrepreneur								233	15,00\$
			aucune spécification								233	15,00\$
			aucune spécification								233	15,00\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
--------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			réinstaller lisses existantes									
			et poteaux fournis par MTQ									
			aucune spécification									
			et poteaux neufs									
			en acier									
			en bois									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
			réinstaller poteaux existants									
			et nouvelles lisses									
			aucune spécification									
			et nouvelles lisses fournis par MTQ									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification								270	20,00\$
			aucune spécification								270	20,00\$
			aucune spécification								270	20,00\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681607	m	Enlèvement des glissières flexibles existantes									
			à récupérer et réinstaller									
			aucune spécification									
			à récupérer et remettre au MTQ									
			aucune spécification									
			à récupérer par l'entrepreneur									
			aucune spécification									
			réinstaller poteaux existants									
			et nouveaux câbles									
			et nouveaux câbles fournis par MTQ									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.9.2	681608	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes						15	0,00\$	15	0,00\$
18.9.2	681610	m cube	Démolition et mise au rebut des glissières rigides						335	17,01\$		
18.5.4.1.5	681615	Unité	Remplacement d'un poteau pour GSR						295	121,60\$	38	92,59\$
profilé d'acier à double ondulation												
en bois												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												
en acier												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												
tube d'acier												
en acier												
fourni et installé												
fourni par le MTQ												

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.5	681620	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
18.5.4.1.5	681621	Unité	Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation						347	138,40\$	1 072	119,78\$
									888	122,17\$	1 831	100,12\$
18.5.4.1.5	681622	Unité	Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)				683	30,00\$	400	40,00\$	1 325	55,89\$
							679	27,48\$	244	39,25\$	1 273	37,58\$
18.5.4.1.5	681630	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation				3	0,00\$	80	8,44\$	35	122,86\$
									76	60,50\$	12	121,75\$
18.5.4.1.5	681632	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)								32	74,69\$
18.5.4.2.5	681640	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier						4	400,00\$	12	500,00\$
									4	575,00\$	7	132,00\$
18.5.4.2.5	681642	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier (matériaux fournis par le Ministère)									
18.5.2.5	681650	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF								26	138,38\$
									45	60,00\$	174	60,00\$
18.5.2.5	681652	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF (matériaux fournis par le Ministère)									
18.5.4.1.5	681670	Unité	Remplacement de profilé d'acier à double ondulation pour GSR existante (matériaux fournis par le Ministère)				1 672	130,87\$	7	285,00\$	652	167,64\$
							1 757	126,86\$	113	144,84\$	929	122,61\$
18.5.4.2.5	681675	Unité	Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec tube d'acier									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4	681680	Unité	Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec									
			profilé d'acier à double ondulation									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			tube d'acier									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
18.5.4.1.5	681685	Unité	Remplacement, pour une GSR avec profilé d'acier à double ondulation, d'un poteau						4	0,00\$	53	11,32\$
			en acier						3	0,00\$	43	0,00\$
			fourni et installé								37	75,47\$
			fourni par le MTQ								37	75,47\$
			en bois						1	0,00\$	10	60,00\$
			fourni et installé								1	165,00\$
			fourni par le MTQ								1	165,00\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.5	681690	Unité	Remplacement, pour une GSR avec tube d'acier, d'un poteau en acier									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
18.5.4	681700	Unité	Installation d'un poteau de glissière de sécurité						29	193,10\$	927	21,36\$
			en acier						26	75,00\$	612	35,10\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			en bois								4	0,00\$
			fourni et installé								4	0,00\$
			fourni par le MTQ									
			poteau en acier						1	0,00\$	250	22,00\$
			fourni et installé						1	0,00\$		
			fourni par le MTQ								1	10 784,87\$
											250	22,00\$
											557	14,95\$
			poteau en bois								673	21,25\$
			fourni et installé								54	43,87\$
			fourni par le MTQ								23	0,00\$
											14	126,50\$
											650	22,00\$
											40	14,95\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4	681705	Unité	Installation d'un poteau avec tube de fondation en acier pour dispositiif d'extrémité									
			poteau en acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
			poteau en bois									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
18.5.4	681710	m	Installation d'un élément de glissement pour une GSR avec									
			profilé d'acier à double ondulation									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
			tube d'acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **185** **Glissières de sécurité**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau								851	27,37\$
				de bois							465	36,00\$
					hauteur 1 m						851	27,37\$
						aucune spécification					465	36,00\$
					hauteur 1,1 m						200	25,00\$
						aucune spécification					200	25,00\$
					hauteur 1,22 m						31	25,00\$
						aucune spécification					31	25,00\$
					hauteur 1,98 m							
						grande faune (cerf de Virginie)						
						aucune spécification						
					hauteur 2,44 m							
						grande faune (original)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau										
			de bois										
					autre hauteur (m)							620	28,25\$
												465	36,00\$
					autre spécification							620	28,25\$
												465	36,00\$
					aucune spécification								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
			de bois ou d'acier non galvanisé									
				hauteur 1 m								
				aucune spécification								
				hauteur 1,1 m								
				aucune spécification								
				hauteur 1,22 m								
				aucune spécification								
				hauteur 1,98 m								
				grande faune (cerf de Virginie)								
				aucune spécification								
				hauteur 2,44 m								
				grande faune (orignal)								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
					de bois ou d'acier non galvanisé							
						autre hauteur (m)						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
			d'acier galvanisé									
				hauteur 1 m								
					aucune spécification							
				hauteur 1,1 m								
					aucune spécification							
				hauteur 1,22 m								
					aucune spécification							
				hauteur 1,98 m								
					grande faune (cerf de Virginie)							
					aucune spécification							
				hauteur 2,44 m								
					grande faune (orignal)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
					d'acier galvanisé							
					autre hauteur (m)							
					autre spécification							
					aucune spécification							
18.10.5	682200	m	Clôture de ferme et clôture grillagée à mailles combinées pour la grande et la petite faune									
					sur poteaux de bois							
					sur poteaux d'acier galvanisé							
					sur poteaux de bois ou d'acier galvanisé							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.10.5	682300	m	Clôture de ferme sur poteaux d'acier galvanisé (non-accès)				148 145	21,03\$	66 303	19,66\$	66 828	19,81\$
			hauteur 1 m				135 249	16,45\$	91 421	17,89\$	93 529	16,62\$
			aucune spécification									
			hauteur 1,1 m									
			aucune spécification									
			hauteur 1,22 m						50	0,00\$	18 931	19,77\$
			aucune spécification						50	0,00\$	12 342	14,78\$
			hauteur 1,98 m								18 931	19,77\$
			grande faune (cerf de Virginie)								12 342	14,78\$
			aucune spécification									
			hauteur 2,44 m									
			grande faune (original)									
			aucune spécification									
			autre hauteur (m)									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles						40	0,00\$	1 810	54,67\$
				hauteur 1,2 m					40	0,00\$	448	27,18\$
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 1,6 m c/c (petite faune)							
						fil de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)							
						fil de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
					hauteur 1,2 m							
						autre spécification						
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					barre de support					40	0,00\$	
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>cl/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>cl/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>cl/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>cl/c</i>				40	0,00\$	

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
					hauteur 1,8 m						1 560	57,82\$
						poteaux à 1,6 m c/c					204	37,09\$
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
						hauteur 1,8 m						
						poteaux à 2,4 m c/c						
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
						hauteur 1,8 m						
						barre de support					1 560	57,82\$
											204	37,09\$
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c					49	83,25\$
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)					1 000	65,00\$
						poteaux à 2,4 m c/c					560	45,00\$
											155	22,50\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
					hauteur 2,4 m							
						poteaux à 1,6 m c/c						
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
						hauteur 2,4 m						
						poteaux à 2,4 m c/c						
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					barre de support							
						fil de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles										
			autre hauteur (m)									250 244	35,00\$ 18,90\$
						poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support							
						fil de support							
						autre spécification							
						poteaux à 1,6 m c/c							
						poteaux à 2,0 m c/c							
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)							
						poteaux à 2,4 m c/c							

CATÉGORIE 18 **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					barre de support						250	35,00\$
											244	18,90\$
					fils de support							
					autre spécification							
					poteaux à 1,6 m c/c							
					poteaux à 2,0 m c/c						250	35,00\$
											244	18,90\$
					poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)							
					poteaux à 2,4 m c/c							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i>						
						poteaux à 2,0 m <i>c/c</i> (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m <i>c/c</i>						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682375	m	Écran antiéblouissement								300	0,00\$
			en métal déployé									
				de 600 mm								
				de 900 mm								
				autre hauteur (mm)								
			à ailerons verticaux								300	0,00\$
				de 610 mm							300	0,00\$
				de 762 mm								
				de 914 mm								
				de 1219 mm								
				autre hauteur (mm)								
			autre type									
				autre hauteur (mm)								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
									22	0,00\$	80	140,00\$
											25	517,77\$
						de ferme			22	0,00\$	12	683,33\$
											16	589,88\$
						pivotante			22	0,00\$	12	683,33\$
											16	589,88\$
						3,66 m de longueur			22	0,00\$		
											3	100,35\$
						4,88 m de longueur					8	850,00\$
											9	754,00\$
						autre longueur (m)					4	350,00\$
											4	587,75\$
						aucune spécification						
						autre type de barrière						
						3,66 m de longueur						
						4,88 m de longueur						
						autre longueur (m)						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
				de ferme								
					autre spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
électrique verticale grillagée												
				3,66 m de longueur								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				4,88 m de longueur								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre longueur (m)								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
			pour fermeture de bretelle d'autoroute								3	1 000,00\$
				3,66 m de longueur							2	1 700,00\$
						autre spécification						
						aucune spécification						
				4,88 m de longueur								
						autre spécification						
						aucune spécification						
				autre longueur (m)								
						autre spécification						
						aucune spécification						
				aucune spécification								
						aucune spécification						
				autre spécification								
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
			autre type de barrière								65	0,00\$
				3,66 m de longueur							7	15,18\$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				4,88 m de longueur								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre longueur (m)								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							
18.6.4	682700	m	Enlèvement des clôtures et barrières				8 911	10,02\$	17 405	10,67\$	3 937	10,25\$
							4 694	7,70\$	14 989	6,36\$	5 925	11,35\$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.6.4	682725	m	Enlèvement et récupération des clôtures et barrières				8 180	5,82\$	18 371	25,48\$	19 473	6,26\$
							13 765	3,37\$	11 274	6,22\$	21 246	3,49\$
18.6.4	682730	Unité	Enlèvement d'une barrière								1	60,50\$
18.10.5	682740	Unité	Remplacement d'une barrière						8	90,59\$		
	682750	Unité	Porte à sens unique (sortie d'urgence SU) pour la grande faune (original)						9	90,59\$	1	4 070,00\$
	682760	Unité	Rampe de fuite (sautoir) pour la grande faune (cerf de Virginie)								2	5 000,00\$
18.10.5	682800	Unité	Accès routier anti-cervidés								2	1 000,00\$
				1 voie								
				2 voies								
				4 voies								
				entrée privée								
				autre type d'accès anti-cervidés								
	682810	Unité	Accès pour piéton (AP), aménagement pour la grande faune									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE **186** **Clôtures et barrières**

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.3.10.1	670050	m carré	Préparation de la surface à engazonner				5 746	3,35\$	386	2,31\$	10 183	1,45\$
							794	2,00\$	912	3,08\$	682	9,11\$
19.3.10.1	670080	m carré	Ameublement du sol à engazonner				8 600	1,23\$	200	2,00\$	8 313	1,00\$
									4 447	1,00\$	928	4,50\$
19.3.10.2	670100	m carré	Terre végétale						565	0,44\$	113 602	4,85\$
										53 256	6,68\$	
			type 1						565	0,44\$	59 896	4,04\$
											19 045	6,45\$
									565	0,44\$	37 814	3,04\$
											15 529	6,60\$
											20 417	5,68\$
											3 516	5,80\$
											1 150	7,00\$
											515	6,00\$
			type 2								53 706	5,74\$
											34 212	6,81\$
											53 530	5,66\$
											33 692	6,45\$
19.3.10.2	670125	m carré	Terre végétale, type 1				3 449 112	2,25\$	1 794 044	2,69\$	941 017	3,29\$
							4 155 456	1,99\$	2 631 384	2,30\$	2 189 597	2,21\$

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
19.3.10.2	670130	m carré	Terre végétale, type 2				972 442	2,31\$	449 701	2,30\$	568 253	1,91\$	
							720 147	2,51\$	1 308 299	2,13\$	733 367	1,82\$	
19.3.10.3	670500	m carré	Ensemencement mécanique (M-1)				591 293	0,62\$	7 698	1,30\$	55 995	1,21\$	
							133 725	0,51\$	244 621	0,60\$	240 902	0,24\$	
19.3.10.3	670510	m carré	Engazonnement par engazonnement						4 811	0,00\$	214 195	1,58\$	
				hydraulique					4 651	0,00\$	64 906	2,61\$	
					protégé par fibres matricielles liantes (H-3)				1 030	0,00\$	213 280	1,57\$	
											64 346	2,61\$	
											44 207	1,98\$	
											8 004	7,90\$	
					protégé par un matelas						908	3,47\$	
						de fibre de bois (H-3)					508	3,63\$	
						de fibre de paille (H-3)					400	3,26\$	
						autre spécification							
				manuel						160	0,00\$	400	2,00\$
											560	2,64\$	
					autre spécification								
						aucune spécification				100	0,00\$		
											100	5,00\$	
					mécanique (M-1)						515	6,50\$	
						autre spécification							
						aucune spécification					515	6,50\$	

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.3.10.3	670520	m carré	Engazonnement par plaques						125	8,00\$	2 980	7,79\$
			retenues par leur poids (P-1)						25	0,00\$	2 258	7,71\$
											3 613	7,58\$
			retenues par des piquets (P-2)						100	10,00\$	722	8,03\$
											139	8,19\$
19.3.10.3	670575	m carré	Ensemencement hydraulique (H-1)				3 193 820	1,13\$	1 834 509	1,21\$	1 042 739	1,07\$
							4 761 486	0,90\$	3 631 304	0,79\$	3 643 191	0,77\$
19.3.10.3	670585	m carré	Ensemencement hydraulique sur un sol non revêtu de terre végétale (H-2)				175 880	0,45\$	261 867	0,40\$	124 765	1,22\$
							41 329	1,06\$	338 262	0,68\$	293 089	1,96\$
19.3.10.3	670590	m carré	Ensemencement hydraulique protégé par un matelas de fibre de bois ou de paille (H-3)				827 998	4,34\$	361 093	2,78\$	445 874	3,20\$
							706 963	2,79\$	530 553	3,11\$	466 309	2,33\$
19.3.10.3	670700	m carré	Engazonnement par plaques retenues par leur poids (P-1)				231 243	6,92\$	96 157	6,93\$	89 359	5,89\$
							160 511	6,44\$	148 866	6,14\$	127 427	6,55\$
19.3.10.3	670725	m carré	Engazonnement par plaques retenues par des piquets (P-2)				105 145	9,94\$	67 409	8,40\$	70 095	9,21\$
							59 967	8,21\$	67 734	7,92\$	59 139	9,36\$
19.3.10.4	670830	Global	Engazonnement - Protection et entretien (montant fixé par le Ministère)				9	3 611,11\$	4	3 500,00\$	1	2 000,00\$
							5	2 625,70\$	2	5 000,00\$	5	4 381,84\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre								342	40,45\$
			en contenant								1	480,00\$
			hauteur 30 cm								49	204,35\$
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 40 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 50 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 60 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 70 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 80 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 90 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 100 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre										
			en contenant										
					hauteur 125 cm							45	189,18\$
					Abies balsamea							45	189,18\$
					Juniperus communis 'Suecica Maj								
					Larix kaempferii								
					Larix laricina								
					Picea abies								
					Picea glauca								
					Picea mariana								
					Picea pungens								
					Pinus banksiana								
					Pinus divaricata								
					Pinus nigra								
					Pinus nigra "Austriaca"								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 150 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 175 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre										
			en contenant										
					hauteur 200 cm							4	375,00\$
					Abies balsamea								
					Juniperus communis 'Suecica Maj								
					Larix kaempferii								
					Larix laricina							4	375,00\$
					Picea abies								
					Picea glauca								
					Picea mariana								
					Picea pungens								
					Pinus banksiana								
					Pinus divaricata								
					Pinus nigra								
					Pinus nigra "Austriaca"								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 225 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 250 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 275cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 300 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			autre hauteur (cm)									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
			hauteur 275-300 cm									
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en contenant									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre										
				en motte								1 1	0,00\$ 480,00\$
					hauteur 30 cm								
						Abies balsamea							
						Juniperus communis 'Suecica Maj							
						Larix kaempferii							
						Larix laricina							
						Picea abies							
						Picea glauca							
						Picea mariana							
						Picea pungens							
						Pinus banksiana							
						Pinus divaricata							
						Pinus nigra							
						Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 100 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 125 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre										
			en motte										
					hauteur 175 cm							1	0,00\$
						Abies balsamea						1	480,00\$
						Juniperus communis 'Suecica Maj							
						Larix kaempferii							
						Larix laricina							
						Picea abies							
						Picea glauca							
						Picea mariana							
						Picea pungens						1	0,00\$
						Pinus banksiana						1	480,00\$
						Pinus divaricata							
						Pinus nigra							
						Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 200 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
			en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
PFD en contenant											292	13,08\$
hauteur 15 cm												
Abies balsamea												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Larix kaempferii												
Larix laricina												
Picea abies												
Picea glauca												
Picea mariana												
Picea pungens												
Pinus banksiana												
Pinus divaricata												
Pinus nigra												
Pinus nigra "Austriaca"												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
					hauteur 20 cm							
					Abies balsamea							
					Juniperus communis 'Suecica Maj							
					Larix kaempferii							
					Larix laricina							
					Picea abies							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
					hauteur 25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
					hauteur 15-20 cm							
					Abies balsamea							
					Juniperus communis 'Suecica Maj							
					Larix kaempferii							
					Larix laricina							
					Picea abies							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
					hauteur 20-25 cm							
					Abies balsamea							
					Juniperus communis 'Suecica Maj							
					Larix kaempferii							
					Larix laricina							
					Picea abies							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
					PFD en contenant							
					hauteur 25-30 cm							
					Abies balsamea							
					Juniperus communis 'Suecica Maj							
					Larix kaempferii							
					Larix laricina							
					Picea abies							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra "Austriaca"							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste								36 510	5,00\$
en contenant												
hauteur 15 cm												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr'												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Picea abies 'Nidiformis'												
Picea pungens 'Montgomery'												
Pinus mugo 'Mughus'												
Taxus cuspidata 'Capitata'												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 20 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 25 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
					en contenant							
						hauteur 30 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 40 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 50 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 60 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 70 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 80 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 90 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 100 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 125 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 150 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 175 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						hauteur 200 cm						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
			autre hauteur (cm)									
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en contenant									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule								36 510	5,00\$
			hauteur 15 cm									
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 20 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 25 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 30 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 40 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 50 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 60 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 70 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 80 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 90 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 100 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 125 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 150 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 175 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 200 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					autre hauteur (cm)						36 510	5,00\$
					Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'							
					Juniperus communis 'Compressa'							
					Juniperus communis 'Repanda'							
					Juniperus horizontalis 'Blue Chip'							
					Juniperus horizontalis 'Youngstowr'							
					Juniperus sabina 'Blue Danube'							
					Juniperus sabina 'Tamariscifolia'							
					Juniperus x media 'Blaauw'							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence					36 510	5,00\$

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 15-20 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 20-25 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 25-30 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
			en multicellule									
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 1												
hauteur 15-20 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 1							
					hauteur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 1							
					hauteur 25-30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 15-20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 1							
					largeur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 25-30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 2												
hauteur 30-40 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 2							
					hauteur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 2							
					hauteur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 2							
					largeur 30-40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 3												
hauteur 40-50 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					hauteur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					hauteur 60-70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					hauteur 70-80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					hauteur 80-90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 3							
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 5												
hauteur 80-90 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 5							
					hauteur 90-100 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 100-120 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 5							
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 5							
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 5							
					largeur 60-70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					contenant classe 5							
					largeur 70-80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 7												
hauteur 120-150 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 10												
hauteur 150-175 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
contenant classe 15												
hauteur 175-200 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 100-125 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 125-150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 150-175 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 175-200 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 200-225 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 225-250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
jeunes plants en multicellule												
SP1												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
						jeunes plants en multicellule						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
						jeunes plants en multicellule						
						SP3 (PFD)						
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
						jeunes plants en multicellule						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					autre format							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
						jeunes plants en multicellule						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
autre type de plantation												
hauteur 200-225 cm												
Abies balsamea												
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'												
Juniperus communis 'Compressa'												
Juniperus communis 'Repanda'												
Juniperus communis 'Suecica Maj												
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'												
Juniperus horizontalis 'Youngstowr												
Juniperus sabina 'Blue Danube'												
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'												
Juniperus x media 'Blaauw'												
Larix kaempferii												
Larix laricina												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					hauteur 225-250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					autre longueur (cm)							
					Abies balsamea							
					Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'							
					Juniperus communis 'Compressa'							
					Juniperus communis 'Repanda'							
					Juniperus communis 'Suecica Maj'							
					Juniperus horizontalis 'Blue Chip'							
					Juniperus horizontalis 'Youngstowr'							
					Juniperus sabina 'Blue Danube'							
					Juniperus sabina 'Tamariscifolia'							
					Juniperus x media 'Blaauw'							
					Larix kaempferii							
					Larix laricina							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstrupperi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
					autre type de plantation							
					autre format							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
			autre type de plantation									
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
19.4.10.1	671875	Unité	Conifère (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence ...				446	218,08\$	394	81,48\$	148	77,95\$
							7 033	55,77\$	2 344	52,72\$	4 804	43,02\$
19.4.10.1	671900	Unité	Conifère (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence ...				1 586	106,34\$	435	199,65\$	53	166,09\$
							7	135,71\$	1 997	82,59\$	915	111,69\$
19.4.10.1	671925	Unité	Conifère (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence ...				434	189,69\$	240	315,00\$	5	164,00\$
							4	139,00\$	108	308,54\$	121	120,67\$
19.4.10.1	671950	Unité	Conifère (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence ...				57	112,28\$	39	400,00\$	6	533,33\$
							304	240,33\$	298	230,05\$	73	435,55\$
19.4.10.1	671975	Unité	Conifère (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence				540	10,00\$	44	75,00\$	18	35,00\$
							14	63,90\$	584	6,55\$		
19.4.10.1	672000	Unité	Conifère (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence				1 119	22,63\$				
							990	3,95\$	1 200	18,25\$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre								908	14,38\$
			à racines nues								31	297,39\$
			hauteur 100-125 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
				hauteur 125-150 cm								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
			hauteur 150-175 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
			hauteur 175-200 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					à racines nues							
					hauteur 200-225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
			hauteur 225-250 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									

à racines nues

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

à racines nues

hauteur 100 cm

Acer ginnala

Acer platanoides

Acer rubrum

Acer saccharinum

Acer saccharum

Acer tataricum

Alnus rugosa

Amelanchier canadensis

Betula alleghaniensis

Betula papyrifera

Betula papyrifera 'Renaissance Re

Betula populifolia

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					à racines nues							
					hauteur 125 cm							
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
			hauteur 150 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
			hauteur 225 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						à racines nues						
						hauteur 300 cm						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			à racines nues									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
				longueur 30-50 cm								
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					bouture							
						longueur 50-100 cm						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

bouture

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 1												
hauteur 60-70 cm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 70-80 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 1									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 1							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 1									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre
contenant classe 1

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 1									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 1							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 1									
			hauteur 225 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 1							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 1							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 1									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 2												
hauteur 80-90 cm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 2									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

Catégorie 19 Aménagement paysager
Sous-catégorie

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
Référence CCDG	Code	Unité	Désignation de l'ouvrage	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre		contenant classe 2							
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

Catégorie 19 Aménagement paysager
Sous-catégorie

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 2									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
				contenant classe 2									
						Celtis occidentalis							
						Cornus stolonifera							
						Crataegus crusgallis var. inermis							
						Elaeagnus angustifolia							
						Fraxinus americana							
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
						Fraxinus pennsylvanica							
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
						Gleditsia triacanthos							
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'							
						Gymnocladus dioicus							
						Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

contenant classe 2

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 2							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 3												
hauteur 125-150 cm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

contenant classe 3

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 3							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 5												
hauteur 150-175 cm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
				Ulmus 'Siberica'								
				autre essence								

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

contenant classe 5

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 5							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 5									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 7												
hauteur 200-225 cm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
				contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'							
						Morus alba 'Pendula'							
						Phellodendron armurens							
						Populus balsamifera							
						Populus canadensis 'Eugenii'							
						Populus canadensis 'Prairie Sky'							
						Populus canescens 'Tower'							
						Populus deltoides							
						Populus deltoides 'Siouxland'							
						Populus tremuloides							
						Prunus virginiana 'Shubert'							
						Quercus macrocarpa							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			hauteur 225-250 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			Ø 30-35 mm									
			Acer ginnala									
			Acer platanoides									
			Acer rubrum									
			Acer saccharinum									
			Acer saccharum									
			Acer tataricum									
			Alnus rugosa									
			Amelanchier canadensis									
			Betula alleghaniensis									
			Betula papyrifera									
			Betula papyrifera 'Renaissance Re									
			Betula populifolia									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						contenant classe 7						
						SP3						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 7							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 7							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			hauteur 150 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			hauteur 225 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			hauteur 250 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
			hauteur 300 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 7									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
				Ø 35-40 mm								
				Acer ginnala								
				Acer platanoides								
				Acer rubrum								
				Acer saccharinum								
				Acer saccharum								
				Acer tataricum								
				Alnus rugosa								
				Amelanchier canadensis								
				Betula alleghaniensis								
				Betula papyrifera								
				Betula papyrifera 'Renaissance Re								
				Betula populifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
			hauteur 100 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 10							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
			hauteur 150 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 10							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

contenant classe 10

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
			hauteur 300 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 10									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 15												
Ø 40-45 mm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 15									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 15							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 15							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 15									
			hauteur 150 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 15							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
				contenant classe 15									
						Quercus palustris							
						Quercus palustris 'Green Pillar'							
						Quercus robur							
						Quercus rubra							
						Salix alba 'Tristis'							
						Salix nigra							
						Syringa prestoniae							
						Syringa reticulata 'Ivory silk'							
						Tilia americana							
						Tilia cordata							
						Ulmus 'Accolade'							
						Ulmus davidiana 'Discovery'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 15									
			hauteur 250 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 15							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 20												
Ø 45-50 mm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 20									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 20									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 20							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
				Ø 50-60 mm								
				Acer ginnala								
				Acer platanoides								
				Acer rubrum								
				Acer saccharinum								
				Acer saccharum								
				Acer tataricum								
				Alnus rugosa								
				Amelanchier canadensis								
				Betula alleghaniensis								
				Betula papyrifera								
				Betula papyrifera 'Renaissance Re								
				Betula populifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre
contenant classe 25

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 25									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 25							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 25									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
contenant classe 30												
Ø 60-70 mm												
Acer ginnala												
Acer platanoides												
Acer rubrum												
Acer saccharinum												
Acer saccharum												
Acer tataricum												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Betula alleghaniensis												
Betula papyrifera												
Betula papyrifera 'Renaissance Re												
Betula populifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 30							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					contenant classe 30							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			contenant classe 30									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
												14	0,00\$
												13	549,23\$
				en motte									
					Ø 30-35 mm								
						Acer ginnala							
						Acer platanoides							
						Acer rubrum							
						Acer saccharinum							
						Acer saccharum							
						Acer tataricum							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Betula alleghaniensis							
						Betula papyrifera							
						Betula papyrifera 'Renaissance Re							
						Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 35-40 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 40-45 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
				en motte									
					Ø 45-50 mm							12	0,00\$
						Acer ginnala						12	550,00\$
						Acer platanoides							
						Acer rubrum							
						Acer saccharinum							
						Acer saccharum							
						Acer tataricum							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Betula alleghaniensis							
						Betula papyrifera							
						Betula papyrifera 'Renaissance Re							
						Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence						12	0,00\$
											12	550,00\$

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 50-60 mm							2 0,00\$
						Acer ginnala						1 540,00\$
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						1 0,00\$
						Acer saccharinum						1 540,00\$
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence					1	0,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 60-70 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					autre diamètre (mm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en motte									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			jeunes plants en multicellule								853	5,00\$
				SP1								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						SP2						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						SP3 (PFD)						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						autre classe (SP_)						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 100 cm						50	20,00\$
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera						18	20,00\$
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			jeunes plants en multicellule									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence					32	20,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					jeunes plants en multicellule							
						hauteur 225 cm						
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
						jeunes plants en multicellule						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
				longueur 100-125 cm								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					longueur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					autre longueur (cm)							
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			plançon									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
---------	--------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre type de plantation

autre hauteur (cm)

Acer ginnala

Acer platanoides

Acer rubrum

Acer saccharinum

Acer saccharum

Acer tataricum

Alnus rugosa

Amelanchier canadensis

Betula alleghaniensis

Betula papyrifera

Betula papyrifera 'Renaissance Re

Betula populifolia

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre diamètre (mm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					autre type de plantation							
					autre longueur (cm)							
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
			autre classe (SP_)									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
				SP3								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
			hauteur 100 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
			hauteur 150 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
				hauteur 225 cm								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
				hauteur 250 cm								
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
			hauteur 300 cm									
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			autre type de plantation									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
			en contenant									29 18	295,03\$ 115,50\$
				SP3									
						Acer ginnala							
						Acer platanoides							
						Acer rubrum							
						Acer saccharinum							
						Acer saccharum							
						Acer tataricum							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Betula alleghaniensis							
						Betula papyrifera							
						Betula papyrifera 'Renaissance Re							
						Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					en contenant							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre										
			en contenant										
					hauteur 125 cm							8	169,47\$
					Acer ginnala								
					Acer platanoides								
					Acer rubrum								
					Acer saccharinum								
					Acer saccharum								
					Acer tataricum								
					Alnus rugosa								
					Amelanchier canadensis								
					Betula alleghaniensis								
					Betula papyrifera							8	169,47\$
					Betula papyrifera 'Renaissance Re								
					Betula populifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
			hauteur 225 cm									
						Acer ginnala					14	82,50\$
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'					14	82,50\$
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

en contenant

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					en contenant							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			en contenant									
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

en contenant

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
			PFD en multicellule								12	20,00\$
				SP3							12	20,00\$
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum					12	20,00\$
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Ulmus 'Siberica'						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
---------	--------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PFD en multicellule

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortt'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10 672005 Unité Plantation de feuillu - arbre

PFD en multicellule

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
---------	--------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PFD en multicellule

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
					PFD en multicellule							
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North'						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoides						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
---------	--------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PFD en multicellule

Ulmus 'Siberica'

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste								9 811	12,92\$
			à racines nues								43	37,30\$
			hauteur 30-40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 40-50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 50-60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeargnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 60-70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 70-80 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 80-90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 90-100 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 100-125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 125-150 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			autre hauteur (cm)									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			à racines nues									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture							40	0,00\$
					autre spécification						40	11,00\$
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fruticosa							
					Aronia melanocarpa							
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					aucune spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			bouture									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaëagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste										
				bouture									
					hauteur 30 cm							40	0,00\$
						Acer ginnala						40	11,00\$
						Alaeagnus augustifolia							
						Alnus crispa							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Amelanchier laevis							
						Amorpha fruticosa							
						Aronia melanocarpa							
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea							
						Cornus alba						40	0,00\$
						Cornus alba 'elegantissima'						40	11,00\$
						Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 1												
hauteur 15-20 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 20-25 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 25-30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 30-40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 1									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 2												
hauteur 30-40 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 40-50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					contenant classe 2							
					hauteur 50-60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 2									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 3												
hauteur 50-60 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						contenant classe 3						
						hauteur 60-70 cm						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 70-80 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					contenant classe 3							
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 90-100 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 3									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 5												
hauteur 80-90 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 90-100 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 100-125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						SP4						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 5									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 7												
hauteur 125-150 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 150-175 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 7									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 10												
hauteur 175-200 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaëagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 10									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
contenant classe 15												
hauteur 200-225 cm												
Acer ginnala												
Alaeagnus augustifolia												
Alnus crispa												
Alnus rugosa												
Amelanchier canadensis												
Amelanchier laevis												
Amorpha fruticosa												
Aronia melanocarpa												
Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea												
Cornus alba												
Cornus alba 'elegantissima'												
Cornus alternifolia												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			contenant classe 15									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule								6 946	4,32\$
				SP1								
						Acer ginnala						
						Alaëagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						SP2						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
				SP3							506	15,00\$
						Acer ginnala						
						Alaeargnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa					80	15,00\$
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence					426	15,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						SP3 (PFD)						
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						autre classe (SP_)						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 30 cm						100	15,39\$
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fruticosa							
					Aronia melanocarpa							
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence					100	15,39\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeargnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						hauteur 50 cm						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					jeunes plants en multicellule							
						hauteur 60 cm						
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			jeunes plants en multicellule									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeanus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
					jeunes plants en multicellule							
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
						jeunes plants en multicellule						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
---------	--------	-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

plançon

autre spécification

Acer ginnala

Alaeagnus augustifolia

Alnus crispa

Alnus rugosa

Amelanchier canadensis

Amelanchier laevis

Amorpha fruticosa

Aronia melanocarpa

Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea

Cornus alba

Cornus alba 'elegantissima'

Cornus alternifolia

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
			aucune spécification									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			plançon									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
---------	--------	-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre type de plantation

autre hauteur (cm)

Acer ginnala

Alaeagnus augustifolia

Alnus crispa

Alnus rugosa

Amelanchier canadensis

Amelanchier laevis

Amorpha fruticosa

Aronia melanocarpa

Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea

Cornus alba

Cornus alba 'elegantissima'

Cornus alternifolia

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			autre spécification									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			aucune spécification									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 50 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 60 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
			hauteur 125 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			autre type de plantation									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant								2 825	34,25\$
											3	388,00\$
				SP4								
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
			hauteur 30 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
			hauteur 40 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste										
			en contenant										
					hauteur 50 cm							1 292	35,00\$
					Acer ginnala								
					Alaeagnus augustifolia								
					Alnus crispa								
					Alnus rugosa								
					Amelanchier canadensis								
					Amelanchier laevis								
					Amorpha fruticosa								
					Aronia melanocarpa								
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea								
					Cornus alba								
					Cornus alba 'elegantissima'								
					Cornus alternifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera					304	35,00\$
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence					988	35,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste										
			en contenant										
						hauteur 60 cm						1 430	35,00\$
						Acer ginnala							
						Alaeagnus augustifolia							
						Alnus crispa							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Amelanchier laevis							
						Amorpha fruticosa							
						Aronia melanocarpa							
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea							
						Cornus alba							
						Cornus alba 'elegantissima'							
						Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides					348	35,00\$
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold					252	35,00\$
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica					450	35,00\$
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
			hauteur 70 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
			hauteur 90 cm									
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fruticosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste										
			en contenant										
					hauteur 125 cm							2	0,00\$
						Acer ginnala						2	540,00\$
						Alaeagnus augustifolia							
						Alnus crispa							
						Alnus rugosa							
						Amelanchier canadensis							
						Amelanchier laevis							
						Amorpha fruticosa							
						Aronia melanocarpa							
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea							
						Cornus alba							
						Cornus alba 'elegantissima'							
						Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fruticosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
			en contenant									
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris					2	0,00\$
											2	540,00\$
						Viburnum cassinoides						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						
19.4.10.1	672025	Unité	Conifère (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence				568	25,72\$			84	40,00\$
							397	27,96\$	25	64,63\$	170	25,00\$
19.4.10.1	672050	Unité	Conifère (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence								116	24,31\$
							64	17,34\$			72	99,38\$
19.4.10.1	672060	Unité	Conifère (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence				543	75,00\$				
							1 058	49,73\$	2 065	44,68\$	779	42,65\$
19.4.10.1	672075	Unité	Conifère (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence				1 588	110,26\$	150	50,00\$		
							302	23,87\$	1 474	38,30\$		
19.4.10.1	672090	Unité	Conifère (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence				210	96,19\$				
							10	47,01\$	618	68,75\$	186	78,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

à racines nues

autre spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

aucune spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

contenant classe 1

catégorie 1 1/2

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

catégorie 2

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
					contenant classe 1							
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

contenant classe 2

catégorie 1

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

autre spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
CCDG							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
					contenant classe 2							

aucune spécification

- Rosa blanca
- Rosa ' John Cabot'
- Rosa rugosa
- autre essence

autre hauteur (cm)

- Rosa blanca
- Rosa ' John Cabot'
- Rosa rugosa
- autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

contenant classe 3

autre spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

aucune spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
					contenant classe 3							
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

contenant classe 5

autre spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

aucune spécification

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
					contenant classe 5							
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

jeunes plants en multicellule

SP1

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

SP2

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
						jeunes plants en multicellule						
						SP3 (PFD)						
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
						autre hauteur (cm)						
						Rosa blanca						
						Rosa ' John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672100 Unité Plantation de rosier

autre type de plantation

autre hauteur (cm)

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

en contenant

autre hauteur (cm)

Rosa blanca

Rosa ' John Cabot'

Rosa rugosa

autre essence

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672105 Unité Plantation de plante grimpante

contenant classe 1

Clematis virginiana

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

Lonicera hirsuta

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			contenant classe 1									
			Parthenocissus quinquefolia									
			'Engelmannii'									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									
			Vitis riparia									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
				classe 1								
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672105 Unité Plantation de plante grimpante

contenant classe 2

Clematis virginiana

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

Lonicera hirsuta

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			contenant classe 2									
			Parthenocissus quinquefolia									
			'Engelmannii'									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									
			Vitis riparia									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
					contenant classe 2							
						autre essence						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
-----------	--------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre type de plantation

Clematis virginiana

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

Lonicera hirsuta

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			autre type de plantation									
			Parthenocissus quinquefolia									
			'Engelmannii'									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									
			Vitis riparia									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
					autre type de plantation							
						autre essence						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			autre type de plantation									
			classe 2									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			autre essence									
			Parthenocissus quinquefolia 'Enge									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
-----------	--------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en contenant

Clematis virginiana

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

Lonicera hirsuta

autre cultivar

aucune spécification

autre essence

Parthenocissus quinquefolia 'Enge

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			en contenant									
						Parthenocissus quinquefolia						
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
						Vitis riparia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			en contenant									
						autre essence						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
						classe 1						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
			en contenant									
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace						22	0,00\$		
-----------	--------	-------	----------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------	--	--

contenant classe 1

Achilea millefolium

 autre cultivar

 aucune spécification

Aconitum

 autre cultivar

 aucune spécification

Aconitum x

 autre cultivar

 aucune spécification

Alopecurus

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Alopecurus pratensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon gerardi							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon scoparius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

contenant classe 1

Calamagrostis x acutiflora

'Karl Forester'

autre cultivar

aucune spécification

Carex stipata

autre cultivar

aucune spécification

Chrysanthemum

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dryopteris intermedia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris marginalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Echinacea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
						contenant classe 1						
						Echinacea purpurea						
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Epilobium						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Epilobium angustifolium						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Helianthus decapetalus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus giganteus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus helianthoides							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helictotrichon sempervirens							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant classe 1							
					Hemerocallis fulva							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					'Hyperion'							
					'Red cup'							
					'Stella de Oro'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Holcus lanatus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris setosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris versicolor							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencantheum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Leymus racemosus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Ligularia dentata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Lilium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Luzula							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant classe 1							
					Miscanthus sinensis							
					'Arabesque'							
					'Autumn light'							
					'Gracillimus'							
					'Siberfeder'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Molinia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Osmunda cinnamomea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda regalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia lactiflora							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant classe 1							
					Paeonia officinalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Panicum virgatum							
					'Warrior'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phalaris arundinacea							
					'Picta'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant classe 1							
					Pteridium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Pulmonaria longifolia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Rudbeckia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Rudbeckia fulgida							
					'Goldstrum'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant classe 1							
						Rudbeckia laciniata						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia nitida						
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Sedum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

contenant SP2

Achilea millefolium

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum x

autre cultivar

aucune spécification

Alopecurus

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Alopecurus pratensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon gerardi							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon scoparius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Anemone canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Asarum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Astilbe japonica							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe x arendsii							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astrantia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Bromus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP2							
						Bromus inermis						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Calamagrostis						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Calamagrostis brachytricha						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Calamagrostis canadensis						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dryopteris intermedia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris marginalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Echinacea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP2							
					Echinacea purpurea							
					'Magnus'							
					'Rubin's Glow'							
					'White Swan'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epilobium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epilobium angustifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Helianthus decapetalus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus giganteus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus helianthoides							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helictotrichon sempervirens							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hemerocallis fulva							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					'Hyperion'							
					'Red cup'							
					'Stella de Oro'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Holcus lanatus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris setosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris versicolor							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencantheum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Leymus racemosus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Ligularia dentata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Lilium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Luzula							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP2							
					Miscanthus sinensis							
					'Arabesque'							
					'Autumn light'							
					'Gracillimus'							
					'Siberfeder'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Molinia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Osmunda cinnamomea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda regalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia lactiflora							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Paeonia officinalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Panicum virgatum							
					'Warrior'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phalaris arundinacea							
					'Picta'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP2							
						Phlox paniculata						
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Phyllostachys						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Polygonatum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Polystichum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP2							
						Rudbeckia laciniata						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia nitida						
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Sedum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

contenant SP3

Achilea millefolium

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum x

autre cultivar

aucune spécification

Alopecurus

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Alopecurus pratensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon gerardi							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon scoparius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Astilbe japonica							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe x arendsii							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astrantia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Bromus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Bromus inermis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis brachytricha							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dryopteris intermedia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris marginalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Echinacea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE 19 **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Helianthus decapetalus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus giganteus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus helianthoides							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helictotrichon sempervirens							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hemerocallis fulva							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					'Hyperion'							
					'Red cup'							
					'Stella de Oro'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Holcus lanatus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris setosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris versicolor							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencantheum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Leymus racemosus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Ligularia dentata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Lilium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Luzula							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
						contenant SP3						
						Miscanthus sinensis						
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Molinia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Osmunda						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Osmunda cinnamomea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda regalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia lactiflora							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Paeonia officinalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Panicum virgatum							
					'Warrior'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phalaris arundinacea							
					'Picta'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					contenant SP3							
						Rudbeckia laciniata						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia nitida						
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Sedum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Sedum spectabilis							
					'Brilliant'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Solidago sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Spartina pectinata							
					'Aureo Marginata'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
			contenant SP4						22		0,00\$	
			Achilea millefolium									
						autre cultivar						
						aucune spécification						
			Aconitum									
						autre cultivar						
						aucune spécification						
			Aconitum x									
						autre cultivar						
						aucune spécification						
			Alopecurus									
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Alopecurus pratensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon gerardi							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon scoparius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Anemone canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Asarum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Astilbe japonica							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe x arendsii							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astrantia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Bromus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Bromus inermis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis brachytricha							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dryopteris intermedia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris marginalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Echinacea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Helianthus decapetalus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus giganteus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus helianthoides							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helictotrichon sempervirens							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hemerocallis fulva							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					'Hyperion'							
					'Red cup'							
					'Stella de Oro'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Holcus lanatus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris setosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris versicolor							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencantheum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
			contenant SP4									
			Leymus racemosus									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			Ligularia dentata						22		0,00\$	
			autre cultivar									
			aucune spécification						22		0,00\$	
			Lilium									
			autre cultivar									
			aucune spécification									
			Luzula									
			autre cultivar									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Osmunda cinnamomea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda regalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia lactiflora							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Paeonia officinalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Panicum virgatum							
					'Warrior'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phalaris arundinacea							
					'Picta'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Rudbeckia laciniata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Rudbeckia nitida							
					'Herbstsonne'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Sedum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

contenant SP5

Achilea millefolium

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum x

autre cultivar

aucune spécification

Alopecurus

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Alopecurus pratensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon gerardi							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Andropogon scoparius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Anemone canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Anemone x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Asarum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Astilbe japonica							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe x arendsii							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astrantia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Bromus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Bromus inermis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis brachytricha							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dryopteris intermedia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris marginalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Echinacea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Helianthus decapetalus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus giganteus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helianthus helianthoides							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Helictotrichon sempervirens							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hemerocallis fulva							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					'Hyperion'							
					'Red cup'							
					'Stella de Oro'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Holcus lanatus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris setosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Iris versicolor							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencantheum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Leymus racemosus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Ligularia dentata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Lilium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Luzula							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Osmunda cinnamomea							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda regalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Paeonia lactiflora							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Paeonia officinalis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Panicum virgatum							
					'Warrior'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phalaris arundinacea							
					'Picta'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Rudbeckia laciniata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Rudbeckia nitida							
					'Herbstsonne'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Sedum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
-----------	--------	-------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre type de plantation

Achilea millefolium

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum

autre cultivar

aucune spécification

Aconitum x

autre cultivar

aucune spécification

Alopecurus

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Alopecurus pratensis

 autre cultivar

 aucune spécification

 Andropogon gerardi

 autre cultivar

 aucune spécification

 Andropogon scoparius

 autre cultivar

 aucune spécification

 Anemone

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Anemone canadensis

 autre cultivar

 aucune spécification

 Anemone x

 autre cultivar

 aucune spécification

 Asarum

 autre cultivar

 aucune spécification

 Aster

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Aster novae-angliae							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Aster sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Astilbe chinensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Astilbe japonica

 autre cultivar

 aucune spécification

 Astilbe x arendsii

 autre cultivar

 aucune spécification

 Astantia

 autre cultivar

 aucune spécification

 Bromus

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Bromus inermis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis brachytricha							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Calamagrostis canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Calamagrostis x acutiflora

 'Karl Forester'

 autre cultivar

 aucune spécification

 Carex stipata

 autre cultivar

 aucune spécification

 Chrysanthemum

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Dicentra formosa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra spectabilis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dicentra x							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Dryopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Dryopteris intermedia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Dryopteris marginalis						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Echinacea						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

autre type de plantation

Echinacea purpurea

'Magnus'

'Rubin's Glow'

'White Swan'

autre cultivar

aucune spécification

Epilobium

autre cultivar

aucune spécification

Epilobium angustifolium

autre cultivar

aucune spécification

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Epilobium latifolium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Epimedium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Galium boreale							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Glyceria canadensis							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Helianthus decapetalus

 autre cultivar

 aucune spécification

 Helianthus giganteus

 autre cultivar

 aucune spécification

 Helianthus helianthoides

 autre cultivar

 aucune spécification

 Helictotrichon sempervirens

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Hemerocallis fulva						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Holcus lanatus						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Inula helenium							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
				Iris								
					autre cultivar							
					aucune spécification							
				Iris setosa								
					autre cultivar							
					aucune spécification							
				Iris versicolor								
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Lathyrus japonicus							
					'Maritimus'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Lencantheum x superbum							
					'Becki'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Leymus arenarius							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Leymus racemosus						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Ligularia dentata						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Lilium						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Luzula						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Macleaya							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Macleaya cordata							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Macleaya microcarpa							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Matteucia struthiopteris							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Miscanthus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Miscanthus floridulus							
					'Giganteus'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Miscanthus sacchariflorus							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Miscanthus sinensis							
					'Arabesque'							
					'Autumn light'							
					'Gracillimus'							
					'Siberfeder'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Molinia							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Osmunda							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Osmunda cinnamomea						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Osmunda regalis						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Paeonia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Paeonia lactiflora						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672110 Unité Plantation de vivace

 autre type de plantation

 Paeonia officinalis

 autre cultivar

 aucune spécification

 Panicum virgatum

 'Warrior'

 autre cultivar

 aucune spécification

 Phalaris arundinacea

 'Picta'

 autre cultivar

 aucune spécification

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Phlox paniculata							
					'Grenadine Flame'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Phyllostachys							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Polygonatum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Polystichum							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Pteridium						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Pulmonaria longifolia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia fulgida						
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
						Rudbeckia laciniata						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Rudbeckia nitida						
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						Sedum						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
					autre type de plantation							
					Sedum spectabilis							
					'Brilliant'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Solidago sp							
					autre cultivar							
					aucune spécification							
					Spartina pectinata							
					'Aureo Marginata'							
					autre cultivar							
					aucune spécification							

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
				autre essence								
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
				Acorus								
				Carex stipata								
				Elodea canadensis								
				Iris versicolor								
				Juncus effusus								
				Menyanthes								
				Nelumbo								
				Nuphar								
				Nuphar variegatum								
				Nymphaea odorata								
				Nymphaea tropical								
				Pontederia cordata								
				Potamogeton epihydrus								
				Sagittaria latifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
				Scirpus atrovirens								
				Scirpus cyperinus								
				Scirpus fluviatilis								
				Scirpus validus								
				Sparganium enrycarpum								
				Spartina								
				Typha latifolia								
				autre essence								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
contenant classe 1												
				Acorus								
				Carex stipata								
				Elodea canadensis								
				Iris versicolor								
				Juncus effusus								
				Menyanthes								
				Nelumbo								
				Nuphar								
				Nuphar variegatum								
				Nymphaea odorata								
				Nymphaea tropical								
				Pontederia cordata								
				Potamogeton epihydrus								
				Sagittaria latifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			contenant classe 1									
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
jeunes plants en multicellule												
SP1												
Acorus												
Carex stipata												
Elodea canadensis												
Iris versicolor												
Juncus effusus												
Menyanthes												
Nelumbo												
Nuphar												
Nuphar variegatum												
Nymphaea odorata												
Nymphaea tropical												
Pontederia cordata												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
				SP2								
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
				SP3								
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
				SP4								
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
						jeunes plants en multicellule						
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
				SP5								
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphaea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			jeunes plants en multicellule									
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
autre type de plantation												
				Acorus								
				Carex stipata								
				Elodea canadensis								
				Iris versicolor								
				Juncus effusus								
				Menyanthes								
				Nelumbo								
				Nuphar								
				Nuphar variegatum								
				Nymphaea odorata								
				Nymphaea tropical								
				Pontederia cordata								
				Potamogeton epihydrus								
				Sagittaria latifolia								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
			autre type de plantation									
			Scirpus atrovirens									
			Scirpus cyperinus									
			Scirpus fluviatilis									
			Scirpus validus									
			Sparganium enrycarpum									
			Spartina									
			Typha latifolia									
			autre essence									
19.4.10.1	672120	Unité	Remplacement d'arbres à feuilles caduques (fourniture et mise en oeuvre)								31	143,23\$
							51	128,53\$				
19.4.10.1	672125	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm à racines nues), essence				440	0,00\$	24	65,00\$		
							670	49,50\$	1 380	39,62\$		
19.4.10.1	672135	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm à racines nues), essence								30	150,00\$
19.4.10.1	672150	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm à racines nues), essence									
							506	50,45\$	335	51,55\$	696	50,89\$
19.4.10.1	672175	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm à racines nues), essence									
							788	62,39\$	159	62,64\$	534	62,58\$
19.4.10.1	672200	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm à racines nues), essence									
							520	60,16\$	3	144,25\$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées								1 533	19,33\$
fougères												
1 gallon												

Aconitum

Alopecurus

Anemone

Asarum

Astilbe

Astrantia

Bromus

Cimicifuga

Dicentra

Epimedium

Hemerocallis fulva

Hosta

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			fougères									
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672205 Unité Plantation d'herbacées

fougères

Pteridium

autre essence

Hemerocallis x

Holcus lanatus

Ligularia dentata

Panicum virgatum

Pulmonaria longifolia

Rudbeckia

Hemerocallis

Panicum

Rudbeckia 'Goldstrum'

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			fougères									
				2 gallons								
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			fougères									
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672205 Unité Plantation d'herbacées

fougères

Pteridium

autre essence

Hemerocallis x

Holcus lanatus

Ligularia dentata

Panicum virgatum

Pulmonaria longifolia

Rudbeckia

Hemerocallis

Panicum

Rudbeckia 'Goldstrum'

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			fougères									
				3 gallons								
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			fougères									
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			graminées								1 160	20,00\$
				1 gallon							1 160	20,00\$
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			graminées									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi					220	20,00\$
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'					330	20,00\$
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Pteridium						
						autre essence					610	20,00\$
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672205 Unité Plantation d'herbacées

graminées

Pteridium

autre essence

Hemerocallis x

Holcus lanatus

Ligularia dentata

Panicum virgatum

Pulmonaria longifolia

Rudbeckia

Hemerocallis

Panicum

Rudbeckia 'Goldstrum'

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672205 Unité Plantation d'herbacées

graminées

Pteridium

autre essence

Hemerocallis x

Holcus lanatus

Ligularia dentata

Panicum virgatum

Pulmonaria longifolia

Rudbeckia

Hemerocallis

Panicum

Rudbeckia 'Goldstrum'

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
plantes aquatiques												
1 gallon												
Aconitum												
Alopecurus												
Anemone												
Asarum												
Astilbe												
Astrantia												
Bromus												
Cimicifuga												
Dicentra												
Epimedium												
Hemerocallis fulva												
Hosta												

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
				2 gallons								
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
				3 gallons								
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1 672205 Unité Plantation d'herbacées

plantes aquatiques

Pteridium

autre essence

Hemerocallis x

Holcus lanatus

Ligularia dentata

Panicum virgatum

Pulmonaria longifolia

Rudbeckia

Hemerocallis

Panicum

Rudbeckia 'Goldstrum'

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
				Acorus								
					Aconitum							
					Alopecurus							
					Anemone							
					Asarum							
					Astilbe							
					Astrantia							
					Bromus							
					Cimicifuga							
					Dicentra							
					Epimedium							
					Hemerocallis fulva							
					Hosta							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
			Menyanthes									
			Aconitum									
			Alopecurus									
			Anemone									
			Asarum									
			Astilbe									
			Astrantia									
			Bromus									
			Cimicifuga									
			Dicentra									
			Epimedium									
			Hemerocallis fulva									
			Hosta									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
					Nelumbo							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
					Nuphar							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
			Nymphaea tropical									
			Aconitum									
			Alopecurus									
			Anemone									
			Asarum									
			Astilbe									
			Astrantia									
			Bromus									
			Cimicifuga									
			Dicentra									
			Epimedium									
			Hemerocallis fulva									
			Hosta									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
					Spartina							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Pteridium						
						autre essence						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					autre essence							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen

19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
			plantes aquatiques									
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces							373	17,26\$
				1 gallon								
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE 19 Aménagement paysager
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Iris						
						Lilium						
						Luzula						
						Macleaya						
						Paeonia						
						Phyllostachys						
						Polygonatum						
						Trollius						
						autre essence						
						Andropogon						
						Andropogon gerardi						
						Calamagrostis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Pteridium						
						autre essence						
						Hemerocallis x						
						Holcus lanatus						
						Ligularia dentata						
						Panicum virgatum						
						Pulmonaria longifolia						
						Rudbeckia						
						Hemerocallis						
						Panicum						
						Rudbeckia 'Goldstrum'						
19.4.10.1	672225	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence				408 286	125,18\$ 49,27\$	422 728	69,27\$ 79,26\$	148 153	114,64\$ 89,96\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672250	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence				1 448	95,14\$	216	131,67\$	2 443	76,33\$
							86	69,19\$	1 364	64,88\$	341	63,61\$
19.4.10.1	672275	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence				666	134,46\$	527	162,73\$	18	220,00\$
							849	93,42\$	2 013	83,18\$	585	99,87\$
19.4.10.1	672300	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm en contenant), essence				511	66,29\$	312	39,62\$	50	180,20\$
							2 394	71,64\$	1 451	38,40\$	142	222,70\$
19.4.10.1	672325	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 225 à 250 cm en contenant), essence				40	210,63\$				
							37	192,57\$	15	80,85\$		
19.4.10.1	672335	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 250 à 275 cm en contenant), essence				118	308,69\$			448	156,25\$
							118	134,07\$			448	250,02\$
19.4.10.1	672345	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 275 à 300 cm en contenant), essence				207	70,65\$	40	290,00\$		
									227	89,29\$	32	161,72\$
19.4.10.1	672350	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672375	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm à racines nues), essence									
							14	467,00\$				
19.4.10.1	672400	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm en contenant), essence				223	372,76\$	37	707,57\$	574	258,45\$
							96	271,66\$	224	370,94\$	166	381,87\$
19.4.10.1	672425	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm en contenant), essence				954	241,30\$	22	550,00\$		
							60	268,33\$	276	354,61\$	375	232,86\$
19.4.10.1	672450	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 50 à 60 mm en contenant), essence				99	302,48\$			113	520,55\$
							99	303,09\$				
19.4.10.1	672475	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 60 à 70 mm en contenant), essence				266	757,76\$	98	525,51\$	49	21,02\$
							70	299,35\$	219	308,74\$	62	205,16\$
19.4.10.1	672525	Unité	Conifère (largeur 30 à 40 cm en contenant), essence									
19.4.10.1	672550	Unité	Conifère (largeur 40 à 50 cm en contenant), essence									
19.4.10.1	672575	Unité	Conifère (largeur 50 à 60 cm en contenant), essence									
											43	145,00\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672620	Unité	Remplacement d'arbustes (fourniture et mise en oeuvre)				100	5,50\$			3	250,00\$
							7 100	6,98\$	7 500	7,00\$		
19.4.10.1	672625	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence				18 619	18,63\$	2 113	27,93\$	1 083	23,31\$
							5 121	35,10\$	16 040	11,42\$	3 849	11,97\$
19.4.10.1	672635	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence				18 817	20,69\$	1 383	29,58\$	650	28,77\$
							10 524	18,84\$	14 277	23,46\$	5 905	22,30\$
19.4.10.1	672645	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence				14 313	20,81\$	2 538	32,04\$	5 026	34,71\$
							23 703	19,85\$	14 902	22,95\$	7 393	29,36\$
19.4.10.1	672655	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence				55 895	32,00\$	29 933	32,40\$	26	30,00\$
							14 610	26,21\$	56 383	19,17\$	30 070	30,55\$
19.4.10.1	672660	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence				267	32,25\$	148	41,74\$	26	25,00\$
									1 270	44,20\$	165	42,22\$
19.4.10.1	672665	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence				355	40,00\$	96	25,92\$	26	32,73\$
							179	29,94\$	886	32,43\$	611	33,83\$
19.4.10.1	672670	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence				968	50,00\$	903	46,69\$	419	31,94\$
							5	35,00\$	1 779	38,32\$	337	41,62\$
19.4.10.1	672675	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence				3 671	25,49\$	71	61,27\$	31	31,68\$
							217	31,40\$	380	37,45\$	1 738	61,79\$
19.4.10.1	672690	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm à racines nues), essence								20	100,00\$
											15	21,00\$
19.4.10.1	672700	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm à racines nues), essence									
							1 230	8,50\$				
19.4.10.1	672710	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm à racines nues), essence								2 753	25,00\$
							680	20,00\$	735	15,00\$		
19.4.10.1	672720	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm à racines nues), essence				9 547	9,71\$				
							1 158	10,47\$	780	7,50\$	5 827	35,20\$
19.4.10.1	672725	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672730	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm à racines nues), essence									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672735	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672740	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100_à 125 cm à racines nues), essence									
19.5.8	672750	Unité	Jeunes plants (hauteur 10 à 20 cm en multicellule de 110 cc), essence				13 397	7,40\$	9 508	4,14\$	3 206	5,68\$
							30 347	6,61\$	24 417	7,92\$	4 261	4,31\$
19.5.8	672751	Unité	Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 320 cc), essence				49 611	6,75\$	41 000	6,97\$	24 649	8,17\$
							55 689	4,82\$	39 631	5,06\$	32 149	5,09\$
19.5.8	672752	Unité	Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 500 cc), essence				34 203	9,82\$	2 390	15,86\$	1 985	17,32\$
							4 000	5,44\$	2 584	7,01\$	850	6,27\$
19.4.10.1	672755	Unité	Rosier (classe 1 en contenant), essence ...				5 594	15,51\$	836	37,76\$	234	19,49\$
							932	8,50\$	4 862	10,04\$	36	26,91\$
19.4.10.1	672760	Unité	Rosier (classe 2 en contenant), essence ...				12 932	27,82\$	47	27,00\$		
							1 225	24,50\$	8 066	24,38\$	3 796	32,52\$
19.4.10.1	672765	Unité	Rosier (classe 3 en contenant), essence ...									
19.4.10.1	672770	Unité	Plante grimpante (classe 1 en contenant) essence				812	19,93\$	132	13,07\$	1 589	25,59\$
							36	32,67\$	750	18,40\$	173	20,26\$
19.4.10.1	672790	Unité	Plante grimpante (classe 2 en contenant) essence				66	21,00\$	36	29,50\$		
							118	22,18\$	73	27,61\$	16	56,75\$
19.4.10.1	672800	Unité	Plante vivace en contenant (pot de 1 litre) essence ...				23 755	14,04\$	11 676	17,32\$	14 706	6,81\$
							5 959	20,27\$	28 021	14,76\$	7 125	15,59\$
19.4.10.1	672810	Unité	Plante vivace en contenant (pot de 3 litres) essence				1 767	41,42\$	3 263	33,37\$	4 142	27,00\$
							1 312	22,43\$	7 174	14,40\$	9 985	25,59\$
19.4.10.1	672820	Unité	Remplacement de fleurs vivaces (fourniture et mise en oeuvre)								20	40,00\$
							3	20,00\$			12	25,00\$
19.4.10.1	672850	Unité	Remplacement de graminées ornementales (fourniture et mise en oeuvre)								10	40,00\$
19	673000	ha	Nettoyage du terrain				706	79,98\$	2	1 200,00\$	464	232,76\$
							708	24,13\$	4	2 231,57\$	431	129,56\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.2	673085	Global	Plantation entretien								10	3 980,00\$
				0-6 mois (montant fixé par le Ministère)							2	7 150,00\$
				6-12 mois (montant fixé par le Ministère)							2	4 350,00\$
				12-18 mois (montant fixé par le Ministère)							2	3 100,00\$
				18-24 mois (montant fixé par le Ministère)							1	7 150,00\$
				24-36 mois (montant fixé par le Ministère)							2	3 100,00\$
				36-48 mois (montant fixé par le Ministère)							1	7 150,00\$
				48-60 mois (montant fixé par le Ministère)							2	5 000,00\$
				autre spécification								
19.4.10.2	673090	Global	Entretien des plantes, 6 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				12	11 798,75\$	19	5 282,89\$	9	6 133,33\$
							18	7 068,45\$	14	7 753,42\$	14	9 049,54\$
19.4.10.2	673092	Global	Entretien des plantes, 12 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				15	9 785,67\$	21	4 898,81\$	10	5 120,00\$
							11	3 587,37\$	19	5 951,16\$	12	14 623,75\$
19.4.10.2	673094	Global	Entretien des plantes, 18 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				10	13 658,50\$	18	5 506,94\$	9	5 355,56\$
							10	2 594,36\$	15	8 247,47\$	10	8 614,91\$
19.4.10.2	673096	Global	Entretien des plantes, 24 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				12	15 732,08\$	26	5 128,85\$	10	5 320,00\$
							9	8 948,91\$	12	7 707,78\$	12	11 076,19\$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
50	763000	Unité	Raccordement sous pression entre deux conduites d'aqueduc				7	1 485,71\$	9	1 388,89\$	2	1 500,00\$
							2	3 067,78\$	11	2 846,23\$	5	2 566,24\$
50	764000	Unité	Chambre de vanne préfabriquée				5	3 299,00\$	4	6 750,00\$		
							6	3 113,75\$	1	21 970,00\$	2	7 000,00\$
50	765000	Unité	Branchement d'eau						1	0,00\$		
											1	12 680,00\$
				Ø 19 mm								
				Ø 25 mm								
				Ø 32 mm								
				Ø 38 mm								
				Ø 50 mm					1	0,00\$		
											1	12 680,00\$
50	765020	Unité	Branchement d'eau diamètre 20 mm				39	717,95\$	23	2 191,30\$		
							41	910,17\$	22	1 050,34\$		
50	765025	Unité	Branchement d'eau diamètre 25 mm				63	1 031,75\$	3	3 183,33\$	2	500,00\$
							69	1 109,45\$	1	1 573,79\$		
50	765030	Unité	Branchement d'eau diamètre 30 mm									
50	765040	Unité	Branchement d'eau diamètre 40 mm				4	1 800,00\$	2	3 987,50\$		
							3	1 419,00\$				
50	765050	Unité	Branchement d'eau diamètre 50 mm				1	2 300,00\$				
							2	2 679,74\$				

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
50	766000	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc						1	0,00\$		
				Ø 100 mm							1	2 237,16\$
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm					1	0,00\$		
				Ø 250 mm							1	2 237,16\$
				Ø 300 mm								
50	766100	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 100 mm				14	1 375,00\$	27	422,22\$	2	2 500,00\$
							13	1 416,31\$	25	531,51\$	2	826,14\$
50	766150	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 150 mm				48	1 881,25\$	10	1 450,00\$	1	4 200,00\$
							45	1 676,70\$	23	1 418,38\$	1	1 904,58\$
50	766200	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 200 mm				18	2 608,33\$	12	2 654,17\$	2	2 800,00\$
							20	2 110,64\$	22	2 568,03\$		
50	766250	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 250 mm				18	2 800,00\$	1	2 500,00\$	1	6 200,00\$
							11	2 527,40\$	8	2 609,12\$		
50	766300	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 300 mm				10	4 225,00\$	1	3 000,00\$		
							4	3 459,00\$	5	4 086,20\$		

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
50	767000	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc									
				Ø 100 mm								
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
50	767100	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc 100 mm				2	2 000,00\$				
							1	1 255,10\$				
50	767150	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc 150 mm				2	3 045,00\$				
50	767200	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc 200 mm				2	4 000,00\$	10	280,00\$	7	1 800,00\$
									10	254,51\$		
50	767250	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc 250 mm									
50	767300	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc 300 mm						2	2 800,00\$		
											2	8 000,00\$
50	767950	Unité	Soupape à air pour conduite d'aqueduc									
50	768000	Unité	Borne d'incendie				54	6 616,67\$	24	6 312,50\$	5	5 400,00\$
							51	6 994,96\$	23	6 399,24\$	9	9 307,48\$
50	768100	Unité	Rehaussement d'une borne d'incendie				1	0,00\$	2	2 150,00\$		
							1	1 478,55\$	1	1 586,65\$	1	1 500,00\$
50	768200	Unité	Déplacement dans l'axe d'une borne d'incendie				4	3 875,00\$	12	479,17\$		
							6	5 124,87\$	5	1 792,78\$	1	150,00\$
50	768300	Unité	Changement d'axe d'une borne d'incendie				1	500,00\$				
							1	1 096,37\$				

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
50	769000	m	Déviation de conduite d'aqueduc								21	0,00\$
				Ø 100 mm							21	279,40\$
				Ø 150 mm							15	0,00\$
				Ø 200 mm							15	126,67\$
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm							6	0,00\$
											6	661,22\$
50	769100	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 100 mm				30	300,00\$			12	250,00\$
							340	69,80\$				
50	769150	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 150 mm								15	350,00\$
											15	204,00\$
50	769200	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 200 mm				4	3 800,00\$			20	225,00\$
							6	1 700,00\$			22	527,20\$
50	769250	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 250 mm				110	445,45\$				
							142	251,89\$				
50	769300	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 300 mm				10	6 270,00\$			10	10,00\$
											11	2 092,04\$

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 51 Travaux d'égout sanitaire
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012		2013		2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
51	773000	Unité	Regard préfabriqué diamètre 900 mm, égout sanitaire				25	4 100,00\$	3	3 100,00\$		
							24	3 639,43\$	3	3 600,00\$		

CATÉGORIE 51 Travaux d'égout sanitaire
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)										
				Ø 900 mm					2	0,00\$		1	0,00\$
												3	6 331,13\$
												1	0,00\$
												3	6 331,13\$
						cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable							
						conventionnel							
						ajustable, à chute							
						ajustable, à chute et fond de gar							
						autre spécification							
						aucune spécification							
						défecteur en T.O.G.							
						défecteur en béton							

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)										
				Ø 900 mm									
				aucune spécification					2	0,00\$		1	0,00\$
					ajustable							3	6 331,13\$
					conventionnel								
					ajustable, à chute								
					ajustable, à chute et fond de gar								
					autre spécification								
					aucune spécification				2	0,00\$		1	0,00\$
					défecteur en T.O.G.							3	6 331,13\$
					défecteur en béton								

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de gar							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					défecteur en T.O.G.							
					défecteur en béton							

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						défecteur en T.O.G.						
						défecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
				autre spécification								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
				autre spécification								
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
				autre spécification								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
----------	--------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autre dimension (mm)

autre spécification

ajustable

conventionnel

ajustable, à chute

ajustable, à chute et fond de gar

autre spécification

aucune spécification

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
				cadre et grille Ø 775 mm								
				ajustable								
				conventionnel								
				ajustable, à chute								
				ajustable, à chute et fond de gar								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
			autre dimension (mm)									
			cadre et grille Ø 775 mm									
			ajustable									
			conventionnel									
			ajustable, à chute									
			ajustable, à chute et fond de gar									
			autre spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
			autre dimension (mm)									
			aucune spécification									
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de gar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
51	773100	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 200 mm, égout sanitaire				10	4 990,00\$	4	7 250,00\$	8	4 750,00\$
							6	3 964,92\$	3	5 740,00\$	11	4 584,12\$
51	773200	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 500 mm, égout sanitaire				21	5 152,38\$	1	0,00\$		
							15	6 479,77\$	7	5 496,01\$		
51	773300	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 800 mm, égout sanitaire				2	7 950,00\$				
							1	9 124,70\$	1	7 400,00\$		
51	773350	Unité	Regard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire				2	4 000,00\$				
							2	3 373,71\$				
51	773400	Unité	Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire									
51	773500	Unité	Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire									
51	773600	Unité	Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire									

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
51	774000	Unité	Branchement d'égout sanitaire								2	0,00\$
				Ø 150 mm							2	1 450,00\$
				Ø 200 mm							1	0,00\$
				Ø 250 mm							1	1 850,00\$
				autre diamètre (mm)							1	0,00\$
											1	1 050,00\$
51	774150	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 150 mm				199	932,16\$		1	1 000,00\$	
							177	844,31\$		1	1 824,59\$	
51	774200	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 200 mm									
							0	1 390,00\$				
51	774250	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 250 mm								2	1 200,00\$
											2	1 364,96\$

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	120700	Global	Eau, abat-poussière				7	18 607,86\$	11	3 318,18\$	13	3 130,77\$
							3	83 337,09\$	11	25 337,67\$	10	7 598,86\$
96	120705	km	Abat-poussière				61	2 134,43\$	47	2 170,94\$	65	2 071,56\$
							67	1 871,07\$	68	1 786,95\$	65	2 180,70\$
96	120710	km	Balayage et nettoyage									
				de chaussée								
				de musoir								
				de terre-plein								
				autre spécification								
96	170200	Global	Entretien et nettoyage d'une halte routière (montant annuel)				8	9 698,37\$	6	8 838,83\$	6	21 177,50\$
							14	9 459,64\$	12	8 466,78\$	16	8 706,34\$
96	170400	Global	Exploitation d'un service de cantine mobile (montant annuel)									
							1	0,00\$				
96	190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables									
									7	1 408,39\$	5	146,75\$
	320043	ha	Enlèvement des détritrus						704	41,73\$		
									704	42,28\$	704	42,28\$
	320046	Global	Enlèvement et transport des déchets				3	93 333,33\$	4	2 025,00\$	4	1 183,13\$
							6	19 626,45\$	5	1 417,50\$	7	1 582,03\$
	320047	Global	Élimination des déchets				1	500,00\$	2	1 050,00\$	3	1 409,17\$
							4	621,13\$	3	479,17\$	4	421,88\$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts				700	177,57\$	2 715	140,67\$	1 855	136,62\$
				cerf			2 433	129,94\$	3 286	132,14\$	3 864	120,63\$
					délai de 4 heures						175	105,00\$
						incluant nettoyage de chaussée					175	105,00\$
						aucune spécification						
						intervention urgente					5	115,00\$
						incluant nettoyage de chaussée					5	115,00\$
						aucune spécification						
						autre spécification						
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				original							15	206,67\$
				délai de 4 heures							10	200,00\$
					incluant nettoyage de chaussée						10	200,00\$
					aucune spécification							
				intervention urgente							5	220,00\$
					incluant nettoyage de chaussée						5	220,00\$
					aucune spécification							
				autre spécification								
					incluant nettoyage de chaussée							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
			animal introuvable								10	100,00\$
			autre spécification									
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
						aucune spécification					10	100,00\$
						aucune spécification					10	100,00\$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de plus de 45 kg								
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de moins de 45 kg								
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
autre spécification												
délai de 4 heures												
incluant nettoyage de chaussée												
aucune spécification												
intervention urgente												
incluant nettoyage de chaussée												
aucune spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
aucune spécification												
96	490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables				17	40 593,82\$	19	59 889,15\$	11	153 020,79\$
							72	34 524,37\$	49	48 139,67\$	51	33 812,19\$
	601115	t	Concassage et mise en réserve de matériaux granulaires									
	670930	km	Débroussaillage mécanique				61	2 178,72\$	544	383,39\$	28	1 496,43\$
							118	2 343,30\$	539	304,84\$	515	275,21\$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
milieu rural												
1re coupe												
standard												
pente forte, accès difficile ou end												
autre spécification												
2e coupe												
standard												
pente forte, accès difficile ou end												
autre spécification												
3e coupe												
standard												
pente forte, accès difficile ou end												
autre spécification												

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
					milieu rural							
						2 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
						3 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
						4 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen

19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					6 coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					8 coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					autre nombre de coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
19	673400	ha	Tonte de gazon										
				milieu urbain									
				1re coupe									
					standard								
					pente forte, accès difficile ou end								
					autre spécification								
				2e coupe									
					standard								
					pente forte, accès difficile ou end								
					autre spécification								
				3e coupe									
					standard								
					pente forte, accès difficile ou end								
					autre spécification								

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
					milieu urbain							
						2 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
						3 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
						4 coupes						
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					6 coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					8 coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					autre nombre de coupes							
						standard						
						penne forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
	673425	ha	Tonte de gazon, milieu rural, coupes				1 048 2 197	166,17\$ 138,25\$	2 338 2 797	196,05\$ 120,12\$	2 014 3 125	164,19\$ 131,25\$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	673450	ha	Tonte de gazon, milieu urbain,.... Coupes				2 046	194,85\$	1 622	249,92\$	1 819	231,79\$
							3 375	167,31\$	2 854	166,63\$	3 666	164,54\$
	673500	Global	Nettoyage et entretien d'une borne d'accueil, du terrain et de l'aménagement paysager						1	7 000,00\$	2	11 177,50\$
							2	10 927,50\$	3	9 181,67\$	3	8 998,33\$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210001	Heure	Détermination des travaux				802	169,08\$	200	140,00\$	1 233	152,79\$
							1 667	116,48\$	1 429	122,37\$	2 077	127,59\$
97	210002	Unité	Redressement de massif				21	1 047,62\$	10	900,00\$	32	921,87\$
							2	600,00\$	19	731,58\$	22	677,27\$
97	210003	Unité	Réparation partielle de massif (surface et ajustement de boulons)				10	575,00\$	334	271,86\$	7	3 714,29\$
							26	375,00\$	328	396,34\$	74	772,84\$
97	210004	Unité	Remplacement complet d'un massif				12	2 541,67\$	14	950,00\$	37	2 100,41\$
							26	943,85\$	25	812,00\$	57	1 011,94\$
97	210005	m	Excavation et remblayage de tranchées				2 181	240,66\$	2 185	105,45\$	326	148,01\$
							3 135	111,07\$	3 543	121,22\$	336	70,60\$
97	210006	m	Remplacement de conduit métallique									
97	210007	m	Remplacement de conduit non-métallique				20	25,00\$				
							66	27,00\$				
97	210008	m	Remplacement d'un conducteur dans un conduit				14 490	3,50\$	650	30,00\$	14 955	9,98\$
							22 457	5,54\$	12 652	8,15\$	14 070	7,11\$
97	210009	m	Changement de câble multiconducteur (TECK) sans conduit						100	25,00\$	2 520	15,04\$
							2 273	13,49\$	1 444	14,15\$	4 868	18,99\$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe				2 677	88,14\$	2 527	92,28\$	3 333	97,81\$
			luminaire de surface				3 233	58,27\$	4 459	67,62\$	4 268	59,30\$
				1 lampe								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
			luminaire profilé								100	77,00\$
				1 lampe							100	77,00\$
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					100	77,00\$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe									
luminaire rond												
				4 lampes (tour)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				5 lampes (tour)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				6 lampes (tour)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				8 lampes (tour)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	
97	210011	Unité	Remplacement de fusible				638	25,15\$	609	24,51\$	521	13,32\$	
				1 fusible			441	16,25\$	686	18,79\$	772	26,48\$	
				2 fusibles							54	4,63\$	
				3 fusibles									
97	210012	Unité	Remplacement d'un porte fusible				157	52,73\$	206	42,50\$	148	67,06\$	
				simple			79	49,82\$	253	38,45\$	125	58,31\$	
				double								25	10,80\$
				triple									
97	210013	Unité	Changement de porte-fusibles triple								6	84,75\$	
							1	77,00\$			1	72,45\$	

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210014	Unité	Remplacement d'un luminaire				451	98,07\$	79	581,77\$	402	388,38\$
			profilé				351	115,44\$	309	122,71\$	564	109,82\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			rond									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			de surface									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			luminaire profilé						2	0,00\$	4	125,00\$
			fourni et installé						2	0,00\$	24	67,10\$
			fourni par le MTQ								24	67,10\$
			luminaire rond								4	125,00\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
97	210014	Unité	Remplacement d'un luminaire									
			luminaire de surface									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
97	210015	Unité	Remplacement d'un ballast				418	110,19\$	376	100,96\$	521	187,88\$
			luminaire profilé				439	124,50\$	504	117,95\$	711	117,80\$
			fourni et installé								20	150,00\$
			fourni par le MTQ								20	150,00\$
			luminaire rond									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			luminaire de surface									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210016	Unité	Remplacement d'un démarreur				68	939,26\$	30	135,00\$	42	183,27\$
			luminaire profilé				66	104,20\$	76	358,76\$	89	105,73\$
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			luminaire rond									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
			luminaire de surface									
			fourni et installé									
			fourni par le MTQ									
97	210017	Unité	Remplacement d'un condensateur						1	150,00\$	4	148,75\$
									9	99,44\$		
97	210018	Unité	Intervention d'urgence				20	110,00\$	30	48,89\$	5	500,00\$
							22	484,09\$	25	637,64\$	30	641,83\$
97	210019	Unité	Remplacement d'un fût								5	0,00\$
											5	1 138,50\$
97	210020	Unité	Changer une potence								81	507,72\$
											22	521,82\$
97	210021	Unité	Replacer un coffret				4	93,75\$			1	114,00\$
							1	300,00\$				
97	210022	Unité	Remplacement d'un coffret				4	265,00\$	2	80,00\$	5	82,00\$
									2	1 045,04\$	7	646,36\$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210023	Unité	Remplacement d'un fusible dans un coffret				7	28,57\$	2	30,00\$	18	70,89\$
							14	70,43\$	6	89,00\$	4	76,75\$
97	210024	Unité	Remplacement d'un contacteur dans un coffret				4	61,25\$	1	90,00\$	9	339,94\$
							5	450,00\$	4	493,75\$	2	208,13\$
97	210025	Unité	Remplacement d'un transformateur dans un coffret				1	40,00\$	1	90,00\$	2	116,00\$
97	210026	Unité	Remplacement d'une borne dans un coffret				1	20,00\$			6	44,67\$
							1	40,00\$				
97	210027	Unité	Remplacement d'un commutateur de contrôle dans un coffret				4	48,75\$			6	217,00\$
							5	197,00\$			1	500,00\$
97	210028	Unité	Remplacement d'une cellule photoélectrique				36	81,00\$	5	90,00\$	38	86,26\$
							38	80,13\$	47	73,33\$	60	81,61\$
			sur fût									
			sur luminaire								6	80,00\$
97	210029	Unité	Changer une douille de photo-cellule				4	57,50\$			6	70,50\$
							6	45,17\$	4	48,00\$	1	77,05\$
97	210030	m	Installation de câble aérien temporaire				1 125	10,63\$	7 975	15,30\$	1 055	14,10\$
							1 794	9,93\$	6 850	11,20\$	3 263	11,42\$
97	210031	km	Déplacement de personnel et d'équipement au lieu de la réparation				2 435	9,61\$	7 590	1,90\$	1 000	8,00\$
							6 845	2,11\$	7 785	2,19\$	7 141	1,67\$
97	210032	m	Remplacement d'un conducteur dans un lampadaire				111	4,32\$	75	4,00\$	830	7,38\$
							733	3,01\$	151	3,36\$	2 045	7,75\$
97	210033	Unité	Remplacement du réfracteur				18	66,11\$			26	160,19\$
							9	100,00\$	17	80,88\$	5	78,00\$
			luminaire profilé								1	115,00\$
			luminaire rond									
			luminaire de surface									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210034	Unité	Remplacement d'un lampadaire				96	819,55\$	30	905,00\$	180	1 105,08\$
							267	750,90\$	168	715,71\$	242	836,40\$
97	210035	Unité	Remplacement d'un disjoncteur dans un coffret				10	83,50\$	1	90,00\$	8	456,50\$
							3	346,67\$	8	197,44\$	3	668,33\$
97	210036	Unité	Entretien de l'éclairage routier				150	30,46\$			755	282,31\$
							144	59,71\$	740	65,88\$	548	144,62\$
97	210040	Heure	Intervention d'urgence									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
97	210050	Heure	Électricien pour l'entretien des systèmes d'éclairage									
autre spécification												
				jusqu'à 9,14 m de haut								
				plus de 9,14 m de haut								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien									
avec véhicule de service												
autre spécification												
aucune spécification												
avec camion nacelle												
jusqu'à 9,14 m de haut												
autre spécification												
aucune spécification												
avec camion grue et nacelle												
plus de 9,14 m de haut												
autre spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien									
autre spécification												
jusqu'à 9,14 m de haut												
plus de 9,14 m de haut												
autre spécification												
aucune spécification												
97	220001	Unité	Relampage (changement d'ampoules) pour feux de circulation et clignotant				11	60,00\$	10	90,00\$	15	250,00\$
							17	106,18\$	37	116,49\$	62	119,44\$
97	220005	Unité	Remplacement d'un module à DEL									
Ø 200 mm												
Ø 300 mm												
aucune spécification												
97	230001	Unité	Manipulation de couronne sur une tour				30	113,37\$				
							36	186,44\$	24	178,33\$	43	247,12\$
79	230002	Unité	Remplacement de couronne sur une tour									
97	230003	Unité	Nettoyage du réflecteur et du réfracteur sur un luminaire de tour									
97	230004	Unité	Changement de douille sur un luminaire de tour				1	55,00\$				
							8	98,50\$				
97	230005	m	Remplacement de câble de support sur une tour									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	230006	Unité	Remplacement d'une tour				75	3 160,00\$	35	5 250,00\$		
							79	782,85\$	70	1 209,71\$	2	180,00\$
97	230010	Unité	Remplacement de douille									
			luminaire profilé									
			luminaire rond									
			luminaire de surface									
			photocellule									
97	230015	Unité	Remplacement d'une plaque d'identification								14	72,50\$
											9	55,00\$
	230020	Unité	Remplacement de la mise à la terre									
	230025	Unité	Reprogrammation d'un contrôleur									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
98	063341	m	Nettoyage de ponceau						65	38,46\$	3 103	96,33\$
				avec réparation							1 477	90,37\$
				sans réparation							336	32,32\$
				autre spécification					40	0,00\$	208	23,00\$
				aucune spécification							36	60,00\$
											805	90,99\$
											224	29,47\$
	63341	m	Nettoyage de ponceau									

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	100100	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 001 ou 001 modifié				26	511,54\$	19	323,68\$	5	350,00\$
							26	277,85\$	8	84,30\$	8	99,30\$
99	100200	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 007				40	737,50\$	48	541,56\$	45	370,00\$
							37	273,11\$	60	337,06\$	98	288,89\$
99	100300	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 020 ou 021				160	562,50\$	163	512,73\$	250	482,50\$
							170	344,28\$	197	236,55\$	435	426,04\$
99	100400	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 026 ou 026 modifié				10	650,00\$	11	482,73\$	8	763,75\$
							10	452,73\$	1	259,00\$	2	1 061,25\$
99	100500	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 049 ou 050				60	750,00\$	3	1 400,00\$		
							3	2 185,00\$	8	2 185,00\$	127	2 185,00\$
99	100600	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 051 ou 053				130	923,08\$	125	517,00\$	75	395,00\$
							97	684,91\$	53	490,15\$	114	655,16\$
99	100700	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 059 ou 059 modifié				288	498,96\$	206	349,51\$	100	300,00\$
							152	567,36\$	128	252,69\$	466	512,71\$
99	100800	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 2 biseaux				110	1 109,09\$	78	790,38\$	25	481,00\$
							38	624,68\$	56	535,49\$	101	440,75\$
99	100900	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 3 biseaux				40	2 000,00\$				
							5	5 040,00\$	7	5 040,00\$	113	5 040,00\$
99	101000	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 4 biseaux									
99	101100	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 088				32	1 812,50\$	8	656,88\$	5	495,00\$
									23	2 770,98\$	10	2 761,00\$
99	101500	m	Mobilisation, démobilisation et maintien des glissières rigides amovibles (béton) pendant 24 heures				47 011	58,14\$	44 837	39,97\$	29 452	27,13\$
							67 370	37,11\$	47 312	33,75\$	26 697	28,09\$
99	101600	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (béton)				3 514 327	0,48\$	4 738 918	0,43\$	1 523 770	0,52\$
							6 697 366	0,27\$	5 905 980	0,23\$	2 986 526	0,22\$
99	101700	m	Déplacement des glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)				100 863	9,82\$	34 045	12,09\$	40 882	10,04\$
							93 002	9,78\$	100 550	9,68\$	46 913	11,22\$
99	101800	m	Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)				7 066	10,37\$	4 350	8,91\$	4 635	12,51\$
							4 756	10,14\$	8 218	7,48\$	6 256	6,90\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE 99 Frais divers et ouvrages non-usuels
 SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	101900	Unité	Mobilisation et démobilitation d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3				147	1 609,52\$	154	948,70\$	96	1 785,51\$
							109	1 278,77\$	144	1 258,39\$	111	1 636,66\$
99	102000	Unité	Maintien d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 pour 1 mois				684	629,55\$	2 797	194,11\$	63	1 369,84\$
							539	1 246,45\$	2 505	319,11\$	1 846	179,77\$
99	102100	Unité	Maintien d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 pour 1 jour				4 250	9,72\$	637	93,68\$	1 015	54,80\$
							2 517	41,86\$	2 724	32,48\$	575	44,08\$
99	102200	Unité	Déplacement d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 à l'intérieur des limites du chantier				202	550,62\$	135	607,41\$	105	583,81\$
							159	547,12\$	153	581,93\$	77	532,57\$
99	102300	m	Mobilisation, démobilitation et maintien de glissières rigides amovibles (polyéthylène) pendant 24 heures				20	90,00\$	10	90,00\$		
							78	37,02\$				
99	102400	m.jour	Maintien de glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (polyéthylène)						28 560	1,46\$	22 400	2,00\$
							181 628	0,49\$	11 928	0,81\$	11 243	1,00\$
99	102500	m	Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (polyéthylène)									
99	102600	Unité	Fourniture de panneaux "réglementation temporaire du stationnement" sur support au sol (unité=panneau-jour)									
99	102700	Unité	Fourniture de panneaux de 600 x 200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux									
99	102800	Unité	Fourniture de panneaux de 800 x 1_200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux				634	221,69\$	886	176,92\$	959	176,02\$
							258	135,42\$	597	121,36\$	649	189,64\$
99	102900	Unité	Fourniture de panneaux de 1_200 x 2_400 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux				3	566,67\$	25	450,00\$	5	1 100,00\$
							6	522,32\$	9	490,00\$	2	236,25\$
99	103000	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses en contre-plaqué pour la durée des travaux				16 011	27,18\$	2 767	199,10\$	2 135	201,39\$
							15 829	18,83\$	1 548	162,06\$	2 510	141,45\$
99	103100	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses pour la durée des travaux				145	191,17\$	129	295,58\$	22	150,91\$
							3	164,91\$	77	47,73\$	73	53,05\$
99	103200	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur poutre de portique de signalisation				46	1 363,04\$	31	1 379,84\$	8	705,00\$
									8	785,00\$	13	486,57\$
99	103300	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur structure de béton				6	1 926,67\$	12	254,17\$	27	751,85\$
							2	331,00\$	6	756,11\$	17	152,35\$

CATÉGORIE 99 Frais divers et ouvrages non-usuels
 SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	103400	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur lampadaire ou support vertical de portique				237	179,32\$	288	197,17\$	543	193,07\$
							48	167,18\$	112	83,04\$	151	97,05\$
99	103500	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur support au sol				2 104	93,97\$	4 397	111,96\$	2 654	71,93\$
							4 652	74,87\$	4 306	67,80\$	6 231	56,84\$
	103900	Unité	Masquage et démasquage de panneaux de signalisation				4	500,00\$	29	137,07\$	3	0,00\$
							3	1 108,00\$	1	278,09\$	34	105,24\$
			latérale								3	0,00\$
			aérienne									
	104400	m	Clôture temporaire autoportante, mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures				1 160	14,74\$	400	25,00\$	4 680	5,31\$
							1 312	4,18\$	842	5,24\$	159	14,23\$
	104500	m.jour	Maintien de clôture temporaire autoportante au-delà de la période initiale de 24 heures				159 500	0,25\$	70 000	0,36\$		
							620 190	0,13\$	325 875	0,13\$	8 856	0,16\$
	104600	Unité	Installation de bollard				9	550,00\$	60	180,00\$		
							4	250,00\$	3	1 135,54\$	6	251,92\$
			polyéthylène de 1220 mm									
			avec base articulée ancrée de 200 x 200 mm									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			autre spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									
			aucune spécification									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	104700	Unité	Lestage de grilles				785	167,64\$	306	146,58\$	415	166,42\$
			de puisards				473	183,19\$	305	127,22\$	281	113,88\$
											24	158,75\$
			de regards et de puisards								4	50,00\$
			autre spécification								80	90,63\$
			aucune spécification								30	179,93\$
	104800	Unité	Dédommagement pour annulation d'une fermeture par le Ministère				41	581,71\$	17	632,35\$	80	616,88\$
							5	1 097,86\$	1	100,00\$	3	527,33\$
99	300000	Global	Remise en état des lieux				1	0,00\$	7	3 571,43\$	5	4 800,00\$
									3	1 821,95\$	8	11 675,77\$
	647085	m	Rigole en enrobé								803	5,73\$
							122	15,00\$			3	200,00\$
	647100	m	Dalot semi-circulaire, T.T.O.G. diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm				52	290,38\$	18	250,00\$	246	370,73\$
							46	254,34\$			37	264,26\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	647105	m	Dalot						18	0,00\$	307	149,59\$
			semi-circulaire en T.T.O.G.								81	143,74\$
						Ø 300 mm						
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
						semi-circulaire en T.T.O.G.						
						Ø 600 mm						
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
semi-circulaire en P.E.H.D.												
Ø 300 mm												
avec seuil												
avec déversoir												
avec seuil et déversoir												
avec dissipateur d'énergie												
autre spécification												
aucune spécification												

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
						semi-circulaire en P.E.H.D.						
						autre diamètre (mm)						
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						autre spécification						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé							1	0,00\$
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification					1	0,00\$
						aucune spécification					1	0,00\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
					en béton							
						avec déversoir						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						avec seuil						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						avec seuil et déversoir						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
	647105	m	Dalot										
			autre matériau									2	230,00\$
			avec déversoir										
			autre spécification										
			aucune spécification										
			avec dissipateur d'énergie										
			autre spécification										
			aucune spécification										
			avec seuil										
			autre spécification										
			aucune spécification										
			avec seuil et déversoir										
			autre spécification										
			aucune spécification										

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				autre matériau								
					autre spécification						2	230,00\$
						autre spécification					2	230,00\$
						aucune spécification						
						aucune spécification						
						aucune spécification						
	647110	m	Déversoir								222	77,72\$
				en enrobé							142	315,35\$
					en béton						222	77,72\$
					en pierres						142	315,35\$
					autre matériau							
					aucune spécification							
	647125	m	Déversoir en enrobé				852	97,21\$	740	153,57\$	701	92,22\$
							817	129,99\$	517	204,52\$	599	151,87\$
99	691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction				369	195 023,88\$	1 031	19 198,07\$	1 235	64 660,36\$
99	691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location				31	234 032,19\$	7	7 045,58\$	7	4 107,56\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
99	694000	Global	Prolongation du délai d'exécution, la date de fin des travaux est reportée									
inscrire date (du aaaa-mm-jj)												
inscrire date (au aaaa-mm-jj)												
99	694005	Global	Prolongation de délai spécifique, la date de fin des travaux spécifiques est reportée									
inscrire date (du aaaa-mm-jj)												
inscrire date (au aaaa-mm-jj)												
99	694010	Global	Modification de l'adjudicataire (changement de raison sociale)									
99	694020	Global	Avenant modifiant clauses contractuelles sans incidence monétaire									
autre spécification												
aucune spécification												
99	695000	Global	Règlement complet et final de la réclamation sur le contrat				4	0,00\$	3	0,00\$	4	0,00\$
							7	138 364,27\$	6	699 553,25\$	6	231 079,65\$
99	695100	Global	Boni payable à l'entrepreneur				1	0,00\$				
							51	8 714,51\$	1	373,00\$		
99	695110	Jour	Boni payable à l'entrepreneur pour réduction du délai contractuel (montant fixé par le Ministère)									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé				3	7 536,67\$	50	7 137,59\$	79	3 304,68\$
			pour les voies de circulation								79	3 304,68\$
			pour les accotements									
			aucune spécification									
13	695130	kg	Ajustement du prix du liant anhydre						133 900	-0,05\$	1 228 582	0,06\$
13	695131	L	Ajustement du prix du liant anhydre									
8.7.1	695140	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en béton								1	-117 591,61\$
			pour les voies de circulation									
			pour les accotements									
			aucune spécification									
8.7.1	695150	Global	Ajustement									
99	696000	Global	Achat par le Ministère de matériaux non utilisés				2	0,00\$	2	0,00\$	4	0,00\$
	696040	t	Paiement de matériaux en réserve				1	6 490,00\$	1	3 363,79\$	3	6 553,89\$
			autre spécification								110 630	15,31\$
			aucune spécification								110 630	15,31\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve									
			autre spécification									
			aucune spécification									
99	696050	Global	Paiement de matériaux en réserve				3	0,00\$	1	0,00\$		
			autre spécification				1	890 565,66\$	2	2 776,03\$	-2	420 345,59\$
			aucune spécification									
99	696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000									
							11	7 007,29\$	1	127 041,76\$		
99	696065	t	Compensation pour hausse des allocations de fonct. de la machinerie, appliquée à l'enrobé fabriqué posé, tarifé en 2005									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de				244	7 316,85\$	142	3 949,70\$	125	643,15\$
			janvier								5	-11,31\$
				2014							1	704,51\$
				2015							1	-712,93\$
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année							3	-16,04\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
			juillet									7 -404,94\$
				2014								7 -404,94\$
				2015								
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année								

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
			août									
											5	-36,76\$
					2014							
					2015						4	-629,70\$
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année						1	2 335,01\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de										
			septembre										
											10	-797,90\$	
					2014								
					2015						8	-1 019,06\$	
					2016								
					2017								
					2018								
					2019								
					autre année						2	86,75\$	

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de										
			octobre										
											23	-1 091,34\$	
					2014								
					2015						20	-1 270,67\$	
					2016								
					2017								
					2018								
					2019								
					autre année						3	104,16\$	

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de										
			novembre										
											11	1 738,00\$	
					2014								
					2015						8	2 403,86\$	
					2016						1	-316,40\$	
					2017								
					2018								
					2019								
					autre année						2	101,78\$	

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier				35	-199,61\$	32	-96,31\$	50	-31,00\$
			d'armature						1	-1 293,29\$	36	482,36\$
						pour l'année 2014					18	1 711,59\$
						pour l'année 2015						
						pour l'année 2016						
						pour l'année 2017						
						pour l'année 2018						
						pour l'année 2019						
						autre année			1	-1 293,29\$	18	-746,87\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014	
							Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	Qté prévue Qté exéc.	Prix moyen Coût moyen	
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier										
					structural							2	80,16\$
					pour l'année 2014							1	1,90\$
					pour l'année 2015								
					pour l'année 2016								
					pour l'année 2017								
					pour l'année 2018								
					pour l'année 2019								
					autre année							1	158,42\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
			autre année								1	-10 929,16\$
			pour l'année 2014									
			pour l'année 2015									
			pour l'année 2016									
			pour l'année 2017									
			pour l'année 2018									
			pour l'année 2019									
			autre année									
99	696100	En régie	Location de matériel pour entretien des chemins de halage						1	0,00\$		
									0	15 000,00\$	0	15 000,00\$
13	696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne				24	5 108,44\$	1	2 500,00\$	1	2 500,00\$
							17	2 151,96\$	17	2 782,22\$	5	3 760,84\$
13.3.5.3.2	696300	t	Ajustement au prix unitaire de l'enrobé en fonction du prix de l'huile à chauffage à la centrale									
							629 203	-0,54\$	166 272	-0,92\$	86 188	-1,37\$
99	696310	t	Maintien pour enrobé tarifé en 1998, d'un plan assurance qualité ISO 9002 à la centrale d'enrobage									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	696350	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés posées								157	0,00\$
			pour l'année 2014								157	0,91\$
			pour l'année 2016								157	0,00\$
			pour l'année 2015								157	0,91\$
			pour l'année 2017									
			pour l'année 2018									
			pour l'année 2019									
			autre année									
			aucune spécification									
99	696400	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EB) tarifées en 2007 à compter du 1er mai									
99	696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai				7 066	0,00\$				
99	696420	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai						7 066	0,85\$		
99	900005	Global	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				200	19 073,12\$	150	16 907,79\$	79	9 672,28\$
							153	14 717,61\$	122	16 187,83\$	113	7 698,58\$
99	900010	Global	Ouvrage non usuel				5 015	20 061,93\$	3 557	17 138,78\$	2 711	17 242,23\$
							6 094	20 967,55\$	5 272	20 139,57\$	4 045	23 680,28\$
99	900011	Unité	Ouvrage non usuel				728 091	137,99\$	477 861	179,42\$	556 901	90,54\$
							704 149	138,53\$	1 156 337	62,75\$	646 569	107,44\$
99	900015	Unité	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				307 209	9,11\$	47 411	14,15\$	31 090	58,04\$
							40 135	42,83\$	378 049	5,31\$	42 106	46,46\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	900017	En régie	Ouvrage non usuel				1 607	60 433,95\$	1 328	23 330,17\$	1 245	13 769,00\$
							1 288	38 477,57\$	9 977	4 937,09\$	1 060	54 616,91\$
99	900040	Sac	Ouvrage non usuel				503	35,16\$	75	36,33\$	1 201	62,89\$
							731	64,63\$	618	47,80\$	1 025	32,99\$
99	900044	Heure	Ouvrage non usuel				213 547	71,87\$	120 594	96,91\$	142 928	102,63\$
							159 429	84,97\$	184 938	72,16\$	188 828	72,78\$
99	900045	Jour	Ouvrage non usuel				30 198	393,60\$	50 420	157,80\$	66 337	128,26\$
							29 970	292,62\$	56 221	128,64\$	43 703	135,17\$
99	900046	Mois	Ouvrage non usuel				991	1 634,43\$	373	2 014,29\$	351	3 432,03\$
							888	1 505,39\$	1 070	1 540,80\$	854	2 381,92\$
99	900047	Mois	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				26	1 500,00\$	71	1 711,27\$	27	1 944,44\$
							56	1 830,09\$	34	2 150,50\$	58	1 968,18\$
99	900051	m	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				220 974	0,83\$	106 903	0,80\$	144 938	0,71\$
							98 708	0,76\$	80 398	1,43\$	172 477	0,66\$
99	900052	m	Ouvrage non usuel				3 574 000	38,54\$	3 308 819	20,02\$	2 423 538	18,53\$
							4 966 822	17,32\$	3 338 316	18,13\$	2 805 352	15,99\$
99	900053	km	Ouvrage non usuel				75 246	69,85\$	50 011	52,69\$	81 464	38,95\$
							102 152	68,54\$	59 462	66,80\$	84 242	49,34\$
99	900054	m.jour	Ouvrage non usuel				4 758 784	0,52\$	13 042 726	0,55\$	3 677 912	0,42\$
							7 720 010	0,38\$	9 069 395	0,32\$	9 588 208	0,29\$
99	900055	m carré	Ouvrage non usuel				8 444 717	7,83\$	5 226 713	12,52\$	4 794 081	6,92\$
							7 657 674	7,16\$	4 723 343	10,22\$	5 023 393	8,75\$
99	900056	ha	Ouvrage non usuel				2 518	351,02\$	647	215,48\$	844	776,65\$
							2 904	412,42\$	2 600	191,97\$	1 975	630,93\$
99	900057	m carré	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				131 209	0,85\$	127 765	0,13\$	30 458	2,57\$
							86 422	0,84\$	128 342	0,14\$	32 807	1,12\$
99	900066	t.km	Ouvrage non usuel				537 252	3,25\$	373 094	0,00\$	83 118	0,31\$
							633 645	0,85\$	678 798	2,14\$	30 432	0,94\$
99	900070	kg	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)								80 900	1,50\$
							58 783	1,00\$			104 780	1,30\$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012	2012	2013	2013	2014	2014
							Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen	Qté prévue	Prix moyen
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
99	900071	kg	Ouvrage non usuel				685 389	0,81\$	575 849	2,80\$	1 552 432	1,63\$
							693 264	2,33\$	1 066 536	1,53\$	1 776 663	1,87\$
99	900072	t	Ouvrage non usuel				4 435 014	12,12\$	2 407 760	20,62\$	1 839 899	13,96\$
							4 563 864	10,18\$	2 294 100	10,29\$	2 164 248	13,19\$
99	900073	t	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				242 364	3,23\$	281 514	1,55\$	181 350	1,17\$
							177 530	3,56\$	260 174	1,54\$	176 994	1,54\$
99	900075	m cube	Ouvrage non usuel				2 039 170	23,08\$	1 746 623	25,84\$	1 625 196	17,66\$
							2 418 626	21,53\$	2 054 359	24,04\$	1 516 710	14,82\$
99	900076	m cube	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				528	21,46\$	522	29,47\$	328	70,73\$
							354	24,37\$	194	24,83\$	55	11,89\$
99	900082	L	Ouvrage non usuel				4 013 890	0,90\$	1 379 045	1,06\$	2 358 525	0,61\$
							5 460 577	1,15\$	2 350 522	0,99\$	2 596 622	0,58\$
	900085	km.mois	Ouvrage non usuel									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE



